



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Oggetto: **PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)
Missione 6 - SALUTE**

**COMPONENTE C1
M6C1 1.1**

"Case della Comunità e presa in carico delle persone"

**CASA DELLA COMUNITÀ
SEDE DI FARRA DI SOLIGO**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato: **ANALISI NUOVI PREZZI**

Scala:

Tavola:

Progettazione:

CAPOGRUPPO R.T.P E
PROGETTO IMPIANTI
EVO ENGINEERING SRL - STP
Per. Ind. Bovo Mirco
Ing. Nadal Massimo

PROGETTO ARCHITETTONICO E
ACUSTICA
Ing. Giulio Campello

PROGETTO ARCHITETTONICO E
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Geom. Sandro Campello

Data: **Maggio 2023**

Revisione: **01**

Il Responsabile del Procedimento:

**Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
dott. Lucio D'Este**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	U.M.	Quantità	PREZZO UNITARIO	SPESE GENERALI	UTILE IMPRESA	IMPORTO TOTALE
NP.PVC.SGU	BATTISCOPA MEDIANTE FORMAZIONE RACCORDO PARETE-PAVIMENTO IN PVC. Oneri per la formazione del raccordo parete-pavimento in pvc, per un altezza minima di 15 cm, mediante l'installazione di idonei raccordo, 30x30 mm, in PVC compatto e teli di pvc in prosecuzione del pavimento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa e la saldatura come sopra descritte, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.						
	ELEMENTI:						
	A.01.02.a - OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	0,23	31,67	15,00%	10,00%	9,214
	A.01.04.a – OPERAIO EDILE COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h	0,23	26,39	15,00%	10,00%	7,678
	PVC OMOGENEO PER PAVIMENTI	m ²	0,20	44,02	15,00%	10,00%	11,137
	CORDONE PER SALDATURA	ml	1,10	0,50	15,00%	10,00%	0,696
	PROFILO DI RACCORDO CON RAGGIO NON INFERIORE A mm 20	ml	1,00	2,00	15,00%	10,00%	2,530
	A.NP.Bas.11 – COLLANTE ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA PER INCOLLAGGIO PVC	m ²	0,15	2,00	15,00%	10,00%	0,380
	- Incidenza per trasporti, noli, attrezzature e oneri scarica E ... a corpo	a corpo	1,00	0,90	15,00%	10,00%	1,139
	ARROTONDAMENTO						0,03
	TOTALE euro / m						32,80
NP.MEC.ROTO	SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI PORTA ROTOTRASLANTE	C AD					
	PREZZO PORTA ROTOTRASLANTE	CAD	1,00	880,00			880,000
	PREZZO PORTA A BATTENTE	CAD	1,00	650,00			650,000
	TOTALE euro / m						230,00