



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

PIANO / MISSIONE

*"PNRR / M6 - Piano nazionale di ripresa
e resilienza / Missione 6 "Salute"*

COMPONENTE C1

*"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale"*

INVESTIMENTO M6C1 I 1.2

"Casa come primo luogo di cura e telemedicina"

SUBINVESTIMENTO M6C1 I 1.2.2

"Centrali operative territoriali (COT)"

Oggetto: **Casa della Comunità
sede di Villorba**

Sede: **Casa della Comunità
Via Silvio Pellico 16 – VILLORBA
(TV)**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Disciplina: **SICUREZZA**

Elaborato: **Piano di Manutenzione**

Numero: **VI-PE-GE-12**

Progettazione: **U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Ing. Francesco Cassari**

Data: **Marzo 2023** Revisione **00**

RUP: **U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Lucio D'Este**



U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA' DI VILLORBA

FASCICOLO DELL'OPERA

ai sensi del D.Lgs. 81/2008



FASCICOLO DELL'OPERA

INDICE:

PREMESSA E NOTE DI CONSULTAZIONE.....	III
CAPITOLO I: MODALITÀ PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.....	IV
SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI	IV
CAPITOLO II: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE.....	VI
SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE	XV
CAPITOLO III: INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE.....	XVI
SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO	XVII
SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA	XVIII
SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA	XIX
ALLEGATI: XX	
<i>1 - SCHEMI GRAFICI.....</i>	XX
<i>2 – PARTICOLARI TECNICI ESECUTIVI/COSTRUTTIVI</i>	XX
<i>3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....</i>	XX
<i>4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA</i>	XX

PREMESSA e NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera stessa e contiene *"le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori"* durante i lavori di manutenzione dell'opera. Il Fascicolo è utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del Coordinatore per l'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle eventuali modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo è strutturato in conformità all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I – *Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)*

CAPITOLO II – *Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-3).*

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) accessi ai luoghi di lavoro;*
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;*
- c) impianti di alimentazione e di scarico;*
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;*
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;*
- f) igiene sul lavoro;*
- g) interferenze e protezione dei terzi.*

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;*
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.*

CAPITOLO III – *Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).*

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante l'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..



CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati

SCHEDA I: DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI		
Descrizione sintetica dell'opera		
Il progetto prevede lavori di adeguamento impiantistico che interessano tutti i piani dell'edificio in oggetto e che porteranno ad un nuovo assetto dei locali per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT).		
Durata effettiva dei lavori		
Inizio lavori:	Fine lavori:	
Indirizzo del cantiere		
via/piazza: S.Pellico, 16		
Località:	Città: VILLORBA	Provincia: Treviso (TV)
Committente	Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana	
Indirizzo	Via Sant'Ambrogio di Fiera,37 – 31100 Treviso (TV)	
telefono	0422-3221	
Responsabile dei lavori		
Indirizzo		
telefono		
Progettista architettonico		
Indirizzo		
telefono		
Progettista strutturista		
Indirizzo		
telefono		
Progettista impianti elettrici		
Indirizzo		
telefono		
Progettista impianti meccanici		
Indirizzo		
telefono		
Coordinatore per la progettazione		
Indirizzo		
telefono		
Coordinatore per l'esecuzione lavori		
Indirizzo		
telefono		
Impresa affidataria		
Legale rappr. dell'impresa		
Indirizzo		
telefono		
Lavori appaltati		
Impresa esecutrice		



Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo	
telefono	
Lavori appaltati	

Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo	
telefono	
Lavori appaltati	

Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo	
telefono	
Lavori appaltati	

Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo	
telefono	
Lavori appaltati	

Impresa esecutrice	
Legale rappr. dell'impresa	
Indirizzo	
telefono	
Lavori appaltati	

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>
C.S.P.		

CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

La **Scheda II-1** è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La **Scheda II-2** è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La **Scheda II-3** indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 1
Pavimentazioni	

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino parti danneggiate o mancanti della pavimentazione interna in piastrelle ed esterna in pietra e bettonelle	<ul style="list-style-type: none"> • Inciampo. Irritazioni cutanee. Elettrocuzione. Ipoacusia. • Lesioni durante l'uso della macchina compattatrice. • Inalazione di polveri. • Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di malta.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Scala interna	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Scala interna	
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Tavole allegate:

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 2
Murature	

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Scrostamento. Piccoli rappezzi delle zone deteriorate.Eliminazione eventuali efflorescenze. Riparazione battibarelle	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto. • Inalazione di vapori dei prodotti di protezione. • Elettrocuzione. • Irritazione cutanea. • Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di protettivi. • Incendio se presenza di solventi o vernici infiammabili.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

<i>Punti critici:</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	Ponteggio metallico o trabatello
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		

Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di		
terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>

SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 3
Cemento armato	

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Interventi localizzati consistenti nella pulitura e nell'applicazione dicementi con additivi. Asportazione di parti deteriorate, eventualmente la pulitura dell'armatura, e il ripristino del materiale danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto. • Caduta di materiale. • Inalazione di vapori dei prodotti di tinteggiatura. • Elettrocuzione. • Irritazione cutanea. • Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di solventi. • Incendio se presenza di solventi o vernici infiammabili.

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

<i>Punti critici:</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	Ponteggio metallico, piattaforma di sollevamento o trabattelli
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetto del ponteggio o idoneo sistema anticaduta
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		

Interferenze e protezione di terzi		
------------------------------------	--	--

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>


SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 4
Impianto elettrico	

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Sostituzione lampadina. Sostituzione starter o apparecchio illuminante. Riparazione/sostituzione parti di quadri elettrici di reparto.	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione. • Inciampo. • Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici. • Interferenze e sovrapposizioni con l'impresa principale e quella realizzatrice dell'impianto idrico.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Scarsa visibilità nei luoghi di lavoro. Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

<i>Punti critici:</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro		Ponteggio metallico, piattaforma di sollevamento o trabattelli
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Interferenze e protezione di		
terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>



SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 5
Salvavita	

Tipo di intervento	Rischi individuati
Prova dell'efficienza. Sostituzione.	<ul style="list-style-type: none">• Elettrocuzione.• Inciampo.• Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.• Interferenze e sovrapposizioni con l'impresa principale e quella realizzatrice dell'impianto idrico.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Scarsa visibilità nei luoghi di lavoro. Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro e non autorizzate.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Interferenze e protezione di		
terzi		

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>



SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 6
Impianto idrico, fognario e antincendio	

Tipo di intervento	Rischi individuati
Verifica funzionamento degli apprestamenti dell'impianto antincendio. Pulizia tubazioni di carico.	<ul style="list-style-type: none">• Elettrocuzione.• Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici (filieri, trapani a colonna, trapani a mano, smerigliatrici, ecc).• Interferenze e sovrapposizioni con l'impresa principale e quella esecutrice dell'impianto elettrico.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Interferenze e protezione di terzi		
------------------------------------	--	--

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>



SCHEDA II-1: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori:	CODICE SCHEDA 8
Smaltimento delle acque fognarie	

Tipo di intervento	Rischi individuati
Pulizia delle tubazioni e dei pozzetti di ispezione	<ul style="list-style-type: none">• caduta all'interno dei pozzetti;• Contusioni, schiacciamenti, schegge, tagli, colpi, lesioni durante l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici;• Movimentazione manuale di carichi pesanti;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Interferenze con persone e operatori sanitari presenti nell'area di lavoro.

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Scala interna	
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Delimitare l'area di lavoro mediante apposita recinzione
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Interferenze e protezione di terzi		
------------------------------------	--	--

Tavole allegate:	
------------------	--

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

SCHEDA II-3: INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice scheda: SCHEDA II-3

<i>Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste</i>	<i>Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza</i>	<i>Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza</i>	<i>Verifiche e controlli da effettuare</i>	<i>Periodicità controlli</i>	<i>Interventi di manutenzione da effettuare</i>	<i>Periodicità interventi</i>

<i>Il responsabile della compilazione:</i>	<i>Firma:</i>	<i>Data:</i>



CAPITOLO III: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- a) il contesto in cui è collocata;
- b) la struttura architettonica e statica;
- c) gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera



SCHEDA III-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Codice scheda:

SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori di: realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) a Casier

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Committente	Azienda U.L.S.S. n. 2 MarcaTrevigiana U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Piazza Ospedale , 1 31100Treviso		Ufficio Tecnico	
C.S.P.				
C.S.E.				

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:



SCHEDA III-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL'OPERA

Codice scheda:

SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di: realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) a Casier

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Committente	Azienda U.L.S.S. n. 2 MarcaTrevigiana U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Piazza Ospedale , 1 31100Treviso		Ufficio Tecnico	

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:



SCHEDA III-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

Codice scheda:

SCHEDA III-3

Elaborati tecnici per i lavori di: realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT) a Casier

<i>Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto</i>	<i>Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici</i>	<i>Data del documento</i>	<i>Collocazione degli elaborati tecnici</i>	<i>Note</i>
Committente	Azienda U.L.S.S. n. 2 MarcaTrevigiana U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali Piazza Ospedale , 1 31100Treviso		Ufficio Tecnico	

Il responsabile della compilazione:

Firma:

Data:

ALLEGATI:

La sezione Allegati è relativa a ogni documentazione utile disponibile anche durante l'esecuzione dell'opera, quale: foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc. Essa sarà completata in particolare dal coordinatore per l'esecuzione

Es:

- 1 - Schemi grafici*
- 2 – Particolari tecnici esecutivi/costruttivi*
- 3 - Documentazione fotografica*
- 4 - Documentazione tecnica*