



ALLEGATO C Dgr n.                      del

**PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI**

**AGGIORNAMENTO ANNO 2025**

---

**ALLEGATO C: ANALISI PREZZI**

**Articolo: VEN25-01.02.01.00 [E.02.01.00]**

SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,024	h	66,32	1,59
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,012	h	91,78	1,10
TOTALE:						2,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,40

**Articolo: VEN25-01.02.02.00 [E.02.02.00]**

SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,72	3,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
TOTALE:						6,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,99

**Articolo: VEN25-01.02.03.00 [E.02.03.00]**

SCAVO DI SBANCAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,72	3,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
TOTALE:						6,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,99

**Articolo: VEN25-01.02.04.a [E.02.04.a]**

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	66,32	3,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
TOTALE:						9,22

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11,66</b>

**Articolo: VEN25-01.02.05.a [E.02.05.a]**

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,480	h	27,33	67,78
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	81,40	0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>69,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,55</b>

**Articolo: VEN25-01.02.06.a [E.02.06.a]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,200	h	80,21	16,04
<b>TOTALE:</b>						<b>16,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,29</b>

**Articolo: VEN25-01.02.06.b [E.02.06.b]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,21	8,02
<b>TOTALE:</b>						<b>8,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,15</b>

**Articolo: VEN25-01.02.07.00 [E.02.07.00]**

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,500	h	27,33	122,99
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62

VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	81,40	0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>124,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,39</b>

**Articolo: VEN25-01.03.01.a [E.03.01.a]**

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,100	m <sup>3</sup>	23,24	25,56
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,038	h	91,78	3,49
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>33,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,77</b>

**Articolo: VEN25-01.03.01.b [E.03.01.b]**

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON TERRA SCIOLTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,250	m <sup>3</sup>	20,40	25,50
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,038	h	91,78	3,49
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>32,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,69</b>

**Articolo: VEN25-01.03.02.00 [E.03.02.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,052	h	66,32	3,45
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,026	h	81,40	2,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,78	2,39



VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>11,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,09</b>

**Articolo: VEN25-01.03.05.a [E.03.05.a]**

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,027	h	91,78	2,48
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	48,87	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>3,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,95</b>

**Articolo: VEN25-01.03.06.a [E.03.06.a]**

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,050	m³	29,69	31,17
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,027	h	91,78	2,48
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	48,87	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>34,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,38</b>

**Articolo: VEN25-01.03.06.b [E.03.06.b]**

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,050	m³	29,69	31,17
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,013	h	48,87	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>89,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,48</b>

**Articolo: VEN25-01.03.07.00 [E.03.07.00]**

FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,045	h	27,33	1,23
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m <sup>3</sup>	25,50	25,50
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
<b>TOTALE:</b>						<b>31,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,20</b>

**Articolo: VEN25-01.03.08.00 [E.03.08.00]**

FORNITURA E STESA DI SABBIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.c	B.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata	1,050	m <sup>3</sup>	30,00	31,50
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,040	h	81,40	3,26
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>38,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,99</b>

**Articolo: VEN25-01.03.09.00 [E.03.09.00]**

FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,250	m <sup>3</sup>	23,00	28,75
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>32,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,39</b>

**Articolo: VEN25-01.03.10.00 [E.03.10.00]**

FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,100	m <sup>3</sup>	23,24	25,56
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	81,40	2,44
<b>TOTALE:</b>						<b>28,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,42</b>

**Articolo: VEN25-01.03.11.00 [E.03.11.00]**

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,250	m <sup>3</sup>	21,88	27,35
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>31,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,62</b>

**Articolo: VEN25-01.03.12.00 [E.03.12.00]**

CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,001	h	66,32	0,09
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,020	h	80,21	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>1,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-01.03.13.00 [E.03.13.00]**

COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,007	h	116,23	0,81
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>3,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,02</b>

**Articolo: VEN25-01.03.14.a [E.03.14.a]**

fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,010	h	162,93	1,63
VEN25-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,010	h	85,58	0,86
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>2,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,42</b>

**Articolo: VEN25-01.03.14.b [E.03.14.b]**

per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,005	h	162,93	0,81
VEN25-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,003	h	85,58	0,22
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>1,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,57</b>

**Articolo: VEN25-01.03.15.a [E.03.15.a]**

fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,070	h	47,29	3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>3,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,19</b>

**Articolo: VEN25-01.03.15.b [E.03.15.b]**

per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,010	h	47,29	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>0,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,59</b>

**Articolo: VEN25-01.04.03.00 [E.04.03.00]**

SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,192	h	33,03	39,37
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,373	h	27,33	37,52
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	9,170	kg	1,39	12,75
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	16,00	1,44
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,181	h	51,93	9,40
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,181	h	40,33	7,30
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,25	0,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,21</b>

**Articolo: VEN25-01.04.04.a [E.04.04.a]**

Murature in mattoni forati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,099	h	33,03	3,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,099	h	27,33	2,71
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	16,00	1,44
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	48,27	3,86
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,900	t*km	0,25	0,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,90</b>

**Articolo: VEN25-01.04.04.b [E.04.04.b]**

Murature in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,161	h	33,03	5,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,161	h	27,33	4,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	16,00	1,44
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	48,27	3,86
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,900	t*km	0,25	0,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,63</b>

**Articolo: VEN25-01.04.05.a [E.04.05.a]**

Murature in mattoni forati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,089	t	16,00	1,42
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,93	6,23
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	48,27	5,79
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,620	t*km	0,25	0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,21</b>

**Articolo: VEN25-01.04.05.b [E.04.05.b]**

Murature in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,205	h	33,03	6,77

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,081	t	16,00	1,30
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,125	h	51,93	6,49
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	48,27	5,79
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,200	h	40,33	8,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,620	t*km	0,25	0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,30</b>

**Articolo: VEN25-01.04.06.a [E.04.06.a]**

FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su una faccia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	4,480	kg	1,39	6,23
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	74,43	3,72
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,93	15,58
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,300	h	40,33	12,10
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,16</b>

**Articolo: VEN25-01.04.06.b [E.04.06.b]**

FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su due facce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	8,960	kg	1,39	12,45
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m³	74,43	7,44
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min.	0,400	h	51,93	20,77

		5000				
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,160	m²/mese	3,00	0,48
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,25	0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,62</b>

**Articolo: VEN25-01.04.07.a [E.04.07.a]**

Riparazione di lesioni di murature realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzafo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldati in tondino B450C di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla struttura con chiodi d'acciaio e collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B450C di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore della struttura aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata colabile antiritiro e applicazione di betoncino costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 50 mm su entrambe le facce. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di angoli strutturali, la formazione degli spigoli, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle necessarie opere provvisorie in accordo con le disposizioni della D.L., i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,228	h	33,03	40,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	9,350	kg	1,39	13,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	16,00	0,08
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,172	h	51,93	8,93
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,56</b>

**Articolo: VEN25-01.04.07.b [E.04.07.b]**

Riparazioni di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta di calce fortemente adesive fino a rifiuto, compresa l'accurata scarnitura e pulitura delle lesioni, il puntella



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,30	5,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	16,00	0,08
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,090	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,27
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>61,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,91</b>

**Articolo: VEN25-01.04.07.c [E.04.07.c]**

Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei freneli esistenti e nel loro miglior ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezz

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	74,43	3,72
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,93	15,58
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,100	h	40,33	4,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>35,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,33</b>

**Articolo: VEN25-01.04.08.00 [E.04.08.00]**

FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30

VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	0,415	kg	1,29	0,54
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,03
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,004	m³	74,43	0,30
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,061	h	51,93	3,17
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,058	h	40,33	2,34
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,25	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,32</b>

**Articolo: VEN25-01.04.09.a [E.04.09.a]**

diametro fino a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,700	kg	1,30	0,91
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,060	l	27,54	1,65
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,160	h	51,93	8,31
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,25	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,25</b>

**Articolo: VEN25-01.04.09.b [E.04.09.b]**

diametro superiore a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,800	kg	1,30	1,04
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,070	l	27,54	1,93
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,93	7,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,180	h	40,33	7,26

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,050	t*km	0,25	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>24,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,59</b>

**Articolo: VEN25-01.04.10.00 [E.04.10.00]**

RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,262	h	30,57	8,01
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,120	l	3,74	0,45
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,130	kg	1,37	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>8,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,93</b>

**Articolo: VEN25-01.04.11.a [E.04.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,022	m³	372,67	8,20
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,74	0,07
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,37	0,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,100	h	3,31	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>19,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,06</b>

**Articolo: VEN25-01.04.11.b [E.04.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m³	372,67	10,43
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,74	0,07
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,37	0,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08

VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,110	h	3,31	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>21,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,30</b>

**Articolo: VEN25-01.04.11.c [E.04.11.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,033	m <sup>3</sup>	372,67	12,30
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,74	0,07
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,37	0,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,110	h	3,31	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>24,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,45</b>

**Articolo: VEN25-01.04.12.a [E.04.12.a]**

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,665	h	30,57	20,33
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,044	m <sup>3</sup>	372,67	16,40
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,74	0,15
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,37	0,49
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,200	h	3,31	0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>38,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,25</b>

**Articolo: VEN25-01.04.12.b [E.04.12.b]**

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,798	h	30,57	24,39
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,056	m <sup>3</sup>	372,67	20,87

VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,74	0,15
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,37	0,49
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,220	h	3,31	0,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,13</b>

**Articolo: VEN25-01.04.12.c [E.04.12.c]**

FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,062	m³	372,67	23,11
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,040	l	3,74	0,15
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,360	kg	1,37	0,49
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,230	h	3,31	0,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62,09</b>

**Articolo: VEN25-01.04.13.00 [E.04.13.00]**

POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,005	m³	499,90	2,50
VEN25-PR-A.06.16.00	B.06.16.00	DILUENTE AL NITRO	0,020	l	3,74	0,07
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,180	kg	1,37	0,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,012	h	3,31	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,35</b>

**Articolo: VEN25-01.04.14.00 [VE.E.150.50.A]**

Risanamento di torrette da camino e avvolgimento con rete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,100	m <sup>3</sup>	66,97	6,70
VEN25-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	36,000	kg	0,27	9,72
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,27	1,08
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,010	t	406,00	4,06
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	4,000	kg	1,50	6,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,560	%		0,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
<b>TOTALE:</b>						<b>153,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,37</b>

**Articolo: VEN25-01.04.15.00 [VE.E.150.70.A]**

F.e p.o. di rete su torrette da camino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	4,000	kg	1,50	6,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>74,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,37</b>

**Articolo: VEN25-01.05.01.a [E.05.01.a]**

Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	66,32	3,98
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,016	h	51,93	0,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,018	h	48,27	0,87
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,25	0,45
<b>TOTALE:</b>						<b>18,15</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>22,96</b>

**Articolo: VEN25-01.05.01.b [E.05.01.b]**

Con struttura portante e solai in c.a. Con struttura portante e solai in c.a.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,080	h	66,32	5,31
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,080	h	91,78	7,34
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,025	h	51,93	1,30
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,075	h	21,61	1,62
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	10,34	0,41
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>18,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,58</b>

**Articolo: VEN25-01.05.03.a [E.05.03.a]**

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in muratura di mattoni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,965	h	30,57	60,07
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,983	h	27,33	163,52
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m <sup>3</sup>	516,88	1,03
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,070	h	66,32	4,64
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,017	h	51,93	0,88
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	21,61	2,16
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,017	h	10,34	0,18
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,010	h	7,04	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>235,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,24</b>

**Articolo: VEN25-01.05.03.b [E.05.03.b]**

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in cemento armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,455	h	30,57	105,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	6,978	h	27,33	190,70
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m <sup>3</sup>	516,88	1,03
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,090	h	66,32	5,97
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,78	4,13
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,023	h	51,93	1,17
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	21,61	2,16
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,023	h	10,34	0,23
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,030	h	7,04	0,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>311,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>393,69</b>

**Articolo: VEN25-01.05.04.00 [E.05.04.00]**

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,254	h	27,33	6,94
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,006	h	91,78	0,55
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,240	h	51,93	12,46
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	21,61	1,73
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,180	h	10,34	1,86
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,220	t*km	0,25	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,11</b>

**Articolo: VEN25-01.05.05.00 [E.05.05.00]**

DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,192	h	33,03	6,34
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	16,00	8,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,008	h	74,41	0,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,060	m²/mese	3,00	0,18
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,060	h	5,60	0,34
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,68</b>

**Articolo: VEN25-01.05.06.a [E.05.06.a]**

Manto in coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,073	h	33,03	2,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,155	h	30,57	4,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	16,00	2,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,250	t*km	0,25	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,00</b>

**Articolo: VEN25-01.05.06.b [E.05.06.b]**

Manto in tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,073	h	33,03	2,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,155	h	30,57	4,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,010	h	5,60	0,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,100	t*km	0,25	0,28

		<b>TOTALE:</b>	<b>10,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	2,80
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,37</b>

**Articolo: VEN25-01.05.06.c [E.05.06.c]**

Manto in lamiera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,200	t*km	0,25	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,38</b>

**Articolo: VEN25-01.05.07.a [E.05.07.a]**

Serramenti esterni in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,147	h	30,57	4,49
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	10,34	1,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,38</b>

**Articolo: VEN25-01.05.07.b [E.05.07.b]**

Serramenti interni in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	10,34	1,24
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,100	t*km	0,25	0,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,89</b>

**Articolo: VEN25-01.05.07.c [E.05.07.c]**

Serramenti esterni metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,099	h	51,93	5,14
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,099	h	10,34	1,02
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,15</b>

**Articolo: VEN25-01.05.07.d [E.05.07.d]**

Serramenti interni metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,029	h	30,57	0,89
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,099	h	51,93	5,14
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,099	h	10,34	1,02
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,11</b>

**Articolo: VEN25-01.05.09.00 [E.05.09.00]**

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,073	h	33,03	2,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	16,00	6,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,007	h	74,41	0,52
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,55</b>

**Articolo: VEN25-01.05.10.a [E.05.10.a]**

Murature in pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,780	h	33,03	25,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,050	h	30,57	32,10
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,000	t	16,00	32,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,021	h	66,32	1,39

VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,600	h	51,93	31,16
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	74,41	5,21
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,650	h	10,34	6,72
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,500	t*km	0,25	5,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>139,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>177,06</b>

**Articolo: VEN25-01.05.10.b [E.05.10.b]**

In breccia per strutture in murature di pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,000	t	16,00	32,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,820	h	51,93	42,58
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,085	h	74,41	6,32
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	2,000	h	10,34	20,68
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,25	9,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>270,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>342,28</b>

**Articolo: VEN25-01.05.10.c [E.05.10.c]**

Strutture in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,620	h	33,03	53,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,480	h	30,57	75,81
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,400	t	16,00	38,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	66,32	1,13
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,220	h	51,93	63,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	1,250	h	10,34	12,93

		l/min. 1200 e del peso di Kg 10				
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,25	9,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>260,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>329,00</b>

**Articolo: VEN25-01.05.10.d [E.05.10.d]**

In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,400	t	16,00	38,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,825	h	51,93	94,77
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	3,000	h	10,34	31,02
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,800	t*km	0,25	6,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>432,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>546,77</b>

**Articolo: VEN25-01.05.10.e [E.05.10.e]**

Struttura in muratura di laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	16,00	16,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	66,32	1,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,400	h	51,93	20,77
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	10,34	4,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,200	t*km	0,25	6,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,59

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,85
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01.05.10.f [E.05.10.f]**

In breccia per struttura in muratura di laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	16,00	16,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,026	h	66,32	1,72
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,720	h	51,93	37,39
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,500	h	10,34	15,51
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,25	6,75
TOTALE:						210,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						266,31

**Articolo: VEN25-01.05.11.00 [E.05.11.00]**

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,630	h	33,03	20,81
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,950	h	30,57	59,61
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,000	t	16,00	16,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,027	h	66,32	1,79
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,700	h	51,93	36,35
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,700	h	48,27	33,79
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
TOTALE:						172,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						218,66

**Articolo: VEN25-01.05.12.a [E.05.12.a]**

Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,400	t	16,00	38,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,250	h	51,93	12,98
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	10,34	3,10
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,25	6,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,52</b>

**Articolo: VEN25-01.05.12.b [E.05.12.b]**

Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,012	h	66,32	0,80
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,200	h	51,93	10,39
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,210	h	10,34	2,17
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	34,000	t*km	0,25	8,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,12</b>

**Articolo: VEN25-01.05.12.c [E.05.12.c]**

Solai con travi ed assito in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06



VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,310	t	16,00	4,96
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,021	h	66,32	1,39
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,040	m²/mese	3,00	0,12
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	10,34	1,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,000	t*km	0,25	5,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,41</b>

**Articolo: VEN25-01.05.12.d [E.05.12.d]**

Strutture a volta in pietrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,665	h	30,57	20,33
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	16,00	8,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,415	h	51,93	21,55
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,415	h	10,34	4,29
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	38,000	t*km	0,25	9,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	21,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,44</b>

**Articolo: VEN25-01.05.13.00 [E.05.13.00]**

DEMLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	16,00	8,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,018	h	66,32	1,19
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,93	7,79

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,200	h	10,34	2,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,25	6,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,75</b>

**Articolo: VEN25-01.05.14.a [E.05.14.a]**

Tavolati in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	16,00	3,20
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,33
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,045	h	51,93	2,34
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,045	h	10,34	0,47
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,64</b>

**Articolo: VEN25-01.05.14.b [E.05.14.b]**

Tavolati in gesso rivestito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	16,00	3,20
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	66,32	1,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,030	m²/mese	3,00	0,09

VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,078	h	10,34	0,81
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,34</b>

**Articolo: VEN25-01.05.15.00 [E.05.15.00]**

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	16,00	0,32
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,70</b>

**Articolo: VEN25-01.05.16.a [E.05.16.a]**

Intonaci interni su muratura in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,045	h	30,57	1,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,93	7,95
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	10,34	1,53
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,440	t*km	0,25	0,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,45</b>

**Articolo: VEN25-01.05.16.b [E.05.16.b]**

Intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,057	h	30,57	1,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,018	h	66,32	1,19
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,93	7,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,003	h	74,41	0,22
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,450	t*km	0,25	0,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,41</b>

**Articolo: VEN25-01.05.16.c [E.05.16.c]**

Intonaci esterni su muratura in laterizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,038	h	30,57	1,16
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,014	h	66,32	0,94
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,93	7,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,142	h	10,34	1,47
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,15</b>

**Articolo: VEN25-01.05.16.d [E.05.16.d]**

Intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64

VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,93	6,23
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,155	h	10,34	1,60
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,83</b>

**Articolo: VEN25-01.05.17.00 [E.05.17.00]**

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,103	h	30,57	3,15
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	1,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,135	h	51,93	7,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,350	t*km	0,25	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,91</b>

**Articolo: VEN25-01.05.18.a [E.05.18.a]**

Pannelli metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,073	h	30,57	2,23
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,014	h	66,32	0,93
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,075	h	51,93	3,89
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	10,34	0,41

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,25	0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>8,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,31</b>

**Articolo: VEN25-01.05.18.b [E.05.18.b]**

Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,156	h	30,57	4,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,080	h	10,34	0,83
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,440	t*km	0,25	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>12,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,94</b>

**Articolo: VEN25-01.05.19.a [E.05.19.a]**

Pavimenti caldi legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,101	h	30,57	3,09
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,077	h	51,93	4,00
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,13
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	10,34	0,62
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,25	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>9,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,69</b>

**Articolo: VEN25-01.05.19.b [E.05.19.b]**

Pavimenti caldi resilienti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,268	h	30,57	8,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,13
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,25	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>9,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,31</b>

**Articolo: VEN25-01.05.19.c [E.05.19.c]**

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,138	h	30,57	4,22
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	10,34	1,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,700	t*km	0,25	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>12,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,27</b>

**Articolo: VEN25-01.05.20.a [E.05.20.a]**

Pavimenti caldi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,169	h	30,57	5,17
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,015	t	16,00	0,24
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	74,41	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>5,61</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>7,10</b>

**Articolo: VEN25-01.05.20.b [E.05.20.b]**

Pavimenti caldi resilienti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,173	h	30,57	5,29
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	16,00	0,32
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,330	t*km	0,25	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>5,84</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,55		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,39</b>

**Articolo: VEN25-01.05.20.c [E.05.20.c]**

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,098	h	30,57	3,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	16,00	0,32
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	10,34	0,62
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,580	t*km	0,25	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>7,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,95		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,31</b>

**Articolo: VEN25-01.05.21.a [E.05.21.a]**

Pavimenti caldi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,098	h	30,57	2,99
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	16,00	2,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	66,32	0,83
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min.	0,170	h	51,93	8,83



		5000				
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,16
VEN25-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,175	h	9,33	1,63
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,500	t*km	0,25	1,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,23</b>

**Articolo: VEN25-01.05.21.b [E.05.21.b]**

Pavimenti caldi resilienti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,488	h	30,57	14,90
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,130	t	16,00	2,08
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,003	h	74,41	0,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,72</b>

**Articolo: VEN25-01.05.21.c [E.05.21.c]**

Pavimenti freddi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,372	h	30,57	11,37
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,030	t	16,00	0,48
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,126	h	51,93	6,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,085	h	10,34	0,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,65</b>

**Articolo: VEN25-01.05.22.a [E.05.22.a]**

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,008	h	66,32	0,53
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,93	7,79
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,220	t*km	0,25	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,45</b>

**Articolo: VEN25-01.05.22.b [E.05.22.b]**

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,068	h	30,57	2,08
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	16,00	2,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,008	h	66,32	0,53
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,180	h	10,34	1,86
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,86</b>

**Articolo: VEN25-01.05.25.a [E.05.25.a]**

parapetti o similari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,025	t	16,00	0,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,032	h	7,04	0,23
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,90</b>

**Articolo: VEN25-01.05.25.b [E.05.25.b]**

scale e strutture portanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,26
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,33
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	74,41	0,04
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,009	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,030	t*km	0,25	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,30</b>

**Articolo: VEN25-01.05.26.a [E.05.26.a]**

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,012	t	16,00	0,19
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,120	h	51,93	6,23
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,120	h	48,27	5,79
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,040	t*km	0,25	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,75</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>26,25</b>

**Articolo: VEN25-01.05.26.b [E.05.26.b]**

Sovrapprezzo all'art. VEN25-01.05.26.a per successivo riposizionamento del sanitario smontato compresi tutti gli allacci per darlo perfettamente funzionante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,280	%		0,01
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad	10,00	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>57,29</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			15,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,47</b>

**Articolo: VEN25-01.05.27.00 [E.05.27.00]**

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,020	t	16,00	0,32
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,10
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,110	h	48,27	5,31
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>12,80</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,19</b>

**Articolo: VEN25-01.05.28.00 [E.05.28.00]**

DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,800	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,800	%		0,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68

		<b>TOTALE:</b>	<b>77,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	20,45
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,62</b>

**Articolo: VEN25-01.05.29.00 [E.05.29.00]**

RIMOZIONE BATTISCOPIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,160	%		0,01
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>1,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2,15</b>

**Articolo: VEN25-01.05.30.00 [E.05.30.00]**

RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,400	%		0,02
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,025	t	16,00	0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,400	%		0,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
		<b>TOTALE:</b>				<b>38,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>48,82</b>

**Articolo: VEN25-01.05.31.00 [E.05.31.00]**

RIMOZIONE MOBILIO A PEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,250	%		0,17
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,050	t	85,00	4,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,250	%		0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
		<b>TOTALE:</b>				<b>19,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,25

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,05
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.05.32.00 [E.05.32.00]**

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	51,000	%		2,04
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,600	t	85,00	51,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,000	%		1,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	15,000	h	30,57	458,55
<b>TOTALE:</b>						<b>512,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>648,45</b>

**Articolo: VEN25-01.05.33.00 [E.05.33.00]**

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE SOGGIORNO/PRANZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,500	%		1,70
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,500	t	85,00	42,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,500	%		0,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
<b>TOTALE:</b>						<b>411,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>521,04</b>

**Articolo: VEN25-01.05.34.00 [E.05.34.00]**

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CAMERA DA LETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,500	%		1,70
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,500	t	85,00	42,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,500	%		0,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
<b>TOTALE:</b>						<b>411,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	521,04
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.05.35.00 [E.05.35.00]**

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,500	%		1,70
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,500	t	85,00	42,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,500	%		0,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
<b>TOTALE:</b>						<b>350,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>443,70</b>

**Articolo: VEN25-01.05.36.00 [E.05.36.00]**

SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALI RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAGE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,000	%		0,68
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,200	t	85,00	17,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,000	%		0,34
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
<b>TOTALE:</b>						<b>323,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>409,51</b>

**Articolo: VEN25-01.05.37.00 [E.05.37.00]**

PULIZIA ALLOGGI E LOCALI ACCESSORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,600	%		0,62
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	1,000	cad	15,60	15,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,600	%		0,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
<b>TOTALE:</b>						<b>322,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>407,62</b>

**Articolo: VEN25-01.05.38.00 [TF.A.112.610.A]**

Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,500	t	16,00	8,00
<b>TOTALE:</b>						<b>50,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,08</b>

**Articolo: VEN25-01.06.01.00 [E.06.01.00]**

TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>1,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,34</b>

**Articolo: VEN25-01.06.05.00 [E.06.05.00]**

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>0,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,32</b>

**Articolo: VEN25-01.07.02.00 [E.07.02.00]**

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN25-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN25-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12



VEN25-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania	1,000	m	6,12	6,12
<b>TOTALE:</b>						<b>40,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,09</b>

**Articolo: VEN25-01.07.03.a [E.07.03.a]**

DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI installazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.17.02.a	D.17.02.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi	1,000	a corpo	3.460,78	3.460,78
VEN25-AT.17.02.b	D.17.02.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere	1,000	a corpo	1.904,53	1.904,53
VEN25-AT.17.02.c	D.17.02.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte	1,000	a corpo	1.904,53	1.904,53
VEN25-AT.17.02.d	D.17.02.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere	1,000	a corpo	1.384,32	1.384,32
<b>TOTALE:</b>						<b>8.654,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.293,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.947,51</b>

**Articolo: VEN25-01.07.03.b [E.07.03.b]**

DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI esercizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.17.02.e	D.17.02.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto completo	1,000	giorno	86,70	86,70
VEN25-AT.17.02.f	D.17.02.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici	1,000	giorno	43,28	43,28
VEN25-AT.17.02.g	D.17.02.g	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e guardiania	1,000	giorno	86,70	86,70
<b>TOTALE:</b>						<b>216,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>274,10</b>

**Articolo: VEN25-01.07.04.00 [E.07.04.00]**

COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,37	3,93
<b>TOTALE:</b>						<b>8,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,45</b>

**Articolo: VEN25-01.07.06.00 [E.07.06.00]**

PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.18.00	B.06.18.00	MEMBRANA BUGNATA	1,100	m²	4,49	4,94
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>9,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,08</b>

**Articolo: VEN25-01.07.07.00 [E.07.07.00]**

PROTEZIONE BITUMATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.19.00	B.06.19.00	LASTRE ONDULATE IN CARTONE BITUMATO	1,100	m²	5,14	5,65
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>10,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,98</b>

**Articolo: VEN25-01.07.11.a [E.07.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 75 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	0,750	m²	10,45	7,84
<b>TOTALE:</b>						<b>17,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,99</b>

**Articolo: VEN25-01.07.11.b [E.07.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 110 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20

VEN25-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	1,100	m <sup>2</sup>	10,45	11,50
<b>TOTALE:</b>						<b>22,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,23</b>

**Articolo: VEN25-01.07.11.c [E.07.11.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 220 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	2,200	m <sup>2</sup>	10,45	22,99
<b>TOTALE:</b>						<b>42,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,22</b>

**Articolo: VEN25-01.07.11.d [E.07.11.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 440 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	4,400	m <sup>2</sup>	10,45	45,98
<b>TOTALE:</b>						<b>77,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,40</b>

**Articolo: VEN25-01.07.12.a [E.07.12.a]**

FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.06.21.a	B.06.21.a	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 6,1 mm	1,000	m <sup>2</sup>	7,25	7,25
<b>TOTALE:</b>						<b>13,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,22</b>

**Articolo: VEN25-01.07.12.b [E.07.12.b]**

FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.06.21.b	B.06.21.b	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 7,6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	8,97	8,97
TOTALE:						15,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,39

**Articolo: VEN25-01.08.01.a [E.08.01.a]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	1,050	m <sup>3</sup>	89,10	93,56
TOTALE:						102,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						129,80

**Articolo: VEN25-01.08.01.b [E.08.01.b]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	1,050	m <sup>3</sup>	98,00	102,90
TOTALE:						111,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,62

**Articolo: VEN25-01.08.01.c [E.08.01.c]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10

VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	1,050	m <sup>3</sup>	100,24	105,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,59</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.a [E.08.02.a]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,050	m <sup>3</sup>	106,10	111,41
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>120,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>152,94</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.b [E.08.02.b]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,050	m <sup>3</sup>	114,02	119,72
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,45</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.c [E.08.02.c]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	1,050	m <sup>3</sup>	115,01	120,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,52

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	164,77
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.08.02.d [E.08.02.d]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.05.b	C.02.05.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37	1,050	m³	125,65	131,93
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>141,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>178,90</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.e [E.08.02.e]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	1,050	m³	131,73	138,32
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>147,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,98</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.f [E.08.02.f]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.07.b	C.02.07.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37	1,050	m³	135,79	142,58
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>152,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>192,37</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.g [E.08.02.g]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.08.a	C.02.08.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40	1,050	m³	136,67	143,50
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>152,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,53</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.h [E.08.02.h]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,050	m³	144,34	151,56
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>161,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>203,73</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.i [E.08.02.i]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.10.a	C.02.10.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40	1,050	m³	136,67	143,50
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>152,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,53</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.l [E.08.02.l]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.11.a	C.02.11.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45	1,050	m³	141,88	148,97
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>158,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>200,45</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.m [E.08.02.m]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,050	m³	141,88	148,97
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>158,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>200,45</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.n [E.08.02.n]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.13.a	C.02.13.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40	1,050	m³	135,16	141,92
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,53</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.o [E.08.02.o]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3	1,050	m³	119,89	125,88



		(semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30				
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>135,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>171,24</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.p [E.08.02.p]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.15.a	C.02.15.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30	1,050	m³	119,89	125,88
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>135,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>171,24</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.q [E.08.02.q]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	1,050	m³	129,28	135,74
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>145,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,72</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.r [E.08.02.r]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.17.a	C.02.17.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35	1,050	m³	130,14	136,65
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>146,14</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	38,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>184,87</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.s [E.08.02.s]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.18.a	C.02.18.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40	1,050	m³	137,46	144,33
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>153,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,58</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.t [E.08.02.t]**

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.02.19.a	C.02.19.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45	1,050	m³	151,93	159,53
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,150	h	35,96	5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>169,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>213,81</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.u [E.08.02.u]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	1,050	m³	2,50	2,63
<b>TOTALE:</b>						<b>2,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,33</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.v [E.08.02.v]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (superfluida)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.20.b	C.02.20.b	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (fluida)	1,050	m³	4,00	4,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,31</b>

**Articolo: VEN25-01.08.02.z [E.08.02.z]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.20.c	C.02.20.c	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16	1,050	m³	6,61	6,94
<b>TOTALE:</b>						<b>6,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,78</b>

**Articolo: VEN25-01.08.03.00 [E.08.03.00]**

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,050	m³	12,76	13,40
<b>TOTALE:</b>						<b>13,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,95</b>

**Articolo: VEN25-01.08.04.00 [E.08.04.00]**

ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,11
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	74,41	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>1,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2,21
--------------------------	------

**Articolo: VEN25-01.08.05.00 [E.08.05.00]**

RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,11
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	74,41	0,07
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,002	h	5,78	0,01
TOTALE:						1,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,31

**Articolo: VEN25-01.08.06.a [E.08.06.a]**

CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m <sup>3</sup>	484,82	2,47
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,009	m <sup>3</sup>	407,09	3,66
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m <sup>3</sup>	499,90	0,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,125	h	3,31	0,41
TOTALE:						22,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,97

**Articolo: VEN25-01.08.06.b [E.08.06.b]**

CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,233	h	27,33	6,37

VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	484,82	0,24
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,004	m³	407,09	1,63
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	499,90	0,10
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,029	m³	415,01	11,95
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,47</b>

**Articolo: VEN25-01.08.06.c [E.08.06.c]**

CASSEFORME per opere in elevazione quali solette piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,283	h	27,33	7,73
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	484,82	0,24
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,004	m³	407,09	1,63
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	499,90	0,10
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,029	m³	415,01	11,95
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,29</b>

**Articolo: VEN25-01.08.06.d [E.08.06.d]**

CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m³	484,82	0,15
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,017	m³	407,09	6,88
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	499,90	0,20
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,024	m³	415,01	9,96

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,06	0,32
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,38</b>

**Articolo: VEN25-01.08.06.e [E.08.06.e]**

CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,24
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m <sup>3</sup>	407,09	10,34
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m <sup>3</sup>	499,90	0,30
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,036	m <sup>3</sup>	415,01	14,94
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,450	kg	1,06	0,48
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,167	h	3,31	0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62,50</b>

**Articolo: VEN25-01.08.06.f [E.08.06.f]**

CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme per getti di conglomerato cementizio semplice o armato con altezza netta dal piano di appoggio superiore a m 4.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m <sup>3</sup>	499,90	0,20
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,024	m <sup>3</sup>	415,01	9,96
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,27</b>

**Articolo: VEN25-01.08.06.g [E.08.06.g]**

CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE	0,200	h	3,31	0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>15,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,92</b>

**Articolo: VEN25-01.08.07.00 [E.08.07.00]**

ROMPITRATTA DI SOLAI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-AT.06.06.00	D.06.06.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO	1,000	m <sup>2</sup>	9,18	9,18
<b>TOTALE:</b>						<b>20,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,36</b>

**Articolo: VEN25-01.08.08.a [E.08.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con magnesio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,189	h	30,57	5,78
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m <sup>3</sup>	484,82	0,97
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m <sup>3</sup>	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m <sup>3</sup>	499,90	1,50
VEN25-PR-A.05.03.00	B.05.03.00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO	1,000	m <sup>2</sup>	17,94	17,94
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,020	l	1,85	0,04
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,040	h	3,31	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>27,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,26

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,66
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.08.08.b [E.08.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,189	h	30,57	5,78
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m³	484,82	0,97
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m³	499,90	1,50
VEN25-PR-A.05.04.00	B.05.04.00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO	1,000	m²	10,71	10,71
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,020	l	1,85	0,04
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,040	h	3,31	0,13
TOTALE:						20,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,52

**Articolo: VEN25-01.08.09.a [E.08.09.a]**

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista standard spiralato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.05.a	B.05.05.a	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista standard spiralato	1,000	m²	6,68	6,68
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
TOTALE:						9,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,37

**Articolo: VEN25-01.08.09.b [E.08.09.b]**

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista liscio



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.05.b	B.05.05.b	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista liscio	1,000	m²	12,20	12,20
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>17,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,44</b>

**Articolo: VEN25-01.08.09.c [E.08.09.c]**

SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista alta qualità senza bolle d'aria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,227	h	30,57	6,94
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.05.c	B.05.05.c	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista alta qualità senza bolle	1,000	m²	17,32	17,32
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,080	kg	1,06	0,08
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,008	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>25,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,09</b>

**Articolo: VEN25-01.08.21.a [E.08.21.a]**

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 15 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.20.14.a	B.20.14.a	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 15	1,000	m²	6,68	6,68
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,080	m³	115,01	9,20
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,500	kg	1,39	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>31,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,77</b>

**Articolo: VEN25-01.08.21.b [E.08.21.b]**

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.20.14.b	B.20.14.b	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 30	1,000	m <sup>2</sup>	8,99	8,99
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m <sup>3</sup>	115,01	10,35
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,500	kg	1,39	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>34,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,15</b>

**Articolo: VEN25-01.08.21.c [E.08.21.c]**

VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.20.14.c	B.20.14.c	ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 45	1,000	m <sup>2</sup>	11,46	11,46
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,100	m <sup>3</sup>	115,01	11,50
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,500	kg	1,39	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>38,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,73</b>

**Articolo: VEN25-01.08.50.a [E.08.50.a]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,071	h	33,03	35,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-PR-A.19.07.a	B.19.07.a	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 1500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.469,52	1.469,52
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,89	77,89
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	74,41	74,41
<b>TOTALE:</b>						<b>1.764,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	467,51

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.231,71
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-01.08.50.b [E.08.50.b]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,400	h	30,57	73,37
VEN25-PR-A.19.07.b	B.19.07.b	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 2000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.672,96	1.672,96
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,89	77,89
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,200	h	74,41	89,29
<b>TOTALE:</b>						<b>2.012,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	533,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.545,94</b>

**Articolo: VEN25-01.08.50.c [E.08.50.c]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,400	h	33,03	112,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,800	h	30,57	85,60
VEN25-PR-A.19.07.c	B.19.07.c	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 2500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	1.925,67	1.925,67
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,89	77,89
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,400	h	74,41	104,17
<b>TOTALE:</b>						<b>2.305,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	610,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.916,62</b>

**Articolo: VEN25-01.08.50.d [E.08.50.d]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,800	h	33,03	125,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,200	h	30,57	97,82
VEN25-PR-A.19.07.d	B.19.07.d	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 3000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	2.031,17	2.031,17
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,89	77,89

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,600	h	74,41	119,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.451,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	649,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.101,08</b>

**Articolo: VEN25-01.08.50.e [E.08.50.e]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,600	h	33,03	151,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-PR-A.19.07.e	B.19.07.e	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	2.474,05	2.474,05
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,200	h	77,89	93,47
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,000	h	74,41	148,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.990,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	792,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.783,06</b>

**Articolo: VEN25-01.08.50.f [E.08.50.f]**

ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,400	h	30,57	134,51
VEN25-PR-A.19.07.f	B.19.07.f	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo oltre 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm	1,000	cad	3.095,72	3.095,72
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,200	h	77,89	93,47
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,200	h	74,41	163,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.652,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	967,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.620,48</b>

**Articolo: VEN25-01.09.01.00 [E.09.01.00]**

PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.06.09.00	B.06.09.00	PROFILATI KG 1,500	1,000	m	4,32	4,32

		<b>TOTALE:</b>	<b>10,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	2,76
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,19</b>

**Articolo: VEN25-01.09.02.00 [E.09.02.00]**

PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.06.10.00	B.06.10.00	PROFILATI WATERSTOP 5 KG	1,000	m	15,50	15,50
<b>TOTALE:</b>						<b>24,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 6,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,21</b>

**Articolo: VEN25-01.09.03.00 [E.09.03.00]**

GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.06.11.00	B.06.11.00	GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA NATURALE	1,000	m	38,66	38,66
<b>TOTALE:</b>						<b>47,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 12,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,50</b>

**Articolo: VEN25-01.09.04.00 [E.09.04.00]**

GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.06.12.00	B.06.12.00	CORDOLO IDROESPANSIVO	1,000	m	9,67	9,67
<b>TOTALE:</b>						<b>17,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 4,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,90</b>

**Articolo: VEN25-01.09.05.a [E.09.05.a]**

larghezza visibile del profilo 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	1,050	m	59,04	61,99
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,000	kg	1,65	1,65
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>98,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,37</b>

**Articolo: VEN25-01.09.05.b [E.09.05.b]**

larghezza visibile del profilo 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,502	h	33,03	16,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,502	h	30,57	15,35
VEN25-PR-A.06.23.b	B.06.23.b	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 76 mm	1,050	m	83,86	88,05
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,080	kg	1,65	1,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>124,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,66</b>

**Articolo: VEN25-01.09.05.c [E.09.05.c]**

larghezza visibile del profilo 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,504	h	33,03	16,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,504	h	30,57	15,41
VEN25-PR-A.06.23.c	B.06.23.c	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 100 mm	1,050	m	114,75	120,49
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,080	kg	1,65	1,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23

		<b>TOTALE:</b>	<b>157,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	41,66
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>198,86</b>

**Articolo: VEN25-01.09.05.d [E.09.05.d]**

larghezza visibile del profilo 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,620	h	33,03	20,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,620	h	30,57	18,95
VEN25-PR-A.06.23.d	B.06.23.d	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 140 mm	1,050	m	158,89	166,83
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	1,220	kg	1,65	2,01
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,220	h	11,36	2,50
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,220	h	1,87	0,41
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
		<b>TOTALE:</b>				<b>211,44</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	56,03
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>267,47</b>

**Articolo: VEN25-01.09.06.00 [E.09.06.00]**

CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 180'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.06.24.00	B.06.24.00	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180	1,060	m	10,18	10,79
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,030	h	1,87	0,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>16,69</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>21,11</b>

**Articolo: VEN25-01.09.07.00 [E.09.07.00]**

SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,189	h	30,57	5,78
VEN25-PR-A.06.25.00	B.06.25.00	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO ELASTOMERICO	1,050	m	10,89	11,43
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,020	h	1,87	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>17,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,11</b>

**Articolo: VEN25-01.09.08.a [E.09.08.a]**

PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,257	h	33,03	8,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,86
VEN25-PR-A.06.26.a	B.06.26.a	PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm	1,050	m	63,62	66,80
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,080	h	1,87	0,15
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>84,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,85</b>

**Articolo: VEN25-01.09.08.b [E.09.08.b]**

PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-PR-A.06.26.b	B.06.26.b	PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm	1,050	m	76,34	80,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,080	h	1,87	0,15
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,090	h	2,84	0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>99,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,60</b>

**Articolo: VEN25-01.09.09.a [E.09.09.a]**

PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo pavimento larghezza visibile 70 mm pavimento larghezza visibile 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.06.27.a	B.06.27.a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	1,050	m	6,82	7,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,01
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>10,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,85</b>

**Articolo: VEN25-01.09.09.b [E.09.09.b]**

PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo facciata larghezza visibile 70 mm facciata larghezza visibile 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,79
VEN25-PR-A.06.27.a	B.06.27.a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	1,050	m	6,82	7,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,01
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>9,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,47</b>

**Articolo: VEN25-01.10.01.a [E.10.01.a]**

Per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,361	h	30,57	11,05
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,371	m <sup>3</sup>	12,76	4,74
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3	0,371	m <sup>3</sup>	115,01	42,68

		(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30				
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>107,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>136,40</b>

**Articolo: VEN25-01.10.01.b [E.10.01.b]**

Per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,359	h	30,57	10,98
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,418	m³	12,76	5,33
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,418	m³	115,01	48,06
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,87</b>

**Articolo: VEN25-01.10.01.c [E.10.01.c]**

per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750, spessore cappa 5 cm anziché cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,355	h	30,57	10,85
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12

VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,504	m³	12,76	6,44
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,504	m³	115,01	58,01
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	33,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157,69</b>

**Articolo: VEN25-01.10.02.a [E.10.02.a]**

per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,369	h	30,57	11,28
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,219	m³	12,76	2,80
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,219	m³	115,01	25,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	23,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,13</b>

**Articolo: VEN25-01.10.02.b [E.10.02.b]**

per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,367	h	30,57	11,21
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,269	m <sup>3</sup>	12,76	3,43
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,269	m <sup>3</sup>	115,01	30,90
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	25,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,05</b>

**Articolo: VEN25-01.10.02.c [E.10.02.c]**

per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,364	h	30,57	11,13
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,320	m <sup>3</sup>	12,76	4,08
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,320	m <sup>3</sup>	115,01	36,78
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	26,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>128,21</b>

**Articolo: VEN25-01.10.03.a [E.10.03.a]**

Per un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,080	h	34,94	2,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,168	h	33,03	5,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,181	h	30,57	5,52
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,186	m <sup>3</sup>	12,76	2,37
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,186	m <sup>3</sup>	115,01	21,35
VEN25-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m <sup>2</sup>	26,79	26,79
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>74,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,38</b>

**Articolo: VEN25-01.10.03.b [E.10.03.b]**

Per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,101	h	34,94	3,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,189	h	33,03	6,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,201	h	30,57	6,16
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,190	m <sup>3</sup>	12,76	2,42
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,190	m <sup>3</sup>	115,01	21,80
VEN25-PR-A.09.03.b	B.09.03.b	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m <sup>2</sup>	27,85	27,85
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17

	<b>TOTALE:</b>	<b>78,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>98,95</b>

**Articolo: VEN25-01.10.03.c [E.10.03.c]**

Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,116	h	34,94	4,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,204	h	33,03	6,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,217	h	30,57	6,62
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,192	m <sup>3</sup>	12,76	2,45
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,192	m <sup>3</sup>	115,01	22,13
VEN25-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m <sup>2</sup>	30,00	30,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,03</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.a [E.10.04.a]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-PR-A.09.04.a	B.09.04.a	SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m <sup>2</sup>	51,73	51,73
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,89	3,89
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	78,05	3,12
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,145	m <sup>3</sup>	115,01	16,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,33</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	21,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		102,88

**Articolo: VEN25-01.10.04.b [E.10.04.b]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,022	h	33,03	0,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,092	h	30,57	2,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,092	h	27,33	2,53
VEN25-PR-A.09.04.b	B.09.04.b	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m <sup>2</sup>	53,88	53,88
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,89	3,89
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	78,05	3,12
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,146	m <sup>3</sup>	115,01	16,76
TOTALE:						83,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,93

**Articolo: VEN25-01.10.04.c [E.10.04.c]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,062	h	33,03	2,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,132	h	27,33	3,61
VEN25-PR-A.09.04.c	B.09.04.c	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m <sup>2</sup>	56,28	56,28
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	78,05	3,12
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,151	m <sup>3</sup>	115,01	17,42
TOTALE:						91,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						115,34

**Articolo: VEN25-01.10.04.d [E.10.04.d]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,108	h	27,33	2,95
VEN25-PR-A.09.04.d	B.09.04.d	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m <sup>2</sup>	61,11	61,11
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	78,05	3,12
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,148	m <sup>3</sup>	115,01	17,01
<b>TOTALE:</b>						<b>93,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>118,15</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.e [E.10.04.e]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,08
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,65
VEN25-PR-A.09.04.e	B.09.04.e	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m <sup>2</sup>	64,00	64,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,152	m <sup>3</sup>	115,01	17,44
<b>TOTALE:</b>						<b>99,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,87</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.f [E.10.04.f]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,071	h	33,03	2,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,151	h	30,57	4,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,151	h	27,33	4,14
VEN25-PR-A.09.04.f	B.09.04.f	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per	1,000	m <sup>2</sup>	69,27	69,27



		sovraccarichi kg/mq 600-1400				
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,154	m³	115,01	17,74
<b>TOTALE:</b>						<b>106,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,99</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.g [E.10.04.g]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 36, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,086	h	33,03	2,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,166	h	27,33	4,53
VEN25-PR-A.09.04.g	B.09.04.g	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 36, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m²	72,64	72,64
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,070	h	77,89	5,45
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,156	m³	115,01	17,98
<b>TOTALE:</b>						<b>112,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,19</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.h [E.10.04.h]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 40, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,246	h	33,03	8,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,326	h	30,57	9,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,326	h	27,33	8,90
VEN25-PR-A.09.04.h	B.09.04.h	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 40, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m²	75,51	75,51
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,070	h	77,89	5,45
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,180	m³	115,01	20,66
<b>TOTALE:</b>						<b>132,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	35,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>167,61</b>

**Articolo: VEN25-01.10.04.i [E.10.04.i]**

SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,213	h	33,03	7,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,303	h	30,57	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,303	h	27,33	8,27
VEN25-PR-A.09.04.i	B.09.04.i	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800	1,000	m <sup>2</sup>	80,32	80,32
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,89	6,23
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	78,05	4,68
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,176	m <sup>3</sup>	115,01	20,27
<b>TOTALE:</b>						<b>136,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,09</b>

**Articolo: VEN25-01.10.06.a [E.10.06.a]**

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,278	h	33,03	9,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,282	h	30,57	8,61
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,369	m <sup>3</sup>	12,76	4,71
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,369	m <sup>3</sup>	115,01	42,48
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>98,11</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	26,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		124,11

**Articolo: VEN25-01.10.06.b [E.10.06.b]**

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,140	h	34,94	4,89
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,298	h	33,03	9,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,301	h	30,57	9,20
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,377	m <sup>3</sup>	12,76	4,81
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,377	m <sup>3</sup>	115,01	43,32
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,77</b>

**Articolo: VEN25-01.10.06.c [E.10.06.c]**

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,58
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,318	h	33,03	10,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,321	h	30,57	9,80
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	0,384	m <sup>3</sup>	12,76	4,90

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,384	m <sup>3</sup>	115,01	44,17
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>103,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>131,42</b>

**Articolo: VEN25-01.10.06.d [E.10.06.d]**

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,173	h	34,94	6,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,331	h	33,03	10,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,334	h	30,57	10,20
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,389	m <sup>3</sup>	12,76	4,96
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,389	m <sup>3</sup>	115,01	44,74
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,87</b>

**Articolo: VEN25-01.10.06.e [E.10.06.e]**

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,218	h	34,94	7,61
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,398	h	33,03	13,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,378	h	30,57	11,54
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13

VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,405	m <sup>3</sup>	12,76	5,17
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,405	m <sup>3</sup>	115,01	46,63
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,98</b>

**Articolo: VEN25-01.10.06.f [E.10.06.f]**

sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,220	h	34,94	7,69
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,378	h	33,03	12,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,380	h	30,57	11,61
VEN25-PR-A.04.09.a	B.04.09.a	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48	6,667	cad	1,82	12,13
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.d	B.09.01.d	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2	1,667	m	3,95	6,58
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,406	m <sup>3</sup>	12,76	5,18
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,406	m <sup>3</sup>	115,01	46,73
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,49</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.a [E.10.07.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,080	h	34,94	2,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,168	h	33,03	5,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,186	h	30,57	5,68
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,085	m³	12,76	1,08
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,085	m³	115,01	9,74
VEN25-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	26,79	26,79
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,27</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.b [E.10.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,081	h	34,94	2,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,169	h	33,03	5,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,187	h	30,57	5,72
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,085	m³	12,76	1,08
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,085	m³	115,01	9,76
VEN25-PR-A.09.03.b	B.09.03.b	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m²	27,85	27,85
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,81</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.c [E.10.07.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,092	h	34,94	3,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,197	h	30,57	6,03
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,086	m <sup>3</sup>	12,76	1,09
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,086	m <sup>3</sup>	115,01	9,86
VEN25-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m <sup>2</sup>	30,00	30,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>66,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,92</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.d [E.10.07.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,129	h	34,94	4,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,217	h	33,03	7,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,234	h	30,57	7,17
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,089	m <sup>3</sup>	12,76	1,13
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m <sup>3</sup>	115,01	10,22
VEN25-PR-A.09.03.c	B.09.03.c	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt	1,000	m <sup>2</sup>	30,00	30,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17

		<b>TOTALE:</b>	<b>70,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	18,66
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,07</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.e [E.10.07.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,103	h	34,94	3,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,191	h	33,03	6,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,208	h	30,57	6,37
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,087	m <sup>3</sup>	12,76	1,11
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,087	m <sup>3</sup>	115,01	9,97
VEN25-PR-A.09.03.d	B.09.03.d	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m <sup>2</sup>	27,85	27,85
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,76</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.f [E.10.07.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,110	h	34,94	3,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,198	h	33,03	6,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,216	h	30,57	6,60
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,087	m <sup>3</sup>	12,76	1,11
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3	0,087	m <sup>3</sup>	115,01	10,04



		(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30				
VEN25-PR-A.09.03.e	B.09.03.e	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m <sup>2</sup>	30,00	30,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>86,50</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.g [E.10.07.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,128	h	34,94	4,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,216	h	33,03	7,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,234	h	30,57	7,14
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,089	m <sup>3</sup>	12,76	1,13
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m <sup>3</sup>	115,01	10,21
VEN25-PR-A.09.03.f	B.09.03.f	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m <sup>2</sup>	31,07	31,07
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,32</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.h [E.10.07.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,128	h	34,94	4,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,216	h	33,03	7,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,234	h	30,57	7,14
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,089	m³	12,76	1,13
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m³	115,01	10,21
VEN25-PR-A.09.03.f	B.09.03.f	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt	1,000	m²	31,07	31,07
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,32</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.i [E.10.07.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,141	h	34,94	4,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,229	h	33,03	7,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,247	h	30,57	7,54
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,090	m³	12,76	1,15
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m³	115,01	10,34
VEN25-PR-A.09.03.g	B.09.03.g	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m²	30,00	30,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,78</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.I [E.10.07.I]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,130	h	34,94	4,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,218	h	33,03	7,19

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,235	h	30,57	7,20
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,089	m <sup>3</sup>	12,76	1,13
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,089	m <sup>3</sup>	115,01	10,23
VEN25-PR-A.09.03.h	B.09.03.h	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m <sup>2</sup>	32,14	32,14
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>72,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,91</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.m [E.10.07.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,176	h	34,94	6,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,264	h	33,03	8,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,282	h	30,57	8,61
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,093	m <sup>3</sup>	12,76	1,18
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m <sup>3</sup>	115,01	10,68
VEN25-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m <sup>2</sup>	33,22	33,22
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>78,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,69</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.n [E.10.07.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,189	h	34,94	6,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,277	h	33,03	9,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,294	h	30,57	8,99
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,094	m³	12,76	1,20
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,094	m³	115,01	10,80
VEN25-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt	1,000	m²	33,22	33,22
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>80,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,44</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.o [E.10.07.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,175	h	34,94	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,263	h	33,03	8,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,57
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,093	m³	12,76	1,18
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m³	115,01	10,67
VEN25-PR-A.09.03.i	B.09.03.i	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	32,14	32,14
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>77,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,14</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.p [E.10.07.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,183	h	34,94	6,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,271	h	33,03	8,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,289	h	30,57	8,82
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,093	m³	12,76	1,19
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,093	m³	115,01	10,75
VEN25-PR-A.09.03.m	B.09.03.m	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	34,28	34,28
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>80,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>102,00</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.q [E.10.07.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,247	h	34,94	8,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,335	h	33,03	11,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,352	h	30,57	10,77
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,099	m³	12,76	1,26
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,099	m³	115,01	11,37
VEN25-PR-A.09.03.n	B.09.03.n	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	35,35	35,35
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17

		<b>TOTALE:</b>	<b>88,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	23,50
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,19</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.r [E.10.07.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,274	h	34,94	9,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,362	h	33,03	11,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,379	h	30,57	11,58
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,101	m³	12,76	1,29
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,101	m³	115,01	11,63
VEN25-PR-A.09.03.n	B.09.03.n	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt	1,000	m²	35,35	35,35
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,86</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.s [E.10.07.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,230	h	34,94	8,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,318	h	33,03	10,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,335	h	30,57	10,23
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,097	m³	12,76	1,24
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3	0,097	m³	115,01	11,20

		(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30				
VEN25-PR-A.09.03.o	B.09.03.o	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m <sup>2</sup>	35,35	35,35
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,75</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.t [E.10.07.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,232	h	34,94	8,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,337	h	30,57	10,31
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,098	m <sup>3</sup>	12,76	1,25
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,098	m <sup>3</sup>	115,01	11,22
VEN25-PR-A.09.03.p	B.09.03.p	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m <sup>2</sup>	37,49	37,49
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,81</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.u [E.10.07.u]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,224	h	34,94	7,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,312	h	33,03	10,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,329	h	30,57	10,06
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,097	m³	12,76	1,24
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,097	m³	115,01	11,15
VEN25-PR-A.09.03.q	B.09.03.q	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m²	40,71	40,71
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,79</b>

**Articolo: VEN25-01.10.07.v [E.10.07.v]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,72
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,338	h	33,03	11,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,355	h	30,57	10,84
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,099	m³	12,76	1,26
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,099	m³	115,01	11,39
VEN25-PR-A.09.03.q	B.09.03.q	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt	1,000	m²	40,71	40,71
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>119,29</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.a [E.10.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,160	h	34,94	5,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,358	h	33,03	11,82



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,367	h	30,57	11,23
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,252	m³	12,76	3,21
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,252	m³	115,01	28,93
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,87</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.b [E.10.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,190	h	34,94	6,62
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,388	h	33,03	12,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,397	h	30,57	12,12
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,259	m³	12,76	3,31
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,259	m³	115,01	29,79
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,76</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.c [E.10.08.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,213	h	34,94	7,45
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,411	h	33,03	13,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,420	h	30,57	12,84
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,265	m <sup>3</sup>	12,76	3,38
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,265	m <sup>3</sup>	115,01	30,47
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
<b>TOTALE:</b>						<b>98,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,65</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.d [E.10.08.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,219	h	34,94	7,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,426	h	30,57	13,01
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,266	m <sup>3</sup>	12,76	3,40
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,266	m <sup>3</sup>	115,01	30,64

VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>99,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>125,60</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.e [E.10.08.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,253	h	34,94	8,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,451	h	33,03	14,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,460	h	30,57	14,05
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,275	m³	12,76	3,51
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,275	m³	115,01	31,64
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>103,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>131,28</b>

**Articolo: VEN25-01.10.08.f [E.10.08.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,262	h	34,94	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,460	h	33,03	15,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,469	h	30,57	14,32
VEN25-PR-A.04.09.b	B.04.09.b	PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48	5,000	cad	2,20	11,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.01.a	B.09.01.a	TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5	1,667	m	5,75	9,59

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,277	m³	12,76	3,54
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,277	m³	115,01	31,90
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,480	kg	1,30	1,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,000	kg	1,39	4,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>104,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>132,77</b>

**Articolo: VEN25-01.10.09.00 [E.10.09.00]**

SOVRAPPREZZO SOLAI SOVRAPPREZZO SOLAI ALLA CAPPA INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,000	h	30,57	0,01
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,011	m³	12,76	0,14
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,011	m³	115,01	1,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,88</b>

**Articolo: VEN25-01.10.10.00 [E.10.10.00]**

SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,005	h	34,94	0,18
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,16
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,80</b>

**Articolo: VEN25-01.10.11.00 [E.10.11.00]**

SOPRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA &gt;3,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,046	h	34,94	1,62
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,046	h	33,03	1,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,42
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>7,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,93</b>

**Articolo: VEN25-01.10.12.a [E.10.12.a]**

SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	0,176	m <sup>2</sup>	26,79	4,71
<b>TOTALE:</b>						<b>4,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,96</b>

**Articolo: VEN25-01.10.12.b [E.10.12.b]**

SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.03.a	B.09.03.a	LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt	0,293	m <sup>2</sup>	26,79	7,86
<b>TOTALE:</b>						<b>7,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,94</b>

**Articolo: VEN25-01.11.01.a [E.11.01.a]**

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,04
VEN25-PR-A.09.04.a	B.09.04.a	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m <sup>2</sup>	51,73	51,73

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,042	m³	12,76	0,54
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,16</b>

**Articolo: VEN25-01.11.01.b [E.11.01.b]**

sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,054	h	34,94	1,89
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,33
VEN25-PR-A.09.04.b	B.09.04.b	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	1,000	m²	53,88	53,88
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,048	m³	12,76	0,61
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,78</b>

**Articolo: VEN25-01.11.01.c [E.11.01.c]**

sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,051	h	34,94	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,33
VEN25-PR-A.09.04.c	B.09.04.c	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m²	56,28	56,28
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	12,76	0,64
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3	0,055	m³	119,89	6,59

		(semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30				
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,99</b>

**Articolo: VEN25-01.11.01.d [E.11.01.d]**

sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,031	h	34,94	1,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,34
VEN25-PR-A.09.04.d	B.09.04.d	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	1,000	m²	61,11	61,11
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,022	h	74,41	1,64
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,86</b>

**Articolo: VEN25-01.11.01.e [E.11.01.e]**

sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,051	h	34,94	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,34
VEN25-PR-A.09.04.e	B.09.04.e	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m²	64,00	64,00
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,46

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,68
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.11.01.f [E.11.01.f]**

sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,061	h	34,94	2,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,64
VEN25-PR-A.09.04.f	B.09.04.f	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	1,000	m²	69,27	69,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
TOTALE:						83,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,17

**Articolo: VEN25-01.11.01.g [E.11.01.g]**

sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,061	h	34,94	2,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,64
VEN25-PR-A.09.04.g	B.09.04.g	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 36, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m²	72,64	72,64
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m³	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
TOTALE:						86,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						109,44



**Articolo: VEN25-01.11.01.h [E.11.01.h]**

sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,036	h	34,94	1,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,64
VEN25-PR-A.09.04.h	B.09.04.h	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 40, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	1,000	m <sup>2</sup>	75,51	75,51
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,050	m <sup>3</sup>	12,76	0,64
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,055	m <sup>3</sup>	119,89	6,59
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,05</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.a [E.11.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.a	B.09.45.a	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m <sup>2</sup>	40,92	40,92
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,045	m <sup>3</sup>	12,76	0,57
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m <sup>3</sup>	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,35

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						97,14
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.11.02.b [E.11.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.b	B.09.45.b	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m²	42,33	42,33
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,047	m³	12,76	0,60
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
<b>TOTALE:</b>						<b>78,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,59</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.c [E.11.02.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.c	B.09.45.c	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 9 m a 10 m	1,000	m²	43,62	43,62
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	0,049	m³	12,76	0,63

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m <sup>3</sup>	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
<b>TOTALE:</b>					<b>80,56</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,91</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.d [E.11.02.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.d	B.09.45.d	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m <sup>2</sup>	44,27	44,27
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,048	m <sup>3</sup>	12,76	0,61
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m <sup>3</sup>	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
<b>TOTALE:</b>					<b>80,18</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,43</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.e [E.11.02.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.e	B.09.45.e	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m²	45,77	45,77
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	12,76	0,64
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
<b>TOTALE:</b>						<b>82,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,00</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.f [E.11.02.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,076	h	34,94	2,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,70
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.f	B.09.45.f	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 10 m a 11 m	1,000	m²	47,17	47,17
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,052	m³	12,76	0,66
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
<b>TOTALE:</b>						<b>84,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,42</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.g [E.11.02.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,113	h	33,03	3,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,117	h	30,57	3,56
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.g	B.09.45.g	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m <sup>2</sup>	47,61	47,61
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,051	m <sup>3</sup>	12,76	0,65
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m <sup>3</sup>	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>108,22</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.h [E.11.02.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,113	h	33,03	3,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,116	h	30,57	3,56
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.h	B.09.45.h	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m <sup>2</sup>	49,00	49,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,054	m <sup>3</sup>	12,76	0,69
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50

VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,66</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.i [E.11.02.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,133	h	33,03	4,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,98
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.i	B.09.45.i	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 11 m a 12 m	1,000	m²	50,29	50,29
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,056	m³	12,76	0,71
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m³	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,34</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.I [E.11.02.I]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,133	h	33,03	4,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,98
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33

VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.j	B.09.45.j	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m <sup>2</sup>	50,84	50,84
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,055	m <sup>3</sup>	12,76	0,70
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m <sup>3</sup>	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,75</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.m [E.11.02.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,113	h	33,03	3,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,116	h	30,57	3,55
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.k	B.09.45.k	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m <sup>2</sup>	52,23	52,23
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,057	m <sup>3</sup>	12,76	0,73
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m <sup>3</sup>	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,79</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.n [E.11.02.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,082	h	34,94	2,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,113	h	33,03	3,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,72
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.l	B.09.45.l	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 12 m a 13 m	1,000	m <sup>2</sup>	53,52	53,52
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,52
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,600	m <sup>3</sup>	12,76	7,66
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m <sup>3</sup>	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>124,78</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.o [E.11.02.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,134	h	30,57	4,08
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.m	B.09.45.m	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m <sup>2</sup>	54,28	54,28
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50



VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m³	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,57</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.p [E.11.02.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,08
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.n	B.09.45.n	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m²	55,47	55,47
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,062	m³	12,76	0,79
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,73</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.q [E.11.02.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,08
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33

VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.o	B.09.45.o	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 13 m a 14 m	1,000	m <sup>2</sup>	56,98	56,98
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,064	m <sup>3</sup>	12,76	0,82
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m <sup>3</sup>	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>97,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>123,32</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.r [E.11.02.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,08
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.p	B.09.45.p	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m <sup>2</sup>	57,41	57,41
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,063	m <sup>3</sup>	12,76	0,80
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,098	m <sup>3</sup>	126,84	12,39
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,57</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.s [E.11.02.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,07
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.q	B.09.45.q	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m²	58,80	58,80
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,065	m³	12,76	0,83
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,102	m³	126,84	12,89
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>124,98</b>

**Articolo: VEN25-01.11.02.t [E.11.02.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,07
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m³	415,01	2,12
VEN25-PR-A.09.45.r	B.09.45.r	LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 14 m a 15 m	1,000	m²	60,10	60,10
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,025	h	74,41	1,86
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,067	m³	12,76	0,85
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50

VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,106	m <sup>3</sup>	126,84	13,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,400	kg	1,39	1,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,360	kg	1,30	8,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,30</b>

**Articolo: VEN25-01.11.03.a [E.11.03.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-PR-A.09.46.a	B.09.46.a	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,35 m	1,000	m <sup>2</sup>	43,94	43,94
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>68,74</b>

**Articolo: VEN25-01.11.03.b [E.11.03.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-PR-A.09.46.b	B.09.46.b	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,50 m	1,000	m <sup>2</sup>	46,74	46,74
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,28</b>

**Articolo: VEN25-01.11.03.c [E.11.03.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-PR-A.09.46.c	B.09.46.c	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,60 m	1,000	m <sup>2</sup>	49,11	49,11

<b>VEN25-AT.11.03.b</b>	<b>D.11.03.b</b>	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
<b>TOTALE:</b>						<b>59,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,28</b>

**Articolo: VEN25-01.11.03.d [E.11.03.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
<b>VEN25-PR-A.09.46.d</b>	<b>B.09.46.d</b>	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,80 m	1,000	m²	51,81	51,81
<b>VEN25-AT.11.03.b</b>	<b>D.11.03.b</b>	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
<b>TOTALE:</b>						<b>62,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,70</b>

**Articolo: VEN25-01.11.03.e [E.11.03.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
<b>VEN25-PR-A.09.46.e</b>	<b>B.09.46.e</b>	TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 1,00 m	1,000	m²	54,60	54,60
<b>VEN25-AT.11.03.b</b>	<b>D.11.03.b</b>	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,050	h	78,05	3,90
<b>TOTALE:</b>						<b>65,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,23</b>

**Articolo: VEN25-01.11.04.00 [E.11.04.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPP A SUPERIORE INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,025	h	34,94	0,87
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,29
<b>VEN25-PR-A.05.01.c</b>	<b>B.05.01.c</b>	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,81
<b>VEN25-PR-A.98.04.00</b>	<b>B.98.04.00</b>	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
<b>VEN25-AT.14.04.00</b>	<b>D.14.04.00</b>	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57

VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m³	126,84	5,07
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,900	kg	1,39	1,25
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,220	kg	1,30	2,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,56</b>

**Articolo: VEN25-01.11.05.00 [E.11.05.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E INTEGRATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,013	h	34,94	0,45
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,33
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,050	kg	1,06	0,05
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,045	m³	12,76	0,57
VEN25-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	0,050	m	59,04	2,95
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m³	126,84	5,07
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,900	kg	1,39	1,25
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,220	kg	1,30	2,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,82</b>

**Articolo: VEN25-01.11.06.00 [E.11.06.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA AI SOLAI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,005	h	34,94	0,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m³	407,09	0,41
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,013	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,011	m³	12,76	0,14
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,003	h	35,96	0,13

VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,010	m <sup>3</sup>	126,84	1,27
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	0,225	kg	1,39	0,31
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,555	kg	1,30	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,04</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.a [E.11.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+50x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46
VEN25-PR-A.09.47.a	B.09.47.a	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+50x60 cm	1,000	m	194,94	194,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>203,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,03</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.b [E.11.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+65x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46
VEN25-PR-A.09.47.b	B.09.47.b	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+65x60 cm	1,000	m	219,72	219,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>228,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>289,38</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.c [E.11.08.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+80x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46

VEN25-PR-A.09.47.c	B.09.47.c	TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+80x60 cm	1,000	m	249,87	249,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>258,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>327,52</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.d [E.11.08.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+50x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46
VEN25-PR-A.09.47.d	B.09.47.d	TRAVE IN CAP a L altezza 30+50x60 cm	1,000	m	180,95	180,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>240,34</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.e [E.11.08.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+65x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46
VEN25-PR-A.09.47.e	B.09.47.e	TRAVE IN CAP a L altezza 30+65x60 cm	1,000	m	201,40	201,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,44</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,21</b>

**Articolo: VEN25-01.11.08.f [E.11.08.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+80x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,070	h	78,05	5,46
VEN25-PR-A.09.47.f	B.09.47.f	TRAVE IN CAP a L altezza 30+80x60 cm	1,000	m	220,79	220,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						60,90



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	290,73
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.11.09.00 [E.11.09.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE dimensioni 50x100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,080	h	78,05	6,24
VEN25-PR-A.09.48.00	B.09.48.00	TRAVE IN CAP TIPO I dimensioni 50x100 cm	1,000	m	100,71	100,71
<b>TOTALE:</b>						<b>110,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,24</b>

**Articolo: VEN25-01.11.12.00 [E.11.12.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.49.00	B.09.49.00	PANNELLI PREFABBRICATI COMUNI, spessore 80 mm	1,000	m²	25,53	25,53
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
<b>TOTALE:</b>						<b>34,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,00</b>

**Articolo: VEN25-01.11.13.a [E.11.13.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI	0,005	kg	51,36	0,26

		GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE				
VEN25-PR-A.09.50.a	B.09.50.a	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm	1,000	m²	78,19	78,19
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,89</b>

**Articolo: VEN25-01.11.13.b [E.11.13.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.50.b	B.09.50.b	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm	1,000	m²	82,83	82,83
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>117,76</b>

**Articolo: VEN25-01.11.13.c [E.11.13.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.50.c	B.09.50.c	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm	1,000	m²	87,46	87,46
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,34</b>

**Articolo: VEN25-01.11.13.d [E.11.13.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 243 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,085	h	34,94	2,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.50.d	B.09.50.d	PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 24 cm	1,000	m²	92,08	92,08
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
<b>TOTALE:</b>						<b>101,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,18</b>

**Articolo: VEN25-01.11.14.a [E.11.14.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,040	h	34,94	1,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER di attacco	0,001	kg	1,75	0,00
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.51.a	B.09.51.a	PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 20	1,000	m²	57,73	57,73
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
<b>TOTALE:</b>						<b>68,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,03</b>

**Articolo: VEN25-01.11.14.b [E.11.14.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 24

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,040	h	34,94	1,40

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	78,05	2,34
VEN25-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER di attacco	0,001	kg	1,75	0,00
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,050	kg	1,01	0,05
VEN25-PR-A.35.12.l	B.35.12.l	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,005	kg	51,36	0,26
VEN25-PR-A.09.51.b	B.09.51.b	PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 24	1,000	m <sup>2</sup>	63,55	63,55
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,300	kg	1,39	1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	19,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,39</b>

**Articolo: VEN25-01.11.15.00 [E.11.15.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MURATURE A SETTI PORTANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,025	h	34,94	0,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,225	h	33,03	7,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,225	h	30,57	6,88
VEN25-PR-A.35.05.al	B.35.05.al	LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 50x22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20	10,000	cad	1,98	19,80
VEN25-PR-A.06.06.a	B.06.06.a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc 30÷35	3,000	m <sup>2</sup> *cm	1,51	4,53
VEN25-PR-B.02.14.b	C.02.14.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35	0,040	m <sup>3</sup>	126,84	5,07
VEN25-PR-A.08.13.e	B.08.13.e	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 101 ton fino a 125 ton	1,000	m	60,85	60,85
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,500	kg	1,39	2,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>107,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	28,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>136,01</b>

**Articolo: VEN25-01.11.41.a [E.11.41.a]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	180,000	kg	1,34	241,20

<b>VEN25-AT.50.03.03</b>	<b>D.50.03.03</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	463,810	%		18,55
<b>TOTALE:</b>						<b>482,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>610,19</b>

**Articolo: VEN25-01.11.41.b [E.11.41.b]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
<b>VEN25-PR-A.08.03.b</b>	<b>B.08.03.b</b>	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	180,000	kg	1,34	241,20
<b>VEN25-AT.50.03.03</b>	<b>D.50.03.03</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	463,810	%		18,55
<b>TOTALE:</b>						<b>482,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>610,19</b>

**Articolo: VEN25-01.11.42.00 [E.11.42.00]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI LOCULI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
<b>VEN25-PR-A.99.094.00</b>	<b>B.99.094.00</b>	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	9,000	m <sup>2</sup>	12,00	108,00
<b>VEN25-PR-A.99.099.00</b>	<b>B.99.099.00</b>	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	6,000	cad	2,21	13,26
<b>VEN25-PR-A.08.03.b</b>	<b>B.08.03.b</b>	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	80,000	kg	1,34	107,20
<b>VEN25-PR-A.19.39.c</b>	<b>B.19.39.c</b>	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	3,500	m <sup>2</sup>	29,65	103,78
<b>VEN25-PR-A.08.60.b</b>	<b>B.08.60.b</b>	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,500	kg	22,63	101,84
<b>VEN25-AT.50.03.03</b>	<b>D.50.03.03</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	491,320	%		19,65
<b>TOTALE:</b>						<b>510,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>646,38</b>

**Articolo: VEN25-01.11.43.a [E.11.43.a]**

LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.08.70.a	B.08.70.a	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 700 x 700 x 2250	1,000	cad	428,82	428,82
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	492,420	%		19,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>512,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>647,83</b>

**Articolo: VEN25-01.11.43.b [E.11.43.b]**

LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.08.70.a	B.08.70.a	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 700 x 700 x 2250	1,000	cad	428,82	428,82
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	479,700	%		19,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>498,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>631,10</b>

**Articolo: VEN25-01.11.45.a [E.11.45.a]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,166	h	33,03	5,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m <sup>2</sup>	12,00	36,00
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.a	B.03.20.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità corrente	0,600	m <sup>2</sup>	155,51	93,31
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	148,700	%		5,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>154,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>195,63</b>

**Articolo: VEN25-01.11.45.b [E.11.45.b]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11

VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m²	12,00	36,00
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	1,300	m²	220,59	286,77
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	344,330	%		13,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>358,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>453,00</b>

**Articolo: VEN25-01.11.46.a [E.11.46.a]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 3 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	3,000	m²	12,00	36,00
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	3,150	m²	220,59	694,86
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	793,760	%		31,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>825,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	218,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.044,27</b>

**Articolo: VEN25-01.11.46.b [E.11.46.b]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 4 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,050	h	33,03	34,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,050	h	30,57	32,10
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	6,000	m²	12,00	72,00
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	4,060	m²	220,59	895,60
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1.043,220	%		41,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.084,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	287,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.372,46</b>

**Articolo: VEN25-01.11.46.c [E.11.46.c]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 5 loculi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	6,000	m <sup>2</sup>	12,00	72,00
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	5,000	m <sup>2</sup>	220,59	1.102,95
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	1.266,470	%		50,66
<b>TOTALE:</b>						<b>1.317,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	349,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.666,17</b>

**Articolo: VEN25-01.11.47.a [E.11.47.a]**

TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	14,000	kg	3,17	44,38
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	57,100	%		2,28
<b>TOTALE:</b>						<b>59,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,12</b>

**Articolo: VEN25-01.11.47.b [E.11.47.b]**

TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	14,000	kg	3,17	44,38
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	57,100	%		2,28
<b>TOTALE:</b>						<b>59,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,12</b>

**Articolo: VEN25-01.11.48.00 [E.11.48.00]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI OSSARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.08.71.00	B.08.71.00	MONTANTI IN ALLUMINIO	18,000	kg	3,17	57,06
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	76,140	%		3,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,18</b>

**Articolo: VEN25-01.11.49.a [E.11.49.a]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.08.70.b	B.08.70.b	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 300 x 300 x 700	1,000	cad	54,92	54,92
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	56,510	%		2,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,34</b>

**Articolo: VEN25-01.11.49.b [E.11.49.b]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di fascia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.08.70.b	B.08.70.b	LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 300 x 300 x 700	1,000	cad	54,92	54,92
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	56,510	%		2,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,34</b>

**Articolo: VEN25-01.11.50.a [E.11.50.a]**

LOCULI E POSALOCULI E POSA ossario ossario

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00

VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,64	10,56
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASSETTE FISSE PER PONTEGGI	4,000	cad	2,21	8,84
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	0,260	m²	220,59	57,35
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	101,470	%		4,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,50</b>

**Articolo: VEN25-01.11.51.a [E.11.51.a]**

LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per ossario di punta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	0,125	m²	220,59	27,57
VEN25-AT.50.03.03	D.50.03.03	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%	40,290	%		1,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,00</b>

**Articolo: VEN25-01.12.01.00 [E.12.01.00]**

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,890	h	27,33	24,32
VEN25-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-A.04.03.b	B.04.03.b	MATTONI FORATI da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,044	m³	91,33	4,02
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,160	h	55,96	8,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,40</b>

**Articolo: VEN25-01.12.02.00 [E.12.02.00]**

MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.04.11.00	B.04.11.00	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25	32,000	cad	1,54	49,28
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,050	m³	91,33	4,57
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>123,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>156,33</b>

**Articolo: VEN25-01.12.03.00 [E.12.03.00]**

MURATURA A DUE TESTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,600	h	33,03	151,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,600	h	27,33	98,39
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	450,000	cad	0,63	283,50
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,250	m³	91,33	22,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,200	h	74,41	14,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>571,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>723,00</b>

**Articolo: VEN25-01.12.04.00 [E.12.04.00]**

MURATURA IN BIMATTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,300	h	33,03	109,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,800	h	27,33	76,52
VEN25-PR-A.04.02.00	B.04.02.00	BIMATTONI DA CM 12X12X25	210,000	cad	0,70	147,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,250	m³	91,33	22,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,200	h	74,41	14,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>370,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>468,34</b>

**Articolo: VEN25-01.12.05.a [E.12.05.a]**

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,940	h	33,03	64,08

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.04.06.a	B.04.06.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x25x19	97,000	cad	2,00	194,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m³	91,33	15,53
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>327,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>413,98</b>

**Articolo: VEN25-01.12.05.b [E.12.05.b]**

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,940	h	33,03	64,08
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.04.06.b	B.04.06.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x30x19	65,000	cad	2,40	156,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,160	m³	91,33	14,61
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>285,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>361,30</b>

**Articolo: VEN25-01.12.06.00 [E.12.06.00]**

MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,100	h	30,57	64,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.04.10.00	B.04.10.00	BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50	45,000	cad	1,80	81,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,100	m³	91,33	9,13
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,400	h	55,96	22,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>231,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>292,68</b>

**Articolo: VEN25-01.12.07.00 [E.12.07.00]**

MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,100	h	30,57	64,20

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.04.15.a	B.04.15.a	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da cm 20x20x50	50,000	cad	1,78	89,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,100	m³	91,33	9,13
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,400	h	55,96	22,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>239,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>302,80</b>

**Articolo: VEN25-01.12.08.00 [E.12.08.00]**

SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	64,000	cad	0,63	40,32
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	91,33	1,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,31</b>

**Articolo: VEN25-01.12.09.a [E.12.09.a]**

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	91,33	1,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,06</b>

**Articolo: VEN25-01.12.09.b [E.12.09.b]**

TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.03.b	B.04.03.b	MATTONI FORATI da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,025	m³	91,33	2,28
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,08</b>

**Articolo: VEN25-01.12.10.00 [E.12.10.00]**

TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,970	h	33,03	32,04
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	57,000	cad	0,63	35,91
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	91,33	2,74
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>92,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	24,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>116,44</b>

**Articolo: VEN25-01.12.11.00 [E.12.11.00]**

TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,620	h	33,03	20,48
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.04.02.00	B.04.02.00	BIMATTONI DA CM 12X12X25	32,000	cad	0,70	22,40
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m³	91,33	2,74
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	15,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,09</b>

**Articolo: VEN25-01.12.12.a [E.12.12.a]**

RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire dopo il getto compresa imbottitura con malta di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,490	h	30,57	14,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	7,800	cad	0,71	5,54
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	91,33	1,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,010	h	74,41	0,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,04</b>

**Articolo: VEN25-01.12.12.b [E.12.12.b]**

RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire prima del getto con posa delle tavelle nei casseri orizzontali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	7,800	cad	0,71	5,54
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	91,33	1,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,010	h	74,41	0,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,46</b>

**Articolo: VEN25-01.12.13.a [E.12.13.a]**

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,940	h	30,57	59,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.04.14.a	B.04.14.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49	50,000	cad	4,86	243,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,210	m³	91,33	19,18
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	16,000	kg	1,30	20,80
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>401,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>507,78</b>

**Articolo: VEN25-01.12.13.b [E.12.13.b]**

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,940	h	30,57	59,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.04.14.b	B.04.14.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44	46,000	cad	4,89	224,94
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,240	m³	91,33	21,92
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	17,000	kg	1,30	22,10
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>387,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>490,05</b>

**Articolo: VEN25-01.12.13.c [E.12.13.c]**

MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,940	h	30,57	59,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.04.14.c	B.04.14.c	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 35X15X33	52,000	cad	4,37	227,24
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,220	m³	91,33	20,09
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	17,000	kg	1,30	22,10
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>387,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>490,64</b>

**Articolo: VEN25-01.12.14.00 [E.12.14.00]**

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,340	h	30,57	71,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,900	h	27,33	51,93
VEN25-PR-A.04.08.a	B.04.08.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI 20X50X20	40,000	cad	2,13	85,20
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,200	m³	91,33	18,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>231,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>292,71</b>



**Articolo: VEN25-01.12.15.00 [E.12.15.00]**

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULAREMURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,940	h	30,57	89,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,400	h	27,33	65,59
VEN25-PR-A.04.04.e	B.04.04.e	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. DIM. 15X25X60	36,000	cad	4,27	153,72
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,200	m <sup>3</sup>	91,33	18,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>331,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>419,88</b>

**Articolo: VEN25-01.12.16.00 [E.12.16.00]**

MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,740	h	30,57	83,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,200	h	27,33	60,13
VEN25-PR-A.04.05.b	B.04.05.b	BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X25	32,000	cad	3,68	117,76
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,198	m <sup>3</sup>	91,33	18,08
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>284,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>359,50</b>

**Articolo: VEN25-01.12.17.a [E.12.17.a]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,850	h	30,57	56,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.04.13.d	B.04.13.d	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 30X19X25	65,000	cad	2,01	130,65
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m <sup>3</sup>	91,33	15,53
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>260,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>329,34</b>

**Articolo: VEN25-01.12.17.b [E.12.17.b]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,550	h	30,57	47,38
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.04.13.e	B.04.13.e	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 35X19X25	55,000	cad	2,71	149,05
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m <sup>3</sup>	91,33	15,53
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>269,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,02</b>

**Articolo: VEN25-01.12.17.c [E.12.17.c]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,550	h	30,57	47,38
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.04.13.f	B.04.13.f	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 38X19X25	51,000	cad	3,02	154,02
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,170	m <sup>3</sup>	91,33	15,53
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>274,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>347,31</b>

**Articolo: VEN25-01.12.18.a [E.12.18.a]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,650	h	30,57	50,44
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
VEN25-PR-A.04.13.g	B.04.13.g	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	55,000	cad	2,51	138,05
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m <sup>3</sup>	91,33	11,87
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>255,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>322,89</b>

**Articolo: VEN25-01.12.18.b [E.12.18.b]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,450	h	30,57	44,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-PR-A.04.13.h	B.04.13.h	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 35X24X25	48,000	cad	3,38	162,24
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m <sup>3</sup>	91,33	11,87
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>267,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>338,84</b>

**Articolo: VEN25-01.12.18.c [E.12.18.c]**

MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,450	h	30,57	44,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-PR-A.04.13.i	B.04.13.i	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 38X24X25	44,000	cad	3,77	165,88
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,130	m <sup>3</sup>	91,33	11,87
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,150	h	74,41	11,16
<b>TOTALE:</b>						<b>271,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,45</b>

**Articolo: VEN25-01.12.19.00 [E.12.19.00]**

MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,740	h	30,57	83,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,130	h	27,33	58,21
VEN25-PR-A.04.15.b	B.04.15.b	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cassero in conglomerati di legno cemento, densità apparente (esclusi i fori) 500 kg/mc	32,000	cad	4,12	131,84
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,560	m <sup>3</sup>	98,00	54,88
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72

		<b>TOTALE:</b>	<b>346,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	91,86
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>438,49</b>

**Articolo: VEN25-01.12.22.a [E.12.22.a]**

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m <sup>2</sup>	62,39	62,39
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m <sup>3</sup>	114,02	11,40
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,55</b>

**Articolo: VEN25-01.12.22.b [E.12.22.b]**

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m <sup>2</sup>	62,39	62,39
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m <sup>3</sup>	114,02	17,10
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,62</b>

**Articolo: VEN25-01.12.22.c [E.12.22.c]**

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m <sup>2</sup>	62,39	62,39
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m <sup>3</sup>	114,02	22,80
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>145,50</b>

**Articolo: VEN25-01.12.22.d [E.12.22.d]**

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,330	h	27,33	9,02
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m <sup>2</sup>	62,39	62,39
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m <sup>3</sup>	114,02	28,51
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,24</b>

**Articolo: VEN25-01.12.22.e [E.12.22.e]**

MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75

VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	1,000	m <sup>2</sup>	62,39	62,39
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>139,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,77</b>

**Articolo: VEN25-01.12.24.a [E.12.24.a]**

FORNITURA EPOSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,42	46,42
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>73,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,60</b>

**Articolo: VEN25-01.12.24.b [E.12.24.b]**

FORNITURA EPOSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-PR-A.09.24.b	B.09.24.b	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 30 cm.	1,000	cad	46,84	46,84
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>74,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,13</b>

**Articolo: VEN25-01.12.24.c [E.12.24.c]**

FORNITURA EPOSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO larghezza esterna 35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-PR-A.09.24.c	B.09.24.c	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 35 cm.	1,000	cad	49,32	49,32

VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>76,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,27</b>

**Articolo: VEN25-01.12.25.a [E.12.25.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.16.a	B.04.16.a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X3 CM	8,000	cad	1,36	10,88
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m³	91,33	2,92
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>35,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,96</b>

**Articolo: VEN25-01.12.25.b [E.12.25.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.16.b	B.04.16.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X4 CM	8,000	cad	1,71	13,68
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m³	91,33	2,92
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>38,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,50</b>

**Articolo: VEN25-01.12.26.a [E.12.26.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.04.17.a	B.04.17.a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X8	8,000	cad	0,62	4,96
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m²	4,13	0,41

VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,037	m <sup>3</sup>	91,33	3,38
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,90</b>

**Articolo: VEN25-01.12.26.b [E.12.26.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.17.b	B.04.17.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X6	8,000	cad	0,94	7,52
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m <sup>3</sup>	91,33	3,20
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,58</b>

**Articolo: VEN25-01.12.26.c [E.12.26.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.17.b	B.04.17.b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X6	9,000	cad	0,94	8,46
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,34</b>

**Articolo: VEN25-01.12.29.a [E.12.29.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.21.a	B.04.21.a	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 42X25X8	9,000	cad	1,36	12,24
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,12</b>

**Articolo: VEN25-01.12.29.b [E.12.29.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.21.b	B.04.21.b	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 45X25X12	9,000	cad	1,51	13,59
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,83</b>

**Articolo: VEN25-01.12.31.a [E.12.31.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DITAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-PR-A.04.18.00	B.04.18.00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO	8,000	cad	0,71	5,68
VEN25-PR-A.09.24.c	B.09.24.c	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 35 cm.	0,060	cad	49,32	2,96
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,032	m <sup>3</sup>	91,33	2,92
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,18</b>

**Articolo: VEN25-01.12.31.b [E.12.31.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,290	h	30,57	8,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.04.19.a	B.04.19.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33X25X10 CM	12,500	cad	0,63	7,88
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m <sup>3</sup>	91,33	3,20
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>29,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,22</b>

**Articolo: VEN25-01.12.31.c [E.12.31.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-PR-A.04.19.a	B.04.19.a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33X25X10 CM	12,000	cad	0,63	7,56
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	78,05	4,68
<b>TOTALE:</b>						<b>32,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,13</b>

**Articolo: VEN25-01.12.31.d [E.12.31.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-PR-A.04.19.b	B.04.19.b	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33x25x12 CM	12,000	cad	0,71	8,52
VEN25-PR-A.06.28.00	B.06.28.00	NASTRO SEPARATORE	0,100	m <sup>2</sup>	4,13	0,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,060	h	78,05	4,68
<b>TOTALE:</b>						<b>33,47</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>42,34</b>

**Articolo: VEN25-01.12.35.a [E.12.35.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,570	h	33,03	51,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,570	h	30,57	47,99
VEN25-PR-A.08.24.a	B.08.24.a	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 90x210 cm	1,000	cad	133,30	133,30
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,005	m <sup>3</sup>	91,33	0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>233,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>295,52</b>

**Articolo: VEN25-01.12.35.b [E.12.35.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,060	h	33,03	68,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,060	h	30,57	62,97
VEN25-PR-A.08.24.b	B.08.24.b	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 120x210 cm	1,000	cad	213,10	213,10
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,007	m <sup>3</sup>	91,33	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>344,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>436,11</b>

**Articolo: VEN25-01.13.01.a [E.13.01.a]**

VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino a cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,275	m <sup>3</sup>	23,00	6,33
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
<b>TOTALE:</b>						<b>13,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,09</b>

**Articolo: VEN25-01.13.01.b [E.13.01.b]**

VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino da cm 25 a cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,330	m³	23,00	7,59
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,050	h	61,72	3,09
<b>TOTALE:</b>						<b>15,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,47</b>

**Articolo: VEN25-01.13.02.00 [E.13.02.00]**

MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,187	h	27,33	5,11
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m³	84,07	3,36
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	74,41	2,98
<b>TOTALE:</b>						<b>18,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,26</b>

**Articolo: VEN25-01.13.03.00 [E.13.03.00]**

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mm²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,700	kg	1,39	3,75
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,105	m³	114,02	11,97
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,050	h	125,49	6,27
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,105	h	74,41	7,81
<b>TOTALE:</b>						<b>36,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,58</b>

**Articolo: VEN25-01.13.04.00 [E.13.04.00]**

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-B.02.21.a	C.02.21.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo	0,045	m <sup>3</sup>	115,81	5,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,050	h	74,41	3,72
<b>TOTALE:</b>						<b>20,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,20</b>

**Articolo: VEN25-01.13.05.a [E.13.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIAIA PER INTERNI eseguita interamente a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,406	h	33,03	13,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,391	h	30,57	11,95
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,250	m <sup>3</sup>	23,00	5,75
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,300	m <sup>3</sup>	12,76	3,83
<b>TOTALE:</b>						<b>40,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,64</b>

**Articolo: VEN25-01.13.05.b [E.13.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIAIA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,164	h	33,03	5,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,149	h	30,57	4,55
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,250	m <sup>3</sup>	23,00	5,75
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,008	h	68,43	0,55
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,300	m <sup>3</sup>	12,76	3,83
<b>TOTALE:</b>						<b>25,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,88

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,86
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.13.06.a [E.13.06.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,154	h	33,03	5,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,139	h	30,57	4,25
VEN25-PR-A.04.17.d	B.04.17.d	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X12	8,000	cad	0,94	7,52
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,300	m <sup>3</sup>	12,76	3,83
TOTALE:						26,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,61

**Articolo: VEN25-01.13.06.b [E.13.06.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,154	h	33,03	5,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,139	h	30,57	4,25
VEN25-PR-A.04.21.a	B.04.21.a	TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 42X25X8	13,000	cad	1,36	17,68
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,300	m <sup>3</sup>	12,76	3,83
TOTALE:						36,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,46

**Articolo: VEN25-01.13.07.00 [E.13.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,217	h	30,57	6,63
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m <sup>3</sup>	66,97	4,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77

		<b>TOTALE:</b>	<b>20,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	5,30
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,31</b>

**Articolo: VEN25-01.13.08.00 [E.13.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,242	h	33,03	7,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,142	h	30,57	4,34
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m <sup>3</sup>	499,90	0,81
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,070	m <sup>3</sup>	104,28	7,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,100	m <sup>3</sup>	12,76	1,28
		<b>TOTALE:</b>				<b>21,72</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,76
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>27,48</b>

**Articolo: VEN25-01.13.09.00 [E.13.09.00]**

SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,011	h	30,57	0,32
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,008	m <sup>3</sup>	12,76	0,10
		<b>TOTALE:</b>				<b>1,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	0,38
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1,83</b>

**Articolo: VEN25-01.13.10.00 [E.13.10.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTI PER ARMATURA CON FIBRE SINTETICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-PR-A.02.13.00	B.02.13.00	FIBRE POLIMERICHE STRUTTURALI per calcestruzzo fibrorinforzato	0,750	kg	21,18	15,89
		<b>TOTALE:</b>				<b>20,84</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,52

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,36
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.13.11.00 [E.13.11.00]**

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,011	h	30,57	0,32
VEN25-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	0,008	m	59,04	0,47
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,010	m <sup>3</sup>	12,76	0,13
TOTALE:						1,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,47

**Articolo: VEN25-01.13.12.00 [E.13.12.00]**

FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,127	h	30,57	3,88
VEN25-PR-B.02.21.b	C.02.21.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	0,060	m <sup>3</sup>	123,64	7,42
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
TOTALE:						16,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,70

**Articolo: VEN25-01.13.13.00 [E.13.13.00]**

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-PR-B.02.21.b	C.02.21.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per	0,010	m <sup>3</sup>	123,64	1,24



		vol				
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	12,76	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>1,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,52</b>

**Articolo: VEN25-01.13.14.00 [E.13.14.00]**

FORNITURA E POSA DI MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,125	h	30,57	3,82
VEN25-PR-B.02.21.e	C.02.21.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di sughero granulato con granulometria 4-8 m	0,040	m³	203,29	8,13
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	12,76	1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>17,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,16</b>

**Articolo: VEN25-01.13.15.00 [E.13.15.00]**

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-PR-B.02.21.e	C.02.21.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di sughero granulato con granulometria 4-8 m	0,010	m³	203,29	2,03
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	12,76	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,52</b>

**Articolo: VEN25-01.13.16.00 [E.13.16.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,27
VEN25-PR-B.01.19.00	C.01.19.00	MALTA PREMISCELATA	115,000	kg	0,18	20,70
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,008	m³	12,76	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>29,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,56</b>

**Articolo: VEN25-01.13.17.00 [E.13.17.00]**

SOVRAPPREZZOSOVRAPPREZZO ESSICAMENTO ESSICAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-PR-B.01.19.00	C.01.19.00	MALTA PREMISCELATA	19,000	kg	0,18	3,42
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,010	m³	12,76	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>4,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,28</b>

**Articolo: VEN25-01.13.18.00 [E.13.18.00]**

SOVRAPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,087	h	30,57	2,66
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,060	q	19,38	1,16
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m³	66,97	4,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,060	m³	12,76	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>11,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,65</b>

**Articolo: VEN25-01.13.19.00 [E.13.19.00]**

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	3,200	kg	0,72	2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>4,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,33</b>

**Articolo: VEN25-01.13.20.a [E.13.20.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base cementizia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-B.01.21.a	C.01.21.a	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,040	m³	230,35	9,21
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	12,76	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>15,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,46</b>

**Articolo: VEN25-01.13.20.b [E.13.20.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base anidrite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-B.01.21.b	C.01.21.b	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,040	m³	245,09	9,80
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,040	m³	12,76	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>15,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,20</b>

**Articolo: VEN25-01.13.21.00 [E.13.21.00]**

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,023	h	33,03	0,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,67
VEN25-PR-B.01.21.a	C.01.21.a	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	0,010	m <sup>3</sup>	230,35	2,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,010	m <sup>3</sup>	12,76	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>3,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,86</b>

**Articolo: VEN25-01.13.22.00 [TF.M.110.60.A]**

Lavaggio e sgrassaggio di vecchi pavimenti in ceramica, marmette, terrazzo alla Veneziana o simili.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,060	m <sup>3</sup>	0,76	0,05
VEN25-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,500	l	0,75	0,38
VEN25-PR-A.05.09.00	B.05.09.00	Segatura bianca	0,250	kg	2,20	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
<b>TOTALE:</b>						<b>7,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,97</b>

**Articolo: VEN25-01.14.01.00 [E.14.01.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.01.00	B.17.01.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE	1,000	m <sup>2</sup>	24,17	24,17
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>52,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,65</b>

**Articolo: VEN25-01.14.02.00 [E.14.02.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.02.00	B.17.02.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE	1,000	m <sup>2</sup>	22,89	22,89
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>51,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,03</b>

**Articolo: VEN25-01.14.03.00 [E.14.03.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.03.00	B.17.03.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE	1,000	m <sup>2</sup>	14,46	14,46
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>42,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,37</b>

**Articolo: VEN25-01.14.04.a [E.14.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.04.a	B.17.04.a	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza	1,000	m <sup>2</sup>	10,69	10,69
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>39,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>49,60</b>

**Articolo: VEN25-01.14.04.b [E.14.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.04.b	B.17.04.b	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata	1,000	m <sup>2</sup>	44,22	44,22
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>72,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,02</b>

**Articolo: VEN25-01.14.04.c [E.14.04.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32
VEN25-PR-A.17.04.c	B.17.04.c	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale strutturata.	1,000	m <sup>2</sup>	12,59	12,59
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>41,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,00</b>

**Articolo: VEN25-01.14.04.d [E.14.04.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,338	h	30,57	10,32

VEN25-PR-A.17.04.d	B.17.04.d	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo.	1,000	m <sup>2</sup>	14,82	14,82
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>43,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,83</b>

**Articolo: VEN25-01.14.05.00 [E.14.05.00]**

SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,180	m <sup>3</sup>	12,76	2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>2,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,91</b>

**Articolo: VEN25-01.14.06.00 [E.14.06.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75
VEN25-PR-A.17.05.00	B.17.05.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM	1,000	m	15,56	15,56
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,012	m <sup>3</sup>	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>17,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,23</b>

**Articolo: VEN25-01.14.07.00 [E.14.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75

VEN25-PR-A.17.06.00	B.17.06.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE NON SMALTATE	1,000	m	14,00	14,00
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>16,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,25</b>

**Articolo: VEN25-01.14.08.00 [E.14.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75
VEN25-PR-A.17.07.00	B.17.07.00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE	1,000	m	9,10	9,10
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>11,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,05</b>

**Articolo: VEN25-01.14.09.a [E.14.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75
VEN25-PR-A.17.08.a	B.17.08.a	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza.	1,000	m	11,01	11,01
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>13,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,47</b>

**Articolo: VEN25-01.14.09.b [E.14.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75
VEN25-PR-A.17.08.b	B.17.08.b	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio.	1,000	m	19,94	19,94
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>21,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,77</b>

**Articolo: VEN25-01.14.09.c [E.14.09.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,75
VEN25-PR-A.17.08.c	B.17.08.c	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata.	1,000	m	34,87	34,87
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,400	kg	0,69	0,28
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,012	m³	12,76	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>36,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,65</b>

**Articolo: VEN25-01.14.10.a [E.14.10.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,295	h	30,57	9,02
VEN25-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	7,000	kg	0,18	1,26
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m²*cm	0,09	0,05
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m³	100,24	10,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	0,100	m³	12,76	1,28

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,15</b>

**Articolo: VEN25-01.14.10.b [E.14.10.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,293	h	30,57	8,94
VEN25-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	9,500	kg	0,18	1,71
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m <sup>2</sup> *cm	0,09	0,07
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m <sup>3</sup>	100,24	15,04
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,150	m <sup>3</sup>	12,76	1,91
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,030	h	5,78	0,17
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,90</b>

**Articolo: VEN25-01.14.11.a [E.14.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,295	h	30,57	9,02
VEN25-PR-A.01.06.00	B.01.06.00	AGGREGATO METALLICO	7,000	kg	1,84	12,88
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m <sup>2</sup> *cm	0,09	0,05
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m <sup>3</sup>	100,24	10,02

VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	12,76	1,28
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,85</b>

**Articolo: VEN25-01.14.11.b [E.14.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,293	h	30,57	8,94
VEN25-PR-A.01.06.00	B.01.06.00	AGGREGATO METALLICO	9,000	kg	1,84	16,56
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m²*cm	0,09	0,07
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m³	100,24	15,04
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,150	m³	12,76	1,91
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,040	h	5,78	0,23
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70,71</b>

**Articolo: VEN25-01.14.12.a [E.14.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOILIO spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,395	h	30,57	12,08
VEN25-PR-A.01.07.00	B.01.07.00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	7,000	kg	0,40	2,80
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,500	m²*cm	0,09	0,05
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m³	100,24	10,02

VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,100	m <sup>3</sup>	12,76	1,28
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,79</b>

**Articolo: VEN25-01.14.12.b [E.14.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLOIO spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,433	h	30,57	13,22
VEN25-PR-A.01.07.00	B.01.07.00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	9,000	kg	0,40	3,60
VEN25-PR-A.06.06.d	B.06.06.d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	0,750	m <sup>2</sup> *cm	0,09	0,07
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,300	kg	1,39	3,20
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m <sup>3</sup>	100,24	15,04
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,150	m <sup>3</sup>	12,76	1,91
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,040	h	5,78	0,23
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,005	h	8,72	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,39</b>

**Articolo: VEN25-01.14.13.00 [E.14.13.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,295	h	30,57	39,59
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,090	q	19,38	1,74
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,030	m <sup>3</sup>	30,00	0,90
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,020	m <sup>3</sup>	23,00	0,46
VEN25-PR-A.03.43.00	B.03.43.00	GRANIGLIA DI MARMO	3,000	q	10,60	31,80
VEN25-PR-B.01.27.00	C.01.27.00	MALTA IN GRANIGLIA DI MARMO	0,016	m <sup>3</sup>	158,84	2,51

VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,100	m <sup>3</sup>	12,76	1,28
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,020	h	2,84	0,06
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,020	h	5,78	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>121,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,57</b>

**Articolo: VEN25-01.14.14.00 [E.14.14.00]**

SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO ALLA VENEZIANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
<b>TOTALE:</b>						<b>19,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,14</b>

**Articolo: VEN25-01.14.15.00 [E.14.15.00]**

FORNITURA QUADRONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,397	h	30,57	12,14
VEN25-PR-A.17.09.00	B.17.09.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA A PAVE'	0,500	m <sup>2</sup>	12,44	6,22
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>38,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,35</b>

**Articolo: VEN25-01.14.16.00 [E.14.16.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,050	m <sup>3</sup>	26,57	1,33
VEN25-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA fine tipo ticino	0,030	kg	0,37	0,01
VEN25-PR-A.17.11.00	B.17.11.00	MATTONELLE O MASSELI AUTOBLOCCANTI	1,000	m <sup>2</sup>	19,35	19,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,26</b>

**Articolo: VEN25-01.14.17.00 [E.14.17.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,397	h	30,57	12,14
VEN25-PR-A.17.10.00	B.17.10.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO	1,000	m <sup>2</sup>	8,39	8,39
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,060	m <sup>3</sup>	98,00	5,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,09</b>

**Articolo: VEN25-01.14.18.00 [E.14.18.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.17.10.00	B.17.10.00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO	1,000	m <sup>2</sup>	8,39	8,39
VEN25-PR-A.17.13.00	B.17.13.00	SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE	5,000	m <sup>2</sup>	1,96	9,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,10</b>

**Articolo: VEN25-01.14.19.00 [E.14.19.00]**

FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06

VEN25-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,64	6,64
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,078	m <sup>3</sup>	89,10	6,95
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.20.a [E.14.20.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,64	6,64
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,078	m <sup>3</sup>	89,10	6,95
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.20.b [E.14.20.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,104	h	30,57	3,18
VEN25-PR-A.09.13.f	B.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.	1,000	m	9,48	9,48
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,085	m <sup>3</sup>	89,10	7,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,104	h	87,37	9,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,09</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.a [E.14.21.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.a	B.03.16.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito bianco Montorfano	1,000	m <sup>2</sup>	157,51	157,51
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>218,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	57,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>275,92</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.b [E.14.21.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.b	B.03.16.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo rosa	1,000	m <sup>2</sup>	90,10	90,10
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>150,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	39,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>190,65</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.c [E.14.21.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo grigio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.c	B.03.16.c	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo grigio	1,000	m <sup>2</sup>	98,55	98,55
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>159,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	42,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,34</b>



**Articolo: VEN25-01.14.21.d [E.14.21.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosa di Baveno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.d	B.03.16.d	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosa di Baveno	1,000	m <sup>2</sup>	144,26	144,26
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>204,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,16</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.e [E.14.21.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito verde Mergozzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.e	B.03.16.e	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito verde Mergozzo	1,000	m <sup>2</sup>	144,26	144,26
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>204,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,16</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.f [E.14.21.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Argentina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.f	B.03.16.f	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Argentina	1,000	m <sup>2</sup>	175,68	175,68
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23

VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>236,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,91</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.g [E.14.21.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.g	B.03.16.g	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero Brasile	1,000	m <sup>2</sup>	159,98	159,98
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>220,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>279,05</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.h [E.14.21.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Imperiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.h	B.03.16.h	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Imperiale	1,000	m <sup>2</sup>	216,25	216,25
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>276,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>350,23</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.i [E.14.21.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Balmoral

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.i	B.03.16.i	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Balmoral	1,000	m <sup>2</sup>	122,14	122,14
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>182,75</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>231,18</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.l [E.14.21.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito nero di Svezia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.l	B.03.16.l	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero di Svezia	1,000	m <sup>2</sup>	257,10	257,10
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>317,71</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>401,90</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.m [E.14.21.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Nero Africa Impala

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.m	B.03.16.m	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Africa Impala	1,000	m <sup>2</sup>	152,13	152,13
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>212,74</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>269,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.n [E.14.21.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador scuro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.n	B.03.16.n	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador scuro	1,000	m <sup>2</sup>	216,25	216,25
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>276,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>350,23</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.o [E.14.21.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador azzurro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.o	B.03.16.o	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador azzurro	1,000	m <sup>2</sup>	231,39	231,39
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>292,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>369,38</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.p [E.14.21.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Valmasino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.p	B.03.16.p	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Valmasino	1,000	m <sup>2</sup>	128,55	128,55
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23

VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>189,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,29</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.q [E.14.21.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo Ghiandone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.q	B.03.16.q	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo Ghiandone	1,000	m <sup>2</sup>	109,12	109,12
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>169,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,71</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.r [E.14.21.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Antigorio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.r	B.03.16.r	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Antigorio	1,000	m <sup>2</sup>	82,84	82,84
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>143,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,46</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.s [E.14.21.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Sienite di Balma e Biella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.s	B.03.16.s	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Sienite di Balma e Biella	1,000	m <sup>2</sup>	135,69	135,69
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>196,30</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>248,32</b>	

**Articolo: VEN25-01.14.21.t [E.14.21.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serpentino Valmalenco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.t	B.03.16.t	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serpentino Valmalenco	1,000	m <sup>2</sup>	114,27	114,27
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>174,88</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>221,22</b>	

**Articolo: VEN25-01.14.21.u [E.14.21.u]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Porfido viola Valcamonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.u	B.03.16.u	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Porfido viola Valcamonica	1,000	m <sup>2</sup>	241,01	241,01
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>301,62</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>381,55</b>	

**Articolo: VEN25-01.14.21.v [E.14.21.v]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola grigia e ghiandonata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.v	B.03.16.v	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM beola grigia e ghiandonata	1,000	m <sup>2</sup>	141,90	141,90
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>202,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>256,18</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.w [E.14.21.w]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra Piasentina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.w	B.03.16.w	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra Piasentina	1,000	m <sup>2</sup>	278,32	278,32
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>338,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>428,75</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.x [E.14.21.x]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.x	B.03.16.x	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Beola bianca	1,000	m <sup>2</sup>	192,02	192,02
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23

VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>252,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>319,58</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.y [E.14.21.y]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Dorato Valmalenco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.y	B.03.16.y	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Dorato Valmalenco	1,000	m <sup>2</sup>	171,60	171,60
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>232,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,75</b>

**Articolo: VEN25-01.14.21.z [E.14.21.z]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra di Luserna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.16.z	B.03.16.z	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra di Luserna	1,000	m <sup>2</sup>	158,18	158,18
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>218,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>276,77</b>

**Articolo: VEN25-01.14.22.a [E.14.22.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.17.a	B.03.17.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito bianco Montorfano	1,000	m <sup>2</sup>	202,91	202,91
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>263,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>333,35</b>

**Articolo: VEN25-01.14.22.b [E.14.22.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.17.b	B.03.17.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito sardo rosa	1,000	m <sup>2</sup>	117,13	117,13
VEN25-PR-A.03.38.a	B.03.38.a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,000	m <sup>2</sup>	18,69	18,69
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>177,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>224,84</b>

**Articolo: VEN25-01.14.23.a [E.14.23.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.18.a	B.03.18.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Rapolano	1,000	m <sup>2</sup>	175,00	175,00
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>290,44</b>

**Articolo: VEN25-01.14.23.b [E.14.23.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.18.b	B.03.18.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino scuro Rapolano	1,000	m <sup>2</sup>	175,00	175,00
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>229,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,44</b>

**Articolo: VEN25-01.14.24.a [E.14.24.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.19.a	B.03.19.a	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino chiaro Rapolano Travertino chiaro Rapolano	1,000	m <sup>2</sup>	215,46	215,46
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>270,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,63</b>

**Articolo: VEN25-01.14.24.b [E.14.24.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.19.b	B.03.19.b	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino scuro Rapolano Travertino scuro Rapolano	1,000	m <sup>2</sup>	215,46	215,46
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68

		Vicenza, brecciati				
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>270,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>341,63</b>

**Articolo: VEN25-01.14.25.a [E.14.25.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.20.a	B.03.20.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m <sup>2</sup>	155,51	155,51
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>265,79</b>

**Articolo: VEN25-01.14.25.b [E.14.25.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.20.b	B.03.20.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona	1,000	m <sup>2</sup>	220,59	220,59
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>275,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>348,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.26.a [E.14.26.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m <sup>2</sup>	204,57	204,57
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>259,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>327,85</b>

**Articolo: VEN25-01.14.26.b [E.14.26.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.21.b	B.03.21.b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità buona	1,000	m <sup>2</sup>	295,68	295,68
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>350,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>443,10</b>

**Articolo: VEN25-01.14.27.a [E.14.27.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.22.a	B.03.22.a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardigietto Carrara	1,000	m <sup>2</sup>	82,84	82,84
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53

		<b>TOTALE:</b>	<b>137,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	36,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>173,86</b>

**Articolo: VEN25-01.14.27.b [E.14.27.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.22.b	B.03.22.b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardiglietto Carfagnana	1,000	m <sup>2</sup>	95,70	95,70
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>150,30</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	39,83
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>190,13</b>

**Articolo: VEN25-01.14.28.a [E.14.28.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.23.a	B.03.23.a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardiglietto Carrara	1,000	m <sup>2</sup>	108,56	108,56
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>163,16</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	43,24
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>206,40</b>

**Articolo: VEN25-01.14.28.b [E.14.28.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardiglietto Garfagnana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.23.b	B.03.23.b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardiglietto Carfagnana	1,000	m <sup>2</sup>	122,84	122,84
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>177,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,46</b>

**Articolo: VEN25-01.14.29.a [E.14.29.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.24.a	B.03.24.a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Olivo	1,000	m <sup>2</sup>	57,13	57,13
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>111,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,34</b>

**Articolo: VEN25-01.14.29.b [E.14.29.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.24.b	B.03.24.b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Chiampo porfirico e ondagata viola	1,000	m <sup>2</sup>	103,45	103,45
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>158,05</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	41,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>199,93</b>

**Articolo: VEN25-01.14.30.a [E.14.30.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.25.a	B.03.25.a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Olivo	1,000	m <sup>2</sup>	74,28	74,28
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>128,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,03</b>

**Articolo: VEN25-01.14.30.b [E.14.30.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.25.b	B.03.25.b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Chiampo porfirico e ondagata viola	1,000	m <sup>2</sup>	130,82	130,82
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>185,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>234,56</b>

**Articolo: VEN25-01.14.31.a [E.14.31.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.26.a	B.03.26.a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Aurisina chiaro e fiorito	1,000	m <sup>2</sup>	90,77	90,77
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>145,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>183,89</b>

**Articolo: VEN25-01.14.31.b [E.14.31.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.26.b	B.03.26.b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Repen chiaro	1,000	m <sup>2</sup>	130,82	130,82
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>185,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>234,56</b>

**Articolo: VEN25-01.14.32.a [E.14.32.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.27.a	B.03.27.a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Aurisina chiaro e fiorito	1,000	m <sup>2</sup>	117,47	117,47
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>217,67</b>



**Articolo: VEN25-01.14.32.b [E.14.32.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.27.b	B.03.27.b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Repen chiaro	1,000	m <sup>2</sup>	202,91	202,91
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>257,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>325,75</b>

**Articolo: VEN25-01.14.33.a [E.14.33.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.28.a	B.03.28.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso di Asiago	1,000	m <sup>2</sup>	92,11	92,11
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>146,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,59</b>

**Articolo: VEN25-01.14.33.b [E.14.33.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.28.b	B.03.28.b	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Magnaboschi	1,000	m <sup>2</sup>	113,47	113,47
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23

<b>VEN25-PR-B.01.17.00</b>	<b>C.01.17.00</b>	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>168,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,61</b>

**Articolo: VEN25-01.14.34.a [E.14.34.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
<b>VEN25-PR-A.03.29.a</b>	<b>B.03.29.a</b>	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	1,000	m <sup>2</sup>	120,14	120,14
<b>VEN25-PR-A.03.38.b</b>	<b>B.03.38.b</b>	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
<b>VEN25-PR-B.01.10.a</b>	<b>C.01.10.a</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
<b>VEN25-PR-B.01.17.00</b>	<b>C.01.17.00</b>	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>174,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,05</b>

**Articolo: VEN25-01.14.34.b [E.14.34.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
<b>VEN25-PR-A.03.29.b</b>	<b>B.03.29.b</b>	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Magnaboschi	1,000	m <sup>2</sup>	141,49	141,49
<b>VEN25-PR-A.03.38.b</b>	<b>B.03.38.b</b>	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
<b>VEN25-PR-B.01.10.a</b>	<b>C.01.10.a</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
<b>VEN25-PR-B.01.17.00</b>	<b>C.01.17.00</b>	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>196,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>248,05</b>

**Articolo: VEN25-01.14.35.a [E.14.35.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.30.a	B.03.30.a	MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Alpi	1,000	m <sup>2</sup>	186,88	186,88
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>241,48</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>305,47</b>

**Articolo: VEN25-01.14.35.b [E.14.35.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Issoire

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.30.b	B.03.30.b	MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Issoire Guatemala e India	1,000	m <sup>2</sup>	192,82	192,82
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>247,42</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>312,99</b>

**Articolo: VEN25-01.14.36.a [E.14.36.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.31.a	B.03.31.a	MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Alpi	1,000	m <sup>2</sup>	233,61	233,61
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>					<b>288,21</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>364,59</b>

**Articolo: VEN25-01.14.36.b [E.14.36.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Isoire

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.31.b	B.03.31.b	MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Isoire Guatemala e India	1,000	m <sup>2</sup>	247,11	247,11
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>301,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>381,66</b>

**Articolo: VEN25-01.14.37.00 [E.14.37.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE PIETRA NATURALE IN LASTRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.32.00	B.03.32.00	MARMI GIALLI IN LASTRE DA 2 CM	1,000	m <sup>2</sup>	488,49	488,49
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>543,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>687,01</b>

**Articolo: VEN25-01.14.38.00 [E.14.38.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTREFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.33.00	B.03.33.00	MARMI GIALLI IN LASTRE DA 3 CM	1,000	m <sup>2</sup>	635,61	635,61
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23

VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>690,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>873,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.39.a [E.14.39.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.34.a	B.03.34.a	MARMI NERI IN LASTRE DA 2 CM Portargento	1,000	m²	122,84	122,84
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>177,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,46</b>

**Articolo: VEN25-01.14.40.a [E.14.40.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.35.a	B.03.35.a	MARMI NERI IN LASTRE DA 3 CM Portargento	1,000	m²	159,98	159,98
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>214,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>271,44</b>

**Articolo: VEN25-01.14.40.b [E.14.40.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE PortoroFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.35.b	B.03.35.b	MARMI NERI IN LASTRE DA 3 CM Portoro	1,000	m²	635,61	635,61
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>690,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>873,12</b>

**Articolo: VEN25-01.14.41.a [E.14.41.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.36.a	B.03.36.a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Calacatta	1,000	m²	226,93	226,93
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>281,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>356,14</b>

**Articolo: VEN25-01.14.41.b [E.14.41.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.36.b	B.03.36.b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Arabescato Vagli di 1^	1,000	m²	220,26	220,26
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m²	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>274,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>347,70</b>

**Articolo: VEN25-01.14.42.a [E.14.42.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.37.a	B.03.37.a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Calacatta	1,000	m <sup>2</sup>	307,02	307,02
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>361,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>457,45</b>

**Articolo: VEN25-01.14.42.b [E.14.42.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.03.37.b	B.03.37.b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Arabescato Vagli di 1^	1,000	m <sup>2</sup>	293,68	293,68
VEN25-PR-A.03.38.b	B.03.38.b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	1,000	m <sup>2</sup>	12,68	12,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	74,43	2,23
VEN25-PR-B.01.17.00	C.01.17.00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	0,180	kg	8,51	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>348,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>440,57</b>

**Articolo: VEN25-01.14.43.a [E.14.43.a]**

Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.17.25.a	B.17.25.a	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale o bocciardato, dimensioni 60 x 60 cm	1,000	m <sup>2</sup>	25,00	25,00
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
<b>TOTALE:</b>						<b>53,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,18</b>

**Articolo: VEN25-01.14.43.b [E.14.43.b]**

Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,308	h	33,03	10,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale, dimensioni 30 x 30 cm	1,000	m <sup>2</sup>	23,99	23,99
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,250	m <sup>3</sup>	12,76	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>50,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,97</b>

**Articolo: VEN25-01.14.44.00 [E.14.44.00]**

FINITURA DI PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,050	h	5,78	0,29
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,015	m <sup>3</sup>	12,76	0,19
VEN25-PR-A.01.05.00	B.01.05.00	AGGREGATO MINERALE	0,150	kg	0,18	0,03
VEN25-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	1,500	kg	0,72	1,08
VEN25-PR-B.01.24.00	C.01.24.00	PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E INDUSTRIALE	0,150	kg	2,52	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>9,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,70</b>



**Articolo: VEN25-01.15.01.a [E.15.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.17.14.a	B.17.14.a	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere prima scelta	1,000	m²	34,31	34,31
<b>TOTALE:</b>						<b>44,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,27</b>

**Articolo: VEN25-01.15.01.b [E.15.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.17.14.b	B.17.14.b	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere fiammato	1,000	m²	27,65	27,65
<b>TOTALE:</b>						<b>37,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,84</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.a [E.15.02.a]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.17.15.a	B.17.15.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere prima scelta	1,000	m²	48,08	48,08
<b>TOTALE:</b>						<b>51,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,64</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.b [E.15.02.b]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83

VEN25-PR-A.17.15.b	B.17.15.b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere fiammato	1,000	m <sup>2</sup>	42,47	42,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,54</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.c [E.15.02.c]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET aformosia prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.17.15.c	B.17.15.c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO aformosia prima scelta	1,000	m <sup>2</sup>	85,90	85,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,48</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.d [E.15.02.d]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.17.15.d	B.17.15.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO doussiè prima scelta	1,000	m <sup>2</sup>	46,49	46,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,63</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.e [E.15.02.e]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.17.15.e	B.17.15.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO iroko prima scelta	1,000	m <sup>2</sup>	42,54	42,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,63</b>

**Articolo: VEN25-01.15.02.f [E.15.02.f]**

FORNITURA E POSA LAMPARQUET teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.17.15.f	B.17.15.f	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO teak prima scelta	1,000	m²	85,90	85,90
TOTALE:						89,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						113,48

**Articolo: VEN25-01.15.04.a [E.15.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.a	B.17.26.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere prima scelta	1,050	m²	70,48	74,00
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
TOTALE:						115,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,97

**Articolo: VEN25-01.15.04.b [E.15.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.b	B.17.26.b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere fiammato	1,050	m²	62,12	65,23
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
TOTALE:						106,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,87

**Articolo: VEN25-01.15.04.c [E.15.04.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.c	B.17.26.c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm doussiè prima scelta	1,050	m²	83,76	87,95
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,62</b>

**Articolo: VEN25-01.15.04.d [E.15.04.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.d	B.17.26.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm iroko prima scelta	1,050	m²	72,83	76,47
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,09</b>

**Articolo: VEN25-01.15.04.e [E.15.04.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.e	B.17.26.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm teak prima scelta	1,050	m²	98,11	103,02
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,68</b>

**Articolo: VEN25-01.15.04.f [E.15.04.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm faggio evaporato prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.26.f	B.17.26.f	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm faggio evaporato prima scelta	1,050	m²	66,94	70,29

<b>VEN25-PR-A.19.36.00</b>	<b>B.19.36.00</b>	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>111,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,28</b>

**Articolo: VEN25-01.15.06.a [E.15.06.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-PR-A.17.27.a</b>	<b>B.17.27.a</b>	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere prima scelta	1,050	m²	131,75	138,34
<b>VEN25-PR-A.19.36.00</b>	<b>B.19.36.00</b>	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>179,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,36</b>

**Articolo: VEN25-01.15.06.b [E.15.06.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-PR-A.17.27.b</b>	<b>B.17.27.b</b>	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere fiammato	1,050	m²	113,00	118,65
<b>VEN25-PR-A.19.36.00</b>	<b>B.19.36.00</b>	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>160,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,45</b>

**Articolo: VEN25-01.15.06.c [E.15.06.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm doussiè prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-PR-A.17.27.c</b>	<b>B.17.27.c</b>	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm doussiè prima scelta	1,050	m²	126,82	133,16
<b>VEN25-PR-A.19.36.00</b>	<b>B.19.36.00</b>	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>174,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,26

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,81
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01.15.06.d [E.15.06.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.27.d	B.17.27.d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm iroko prima scelta	1,050	m²	121,68	127,76
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
TOTALE:						169,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						213,97

**Articolo: VEN25-01.15.06.e [E.15.06.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.27.e	B.17.27.e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm teak prima scelta	1,050	m²	125,10	131,36
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
TOTALE:						172,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						218,53

**Articolo: VEN25-01.15.06.f [E.15.06.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm faggio evaporato prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.17.15.a	B.17.15.a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere prima scelta	1,050	m²	48,08	50,48
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
TOTALE:						91,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						116,22

**Articolo: VEN25-01.15.07.00 [E.15.07.00]**

TAVOLATO PIALATO IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m <sup>3</sup>	516,88	12,92
<b>TOTALE:</b>						<b>32,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,48</b>

**Articolo: VEN25-01.15.08.a [E.15.08.a]**

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone puro da 25x3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.17.36.a	B.17.36.a	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone puro da 25x3 mm	1,050	m	8,85	9,29
<b>TOTALE:</b>						<b>15,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,80</b>

**Articolo: VEN25-01.15.08.b [E.15.08.b]**

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica rigida da 25x5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.17.36.b	B.17.36.b	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica rigida da 25x5 mm	1,050	m	1,27	1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>4,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,71</b>

**Articolo: VEN25-01.15.08.c [E.15.08.c]**

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica elastica al silicone da 25x8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53

VEN25-PR-A.17.36.c	B.17.36.c	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica elastica al silicone	1,050	m	2,01	2,11
<b>TOTALE:</b>						<b>5,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,69</b>

**Articolo: VEN25-01.15.08.e [E.15.08.e]**

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI marmo da 20x10-20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.17.36.d	B.17.36.d	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in marmo da 20x10-20 mm	1,050	m	10,35	10,87
<b>TOTALE:</b>						<b>17,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,80</b>

**Articolo: VEN25-01.15.08.f [E.15.08.f]**

FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone per moquette, posato orizzontalmente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.17.36.e	B.17.36.e	BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone per moquette	1,050	m	12,27	12,88
<b>TOTALE:</b>						<b>19,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,34</b>

**Articolo: VEN25-01.15.09.a [E.15.09.a]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.a	B.17.28.a	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	69,94	73,44
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>152,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,52</b>



**Articolo: VEN25-01.15.09.b [E.15.09.b]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.b	B.17.28.b	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato	1,050	m²	64,27	67,48
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>147,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,98</b>

**Articolo: VEN25-01.15.09.c [E.15.09.c]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.c	B.17.28.c	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta	1,050	m²	82,47	86,59
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>166,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>210,15</b>

**Articolo: VEN25-01.15.09.d [E.15.09.d]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussière prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.d	B.17.28.d	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussière prima scelta	1,050	m²	71,76	75,35
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>154,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,94</b>

**Articolo: VEN25-01.15.09.e [E.15.09.e]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.e	B.17.28.e	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	64,27	67,48
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>147,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,98</b>

**Articolo: VEN25-01.15.09.f [E.15.09.f]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.28.F	B.17.28.F	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	106,68	112,01
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>191,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>242,31</b>

**Articolo: VEN25-01.15.10.a [E.15.10.a]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.29.a	B.17.29.a	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	76,37	80,19
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>159,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,06</b>

**Articolo: VEN25-01.15.10.b [E.15.10.b]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63

VEN25-PR-A.17.29.b	B.17.29.b	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato	1,050	m <sup>2</sup>	71,98	75,58
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>155,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,23</b>

**Articolo: VEN25-01.15.10.c [E.15.10.c]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.29.c	B.17.29.c	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	74,55	78,28
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>157,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,64</b>

**Articolo: VEN25-01.15.10.d [E.15.10.d]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-A.17.29.d	B.17.29.d	PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta	1,050	m <sup>2</sup>	97,04	101,89
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	2,000	kg	4,79	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>181,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>229,51</b>

**Articolo: VEN25-01.15.12.a [E.15.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-PR-A.17.30.a	B.17.30.a	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm	1,050	m	4,50	4,73
<b>TOTALE:</b>						<b>17,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,69</b>

**Articolo: VEN25-01.15.12.b [E.15.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-PR-A.17.30.b	B.17.30.b	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm	1,050	m	4,93	5,18
<b>TOTALE:</b>						<b>18,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,26</b>

**Articolo: VEN25-01.15.13.a [E.15.13.a]**

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO rovere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.17.31.a	B.17.31.a	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO rovere	1,050	m	8,35	8,77
<b>TOTALE:</b>						<b>25,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,99</b>

**Articolo: VEN25-01.15.13.b [E.15.13.b]**

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO afrormosia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.17.31.b	B.17.31.b	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO afrormosia	1,050	m	10,50	11,03
<b>TOTALE:</b>						<b>27,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,85</b>

**Articolo: VEN25-01.15.13.c [E.15.13.c]**

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO doussiè

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.17.31.c	B.17.31.c	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO doussiè	1,050	m	9,43	9,90
<b>TOTALE:</b>						<b>26,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,42</b>

**Articolo: VEN25-01.15.13.d [E.15.13.d]**

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO iroko

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.17.31.d	B.17.31.d	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO iroko	1,050	m	9,00	9,45
<b>TOTALE:</b>						<b>25,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,85</b>

**Articolo: VEN25-01.15.13.e [E.15.13.e]**

FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO teak

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.17.31.e	B.17.31.e	BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO teak	1,050	m	13,50	14,18
<b>TOTALE:</b>						<b>30,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,84</b>

**Articolo: VEN25-01.15.15.00 [E.15.15.00]**

FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-B.01.20.00	C.01.20.00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	4,000	kg	0,72	2,88
VEN25-PR-B.01.02.00	C.01.02.00	LATTICE DI GOMMA SINTETICA	1,000	kg	2,53	2,53
<b>TOTALE:</b>						<b>14,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,91</b>

**Articolo: VEN25-01.15.17.00 [E.15.17.00]**

LEVIGATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.19.37.a	B.19.37.a	STUCCO	1,050	m <sup>2</sup>	2,60	2,73

VEN25-PR-A.19.37.b	B.19.37.b	FONDO	1,050	m <sup>2</sup>	3,12	3,28
VEN25-PR-A.19.37.c	B.19.37.c	VERNICE DI FINITURA A DUE MANI	1,050	m <sup>2</sup>	8,53	8,96
<b>TOTALE:</b>						<b>48,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,26</b>

**Articolo: VEN25-01.15.21.a [E.15.21.a]**

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-A.17.34.a	B.17.34.a	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	1,000	m <sup>2</sup>	23,45	23,45
<b>TOTALE:</b>						<b>47,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,57</b>

**Articolo: VEN25-01.15.21.b [E.15.21.b]**

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-A.17.34.b	B.17.34.b	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato	1,000	m <sup>2</sup>	25,35	25,35
<b>TOTALE:</b>						<b>48,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,97</b>

**Articolo: VEN25-01.15.21.c [E.15.21.c]**

PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-A.17.34.c	B.17.34.c	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato	1,000	m <sup>2</sup>	31,16	31,16
<b>TOTALE:</b>						<b>54,80</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>69,32</b>

**Articolo: VEN25-01.15.22.a [E.15.22.a]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-A.17.35.a	B.17.35.a	Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 4 mm	1,000	m²	27,05	27,05
					TOTALE:	47,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,10

**Articolo: VEN25-01.15.22.b [E.15.22.b]**

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-A.17.35.b	B.17.35.b	Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 6 mm	1,000	m²	39,54	39,54
					TOTALE:	60,00
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	15,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	75,90

**Articolo: VEN25-01.15.23.a [E.15.23.a]**

SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINEOLUM in teli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.19.38.00	B.19.38.00	MASTICE SIGILLANTE	1,050	m²	6,55	6,88
					TOTALE:	8,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,79

**Articolo: VEN25-01.15.23.b [E.15.23.b]**

SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINOLEUM a quadrotti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-PR-A.19.38.00	B.19.38.00	MASTICE SIGILLANTE	1,050	m²	6,55	6,88
<b>TOTALE:</b>						<b>12,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,23</b>

**Articolo: VEN25-01.15.24.00 [E.15.24.00]**

PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.17.37.00	B.17.37.00	PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE	1,000	m²	26,89	26,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,890	%		1,08
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,590	%		0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	26,890	%		5,38
<b>TOTALE:</b>						<b>39,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,13</b>

**Articolo: VEN25-01.16.01.00 [E.16.01.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	1,100	m²	5,26	5,79
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	55,96	2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>14,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,98</b>



**Articolo: VEN25-01.16.02.00 [E.16.02.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m <sup>2</sup>	6,50	7,15
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	55,96	2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>15,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,70</b>

**Articolo: VEN25-01.16.03.00 [E.16.03.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.06.05.c	B.06.05.c	GUAINA ARMATA con T.N.T di spessore mm 4	1,100	m <sup>2</sup>	6,37	7,01
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,040	h	55,96	2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>15,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,52</b>

**Articolo: VEN25-01.16.04.00 [E.16.04.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	1,100	m <sup>2</sup>	5,26	5,79
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m <sup>2</sup>	6,50	7,15
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,040	cad	38,31	1,53
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
<b>TOTALE:</b>						<b>23,87</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>30,20</b>

**Articolo: VEN25-01.16.05.00 [E.16.05.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.06.04.00	B.06.04.00	GUAINA ARDESIATA ARMATA	1,100	m <sup>2</sup>	6,68	7,35
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,100	m <sup>2</sup>	6,50	7,15
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,040	cad	38,31	1,53
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
<b>TOTALE:</b>						<b>25,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,17</b>

**Articolo: VEN25-01.16.06.00 [E.16.06.00]**

MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,050	m <sup>2</sup>	8,65	9,08
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>14,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,00</b>

**Articolo: VEN25-01.16.07.00 [E.16.07.00]**

MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA E PRODOTTI AUTOESPANSIMASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA E PRODOTTI AUTOESPANSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,580	h	30,57	48,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,630	h	27,33	44,55
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,500	q	19,38	48,45
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,300	m <sup>3</sup>	30,00	9,00
VEN25-PR-A.06.01.00	B.06.01.00	VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI	0,500	m <sup>3</sup>	311,08	155,54
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,125	m <sup>3</sup>	0,76	0,10

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,500	h	74,41	37,21
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,450	h	37,13	16,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	95,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,22</b>

**Articolo: VEN25-01.16.08.a [E.16.08.a]**

LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.06.02.a	B.06.02.a	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 20	0,060	m <sup>3</sup>	160,75	9,65
VEN25-PR-A.98.06.00	B.98.06.00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	1,500	kg	0,45	0,68
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	55,96	0,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	3,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,43</b>

**Articolo: VEN25-01.16.08.b [E.16.08.b]**

LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.06.02.b	B.06.02.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 30	0,060	m <sup>3</sup>	166,57	9,99
VEN25-PR-A.98.06.00	B.98.06.00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	1,500	kg	0,45	0,68
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	55,96	0,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	3,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,86</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.a [E.16.10.a]**

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,07
VEN25-PR-A.06.06.a	B.06.06.a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc	2,100	m <sup>2</sup> *cm	1,51	3,17

		30÷35				
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>3,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,77</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.b [E.16.10.b]**

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,11
VEN25-PR-A.06.06.b	B.06.06.b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 40÷45 di densità kg/mc 40÷45	2,100	m²*cm	2,10	4,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>5,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,45</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.c [E.16.10.c]**

LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,012	h	33,03	0,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19
VEN25-PR-A.06.06.c	B.06.06.c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 50÷55 di densità kg/mc 50÷55	2,100	m²*cm	2,92	6,13
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>7,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,86</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.d [E.16.10.d]**

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 30÷35 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,08
VEN25-PR-A.06.06.a	B.06.06.a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc 30÷35	1,050	m²*cm	1,51	1,59

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,47</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.e [E.16.10.e]**

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-PR-A.06.06.b	B.06.06.b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 40÷45 di densità kg/mc 40÷45	1,050	m²*cm	2,10	2,21
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,28</b>

**Articolo: VEN25-01.16.10.f [E.16.10.f]**

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-PR-A.06.06.c	B.06.06.c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 50÷55 di densità kg/mc 50÷55	1,050	m²*cm	2,92	3,07
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>3,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,40</b>

**Articolo: VEN25-01.16.11.00 [E.16.11.00]**

FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.29.00	B.06.29.00	FOGLI SOTTOZAVORRA	1,000	m²	4,13	4,13
<b>TOTALE:</b>						<b>4,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,45</b>

**Articolo: VEN25-01.16.12.a [E.16.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.2 VAPORE PE/BD spessore mm 0.2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.30.a	B.06.30.a	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2.	1,000	m²	1,12	1,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-01.16.12.b [E.16.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.3 VAPORE PE/BD spessore mm 0.3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m²	1,51	1,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-01.16.12.c [E.16.12.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,000	m²	2,24	2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>2,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,06</b>

**Articolo: VEN25-01.16.13.00 [E.16.13.00]**

FORNITURA E POSA BITUMINOSO FORNITURA E POSA BITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,250	kg	6,90	1,73
<b>TOTALE:</b>						<b>2,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,35</b>

**Articolo: VEN25-01.16.14.00 [E.16.14.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	0,300	kg	6,09	1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>2,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,48</b>

**Articolo: VEN25-01.16.15.a [E.16.15.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 200 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,100	m²	2,71	2,98
<b>TOTALE:</b>						<b>3,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,81</b>

**Articolo: VEN25-01.16.15.b [E.16.15.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 300 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.07.24.e	B.07.24.e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR/MQ.	1,100	m²	3,58	3,94
<b>TOTALE:</b>						<b>3,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,02</b>

**Articolo: VEN25-01.16.15.c [E.16.15.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03

VEN25-PR-A.07.24.f	B.07.24.f	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 380 GR/MQ.	1,100	m <sup>2</sup>	4,71	5,18
<b>TOTALE:</b>						<b>5,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,59</b>

**Articolo: VEN25-01.16.16.a [E.16.16.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.31.a	B.06.31.a	CARTONFELTRO BITUMATO Peso 500 gr/mq.	1,100	m <sup>2</sup>	1,50	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>1,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,31</b>

**Articolo: VEN25-01.16.16.b [E.16.16.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 1000 g/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.31.b	B.06.31.b	CARTONFELTRO BITUMATO Peso 1000 gr/mq.	1,100	m <sup>2</sup>	2,05	2,26
<b>TOTALE:</b>						<b>2,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,09</b>

**Articolo: VEN25-01.16.17.a [E.16.17.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,30
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m <sup>2</sup>	7,40	8,14
<b>TOTALE:</b>						<b>11,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,47</b>



**Articolo: VEN25-01.16.17.b [E.16.17.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,30
VEN25-PR-A.06.32.b	B.06.32.b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 4 mm. antiradice	1,100	m²	8,43	9,27
<b>TOTALE:</b>						<b>12,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,90</b>

**Articolo: VEN25-01.16.18.a [E.16.18.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.06.33.a	B.06.33.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 3,5 mm.	1,100	m²	9,30	10,23
<b>TOTALE:</b>						<b>14,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,96</b>

**Articolo: VEN25-01.16.18.b [E.16.18.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.06.33.b	B.06.33.b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm.	1,100	m²	9,65	10,62
<b>TOTALE:</b>						<b>14,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,46</b>

**Articolo: VEN25-01.16.19.a [E.16.19.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.06.34.a	B.06.34.a	DOPPIA MEMBRANA Spessore 3+3 mm. ARDESIATA	1,100	m²	13,44	14,78
<b>TOTALE:</b>						<b>22,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,98</b>

**Articolo: VEN25-01.16.19.b [E.16.19.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.06.34.b	B.06.34.b	DOPPIA MEMBRANA Spessore 4+4 mm. ARDESIATA	1,100	m²	14,74	16,21
<b>TOTALE:</b>						<b>23,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,79</b>

**Articolo: VEN25-01.16.20.00 [E.16.20.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI MEDIANTE EMULSIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.36.43.00	B.36.43.00	IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE	1,000	kg	7,32	7,32
<b>TOTALE:</b>						<b>16,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,86</b>

**Articolo: VEN25-01.17.01.a [E.17.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.06.35.a	B.06.35.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 6 mm.	1,100	m²	7,87	8,66
<b>TOTALE:</b>						<b>9,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,92</b>

**Articolo: VEN25-01.17.01.b [E.17.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.06.35.b	B.06.35.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO Spessore 8 mm.	1,100	m²	9,00	9,90
<b>TOTALE:</b>						<b>10,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,69</b>

**Articolo: VEN25-01.17.01.c [E.17.01.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-PR-A.06.35.c	B.06.35.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLO GOMMA SUGHERO Spessore 10 mm.	1,100	m²	9,82	10,80
<b>TOTALE:</b>						<b>11,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,02</b>

**Articolo: VEN25-01.17.02.a [E.17.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.06.36.a	B.06.36.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 5 mm.	1,100	m²	9,94	10,93
<b>TOTALE:</b>						<b>11,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,60</b>

**Articolo: VEN25-01.17.02.b [E.17.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.06.36.b	B.06.36.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 7 mm.	1,100	m²	11,81	12,99
<b>TOTALE:</b>						<b>13,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,39</b>

**Articolo: VEN25-01.17.02.c [E.17.02.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.06.36.c	B.06.36.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 8 mm.	1,100	m²	13,88	15,27
<b>TOTALE:</b>						<b>16,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,48</b>

**Articolo: VEN25-01.17.02.d [E.17.02.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.06.36.d	B.06.36.d	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 10 mm.	1,100	m²	16,03	17,63
<b>TOTALE:</b>						<b>18,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,54</b>

**Articolo: VEN25-01.17.03.a [E.17.03.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.37.a	B.06.37.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 3 mm.	1,100	m²	7,60	8,36
<b>TOTALE:</b>						<b>8,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,80</b>

**Articolo: VEN25-01.17.03.b [E.17.03.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.37.b	B.06.37.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 5 mm.	1,100	m²	10,50	11,55
<b>TOTALE:</b>						<b>11,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,84</b>

**Articolo: VEN25-01.17.03.c [E.17.03.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-A.06.37.c	B.06.37.c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 10 mm.	1,100	m²	14,40	15,84
<b>TOTALE:</b>						<b>16,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,27</b>

**Articolo: VEN25-01.17.04.a [E.17.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.06.38.a	B.06.38.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 15 mm.	1,100	m²	11,81	12,99
<b>TOTALE:</b>						<b>13,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,39</b>

**Articolo: VEN25-01.17.04.b [E.17.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.06.38.b	B.06.38.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 20 mm.	1,100	m²	13,12	14,43
<b>TOTALE:</b>						<b>15,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,34</b>

**Articolo: VEN25-01.17.05.a [E.17.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 4.5 peso 2 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.06.39.a	B.06.39.a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 4.5 mm	1,100	m²	34,07	37,48
<b>TOTALE:</b>						<b>37,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,80</b>

**Articolo: VEN25-01.17.05.b [E.17.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 5.5 peso 3 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.06.39.b	B.06.39.b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 5.5 mm	1,100	m²	36,69	40,36
<b>TOTALE:</b>						<b>40,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,45</b>

**Articolo: VEN25-01.18.01.a [E.18.01.a]**

INTONACO GREZZO su superfici interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m <sup>3</sup>	84,07	2,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	55,96	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>13,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,72</b>

**Articolo: VEN25-01.18.01.b [E.18.01.b]**

INTONACO GREZZO su superfici esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m <sup>3</sup>	84,07	2,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	55,96	0,56
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>14,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,14</b>

**Articolo: VEN25-01.18.02.a [E.18.02.a]**

INTONACO CIVILE su superfici interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m <sup>3</sup>	74,43	0,37
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m <sup>3</sup>	98,00	0,49
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
<b>TOTALE:</b>						<b>19,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,64</b>

**Articolo: VEN25-01.18.02.b [E.18.02.b]**

INTONACO CIVILE su superfici esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,190	h	27,33	5,19
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,006	m <sup>3</sup>	74,43	0,45
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,006	m <sup>3</sup>	98,00	0,59
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>20,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,29</b>

**Articolo: VEN25-01.18.03.00 [E.18.03.00]**

INTONACO INTERNO PREMISCELATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	15,000	kg	0,27	4,05
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,27	0,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	55,96	0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>14,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,56</b>

**Articolo: VEN25-01.18.06.00 [E.18.06.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>23,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,30

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,09
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.18.07.00 [E.18.07.00]**

SOVRAPPREZZO SU INTONACO PERSOVRAPPREZZO SU INTONACO PER AVENTE MURATURA IN PIETrame AVENTE MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m <sup>3</sup>	91,33	0,91
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
TOTALE:						6,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,96

**Articolo: VEN25-01.18.08.00 [E.18.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,008	m <sup>2</sup>	3,12	0,02
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,27	0,41
VEN25-PR-B.01.02.00	C.01.02.00	LATTICE DI GOMMA SINTETICA	0,400	kg	2,53	1,01
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,060	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,18
TOTALE:						74,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,01

**Articolo: VEN25-01.18.09.00 [E.18.09.00]**

FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,500	kg	0,27	0,41



VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m <sup>3</sup>	91,33	1,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,13</b>

**Articolo: VEN25-01.18.10.00 [E.18.10.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,243	h	33,03	8,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m <sup>3</sup>	91,33	1,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,67</b>

**Articolo: VEN25-01.18.11.00 [E.18.11.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,380	h	33,03	12,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,040	m <sup>3</sup>	91,33	3,65
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,40</b>

**Articolo: VEN25-01.18.12.00 [E.18.12.00]**

SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,81
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,038	h	27,33	1,04
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m <sup>3</sup>	91,33	0,91
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,44</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,15</b>

**Articolo: VEN25-01.18.13.00 [E.18.13.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,018	h	27,33	0,49
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>4,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,96</b>

**Articolo: VEN25-01.18.14.00 [E.18.14.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACI A SBRICCIO (SBRUFFATURA)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,074	h	33,03	2,44
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,031	h	27,33	0,85
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,015	m <sup>3</sup>	66,97	1,00
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>5,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,58</b>

**Articolo: VEN25-01.18.15.a [E.18.15.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	18,000	kg	0,27	4,86
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>16,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>20,91</b>

**Articolo: VEN25-01.18.15.b [E.18.15.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-PR-B.01.01.a	C.01.01.a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo	18,000	kg	0,27	4,86
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>14,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,24</b>

**Articolo: VEN25-01.18.16.00 [E.18.16.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-B.01.03.00	C.01.03.00	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO	18,000	kg	0,24	4,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>15,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,92</b>

**Articolo: VEN25-01.18.17.a [E.18.17.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	8,100	kg	2,28	18,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>29,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,77</b>

**Articolo: VEN25-01.18.17.b [E.18.17.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	8,100	kg	2,28	18,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>27,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,04</b>

**Articolo: VEN25-01.18.18.00 [E.18.18.00]**

SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	2,700	kg	2,28	6,16
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>8,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,17</b>

**Articolo: VEN25-01.18.19.00 [E.18.19.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,017	h	27,33	0,46
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,27	1,08
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,47</b>

**Articolo: VEN25-01.18.20.00 [E.18.20.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,27	1,08
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,67</b>

**Articolo: VEN25-01.18.21.00 [E.18.21.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-PR-B.01.05.00	C.01.05.00	PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO	4,000	kg	0,34	1,36
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,60</b>

**Articolo: VEN25-01.18.22.00 [E.18.22.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	2,200	kg	1,06	2,33
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,79</b>

**Articolo: VEN25-01.18.23.00 [E.18.23.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,026	h	27,33	0,71

VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	3,600	kg	0,43	1,55
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,87</b>

**Articolo: VEN25-01.18.24.00 [E.18.24.00]**

INTONACO GREZZO PER MURATURA IN CLS AREATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-B.01.34.00	C.01.34.00	INTONACO DI FONDO PER INTERNO ED ESTERNO FIBRATO E IDROFUGATO A BASE DI CALCE E CEMENTO SPECIFICO PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE	13,500	kg	1,10	14,85
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>28,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,67</b>

**Articolo: VEN25-01.18.25.00 [E.18.25.00]**

RASATURA ARMATA ESTERNA PER MURATURA IN CLS AREATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-B.01.35.00	C.01.35.00	MALTA ALLEGGERITA PER RASATURA SPECIFICA PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE	1,600	kg	3,50	5,60
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,19	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>21,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,63</b>

**Articolo: VEN25-01.18.26.00 [E.18.26.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA - ARMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	2,200	kg	1,06	2,33
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,19	1,31
<b>TOTALE:</b>						<b>15,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,03</b>

**Articolo: VEN25-01.19.01.00 [E.19.01.00]**

FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,275	h	27,33	7,52
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m²	3,46	6,92
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,800	m	1,18	3,30
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	2,000	kg	1,86	3,72
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>40,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,51</b>

**Articolo: VEN25-01.19.02.00 [E.19.02.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,315	h	27,33	8,61
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	4,000	m²	3,46	13,84
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	3,200	m	1,18	3,78
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,600	m	2,12	1,27
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	2,000	kg	1,86	3,72

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,19</b>

**Articolo: VEN25-01.19.03.00 [E.19.03.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,235	h	27,33	6,42
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m²	3,46	3,46
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,86	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,89</b>

**Articolo: VEN25-01.19.04.00 [E.19.04.00]**

FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,175	h	27,33	4,78
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m²	3,46	3,46
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,86	0,56
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,200	kg	0,69	0,14
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,22</b>



**Articolo: VEN25-01.19.05.a [E.19.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-PR-A.08.28.a	B.08.28.a	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per tazza WC	1,000	cad	82,87	82,87
<b>TOTALE:</b>						<b>85,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,59</b>

**Articolo: VEN25-01.19.05.b [E.19.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI bidet

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-PR-A.08.28.b	B.08.28.b	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per Bidet	1,000	cad	61,57	61,57
<b>TOTALE:</b>						<b>64,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,64</b>

**Articolo: VEN25-01.19.05.c [E.19.05.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-PR-A.08.28.c	B.08.28.c	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per lavabo	1,000	cad	66,30	66,30
<b>TOTALE:</b>						<b>69,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,63</b>

**Articolo: VEN25-01.19.05.d [E.19.05.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico generico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-PR-A.08.28.d	B.08.28.d	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per carico generico	1,000	cad	15,20	15,20
<b>TOTALE:</b>						<b>18,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,82

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,99
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.19.06.a [E.19.06.a]**

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.41.b	B.06.41.b	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm idrorepellenti	1,000	m <sup>2</sup>	8,60	8,60
TOTALE:						8,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,88

**Articolo: VEN25-01.19.06.b [E.19.06.b]**

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.41.c	B.06.41.c	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio	1,000	m <sup>2</sup>	7,50	7,50
TOTALE:						7,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,49

**Articolo: VEN25-01.19.06.c [E.19.06.c]**

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.41.d	B.06.41.d	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 15 mm antincendio	1,000	m <sup>2</sup>	8,90	8,90
TOTALE:						8,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,26

**Articolo: VEN25-01.19.06.d [E.19.06.d]**

SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.41.e	B.06.41.e	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio classe "0"	1,000	m <sup>2</sup>	17,96	17,96
TOTALE:						17,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						22,72

**Articolo: VEN25-01.19.07.00 [E.19.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,235	h	27,33	6,42
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m <sup>2</sup>	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	3,46	3,46
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,86	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>30,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,89</b>

**Articolo: VEN25-01.19.08.00 [E.19.08.00]**

SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-PR-A.06.30.a	B.06.30.a	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2.	1,000	m <sup>2</sup>	1,12	1,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,72</b>

**Articolo: VEN25-01.19.09.00 [E.19.09.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,255	h	27,33	6,97
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m <sup>2</sup>	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	3,46	3,46
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,800	m	1,18	3,30
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,86	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28

VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>32,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,61</b>

**Articolo: VEN25-01.19.10.a [E.19.10.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,230	h	27,33	6,29
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,050	m²	3,46	3,63
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	1,500	m	1,18	1,77
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,065	h	66,32	4,30
<b>TOTALE:</b>						<b>24,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,18</b>

**Articolo: VEN25-01.19.11.00 [E.19.11.00]**

FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,050	m²	3,46	3,63
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,100	m	1,18	2,48
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,400	m	2,12	0,85
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,400	kg	1,86	0,74
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,067	h	66,32	4,44
<b>TOTALE:</b>						<b>36,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,89</b>

**Articolo: VEN25-01.19.12.00 [E.19.12.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO INCLINATO IN GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.06.03.00	B.06.03.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	1,000	m²	8,65	8,65
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m²	3,46	3,46
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,800	m	1,18	3,30
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,500	m	2,12	1,06
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,300	kg	1,86	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,005	h	55,96	0,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>45,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,37</b>

**Articolo: VEN25-01.19.13.00 [E.19.13.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO DI FORMA IRREGOLARE IN GESSO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.06.41.a	B.06.41.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,050	m²	3,46	3,63
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,100	m	1,18	2,48
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	0,400	m	2,12	0,85
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,400	kg	1,86	0,74
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,067	h	66,32	4,44
VEN25-PR-A.99.093.00	B.99.093.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	0,021	cad	556,14	11,68
<b>TOTALE:</b>						<b>72,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,21</b>

**Articolo: VEN25-01.20.01.00 [E.20.01.00]**

ORDITURA DI TETTI COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.03.a	B.04.03.a	MATTONI FORATI da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-A.04.22.00	B.04.22.00	TAVELLONI DA CM 6	1,050	m²	9,28	9,74
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,050	m³	91,33	4,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>52,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,78
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.20.02.a [E.20.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,900	h	33,03	260,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m <sup>3</sup>	693,89	693,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.209,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	320,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.530,09

**Articolo: VEN25-01.20.02.b [E.20.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento oltre 2.5 kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,400	h	33,03	277,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,500	h	30,57	259,85
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m <sup>3</sup>	693,89	693,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
TOTALE:						1.241,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	328,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.570,32

**Articolo: VEN25-01.20.03.a [E.20.03.a]**

SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento fino 2,5 Kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.05.01.r	B.05.01.r	ABETE piallatura di spigolati in abete	0,080	m <sup>3</sup>	70,53	5,64
<b>TOTALE:</b>						<b>5,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,13</b>

**Articolo: VEN25-01.20.03.b [E.20.03.b]**

SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento oltre 2,5 Kn/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.05.01.r	B.05.01.r	ABETE piallatura di spigolati in abete	0,062	m <sup>3</sup>	70,53	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>4,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,53</b>

**Articolo: VEN25-01.20.04.a [E.20.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,900	h	33,03	260,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m <sup>3</sup>	693,89	693,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>1.209,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	320,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.530,09</b>

**Articolo: VEN25-01.20.04.b [E.20.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,400	h	33,03	277,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,500	h	30,57	259,85
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m <sup>3</sup>	693,89	693,89

VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m²/mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.241,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.570,32</b>

**Articolo: VEN25-01.20.05.a [E.20.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,900	h	33,03	327,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m³	693,89	693,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m²/mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.336,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.691,00</b>

**Articolo: VEN25-01.20.05.b [E.20.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,400	h	33,03	343,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,500	h	30,57	320,99
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	1,000	m³	693,89	693,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,100	h	74,41	7,44
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,300	m²/mese	3,00	0,90
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,020	h	22,00	0,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11



		<b>TOTALE:</b>	<b>1.368,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	362,67
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.731,23</b>

**Articolo: VEN25-01.20.06.00 [E.20.06.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,910	h	33,03	195,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-PR-A.05.01.h	B.05.01.h	ABETE in travatura lamellare a norma UNI EN 14080 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria	1,000	m <sup>3</sup>	1.199,98	1.199,98
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	0,750	kg	1,42	1,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,023	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	74,41	6,70
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,040	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,12
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,04
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.586,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	420,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2.007,14</b>

**Articolo: VEN25-01.20.07.00 [E.20.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,148	h	33,03	4,89
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m <sup>3</sup>	750,15	15,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>24,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,55
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>31,28</b>

**Articolo: VEN25-01.20.08.a [E.20.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 7x5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,004	m <sup>3</sup>	750,15	2,89
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>6,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,72</b>

**Articolo: VEN25-01.20.08.b [E.20.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 9x7 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,007	m <sup>3</sup>	750,15	5,20
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>9,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,64</b>

**Articolo: VEN25-01.20.08.c [E.20.08.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 11x9 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,014	m <sup>3</sup>	750,15	10,73
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>14,73</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>18,63</b>

**Articolo: VEN25-01.20.08.d [E.20.08.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,098	h	33,03	3,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,014	m <sup>3</sup>	750,15	10,73
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>17,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,86</b>

**Articolo: VEN25-01.20.09.a [E.20.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x1.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,023	h	33,03	0,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,34
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>2,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,67</b>

**Articolo: VEN25-01.20.09.b [E.20.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83

VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m³	407,09	0,67
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,018	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,018	h	3,31	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,91</b>

**Articolo: VEN25-01.20.10.a [E.20.10.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.i	B.05.01.i	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 16	1,150	m²	14,87	17,10
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,16</b>

**Articolo: VEN25-01.20.10.b [E.20.10.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.l	B.05.01.l	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 22	1,150	m²	16,80	19,32
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,97</b>

**Articolo: VEN25-01.20.11.a [E.20.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.m	B.05.01.m	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate e impregnate con antitarlo	1,150	m²	17,82	20,49
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>24,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,45</b>

**Articolo: VEN25-01.20.11.b [E.20.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.n	B.05.01.n	ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate e impregnate	1,150	m²	20,44	23,51
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>27,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,27</b>

**Articolo: VEN25-01.20.12.a [E.20.12.a]**

FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.o	B.05.01.o	ABETE tavolato in pannello multistrato comune	0,011	m³	1.173,45	12,91

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,86</b>

**Articolo: VEN25-01.20.12.b [E.20.12.b]**

FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.o	B.05.01.o	ABETE tavolato in pannello multistrato comune	0,017	m³	1.173,45	19,36
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,02</b>

**Articolo: VEN25-01.20.13.00 [E.20.13.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.p	B.05.01.p	ABETE tavolato in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua	0,020	m³	1.173,45	23,23
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,91</b>

**Articolo: VEN25-01.20.14.00 [E.20.14.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,017	m³	750,15	12,38
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,006	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>16,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,19</b>

**Articolo: VEN25-01.21.01.a [E.21.01.a]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.36.a	B.04.36.a	TEGOLE PORTIGHESE COLORE NATURALE	15,000	cad	0,89	13,35
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,32	6,96
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>38,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,83</b>

**Articolo: VEN25-01.21.01.b [E.21.01.b]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.36.b	B.04.36.b	TEGOLE PORTOGHESE ANTICHIZZATE	15,000	cad	1,13	16,95
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90

VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,32	6,96
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,38</b>

**Articolo: VEN25-01.21.01.c [E.21.01.c]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.37.a	B.04.37.a	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE	13,000	cad	1,06	13,78
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,32	6,96
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,01</b>

**Articolo: VEN25-01.21.01.d [E.21.01.d]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.37.b	B.04.37.b	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO	13,000	cad	1,35	17,55
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	3,000	m	2,32	6,96
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,78</b>



**Articolo: VEN25-01.21.02.a [E.21.02.a]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	30,000	cad	0,77	23,10
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>45,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,08</b>

**Articolo: VEN25-01.21.02.b [E.21.02.b]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,77	11,55
VEN25-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,08	16,20
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>50,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,96</b>

**Articolo: VEN25-01.21.02.c [E.21.02.c]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10

VEN25-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	30,000	cad	0,90	27,00
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>49,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,01</b>

**Articolo: VEN25-01.21.02.d [E.21.02.d]**

Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,90	13,50
VEN25-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,21	18,15
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>54,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,89</b>

**Articolo: VEN25-01.21.03.00 [E.21.03.00]**

MANTO DI COPERTURA COLORATEMANTO DI COPERTURA COLORATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.31.00	B.04.31.00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	10,500	cad	1,00	10,50
VEN25-PR-A.04.34.00	B.04.34.00	COLMI PER TEGOLE COLORATE	0,200	m	4,75	0,95
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m <sup>3</sup>	91,33	1,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,020	h	74,41	1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>27,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,67</b>

**Articolo: VEN25-01.21.04.a [E.21.04.a]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.36.a	B.04.36.a	TEGOLE PORTIGHESE COLORE NATURALE	15,000	cad	0,89	13,35
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,69</b>

**Articolo: VEN25-01.21.04.b [E.21.04.b]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.36.b	B.04.36.b	TEGOLE PORTOGHESE ANTICIZZATE	15,000	cad	1,13	16,95
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	10,000	cad	0,29	2,90
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,25</b>

**Articolo: VEN25-01.21.04.c [E.21.04.c]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.37.a	B.04.37.a	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE	13,000	cad	1,06	13,78

VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,87</b>

**Articolo: VEN25-01.21.04.d [E.21.04.d]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.37.b	B.04.37.b	TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO	13,000	cad	1,35	17,55
VEN25-PR-A.04.49.a	B.04.49.a	Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata	9,000	cad	0,29	2,61
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,64</b>

**Articolo: VEN25-01.21.05.00 [E.21.05.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.04.31.00	B.04.31.00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	12,000	cad	1,00	12,00
VEN25-PR-A.04.34.00	B.04.34.00	COLMI PER TEGOLE COLORATE	0,200	m	4,75	0,95
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m³	407,09	4,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,05</b>

**Articolo: VEN25-01.21.06.a [E.21.06.a]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.b	B.04.40.b	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,83	12,45
VEN25-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	15,000	cad	1,06	15,90
VEN25-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,89</b>

**Articolo: VEN25-01.21.06.b [E.21.06.b]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,08	16,20
VEN25-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	15,000	cad	1,06	15,90
VEN25-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,63</b>

**Articolo: VEN25-01.21.06.c [E.21.06.c]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.41.b	B.04.41.b	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,97	14,55
VEN25-PR-A.04.42.c	B.04.42.c	COPPO ANTISCIVOLO D/F ANTIGELIVO	15,000	cad	1,38	20,70
VEN25-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,62</b>

**Articolo: VEN25-01.21.06.d [E.21.06.d]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,21	18,15
VEN25-PR-A.04.42.c	B.04.42.c	COPPO ANTISCIVOLO D/F ANTIGELIVO	15,000	cad	1,38	20,70
VEN25-PR-A.04.48.d	B.04.48.d	Gancio a filo da 125 mm	15,000	cad	0,21	3,15
VEN25-PR-A.04.50.b	B.04.50.b	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega	3,000	m	6,50	19,50
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,17</b>

**Articolo: VEN25-01.21.07.a [E.21.07.a]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.b	B.04.40.b	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,83	12,45
VEN25-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,77	11,55
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN25-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73

VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,05</b>

**Articolo: VEN25-01.21.07.b [E.21.07.b]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,08	16,20
VEN25-PR-A.04.40.a	B.04.40.a	COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,77	11,55
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN25-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,80</b>

**Articolo: VEN25-01.21.07.c [E.21.07.c]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.41.b	B.04.41.b	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro	15,000	cad	0,97	14,55
VEN25-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,90	13,50
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN25-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>100,18</b>

**Articolo: VEN25-01.21.07.d [E.21.07.d]**

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.41.c	B.04.41.c	COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	1,21	18,15
VEN25-PR-A.04.41.a	B.04.41.a	COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	15,000	cad	0,90	13,50
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	15,000	cad	0,29	4,35
VEN25-PR-A.04.50.c	B.04.50.c	Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm	3,000	m	8,91	26,73
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>82,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,73</b>

**Articolo: VEN25-01.21.08.00 [E.21.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.04.27.00	B.04.27.00	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI OD A CODA DI CASTORO	1,100	m <sup>2</sup>	17,88	19,67
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,018	m <sup>3</sup>	407,09	7,33
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>43,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,75</b>

**Articolo: VEN25-01.21.09.00 [E.21.09.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.04.28.00	B.04.28.00	TEGOLE LAMINA	1,100	m <sup>2</sup>	43,38	47,72
VEN25-PR-A.04.29.00	B.04.29.00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	1,100	m <sup>2</sup>	4,50	4,95
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,011	m <sup>3</sup>	407,09	4,48
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,98</b>

**Articolo: VEN25-01.21.10.00 [E.21.10.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.04.29.00	B.04.29.00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	1,150	m <sup>2</sup>	4,50	5,18
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,060	kg	1,06	0,06
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,35</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.a [E.21.11.a]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.44.a	B.04.44.a	COLMO PER TEGOLE COLORE NATURALE	3,000	cad	2,81	8,43
VEN25-PR-A.04.51.a	B.04.51.a	Elemento sottocolmo microperforato senza tessuto, in rotoli plissettati in alluminio accoppiato preverniciato in Al/Pet, larghezza di 400 mm, munito di strisce laterali adesive a base butilica da 40 mm ricoperte da pellicola PET trasparente	1,000	m	11,73	11,73
VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	1,000	m	2,32	2,32
VEN25-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,100	cad	1,84	2,02
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77
VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87

VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,50</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.b [E.21.11.b]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.44.b	B.04.44.b	COLMO PER TEGOLE COLORE ANTICIZZATO	3,000	cad	6,83	20,49
VEN25-PR-A.04.51.a	B.04.51.a	Elemento sottocolmo microperforato senza tessuto, in rotoli plissettati in alluminio accoppiato preverniciato in Al/Pet, larghezza di 400 mm, munito di strisce laterali adesive a base butilica da 40 mm ricoperte da pellicola PET trasparente	1,000	m	11,73	11,73
VEN25-PR-A.04.50.a	B.04.50.a	Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm	1,000	m	2,32	2,32
VEN25-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,100	cad	1,84	2,02
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77
VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,76</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.c [E.21.11.c]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.44.a	B.04.44.a	COLMO PER TEGOLE COLORE NATURALE	3,000	cad	2,81	8,43
VEN25-PR-A.04.51.b	B.04.51.b	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di fasce laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN25-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77

VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,67</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.d [E.21.11.d]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.44.b	B.04.44.b	COLMO PER TEGOLE COLORE ANTICIZZATO	3,000	cad	6,83	20,49
VEN25-PR-A.04.51.b	B.04.51.b	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di fasce laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN25-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77
VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,93</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.e [E.21.11.e]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.45.a	B.04.45.a	COLMO PER COPPO COLORE NATURALE	3,000	cad	2,81	8,43
VEN25-PR-A.04.51.c	B.04.51.c	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di bandelle laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN25-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77

VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,67</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.f [E.21.11.f]**

Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.04.45.b	B.04.45.b	COLMO PER COPPO COLORE ANTICHIZZATO	3,000	cad	6,83	20,49
VEN25-PR-A.04.51.c	B.04.51.c	Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di bandelle laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno	1,000	m	49,46	49,46
VEN25-PR-A.04.52.b	B.04.52.b	Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti	1,200	cad	3,25	3,90
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	0,300	cad	9,24	2,77
VEN25-PR-A.04.49.c	B.04.49.c	Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata	3,000	cad	0,29	0,87
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,93</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.g [E.21.11.g]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore rosso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.46.a	B.04.46.a	ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ROSSO	10,000	cad	3,41	34,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,04</b>

**Articolo: VEN25-01.21.11.h [E.21.11.h]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore anticato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.46.a	B.04.46.a	ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ROSSO	10,000	cad	3,41	34,10
<b>TOTALE:</b>						<b>38,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,04</b>

**Articolo: VEN25-01.21.12.a [E.21.12.a]**

Fornitura e posa in opera di griglia per tegole senza listello di ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.47.a	B.04.47.a	Griglia per tegole senza listello di ventilazione	1,000	m	11,73	11,73
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>18,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,83</b>

**Articolo: VEN25-01.21.12.b [E.21.12.b]**

Fornitura e posa in opera di griglia per tegole con listello di ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.47.b	B.04.47.b	Griglia per tegole con listello di ventilazione	1,000	m	12,58	12,58
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>18,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,91</b>

**Articolo: VEN25-01.21.12.c [E.21.12.c]**

Fornitura e posa in opera di griglia per coppi senza listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.48.a	B.04.48.a	Gancio di partenza da 75 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.47.c	B.04.47.c	Griglia per coppi senza listello di ventilazione	1,000	m	12,43	12,43
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>20,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,87</b>

**Articolo: VEN25-01.21.12.d [E.21.12.d]**

Fornitura e posa in opera di griglia per coppi con listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.48.a	B.04.48.a	Gancio di partenza da 75 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.47.d	B.04.47.d	Griglia per coppi con listello di ventilazione	1,000	m	13,29	13,29
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	3,000	cad	0,41	1,23
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	3,000	cad	0,14	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>21,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,96</b>

**Articolo: VEN25-01.21.13.a [E.21.13.a]**

Sovrapprezzo per coppini anticati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.04.40.c	B.04.40.c	COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG	-15,000	cad	1,08	-16,20
VEN25-PR-A.04.42.a	B.04.42.a	COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE	-15,000	cad	1,06	-15,90
VEN25-PR-A.04.43.a	B.04.43.a	COPPINO TIROLO ANTICATO CON FORO	20,000	cad	1,46	29,20

VEN25-PR-A.04.43.b	B.04.43.b	COPPINO TIROLO CON DENTELLO	20,000	cad	1,51	30,20
<b>TOTALE:</b>						<b>33,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,53</b>

**Articolo: VEN25-01.21.14.01 [E.21.14.01]**

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,200	m²	21,12	25,34
<b>TOTALE:</b>						<b>54,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,89</b>

**Articolo: VEN25-01.21.14.02 [E.21.14.02]**

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,260	h	30,57	7,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m²	3,12	3,74
VEN25-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,300	m²	21,12	27,46
<b>TOTALE:</b>						<b>59,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,71</b>

**Articolo: VEN25-01.21.14.03 [E.21.14.03]**

MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m²	3,12	3,12
VEN25-PR-A.08.51.a	B.08.51.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	1,100	m²	21,12	23,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,41</b>

**Articolo: VEN25-01.21.15.01 [E.21.15.01]**

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in alluminio	1,200	m²	34,85	41,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,74</b>

**Articolo: VEN25-01.21.15.02 [E.21.15.02]**

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,260	h	30,57	7,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m²	3,12	3,74
VEN25-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in alluminio	1,300	m²	34,85	45,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,29</b>

**Articolo: VEN25-01.21.15.03 [E.21.15.03]**

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m²	3,12	3,12
VEN25-PR-A.08.51.b	B.08.51.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciatoin alluminio	1,100	m²	34,85	38,34
<b>TOTALE:</b>						<b>68,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,53</b>

**Articolo: VEN25-01.21.16.01 [E.21.16.01]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,200	m²	104,56	125,47
<b>TOTALE:</b>						<b>154,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,56</b>

**Articolo: VEN25-01.21.16.02 [E.21.16.02]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,260	h	30,57	7,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m²	3,12	3,74
VEN25-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,300	m²	104,56	135,93
<b>TOTALE:</b>						<b>167,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>211,93</b>

**Articolo: VEN25-01.21.16.03 [E.21.16.03]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m <sup>2</sup>	3,12	3,12
VEN25-PR-A.08.51.c	B.08.51.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame	1,100	m <sup>2</sup>	104,56	115,02
<b>TOTALE:</b>						<b>145,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,53</b>

**Articolo: VEN25-01.21.17.01 [E.21.17.01]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m <sup>2</sup>	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,200	m <sup>2</sup>	116,18	139,42
<b>TOTALE:</b>						<b>168,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>213,20</b>

**Articolo: VEN25-01.21.17.02 [E.21.17.02]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,260	h	30,57	7,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,200	m <sup>2</sup>	3,12	3,74
VEN25-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,300	m <sup>2</sup>	116,18	151,03
<b>TOTALE:</b>						<b>182,63</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	48,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>231,03</b>

**Articolo: VEN25-01.21.17.03 [E.21.17.03]**

MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,060	h	70,10	4,21
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,000	m <sup>2</sup>	3,12	3,12
VEN25-PR-A.08.51.d	B.08.51.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	1,100	m <sup>2</sup>	116,18	127,80
<b>TOTALE:</b>						<b>157,86</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			41,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,69</b>

**Articolo: VEN25-01.21.18.01 [E.21.18.01]**

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m <sup>2</sup>	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.52.a	B.08.52.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATO preverniciato in acciaio zincato	1,200	m <sup>2</sup>	23,24	27,89
<b>TOTALE:</b>						<b>57,91</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			15,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,26</b>

**Articolo: VEN25-01.21.18.02 [E.21.18.02]**

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,230	h	27,33	6,29

VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.52.a	B.08.52.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in acciaio zincato	1,100	m²	23,24	25,56
<b>TOTALE:</b>						<b>53,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,02</b>

**Articolo: VEN25-01.21.19.01 [E.21.19.01]**

MANTO GRECATO IN ALLUMINIOMANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a quattro falde copertura a quattro falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.52.b	B.08.52.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in alluminio	1,200	m²	37,18	44,62
<b>TOTALE:</b>						<b>74,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,42</b>

**Articolo: VEN25-01.21.19.02 [E.21.19.02]**

MANTO GRECATO IN ALLUMINIOMANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a due falde copertura a due falde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,230	h	27,33	6,29
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,055	h	70,10	3,86
VEN25-PR-A.08.59.a	B.08.59.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI	1,100	m²	3,12	3,43
VEN25-PR-A.08.52.b	B.08.52.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in alluminio	1,100	m²	37,18	40,90
<b>TOTALE:</b>						<b>69,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,42</b>

**Articolo: VEN25-01.21.20.01 [E.21.20.01]**

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.08.59.b	B.08.59.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in zinco-titanio	1,000	cad	58,09	58,09
<b>TOTALE:</b>						<b>69,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,13</b>

**Articolo: VEN25-01.21.20.02 [E.21.20.02]**

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO titanio prepatinato titanio prepatinato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.08.59.b	B.08.59.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in zinco-titanio	1,000	cad	58,09	58,09
<b>TOTALE:</b>						<b>69,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,13</b>

**Articolo: VEN25-01.21.20.03 [E.21.20.03]**

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO preverniciato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.08.59.c	B.08.59.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in acciaio inox	1,000	cad	46,47	46,47
<b>TOTALE:</b>						<b>58,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,43</b>

**Articolo: VEN25-01.21.20.04 [E.21.20.04]**

CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO zincato preverniciato zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.08.59.d	B.08.59.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCCINA in acciaio zincato preverniciato	1,000	cad	36,97	36,97
<b>TOTALE:</b>						<b>48,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,87

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	61,42
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.21.21.01 [E.21.21.01]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.a	B.08.53.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 12 cm	1,000	m²	5,81	5,81
TOTALE:						20,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,65

**Articolo: VEN25-01.21.21.02 [E.21.21.02]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.b	B.08.53.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m²	8,13	8,13
TOTALE:						22,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,59

**Articolo: VEN25-01.21.21.03 [E.21.21.03]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.c	B.08.53.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m²	9,29	9,29
TOTALE:						23,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,06

**Articolo: VEN25-01.21.21.04 [E.21.21.04]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.d	B.08.53.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m²	11,62	11,62
<b>TOTALE:</b>						<b>26,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,00</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.05 [E.21.21.05]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.e	B.08.53.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m²	12,99	12,99
<b>TOTALE:</b>						<b>27,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,74</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.06 [E.21.21.06]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.f	B.08.53.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m²	18,59	18,59
<b>TOTALE:</b>						<b>33,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,82</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.07 [E.21.21.07]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.53.g	B.08.53.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m <sup>2</sup>	30,10	30,10
<b>TOTALE:</b>						<b>44,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,38</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.08 [E.21.21.08]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.a	B.08.54.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 12 cm	1,000	m <sup>2</sup>	24,29	24,29
<b>TOTALE:</b>						<b>38,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,03</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.09 [E.21.21.09]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.b	B.08.54.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 25 cm	1,000	m <sup>2</sup>	30,10	30,10
<b>TOTALE:</b>						<b>44,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,38</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.10 [E.21.21.10]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83



VEN25-PR-A.08.54.c	B.08.54.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 33 cm	1,000	m <sup>2</sup>	33,27	33,27
<b>TOTALE:</b>						<b>47,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,39</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.11 [E.21.21.11]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.d	B.08.54.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 40 cm	1,000	m <sup>2</sup>	41,72	41,72
<b>TOTALE:</b>						<b>56,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,08</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.12 [E.21.21.12]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.e	B.08.54.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 50 cm	1,000	m <sup>2</sup>	52,28	52,28
<b>TOTALE:</b>						<b>66,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,44</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.13 [E.21.21.13]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.f	B.08.54.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 67 cm	1,000	m <sup>2</sup>	69,71	69,71
<b>TOTALE:</b>						<b>84,18</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>106,49</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.14 [E.21.21.14]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.54.g	B.08.54.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 100 cm	1,000	m²	104,56	104,56
<b>TOTALE:</b>						<b>119,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,57</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.15 [E.21.21.15]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.a	B.08.55.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	6,97	6,97
<b>TOTALE:</b>						<b>21,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,12</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.16 [E.21.21.16]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.b	B.08.55.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 25 cm	1,000	m²	12,78	12,78
<b>TOTALE:</b>						<b>27,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,47</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.17 [E.21.21.17]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.c	B.08.55.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm	1,000	m²	17,43	17,43
<b>TOTALE:</b>						<b>31,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,35</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.18 [E.21.21.18]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.d	B.08.55.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm	1,000	m²	26,93	26,93
<b>TOTALE:</b>						<b>41,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,37</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.19 [E.21.21.19]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.e	B.08.55.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 67 cm	1,000	m²	35,38	35,38
<b>TOTALE:</b>						<b>49,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,06</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.20 [E.21.21.20]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.55.f	B.08.55.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 100 cm	1,000	m²	52,28	52,28
<b>TOTALE:</b>						<b>66,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,44</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.21 [E.21.21.21]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.a	B.08.56.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	10,03	10,03
<b>TOTALE:</b>						<b>24,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,99</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.22 [E.21.21.22]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.b	B.08.56.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m²	13,73	13,73
<b>TOTALE:</b>						<b>28,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,67</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.23 [E.21.21.23]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83

VEN25-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m <sup>2</sup>	15,63	15,63
<b>TOTALE:</b>						<b>30,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,08</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.24 [E.21.21.24]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m <sup>2</sup>	19,54	19,54
<b>TOTALE:</b>						<b>34,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,02</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.25 [E.21.21.25]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.e	B.08.56.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m <sup>2</sup>	21,12	21,12
<b>TOTALE:</b>						<b>35,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,02</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.26 [E.21.21.26]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.f	B.08.56.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m <sup>2</sup>	29,05	29,05
<b>TOTALE:</b>						<b>43,52</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>55,05</b>

**Articolo: VEN25-01.21.21.27 [E.21.21.27]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m²	49,64	49,64
<b>TOTALE:</b>						<b>64,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			16,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,10</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.01 [E.21.22.01]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.a	B.08.56.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	10,03	10,03
<b>TOTALE:</b>						<b>28,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			7,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,33</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.02 [E.21.22.02]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.b	B.08.56.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 25 cm	1,000	m²	13,73	13,73

		<b>TOTALE:</b>	<b>32,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	8,59
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,01</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.03 [E.21.22.03]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,000	m <sup>2</sup>	15,63	15,63
		<b>TOTALE:</b>				<b>34,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,09
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>43,41</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.04 [E.21.22.04]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,000	m <sup>2</sup>	19,54	19,54
		<b>TOTALE:</b>				<b>38,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>48,36</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.05 [E.21.22.05]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A	1,000	m	4,22	4,22

		FISSAGGIO INDIRETTO				
VEN25-PR-A.08.56.e	B.08.56.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 50 cm	1,000	m²	21,12	21,12
<b>TOTALE:</b>						<b>39,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,36</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.06 [E.21.22.06]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.f	B.08.56.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 67 cm	1,000	m²	29,05	29,05
<b>TOTALE:</b>						<b>47,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,39</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.07 [E.21.22.07]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOONE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	1,000	m²	49,64	49,64
<b>TOTALE:</b>						<b>68,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,44</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.08 [E.21.22.08]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.a	B.08.57.a	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 12,5 cm	1,000	m²	26,72	26,72
<b>TOTALE:</b>						<b>45,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,44</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.09 [E.21.22.09]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.b	B.08.57.b	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 25 cm	1,000	m²	33,06	33,06
<b>TOTALE:</b>						<b>51,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,46</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.10 [E.21.22.10]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.c	B.08.57.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 33 cm	1,000	m²	37,18	37,18
<b>TOTALE:</b>						<b>55,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,68</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.11 [E.21.22.11]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.d	B.08.57.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 40 cm	1,000	m <sup>2</sup>	45,84	45,84
<b>TOTALE:</b>						<b>64,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,63</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.12 [E.21.22.12]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.e	B.08.57.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 50 cm	1,000	m <sup>2</sup>	57,46	57,46
<b>TOTALE:</b>						<b>76,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,33</b>

**Articolo: VEN25-01.21.22.13 [E.21.22.13]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.f	B.08.57.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 67 cm	1,000	m <sup>2</sup>	76,57	76,57
<b>TOTALE:</b>						<b>95,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,24

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	120,50
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.21.22.14 [E.21.22.14]**

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.59.e	B.08.59.e	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-PR-A.08.57.g	B.08.57.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 100 cm	1,000	m <sup>2</sup>	116,18	116,18
TOTALE:						134,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						170,61

**Articolo: VEN25-01.21.23.01 [E.21.23.01]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.53.d	B.08.53.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 40 cm	1,150	m <sup>2</sup>	11,62	13,36
TOTALE:						43,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,69

**Articolo: VEN25-01.21.23.02 [E.21.23.02]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,520	h	27,33	14,21
VEN25-PR-A.08.53.c	B.08.53.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 33 cm	1,150	m <sup>2</sup>	9,29	10,68
TOTALE:						40,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,60

**Articolo: VEN25-01.21.23.03 [E.21.23.03]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.54.c	B.08.54.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 33 cm	1,150	m²	33,27	38,26
<b>TOTALE:</b>						<b>68,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,18</b>

**Articolo: VEN25-01.21.23.04 [E.21.23.04]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.54.d	B.08.54.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 40 cm	1,150	m²	41,72	47,98
<b>TOTALE:</b>						<b>77,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,48</b>

**Articolo: VEN25-01.21.23.05 [E.21.23.05]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.55.c	B.08.55.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm	1,150	m²	17,43	20,04
<b>TOTALE:</b>						<b>49,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,14</b>

**Articolo: VEN25-01.21.23.06 [E.21.23.06]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.55.d	B.08.55.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm	1,150	m²	26,93	30,97
<b>TOTALE:</b>						<b>60,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,96</b>

**Articolo: VEN25-01.21.23.07 [E.21.23.07]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.56.c	B.08.56.c	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm	1,150	m²	15,63	17,97
<b>TOTALE:</b>						<b>47,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,52</b>

**Articolo: VEN25-01.21.23.08 [E.21.23.08]**

COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,516	h	30,57	15,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,516	h	27,33	14,10
VEN25-PR-A.08.56.d	B.08.56.d	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm	1,150	m²	19,54	22,47
<b>TOTALE:</b>						<b>52,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,21</b>

**Articolo: VEN25-01.21.24.01 [E.21.24.01]**

LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess. 12/10 sagomate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-PR-A.08.58.00	B.08.58.00	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA SAGOMATA IN PIOMBO	1,050	m²	151,04	158,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,72</b>

**Articolo: VEN25-01.21.25.01 [E.21.25.01]**

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO lamiera di acciaio zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.08.59.f	B.08.59.f	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in acciaio preverniciato	1,000	m	52,81	52,81
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,82</b>

**Articolo: VEN25-01.21.25.02 [E.21.25.02]**

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.08.59.g	B.08.59.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in rame	1,000	m	105,62	105,62
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>122,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>154,62</b>

**Articolo: VEN25-01.21.25.03 [E.21.25.03]**

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di zinco-titanio prepatinato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.08.59.h	B.08.59.h	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in zinco-titanio	1,000	m	132,03	132,03
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>148,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>188,03</b>

**Articolo: VEN25-01.21.25.04 [E.21.25.04]**

COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di alluminio preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.08.59.i	B.08.59.i	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in alluminio preverniciato	1,000	m	89,78	89,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,58</b>

**Articolo: VEN25-01.21.26.01 [E.21.26.01]**

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI lamiera di acciaio zincato preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.08.53.g	B.08.53.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 100 cm	2,200	m²	30,10	66,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,40</b>

**Articolo: VEN25-01.21.26.02 [E.21.26.02]**

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.08.54.g	B.08.54.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 100	2,200	m²	104,56	230,03

	cm				
<b>TOTALE:</b>					<b>258,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	68,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>327,62</b>

**Articolo: VEN25-01.21.26.03 [E.21.26.03]**

RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di alluminio preverniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.08.56.g	B.08.56.g	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm	2,200	m²	49,64	109,21
<b>TOTALE:</b>					<b>138,17</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	36,62	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>174,79</b>	

**Articolo: VEN25-01.21.27.01 [E.21.27.01]**

STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE Fornitura e posa in opera di stuoia composita antirombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-PR-A.08.59.I	B.08.59.I	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - STUOIA ANTIROMBO	1,100	m²	5,70	6,27
<b>TOTALE:</b>					<b>18,71</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	4,96	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>23,67</b>	

**Articolo: VEN25-01.21.28.a [VE.G.110.50.A]**

Riallineamento "alla veneziana" di tegole fino a mq 20,00.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,333	h	33,03	110,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,333	h	30,57	101,90
<b>TOTALE:</b>					<b>212,00</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265	56,18	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>268,18</b>	



**Articolo: VEN25-01.21.28.b [VE.G.110.50.B]**

Riallineamento "alla veneziana" di tegole per ogni mq in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,10
<b>TOTALE:</b>						<b>10,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,42</b>

**Articolo: VEN25-01.21.29.00 [VE.H.110.5.A]**

Pulizia canale di gronda compreso l'allontanamento a discarica del materiale esclusi i ponteggi.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,82
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,067	h	87,23	5,82
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,067	h	84,74	5,65
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m <sup>3</sup>	0,76	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>13,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,86</b>

**Articolo: VEN25-01.22.01.a [E.22.01.a]**

CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 15x25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.09.25.a	B.09.25.a	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 225	1,000	m	23,95	23,95
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m <sup>3</sup>	66,97	0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>35,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,20</b>

**Articolo: VEN25-01.22.01.b [E.22.01.b]**

CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 17x42

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.09.25.b	B.09.25.b	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 400	1,000	m	31,71	31,71
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m <sup>3</sup>	66,97	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,01</b>

**Articolo: VEN25-01.22.02.a [E.22.02.a]**

FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x17 - 20x20 - 15x25, diam. 14 - 17 - 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.26.a	B.09.26.a	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO di sezione cm 15x15 - 20x20 di sezione cm 15x15 - 20x20	1,000	cad	66,44	66,44
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,53</b>

**Articolo: VEN25-01.22.02.b [E.22.02.b]**

FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x42

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.26.b	B.09.26.b	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO di sezione cm 17x42 di sezione cm 17x42	1,000	cad	97,81	97,81
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>161,21</b>

**Articolo: VEN25-01.22.03.a [E.22.03.a]**

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20

VEN25-PR-A.09.27.a	B.09.27.a	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 15x20	1,000	m	9,74	9,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,003	m <sup>3</sup>	66,97	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						7,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,55</b>

**Articolo: VEN25-01.22.03.b [E.22.03.b]**

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.09.27.b	B.09.27.b	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 20x30	1,000	m	13,29	13,29
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,005	m <sup>3</sup>	66,97	0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						8,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,87</b>

**Articolo: VEN25-01.22.03.c [E.22.03.c]**

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 30x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.09.27.c	B.09.27.c	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 30x40	1,000	m	22,13	22,13
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m <sup>3</sup>	66,97	0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						12,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,80</b>

**Articolo: VEN25-01.22.03.d [E.22.03.d]**

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.09.28.a	B.09.28.a	CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x40	1,000	m	16,23	16,23
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m <sup>3</sup>	66,97	0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,79</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>50,33</b>

**Articolo: VEN25-01.22.03.e [E.22.03.e]**

CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x48

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.09.28.b	B.09.28.b	CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x48	1,000	m	19,82	19,82
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,007	m <sup>3</sup>	66,97	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>46,35</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		12,28	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,63</b>

**Articolo: VEN25-01.22.04.a [E.22.04.a]**

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.09.29.a	B.09.29.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 15x20 - kg/m 45	1,000	m	8,88	8,88
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m <sup>3</sup>	66,97	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>20,86</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		5,53	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,39</b>

**Articolo: VEN25-01.22.04.b [E.22.04.b]**

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.09.29.b	B.09.29.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 20x30 - kg/m 60	1,000	m	12,49	12,49
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m <sup>3</sup>	66,97	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>30,26</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		8,02	

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,28
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.22.04.c [E.22.04.c]**

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.09.30.a	B.09.30.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 25x50, condotto principale cm 15x26, condotto secondario cm 15x12	1,000	m	20,63	20,63
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,006	m <sup>3</sup>	66,97	0,40
TOTALE:						41,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,24

**Articolo: VEN25-01.22.04.d [E.22.04.d]**

CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 30x50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.09.30.b	B.09.30.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 30x50, condotto principale cm 20x28, condotto secondario cm 20x10	1,000	m	25,05	25,05
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
TOTALE:						51,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,34

**Articolo: VEN25-01.22.05.a [E.22.05.a]**

COMIGNOLI sezione interna cm 15x20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.31.a	B.09.31.a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni nterne cm 16x20 interne	1,000	cad	36,91	36,91
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
TOTALE:						43,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,49

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	54,86
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.22.05.b [E.22.05.b]**

COMIGNOLI sezione interna cm 20x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.31.b	B.09.31.b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 20x30	1,000	cad	45,59	45,59
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>52,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,84</b>

**Articolo: VEN25-01.22.05.c [E.22.05.c]**

COMIGNOLI sezione interna cm 25x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.31.c	B.09.31.c	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 25x40	1,000	cad	57,90	57,90
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>64,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,42</b>

**Articolo: VEN25-01.22.05.d [E.22.05.d]**

COMIGNOLI sezione interna cm 30x40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.31.d	B.09.31.d	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 30x40	1,000	cad	60,73	60,73
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m <sup>3</sup>	66,97	0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>67,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,81

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	85,00
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.22.06.a [E.22.06.a]**

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.09.32.a	B.09.32.a	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 12	1,000	m	29,36	29,36
VEN25-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	0,350	kg	6,63	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>43,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,72</b>

**Articolo: VEN25-01.22.06.b [E.22.06.b]**

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.09.32.b	B.09.32.b	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 20	1,000	m	61,20	61,20
VEN25-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	0,850	kg	6,63	5,64
<b>TOTALE:</b>						<b>84,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,53</b>

**Articolo: VEN25-01.22.06.c [E.22.06.c]**

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro interno cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.09.32.c	B.09.32.c	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 30	1,000	m	96,98	96,98
VEN25-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	1,250	kg	6,63	8,29
<b>TOTALE:</b>						<b>124,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,87</b>

**Articolo: VEN25-01.22.06.d [E.22.06.d]**

CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro interno cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.32.d	B.09.32.d	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 40	1,000	m	162,35	162,35
VEN25-PR-A.98.07.00	B.98.07.00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	1,850	kg	6,63	12,27
<b>TOTALE:</b>						<b>200,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>253,66</b>

**Articolo: VEN25-01.22.07.a [E.22.07.a]**

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.09.33.a	B.09.33.a	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 63 diametro interno mm 63	1,050	m	0,92	0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>9,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,02</b>

**Articolo: VEN25-01.22.07.b [E.22.07.b]**

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.09.33.b	B.09.33.b	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 125 diametro interno mm 125	1,050	m	2,63	2,76
<b>TOTALE:</b>						<b>14,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,94</b>

**Articolo: VEN25-01.22.07.c [E.22.07.c]**

CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.09.33.c	B.09.33.c	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 200 diametro interno mm 200	1,050	m	6,64	6,97
<b>TOTALE:</b>						<b>21,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,92</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.a [E.22.08.a]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 113

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.a	B.09.34.a	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 113	1,000	m	39,27	39,27
<b>TOTALE:</b>						<b>60,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,63</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.b [E.22.08.b]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 130

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.b	B.09.34.b	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 130	1,000	m	50,21	50,21
<b>TOTALE:</b>						<b>71,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,47</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.c [E.22.08.c]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.c	B.09.34.c	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 140	1,000	m	52,65	52,65
<b>TOTALE:</b>						<b>73,96</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>93,56</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.d [E.22.08.d]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.d	B.09.34.d	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 160	1,000	m	62,44	62,44
<b>TOTALE:</b>						<b>83,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			22,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,94</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.e [E.22.08.e]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.e	B.09.34.e	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 180	1,000	m	66,13	66,13
<b>TOTALE:</b>						<b>87,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			23,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,61</b>

**Articolo: VEN25-01.22.08.f [E.22.08.f]**

CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.09.34.f	B.09.34.f	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 200	1,000	m	75,92	75,92
<b>TOTALE:</b>						<b>97,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			25,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,00</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.a [E.22.09.a]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 113

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.35.a	B.09.35.a	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 113 mm	1,000	m	18,56	18,56
<b>TOTALE:</b>						<b>22,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,87</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.b [E.22.09.b]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 130

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.35.b	B.09.35.b	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 130 mm	1,000	m	21,04	21,04
<b>TOTALE:</b>						<b>25,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,00</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.c [E.22.09.c]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.35.c	B.09.35.c	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 140 mm	1,000	m	22,48	22,48
<b>TOTALE:</b>						<b>26,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,83</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.d [E.22.09.d]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73

VEN25-PR-A.09.35.d	B.09.35.d	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 160 mm	1,000	m	26,04	26,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,33</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.e [E.22.09.e]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.35.e	B.09.35.e	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 180 mm	1,000	m	28,91	28,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,96</b>

**Articolo: VEN25-01.22.09.f [E.22.09.f]**

COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.09.35.f	B.09.35.f	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 200 mm	1,000	m	34,44	34,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,96</b>

**Articolo: VEN25-01.22.10.00 [E.22.10.00]**

RISANAMENTO CANNA FUMARIA CON CONTROTUBO FLESSIBILE O TUBO RIGIDO IN PPS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.52.00	B.09.52.00	CONTROTUBO FLESSIBILE IN PPS	1,000	m	8,32	8,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,320	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,320	%		0,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	30,960	%		6,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,84

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	46,99
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.23.02.a [E.23.02.a]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,600	m²	184,73	295,57
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>384,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>485,95</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.b [E.23.02.b]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m²	184,73	184,73
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>249,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,91</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.c [E.23.02.c]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	2,400	m²	184,73	443,35
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>544,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>688,16</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.d [E.23.02.d]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.01.a	B.21.01.a	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m <sup>2</sup>	184,73	184,73
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>255,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>323,54</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.e [E.23.02.e]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,600	m <sup>2</sup>	220,37	352,59
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>441,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>558,08</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.f [E.23.02.f]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m <sup>2</sup>	220,37	220,37
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>285,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>360,99</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.g [E.23.02.g]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	2,400	m <sup>2</sup>	220,37	528,89
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>629,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>796,37</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.h [E.23.02.h]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.01.b	B.21.01.b	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m <sup>2</sup>	220,37	220,37
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>291,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>368,62</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.i [E.23.02.i]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,600	m <sup>2</sup>	259,99	415,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>504,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>638,27</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.l [E.23.02.l]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33

VEN25-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	259,99	259,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>324,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>411,11</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.m [E.23.02.m]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	2,400	m <sup>2</sup>	259,99	623,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>724,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>916,66</b>

**Articolo: VEN25-01.23.02.n [E.23.02.n]**

PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.01.c	B.21.01.c	PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	259,99	259,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>331,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>418,74</b>

**Articolo: VEN25-01.23.03.a [E.23.03.a]**

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,600	m <sup>2</sup>	184,34	294,94
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>383,52</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	101,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>485,15</b>

**Articolo: VEN25-01.23.03.b [E.23.03.b]**

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m <sup>2</sup>	184,34	184,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>249,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,42</b>

**Articolo: VEN25-01.23.03.c [E.23.03.c]**

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	2,400	m <sup>2</sup>	184,34	442,42
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>543,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>686,98</b>

**Articolo: VEN25-01.23.03.d [E.23.03.d]**

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.02.00	B.21.02.00	PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m <sup>2</sup>	184,34	184,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>255,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>323,04</b>

**Articolo: VEN25-01.23.05.a [E.23.05.a]**

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,600	m²	284,95	455,92
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>544,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>688,79</b>

**Articolo: VEN25-01.23.05.b [E.23.05.b]**

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,000	m²	284,95	284,95
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>349,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>442,69</b>

**Articolo: VEN25-01.23.05.c [E.23.05.c]**

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	2,400	m²	284,95	683,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>784,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>992,43</b>

**Articolo: VEN25-01.23.05.d [E.23.05.d]**

PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.03.00	B.21.03.00	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE	1,000	m <sup>2</sup>	284,95	284,95
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>355,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>450,31</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.a [E.23.08.a]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,600	m <sup>2</sup>	200,18	320,29
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>408,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>517,22</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.b [E.23.08.b]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m <sup>2</sup>	200,18	200,18
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>265,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>335,45</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.c [E.23.08.c]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46

VEN25-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	2,400	m <sup>2</sup>	200,18	480,43
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>581,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>735,07</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.d [E.23.08.d]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.04.a	B.21.04.a	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce tanganica	1,000	m <sup>2</sup>	200,18	200,18
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>271,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,08</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.e [E.23.08.e]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente fino a mq 1,60 un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,600	m <sup>2</sup>	235,83	377,33
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>465,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>589,38</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.f [E.23.08.f]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente oltre i mq 1,60 un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m <sup>2</sup>	235,83	235,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>300,83</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	79,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>380,55</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.g [E.23.08.g]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti fino a mq 2,40 due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	2,400	m²	235,83	565,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>666,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			176,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>843,30</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.h [E.23.08.h]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti oltre i mq 2,40 due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.04.b	B.21.04.b	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in rovere	1,000	m²	235,83	235,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>306,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			81,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>388,18</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.i [E.23.08.i]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,600	m²	279,41	447,06
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>535,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			141,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>677,58</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.l [E.23.08.l]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	279,41	279,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>344,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>435,68</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.m [E.23.08.m]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	2,400	m <sup>2</sup>	279,41	670,58
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>771,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	204,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>975,61</b>

**Articolo: VEN25-01.23.08.n [E.23.08.n]**

PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.04.c	B.21.04.c	PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	279,41	279,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>350,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>443,31</b>

**Articolo: VEN25-01.23.09.a [E.23.09.a]**

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,600	m <sup>2</sup>	200,18	320,29
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>408,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>517,22</b>

**Articolo: VEN25-01.23.09.b [E.23.09.b]**

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m <sup>2</sup>	200,18	200,18
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>265,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>335,45</b>

**Articolo: VEN25-01.23.09.c [E.23.09.c]**

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	2,400	m <sup>2</sup>	200,18	480,43
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>581,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>735,07</b>

**Articolo: VEN25-01.23.09.d [E.23.09.d]**

PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06

VEN25-PR-A.21.05.00	B.21.05.00	PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO	1,000	m <sup>2</sup>	200,18	200,18
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>271,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,08</b>

**Articolo: VEN25-01.23.11.a [E.23.11.a]**

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,600	m <sup>2</sup>	299,21	478,74
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>567,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>717,66</b>

**Articolo: VEN25-01.23.11.b [E.23.11.b]**

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,000	m <sup>2</sup>	299,21	299,21
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>364,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>460,73</b>

**Articolo: VEN25-01.23.11.c [E.23.11.c]**

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	2,400	m <sup>2</sup>	299,21	718,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>818,75</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	216,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.035,72</b>

**Articolo: VEN25-01.23.11.d [E.23.11.d]**

PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.06.00	B.21.06.00	PORTE PIENE LISCE LACCATE	1,000	m <sup>2</sup>	299,21	299,21
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>370,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>468,35</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.a [E.23.14.a]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce tanganica ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	1,600	m <sup>2</sup>	231,87	370,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>459,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>581,36</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.b [E.23.14.b]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	1,000	m <sup>2</sup>	231,87	231,87
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>296,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>375,54</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.c [E.23.14.c]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce tanganica ad due battenti fino a mq 2,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	2,400	m²	231,87	556,49
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>657,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	174,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>831,28</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.d [E.23.14.d]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce tanganica a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.07.a	B.21.07.a	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce tanganica	1,000	m²	231,87	231,87
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>302,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>383,17</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.e [E.23.14.e]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate rovere ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in rovere	1,600	m²	267,52	428,03
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>516,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>653,51</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.f [E.23.14.f]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE in rovere	1,000	m <sup>2</sup>	267,52	267,52
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>332,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>420,64</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.g [E.23.14.g]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE rovere a due battenti fino a mq 2,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE in rovere	2,400	m <sup>2</sup>	267,52	642,05
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>742,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>939,52</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.h [E.23.14.h]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE rovere a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.07.b	B.21.07.b	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE in rovere	1,000	m <sup>2</sup>	267,52	267,52
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>338,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>428,27</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.i [E.23.14.i]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce nazionale ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00

VEN25-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale	1,600	m <sup>2</sup>	311,10	497,76
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>586,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>741,72</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.l [E.23.14.l]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce nazionale ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	311,10	311,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>376,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>475,77</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.m [E.23.14.m]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce nazionale a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale	2,400	m <sup>2</sup>	311,10	746,64
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>847,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.071,82</b>

**Articolo: VEN25-01.23.14.n [E.23.14.n]**

PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate noce nazionale a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.07.c	B.21.07.c	PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale	1,000	m <sup>2</sup>	311,10	311,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>382,13</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	101,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>483,39</b>

**Articolo: VEN25-01.23.15.a [E.23.15.a]**

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,600	m²	334,86	535,78
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>624,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>789,82</b>

**Articolo: VEN25-01.23.15.b [E.23.15.b]**

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,000	m²	334,86	334,86
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>399,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>505,82</b>

**Articolo: VEN25-01.23.15.c [E.23.15.c]**

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	2,400	m²	334,86	803,66
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>904,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	239,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.143,95</b>

**Articolo: VEN25-01.23.15.d [E.23.15.d]**

PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.21.08.00	B.21.08.00	PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE	1,000	m²	334,86	334,86
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>405,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>513,45</b>

**Articolo: VEN25-01.23.17.a [E.23.17.a]**

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE fino al perimetro ml 2,80 (0,80x0,60)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.09.00	B.21.09.00	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	1,000	cad	112,85	112,85
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>177,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,98</b>

**Articolo: VEN25-01.23.17.b [E.23.17.b]**

SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80 perimetro ml 2,80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.21.09.00	B.21.09.00	SOPRALUCE PER PORTE INTERNE	0,365	cad	112,85	41,19
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>51,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,60</b>

**Articolo: VEN25-01.23.18.00 [E.23.18.00]**

FINESTRATURE PER PORTE INTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.10.00	B.21.10.00	FINISTRATURE PER PORTE INTERNE	1,000	cad	53,04	53,04
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>118,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>149,32</b>

**Articolo: VEN25-01.23.19.00 [E.23.19.00]**

SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.21.11.00	B.21.11.00	SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm	1,000	m/cm	1,17	1,17
<b>TOTALE:</b>						<b>1,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,70</b>

**Articolo: VEN25-01.23.20.a [E.23.20.a]**

FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.21.12.00	B.21.12.00	FALSI TELAI IN LEGNO	1,000	cad	36,22	36,22
<b>TOTALE:</b>						<b>66,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,01</b>

**Articolo: VEN25-01.23.20.b [E.23.20.b]**

FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.21.12.00	B.21.12.00	FALSI TELAI IN LEGNO	0,200	cad	36,22	7,24
<b>TOTALE:</b>						<b>16,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,32

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20,61
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.23.21.a [E.23.21.a]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,980	m²	505,88	1.001,64
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.120,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	296,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.417,29</b>

**Articolo: VEN25-01.23.21.b [E.23.21.b]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,100	h	33,03	69,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,400	h	27,33	65,59
VEN25-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	2,420	m²	505,88	1.224,23
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.363,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	361,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.725,23</b>

**Articolo: VEN25-01.23.21.c [E.23.21.c]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,000	m²	505,88	505,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>585,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>740,90</b>



**Articolo: VEN25-01.23.21.d [E.23.21.d]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.13.00	B.21.13.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA	1,000	m²	505,88	505,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>606,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>767,26</b>

**Articolo: VEN25-01.23.22.a [E.23.22.a]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,980	m²	609,64	1.207,09
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.325,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	351,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.677,19</b>

**Articolo: VEN25-01.23.22.b [E.23.22.b]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,100	h	33,03	69,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,400	h	27,33	65,59
VEN25-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	2,420	m²	609,64	1.475,33
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.614,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	427,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.042,87</b>

**Articolo: VEN25-01.23.22.c [E.23.22.c]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure fuori standard

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,000	m <sup>2</sup>	609,64	609,64
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>689,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>872,15</b>

**Articolo: VEN25-01.23.22.d [E.23.22.d]**

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,700	h	27,33	46,46
VEN25-PR-A.21.14.00	B.21.14.00	PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS	1,000	m <sup>2</sup>	609,64	609,64
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>710,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>898,52</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.a [E.23.24.a]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.a	B.21.15.a	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m <sup>2</sup>	710,80	710,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>751,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	199,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>950,85</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.b [E.23.24.b]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.b	B.21.15.b	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	735,32	735,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>776,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>981,87</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.c [E.23.24.c]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.c	B.21.15.c	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	774,87	774,87
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>815,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	216,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.031,90</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.d [E.23.24.d]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.d	B.21.15.d	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	910,63	910,63
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>951,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	252,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.203,63</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.e [E.23.24.e]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.e	B.21.15.e	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	973,25	973,25
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.014,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	268,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.282,85</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.f [E.23.24.f]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.f	B.21.15.f	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	999,99	999,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.040,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	275,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.316,68</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.g [E.23.24.g]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.g	B.21.15.g	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	1.199,83	1.199,83
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.240,69</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	328,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.569,47</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.h [E.23.24.h]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.h	B.21.15.h	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	1.262,10	1.262,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.302,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		345,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.648,24</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.i [E.23.24.i]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.21.15.i	B.21.15.i	FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	1.294,54	1.294,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.335,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		353,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.689,28</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.l [E.23.24.l]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.j	B.21.15.j	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k.	1,000	m²	673,80	673,80

		Legno di Pino di Svezia				
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>738,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>934,58</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.m [E.23.24.m]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.k	B.21.15.k	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	741,20	741,20
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>806,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.019,84</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.n [E.23.24.n]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.l	B.21.15.l	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	774,87	774,87
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>839,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.062,44</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.o [E.23.24.o]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.m	B.21.15.m	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	734,17	734,17
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>799,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.010,95</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.p [E.23.24.p]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.n	B.21.15.n	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	807,58	807,58
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>872,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.103,81</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.q [E.23.24.q]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.o	B.21.15.o	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	844,30	844,30
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>909,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.150,26</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.r [E.23.24.r]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.p	B.21.15.p	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia	1,000	m²	1.023,36	1.023,36
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.088,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.376,78</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.s [E.23.24.s]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.q	B.21.15.q	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas	1,000	m²	1.096,43	1.096,43
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.161,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	307,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.469,21</b>

**Articolo: VEN25-01.23.24.t [E.23.24.t]**

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.15.r	B.21.15.r	PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere	1,000	m²	1.138,85	1.138,85
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.203,85</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	319,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.522,87</b>

**Articolo: VEN25-01.23.26.a [E.23.26.a]**

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.16.a	B.21.16.a	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete	1,000	m²	184,45	184,45
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>237,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,27</b>

**Articolo: VEN25-01.23.26.b [E.23.26.b]**

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.16.b	B.21.16.b	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice	1,000	m²	235,68	235,68
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>288,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>365,08</b>

**Articolo: VEN25-01.23.26.c [E.23.26.c]**

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.16.c	B.21.16.c	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas	1,000	m²	322,78	322,78
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>375,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>475,26</b>

**Articolo: VEN25-01.23.26.d [E.23.26.d]**

ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.16.d	B.21.16.d	ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere	1,000	m²	307,41	307,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>360,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>455,82</b>

**Articolo: VEN25-01.23.27.a [E.23.27.a]**

PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.21.17.a	B.21.17.a	PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete	1,000	m²	45,69	45,69
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>80,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,86</b>

**Articolo: VEN25-01.23.27.b [E.23.27.b]**

PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.21.17.b	B.21.17.b	PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia	1,000	m²	50,89	50,89
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>85,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,44</b>

**Articolo: VEN25-01.23.28.a [E.23.28.a]**

PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-PR-A.21.18.00	B.21.18.00	PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA	1,000	m²	19,88	19,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>52,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,54</b>

**Articolo: VEN25-01.23.28.b [E.23.28.b]**

solo corazza con cinghia e avvolgitore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	0,400	cad	4,92	1,97
VEN25-PR-A.98.124.00	B.98.124.00	placca per avvolgi cinghia	0,400	cad	2,27	0,91
VEN25-PR-A.98.128.00	B.98.128.00	Avvolgitore per cinghia tapparella	0,400	cad	4,93	1,97
VEN25-PR-A.21.18.00	B.21.18.00	PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA	1,000	m²	19,88	19,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,730	%		0,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>TOTALE:</b>						<b>41,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,80</b>

**Articolo: VEN25-01.23.29.00 [E.23.29.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.19.00	B.21.19.00	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO	1,000	m²	753,86	753,86
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>833,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.054,59</b>

**Articolo: VEN25-01.23.30.00 [E.23.30.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.20.00	B.21.20.00	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO	1,000	m <sup>2</sup>	831,82	831,82
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>911,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	241,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.153,21</b>

**Articolo: VEN25-01.23.31.a [E.23.31.a]**

PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.21.21.a	B.21.21.a	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm	1,000	cad	1.556,69	1.556,69
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.675,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	443,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.119,43</b>

**Articolo: VEN25-01.23.31.b [E.23.31.b]**

PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,200	h	27,33	60,13
VEN25-PR-A.21.21.b	B.21.21.b	PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm	1,000	cad	2.284,09	2.284,09
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.443,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	647,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.090,43</b>

**Articolo: VEN25-01.23.32.a [E.23.32.a]**

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.22.a	B.21.22.a	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq	1,000	cad	1.463,68	1.463,68
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.513,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	401,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.914,32</b>

**Articolo: VEN25-01.23.32.b [E.23.32.b]**

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.22.b	B.21.22.b	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq	1,000	cad	1.567,98	1.567,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.626,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.057,36</b>

**Articolo: VEN25-01.23.32.c [E.23.32.c]**

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.22.c	B.21.22.c	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq	1,000	cad	1.700,00	1.700,00
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.776,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	470,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.247,27</b>

**Articolo: VEN25-01.23.32.d [E.23.32.d]**

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.21.22.d	B.21.22.d	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq	1,000	cad	1.770,41	1.770,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.877,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.374,52</b>

**Articolo: VEN25-01.23.32.e [E.23.32.e]**

FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.21.22.e	B.21.22.e	FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq	1,000	cad	1.874,71	1.874,71
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.993,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.521,73</b>

**Articolo: VEN25-01.23.33.a [E.23.33.a]**

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.23.a	B.21.23.a	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq	1,000	cad	487,81	487,81
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>537,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>679,85</b>

**Articolo: VEN25-01.23.33.b [E.23.33.b]**

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33

VEN25-PR-A.21.23.b	B.21.23.b	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq	1,000	cad	610,82	610,82
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>669,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>846,55</b>

**Articolo: VEN25-01.23.33.c [E.23.33.c]**

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.21.23.c	B.21.23.c	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq	1,000	cad	704,55	704,55
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>781,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>988,03</b>

**Articolo: VEN25-01.23.33.d [E.23.33.d]**

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.21.23.d	B.21.23.d	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq	1,000	cad	762,20	762,20
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>868,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	230,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.099,13</b>

**Articolo: VEN25-01.23.33.e [E.23.33.e]**

FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66

VEN25-PR-A.21.23.e	B.21.23.e	FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq	1,000	cad	853,74	853,74
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>972,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.230,20</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.a [E.23.35.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE,ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.21.24.a	B.21.24.a	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)	1,000	cad	1.537,70	1.537,70
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.581,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.000,33</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.b [E.23.35.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE,ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.21.24.b	B.21.24.b	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)	1,000	cad	1.628,31	1.628,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.677,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.122,58</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.c [E.23.35.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE,ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86



VEN25-PR-A.21.24.c	B.21.24.c	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)	1,000	cad	1.658,95	1.658,95
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.708,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	452,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.161,34</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.d [E.23.35.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x90 (0,81mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.24.d	B.21.24.d	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x90 (0,81 mq)	1,000	cad	1.784,93	1.784,93
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.843,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.331,80</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.e [E.23.35.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.24.e	B.21.24.e	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)	1,000	cad	1.865,34	1.865,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.923,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	509,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.433,52</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.f [E.23.35.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26

VEN25-PR-A.21.24.f	B.21.24.f	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	1.790,62	1.790,62
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.866,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.361,19</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.g [E.23.35.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.21.24.g	B.21.24.g	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)	1,000	cad	2.123,92	2.123,92
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.230,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	591,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.821,71</b>

**Articolo: VEN25-01.23.35.h [E.23.35.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.21.24.h	B.21.24.h	CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)	1,000	cad	2.089,11	2.089,11
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.195,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	581,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.777,67</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.a [E.23.38.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA. BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH98

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13

VEN25-PR-A.21.25.a	B.21.25.a	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x98 cm	1,000	cad	1.687,02	1.687,02
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.730,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	458,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.189,22</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.b [E.23.38.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH118

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.21.25.b	B.21.25.b	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x118 cm	1,000	cad	1.766,14	1.766,14
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.809,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	479,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.289,31</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.c [E.23.38.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.21.25.c	B.21.25.c	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 78x140 cm	1,000	cad	1.801,88	1.801,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.845,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	489,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.334,52</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.d [E.23.38.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B114xH118

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.25.d	B.21.25.d	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA 114x118 cm	1,000	cad	1.878,10	1.878,10
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.936,49</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	513,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.449,66</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.e [E.23.38.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA B114xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.21.25.e	B.21.25.e	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 114x140 cm	1,000	cad	1.990,41	1.990,41
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.048,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	542,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.591,73</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.f [E.23.38.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICA B134xH98

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-PR-A.21.25.f	B.21.25.f	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 134x98 cm	1,000	cad	1.856,98	1.856,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.932,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	512,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.445,13</b>

**Articolo: VEN25-01.23.38.g [E.23.38.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONA, ELETTRICA B134xH140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.21.25.g	B.21.25.g	FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 134x140 cm	1,000	cad	1.984,81	1.984,81
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.091,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	554,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.645,73</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	532,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.543,43</b>

**Articolo: VEN25-01.23.41.00 [E.23.41.00]**

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 210 - PER ESTERNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.21.28.00	B.21.28.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per esterni misure standard	1,000	cad	1.400,00	1.400,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.401,600	%		56,06
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.401,600	%		28,03
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	5,000	h	55,96	279,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-AT.50.03.09	D.50.03.09	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%	2.147,090	%		214,71
<b>TOTALE:</b>						<b>2.361,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	625,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.987,68</b>

**Articolo: VEN25-01.23.42.00 [E.23.42.00]**

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.21.29.00	B.21.29.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per interni su misura	1,000	m²	768,00	768,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	769,600	%		30,78
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	769,600	%		15,39
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,000	h	55,96	111,92
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.09	D.50.03.09	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%	1.118,490	%		111,85
<b>TOTALE:</b>						<b>1.230,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	326,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.556,38</b>

**Articolo: VEN25-01.23.43.00 [E.23.43.00]**

SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.21.30.00	B.21.30.00	PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per esterni su misura	1,000	m²	978,00	978,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	979,600	%		39,18
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	979,600	%		19,59
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,000	h	55,96	111,92
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.09	D.50.03.09	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%	1.341,090	%		134,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.475,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.866,13</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.a [E.24.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.18.a	B.98.18.a	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 4 mm	1,000	m²	22,65	22,65
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,76</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.b [E.24.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.18.b	B.98.18.b	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 4 mm	1,000	m²	25,70	25,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,62</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.c [E.24.01.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.18.c	B.98.18.c	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 5 mm	1,000	m²	24,05	24,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>33,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,82</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.d [E.24.01.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.18.d	B.98.18.d	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 5 mm	1,000	m²	29,01	29,01
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>38,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,09</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.e [E.24.01.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.18.e	B.98.18.e	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 6 mm	1,000	m²	26,60	26,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>37,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,81</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.f [E.24.01.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 6 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.18.f	B.98.18.f	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	31,82	31,82
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>42,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,41</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.g [E.24.01.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,165	h	33,03	5,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,165	h	27,33	4,51
VEN25-PR-A.98.18.g	B.98.18.g	VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 8 mm	1,000	m <sup>2</sup>	29,01	29,01
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>39,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,25</b>

**Articolo: VEN25-01.24.01.h [E.24.01.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,165	h	33,03	5,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,165	h	27,33	4,51
VEN25-PR-A.98.18.h	B.98.18.h	VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 8 mm	1,000	m <sup>2</sup>	40,96	40,96
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>51,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,36</b>

**Articolo: VEN25-01.24.02.a [E.24.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10

VEN25-PR-A.98.27.a	B.98.27.a	VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	42,79	42,79
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,53</b>

**Articolo: VEN25-01.24.02.b [E.24.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.27.b	B.98.27.b	VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	52,84	52,84
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,24</b>

**Articolo: VEN25-01.24.03.a [E.24.03.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.20.a	B.98.20.a	CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	79,25	79,25
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,65</b>

**Articolo: VEN25-01.24.03.b [E.24.03.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.20.b	B.98.20.b	CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	83,02	83,02
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>92,82</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>117,42</b>

**Articolo: VEN25-01.24.04.a [E.24.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.21.a	B.98.21.a	VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	62,28	62,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>72,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			19,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,94</b>

**Articolo: VEN25-01.24.04.b [E.24.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.21.b	B.98.21.b	VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	76,10	76,10
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>86,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			22,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,42</b>

**Articolo: VEN25-01.24.04.c [E.24.04.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.21.c	B.98.21.c	VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	105,66	105,66
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>116,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			30,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,82</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.a [E.24.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.22.a	B.98.22.a	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	62,28	62,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,18</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.b [E.24.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.22.b	B.98.22.b	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	68,56	68,56
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,13</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.c [E.24.05.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.22.c	B.98.22.c	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	68,68	68,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,04</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.d [E.24.05.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-PR-A.98.22.d	B.98.22.d	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	76,49	76,49
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>86,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,92</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.e [E.24.05.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,165	h	33,03	5,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,165	h	27,33	4,51
VEN25-PR-A.98.22.e	B.98.22.e	CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm	1,000	m <sup>2</sup>	78,25	78,25
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>88,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>112,53</b>

**Articolo: VEN25-01.24.05.f [E.24.05.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,165	h	33,03	5,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,165	h	27,33	4,51
VEN25-PR-A.98.22.f	B.98.22.f	CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm	1,000	m <sup>2</sup>	94,09	94,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>104,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>132,57</b>

**Articolo: VEN25-01.24.06.a [E.24.06.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 3+3 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28

VEN25-PR-A.98.23.a	B.98.23.a	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 3+3 mm PVB 0,38	1,000	m <sup>2</sup>	59,29	59,29
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,11</b>

**Articolo: VEN25-01.24.06.b [E.24.06.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.23.b	B.98.23.b	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB 0,38	1,000	m <sup>2</sup>	68,68	68,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,99</b>

**Articolo: VEN25-01.24.06.c [E.24.06.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,38

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.23.c	B.98.23.c	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,38	1,000	m <sup>2</sup>	80,38	80,38
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,08</b>

**Articolo: VEN25-01.24.06.d [E.24.06.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.23.d	B.98.23.d	CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76	1,000	m <sup>2</sup>	89,19	89,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,99</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	26,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>125,22</b>

**Articolo: VEN25-01.24.06.e [E.24.06.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.98.23.e	B.98.23.e	CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1,52	1,000	m²	100,75	100,75
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
					TOTALE:	110,55
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,30
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	139,85

**Articolo: VEN25-01.24.06.f [E.24.06.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB colorato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.23.f	B.98.23.f	PVB colorato	1,000	m²	10,27	10,27
					TOTALE:	17,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	22,15

**Articolo: VEN25-01.24.06.g [E.24.06.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco opalescente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.23.g	B.98.23.g	PVB bianco opalescente	1,000	m²	15,62	15,62
					TOTALE:	22,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	28,92

**Articolo: VEN25-01.24.07.a [E.24.07.a]**

per installazione in azienda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.24.00	B.98.24.00	VETRATA ISOLANTE BASE	1,000	m²	73,60	73,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						81,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						103,21

**Articolo: VEN25-01.24.07.b [E.24.07.b]**

per modifica a vetrate esistenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-PR-A.98.24.00	B.98.24.00	VETRATA ISOLANTE BASE	1,000	m²	73,60	73,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
TOTALE:						85,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,80

**Articolo: VEN25-01.24.19.a [E.24.19.a]**

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.26.a	B.98.26.a	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati	1,000	m	10,97	10,97
TOTALE:						18,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,04

**Articolo: VEN25-01.24.19.b [E.24.19.b]**

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.26.b	B.98.26.b	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo	1,000	m	5,70	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>12,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,37</b>

**Articolo: VEN25-01.24.19.c [E.24.19.c]**

PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.26.c	B.98.26.c	PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato	1,000	m	4,95	4,95
<b>TOTALE:</b>						<b>12,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,42</b>

**Articolo: VEN25-01.24.20.00 [E.24.20.00]**

FORNITURA DI PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.98.25.00	B.98.25.00	PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI	1,000	m <sup>2</sup>	66,67	66,67
<b>TOTALE:</b>						<b>73,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,50</b>

**Articolo: VEN25-01.25.01.a [E.25.01.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.82.a	B.98.82.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	515,77	469,35

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>522,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>660,63</b>

**Articolo: VEN25-01.25.01.b [E.25.01.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.82.b	B.98.82.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	470,17	493,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>546,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>691,41</b>

**Articolo: VEN25-01.25.01.c [E.25.01.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.82.c	B.98.82.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	430,10	602,14
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>655,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>828,61</b>

**Articolo: VEN25-01.25.01.d [E.25.01.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.82.d	B.98.82.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	416,85	641,95
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>694,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>878,97</b>

**Articolo: VEN25-01.25.02.a [E.25.02.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.83.a	B.98.83.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	484,47	755,77
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>808,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.022,95</b>

**Articolo: VEN25-01.25.02.b [E.25.02.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.83.b	B.98.83.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	438,13	788,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>841,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.064,52</b>

**Articolo: VEN25-01.25.02.c [E.25.02.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.83.c	B.98.83.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	400,66	961,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.014,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	268,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.283,30</b>

**Articolo: VEN25-01.25.02.d [E.25.02.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.83.d	B.98.83.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	374,62	989,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.041,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	276,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.317,99</b>

**Articolo: VEN25-01.25.03.a [E.25.03.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.84.a	B.98.84.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	580,60	905,74
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>958,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	254,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.212,67</b>

**Articolo: VEN25-01.25.03.b [E.25.03.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.84.b	B.98.84.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	512,41	922,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>975,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	258,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.233,67</b>

**Articolo: VEN25-01.25.04.a [E.25.04.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.85.a	B.98.85.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	512,19	512,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>555,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>702,73</b>

**Articolo: VEN25-01.25.04.b [E.25.04.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.85.b	B.98.85.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	428,44	556,97
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>609,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,61

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						771,47
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01.25.04.c [E.25.04.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.85.c	B.98.85.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	390,18	585,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>638,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>807,27</b>

**Articolo: VEN25-01.25.05.a [E.25.05.a]**

SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.86.a	B.98.86.a	SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)	0,640	cad	620,32	397,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>449,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>569,11</b>

**Articolo: VEN25-01.25.05.b [E.25.05.b]**

SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.86.b	B.98.86.b	SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)	0,800	cad	539,17	431,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>484,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>612,55</b>

**Articolo: VEN25-01.25.05.c [E.25.05.c]**

SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.86.c	B.98.86.c	SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)	1,040	cad	470,77	489,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>528,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>668,22</b>

**Articolo: VEN25-01.25.06.a [E.25.06.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.87.a	B.98.87.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)	0,910	cad	658,03	598,81
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>651,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>824,40</b>

**Articolo: VEN25-01.25.06.b [E.25.06.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13

VEN25-PR-A.98.87.b	B.98.87.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	491,23	638,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>691,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>874,73</b>

**Articolo: VEN25-01.25.06.c [E.25.06.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.87.c	B.98.87.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,400	cad	442,97	620,16
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>673,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>851,41</b>

**Articolo: VEN25-01.25.06.d [E.25.06.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.87.d	B.98.87.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,540	cad	442,97	682,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>725,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>917,76</b>

**Articolo: VEN25-01.25.07.a [E.25.07.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.88.a	B.98.88.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	382,47	795,54
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>848,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.073,26</b>

**Articolo: VEN25-01.25.07.b [E.25.07.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.88.b	B.98.88.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	344,94	827,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>880,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.114,15</b>

**Articolo: VEN25-01.25.07.c [E.25.07.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.88.c	B.98.88.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	311,04	995,33
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.048,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.326,00</b>

**Articolo: VEN25-01.25.07.d [E.25.07.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.88.d	B.98.88.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	301,57	1.061,53
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.114,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.409,74</b>

**Articolo: VEN25-01.25.08.a [E.25.08.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.89.a	B.98.89.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	873,49	1.816,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.869,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	495,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.365,23</b>

**Articolo: VEN25-01.25.08.b [E.25.08.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.89.b	B.98.89.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	788,58	1.892,59
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.945,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,55

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.461,03
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-01.25.08.c [E.25.08.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.89.c	B.98.89.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	651,78	2.085,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
TOTALE:						2.138,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	566,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.705,32

**Articolo: VEN25-01.25.08.d [E.25.08.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.89.d	B.98.89.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	610,44	2.148,75
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
TOTALE:						2.201,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	583,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.785,07

**Articolo: VEN25-01.25.09.a [E.25.09.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.90.a	B.98.90.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	664,67	604,85
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>657,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	174,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>832,04</b>

**Articolo: VEN25-01.25.09.b [E.25.09.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.90.b	B.98.90.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	700,61	735,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>788,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	208,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>997,49</b>

**Articolo: VEN25-01.25.09.c [E.25.09.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.90.c	B.98.90.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	622,92	872,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>924,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.170,10</b>

**Articolo: VEN25-01.25.09.d [E.25.09.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13

VEN25-PR-A.98.90.d	B.98.90.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	590,00	908,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>961,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.216,28</b>

**Articolo: VEN25-01.25.10.a [E.25.10.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.91.a	B.98.91.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	664,67	1.036,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.089,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.378,57</b>

**Articolo: VEN25-01.25.10.b [E.25.10.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.91.b	B.98.91.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	531,02	955,84
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.008,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.276,04</b>

**Articolo: VEN25-01.25.10.c [E.25.10.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.91.c	B.98.91.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	478,19	1.147,66
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.200,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	318,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.518,70</b>

**Articolo: VEN25-01.25.10.d [E.25.10.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.91.d	B.98.91.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	461,58	1.218,57
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.271,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.608,40</b>

**Articolo: VEN25-01.25.11.a [E.25.11.a]**

serramento base 120x150 (1,80 mq)

[illegible]

**Articolo: VEN25-01.25.11.b [E.25.11.b]**

serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.92.b	B.98.92.b	serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	702,97	1.096,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.149,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	304,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.454,14</b>

**Articolo: VEN25-01.25.12.a [E.25.12.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x100 (1,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.93.a	B.98.93.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x100 (1,00 mq)	1,000	cad	648,98	648,98
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>701,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>887,87</b>

**Articolo: VEN25-01.25.12.b [E.25.12.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.93.b	B.98.93.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	702,97	913,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>966,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,19

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.222,94
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-01.25.12.c [E.25.12.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.93.c	B.98.93.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	523,62	785,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>838,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.060,47</b>

**Articolo: VEN25-01.25.13.a [E.25.13.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X80 (0,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.94.a	B.98.94.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X80 (0,64 mq)	0,640	cad	808,30	517,31
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>570,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>721,30</b>

**Articolo: VEN25-01.25.13.b [E.25.13.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 100x80 (0,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.94.b	B.98.94.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 100x80 (0,80 mq)	0,800	cad	688,66	550,93
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31



VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>603,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>763,83</b>

**Articolo: VEN25-01.25.13.c [E.25.13.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X130 (1,04 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.94.c	B.98.94.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80X130 (1,04 mq)	1,040	cad	600,97	625,01
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>677,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>857,54</b>

**Articolo: VEN25-01.25.14.a [E.25.14.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.95.a	B.98.95.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	921,54	838,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>891,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.127,73</b>

**Articolo: VEN25-01.25.14.b [E.25.14.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13

VEN25-PR-A.98.95.b	B.98.95.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)	1,300	cad	687,54	893,80
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>946,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.197,56</b>

**Articolo: VEN25-01.25.14.c [E.25.14.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.95.c	B.98.95.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)	1,050	cad	807,67	848,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>900,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.139,69</b>

**Articolo: VEN25-01.25.14.d [E.25.14.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.95.d	B.98.95.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)	1,500	cad	624,46	936,69
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>989,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.251,82</b>

**Articolo: VEN25-01.25.15.a [E.25.15.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.96.a	B.98.96.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)	2,080	cad	508,84	1.058,39
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.111,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.405,77</b>

**Articolo: VEN25-01.25.15.b [E.25.15.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.96.b	B.98.96.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)	2,400	cad	443,73	1.064,95
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.117,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	296,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.414,07</b>

**Articolo: VEN25-01.25.15.c [E.25.15.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.96.c	B.98.96.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	412,54	1.320,13
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.373,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	363,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.736,87</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	593,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.830,79</b>

**Articolo: VEN25-01.25.16.c [E.25.16.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.97.c	B.98.97.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)	3,200	cad	746,78	2.389,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>2.442,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	647,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.089,88</b>

**Articolo: VEN25-01.25.16.d [E.25.16.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.97.d	B.98.97.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)	3,520	cad	694,50	2.444,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>2.497,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	661,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.159,38</b>

**Articolo: VEN25-01.25.17.a [E.25.17.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.98.a	B.98.98.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)	0,910	cad	820,15	746,34

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>799,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.011,03</b>

**Articolo: VEN25-01.25.17.b [E.25.17.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.98.b	B.98.98.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	755,87	793,66
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>846,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.070,89</b>

**Articolo: VEN25-01.25.17.c [E.25.17.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.98.c	B.98.98.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	724,60	1.014,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.067,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	282,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.350,17</b>

**Articolo: VEN25-01.25.17.d [E.25.17.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.98.d	B.98.98.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	695,59	1.071,21
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.124,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.421,99</b>

**Articolo: VEN25-01.25.18.a [E.25.18.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.99.a	B.98.99.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	693,93	1.082,53
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.135,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.436,31</b>

**Articolo: VEN25-01.25.18.b [E.25.18.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.99.b	B.98.99.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	637,44	1.147,39
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.200,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.518,35</b>

**Articolo: VEN25-01.25.18.c [E.25.18.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.99.c	B.98.99.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	651,68	1.564,03
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.616,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.045,40</b>

**Articolo: VEN25-01.25.18.d [E.25.18.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.99.d	B.98.99.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	619,05	1.634,29
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.687,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	447,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.134,28</b>

**Articolo: VEN25-01.25.19.a [E.25.19.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)

[illegible]



**Articolo: VEN25-01.25.19.b [E.25.19.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.100.b	B.98.100.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	908,17	953,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.006,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.273,18</b>

**Articolo: VEN25-01.25.19.c [E.25.19.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.100.c	B.98.100.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	889,67	1.245,54
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.298,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	344,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.642,51</b>

**Articolo: VEN25-01.25.19.d [E.25.19.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.100.d	B.98.100.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	845,25	1.301,69
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.354,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	358,96

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.713,54
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-01.25.20.a [E.25.20.a]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.101.a	B.98.101.a	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)	1,560	cad	900,02	1.404,03
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.456,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	386,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.843,00</b>

**Articolo: VEN25-01.25.20.b [E.25.20.b]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.101.b	B.98.101.b	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	831,07	1.495,93
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.548,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	410,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.959,26</b>

**Articolo: VEN25-01.25.20.c [E.25.20.c]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.101.c	B.98.101.c	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	810,99	1.946,38
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.999,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	529,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.529,08</b>

**Articolo: VEN25-01.25.20.d [E.25.20.d]**

SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.101.d	B.98.101.d	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	786,08	2.075,25
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.128,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	563,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.692,10</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.a [E.25.21.a]**

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.a	B.98.102.a	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)	1,050	cad	381,11	400,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>428,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>541,64</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.b [E.25.21.b]**

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.b	B.98.102.b	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)	1,800	cad	346,60	623,88

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>651,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>824,63</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.c [E.25.21.c]**

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.c	B.98.102.c	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)	1,540	cad	335,81	517,15
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>545,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>689,61</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.d [E.25.21.d]**

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.d	B.98.102.d	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)	2,640	cad	312,73	825,61
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>853,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.079,82</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.e [E.25.21.e]**

PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.e	B.98.102.e	PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)	1,400	cad	357,90	501,06

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>529,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>669,26</b>

**Articolo: VEN25-01.25.21.f [E.25.21.f]**

PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.102.f	B.98.102.f	PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)	2,400	cad	327,56	786,14
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>814,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.029,89</b>

**Articolo: VEN25-01.25.23.a [E.25.23.a]**

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.103.a	B.98.103.a	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210	1,680	cad	376,56	632,62
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>660,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>835,68</b>

**Articolo: VEN25-01.25.23.b [E.25.23.b]**

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20

VEN25-PR-A.98.103.b	B.98.103.b	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210	2,520	cad	345,03	869,48
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>897,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.135,31</b>

**Articolo: VEN25-01.25.24.a [E.25.24.a]**

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.104.a	B.98.104.a	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210	1,680	cad	325,01	546,02
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>574,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>726,14</b>

**Articolo: VEN25-01.25.24.b [E.25.24.b]**

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.104.b	B.98.104.b	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210	2,520	cad	307,32	774,45
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>802,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.015,10</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.a [E.25.25.a]**finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.a	B.98.105.a	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	213,30	213,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>241,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>305,24</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.b [E.25.25.b]**finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.b	B.98.105.b	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	349,99	349,99
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>377,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>478,16</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.c [E.25.25.c]**finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.c	B.98.105.c	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	307,85	307,85
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,39</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.d [E.25.25.d]**portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.d	B.98.105.d	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	288,49	288,49
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>341,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>431,85</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.e [E.25.25.e]**portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.e	B.98.105.e	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	307,11	307,11
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>360,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,40</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.f [E.25.25.f]**finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.f	B.98.105.f	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	252,67	252,67
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>280,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>355,05</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.g [E.25.25.g]**finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30$  W/m<sup>2</sup>K



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.g	B.98.105.g	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	408,87	408,87
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>436,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>552,64</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.h [E.25.25.h]**finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.h	B.98.105.h	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	366,44	366,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>418,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>529,50</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.i [E.25.25.i]**portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.i	B.98.105.i	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	346,14	346,14
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>399,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>504,77</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.l [E.25.25.l]**portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.j	B.98.105.j	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	395,19	395,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>448,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>566,82</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.m [E.25.25.m]**finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,00$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.k	B.98.105.k	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	350,34	350,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>378,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>478,60</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.n [E.25.25.n]**finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,00$  W/m<sup>2</sup>K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.105.l	B.98.105.l	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K	1,000	m <sup>2</sup>	486,99	486,99
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>514,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>651,46</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.o [E.25.25.o]**finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.m	B.98.105.m	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m <sup>2</sup>	444,59	444,59
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>496,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>628,36</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.p [E.25.25.p]**portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.n	B.98.105.n	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m <sup>2</sup>	434,02	434,02
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>486,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>615,94</b>

**Articolo: VEN25-01.25.25.q [E.25.25.q]**portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.105.o	B.98.105.o	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$	1,000	m <sup>2</sup>	482,83	482,83
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>535,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,97

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	677,69
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.25.25.r [E.25.25.r]**

sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
TOTALE:						72,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						91,64

**Articolo: VEN25-01.25.26.a [E.25.26.a]**finestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.106.a	B.98.106.a	finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	603,80	603,80
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
TOTALE:						631,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	167,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						799,23

**Articolo: VEN25-01.25.26.b [E.25.26.b]**portafinestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.106.b	B.98.106.b	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	560,92	560,92
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
TOTALE:						613,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						776,47

**Articolo: VEN25-01.25.26.c [E.25.26.c]**finestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.106.c	B.98.106.c	finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	643,17	643,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>671,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>849,03</b>

**Articolo: VEN25-01.25.26.d [E.25.26.d]**portafinestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.106.d	B.98.106.d	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	604,15	604,15
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>632,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	167,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>799,67</b>

**Articolo: VEN25-01.25.26.e [E.25.26.e]**finestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.106.e	B.98.106.e	finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	701,76	701,76
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>729,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>923,15</b>

**Articolo: VEN25-01.25.26.f [E.25.26.f]**portafinestra scorrevole, trasmittanza termica  $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.106.f	B.98.106.f	portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,	1,000	m <sup>2</sup>	643,17	643,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>671,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>849,03</b>

**Articolo: VEN25-01.25.26.g [E.25.26.g]**

sovrapprezzo serramento scorrevole alzante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
<b>TOTALE:</b>						<b>78,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,26</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.a [E.25.27.a]**

per finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.a	B.98.107.a	finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m <sup>2</sup>	342,19	342,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>370,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>468,29</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.b [E.25.27.b]**

per finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.b	B.98.107.b	finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m <sup>2</sup>	343,82	343,82
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>371,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>470,35</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.c [E.25.27.c]**

per portafinestra a 1 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.107.c	B.98.107.c	portafinestra a 1 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m <sup>2</sup>	281,57	281,57
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>334,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>423,09</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.d [E.25.27.d]**

per portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.107.d	B.98.107.d	portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm	1,000	m <sup>2</sup>	271,99	271,99
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>324,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>410,97</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.e [E.25.27.e]**

per finestra a 1 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.e	B.98.107.e	finestra a 1 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	343,32	343,32
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>371,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>469,72</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.f [E.25.27.f]**

per finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.f	B.98.107.f	finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	383,34	383,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>411,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>520,35</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.g [E.25.27.g]**

per portafinestra a 1 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.107.g	B.98.107.g	portafinestra a 1 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	295,41	295,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>348,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>440,60</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.h [E.25.27.h]**

per portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.98.107.h	B.98.107.h	portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	311,21	311,21
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>364,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>460,59</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.i [E.25.27.i]**

per finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.i	B.98.107.i	finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	405,07	405,07
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>433,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>547,83</b>

**Articolo: VEN25-01.25.27.l [E.25.27.l]**

per finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.98.107.j	B.98.107.j	finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	452,64	452,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,167	h	55,96	9,33
<b>TOTALE:</b>						<b>480,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>608,01</b>

**Articolo: VEN25-01.25.28.a [E.25.28.a]**

standard, peso 4,5 kg/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.108.a	B.98.108.a	standard, peso 4,5 kg/m2	1,000	m <sup>2</sup>	49,42	49,42
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,85</b>

**Articolo: VEN25-01.25.28.b [E.25.28.b]**

antigrandine, 6,2 kg/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.108.b	B.98.108.b	antigrandine, 6,2 kg/m2	1,000	m <sup>2</sup>	59,92	59,92
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,13</b>

**Articolo: VEN25-01.25.28.c [E.25.28.c]**

rinforzata con anima metallica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.108.c	B.98.108.c	rinforzata con anima metallica	1,000	m <sup>2</sup>	64,67	64,67
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,14</b>

**Articolo: VEN25-01.25.29.a [VE.O.110.110.A]**

F. e p. porta in ferro antintrusione in acciaio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	2,000	h	1,87	3,74
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	100,000	kg	1,29	129,00
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	3,500	l	19,80	69,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	198,300	%		7,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	198,300	%		3,97
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad	10,00	50,00
<b>TOTALE:</b>						<b>505,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>639,31</b>

**Articolo: VEN25-01.25.29.b [VE.O.110.110.B]**

Solo posa porta in ferro antintrusione in acciaio zincato a perfetta regola d'arte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	2,000	h	1,87	3,74
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	3,000	cad	10,00	30,00
<b>TOTALE:</b>						<b>275,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>348,10</b>

**Articolo: VEN25-01.26.01.a [E.26.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.50.a	B.98.50.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo	1,000	cad	300,00	300,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>320,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>405,34</b>

**Articolo: VEN25-01.26.01.b [E.26.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.50.b	B.98.50.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL	1,000	cad	347,07	347,07
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>367,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>464,89</b>

**Articolo: VEN25-01.26.01.c [E.26.01.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.50.c	B.98.50.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo	1,000	cad	362,65	362,65
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>388,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>490,96</b>

**Articolo: VEN25-01.26.01.d [E.26.01.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.50.d	B.98.50.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL	1,000	cad	400,06	400,06
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>425,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>538,28</b>

**Articolo: VEN25-01.26.02.a [E.26.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.98.51.a	B.98.51.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura solo fondo	1,000	cad	521,13	521,13
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>551,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>698,01</b>

**Articolo: VEN25-01.26.02.b [E.26.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.98.51.b	B.98.51.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura tinte RAL	1,000	cad	641,79	641,79
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>672,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>850,65</b>

**Articolo: VEN25-01.26.02.c [E.26.02.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.51.c	B.98.51.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura solo fondo	1,000	cad	606,82	606,82
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>647,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>819,13</b>

**Articolo: VEN25-01.26.02.d [E.26.02.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.51.d	B.98.51.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL	1,000	cad	783,67	783,67
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>824,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.042,84</b>

**Articolo: VEN25-01.26.03.a [E.26.03.a]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.52.a	B.98.52.a	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm	1,000	cad	136,62	136,62
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>146,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>185,77</b>

**Articolo: VEN25-01.26.03.b [E.26.03.b]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.52.b	B.98.52.b	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm	1,000	cad	280,51	280,51
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>295,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>374,14</b>

**Articolo: VEN25-01.26.03.c [E.26.03.c]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.52.c	B.98.52.c	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm	1,000	cad	415,73	415,73
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>441,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>558,11</b>

**Articolo: VEN25-01.26.04.a [E.26.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.53.a	B.98.53.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo	1,000	cad	351,15	351,15
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>371,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>470,05</b>

**Articolo: VEN25-01.26.04.b [E.26.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.53.b	B.98.53.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL	1,000	cad	438,61	438,61
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>459,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>580,69</b>

**Articolo: VEN25-01.26.04.c [E.26.04.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.53.c	B.98.53.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo	1,000	cad	426,39	426,39
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>451,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>571,59</b>

**Articolo: VEN25-01.26.04.d [E.26.04.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.53.d	B.98.53.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL	1,000	cad	542,27	542,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>567,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>718,18</b>

**Articolo: VEN25-01.26.05.a [E.26.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.98.54.a	B.98.54.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo	1,000	cad	605,13	605,13
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>635,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>804,27</b>

**Articolo: VEN25-01.26.05.b [E.26.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.98.54.b	B.98.54.b	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL	1,000	cad	677,69	677,69
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>708,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>896,06</b>

**Articolo: VEN25-01.26.05.c [E.26.05.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.54.c	B.98.54.c	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo	1,000	cad	714,91	714,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>755,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>955,86</b>

**Articolo: VEN25-01.26.05.d [E.26.05.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.54.d	B.98.54.d	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL	1,000	cad	888,16	888,16
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>928,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.175,02</b>

**Articolo: VEN25-01.26.06.a [E.26.06.a]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.55.a	B.98.55.a	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm	1,000	cad	340,38	340,38
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>350,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	92,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>443,52</b>

**Articolo: VEN25-01.26.06.b [E.26.06.b]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.55.b	B.98.55.b	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm	1,000	cad	555,32	555,32
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>570,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	151,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>721,77</b>

**Articolo: VEN25-01.26.06.c [E.26.06.c]**

FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,417	h	33,03	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-A.98.55.c	B.98.55.c	SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm	1,000	cad	870,25	870,25
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>895,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	237,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.133,07</b>

**Articolo: VEN25-01.26.07.a [E.26.07.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.56.a	B.98.56.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	638,50	1.277,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.297,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.641,25</b>

**Articolo: VEN25-01.26.07.b [E.26.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.56.a	B.98.56.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	638,50	638,50
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>651,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>823,81</b>

**Articolo: VEN25-01.26.07.c [E.26.07.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.56.b	B.98.56.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	529,18	529,18
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>544,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>688,70</b>

**Articolo: VEN25-01.26.07.d [E.26.07.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83

VEN25-PR-A.98.56.b	B.98.56.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	529,18	529,18
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>544,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>688,70</b>

**Articolo: VEN25-01.26.08.a [E.26.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.57.a	B.98.57.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	623,43	1.994,98
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.030,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.568,78</b>

**Articolo: VEN25-01.26.08.b [E.26.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.57.a	B.98.57.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	623,43	623,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>631,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>798,71</b>

**Articolo: VEN25-01.26.08.c [E.26.08.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.57.b	B.98.57.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	529,18	529,18

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>544,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>688,70</b>

**Articolo: VEN25-01.26.08.d [E.26.08.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi oltrea 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.57.b	B.98.57.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	529,18	529,18
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>544,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>688,70</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.a [E.26.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.58.a	B.98.58.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	710,60	1.421,20
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>1.441,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	382,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.823,66</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.b [E.26.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.58.a	B.98.58.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	710,60	710,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>723,33</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	191,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>915,01</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.c [E.26.09.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.58.b	B.98.58.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	698,45	698,45
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>713,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			189,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>902,83</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.d [E.26.09.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.58.b	B.98.58.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	698,45	698,45
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>713,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			189,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>902,83</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.e [E.26.09.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.58.c	B.98.58.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	755,44	188,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>198,99</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	52,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>251,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.09.f [E.26.09.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.58.c	B.98.58.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	755,44	755,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>795,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			210,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.006,85</b>

**Articolo: VEN25-01.26.10.a [E.26.10.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.59.a	B.98.59.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	724,65	2.318,88
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>2.354,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			623,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.978,52</b>

**Articolo: VEN25-01.26.10.b [E.26.10.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.59.a	B.98.59.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	724,65	724,65
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>732,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			194,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>926,75</b>

**Articolo: VEN25-01.26.10.c [E.26.10.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.59.b	B.98.59.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	701,59	701,59
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>716,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>906,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.10.d [E.26.10.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.59.b	B.98.59.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	701,59	701,59
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>716,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>906,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.10.e [E.26.10.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.59.c	B.98.59.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m²	755,44	188,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>198,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>251,72</b>



**Articolo: VEN25-01.26.10.f [E.26.10.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.59.c	B.98.59.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m <sup>2</sup>	755,44	755,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>795,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.006,85</b>

**Articolo: VEN25-01.26.11.a [E.26.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.60.a	B.98.60.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m <sup>2</sup>	873,59	1.747,18
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>1.767,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	468,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.236,03</b>

**Articolo: VEN25-01.26.11.b [E.26.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.60.a	B.98.60.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m <sup>2</sup>	873,59	873,59
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>886,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	234,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.121,19</b>

**Articolo: VEN25-01.26.11.c [E.26.11.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.60.b	B.98.60.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	581,43	581,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>596,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>754,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.11.d [E.26.11.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.60.b	B.98.60.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	581,43	581,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>596,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>754,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.12.a [E.26.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.61.a	B.98.61.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	714,86	2.287,55
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>2.323,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	615,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.938,89</b>

**Articolo: VEN25-01.26.12.b [E.26.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.61.a	B.98.61.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	714,86	714,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>722,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>914,37</b>

**Articolo: VEN25-01.26.12.c [E.26.12.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.61.b	B.98.61.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	581,43	581,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>596,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>754,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.12.d [E.26.12.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.61.b	B.98.61.b	SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	581,43	581,43
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>596,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>754,80</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.a [E.26.13.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.62.a	B.98.62.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	928,45	1.856,90
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.877,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.374,82</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.b [E.26.13.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.62.a	B.98.62.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	928,45	928,45
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>941,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.190,59</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.c [E.26.13.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.62.b	B.98.62.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	769,51	769,51
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>784,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>992,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.d [E.26.13.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83

VEN25-PR-A.98.62.b	B.98.62.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	769,51	769,51
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>784,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>992,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.e [E.26.13.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.62.c	B.98.62.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	1.800,30	450,08
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>460,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>582,17</b>

**Articolo: VEN25-01.26.13.f [E.26.13.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.62.c	B.98.62.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	1.800,30	1.800,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.840,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	487,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.328,60</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.a [E.26.14.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94

VEN25-PR-A.98.63.a	B.98.63.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	884,63	2.830,82
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.866,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.626,12</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.b [E.26.14.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.63.a	B.98.63.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	884,63	884,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>892,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.129,13</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.c [E.26.14.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.63.b	B.98.63.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	769,51	769,51
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>784,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>992,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.d [E.26.14.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.63.b	B.98.63.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	769,51	769,51

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>784,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>992,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.e [E.26.14.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.63.c	B.98.63.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m²	1.800,30	450,08
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>460,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>582,17</b>

**Articolo: VEN25-01.26.14.f [E.26.14.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.63.c	B.98.63.c	VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	1.800,30	1.800,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>1.840,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	487,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.328,60</b>

**Articolo: VEN25-01.26.15.a [E.26.15.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.64.00	B.98.64.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m²	372,06	744,12
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31

	<b>TOTALE:</b>	<b>764,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	202,61
	<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>967,16</b>

**Articolo: VEN25-01.26.15.b [E.26.15.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.64.00	B.98.64.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	372,06	372,06
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
		<b>TOTALE:</b>				<b>384,79</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	101,97
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>486,76</b>

**Articolo: VEN25-01.26.16.a [E.26.16.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.65.00	B.98.65.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	3,200	m²	326,29	1.044,13
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.079,81</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	286,15
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.365,96</b>

**Articolo: VEN25-01.26.16.b [E.26.16.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.65.00	B.98.65.00	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	326,29	326,29
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
		<b>TOTALE:</b>				<b>334,25</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	88,58
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>422,83</b>



**Articolo: VEN25-01.26.17.a [E.26.17.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.66.a	B.98.66.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m <sup>2</sup>	591,49	1.182,98
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.203,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.522,31</b>

**Articolo: VEN25-01.26.17.b [E.26.17.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.66.a	B.98.66.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m <sup>2</sup>	591,49	591,49
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>604,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>764,34</b>

**Articolo: VEN25-01.26.17.c [E.26.17.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.66.b	B.98.66.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m <sup>2</sup>	525,60	131,40
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,04</b>

**Articolo: VEN25-01.26.17.d [E.26.17.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.66.b	B.98.66.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m <sup>2</sup>	525,60	525,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>566,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>716,10</b>

**Articolo: VEN25-01.26.18.a [E.26.18.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.67.a	B.98.67.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m <sup>2</sup>	616,89	1.974,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.009,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	532,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.542,31</b>

**Articolo: VEN25-01.26.18.b [E.26.18.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.67.a	B.98.67.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m <sup>2</sup>	616,89	616,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>624,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>790,44</b>

**Articolo: VEN25-01.26.18.c [E.26.18.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56

VEN25-PR-A.98.67.b	B.98.67.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m <sup>2</sup>	525,63	131,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,05</b>

**Articolo: VEN25-01.26.18.d [E.26.18.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.67.b	B.98.67.b	VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m <sup>2</sup>	525,63	525,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>566,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>716,14</b>

**Articolo: VEN25-01.26.19.a [E.26.19.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.68.a	B.98.68.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	2,000	m <sup>2</sup>	554,91	1.109,82
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.130,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.429,77</b>

**Articolo: VEN25-01.26.19.b [E.26.19.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.68.a	B.98.68.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m <sup>2</sup>	554,91	554,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>567,64</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	150,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>718,06</b>

**Articolo: VEN25-01.26.19.c [E.26.19.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.68.b	B.98.68.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	461,28	461,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>476,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			126,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>602,81</b>

**Articolo: VEN25-01.26.19.d [E.26.19.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO portesopraluci e/o laterali fissi oltre 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.68.b	B.98.68.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO	1,000	m²	461,28	461,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>476,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			126,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>602,81</b>

**Articolo: VEN25-01.26.20.a [E.26.20.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.69.a	B.98.69.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI	3,200	m²	565,63	1.810,02
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>1.845,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			489,11

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.334,81
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-01.26.20.b [E.26.20.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.69.a	B.98.69.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI	1,000	m²	565,63	565,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>573,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>725,59</b>

**Articolo: VEN25-01.26.20.c [E.26.20.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHIsopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.69.b	B.98.69.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	456,04	456,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>471,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>596,18</b>

**Articolo: VEN25-01.26.20.d [E.26.20.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERADI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali fissi oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.69.b	B.98.69.b	SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI	1,000	m²	456,04	456,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>471,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>596,18</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.a [E.26.21.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.70.a	B.98.70.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	2,000	m²	654,17	1.308,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>1.328,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	352,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.680,89</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.b [E.26.21.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.70.a	B.98.70.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	654,17	654,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>666,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>843,63</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.c [E.26.21.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.70.b	B.98.70.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	623,23	623,23
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>638,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>807,68</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.d [E.26.21.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.70.b	B.98.70.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	623,23	623,23
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>638,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>807,68</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.e [E.26.21.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.70.c	B.98.70.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	0,250	m²	755,44	188,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>198,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>251,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.21.f [E.26.21.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.70.c	B.98.70.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO	1,000	m²	755,44	755,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>795,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.006,85</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.a [E.26.22.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,583	h	33,03	19,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,583	h	27,33	15,94
VEN25-PR-A.98.71.a	B.98.71.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI	3,200	m²	675,67	2.162,14
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.197,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.780,24</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.b [E.26.22.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.71.a	B.98.71.a	PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	675,67	675,67
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>683,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>864,79</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.c [E.26.22.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.71.b	B.98.71.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m²	623,23	623,23
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>638,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>807,68</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.d [E.26.22.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83



VEN25-PR-A.98.71.b	B.98.71.b	SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m <sup>2</sup>	623,23	623,23
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>638,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>807,68</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.e [E.26.22.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-PR-A.98.71.c	B.98.71.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	0,250	m <sup>2</sup>	755,44	188,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>198,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>251,72</b>

**Articolo: VEN25-01.26.22.f [E.26.22.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-PR-A.98.71.c	B.98.71.c	VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI	1,000	m <sup>2</sup>	755,44	755,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,133	h	1,87	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>795,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.006,85</b>

**Articolo: VEN25-01.26.23.a [E.26.23.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte ad un battente (minimo 2,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,208	h	33,03	6,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,208	h	27,33	5,69
VEN25-PR-A.98.72.a	B.98.72.a	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO AD UN BATTENTE (minimo 2,00 mq)	1,000	m <sup>2</sup>	1.482,25	1.482,25

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>1.494,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	396,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.891,15</b>

**Articolo: VEN25-01.26.23.b [E.26.23.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte a due battenti (minimo 3,00 mq)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,56
VEN25-PR-A.98.72.b	B.98.72.b	PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI (minimo 3,00 mq)	1,000	m <sup>2</sup>	1.183,44	1.183,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,052	h	1,87	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>1.191,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.507,12</b>

**Articolo: VEN25-01.26.23.c [E.26.23.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO vetrate fisse (minimo 1,00 mq) per laterali e sopraluce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.98.72.c	B.98.72.c	VETRATE FISSE PER LATERALI E SOPRALUCE PER PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO (minimo 1,00 mq)	1,000	m <sup>2</sup>	1.135,21	1.135,21
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>1.150,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	304,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.455,33</b>

**Articolo: VEN25-01.26.24.a [E.26.24.a]**

per porta ad un battente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.67.32.01	B.67.32.01	Maniglione interno e placca esterna	1,000	cad	119,65	119,65
<b>TOTALE:</b>						<b>152,34</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	40,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>192,71</b>

**Articolo: VEN25-01.26.24.b [E.26.24.b]**

per porta due battenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.67.32.01	B.67.32.01	Maniglione interno e placca esterna	2,000	cad	119,65	239,30
<b>TOTALE:</b>						<b>301,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>381,95</b>

**Articolo: VEN25-01.26.24.c [E.26.24.c]**

sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.67.32.02	B.67.32.02	Placca esterna con maniglia e foro chiave	1,000	cad	23,86	23,86
<b>TOTALE:</b>						<b>40,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,93</b>

**Articolo: VEN25-01.26.24.d [E.26.24.d]**

sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.67.32.03	B.67.32.03	kit aste scrochi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza	1,000	cad	43,37	43,37
<b>TOTALE:</b>						<b>57,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,16</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.a [E.26.26.a]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.73.a	B.98.73.a	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320	1,000	m²	379,59	379,59
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>417,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	110,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>528,00</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.b [E.26.26.b]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.b	B.98.73.b	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	565,78	565,78
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>586,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	155,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>741,76</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.c [E.26.26.c]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.c	B.98.73.c	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	570,83	570,83
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>591,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	156,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>748,15</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.d [E.26.26.d]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.d	B.98.73.d	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	561,21	561,21
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>581,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	154,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>735,98</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.e [E.26.26.e]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.e	B.98.73.e	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	519,83	519,83
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>540,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>683,63</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.f [E.26.26.f]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.f	B.98.73.f	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	480,07	480,07
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>500,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>633,33</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.g [E.26.26.g]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.73.g	B.98.73.g	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	343,55	343,55
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>381,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	101,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>482,41</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.h [E.26.26.h]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.h	B.98.73.h	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	589,24	589,24
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>609,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	161,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>771,43</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.i [E.26.26.i]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.i	B.98.73.i	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	610,12	610,12
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>630,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	167,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>797,85</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.l [E.26.26.l]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.l	B.98.73.l	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	619,86	619,86
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>640,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>810,17</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.m [E.26.26.m]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.m	B.98.73.m	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	548,47	548,47
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>569,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>719,86</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.n [E.26.26.n]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.n	B.98.73.n	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	510,81	510,81
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>531,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>672,22</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.o [E.26.26.o]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.73.o	B.98.73.o	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	325,51	325,51
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>363,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>459,59</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.p [E.26.26.p]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.p	B.98.73.p	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	628,90	628,90
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>649,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>821,60</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.q [E.26.26.q]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.q	B.98.73.q	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	656,77	656,77
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>666,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>842,93</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.r [E.26.26.r]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.r	B.98.73.r	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa	1,000	cad	647,36	647,36
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>656,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>831,03</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.s [E.26.26.s]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.s	B.98.73.s	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile	1,000	cad	602,41	602,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>611,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>774,17</b>

**Articolo: VEN25-01.26.26.t [E.26.26.t]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.73.t	B.98.73.t	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa	1,000	cad	536,09	536,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>545,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>690,27</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.a [E.26.27.a]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.74.a	B.98.74.a	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base	1,000	m <sup>2</sup>	529,99	529,99

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>567,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>718,25</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.b [E.26.27.b]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.74.b	B.98.74.b	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	193,22	193,22
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>213,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>270,47</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.c [E.26.27.c]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.74.c	B.98.74.c	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m <sup>2</sup>	463,88	463,88
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>501,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>634,63</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.d [E.26.27.d]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11

VEN25-PR-A.98.74.d	B.98.74.d	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	217,63	217,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>238,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>301,35</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.e [E.26.27.e]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.74.e	B.98.74.e	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m <sup>2</sup>	448,09	448,09
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>490,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	130,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>620,66</b>

**Articolo: VEN25-01.26.27.f [E.26.27.f]**

FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.74.f	B.98.74.f	FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa	1,000	cad	206,89	206,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>231,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>292,96</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.a [E.26.28.a]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.75.a	B.98.75.a	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320	1,000	m²	569,89	569,89
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>607,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>768,73</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.b [E.26.28.b]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.75.b	B.98.75.b	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	192,24	192,24
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>212,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>269,23</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.c [E.26.28.c]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.75.c	B.98.75.c	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	510,46	510,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>548,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>693,55</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.d [E.26.28.d]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.75.d	B.98.75.d	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	192,24	192,24
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>212,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>269,23</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.e [E.26.28.e]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.75.e	B.98.75.e	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	474,17	474,17
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>516,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>653,65</b>

**Articolo: VEN25-01.26.28.f [E.26.28.f]**

FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.75.f	B.98.75.f	FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	204,03	204,03
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>228,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>289,34</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.a [E.26.29.a]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.76.a	B.98.76.a	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320	1,000	m²	511,47	511,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>549,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>694,83</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.b [E.26.29.b]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.76.b	B.98.76.b	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	240,65	240,65
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>261,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>330,47</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.c [E.26.29.c]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.98.76.c	B.98.76.c	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	604,77	604,77
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>625,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>791,06</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.d [E.26.29.d]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.76.d	B.98.76.d	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320	1,000	m²	463,02	463,02
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>500,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>633,54</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.e [E.26.29.e]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.98.76.e	B.98.76.e	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	240,72	240,72
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>261,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>330,53</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.f [E.26.29.f]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.98.76.f	B.98.76.f	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	560,53	560,53
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>581,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>735,09</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.g [E.26.29.g]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.76.g	B.98.76.g	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320	1,000	m²	436,98	436,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>479,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>606,61</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.h [E.26.29.h]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.76.h	B.98.76.h	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	252,48	252,48
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>277,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>350,63</b>

**Articolo: VEN25-01.26.29.i [E.26.29.i]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.76.i	B.98.76.i	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa	1,000	cad	605,28	605,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>629,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>796,92</b>



**Articolo: VEN25-01.26.30.a [E.26.30.a]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.77.a	B.98.77.a	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320	1,000	m²	581,29	581,29
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>619,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>783,15</b>

**Articolo: VEN25-01.26.30.b [E.26.30.b]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-PR-A.98.77.b	B.98.77.b	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	249,03	249,03
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>269,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,07</b>

**Articolo: VEN25-01.26.30.c [E.26.30.c]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.98.77.c	B.98.77.c	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320	1,000	m²	489,13	489,13
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>526,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>666,57</b>

**Articolo: VEN25-01.26.30.d [E.26.30.d]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-PR-A.98.77.d	B.98.77.d	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	249,05	249,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>269,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,07</b>

**Articolo: VEN25-01.26.30.e [E.26.30.e]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.77.e	B.98.77.e	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320	1,000	m²	428,60	428,60
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,083	h	55,96	4,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>471,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>596,00</b>

**Articolo: VEN25-01.26.30.f [E.26.30.f]**

FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.98.77.f	B.98.77.f	FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)	1,000	cad	254,34	254,34
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>279,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>352,99</b>

**Articolo: VEN25-01.26.38.a [E.26.38.a]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.78.a	B.98.78.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa	1,000	m²	29,83	29,83
TOTALE:						30,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,95

**Articolo: VEN25-01.26.38.b [E.26.38.b]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.78.b	B.98.78.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	31,84	31,84
TOTALE:						32,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,49

**Articolo: VEN25-01.26.38.c [E.26.38.c]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.78.c	B.98.78.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi	1,000	m²	41,39	41,39
TOTALE:						41,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,57

**Articolo: VEN25-01.26.39.a [E.26.39.a]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.79.a	B.98.79.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per	1,000	m²	32,10	32,10

		vetrazione diversa				
<b>TOTALE:</b>						<b>32,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,82</b>

**Articolo: VEN25-01.26.39.b [E.26.39.b]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.79.b	B.98.79.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	31,34	31,34
<b>TOTALE:</b>						<b>31,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,86</b>

**Articolo: VEN25-01.26.39.c [E.26.39.c]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.79.c	B.98.79.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi	1,000	m²	38,68	38,68
<b>TOTALE:</b>						<b>38,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,15</b>

**Articolo: VEN25-01.26.40.a [E.26.40.a]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.80.a	B.98.80.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa	1,000	m²	20,36	20,36
<b>TOTALE:</b>						<b>20,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,97</b>

**Articolo: VEN25-01.26.40.b [E.26.40.b]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.80.b	B.98.80.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	11,62	11,62
<b>TOTALE:</b>						<b>11,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,91</b>

**Articolo: VEN25-01.26.41.a [E.26.41.a]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.81.a	B.98.81.a	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa	1,000	m²	44,30	44,30
<b>TOTALE:</b>						<b>44,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,25</b>

**Articolo: VEN25-01.26.41.b [E.26.41.b]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.81.b	B.98.81.b	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna	1,000	m²	24,47	24,47
<b>TOTALE:</b>						<b>24,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,17</b>

**Articolo: VEN25-01.26.41.c [E.26.41.c]**

SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.98.81.c	B.98.81.c	SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per	1,000	m²	34,45	34,45

		tempera lastra pannelli opachi				
<b>TOTALE:</b>						<b>34,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,79</b>

**Articolo: VEN25-01.27.02.a [E.27.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
<b>TOTALE:</b>						<b>9,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,76</b>

**Articolo: VEN25-01.27.02.b [E.27.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
<b>TOTALE:</b>						<b>8,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,99</b>

**Articolo: VEN25-01.27.03.a [E.27.03.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
<b>TOTALE:</b>						<b>10,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,71

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	12,94
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.27.04.00 [E.27.04.00]**

SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO A INFILARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.109.00	B.98.109.00	serratura da infilare	1,000	cad	12,80	12,80
VEN25-PR-A.98.110.00	B.98.110.00	maniglia su rosone e bocchetta	1,000	cad	16,74	16,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,560	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,560	%		0,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,500	%		0,81
TOTALE:						41,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,26

**Articolo: VEN25-01.27.05.00 [E.27.05.00]**

SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.109.00	B.98.109.00	serratura da infilare	1,000	cad	12,80	12,80
VEN25-PR-A.98.111.00	B.98.111.00	cilindro per serratura	1,000	cad	20,58	20,58
VEN25-PR-A.98.110.00	B.98.110.00	maniglia su rosone e bocchetta	1,000	cad	16,74	16,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,140	%		2,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,140	%		1,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62,320	%		1,25
TOTALE:						63,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,42

**Articolo: VEN25-01.27.06.00 [E.27.06.00]**

SOSTITUZIONE SERRATURA CASSETTA DELLE LETTERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.112.00	B.98.112.00	serratura per cassetta lettere	1,000	cad	13,78	13,78
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,800	%		0,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,800	%		0,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,800	%		0,48
<b>TOTALE:</b>						<b>24,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,71</b>

**Articolo: VEN25-01.27.07.00 [E.27.07.00]**

SOSTITUZIONE DI SOLO CILINDRO PER PORTONCINO BLINDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.113.00	B.98.113.00	cilindro dipo europeo compreso pomolo	1,000	cad	85,61	85,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,610	%		3,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	85,610	%		1,71
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	123,770	%		2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>126,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>159,71</b>

**Articolo: VEN25-01.27.08.00 [E.27.08.00]**

SOSTITUZIONE MOLLA PORTONCINI INGRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.114.00	B.98.114.00	chiudi porta a molla portata 100 kg	1,000	cad	36,35	36,35
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,370	%		1,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,370	%		0,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	102,150	%		2,04
<b>TOTALE:</b>						<b>104,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,80</b>

**Articolo: VEN25-01.27.09.a [E.27.09.a]**

SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINI INGRESSO



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad	160,47	160,47
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	160,490	%		6,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	160,490	%		3,21
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	233,720	%		4,67
<b>TOTALE:</b>						<b>238,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>301,56</b>

**Articolo: VEN25-01.27.09.b [TF.O.140.50.B]**

maggiorazione all'art. VEN25-01.27.09.00 per posa di elettroserratura completa di scrocco autobloccante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.127.00	B.98.127.00	Elettroserratura	1,000	cad	162,55	162,55
VEN25-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	-1,000	cad	160,47	-160,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
<b>TOTALE:</b>						<b>19,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,17</b>

**Articolo: VEN25-01.27.10.00 [E.27.10.00]**

SOSTITUZIONE SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA (COMPATIBILE) - DI SICUREZZA DEL TIPO EUROPEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad	160,47	160,47
VEN25-PR-A.98.116.00	B.98.116.00	cilindro dipo europeo, compreso pomolo,	1,000	cad	85,61	85,61
VEN25-PR-A.98.117.00	B.98.117.00	defender	2,000	cad	50,13	50,13
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	16,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	312,210	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	312,210	%		0,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	375,870	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>375,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>475,50</b>

**Articolo: VEN25-01.27.11.00 [E.27.11.00]**

SOSTITUZIONE DI SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA DI SICUREZZA - DEL TIPO EUROPEA (NON COMPATIBILE)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.115.00	B.98.115.00	serratura di tipo europeo	1,000	cad	160,47	160,47
VEN25-PR-A.98.116.00	B.98.116.00	cilindro dipo europeo, compreso pomolo,	1,000	cad	85,61	85,61
VEN25-PR-A.98.117.00	B.98.117.00	defender	2,000	cad	50,13	50,13
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,230	%		9,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	296,230	%		3,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	500,680	%		6,21
<b>TOTALE:</b>						<b>506,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>641,22</b>

**Articolo: VEN25-01.27.12.00 [E.27.12.00]**

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,800	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,800	%		1,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,750	h	33,03	57,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,270	%		1,23
<b>TOTALE:</b>						<b>62,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,06</b>

**Articolo: VEN25-01.27.13.00 [E.27.13.00]**

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA BLINDATO CILINDRO EUROPEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,610	%		4,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	115,610	%		2,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122,260	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>122,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,42

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	154,77
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01.27.14.00 [E.27.14.00]**

SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI FINITURA PER PORTA BLINDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.118.00	B.98.118.00	pannello di rivestimento in legno di noce tanganika	1,000	cad	41,38	41,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,410	%		1,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	41,410	%		0,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	107,500	%		5,38
<b>TOTALE:</b>						<b>112,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,79</b>

**Articolo: VEN25-01.27.15.00 [E.27.15.00]**

REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad	10,00	10,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,000	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,000	%		0,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	26,500	%		5,30
<b>TOTALE:</b>						<b>31,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,23</b>

**Articolo: VEN25-01.27.16.00 [E.27.16.00]**

REVISIONE DI PORTE PRIMO ACCESSO SEMPLICE E BLINDATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad	10,00	10,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,000	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,000	%		0,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	48,760	%		9,75
TOTALE:						58,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,02

**Articolo: VEN25-01.27.17.00 [E.27.17.00]**

REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI E SCURI O TAPPARELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad	10,00	10,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,000	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,000	%		0,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	61,480	%		12,30
TOTALE:						73,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,33

**Articolo: VEN25-01.27.18.00 [E.27.18.00]**

REVISIONE FERRAMENTA DI SERRAMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad	10,00	50,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,000	%		2,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,000	%		1,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	91,160	%		18,23
TOTALE:						109,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						138,38

**Articolo: VEN25-01.27.19.00 [E.27.19.00]**

REVISIONE COMPLETA DI SERRAMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad	10,00	50,00

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,000	%		2,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,000	%		1,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	103,880	%		20,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157,69</b>

**Articolo: VEN25-01.27.20.00 [E.27.20.00]**

SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA &lt; CM 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.120.00	B.98.120.00	rullo per tapparella	1,000	cad	13,78	13,78
VEN25-PR-A.98.121.00	B.98.121.00	raccordi per asse tapparella	1,000	cad	4,92	4,92
VEN25-PR-A.98.122.00	B.98.122.00	supporti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia	1,000	cad	22,66	22,66
VEN25-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	1,000	cad	4,92	4,92
VEN25-PR-A.98.124.00	B.98.124.00	placca per avvolgi cinghia	1,000	cad	2,27	2,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,550	%		1,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,550	%		0,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	115,060	%		23,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>174,66</b>

**Articolo: VEN25-01.27.21.00 [E.27.21.00]**

SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA &gt; CM 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.120.00	B.98.120.00	rullo per tapparella	1,000	cad	13,78	13,78
VEN25-PR-A.98.121.00	B.98.121.00	raccordi per asse tapparella	1,000	cad	4,92	4,92
VEN25-PR-A.98.122.00	B.98.122.00	supporti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia	1,000	cad	22,66	22,66
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitiplicatore con supporti	1,000	cad	31,52	31,52
VEN25-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	1,000	cad	4,92	4,92
VEN25-PR-A.98.124.00	B.98.124.00	placca per avvolgi cinghia	1,000	cad	2,27	2,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80,070	%		3,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,070	%		1,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	134,690	%		26,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>221,89</b>

**Articolo: VEN25-01.27.22.01 [TF.O.140.70.A]**

a metro quadrato di avvolgibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
VEN25-PR-A.98.123.00	B.98.123.00	cinghia per tapparella	0,500	cad	4,92	2,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,460	%		0,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,460	%		0,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	36,080	%		7,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,77</b>

**Articolo: VEN25-01.27.22.02 [TF.O.140.70.B]**

Sovrapprezzo alla riparazione di avvolgibili per sostituzione della molla

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.128.00	B.98.128.00	Avvolgitore per cinghia tapparella	1,000	cad	4,93	4,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,930	%		0,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,930	%		0,10
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	33,400	%		6,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,70</b>

**Articolo: VEN25-01.27.23.01 [TF.O.140.20.A]**

Registrazione di serramenti di finestra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	2,000	h	1,87	3,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,22</b>

**Articolo: VEN25-01.27.23.02 [TF.O.140.20.B]**

Sovrapprezzo alla voce VEN25-01.27.23.01 "registrazione di serramenti di finestra" per la necessità di sostituire, su ordine scritto della DL, di tutta la ferramenta (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) deteriorata o rotta. Compenso a corpo per foro di qualsiasi dimensione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,500	h	1,87	0,94
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	6,000	cad	10,00	60,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,72</b>

**Articolo: VEN25-01.28.01.a [E.28.01.a]**

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,200	l	6,91	1,38
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,96</b>

**Articolo: VEN25-01.28.01.b [E.28.01.b]**

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28

VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.07.b	B.18.07.b	IDROPITTURE bianche acriliche per esterni	0,200	l	10,70	2,14
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>8,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,92</b>

**Articolo: VEN25-01.28.01.c [E.28.01.c]**

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.07.c	B.18.07.c	IDROPITTURE acriliche colori di cartelle	0,200	l	11,71	2,34
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>8,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,17</b>

**Articolo: VEN25-01.28.01.d [E.28.01.d]**

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.07.d	B.18.07.d	IDROPITTURE minerale a base di silicato di potassio colori di cartella	0,200	l	12,74	2,55
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>9,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,44</b>

**Articolo: VEN25-01.28.01.e [E.28.01.e]**

DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28



VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.07.e	B.18.07.e	IDROPITTURE silossanica colori di cartella	0,200	l	16,20	3,24
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,31</b>

**Articolo: VEN25-01.28.02.00 [E.28.02.00]**

DIPINTURA A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.06.00	B.18.06.00	TINTA A TEMPERA BIANCA	0,200	l	3,31	0,66
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,49</b>

**Articolo: VEN25-01.28.03.00 [E.28.03.00]**

DIPINTURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,015	kg	3,14	0,05
VEN25-PR-A.18.09.a	B.18.09.a	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO bucciato per interni	0,300	l	7,96	2,39
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,08</b>

**Articolo: VEN25-01.28.04.00 [E.28.04.00]**

APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11

VEN25-PR-A.18.33.a	B.18.33.a	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO fondo all'acqua	0,500	kg	34,44	17,22
VEN25-PR-A.18.33.b	B.18.33.b	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO finitura a solvente	0,300	kg	28,41	8,52
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,61</b>

**Articolo: VEN25-01.28.05.a [E.28.05.a]**

TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPINTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPINTURE bianche per interni	0,250	l	6,91	1,73
VEN25-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,150	l	6,99	1,05
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,940	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,940	%		0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	13,820	%		2,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,97</b>

**Articolo: VEN25-01.28.05.b [TF.P.110.140.B]**

Compenso per interventi su superfici inferiori a 10 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPINTURE bianche per interni	1,250	l	6,91	8,64
VEN25-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,750	l	6,99	5,24
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,680	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,680	%		0,29
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	137,840	%		27,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>165,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>209,24</b>

**Articolo: VEN25-01.28.06.00 [E.28.06.00]**

TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPINTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,500	l	6,91	3,46
VEN25-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,150	l	6,99	1,05
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,670	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,670	%		0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	23,290	%		4,66
<b>TOTALE:</b>						<b>27,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,36</b>

**Articolo: VEN25-01.28.07.00 [E.28.07.00]**

FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.03.00	B.18.03.00	SOLUZIONE ANTIMUFFA	0,150	l	11,21	1,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,680	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,680	%		0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	3,310	%		0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>3,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,02</b>

**Articolo: VEN25-01.28.08.a [TF.P.110.170.A]**

Raschiature carta da parati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,030	m <sup>2</sup>	17,92	0,54
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>7,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,93</b>

**Articolo: VEN25-01.28.08.b [TF.P.110.170.B]**

Raschiature vecchie coloriture a calce o colla

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,030	m²	17,92	0,54
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>5,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,32</b>

**Articolo: VEN25-01.28.09.a [VE.P.110.220.A]**

Tinteggiatura su vecchi intonaci con consolidamento delle superfici.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	0,300	l	6,91	2,07
VEN25-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	0,150	l	6,99	1,05
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,280	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,120	%		0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	18,760	%		3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>22,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,48</b>

**Articolo: VEN25-01.28.09.b [VE.P.110.220.B]**

Magg. art. VEN25-01.28.09.A per interv. su quantità inf. a 20 mq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.18.07.a	B.18.07.a	IDROPITTURE bianche per interni	6,000	l	6,91	41,46
VEN25-PR-A.18.37.00	B.18.37.00	FISSATIVO per pitture	3,000	l	6,99	20,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,630	%		2,63
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	16,00	3,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	65,630	%		1,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	69,570	%		13,91
<b>TOTALE:</b>						<b>389,18</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	103,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>492,31</b>

**Articolo: VEN25-01.28.10.00 [E.28.10.00]**

RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-B.01.05.00	C.01.05.00	PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO	4,000	kg	0,34	1,36
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	55,96	0,84
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>14,52</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,37</b>

**Articolo: VEN25-01.28.11.00 [E.28.11.00]**

INTONACHINO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,19	1,31
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>35,33</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			9,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,69</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.01 [E.29.01.01]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,340	kg	7,13	9,55

VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>35,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,44</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.02 [E.29.01.02]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,580	kg	7,13	11,27
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>38,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,15</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.03 [E.29.01.03]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>43,08</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>54,50</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.04 [E.29.01.04]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>43,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,50</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.05 [E.29.01.05]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	2,400	kg	7,13	17,11
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>47,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,35</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.06 [E.29.01.06]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,580	kg	7,13	11,27
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>41,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,97</b>

**Articolo: VEN25-01.29.01.07 [E.29.01.07]**

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,920	kg	7,13	13,69
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>44,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,03</b>

**Articolo: VEN25-01.29.02.01 [E.29.02.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,490	kg	22,63	33,72
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98



VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>60,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,01</b>

**Articolo: VEN25-01.29.02.02 [E.29.02.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,760	kg	22,63	39,83
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>67,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,27</b>

**Articolo: VEN25-01.29.02.03 [E.29.02.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	2,130	kg	22,63	48,20
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>77,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,15</b>

**Articolo: VEN25-01.29.02.04 [E.29.02.04]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	2,660	kg	22,63	60,20
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>90,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,86</b>

**Articolo: VEN25-01.29.03.01 [E.29.03.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,650	kg	16,57	27,34
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>54,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,47</b>

**Articolo: VEN25-01.29.03.02 [E.29.03.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	2,500	kg	16,57	41,43

VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>70,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,59</b>

**Articolo: VEN25-01.29.03.03 [E.29.03.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,400	kg	16,57	23,20
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>49,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,71</b>

**Articolo: VEN25-01.29.04.01 [E.29.04.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,470	h	33,03	15,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,470	h	27,33	12,85
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,710	kg	15,27	10,84
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>50,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,87</b>

**Articolo: VEN25-01.29.04.02 [E.29.04.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,860	kg	15,27	13,13
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>54,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,07</b>

**Articolo: VEN25-01.29.04.03 [E.29.04.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 28 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,600	kg	15,27	9,16
VEN25-PR-A.08.60.f	B.08.60.f	ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA	1,000	m	8,98	8,98
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>44,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,39</b>

**Articolo: VEN25-01.29.05.01 [E.29.05.01]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,110	kg	22,63	25,12

VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>53,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,16</b>

**Articolo: VEN25-01.29.05.02 [E.29.05.02]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,390	kg	22,63	31,46
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>62,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,99</b>

**Articolo: VEN25-01.29.05.03 [E.29.05.03]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	1,668	kg	22,63	37,75
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>68,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,94</b>

**Articolo: VEN25-01.29.06.01 [E.29.06.01]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,050	kg	16,57	17,40
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>45,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,39</b>

**Articolo: VEN25-01.29.06.02 [E.29.06.02]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,289	kg	16,57	21,36
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>52,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,21</b>

**Articolo: VEN25-01.29.06.03 [E.29.06.03]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,884	kg	16,57	31,22

VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>62,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,68</b>

**Articolo: VEN25-01.29.07.01 [E.29.07.01]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,000	kg	16,57	16,57
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>44,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,34</b>

**Articolo: VEN25-01.29.07.02 [E.29.07.02]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,240	kg	16,57	20,55
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>48,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,38</b>

**Articolo: VEN25-01.29.07.03 [E.29.07.03]**

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.c	B.08.60.c	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio	1,488	kg	16,57	24,66
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>52,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,58</b>

**Articolo: VEN25-01.29.08.01 [E.29.08.01]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio è verniciato aggraffa diametro 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,540	kg	15,27	8,25
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>36,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,82</b>

**Articolo: VEN25-01.29.08.02 [E.29.08.02]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio è verniciato aggraffa diametro 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,650	kg	15,27	9,93



VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>37,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,94</b>

**Articolo: VEN25-01.29.08.03 [E.29.08.03]**

fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio èreverniciato aggraffa diametro 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.d	B.08.60.d	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	0,780	kg	15,27	11,91
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>39,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,45</b>

**Articolo: VEN25-01.29.09.01 [E.29.09.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	2,595	kg	7,13	18,50
VEN25-PR-A.08.61.a	B.08.61.a	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio zincato	2,000	cad	1,43	2,86
VEN25-PR-A.08.61.l	B.08.61.l	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio zincato	1,000	cad	3,01	3,01
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57

		<b>TOTALE:</b>	<b>47,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	12,48
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,58</b>

**Articolo: VEN25-01.29.09.02 [E.29.09.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.61.b	B.08.61.b	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio zincato	2,000	cad	2,64	5,28
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	3,195	kg	7,13	22,78
VEN25-PR-A.08.61.m	B.08.61.m	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio zincato	1,000	cad	3,53	3,53
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,410	h	2,84	1,16
		<b>TOTALE:</b>				<b>53,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>67,93</b>

**Articolo: VEN25-01.29.09.03 [E.29.09.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.08.61.c	B.08.61.c	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio zincato	2,000	cad	4,01	8,02
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	4,900	kg	7,13	34,94
VEN25-PR-A.08.61.n	B.08.61.n	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio zincato	1,000	cad	4,99	4,99
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,400	h	2,84	1,14
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
		<b>TOTALE:</b>				<b>79,47</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,06

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,53
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01.29.10.01 [E.29.10.01]**

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	3,474	kg	22,63	78,62
VEN25-PR-A.08.61.d	B.08.61.d	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in rame	2,000	cad	4,99	9,98
VEN25-PR-A.08.61.o	B.08.61.o	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in rame	1,000	cad	10,72	10,72
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
TOTALE:						148,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,22

**Articolo: VEN25-01.29.10.02 [E.29.10.02]**

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,770	h	33,03	25,43
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,770	h	27,33	21,04
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,266	kg	22,63	96,54
VEN25-PR-A.08.61.e	B.08.61.e	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in rame	2,000	cad	5,91	11,82
VEN25-PR-A.08.61.p	B.08.61.p	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in rame	1,000	cad	13,52	13,52
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
TOTALE:						171,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						217,28

**Articolo: VEN25-01.29.10.03 [E.29.10.03]**

Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-PR-A.08.60.b	B.08.60.b	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame	4,968	kg	22,63	112,43
VEN25-PR-A.08.61.f	B.08.61.f	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in rame	2,000	cad	8,98	17,96
VEN25-PR-A.08.61.q	B.08.61.q	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in rame	1,000	cad	16,22	16,22
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>222,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>281,41</b>

**Articolo: VEN25-01.29.11.01 [E.29.11.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 80x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12
VEN25-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	2,595	kg	19,50	50,60
VEN25-PR-A.08.61.g	B.08.61.g	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio inox	2,000	cad	5,49	10,98
VEN25-PR-A.08.61.r	B.08.61.r	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio inox	1,000	cad	7,13	7,13
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,88</b>

**Articolo: VEN25-01.29.11.02 [E.29.11.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	3,090	kg	19,50	60,26
VEN25-PR-A.08.61.h	B.08.61.h	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio inox	2,000	cad	8,03	16,06
VEN25-PR-A.08.61.s	B.08.61.s	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,68</b>

**Articolo: VEN25-01.29.11.03 [E.29.11.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x2000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12
VEN25-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	4,120	kg	19,50	80,34
VEN25-PR-A.08.61.h	B.08.61.h	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio inox	2,000	cad	8,03	16,06
VEN25-PR-A.08.61.s	B.08.61.s	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>173,19</b>

**Articolo: VEN25-01.29.11.04 [E.29.11.04]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 120x1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12
VEN25-PR-A.08.60.e	B.08.60.e	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox	3,708	kg	19,50	72,31

VEN25-PR-A.08.61.i	B.08.61.i	TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio inox	2,000	cad	10,70	21,40
VEN25-PR-A.08.61.t	B.08.61.t	TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio inox	1,000	cad	8,13	8,13
VEN25-PR-A.08.61.u	B.08.61.u	TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO	1,000	m	1,58	1,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,200	h	2,84	0,57
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>134,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,79</b>

**Articolo: VEN25-01.29.12.01 [E.29.12.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,070	kg	7,13	7,63
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>35,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,03</b>

**Articolo: VEN25-01.29.12.02 [E.29.12.02]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,310	kg	7,13	9,34
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali	0,300	h	2,84	0,85

		ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi				
<b>TOTALE:</b>						<b>37,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,20</b>

**Articolo: VEN25-01.29.12.03 [E.29.12.03]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,572	kg	7,13	11,21
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>39,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,56</b>

**Articolo: VEN25-01.29.12.05 [E.29.12.05]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.60.a	B.08.60.a	CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato	1,700	kg	7,13	12,12
VEN25-PR-A.08.60.g	B.08.60.g	ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI	1,000	m	4,54	4,54
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>40,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,71</b>

**Articolo: VEN25-01.29.13.01 [E.29.13.01]**

Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.62.a	B.08.62.a	MORSETTO PER GRIGLIA PARANEVE	1,500	cad	2,76	4,14
VEN25-PR-A.08.62.b	B.08.62.b	GRIGLIA PARANEVE ZINCATA h 150 mm	1,000	m	26,44	26,44
VEN25-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,71	0,71
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>51,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,40</b>

**Articolo: VEN25-01.29.14.01 [E.29.14.01]**

Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato due tubi diametro 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.08.62.c	B.08.62.c	PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 2 fori ø 3/4"	1,500	cad	7,50	11,25
VEN25-PR-A.08.62.g	B.08.62.g	TUBO FERMANEVE in acciaio zincato ø 3/4"	2,000	m	3,01	6,02
VEN25-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,71	0,71
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>41,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,38</b>

**Articolo: VEN25-01.29.14.02 [E.29.14.02]**

Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato un tubo diametro 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.62.d	B.08.62.d	PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 1 foro ø 3/4"	1,500	cad	5,36	8,04
VEN25-PR-A.08.62.g	B.08.62.g	TUBO FERMANEVE in acciaio zincato ø 3/4"	1,000	m	3,01	3,01
VEN25-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,71	0,71
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>32,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,70</b>

**Articolo: VEN25-01.29.15.01 [E.29.15.01]**

Fornitura e posa in opera di paraneve in rame tubolare e in lamiera piana per manto di copertura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.62.e	B.08.62.e	PIASTRA FERMANEVE in rame a 1 foro ø 3/4"	1,500	cad	32,16	48,24
VEN25-PR-A.08.62.h	B.08.62.h	TUBO FERMANEVE in rame ø 3/4"	1,000	m	21,33	21,33
VEN25-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,71	0,71
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>90,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,72</b>

**Articolo: VEN25-01.29.16.01 [E.29.16.01]**

Fornitura e posa in opera di paraneve in alluminio tubolare e in lamiera piana per manto di copertura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.08.62.f	B.08.62.f	PIASTRA FERMANEVE in alluminio a 1 foro ø 3/4"	1,500	cad	7,69	11,54
VEN25-PR-A.08.62.i	B.08.62.i	TUBO FERMANEVE in alluminio ø 3/4"	1,000	m	7,61	7,61
VEN25-PR-A.08.62.p	B.08.62.p	ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE	1,000	m	0,71	0,71
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,012	h	74,41	0,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,300	h	1,87	0,56

VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>34,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,31</b>

**Articolo: VEN25-01.29.17.01 [E.29.17.01]**

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve zincato preverniciato per tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.08.62.l	B.08.62.l	NASO PARANEVE zincato preverniciato per tegole	1,000	cad	1,02	1,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,82</b>

**Articolo: VEN25-01.29.17.02 [E.29.17.02]**

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve acciaio zincato preverniciato per coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,024	h	33,03	0,79
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-PR-A.08.62.m	B.08.62.m	NASO PARANEVE zincato preverniciato per coppi	1,000	cad	1,19	1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>2,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,34</b>

**Articolo: VEN25-01.29.17.03 [E.29.17.03]**

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per tegole

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.08.62.n	B.08.62.n	NASO PARANEVE in rame per tegole	1,000	cad	5,26	5,26
<b>TOTALE:</b>						<b>6,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,18</b>

**Articolo: VEN25-01.29.17.04 [E.29.17.04]**

Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,024	h	33,03	0,79
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-PR-A.08.62.o	B.08.62.o	NASO PARANEVE in rame per coppi	1,000	cad	5,33	5,33
<b>TOTALE:</b>						<b>6,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,58</b>

**Articolo: VEN25-01.30.01.a [E.30.01.a]**

in profilati semplici di acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,037	h	33,03	1,22
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	3,790	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>3,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,03</b>

**Articolo: VEN25-01.30.01.b [E.30.01.b]**

in profilati semplici di acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,04
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	3,970	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,28</b>

**Articolo: VEN25-01.30.01.c [E.30.01.c]**

in profilati semplici di acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,04
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,050	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,38</b>

**Articolo: VEN25-01.30.02.a [E.30.02.a]**

in profilati laminati in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,042	h	33,03	1,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,080	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,41</b>

**Articolo: VEN25-01.30.02.b [E.30.02.b]**

in profilati laminati in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,037	h	30,57	1,13
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,190	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>4,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,57
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-01.30.02.c [E.30.02.c]**

in profilati laminati in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,037	h	30,57	1,13
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,270	%		0,21
TOTALE:						4,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,67

**Articolo: VEN25-01.30.03.a [E.30.03.a]**

in profilati laminati in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,037	h	30,57	1,13
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,170	%		0,21
TOTALE:						4,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,54

**Articolo: VEN25-01.30.03.b [E.30.03.b]**

in profilati laminati in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30

<b>VEN25-AT.50.03.04</b>	<b>D.50.03.04</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,410	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>4,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,86</b>

**Articolo: VEN25-01.30.03.c [E.30.03.c]**

in profilati laminati in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,046	h	33,03	1,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,039	h	30,57	1,19
<b>VEN25-PR-A.08.03.c</b>	<b>B.08.03.c</b>	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
<b>VEN25-AT.11.01.f</b>	<b>D.11.01.f</b>	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
<b>VEN25-AT.50.03.04</b>	<b>D.50.03.04</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,430	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>4,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,88</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.a [E.30.04.a]**

tubolari senza saldatura in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,047	h	30,57	1,44
<b>VEN25-PR-A.08.03.a</b>	<b>B.08.03.a</b>	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
<b>VEN25-AT.11.01.f</b>	<b>D.11.01.f</b>	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
<b>VEN25-AT.50.03.04</b>	<b>D.50.03.04</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,810	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>5,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,39</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.b [E.30.04.b]**

tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,047	h	30,57	1,44

VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,810	%		0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,39</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.c [E.30.04.c]**

tubolari per travi reticolari in acciaio S 235 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,430	%		0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,21</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.d [E.30.04.d]**

tubolari senza saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,047	h	30,57	1,44
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,860	%		0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,45</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.e [E.30.04.e]**

tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,047	h	30,57	1,44
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,860	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>5,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,45</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.f [E.30.04.f]**

tubolari per travature reticolari in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,062	h	30,57	1,90
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,850	%		0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>6,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,77</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.g [E.30.04.g]**

tubolari senza saldatura in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,049	h	30,57	1,50
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,070	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>5,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,73</b>



**Articolo: VEN25-01.30.04.h [E.30.04.h]**

tubolari con saldatura in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,049	h	33,03	1,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,042	h	30,57	1,28
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,620	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>4,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,14</b>

**Articolo: VEN25-01.30.04.i [E.30.04.i]**

tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,062	h	30,57	1,90
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,001	h	298,77	0,30
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	5,930	%		0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>6,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,88</b>

**Articolo: VEN25-01.30.05.a [E.30.05.a]**

con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,002	h	121,45	0,24
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	6,360	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>6,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,77

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,45
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-01.30.05.b [E.30.05.b]**

con profilati a caldo (LCTU).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,04
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,002	h	121,45	0,24
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	3,910	%		0,20
TOTALE:						4,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,20

**Articolo: VEN25-01.30.06.00 [E.30.06.00]**

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,062	h	30,57	1,90
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,008	h	145,91	1,17
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	6,670	%		0,33
TOTALE:						7,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,86

**Articolo: VEN25-01.30.07.00 [E.30.07.00]**

MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,115	h	33,03	3,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,105	h	30,57	3,21
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,008	h	145,91	1,17

VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	9,470	%		0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>9,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,57</b>

**Articolo: VEN25-01.30.10.00 [E.30.10.00]**

MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,004	h	121,45	0,49
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,550	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>4,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,05</b>

**Articolo: VEN25-01.30.12.a [E.30.12.a]**

in acciaio S 235 JR.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,042	h	33,03	1,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,190	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>4,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,57</b>

**Articolo: VEN25-01.30.12.b [E.30.12.b]**

tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10

VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,300	%		0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,72</b>

**Articolo: VEN25-01.30.12.c [E.30.12.c]**

tubolari per travi reticolari in acciaio S 355 JR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,003	h	145,91	0,44
VEN25-AT.50.03.04	D.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%	4,380	%		0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,82</b>

**Articolo: VEN25-01.30.13.00 [E.30.13.00]**

RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,010	h	2,84	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,59</b>

**Articolo: VEN25-01.30.14.a [E.30.14.a]**

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07

VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,002	h	84,74	0,17
VEN25-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA fine tipo ticino	0,004	kg	0,37	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,30</b>

**Articolo: VEN25-01.30.14.b [E.30.14.b]**

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,003	h	84,74	0,25
VEN25-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA fine tipo ticino	0,006	kg	0,37	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,44</b>

**Articolo: VEN25-01.30.14.c [E.30.14.c]**

SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,004	h	84,74	0,30
VEN25-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA fine tipo ticino	0,010	kg	0,37	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,53</b>

**Articolo: VEN25-01.30.17.00 [E.30.17.00]**

MANO FONDO ANTIRUGGINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,14
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,010	l	19,80	0,20
VEN25-PR-A.18.05.00	B.18.05.00	SVERNICIATORE	0,010	l	9,87	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>0,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,56</b>

**Articolo: VEN25-01.30.18.00 [E.30.18.00]**

MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,016	l	19,80	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>0,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,62</b>

**Articolo: VEN25-01.30.19.00 [E.30.19.00]**

MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.18.14.b	B.18.14.b	PITTURA SINTETICA Colori di base correnti	0,008	l	17,93	0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>0,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,59</b>

**Articolo: VEN25-01.30.20.00 [E.30.20.00]**

MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,016	l	19,80	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>0,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,82</b>

**Articolo: VEN25-01.30.21.00 [E.30.21.00]**

MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.18.15.a	B.18.15.a	PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA bianca a smalto lucido	0,011	l	20,11	0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>0,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,70</b>

**Articolo: VEN25-01.30.22.00 [E.30.22.00]**

SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.16.a	B.18.16.a	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA bianche non ingiallenti	0,016	l	22,31	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>0,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,04</b>

**Articolo: VEN25-01.30.23.a [E.30.23.a]**

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,018	l	19,80	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>0,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,04</b>

**Articolo: VEN25-01.30.23.b [E.30.23.b]**

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,035	l	19,80	0,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,45</b>

**Articolo: VEN25-01.30.23.c [E.30.23.c]**

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,020	l	19,80	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>0,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1,09
--------------------------	------

**Articolo: VEN25-01.30.23.d [E.30.23.d]**

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,039	l	19,80	0,77
TOTALE:						1,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,56

**Articolo: VEN25-01.30.24.a [E.30.24.a]**

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,200	kg	28,41	34,09
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
TOTALE:						38,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,25

**Articolo: VEN25-01.30.24.b [E.30.24.b]**

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,300	kg	28,41	36,93
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
TOTALE:						42,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,03

**Articolo: VEN25-01.30.24.c [E.30.24.c]**

carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 120



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,400	kg	28,41	39,77
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>45,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,04</b>

**Articolo: VEN25-01.30.24.d [E.30.24.d]**

carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,200	kg	28,41	34,09
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>40,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,85</b>

**Articolo: VEN25-01.30.24.e [E.30.24.e]**

carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.18.19.00	B.18.19.00	PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata	1,400	kg	28,41	39,77
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>44,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,43</b>

**Articolo: VEN25-01.30.24.f [E.30.24.f]**

Applicazione di primer epossidico consolidante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,140	kg	31,60	4,42
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,97</b>

**Articolo: VEN25-01.30.26.a [E.30.26.a]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.39.a	B.19.39.a	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	25,50	25,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,19</b>

**Articolo: VEN25-01.30.26.b [E.30.26.b]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.39.b	B.19.39.b	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	28,62	28,62
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,14</b>

**Articolo: VEN25-01.30.26.c [E.30.26.c]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.39.c	B.19.39.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	29,65	29,65
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,14</b>

**Articolo: VEN25-01.30.27.a [E.30.27.a]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.40.a	B.19.40.a	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	24,45	24,45
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,56</b>

**Articolo: VEN25-01.30.27.b [E.30.27.b]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.40.b	B.19.40.b	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50 COMPREENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	27,57	27,57
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,51</b>

**Articolo: VEN25-01.30.27.c [E.30.27.c]**

PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-PR-A.19.40.c	B.19.40.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESNSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	1,000	m²	28,62	28,62
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,006	cad	486,85	2,92
<b>TOTALE:</b>						<b>46,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,84</b>

**Articolo: VEN25-01.40.001.a [E.40.001.a]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,190	h	33,03	72,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,000	t	41,22	41,22
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	81,40	0,81
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>191,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>241,78</b>

**Articolo: VEN25-01.40.001.b [E.40.001.b]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,698	h	33,03	23,05
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,090	t	16,00	1,44
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,002	h	81,40	0,16

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,25	0,45
TOTALE:						45,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,04

**Articolo: VEN25-01.40.002.a [E.40.002.a]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,290	h	33,03	75,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,800	t	16,00	28,80
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,012	h	61,72	0,74
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	81,40	0,81
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,700	t*km	0,25	0,43
TOTALE:						175,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						221,45

**Articolo: VEN25-01.40.002.b [E.40.002.b]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,898	h	33,03	29,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,085	t	16,00	1,36
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,003	h	61,72	0,15
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,003	h	81,40	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,25	0,45
TOTALE:						55,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,82

**Articolo: VEN25-01.40.003.a [E.40.003.a]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,300	h	66,32	19,90
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,67</b>

**Articolo: VEN25-01.40.003.b [E.40.003.b]**

SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,040	h	34,94	1,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,36</b>

**Articolo: VEN25-01.40.004.a [E.40.004.a]**

Andante eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	16,00	24,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,800	h	51,93	41,54
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,25	11,25
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	74,41	5,21
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,800	h	48,27	38,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>216,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>274,23</b>

**Articolo: VEN25-01.40.004.b [E.40.004.b]**

In breccia eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,300	h	33,03	75,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,800	h	30,57	85,60
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	16,00	24,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,820	h	51,93	42,58
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,25	11,25
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,085	h	74,41	6,32
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,880	h	48,27	42,48
<b>TOTALE:</b>						<b>289,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>365,83</b>

**Articolo: VEN25-01.40.004.c [E.40.004.c]**

Eseguita con mezzo meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	16,00	24,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,026	h	66,32	1,72
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,720	h	51,93	37,39
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	45,000	t*km	0,25	11,25
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,500	h	48,27	72,41
<b>TOTALE:</b>						<b>248,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>313,88</b>

**Articolo: VEN25-01.40.005.00 [E.40.005.00]**

RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,700	h	33,03	320,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,800	h	30,57	299,59
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m²	17,92	1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>627,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>793,17</b>

**Articolo: VEN25-01.40.006.a [E.40.006.a]**

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	16,00	2,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,74</b>

**Articolo: VEN25-01.40.006.b [E.40.006.b]**

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURAmanto in tegole piane

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	16,00	2,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,94</b>



**Articolo: VEN25-01.40.006.c [E.40.006.c]**

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,005	t	16,00	0,08
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,150	t*km	0,25	0,04
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>12,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,26</b>

**Articolo: VEN25-01.40.007.00 [E.40.007.00]**

RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,345	h	30,57	10,55
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,011	h	66,32	0,73
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,055	h	51,93	2,86
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	22,900	t*km	0,25	5,73
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,020	m²/mese	3,00	0,06
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,075	h	48,27	3,62
<b>TOTALE:</b>						<b>31,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,83</b>

**Articolo: VEN25-01.40.008.00 [E.40.008.00]**

RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,190	t	16,00	3,04
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,33
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,025	m²/mese	3,00	0,08
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>34,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,29</b>

**Articolo: VEN25-01.40.009.00 [E.40.009.00]**

RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,420	h	30,57	43,41
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,450	h	27,33	39,63
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,130	h	66,32	8,62
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,020	h	51,93	1,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	21,000	t*km	0,25	5,25
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m²	17,92	1,79
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,140	m²/mese	3,00	0,42
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,050	h	48,27	2,41
<b>TOTALE:</b>						<b>118,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,51</b>

**Articolo: VEN25-01.40.010.a [E.40.010.a]**

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	16,00	3,20
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66

VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	48,27	19,31
<b>TOTALE:</b>						<b>44,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,27</b>

**Articolo: VEN25-01.40.010.b [E.40.010.b]**

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	16,00	6,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	48,27	19,31
<b>TOTALE:</b>						<b>57,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,21</b>

**Articolo: VEN25-01.40.011.00 [E.40.011.00]**

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,720	h	33,03	23,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,130	t	16,00	2,08
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,480	t*km	0,25	1,12
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,180	h	48,27	8,69

		l/min. 1200 e del peso di Kg 10				
<b>TOTALE:</b>						<b>48,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,78</b>

**Articolo: VEN25-01.40.012.a [E.40.012.a]**

RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,93	7,79
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,410	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	10,34	1,55
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	10,500	m³	0,07	0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>15,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,81</b>

**Articolo: VEN25-01.40.012.b [E.40.012.b]**

RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,023	h	33,03	0,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,150	h	51,93	7,79
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,154	h	10,34	1,59
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	10,780	m³	0,07	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>14,55</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>18,41</b>

**Articolo: VEN25-01.40.012.c [E.40.012.c]**

RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,098	h	33,03	3,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,040	t	16,00	0,64
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,140	h	51,93	7,27
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,410	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,140	h	10,34	1,45
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	9,800	m³	0,07	0,69
<b>TOTALE:</b>						<b>18,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,95</b>

**Articolo: VEN25-01.40.013.a [E.40.013.a]**

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci interni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,93	7,95
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	48,27	7,14
<b>TOTALE:</b>						<b>106,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,62</b>

**Articolo: VEN25-01.40.013.b [E.40.013.b]**

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci esterni su murature verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,310	h	33,03	43,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,310	h	30,57	40,05
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,93	7,95
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	48,27	7,14
<b>TOTALE:</b>						<b>100,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,39</b>

**Articolo: VEN25-01.40.013.c [E.40.013.c]**

SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci su superfici a volta di qualsiasi forma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,610	h	33,03	53,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,610	h	30,57	49,22
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,153	h	51,93	7,95
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,400	t*km	0,25	0,35
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,002	h	74,41	0,15
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,148	h	48,27	7,14
<b>TOTALE:</b>						<b>119,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,52</b>

**Articolo: VEN25-01.40.014.a [E.40.014.a]**

RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame nuovo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,200	h	33,03	72,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,200	h	27,33	60,13
VEN25-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m³	94,61	113,53
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,06	296,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
<b>TOTALE:</b>						<b>548,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>694,40</b>

**Articolo: VEN25-01.40.014.b [E.40.014.b]**

RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame recuperato in loco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,06	296,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
<b>TOTALE:</b>						<b>423,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>535,50</b>

**Articolo: VEN25-01.40.015.a [E.40.015.a]**

RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 1,50 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	75,000	cad	1,63	122,25
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,370	m³	91,33	33,79
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	74,41	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>366,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>463,38</b>

**Articolo: VEN25-01.40.015.b [E.40.015.b]**

RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 2 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,500	h	27,33	68,33
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	90,000	cad	1,63	146,70
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,450	m³	91,33	41,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	57,98	6,96
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	74,41	5,95
					TOTALE:	459,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,86
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	581,70

**Articolo: VEN25-01.40.015.c [E.40.015.c]**

## RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 3 m di luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,500	h	33,03	181,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,500	h	30,57	168,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	150,000	cad	1,63	244,50
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,740	m³	91,33	67,58
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,120	h	74,41	8,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>764,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	202,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>966,98</b>

**Articolo: VEN25-01.40.016.a [E.40.016.a]**

**FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,03 mc**

[illegible]



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	834,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.983,85</b>

**Articolo: VEN25-01.40.016.b [E.40.016.b]**

FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,05 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	42,200	h	33,03	1.393,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	42,200	h	27,33	1.153,33
VEN25-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m <sup>3</sup>	94,61	113,53
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,06	296,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,190	h	74,41	14,14
<b>TOTALE:</b>						<b>2.983,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	790,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.773,84</b>

**Articolo: VEN25-01.40.016.c [E.40.016.c]**

FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,08 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	38,730	h	33,03	1.279,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	38,730	h	27,33	1.058,49
VEN25-PR-A.02.05.n	B.02.05.n	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.	1,200	m <sup>3</sup>	94,61	113,53
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	280,000	kg	1,06	296,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,180	h	74,41	13,39
<b>TOTALE:</b>						<b>2.773,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	734,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.507,92</b>

**Articolo: VEN25-01.40.017.00 [E.40.017.00]**

ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,580	h	33,03	19,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70,14</b>

**Articolo: VEN25-01.40.019.00 [E.40.019.00]**

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,560	h	33,03	18,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>68,16</b>

**Articolo: VEN25-01.40.020.00 [E.40.020.00]**

STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-B.01.11.b	C.01.11.b	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di gesso da presa	0,100	m <sup>3</sup>	93,13	9,31
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m <sup>2</sup>	17,92	1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						7,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,48
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.40.021.a [E.40.021.a]**

MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature da intonacare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,500	h	27,33	95,66
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m <sup>3</sup>	91,33	47,49
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	55,96	50,36
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>1.184,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	313,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.498,73</b>

**Articolo: VEN25-01.40.021.b [E.40.021.b]**

MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature a faccia a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,500	h	27,33	95,66
VEN25-PR-A.04.65.b	B.04.65.b	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA	425,000	cad	2,33	990,25
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,550	m <sup>3</sup>	91,33	50,23
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	55,96	50,36
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>1.485,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.878,54</b>

**Articolo: VEN25-01.40.022.a [E.40.022.a]**

FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 4,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	20,000	h	33,03	660,60



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	749,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.578,65</b>

**Articolo: VEN25-01.40.023.a [E.40.023.a]**

FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,500	h	27,33	95,66
VEN25-PR-A.04.65.b	B.04.65.b	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA	425,000	cad	2,33	990,25
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,550	m <sup>3</sup>	91,33	50,23
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	55,96	50,36
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>1.485,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.878,54</b>

**Articolo: VEN25-01.40.023.b [E.40.023.b]**

FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici da intonacare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,500	h	27,33	95,66
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	425,000	cad	1,63	692,75
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,520	m <sup>3</sup>	91,33	47,49
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,900	h	55,96	50,36
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>1.184,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	313,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.498,73</b>

**Articolo: VEN25-01.40.024.00 [E.40.024.00]**

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m³	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,400	m²	17,92	7,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,87</b>

**Articolo: VEN25-01.40.025.00 [E.40.025.00]**

FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETrame A VISTA RASO SASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,040	m³	66,97	2,68
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,400	m²	17,92	7,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,38</b>

**Articolo: VEN25-01.40.026.00 [E.40.026.00]**

FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	74,43	0,37
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	98,00	0,49
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,35</b>

**Articolo: VEN25-01.40.027.00 [E.40.027.00]**

FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m³	66,97	1,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,29</b>

**Articolo: VEN25-01.40.028.00 [E.40.028.00]**

FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,900	h	30,57	58,08
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,900	h	27,33	51,93
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,100	m³	66,97	6,70
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,070	h	55,96	3,92
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,93</b>

**Articolo: VEN25-01.40.029.a [E.40.029.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 10 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,010	m³	91,33	0,91
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN25-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,010	m³	2.650,00	26,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,24</b>

**Articolo: VEN25-01.40.029.b [E.40.029.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 15 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,012	m³	91,33	1,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN25-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,015	m³	2.650,00	39,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,35</b>

**Articolo: VEN25-01.40.029.c [E.40.029.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 20 dmc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m³	91,33	1,83
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m²	17,92	3,58
VEN25-PR-A.03.51.00	B.03.51.00	MENSOLE IN PIETRA	0,020	m³	2.650,00	53,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>133,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	35,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>168,84</b>

**Articolo: VEN25-01.40.030.00 [E.40.030.00]**

POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,150	h	33,03	37,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,730	h	30,57	52,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,780	h	27,33	21,32
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	10,000	cad	0,63	6,30
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m³	516,88	5,17
VEN25-PR-A.18.33.a	B.18.33.a	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO fondo all'acqua	1,000	kg	34,44	34,44
VEN25-PR-A.18.33.b	B.18.33.b	CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO finitura a solvente	0,700	kg	28,41	19,89
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30



VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,76	18,24
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,300	h	83,52	25,06
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,034	h	5,60	0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>241,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	64,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>305,73</b>

**Articolo: VEN25-01.40.031.00 [E.40.031.00]**

RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,28
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	0,015	cad	0,63	0,01
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,41
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	3,000	cad	2,26	6,78
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,005	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,330	m <sup>2</sup>	12,00	3,96
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,660	cad	2,64	1,74
VEN25-PR-A.19.41.l	B.19.41.l	BETON EPOSSICO PER LEGNO	1,670	kg	5,72	9,55
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,020	m <sup>3</sup>	91,33	1,83
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,000	h	51,93	0,00
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,000	h	48,27	0,00
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,001	h	43,99	0,04
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,001	h	5,60	0,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,000	h	1,87	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,63</b>

**Articolo: VEN25-01.40.032.a [E.40.032.a]**

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,306	h	27,33	35,69
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	5,000	cad	2,26	11,30
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,800	l	27,54	22,03
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m²	12,00	24,00
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,64	10,56
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,200	h	45,93	9,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>197,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>249,93</b>

**Articolo: VEN25-01.40.032.b [E.40.032.b]**

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,680	h	33,03	55,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,680	h	30,57	51,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,738	h	27,33	47,50
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	10,000	cad	2,26	22,60
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,200	l	27,54	5,51
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,800	kg	16,43	13,14
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m²	12,00	24,00
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,64	10,56
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,600	h	45,93	27,56
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,600	h	1,87	1,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>258,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>327,43</b>

**Articolo: VEN25-01.40.033.00 [E.40.033.00]**

RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,830	h	33,03	27,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,831	h	30,57	25,39
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m <sup>3</sup>	516,88	5,17
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	30,000	kg	1,42	42,60
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,030	kg	16,43	0,49
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	2,000	cad	2,64	5,28
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,030	h	54,76	1,64
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,020	h	51,93	1,04
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,200	h	83,52	16,70
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,150	h	3,31	0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>138,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>174,85</b>

**Articolo: VEN25-01.40.034.00 [E.40.034.00]**

SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI- CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,420	h	33,03	46,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,426	h	30,57	43,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,478	h	27,33	40,39
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	8,000	cad	2,26	18,08
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	1,000	l	27,54	27,54
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	2,000	m <sup>2</sup>	12,00	24,00
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,64	10,56
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	45,93	11,48
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>229,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,42</b>

**Articolo: VEN25-01.40.035.00 [E.40.035.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,340	h	27,33	9,29
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,000	m <sup>2</sup>	20,00	20,00
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>86,18</b>

**Articolo: VEN25-01.40.036.00 [E.40.036.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,100	m <sup>2</sup>	20,00	22,00
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,26	9,04
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m <sup>3</sup>	91,33	4,11
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m <sup>3</sup>	66,97	1,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	55,96	6,16
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>128,31</b>

**Articolo: VEN25-01.40.037.00 [E.40.037.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,100	m <sup>2</sup>	11,90	13,09
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m <sup>3</sup>	91,33	4,11
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m <sup>3</sup>	66,97	1,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	55,96	6,16
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,28</b>

**Articolo: VEN25-01.40.038.00 [E.40.038.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,630	h	30,57	19,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,630	h	27,33	17,22
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,100	m <sup>2</sup>	11,90	13,09
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,26	9,04
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,045	m <sup>3</sup>	91,33	4,11
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m <sup>3</sup>	66,97	1,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,110	h	55,96	6,16
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>119,24</b>

**Articolo: VEN25-01.40.039.00 [E.40.039.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,100	m <sup>2</sup>	8,86	9,75
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,016	m <sup>3</sup>	66,97	1,07
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,91</b>

**Articolo: VEN25-01.40.040.00 [E.40.040.00]**

RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,100	m <sup>2</sup>	8,86	9,75
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	4,000	cad	2,26	9,04
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,016	m <sup>3</sup>	66,97	1,07
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,99</b>

**Articolo: VEN25-01.40.041.00 [E.40.041.00]**

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	2,200	m <sup>2</sup>	20,00	44,00
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,32	11,88
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,96</b>

**Articolo: VEN25-01.40.042.00 [E.40.042.00]**

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	2,200	m <sup>2</sup>	20,00	44,00
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,26	20,34
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>179,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>226,66</b>

**Articolo: VEN25-01.40.043.00 [E.40.043.00]**

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	2,200	m <sup>2</sup>	11,90	26,18
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,32	11,88
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>156,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>197,61</b>

**Articolo: VEN25-01.40.044.00 [E.40.044.00]**

RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	2,200	m <sup>2</sup>	11,90	26,18
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,26	20,34
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>164,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>208,31</b>



**Articolo: VEN25-01.40.045.00 [E.40.045.00]**

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	2,200	m <sup>2</sup>	8,86	19,49
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	9,000	cad	1,32	11,88
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>149,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>189,14</b>

**Articolo: VEN25-01.40.046.00 [E.40.046.00]**

RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	2,200	m <sup>2</sup>	8,86	19,49
VEN25-PR-A.19.05.00	B.19.05.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	9,000	cad	2,26	20,34
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,300	l	27,54	8,26
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,060	m <sup>3</sup>	91,33	5,48
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>157,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>199,84</b>

**Articolo: VEN25-01.40.047.00 [E.40.047.00]**

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,157	h	30,57	4,80
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,000	m <sup>2</sup>	11,90	11,90
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m <sup>3</sup>	66,97	4,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>26,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,86</b>

**Articolo: VEN25-01.40.048.00 [E.40.048.00]**

CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,157	h	30,57	4,80
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,000	m <sup>2</sup>	8,86	8,86
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,060	m <sup>3</sup>	66,97	4,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,060	m <sup>3</sup>	12,76	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>23,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,02</b>

**Articolo: VEN25-01.40.049.00 [E.40.049.00]**

CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETrame O

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,400	kg	1,30	1,82
VEN25-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	6,000	m	4,57	27,42
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,080	m <sup>2</sup>	8,86	9,57
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,425	l	27,54	11,70

VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,500	m <sup>2</sup>	12,00	6,00
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,011	m <sup>3</sup>	66,97	0,76
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,500	h	1,87	0,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157,80</b>

**Articolo: VEN25-01.40.050.00 [E.40.050.00]**

CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETrame O Laterizio con Trefolo Metallico in Acciaio InOX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,394	h	27,33	10,77
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,400	kg	1,30	1,82
VEN25-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	6,000	m	4,57	27,42
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,500	l	27,54	13,77
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,020	m <sup>3</sup>	66,97	1,34
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,700	h	40,33	28,23
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,500	h	1,87	0,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>164,94</b>

**Articolo: VEN25-01.40.051.00 [E.40.051.00]**

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O Mattoni con Rete in FRP Maglia 33x33

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,560	h	33,03	18,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	1,000	m <sup>2</sup>	20,00	20,00
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74

VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,61</b>

**Articolo: VEN25-01.40.052.00 [E.40.052.00]**

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,560	h	33,03	18,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-PR-A.19.02.00	B.19.02.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM	1,000	m <sup>2</sup>	11,90	11,90
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,36</b>

**Articolo: VEN25-01.40.053.00 [E.40.053.00]**

CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETrame O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-PR-A.19.03.00	B.19.03.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM	1,000	m <sup>2</sup>	8,86	8,86
VEN25-PR-A.19.04.00	B.19.04.00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	4,000	cad	1,32	5,28
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,160	l	27,54	4,41
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,008	m <sup>3</sup>	66,97	0,54
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,100	h	55,96	5,60

<b>VEN25-AT.03.04.b</b>	<b>D.03.04.b</b>	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>62,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,53</b>

**Articolo: VEN25-01.40.054.00 [E.40.054.00]**

RIPARAZIONI DI LESIONI SU MURATURA IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,350	h	33,03	341,86
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,350	h	30,57	316,40
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	10,239	h	27,33	279,84
<b>VEN25-PR-A.04.01.00</b>	<b>B.04.01.00</b>	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	422,000	cad	0,63	265,86
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	16,00	24,00
<b>VEN25-PR-A.99.094.00</b>	<b>B.99.094.00</b>	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	8,000	m²	12,00	96,00
<b>VEN25-PR-B.01.13.00</b>	<b>C.01.13.00</b>	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,550	m³	104,28	57,35
<b>VEN25-AT.01.16.00</b>	<b>D.01.16.00</b>	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>VEN25-AT.11.02.00</b>	<b>D.11.02.00</b>	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,500	h	55,96	27,98
<b>VEN25-AT.12.01.d</b>	<b>D.12.01.d</b>	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,450	h	48,27	21,72
<b>VEN25-AT.07.12.00</b>	<b>D.07.12.00</b>	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	1,500	h	40,33	60,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.499,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	397,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.896,25</b>

**Articolo: VEN25-01.40.055.00 [E.40.055.00]**

RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURA IN PIETrame A VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,130	h	33,03	400,65
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,130	h	30,57	370,81
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	12,029	h	27,33	328,74
<b>VEN25-PR-A.02.05.f</b>	<b>B.02.05.f</b>	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,83	65,83
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,500	t	16,00	24,00
<b>VEN25-PR-A.99.094.00</b>	<b>B.99.094.00</b>	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	8,000	m²	12,00	96,00
<b>VEN25-PR-B.01.13.00</b>	<b>C.01.13.00</b>	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,550	m³	104,28	57,35
<b>VEN25-AT.01.16.00</b>	<b>D.01.16.00</b>	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>VEN25-AT.11.02.00</b>	<b>D.11.02.00</b>	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,500	h	55,96	27,98
<b>VEN25-AT.12.01.d</b>	<b>D.12.01.d</b>	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,450	h	48,27	21,72

		l/min. 1200 e del peso di Kg 10				
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	1,500	h	40,33	60,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.461,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	387,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.848,27</b>

**Articolo: VEN25-01.40.056.a [E.40.056.a]**

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETrame Per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,165	h	27,33	4,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,38	13,57
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m <sup>3</sup>	109,48	3,28
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,93	0,52
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,180	h	45,93	8,27
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
<b>TOTALE:</b>						<b>63,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,91</b>

**Articolo: VEN25-01.40.056.b [E.40.056.b]**

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETrame Per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,371	h	30,57	11,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,179	h	27,33	4,90
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m <sup>3</sup>	109,48	3,28
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,013	h	51,93	0,68
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	45,93	11,48
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per	0,150	h	93,77	14,07

		garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto				
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,54</b>

**Articolo: VEN25-01.40.056.c [E.40.056.c]**

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETrame Per spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,480	h	30,57	14,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,271	h	27,33	7,41
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,350	q	19,38	26,16
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.14.00	C.01.14.00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	0,030	m <sup>3</sup>	109,48	3,28
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,93	0,78
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,270	h	45,93	12,40
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>97,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,72</b>

**Articolo: VEN25-01.40.057.a [E.40.057.a]**

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,576	h	30,57	17,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA	0,800	q	26,39	21,11
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,300	kg	0,45	0,14
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,93	0,52

VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,100	h	37,95	3,80
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,01</b>

**Articolo: VEN25-01.40.057.b [E.40.057.b]**

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,769	h	30,57	23,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA	0,960	q	26,39	25,33
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,450	kg	0,45	0,20
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,93	0,78
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,015	h	37,95	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,77	14,07
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,04</b>

**Articolo: VEN25-01.40.057.c [E.40.057.c]**

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.35.06.g	B.35.06.g	MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA	1,316	q	26,39	34,74



		DI CALCE IDRAULICA				
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,030	m <sup>3</sup>	66,97	2,01
VEN25-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,600	kg	0,45	0,27
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,200	h	37,95	7,59
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,58</b>

**Articolo: VEN25-01.40.058.a [E.40.058.a]**

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,576	h	30,57	17,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	3,222	kg	32,85	105,84
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,93	0,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,100	h	37,95	3,80
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>160,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>203,48</b>

**Articolo: VEN25-01.40.058.b [E.40.058.b]**

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,769	h	30,57	23,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	4,365	kg	32,85	143,37
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,015	h	51,93	0,78
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,015	h	37,95	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,77	14,07
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,56</b>

**Articolo: VEN25-01.40.058.c [E.40.058.c]**

RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	5,880	kg	32,85	193,16
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,200	h	37,95	7,59
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-PR-A.19.41.m	B.19.41.m	TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento	1,000	m	1,56	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>283,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>358,10</b>

**Articolo: VEN25-01.40.059.a [E.40.059.a]**

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,363	h	30,57	11,08
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,578	kg	1,30	2,05
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,54	13,26
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	2,700	kg	16,43	44,36
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,070	h	51,93	3,64
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,250	h	45,93	11,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>97,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>123,81</b>

**Articolo: VEN25-01.40.059.b [E.40.059.b]**

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,431	h	30,57	13,18
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,467	kg	1,30	3,21
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,54	13,26
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,070	h	51,93	3,64
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,300	h	45,93	13,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,08</b>

**Articolo: VEN25-01.40.059.c [E.40.059.c]**

RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm comprese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,439	h	30,57	13,40
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,549	kg	1,30	7,21
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,482	l	27,54	13,26
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,500	kg	16,43	57,51
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min.	0,070	h	51,93	3,64

		5000				
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,320	h	45,93	14,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>153,98</b>

**Articolo: VEN25-01.40.060.00 [E.40.060.00]**

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,480	kg	1,39	6,23
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	74,43	3,72
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,300	h	51,93	15,58
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,800	t*km	0,25	0,20
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,300	h	40,33	12,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,76</b>

**Articolo: VEN25-01.40.061.00 [E.40.061.00]**

RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU DUE FACCE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,880	h	33,03	29,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,390	h	30,57	11,92
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	8,880	kg	1,39	12,34
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,200	m³	74,43	14,89
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,490	h	51,93	25,45
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,450	t*km	0,25	0,36
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,280	m²/mese	3,00	0,84
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,800	h	40,33	32,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,82</b>

**Articolo: VEN25-01.40.062.00 [E.40.062.00]**

FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETrame O LATERIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,161	h	33,03	5,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m <sup>3</sup>	516,88	5,17
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,010	m <sup>3</sup>	499,90	5,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,060	t	16,00	0,96
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,450	kg	1,06	0,48
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,150	l	1,85	0,28
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	1,000	m <sup>2</sup>	12,00	12,00
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,150	m <sup>3</sup>	111,80	16,77
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,010	h	51,93	0,52
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,200	t*km	0,25	0,30
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	74,41	6,70
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,030	h	35,96	1,08
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,090	h	3,31	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>104,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>131,72</b>

**Articolo: VEN25-01.40.063.00 [E.40.063.00]**

SOSTITUZIONE DI PIATTABANDE E ARCHITRAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,153	h	33,03	5,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,880	h	27,33	24,05
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	4,000	m <sup>2</sup>	1,51	6,04
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,30	13,00

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	2,000	cad	2,64	5,28
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	74,43	2,23
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m³	111,80	11,18
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,160	h	48,27	7,72
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	12,76	1,28
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	35,96	3,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,92</b>

**Articolo: VEN25-01.40.064.a [E.40.064.a]**

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni con unione a filo piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,322	h	30,57	9,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m³	609,50	24,38
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,06	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,27</b>

**Articolo: VEN25-01.40.064.b [E.40.064.b]**

IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni maschiati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,366	h	30,57	11,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,290	h	27,33	7,93
VEN25-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m³	609,50	24,38
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,06	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						11,60

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,37
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.40.065.a [E.40.065.a]**

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,460	h	30,57	14,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,460	h	27,33	12,57
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m <sup>3</sup>	516,88	2,58
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,200	t	16,00	3,20
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,85	0,09
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,64	13,20
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m <sup>3</sup>	111,80	11,18
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,100	t*km	0,25	0,53
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	74,41	2,98
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	48,27	7,24
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,100	m <sup>3</sup>	12,76	1,28
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						<b>115,48</b>

**Articolo: VEN25-01.40.065.b [E.40.065.b]**

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 24 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,480	h	30,57	14,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12

VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m <sup>3</sup>	516,88	2,58
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,220	t	16,00	3,52
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,85	0,09
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,64	13,20
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,120	m <sup>3</sup>	111,80	13,42
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,800	t*km	0,25	1,20
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	74,41	2,98
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	48,27	7,24
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,120	m <sup>3</sup>	12,76	1,53
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,27</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,78</b>

**Articolo: VEN25-01.40.065.c [E.40.065.c]**

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,062	h	33,03	2,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m <sup>3</sup>	516,88	2,58
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,280	t	16,00	4,48
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,050	l	1,85	0,09
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,64	13,20
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,140	m <sup>3</sup>	111,80	15,65
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66



VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,180	h	51,93	9,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,700	t*km	0,25	1,43
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	74,41	2,98
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	48,27	7,24
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	12,76	1,53
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,90</b>

**Articolo: VEN25-01.40.065.d [E.40.065.d]**

ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Sovraprezzo per getto cappa da 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,214	h	30,57	6,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,212	h	27,33	5,79
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,045	m³	111,80	5,03
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	12,76	1,02
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,020	h	35,96	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,16</b>

**Articolo: VEN25-01.40.066.00 [E.40.066.00]**

RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,814	h	34,94	98,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,300	h	33,03	75,97
VEN25-PR-A.19.41.n	B.19.41.n	ACQUA DEMINERALIZZATA	4,000	l	0,52	2,08
VEN25-PR-A.02.02.00	B.02.02.00	POLVERE DI MARMO IN SACCHI	0,100	kg	0,20	0,02
VEN25-PR-A.19.41.o	B.19.41.o	BICARBONATO DI AMMONIO IN POLVERE SOLUBILE	8,200	kg	3,46	28,37
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,010	m³	66,97	0,67
VEN25-PR-A.19.41.p	B.19.41.p	CARTA GIAPPONESE	1,050	m²	4,20	4,41

VEN25-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	2,500	kg	3,70	9,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>219,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>277,16</b>

**Articolo: VEN25-01.40.068.a [E.40.068.a]**

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,30	5,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	1,28
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,050	m³	111,80	5,59
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,25	0,40
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,260	h	48,27	12,55
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	12,76	0,64
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	35,96	5,75
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,160	h	40,33	6,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>86,39</b>

**Articolo: VEN25-01.40.068.b [E.40.068.b]**

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,548	h	30,57	16,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,30	10,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92

VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,080	m³	111,80	8,94
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,400	t*km	0,25	0,60
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	48,27	14,48
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	12,76	1,02
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	35,96	5,75
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,71</b>

**Articolo: VEN25-01.40.068.c [E.40.068.c]**

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 800 cmq c.a., con sez. fino a 800 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,513	h	27,33	14,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,30	5,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	1,28
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,050	m³	111,80	5,59
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,080	h	51,93	4,15
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,25	0,40
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,260	h	48,27	12,55
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,050	m³	12,76	0,64
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	35,96	5,75
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,160	h	40,33	6,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,07</b>

**Articolo: VEN25-01.40.068.d [E.40.068.d]**

ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 1500 cmq c.a., con sez. fino a 1500 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,770	h	30,57	23,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,642	h	27,33	17,55
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,30	10,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,080	m³	111,80	8,94
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,100	h	51,93	5,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,400	t*km	0,25	0,60
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,300	h	48,27	14,48
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,080	m³	12,76	1,02
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,160	h	35,96	5,75
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,160	h	40,33	6,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>111,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,29</b>

**Articolo: VEN25-01.40.069.00 [E.40.069.00]**

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,096	h	33,03	3,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,096	h	30,57	2,93
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,060	kg	1,30	1,38
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,58</b>

**Articolo: VEN25-01.40.071.a [E.40.071.a]**

VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-A.18.36.00	B.18.36.00	PITTURA A LATTE DI CALCE	0,800	l	2,85	2,28
VEN25-PR-A.19.41.a	B.19.41.a	TERRE COLORATE	0,300	kg	10,64	3,19
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,01</b>

**Articolo: VEN25-01.40.071.b [E.40.071.b]**

VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-A.18.36.00	B.18.36.00	PITTURA A LATTE DI CALCE	0,800	l	2,85	2,28
VEN25-PR-A.19.41.a	B.19.41.a	TERRE COLORATE	0,300	kg	10,64	3,19
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,01</b>

**Articolo: VEN25-01.40.072.a [E.40.072.a]**

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,500	h	7,37	3,69
VEN25-PR-A.19.41.b	B.19.41.b	POLVERE AL QUARZO	2,500	kg	2,63	6,58
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,37</b>

**Articolo: VEN25-01.40.072.b [E.40.072.b]**

SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,330	h	7,37	2,43
VEN25-PR-A.19.41.b	B.19.41.b	POLVERE AL QUARZO	2,000	kg	2,63	5,26

<b>VEN25-AT.03.04.b</b>	<b>D.03.04.b</b>	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>21,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,74</b>

**Articolo: VEN25-01.40.073.a [E.40.073.a]**

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.07.20.b	D.07.20.b	NOLO A FREDDO DI MICROSABBIATRICE AD ARIA COMPRESSA	3,000	h	5,50	16,50
VEN25-PR-A.19.41.c	B.19.41.c	ABRASIVO tipo ossido di alluminio	1,500	kg	3,59	5,39
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,93	155,79
VEN25-PR-A.19.41.d	B.19.41.d	TELI DI NYLON per confinare area di intervento	12,000	m²	0,44	5,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>295,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>374,39</b>

**Articolo: VEN25-01.40.073.b [E.40.073.b]**

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	3,000	h	7,37	22,11
VEN25-PR-A.19.41.c	B.19.41.c	ABRASIVO tipo ossido di alluminio	1,500	kg	3,59	5,39
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,93	155,79
VEN25-PR-A.19.41.d	B.19.41.d	TELI DI NYLON per confinare area di intervento	12,000	m²	0,44	5,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>301,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>381,49</b>

**Articolo: VEN25-01.40.074.00 [E.40.074.00]**

PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI (ESTRAZIONE DI SALI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
VEN25-PR-A.19.41.f	B.19.41.f	ARGILLE ASSORBENTI	3,000	kg	1,54	4,62
VEN25-PR-A.19.41.e	B.19.41.e	SALI INORGANICI PER LA PULITURA tipo Ammonio carbonato	0,300	kg	7,65	2,30
VEN25-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m <sup>2</sup>	1,51	1,51
VEN25-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,90	7,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>98,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,48</b>

**Articolo: VEN25-01.40.075.00 [E.40.075.00]**

ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,330	h	27,33	9,02
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
VEN25-PR-A.19.41.f	B.19.41.f	ARGILLE ASSORBENTI	3,000	kg	1,54	4,62
VEN25-PR-A.19.41.g	B.19.41.g	AGENTE PULENTE tipo solvente	0,500	l	15,97	7,99
VEN25-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m <sup>2</sup>	1,51	1,51
VEN25-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,90	7,60
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>66,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,01</b>

**Articolo: VEN25-01.40.076.00 [E.40.076.00]**

PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.02.14.00	D.02.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE	3,000	h	1,50	4,50
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,93	155,79
VEN25-PR-A.06.30.b	B.06.30.b	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.	1,000	m <sup>2</sup>	1,51	1,51

VEN25-PR-A.19.41.i	B.19.41.i	NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE	4,000	m	1,90	7,60
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	8,000	l	0,48	3,84
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>203,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>257,64</b>

**Articolo: VEN25-01.40.077.a [E.40.077.a]**

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,530	h	33,03	17,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,530	h	27,33	14,48
VEN25-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESSO COMUNE	0,222	q	20,35	4,51
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m³	407,09	12,21
<b>TOTALE:</b>						<b>48,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,62</b>

**Articolo: VEN25-01.40.077.b [E.40.077.b]**

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESSO COMUNE	0,276	q	20,35	5,62
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,040	m³	407,09	16,28
<b>TOTALE:</b>						<b>58,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,52</b>

**Articolo: VEN25-01.40.077.c [E.40.077.c]**

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,854	h	33,03	28,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESSO COMUNE	0,222	q	20,35	4,51
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m³	407,09	12,21



		<b>TOTALE:</b>	<b>64,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	16,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,04</b>

**Articolo: VEN25-01.40.077.d [E.40.077.d]**

ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO sviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,07
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-PR-A.01.03.00	B.01.03.00	GESSO COMUNE	0,276	q	20,35	5,62
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,040	m <sup>3</sup>	407,09	16,28
		<b>TOTALE:</b>			<b>73,20</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		19,40
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>92,60</b>

**Articolo: VEN25-01.40.078.a [E.40.078.a]**

RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 225 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	0,750	m <sup>2</sup>	132,99	99,74
VEN25-PR-A.03.39.a	B.03.39.a	SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	0,750	m <sup>2</sup>	20,03	15,02
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,029	h	55,96	1,62
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,020	h	48,27	0,97
		<b>TOTALE:</b>			<b>278,86</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		73,90
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>352,76</b>

**Articolo: VEN25-01.40.078.b [E.40.078.b]**

RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 400 cmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,400	h	33,03	79,27

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,080	h	30,57	63,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,302	h	27,33	62,91
VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,600	m <sup>2</sup>	132,99	212,78
VEN25-PR-A.03.39.a	B.03.39.a	SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	1,600	m <sup>2</sup>	20,03	32,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,300	t*km	0,25	0,58
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,035	h	55,96	1,96
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,040	h	48,27	1,93
<b>TOTALE:</b>						<b>455,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>575,66</b>

**Articolo: VEN25-01.40.079.a [E.40.079.a]**

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 2-4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,460	h	33,03	48,22
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,460	h	27,33	39,90
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
VEN25-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,100	m <sup>2</sup>	21,60	23,76
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,35
<b>TOTALE:</b>						<b>121,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,17</b>

**Articolo: VEN25-01.40.079.b [E.40.079.b]**

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
VEN25-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,050	m <sup>2</sup>	21,60	22,68
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	66,32	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>109,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>138,99</b>

**Articolo: VEN25-01.40.079.c [E.40.079.c]**

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
VEN25-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,000	m <sup>2</sup>	21,60	21,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	66,32	1,09
<b>TOTALE:</b>						<b>96,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,62</b>

**Articolo: VEN25-01.40.080.00 [E.40.080.00]**

PAVIMENTAZIONE IN PIETrame A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,375	q	19,38	7,27
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,150	m <sup>3</sup>	30,00	4,50
VEN25-PR-A.03.43.00	B.03.43.00	GRANIGLIA DI MARMO	1,200	q	10,60	12,72
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>55,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,49</b>

**Articolo: VEN25-01.40.081.a [E.40.081.a]**

PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a spina pesce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,650	h	33,03	54,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,204	h	27,33	32,89
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	36,000	cad	1,63	58,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,043	h	66,32	2,82
<b>TOTALE:</b>						<b>153,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,64

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						194,00
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01.40.081.b [E.40.081.b]**

PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a correre

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	36,000	cad	1,63	58,68
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,043	h	66,32	2,82
<b>TOTALE:</b>						<b>148,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>187,62</b>

**Articolo: VEN25-01.40.083.a [E.40.083.a]**

PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con tavolato in legno da 35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.05.02.c	B.05.02.c	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	0,040	m <sup>3</sup>	609,50	24,38
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	2,200	m <sup>2</sup>	2,24	4,93
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>38,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,74</b>

**Articolo: VEN25-01.40.083.b [E.40.083.b]**

PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con cappa in calcestruzzo da 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,258	h	33,03	8,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,257	h	27,33	7,02
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	2,200	m <sup>2</sup>	2,24	4,93
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,040	m <sup>3</sup>	98,00	3,92
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,001	h	66,32	0,07
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,040	m <sup>3</sup>	12,76	0,51

VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,040	m <sup>3</sup>	12,76	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>25,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,23</b>

**Articolo: VEN25-01.40.084.a [E.40.084.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione fino al 20% dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	7,000	cad	1,69	11,83
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	55,96	2,55
<b>TOTALE:</b>						<b>50,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,78</b>

**Articolo: VEN25-01.40.084.b [E.40.084.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	14,000	cad	1,69	23,66
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	55,96	2,55
<b>TOTALE:</b>						<b>62,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,50

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						78,75
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.40.084.c [E.40.084.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al 60%dei coppi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.48.b	B.04.48.b	Gancio ad esse da 90 mm	10,000	cad	0,17	1,70
VEN25-PR-A.04.48.c	B.04.48.c	Gancio rompitratta da 207 mm	5,000	cad	0,21	1,05
VEN25-PR-A.04.49.b	B.04.49.b	Vite zn truciolare 5x25 mm	5,000	cad	0,14	0,70
VEN25-PR-A.04.53.a	B.04.53.a	Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane	5,000	cad	0,41	2,05
VEN25-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	21,000	cad	1,69	35,49
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	55,96	2,55
TOTALE:						74,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,71

**Articolo: VEN25-01.40.085.00 [E.40.085.00]**

RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.04.65.c	B.04.65.c	COPPI VECCHI	6,000	cad	1,69	10,14
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,044	h	55,96	2,46
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92
TOTALE:						29,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,56

**Articolo: VEN25-01.40.086.00 [E.40.086.00]**

COPERTURE PROVVISORIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m <sup>3</sup>	516,88	12,92
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,020	m <sup>3</sup>	693,89	13,88
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,068	m <sup>2</sup>	6,50	6,94
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,046	h	55,96	2,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>61,92</b>

**Articolo: VEN25-01.40.087.00 [E.40.087.00]**

CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,045	m <sup>3</sup>	693,89	31,23
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,040	m <sup>2</sup>	2,24	2,33
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	55,96	2,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,73</b>

**Articolo: VEN25-01.40.088.00 [E.40.088.00]**

RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,73</b>

**Articolo: VEN25-01.40.089.a [E.40.089.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione semplice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,047	h	27,33	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.08.63.a	B.08.63.a	INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice	1,000	kg	5,62	5,62
<b>TOTALE:</b>						<b>9,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,07</b>

**Articolo: VEN25-01.40.089.b [E.40.089.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,047	h	27,33	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.08.63.b	B.08.63.b	INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa	1,000	kg	6,70	6,70
<b>TOTALE:</b>						<b>10,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,43</b>

**Articolo: VEN25-01.40.090.a [E.40.090.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione semplice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,047	h	27,33	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,65
VEN25-PR-A.08.63.c	B.08.63.c	INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a disegno semplice	1,000	kg	8,90	8,90
<b>TOTALE:</b>						<b>12,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,20</b>

**Articolo: VEN25-01.40.090.b [E.40.090.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione complessa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,047	h	27,33	1,28



VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,69
VEN25-PR-A.08.63.d	B.08.63.d	INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a lavorazione complessa	1,000	kg	13,59	13,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	4,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,19</b>

**Articolo: VEN25-01.40.091.00 [E.40.091.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE GIUNTI TUBOLARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,343	h	27,33	9,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,50</b>

**Articolo: VEN25-01.40.092.00 [E.40.092.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,420	h	27,33	11,48
VEN25-PR-A.05.01.f	B.05.01.f	ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	0,030	m <sup>3</sup>	693,89	20,82
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	13,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,07</b>

**Articolo: VEN25-01.40.093.00 [E.40.093.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA CERCHIATURE E PUNTELLATURE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,069	h	27,33	1,89
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	1,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,91</b>

**Articolo: VEN25-01.40.094.a [E.40.094.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza fino a ml. 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,450	h	33,03	47,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,450	h	27,33	39,63
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	30,000	kg	1,42	42,60
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,098	h	66,32	6,50
<b>TOTALE:</b>						<b>136,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,82</b>

**Articolo: VEN25-01.40.094.b [E.40.094.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,450	h	33,03	47,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,450	h	27,33	39,63
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	55,000	kg	1,42	78,10
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
<b>TOTALE:</b>						<b>172,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,90</b>

**Articolo: VEN25-01.40.094.c [E.40.094.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	56,000	kg	1,42	79,52
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,072	h	66,32	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>204,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,30</b>

**Articolo: VEN25-01.40.095.00 [E.40.095.00]**

RAVVIVATURA DISUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,079	h	40,33	3,20
TOTALE:						5,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,16

**Articolo: VEN25-01.40.096.a [E.40.096.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.15.08.d	B.15.08.d	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 600 micron	1,000	m²	21,11	21,11
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,72	1,73
TOTALE:						28,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,81

**Articolo: VEN25-01.40.097.a [E.40.097.a]**

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,258	h	27,33	7,05
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,050	h	49,29	2,46
TOTALE:						21,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,45

**Articolo: VEN25-01.40.097.b [E.40.097.b]**

ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine epossidiche colabili bi componenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,258	h	27,33	7,05
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI	0,035	kg	32,85	1,15

		LESIONATI				
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,050	h	49,29	2,46
<b>TOTALE:</b>						<b>21,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,83</b>

**Articolo: VEN25-01.40.099.00 [E.40.099.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-PR-A.08.16.e	B.08.16.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 16	1,000	m	12,95	12,95
<b>TOTALE:</b>						<b>13,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,63</b>

**Articolo: VEN25-01.40.100.00 [E.40.100.00]**

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
VEN25-PR-B.01.29.00	C.01.29.00	MALTA ESPANSIVA	100,000	kg	1,05	105,00
<b>TOTALE:</b>						<b>137,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>174,53</b>

**Articolo: VEN25-01.41.01.a [E.41.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,580	h	33,03	19,16
VEN25-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	36,000	kg	1,95	70,20
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
<b>TOTALE:</b>						<b>101,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,04</b>

**Articolo: VEN25-01.41.01.b [E.41.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	12,000	kg	1,95	23,40
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
TOTALE:						30,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,01

**Articolo: VEN25-01.41.02.a [E.41.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,580	h	33,03	19,16
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	36,000	kg	1,21	43,56
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
TOTALE:						65,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,01

**Articolo: VEN25-01.41.02.b [E.41.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	12,000	kg	1,21	14,52
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
TOTALE:						21,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,46

**Articolo: VEN25-01.41.03.a [E.41.03.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,590	h	33,03	19,49
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	36,000	kg	1,61	57,96
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,64</b>

**Articolo: VEN25-01.41.03.b [E.41.03.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida e ritiro compensato fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,590	h	33,03	19,49
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	36,000	kg	1,61	57,96
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,64</b>

**Articolo: VEN25-01.41.04.a [E.41.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,580	h	33,03	19,16
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	36,000	kg	1,21	43,56
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,01</b>

**Articolo: VEN25-01.41.04.b [E.41.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	12,000	kg	1,21	14,52

VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,46</b>

**Articolo: VEN25-01.41.05.01 [E.41.05.01]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,18	42,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,98	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,30</b>

**Articolo: VEN25-01.41.05.a [E.41.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,18	42,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,98	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,30</b>

**Articolo: VEN25-01.41.05.b [E.41.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	12,000	kg	1,18	14,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,81

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	27,74
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-01.41.06.a [E.41.06.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	36,000	kg	1,18	42,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,060	h	57,98	3,48
TOTALE:						67,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						85,30

**Articolo: VEN25-01.41.06.b [E.41.06.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.30.00	C.01.30.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE	12,000	kg	1,18	14,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	57,98	1,16
TOTALE:						21,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,74

**Articolo: VEN25-01.41.07.00 [E.41.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,000	h	33,03	330,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-PR-B.01.23.00	C.01.23.00	MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA PER INIEZIONI	1.900,000	kg	0,54	1.026,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,147	h	55,96	8,23
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	48,27	19,31
TOTALE:						1.701,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	450,80



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.151,94
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-01.41.08.a [E.41.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO fino a cm 3 di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	36,000	kg	0,80	28,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
<b>TOTALE:</b>						<b>82,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,22</b>

**Articolo: VEN25-01.41.08.b [E.41.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO per ogni cm in più di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	12,000	kg	0,80	9,60
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,98	4,06
<b>TOTALE:</b>						<b>25,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,90</b>

**Articolo: VEN25-01.41.09.a [E.41.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL fino a 3 cm di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	48,000	kg	1,26	60,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m²	17,92	8,96
<b>TOTALE:</b>						<b>114,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>144,30</b>

**Articolo: VEN25-01.41.09.b [E.41.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL per ogni cm in più di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	16,000	kg	1,26	20,16
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,98	4,06
<b>TOTALE:</b>						<b>34,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,17</b>

**Articolo: VEN25-01.41.10.00 [E.41.10.00]**

RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.19.10.a	B.19.10.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO monocomponente	1,000	kg	8,01	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>14,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,49</b>

**Articolo: VEN25-01.41.13.00 [E.41.13.00]**

RICOGNIZIONE PRELIMINARE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	15,000	h	34,94	524,10
<b>TOTALE:</b>						<b>524,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>662,99</b>

**Articolo: VEN25-01.41.14.00 [E.41.14.00]**

STERRO PER SPIANAMENTO DI TERRENI O RIPULIMENTO DI PIANI ARCHEOLOGICI INVASI DA TERRE VEGETALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,21	32,08
<b>TOTALE:</b>						<b>47,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,48

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						59,59
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01.41.15.00 [E.41.15.00]**

SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,050	h	34,94	1,75
TOTALE:						1,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,21

**Articolo: VEN25-01.41.16.00 [E.41.16.00]**

PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-PR-A.07.24.b	B.07.24.b	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.	1,200	m <sup>2</sup>	2,27	2,72
TOTALE:						6,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,86

**Articolo: VEN25-01.41.17.00 [E.41.17.00]**

RIPARO TRAMITE PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,560	h	34,94	19,57
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,100	m <sup>3</sup>	21,88	2,19
VEN25-PR-A.16.05.00	B.16.05.00	TELO DI RETE ANTIROCCIA	1,100	m <sup>2</sup>	7,38	8,12
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
TOTALE:						38,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,93

**Articolo: VEN25-01.41.18.00 [E.41.18.00]**

REINTERRO MANUALE CON TERRENO DI RIPORTO DI TRACCE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,630	h	30,57	19,26
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,199	h	48,87	9,70
TOTALE:						28,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,63

**Articolo: VEN25-01.41.19.00 [E.41.19.00]**

REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.02.01.f	B.02.01.f	SABBIA fine tipo ticino	1,700	kg	0,37	0,63
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,326	h	48,87	15,93
TOTALE:						57,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,22

**Articolo: VEN25-01.41.20.00 [E.41.20.00]**

REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,330	h	27,33	9,02
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,100	m <sup>3</sup>	23,24	25,56
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,150	h	116,23	17,43
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
TOTALE:						75,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						95,98

**Articolo: VEN25-01.41.21.00 [E.41.21.00]**

SCAVO STRATIGRAFICO MANUALE A SEZIONE APERTA O OBLIGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,400	h	34,94	48,92
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,900	h	33,03	95,79
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,900	h	27,33	79,26

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,800	t	16,00	28,80
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,060	h	61,72	3,70
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,060	h	81,40	4,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,700	t*km	0,25	0,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>261,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>331,15</b>

**Articolo: VEN25-01.41.22.00 [E.41.22.00]**

OPERAZIONI PORTSCAVO QUALI LAVAGGIO SIGILLATURA E PRIMA FASE DI RICOMPOSIZIONE DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	4,720	h	34,94	164,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,720	h	27,33	129,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>293,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>371,81</b>

**Articolo: VEN25-01.41.23.00 [E.41.23.00]**

SCAVO IN LABORATORIO DI PANI DI TERRA PREVENTIVAMENTE PRELEVATI DAL TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	15,000	h	34,94	524,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	57,98	6,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>531,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>671,79</b>

**Articolo: VEN25-01.41.24.00 [E.41.24.00]**

TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	6,800	h	34,94	237,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>237,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>300,55</b>

**Articolo: VEN25-01.41.25.00 [E.41.25.00]**

DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SUPERIORE CON TAGLIO A RASO A BASSO SPREADING DI VIBRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	1,200	kg	65,70	78,84
<b>TOTALE:</b>						<b>128,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>162,41</b>

**Articolo: VEN25-01.41.26.a [E.41.26.a]**

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,023	h	27,33	0,62
VEN25-PR-A.19.42.a	B.19.42.a	CONNETTORE A PIOLO PER LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm	1,000	cad	3,35	3,35
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,023	h	1,87	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,25	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>4,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,20</b>

**Articolo: VEN25-01.41.26.b [E.41.26.b]**

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 8x100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,062	h	27,33	1,68
VEN25-PR-A.19.42.b	B.19.42.b	CONNETTORE A PIOLO PER LEGNO con viti 8x100 mm	1,000	cad	2,81	2,81
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,062	h	7,77	0,48
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,062	h	1,87	0,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,333	t*km	0,25	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>5,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,54</b>

**Articolo: VEN25-01.41.27.00 [E.41.27.00]**

CONNETTORE PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,014	h	27,33	0,38
VEN25-PR-A.19.42.c	B.19.42.c	CONNETTORE COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA 10x120 mm	1,000	cad	1,77	1,77
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,014	h	1,87	0,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,25	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,82</b>

**Articolo: VEN25-01.41.28.00 [E.41.28.00]**

CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.19.42.d	B.19.42.d	CONNETTORE A PIOLO IN ACCIAIO ZINCATO 12x40 mm, comprensivo chiodi e propulsori	1,000	cad	3,31	3,31
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,400	t*km	0,25	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,30</b>

**Articolo: VEN25-01.41.29.00 [E.41.29.00]**

STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,029	h	27,33	0,78
VEN25-PR-A.19.42.e	B.19.42.e	STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO, IN LAMIERA ZINCATA comprensiva di chiodi e propulsori	1,000	cad	7,07	7,07
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,029	h	11,36	0,32
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,933	t*km	0,25	0,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,63</b>

**Articolo: VEN25-01.41.30.00 [TF.V.120.750.A]**

Fornitura di sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.06.82.a	B.06.82.a	Sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente	1,000	kg	4,63	4,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,630	%		0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,10</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.a [E.98.01.a]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:GRADINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,610	h	33,03	20,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,440	h	27,33	12,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,71</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.b [E.98.01.b]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:SOLO PEDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,460	h	33,03	15,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,28</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.c [E.98.01.c]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: PATTI SCALA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,570	h	33,03	18,83
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,410	h	27,33	11,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,00</b>



**Articolo: VEN25-01.98.01.d [E.98.01.d]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:GEADINO A VENTAGLIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,800	h	33,03	92,48
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
<b>TOTALE:</b>						<b>136,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,31</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.e [E.98.01.e]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:SOLO PEDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
<b>TOTALE:</b>						<b>120,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>152,86</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.f [E.98.01.f]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA NATURALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,890	h	33,03	29,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,630	h	27,33	17,22
<b>TOTALE:</b>						<b>46,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,97</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.g [E.98.01.g]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA CARRARA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
<b>TOTALE:</b>						<b>22,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,34</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.h [E.98.01.h]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>18,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,68</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.i [E.98.01.i]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIETTA DI PORTA INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,97</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.j [E.98.01.j]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 1,50 DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,910	h	33,03	30,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
<b>TOTALE:</b>						<b>47,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,49</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.k [E.98.01.k]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 3,50 DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,130	h	33,03	37,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
<b>TOTALE:</b>						<b>59,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,86</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.l [E.98.01.l]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA: FASCETTA TERMINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>13,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,09</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.m [E.98.01.m]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,310	h	27,33	8,47
<b>TOTALE:</b>						<b>23,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,10</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.n [E.98.01.n]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,510	h	33,03	16,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
<b>TOTALE:</b>						<b>26,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,76</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.o [E.98.01.o]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
<b>TOTALE:</b>						<b>15,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,80</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.p [E.98.01.p]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,370	h	33,03	12,22
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
<b>TOTALE:</b>						<b>19,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,45</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.q [E.98.01.q]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 10 A CM 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,530	h	33,03	17,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,370	h	27,33	10,11
<b>TOTALE:</b>						<b>27,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,94</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.r [E.98.01.r]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 6/8 E SPESSORE CM 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
<b>TOTALE:</b>						<b>7,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,30</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.s [E.98.01.s]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 8/10 E SPESSORE CM 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
<b>TOTALE:</b>						<b>7,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,07</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.t [E.98.01.t]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 16/18, SPESSORE CM 3, PER PIANEROTTOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
<b>TOTALE:</b>						<b>8,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,26</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.u [E.98.01.u]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO PIANO A GRADONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,170	h	27,33	4,65
<b>TOTALE:</b>						<b>12,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,50</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.v [E.98.01.v]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO RAMPANTE PIANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
<b>TOTALE:</b>						<b>17,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,09</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.w [E.98.01.w]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE FINO A CM 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
<b>TOTALE:</b>						<b>26,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,00</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.x [E.98.01.x]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE DA CM 8 A CM 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,640	h	33,03	21,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
<b>TOTALE:</b>						<b>33,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,30</b>

**Articolo: VEN25-01.98.01.y [E.98.01.y]**

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CORDONATURA IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>13,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,09</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.a [E.98.02.a]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CEMENTO, MARMETTE E MARMETTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,38</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.b [E.98.02.b]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,38</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.c [E.98.02.c]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI KLINKER FUGATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
<b>TOTALE:</b>						<b>16,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,97</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.d [E.98.02.d]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO PER POSA IN DIAGONALE DI PIASTRELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
<b>TOTALE:</b>						<b>3,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,88</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.e [E.98.02.e]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
<b>TOTALE:</b>						<b>16,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,97</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.f [E.98.02.f]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN SCAGLIONI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>18,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,68</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.g [E.98.02.g]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,290	h	33,03	9,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>TOTALE:</b>						<b>15,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,04</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.h [E.98.02.h]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM15/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
<b>TOTALE:</b>						<b>20,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,39</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.i [E.98.02.i]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM50/90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
<b>TOTALE:</b>						<b>26,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,00</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.j [E.98.02.j]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI MEGATELLI IN LEGNO ABETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
<b>TOTALE:</b>						<b>5,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,36</b>



**Articolo: VEN25-01.98.02.k [E.98.02.k]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,170	h	27,33	4,65
<b>TOTALE:</b>						<b>12,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,33</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.l [E.98.02.l]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI KINKER FUGATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>18,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,68</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.n [E.98.02.n]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE:FORMAZIONE DI JOLLY PER SPIGOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>5,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,59</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.o [E.98.02.o]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CERAMICA,GRES,MARMETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>9,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,43</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.p [E.98.02.p]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO O GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,38</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.q [E.98.02.q]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
<b>TOTALE:</b>						<b>4,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,83</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.r [E.98.02.r]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN OPUS INCERTUM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>9,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,02</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.s [E.98.02.s]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>9,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,43</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.t [E.98.02.t]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>5,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,59</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.u [E.98.02.u]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN MATTONCINI DI COTTO,KLINKER O SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
<b>TOTALE:</b>						<b>10,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,21</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.v [E.98.02.v]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CERAMICA O MARMO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
<b>TOTALE:</b>						<b>4,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,83</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.w [E.98.02.w]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,95</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.x [E.98.02.x]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN MARMO O MARMETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,290	h	33,03	9,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>TOTALE:</b>						<b>15,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,04</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.y [E.98.02.y]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO NAZIONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
<b>TOTALE:</b>						<b>22,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,34</b>

**Articolo: VEN25-01.98.02.z [E.98.02.z]**

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO SUDAMERICANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
<b>TOTALE:</b>						<b>26,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,00</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.a [E.98.03.a]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.b [E.98.03.b]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO A SALISCENDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,590	h	33,03	19,49
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>26,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,29</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.c [E.98.03.c]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO AD ANTE DI OSCURO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.d [E.98.03.d]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.e [E.98.03.e]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI CASSONETTO COPRIRULLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.f [E.98.03.f]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO SU TAVOLATO DA CM 8-12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.g [E.98.03.g]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO INGRESSO APPARTAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,580	h	33,03	19,16
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
<b>TOTALE:</b>						<b>24,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,50</b>

**Articolo: VEN25-01.98.03.h [E.98.03.h]**

OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTONE CARRAIO A DUE BATTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,460	h	33,03	15,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>18,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,71</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.a [E.98.04.a]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>1,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,59</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.b [E.98.04.b]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN FERRO NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,370	h	33,03	12,22
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
<b>TOTALE:</b>						<b>18,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,76</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.c [E.98.04.c]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN PROFILATI TUBOLARI O ANODIZZATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
<b>TOTALE:</b>						<b>21,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,22</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.d [E.98.04.d]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,53</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.e [E.98.04.e]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE DEL TIPO A BASCULA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
<b>TOTALE:</b>						<b>22,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,34</b>

**Articolo: VEN25-01.98.04.f [E.98.04.f]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE A ROTOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
TOTALE:						22,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,34

**Articolo: VEN25-01.98.04.g [E.98.04.g]**

OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PORTINE IN FERRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
TOTALE:						22,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,34

**Articolo: VEN25-01.98.05.00 [E.98.05.00]**

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
TOTALE:						1,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,53

**Articolo: VEN25-01.98.06.a [E.98.06.a]**

OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
TOTALE:						2,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,47



**Articolo: VEN25-01.98.06.b [E.98.06.b]**

OPERE DA LATTONIERE converse

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
<b>TOTALE:</b>						<b>3,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,24</b>

**Articolo: VEN25-01.98.06.c [E.98.06.c]**

OPERE DA LATTONIERE bocchettoni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
<b>TOTALE:</b>						<b>5,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,94</b>

**Articolo: VEN25-01.98.11.a [E.98.11.a]**

POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per formazione e chiusura di nicchie su muratura in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>13,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,09</b>

**Articolo: VEN25-01.98.11.b [E.98.11.b]**

POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per assistenza al posatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>5,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,59</b>

**Articolo: VEN25-01.98.12.a [E.98.12.a]**

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,95</b>

**Articolo: VEN25-01.98.12.b [E.98.12.b]**

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 3.20 e m 4.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,95</b>

**Articolo: VEN25-01.98.12.c [E.98.12.c]**

OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE per capannoni industriali di altezza superiore a m 4.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,95</b>

**Articolo: VEN25-01.98.13.00 [TF.V.200.60.A]**

Assistenza, per esecuzione di sfratto, di personale, ad alloggio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	2,000	cad	10,00	20,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	406,520	%		16,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	422,780	%		8,46

		<b>TOTALE:</b>	<b>431,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	114,28
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>545,52</b>

**Articolo: VEN25-01.98.14.a [TF.V.200.90.A]**

revisione impianto gas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
<b>TOTALE:</b>						<b>223,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 59,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>282,15</b>

**Articolo: VEN25-01.98.14.b [TF.V.200.90.B]**

revisione dell'impianto elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
<b>TOTALE:</b>						<b>446,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 118,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>564,29</b>

**Articolo: VEN25-01.98.14.c [TF.V.200.90.C]**

revisione dell'impianto di riscaldamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
<b>TOTALE:</b>						<b>446,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 118,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>564,29</b>

**Articolo: VEN25-01.99.13.a [E.99.13.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.09.07.a	B.09.07.a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000	1,000	cad	854,64	854,64
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	87,37	87,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.032,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.306,67</b>

**Articolo: VEN25-01.99.13.b [E.99.13.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 4500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-PR-A.09.07.b	B.09.07.b	FOSSA IMHOFF capacità litri 4500	1,000	cad	1.233,04	1.233,04
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,200	h	87,37	104,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.447,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.830,46</b>

**Articolo: VEN25-01.99.13.c [E.99.13.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 7000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.09.07.c	B.09.07.c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000	1,000	cad	2.202,35	2.202,35
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,500	h	87,37	131,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.469,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.124,32</b>

**Articolo: VEN25-01.99.13.d [E.99.13.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO elemento di base per pozzetti rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.09.36.b	B.09.36.b	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	1,000	cad	32,79	32,79
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>46,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,37</b>

**Articolo: VEN25-01.99.13.e [E.99.13.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 50x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.09.38.b	B.09.38.b	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	1,000	cad	47,53	47,53
<b>TOTALE:</b>						<b>51,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,95</b>

**Articolo: VEN25-01.99.14.00 [E.99.14.00]**

FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,620	%		2,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,800	h	7,77	6,22
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	8,920	%		1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>67,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,94</b>

**Articolo: VEN25-01.99.15.00 [E.99.15.00]**

FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,520	%		3,94

VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	1,200	h	7,77	9,32
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	13,420	%		2,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,00</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.01.01.a [E-CAM.01.01.a]**

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	13,000	cad	2,77	36,01
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	97,58	4,88
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,45</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.01.01.b [E-CAM.01.01.b]**

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	17,000	cad	2,77	47,09
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,060	m³	97,58	5,85
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	41,28	2,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,59</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.01.01.c [E-CAM.01.01.c]**

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-PR-A.04.60.d	B.04.60.d	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25	17,000	cad	4,59	78,03
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,090	m³	97,58	8,78
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72
<b>TOTALE:</b>						<b>149,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,10</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.01.02.a [E-CAM.01.02.a]**

MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-PR-A.04.61.a	B.04.61.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49	12,500	cad	5,34	66,75
VEN25-PR-B.01.28.c	C.01.28.c	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10	0,050	m³	125,92	6,30
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>134,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,56</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.01.02.b [E-CAM.01.02.b]**

MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.04.61.b	B.04.61.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44	14,000	cad	5,38	75,32
VEN25-PR-B.01.28.c	C.01.28.c	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10	0,060	m³	125,92	7,56
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,070	h	41,28	2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>150,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,78

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	189,89
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-01CAM.02.01.a [E-CAM.02.01.a]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m³	91,29	4,56
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>80,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,21</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.01.b [E-CAM.02.01.b]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	97,58	4,88
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>80,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,62</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.02.a [E-CAM.02.02.a]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	91,29	2,28
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17



VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>41,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,11</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.02.b [E-CAM.02.02.b]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m <sup>3</sup>	97,58	2,44
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>41,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,31</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.03.a [E-CAM.02.03.a]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m <sup>3</sup>	91,29	2,28
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24
<b>TOTALE:</b>						<b>35,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,16</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.03.b [E-CAM.02.03.b]**

MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20

VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m³	97,58	2,44
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,36</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.04.a [E-CAM.02.04.a]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.04.59.a	B.04.59.a	MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM, dimensioni 5,5x12x25 cm	60,000	cad	0,63	37,80
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m³	91,29	4,56
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	41,28	3,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>99,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,47</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.04.b [E-CAM.02.04.b]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-PR-A.04.59.a	B.04.59.a	MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM, dimensioni 5,5x12x25 cm	60,000	cad	0,63	37,80
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	97,58	4,88
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,120	h	2,78	0,33
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,080	h	41,28	3,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,88</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.05.a [E-CAM.02.05.a]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	32,000	cad	0,63	20,16
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,050	m <sup>3</sup>	91,29	4,56
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>65,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,00</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.05.b [E-CAM.02.05.b]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	32,000	cad	0,63	20,16
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m <sup>3</sup>	97,58	4,88
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>65,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,40</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.06.a [E-CAM.02.06.a]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,090	m <sup>3</sup>	91,29	8,22
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72

		<b>TOTALE:</b>	<b>115,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	30,62
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,18</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.06.b [E-CAM.02.06.b]**

MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-PR-A.04.62.b	B.04.62.b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30	16,200	cad	2,68	43,42
VEN25-PR-A.04.63.a	B.04.63.a	MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,090	m³	97,58	8,78
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,150	h	2,78	0,42
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,090	h	41,28	3,72
		<b>TOTALE:</b>				<b>116,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,77
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>146,89</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.07.a [E-CAM.02.07.a]**

MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	91,29	2,28
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
		<b>TOTALE:</b>				<b>41,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,92
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>52,11</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.07.b [E-CAM.02.07.b]**

MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93

VEN25-PR-A.04.63.b	B.04.63.b	MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25	16,000	cad	0,85	13,60
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,050	m³	97,58	4,88
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,100	h	2,78	0,28
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,060	h	41,28	2,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,90</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.08.a [E-CAM.02.08.a]**

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.64.a	B.04.64.a	BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 8x20x50 cm	10,000	cad	2,16	21,60
VEN25-PR-B.01.28.a	C.01.28.a	MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5	0,025	m³	91,29	2,28
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,050	h	2,78	0,14
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	41,28	1,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,73</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.02.08.b [E-CAM.02.08.b]**

MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.04.64.b	B.04.64.b	BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 12x20x50 cm	10,000	cad	2,50	25,00
VEN25-PR-B.01.28.b	C.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	0,025	m³	97,58	2,44
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	0,060	h	2,78	0,17
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,040	h	41,28	1,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,73</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.01.a [E-CAM.03.01.a]**

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, sp. max 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m <sup>2</sup>	1,34	2,68
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,900	kg	1,86	1,67
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>37,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,12</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.01.b [E-CAM.03.01.b]**

PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, sp. max 12,5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	4,000	m <sup>2</sup>	1,34	5,36
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,900	kg	1,86	1,67
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>45,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,15</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.02.a [E-CAM.03.02.a]**

RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,34	1,34
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,86	0,93
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08

VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,67</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.02.b [E-CAM.03.02.b]**

RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	2,000	m <sup>2</sup>	1,34	2,68
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,86	0,93
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,02</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.03.00 [E-CAM.03.03.00]**

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.06.64.00	B.06.64.00	LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,34	1,34
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-PR-A.08.27.00	B.08.27.00	STUCCO PER CARTONGESSO	0,500	kg	1,86	0,93
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,30</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.04.00 [E-CAM.03.04.00]**

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI componibili in lana di legno mineralizzata CAM, dimensione 600X600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-PR-A.06.65.00	B.06.65.00	PANNELLI ISOLANTI CAM IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO - con pannelli da 600X600 mm	1,000	m²	4,28	4,28
VEN25-PR-A.08.25.00	B.08.25.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	2,000	m	1,18	2,36
VEN25-PR-A.08.26.00	B.08.26.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	1,000	m	2,12	2,12
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>37,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,84</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.05.a [E-CAM.03.05.a]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.01.00	B.36.01.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	m²	28,74	28,74
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>53,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,21</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.05.b [E-CAM.03.05.b]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura seminasosta rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.01.00	B.36.01.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	m²	28,74	28,74
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00



VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,21</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.05.c [E-CAM.03.05.c]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.07.00	B.36.07.00	Pannello in lana di roccia, sp. 22 mm (600x600 mm)	1,000	m²	73,75	73,75
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN25-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>104,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>132,80</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.06.a [E-CAM.03.06.a]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.10.00	B.36.10.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)	1,000	m²	45,86	45,86
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	1,680	m	1,97	3,31
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,680	m	1,97	3,31
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	2,100	cad	0,79	1,66
VEN25-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,20</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.06.b [E-CAM.03.06.b]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 1200x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.11.00	B.36.11.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (1200x600 mm)	1,000	m <sup>2</sup>	35,14	35,14
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN25-PR-A.36.14.00	B.36.14.00	Profilo perimetrale a C	1,000	m	4,97	4,97
VEN25-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	5,560	pz	2,17	12,07
VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,930	cad	0,79	0,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,16</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.07.00 [E-CAM.03.07.00]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.10.00	B.36.10.00	Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)	1,000	m <sup>2</sup>	45,86	45,86
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	1,680	m	1,97	3,31
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	1,680	m	1,97	3,31
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.08.00	B.36.08.00	Staffa a parete e di collegamento	1,000	cad	1,01	1,01
VEN25-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	0,080	pz	2,17	0,17
VEN25-PR-A.36.16.00	B.36.16.00	Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	2,100	pz	1,09	2,29
VEN25-PR-A.36.17.00	B.36.17.00	Pendino per controventamento regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	0,400	pz	2,70	1,08
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,79</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>99,67</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.08.00 [E-CAM.03.08.00]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.12.00	B.36.12.00	Pannello in lana di roccia, sp. 25 mm (600x600 mm)	1,000	m²	60,93	60,93
VEN25-PR-A.36.18.00	B.36.18.00	Profilo portante ECR Classe D	0,830	m	7,56	6,27
VEN25-PR-A.36.19.00	B.36.19.00	Profilo intermedio ECR Classe D	0,830	m	7,56	6,27
VEN25-PR-A.36.20.00	B.36.20.00	Profilo intermedio ECR Classe D	1,670	m	7,56	12,63
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN25-PR-A.36.21.00	B.36.21.00	Nastro sigillante	6,700	m	3,21	21,51
VEN25-PR-A.36.15.00	B.36.15.00	Clip antisollevamento per pannelli	11,100	pz	2,17	24,09
VEN25-PR-A.36.22.00	B.36.22.00	Pendino ECR Classe D	0,930	cad	9,76	9,08
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
<b>TOTALE:</b>						<b>173,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>218,90</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.03.09.00 [E-CAM.03.09.00]**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.13.00	B.36.13.00	Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)	1,000	m²	18,11	18,11
VEN25-PR-A.36.02.00	B.36.02.00	Profilo portante	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.03.00	B.36.03.00	Profilo intermedio (600 mm)	0,830	m	1,97	1,64
VEN25-PR-A.36.04.00	B.36.04.00	Profilo intermedio (1200 mm)	1,670	m	1,97	3,29
VEN25-PR-A.36.05.00	B.36.05.00	Profilo perimetrale a L	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-PR-A.36.09.00	B.36.09.00	Molla perimetrale	2,780	cad	1,01	2,81
VEN25-PR-A.36.06.00	B.36.06.00	Pendino regolabile a due ganci	0,700	cad	0,79	0,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,000	h	28,99	0,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>45,13</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>57,09</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.a [E-CAM.04.01.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 4 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.b	B.06.66.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 4 cm	1,100	m <sup>2</sup>	60,47	66,52
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>114,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			30,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,44</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.b [E-CAM.04.01.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 6 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.c	B.06.66.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	90,72	99,79
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>148,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			39,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>187,52</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.c [E-CAM.04.01.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 8 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.d	B.06.66.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	120,96	133,06
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,61</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.d [E-CAM.04.01.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 10 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.e	B.06.66.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	151,19	166,31
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>271,67</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.e [E-CAM.04.01.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 12 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.f	B.06.66.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	181,43	199,57
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>249,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>315,64</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.f [E-CAM.04.01.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 14 densità 110/130 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.g	B.06.66.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	211,65	232,82
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>282,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>357,70</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.g [E-CAM.04.01.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 2 densità 150/180 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza	6,000	cad	0,63	3,78

		minima 140 mm				
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.h	B.06.66.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 2 cm	1,100	m <sup>2</sup>	34,56	38,02
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>114,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>144,99</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.h [E-CAM.04.01.h]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 3 densità 150/180 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.i	B.06.66.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 3 cm	1,100	m <sup>2</sup>	50,97	56,07
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>132,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>167,83</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.i [E-CAM.04.01.i]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 4 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31

VEN25-PR-A.06.66.l	B.06.66.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 4 mm	1,100	m²	26,18	28,80
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,33</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.l [E-CAM.04.01.l]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 10 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.m	B.06.66.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 10 mm	1,100	m²	37,76	41,54
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,45</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.01.m [E-CAM.04.01.m]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 20 densità 300/350 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m²	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.66.n	B.06.66.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 20 mm	1,100	m²	69,72	76,69



VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>153,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>193,91</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.a [E-CAM.04.02.a]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.b	B.06.67.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	12,11	13,32
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,14</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.b [E-CAM.04.02.b]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.c	B.06.67.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	16,15	17,77
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>83,77</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.c [E-CAM.04.02.c]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.d	B.06.67.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	20,18	22,20
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>70,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,37</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.d [E-CAM.04.02.d]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.e	B.06.67.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	24,23	26,65
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>76,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,90</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.e [E-CAM.04.02.e]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.f	B.06.67.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	28,26	31,09
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,52</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.f [E-CAM.04.02.f]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.g	B.06.67.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	32,30	35,53
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>116,19</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.g [E-CAM.04.02.g]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 18, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.h	B.06.67.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	36,34	39,97
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,81</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.h [E-CAM.04.02.h]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.i	B.06.67.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 20 cm	1,100	m <sup>2</sup>	40,37	44,41
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>102,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>129,35</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.i [E-CAM.04.02.i]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 22, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza	8,000	cad	1,42	11,36

		minima 270 mm				
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.l	B.06.67.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 22 cm	1,100	m <sup>2</sup>	44,41	48,85
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>106,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,96</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.02.l [E-CAM.04.02.l]**

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 24, densità 28/33 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.67.m	B.06.67.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 24 cm	1,100	m <sup>2</sup>	48,45	53,30
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>111,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,59</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.a [E-CAM.04.03.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 6, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.b	B.06.68.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	13,74	15,11

VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>63,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,40</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.b [E-CAM.04.03.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 8, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.c	B.06.68.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	18,31	20,14
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>68,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,77</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.c [E-CAM.04.03.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.d	B.06.68.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	22,89	25,18
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>73,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,51

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,14
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.d [E-CAM.04.03.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 12, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.e	B.06.68.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	27,46	30,21
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						80,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,40

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.e [E-CAM.04.03.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.f	B.06.68.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	32,05	35,26
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
TOTALE:						85,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						107,79

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.f [E-CAM.04.03.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 16, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.g	B.06.68.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	36,62	40,28
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,20</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.g [E-CAM.04.03.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 18, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.h	B.06.68.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	41,20	45,32
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>128,57</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.h [E-CAM.04.03.h]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 20, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.i	B.06.68.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 20 cm	1,100	m <sup>2</sup>	45,77	50,35
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>136,86</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.i [E-CAM.04.03.i]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 22, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.i	B.06.68.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 22 cm	1,100	m <sup>2</sup>	50,36	55,40
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,25</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.03.I [E-CAM.04.03.I]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 24, densità 32/35 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza	8,000	cad	1,42	11,36

		minima 270 mm				
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.68.m	B.06.68.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 24 cm	1,100	m <sup>2</sup>	54,93	60,42
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,60</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.a [E-CAM.04.04.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.d	B.06.69.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	20,17	22,18
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,75</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.b [E-CAM.04.04.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.e	B.06.69.e	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le	1,100	m <sup>2</sup>	24,90	27,39

		facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda_D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm				
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,34</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.c [E-CAM.04.04.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.f	B.06.69.f	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda_D = 0,025$ W/mK, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	28,89	31,78
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,90</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.d [E-CAM.04.04.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.g	B.06.69.g	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda_D = 0,025$ W/mK, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	33,02	36,32

VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,64</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.e [E-CAM.04.04.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.h	B.06.69.h	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D=0,025$ W/mK, sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	34,85	38,34
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>108,20</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.f [E-CAM.04.04.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.i	B.06.69.i	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D=0,024$ W/mK, sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	42,73	47,00
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32

		<b>TOTALE:</b>	<b>94,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	24,96
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>119,15</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.04.g [E-CAM.04.04.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.69.I	B.06.69.I	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D=0,024$ W/mK, sp. 20 cm	1,100	m <sup>2</sup>	46,71	51,38
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
		<b>TOTALE:</b>				<b>98,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>124,69</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.a [E-CAM.04.05.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.b	B.06.70.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	5,96	6,56
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
		<b>TOTALE:</b>				<b>63,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>80,42</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.b [E-CAM.04.05.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.c	B.06.70.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	7,94	8,73
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>65,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,16</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.c [E-CAM.04.05.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.d	B.06.70.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	9,92	10,91
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>67,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,92</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.d [E-CAM.04.05.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.e	B.06.70.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	11,91	13,10
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,59</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.e [E-CAM.04.05.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.f	B.06.70.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	13,89	15,28
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,86</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.f [E-CAM.04.05.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.g	B.06.70.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	15,88	17,47

VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,17</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.g [E-CAM.04.05.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.h	B.06.70.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	17,87	19,66
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>106,94</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.05.h [E-CAM.04.05.h]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.70.i	B.06.70.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 20 cm	1,100	m <sup>2</sup>	19,85	21,84
VEN25-PR-A.18.25.b	B.18.25.b	IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco	0,800	l	27,55	22,04
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,62</b>



**Articolo: VEN25-01CAM.04.06.a [E-CAM.04.06.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.71.b	B.06.71.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	19,06	20,97
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,82</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.06.b [E-CAM.04.06.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.71.c	B.06.71.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	25,41	27,95
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,65</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.06.c [E-CAM.04.06.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.71.d	B.06.71.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	31,77	34,95
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,50</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.06.d [E-CAM.04.06.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.71.e	B.06.71.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	38,12	41,93
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,45</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.06.e [E-CAM.04.06.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza	8,000	cad	0,88	7,04

		minima 175 mm				
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.71.f	B.06.71.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	44,47	48,92
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>102,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>129,59</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.a [E-CAM.04.07.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.b	B.06.72.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	15,99	17,59
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,44</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.b [E-CAM.04.07.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.c	B.06.72.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	21,32	23,45
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32

		<b>TOTALE:</b>	<b>73,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	19,45
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,85</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.c [E-CAM.04.07.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.d	B.06.72.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	26,64	29,30
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,25</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.d [E-CAM.04.07.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.e	B.06.72.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	31,97	35,17
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,68</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.e [E-CAM.04.07.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.f	B.06.72.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	37,30	41,03
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	25,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>119,61</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.f [E-CAM.04.07.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.g	B.06.72.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	42,63	46,89
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	26,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,02</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.g [E-CAM.04.07.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.h	B.06.72.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	47,96	52,76
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,44</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.h [E-CAM.04.07.h]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.i	B.06.72.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 20 cm	1,100	m <sup>2</sup>	53,28	58,61
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,31</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.i [E-CAM.04.07.i]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 22

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	8,000	cad	1,42	11,36
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.l	B.06.72.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 22 cm	1,100	m <sup>2</sup>	58,61	64,47

VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>122,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>154,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.I [E-CAM.04.07.I]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.n	B.06.72.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	20,29	22,32
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,42</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.m [E-CAM.04.07.m]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.o	B.06.72.o	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	27,05	29,76
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,83</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.n [E-CAM.04.07.n]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.p	B.06.72.p	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	33,81	37,19
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>87,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,23</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.o [E-CAM.04.07.o]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.q	B.06.72.q	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	40,58	44,64
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>94,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>119,66</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.07.p [E-CAM.04.07.p]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.72.r	B.06.72.r	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	47,34	52,07
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,57</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.a [E-CAM.04.08.a]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.b	B.06.73.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	28,01	30,81
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,16</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.b [E-CAM.04.08.b]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.c	B.06.73.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	37,35	41,09

VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>91,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>115,17</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.c [E-CAM.04.08.c]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.d	B.06.73.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	46,69	51,36
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>101,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,16</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.d [E-CAM.04.08.d]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.e	B.06.73.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	56,03	61,63
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>111,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,57

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,15
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.e [E-CAM.04.08.e]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.f	B.06.73.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	65,36	71,90
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						125,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						158,66

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.f [E-CAM.04.08.f]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.g	B.06.73.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	74,70	82,17
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
TOTALE:						135,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						171,65

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.g [E-CAM.04.08.g]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,430	h	30,57	13,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,430	h	27,33	11,75
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	8,000	cad	0,88	7,04
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.h	B.06.73.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	84,04	92,44
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,018	h	21,61	0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>145,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>184,64</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.h [E-CAM.04.08.h]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.i	B.06.73.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm	1,100	m <sup>2</sup>	10,98	12,08
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,18</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.i [E-CAM.04.08.i]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.l	B.06.73.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 3 cm	1,100	m <sup>2</sup>	15,56	17,12
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,500	m	9,12	13,68
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,56</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.08.l [E-CAM.04.08.l]**

CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,000	kg	0,64	6,40
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.60.00	B.06.60.00	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
VEN25-PR-A.06.73.m	B.06.73.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 5 cm	1,100	m <sup>2</sup>	22,89	25,18
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,100	m	9,12	10,03
VEN25-PR-A.18.09.b	B.18.09.b	RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni	1,400	l	9,63	13,48
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,015	h	21,61	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>124,13</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.09.a [E-CAM.04.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.50.d	B.08.50.d	PROFILO TERMINALE IN ALLUMINIO, lunghezza 2,5 m, sp. 80/100 mm	1,100	m	14,64	16,10
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza	3,000	cad	0,63	1,89

		minima 140 mm				
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>21,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,87</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.09.b [E-CAM.04.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 60/80 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.08.50.a	B.08.50.a	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 60/80 mm	1,100	m	5,89	6,48
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>10,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,46</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.09.c [E-CAM.04.09.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 90/120 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.08.50.b	B.08.50.b	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,100	m	9,12	10,03
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>14,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,95</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.09.d [E-CAM.04.09.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.08.50.c	B.08.50.c	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 140/200 mm	1,100	m	15,57	17,13
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,070	h	1,87	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,93</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.09.e [E-CAM.04.09.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40, OPPORTUNAMENTE RACCORDATO CON L'ISOLAMENTO E PER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.08.50.e	B.08.50.e	PARASPIGOLI IN ALLUMINIO CON RETE PER CAPPOTTO	1,100	m	1,71	1,88
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,97</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.a [E-CAM.04.10.a]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.00	B.19.47.00	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	10,51	10,51
VEN25-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,96</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>97,35</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.b [E-CAM.04.10.b]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.01	B.19.47.01	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m <sup>3</sup> , spessore 10 cm	1,000	m <sup>2</sup>	13,14	13,14
VEN25-PR-A.19.49.01	B.19.49.01	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm	6,000	cad	0,65	3,90
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m <sup>2</sup>	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>79,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,91</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.c [E-CAM.04.10.c]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.02	B.19.47.02	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m <sup>3</sup> , spessore 12 cm	1,000	m <sup>2</sup>	15,76	15,76
VEN25-PR-A.19.49.02	B.19.49.02	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,72	4,32
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m <sup>2</sup>	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei	2,400	kg	4,04	9,70



		sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm				
<b>TOTALE:</b>						<b>82,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,75</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.d [E-CAM.04.10.d]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.03	B.19.47.03	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	18,39	18,39
VEN25-PR-A.19.49.03	B.19.49.03	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,79	4,74
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>85,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,61</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.e [E-CAM.04.10.e]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.04	B.19.47.04	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm	1,000	m²	19,70	19,70
VEN25-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,95	5,70
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96

<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>88,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,48</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.f [E-CAM.04.10.f]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.05</b>	<b>B.19.47.05</b>	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	21,02	21,02
<b>VEN25-PR-A.19.49.04</b>	<b>B.19.49.04</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,95	5,70
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>89,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,15</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.10.g [E-CAM.04.10.g]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS BiancoCAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.06</b>	<b>B.19.47.06</b>	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	22,52	22,52
<b>VEN25-PR-A.19.49.05</b>	<b>B.19.49.05</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 22,5 cm, Tfix 19 cm	6,000	cad	1,17	7,02

<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>92,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.11.a [E-CAM.04.11.a]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.07</b>	<b>B.19.47.07</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	12,27	12,27
<b>VEN25-PR-A.19.49.00</b>	<b>B.19.49.00</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>78,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,58</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.11.b [E-CAM.04.11.b]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.08</b>	<b>B.19.47.08</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	15,34	15,34
<b>VEN25-PR-A.19.49.01</b>	<b>B.19.49.01</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm,	6,000	cad	0,65	3,90

		Tfix 11 cm				
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>81,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,69</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.11.c [E-CAM.04.11.c]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graitato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.09</b>	<b>B.19.47.09</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	18,40	18,40
<b>VEN25-PR-A.19.49.02</b>	<b>B.19.49.02</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,72	4,32
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>85,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,09</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.11.d [E-CAM.04.11.d]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graitato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.10</b>	<b>B.19.47.10</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K,	1,000	m²	21,47	21,47

		densità 16 kg/m3, spessore 14 cm				
<b>VEN25-PR-A.19.49.03</b>	<b>B.19.49.03</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,79	4,74
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>88,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>112,51</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.a [E-CAM.04.12.a]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.11</b>	<b>B.19.47.11</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	17,85	17,85
<b>VEN25-PR-A.19.49.01</b>	<b>B.19.49.01</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm	6,000	cad	0,65	3,90
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>84,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,87</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.b [E-CAM.04.12.b]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.12	B.19.47.12	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	21,42	21,42
VEN25-PR-A.19.49.02	B.19.49.02	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm	6,000	cad	0,72	4,32
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilossilosaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>88,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,91</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.c [E-CAM.04.12.c]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.13	B.19.47.13	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	25,00	25,00
VEN25-PR-A.19.49.03	B.19.49.03	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm	6,000	cad	0,79	4,74
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilossilosaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>92,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,97</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.d [E-CAM.04.12.d]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.14	B.19.47.14	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm	1,000	m²	29,52	29,52
VEN25-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,95	5,70
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilossilosaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>97,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,91</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.e [E-CAM.04.12.e]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Graitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.01	B.19.46.01	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
VEN25-PR-A.19.47.15	B.19.47.15	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	28,57	28,57
VEN25-PR-A.19.49.04	B.19.49.04	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm	6,000	cad	0,95	5,70
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici	0,200	l	8,67	1,73

<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>97,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,71</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.12.f [E-CAM.04.12.f]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS Grafitato con detensionamenti frontali e nervature posteriori- CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.01</b>	<b>B.19.46.01</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	0,97	9,70
<b>VEN25-PR-A.19.47.16</b>	<b>B.19.47.16</b>	Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	32,14	32,14
<b>VEN25-PR-A.19.49.05</b>	<b>B.19.49.05</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 22,5 cm, Tfix 19 cm	6,000	cad	1,17	7,02
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>101,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,89</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.13.a [E-CAM.04.13.a]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.00</b>	<b>B.19.46.00</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,09	10,90
<b>VEN25-PR-A.19.47.17</b>	<b>B.19.47.17</b>	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con	1,000	m²	12,32	12,32



		Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 8 cm				
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>76,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,46</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.13.b [E-CAM.04.13.b]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
<b>VEN25-PR-A.19.46.00</b>	<b>B.19.46.00</b>	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,09	10,90
<b>VEN25-PR-A.19.47.18</b>	<b>B.19.47.18</b>	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	16,35	16,35
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.00</b>	<b>B.19.50.00</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
<b>VEN25-PR-A.19.51.00</b>	<b>B.19.51.00</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>80,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,55</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.13.c [E-CAM.04.13.c]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,09	10,90
VEN25-PR-A.19.47.19	B.19.47.19	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	19,62	19,62
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,69</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.13.d [E-CAM.04.13.d]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,09	10,90
VEN25-PR-A.19.47.20	B.19.47.20	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	22,89	22,89
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,83</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.13.e [E-CAM.04.13.e]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.46.00	B.19.46.00	Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli	10,000	kg	1,09	10,90
VEN25-PR-A.19.47.21	B.19.47.21	Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", specifico per Sistemi a cappotto con Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 18 kg/m3, spessore 16 cm	1,000	m²	26,17	26,17
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.00	B.19.50.00	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrisilossanici	0,200	l	8,67	1,73
VEN25-PR-A.19.51.00	B.19.51.00	Intonachino colorato a spessore a base di resine acrisilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	4,04	9,70
<b>TOTALE:</b>						<b>90,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,98</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.a [E-CAM.04.14.a]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
VEN25-PR-A.19.47.22	B.19.47.22	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 8 cm	1,000	m²	22,57	22,57
VEN25-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
VEN25-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94

		<b>TOTALE:</b>	<b>126,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	33,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>159,53</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.b [E-CAM.04.14.b]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
VEN25-PR-A.19.47.23	B.19.47.23	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 10 cm	1,000	m²	28,21	28,21
VEN25-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
VEN25-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>131,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>166,66</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.c [E-CAM.04.14.c]**

Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
VEN25-PR-A.19.47.24	B.19.47.24	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 12 cm	1,000	m²	33,85	33,85
VEN25-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura	1,100	m	1,78	1,96

		160 g/m2				
VEN25-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
VEN25-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94
<b>TOTALE:</b>						<b>137,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>173,80</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.d [E-CAM.04.14.d]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
VEN25-PR-A.19.47.25	B.19.47.25	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m·K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 14 cm	1,000	m²	39,49	39,49
VEN25-PR-A.19.49.00	B.19.49.00	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
VEN25-PR-A.19.48.00	B.19.48.00	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
VEN25-PR-A.19.50.01	B.19.50.01	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
VEN25-PR-A.19.51.01	B.19.51.01	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94
<b>TOTALE:</b>						<b>143,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>180,93</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.e [E-CAM.04.14.e]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.46.02	B.19.46.02	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
VEN25-PR-A.19.47.26	B.19.47.26	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità	1,000	m²	45,13	45,13

		0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 16 cm				
<b>VEN25-PR-A.19.49.00</b>	<b>B.19.49.00</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.01</b>	<b>B.19.50.01</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
<b>VEN25-PR-A.19.51.01</b>	<b>B.19.51.01</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94
<b>TOTALE:</b>						<b>148,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,07</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.04.14.f [E-CAM.04.14.f]**

Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
<b>VEN25-PR-A.19.46.02</b>	<b>B.19.46.02</b>	Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)	10,000	kg	1,33	13,30
<b>VEN25-PR-A.19.47.27</b>	<b>B.19.47.27</b>	Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 18 cm	1,000	m²	50,77	50,77
<b>VEN25-PR-A.19.49.00</b>	<b>B.19.49.00</b>	Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm	6,000	cad	0,62	3,72
<b>VEN25-PR-A.19.48.00</b>	<b>B.19.48.00</b>	Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2	1,100	m	1,78	1,96
<b>VEN25-PR-A.19.50.01</b>	<b>B.19.50.01</b>	Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici	0,200	l	12,80	2,56
<b>VEN25-PR-A.19.51.01</b>	<b>B.19.51.01</b>	Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm	2,400	kg	6,64	15,94
<b>TOTALE:</b>						<b>154,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,20</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.a [E-CAM.05.01.a]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67

VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.b	B.06.67.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	12,11	13,32
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,03</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.b [E-CAM.05.01.b]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.c	B.06.67.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	16,15	17,77
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,66</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.c [E-CAM.05.01.c]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.d	B.06.67.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	20,18	22,20
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80

VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,26</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.d [E-CAM.05.01.d]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.e	B.06.67.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	24,23	26,65
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,79</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.e [E-CAM.05.01.e]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.f	B.06.67.f	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	28,26	31,09
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,41</b>



**Articolo: VEN25-01CAM.05.01.f [E-CAM.05.01.f]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.67.g	B.06.67.g	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	32,30	35,53
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	8,000	cad	1,23	9,84
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,79</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.a [E-CAM.05.02.a]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.a	B.06.85.a	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 4 cm	1,100	m <sup>2</sup>	10,88	11,96
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,92</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.b [E-CAM.05.02.b]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67

VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.b	B.06.85.b	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	15,05	16,55
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>73,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.c [E-CAM.05.02.c]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.c	B.06.85.c	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	18,88	20,77
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,06</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.d [E-CAM.05.02.d]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.d	B.06.85.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	23,55	25,91
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80

VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,56</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.e [E-CAM.05.02.e]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.e	B.06.85.e	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 12 cm	1,100	m²	27,67	30,43
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,28</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.02.f [E-CAM.05.02.f]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.85.f	B.06.85.f	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, λD=0,022 W/mK, sp. 14 cm	1,100	m²	31,85	35,04
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,11</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.a [E-CAM.05.03.a]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.h	B.06.71.h	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	14,76	16,24
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>59,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.b [E-CAM.05.03.b]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.i	B.06.71.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	19,67	21,64
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>65,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,55</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.c [E-CAM.05.03.c]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46

VEN25-PR-A.06.71.l	B.06.71.l	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m²	24,60	27,06
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,41</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.d [E-CAM.05.03.d]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.m	B.06.71.m	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 12 cm	1,100	m²	29,51	32,46
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,14</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.e [E-CAM.05.03.e]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.n	B.06.71.n	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 14 cm	1,100	m²	34,44	37,88
VEN25-PR-A.06.61.b	B.06.61.b	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm	6,000	cad	0,88	5,28
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,00</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.f [E-CAM.05.03.f]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.o	B.06.71.o	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 16 cm	1,100	m <sup>2</sup>	39,35	43,29
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	6,000	cad	1,23	7,38
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>90,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,50</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.g [E-CAM.05.03.g]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 18

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.71.p	B.06.71.p	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 18 cm	1,100	m <sup>2</sup>	44,27	48,70
VEN25-PR-A.06.61.c	B.06.61.c	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm	6,000	cad	1,23	7,38
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>95,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,34</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.03.h [E-CAM.05.03.h]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46

VEN25-PR-A.06.71.q	B.06.71.q	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 20 cm	1,100	m²	49,19	54,11
VEN25-PR-A.06.61.d	B.06.61.d	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm	6,000	cad	1,42	8,52
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>102,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>129,62</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.04.a [E-CAM.05.04.a]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.66.a	B.06.66.a	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 2 cm	1,100	m²	30,23	33,25
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,24</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.04.b [E-CAM.05.04.b]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.66.b	B.06.66.b	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 4 cm	1,100	m²	60,47	66,52
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m²	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,14</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	29,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>139,33</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.04.e [E-CAM.05.04.e]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.66.c	B.06.66.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	90,72	99,79
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>181,41</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.04.f [E-CAM.05.04.f]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.66.d	B.06.66.d	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	120,96	133,06
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>176,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>223,50</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.04.g [E-CAM.05.04.g]**

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 10



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-PR-A.06.66.e	B.06.66.e	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	151,19	166,31
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,015	h	41,28	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>209,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>265,56</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.05.a [E-CAM.05.05.a]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.84.b	B.06.84.b	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda_D \leq 0,028$ W/mK, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	16,95	18,64
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,49</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.05.b [E-CAM.05.05.b]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47

VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.84.c	B.06.84.c	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	21,42	23,56
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.05.c [E-CAM.05.05.c]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
VEN25-PR-A.06.84.d	B.06.84.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	25,76	28,33
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,75</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.05.d [E-CAM.05.05.d]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78

<b>VEN25-PR-A.06.84.e</b>	<b>B.06.84.e</b>	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	29,74	32,71
<b>VEN25-PR-A.06.08.b</b>	<b>B.06.08.b</b>	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
<b>VEN25-PR-A.98.02.00</b>	<b>B.98.02.00</b>	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
<b>VEN25-PR-A.06.05.b</b>	<b>B.06.05.b</b>	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
<b>VEN25-AT.11.02.00</b>	<b>D.11.02.00</b>	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>61,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,29</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.05.e [E-CAM.05.05.e]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>VEN25-PR-A.06.61.a</b>	<b>B.06.61.a</b>	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	6,000	cad	0,63	3,78
<b>VEN25-PR-A.06.84.f</b>	<b>B.06.84.f</b>	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	34,43	37,87
<b>VEN25-PR-A.06.08.b</b>	<b>B.06.08.b</b>	PRIMER bituminoso	0,330	kg	6,90	2,28
<b>VEN25-PR-A.98.02.00</b>	<b>B.98.02.00</b>	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,020	cad	38,31	0,77
<b>VEN25-PR-A.06.05.b</b>	<b>B.06.05.b</b>	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,200	m <sup>2</sup>	6,50	7,80
<b>VEN25-AT.11.02.00</b>	<b>D.11.02.00</b>	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>66,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,82</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.06.a [E-CAM.05.06.a]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>VEN25-PR-A.04.49.d</b>	<b>B.04.49.d</b>	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	6,000	cad	0,29	1,74
<b>VEN25-PR-A.06.89.a</b>	<b>B.06.89.a</b>	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato una delle quali dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	30,69	33,76

		<b>TOTALE:</b>	<b>47,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	12,48
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,56</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.06.b [E-CAM.05.06.b]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	6,000	cad	0,29	1,74
VEN25-PR-A.06.89.b	B.06.89.b	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato una delle quali dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	35,51	39,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>52,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			13,88
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>66,26</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.06.c [E-CAM.05.06.c]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	6,000	cad	0,29	1,74
VEN25-PR-A.06.89.c	B.06.89.c	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato una delle quali dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	39,86	43,85
		<b>TOTALE:</b>				<b>57,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			15,15
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>72,32</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.06.d [E-CAM.05.06.d]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47

VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	6,000	cad	0,29	1,74
VEN25-PR-A.06.89.d	B.06.89.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato una delle quali dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda_D = 0,022$ W/mK, sp. 12 cm	1,100	m <sup>2</sup>	44,00	48,39
<b>TOTALE:</b>						<b>61,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,06</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.06.e [E-CAM.05.06.e]**

ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	6,000	cad	0,29	1,74
VEN25-PR-A.06.89.e	B.06.89.e	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato una delle quali dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda_D = 0,022$ W/mK, sp. 14 cm	1,100	m <sup>2</sup>	48,32	53,15
<b>TOTALE:</b>						<b>66,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,08</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.a [E-CAM.05.07.a]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m <sup>2</sup>	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.a	B.06.86.a	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda_D = 0,022$ W/mK, sp. 4 cm	1,100	m <sup>2</sup>	11,88	13,07
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>36,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,72</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.b [E-CAM.05.07.b]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m <sup>2</sup>	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.b	B.06.86.b	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, λD=0,022 W/mK, sp. 6 cm	1,100	m <sup>2</sup>	16,04	17,64
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>41,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,50</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.c [E-CAM.05.07.c]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m <sup>2</sup>	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.c	B.06.86.c	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, λD=0,022 W/mK, sp. 8 cm	1,100	m <sup>2</sup>	20,17	22,18
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>46,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,24</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.d [E-CAM.05.07.d]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m <sup>2</sup>	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.d	B.06.86.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, λD=0,022 W/mK, sp. 10 cm	1,100	m <sup>2</sup>	24,40	26,84
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m <sup>2</sup>	2,24	2,46

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,14</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.e [E-CAM.05.07.e]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m²	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.d	B.06.86.d	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, λD=0,022 W/mK, sp. 10 cm	1,100	m²	24,40	26,84
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,14</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.05.07.f [E-CAM.05.07.f]**

ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	1,100	m²	7,40	8,14
VEN25-PR-A.06.86.e	B.06.86.e	Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, λD=0,022 W/mK, sp. 12 cm	1,100	m²	28,58	31,44
VEN25-PR-A.06.30.c	B.06.30.c	TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.	1,100	m²	2,24	2,46
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,030	h	55,96	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,95</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.06.01.a [E-CAM.06.01.a]**

VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con pittura minerale a base di grassello di calce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,020	kg	3,14	0,06
VEN25-PR-A.18.35.a	B.18.35.a	PITTURA MINERALE CAM A BASE DI GRASSELLO DI CALCE	0,500	l	5,70	2,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,01</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.06.01.b [E-CAM.06.01.b]**

VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con idropittura a tempera murale fine

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.18.02.d	B.18.02.d	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,020	kg	3,14	0,06
VEN25-PR-A.18.35.b	B.18.35.b	IDROPITTURA CAM A TEMPERA MURALE FINE	0,500	l	11,83	5,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,89</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.01.00 [E-CAM.07.01.00]**

Fornitura e posa rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.36.23.00	B.36.23.00	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,300	kg	6,70	2,01
VEN25-PR-A.36.24.00	B.36.24.00	Primer. 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,150	kg	7,38	1,11
VEN25-PR-A.17.34.a	B.17.34.a	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	1,000	m <sup>2</sup>	23,45	23,45
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,25</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.02.00 [E-CAM.07.02.00]**

Fornitura e posa in opera di sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, spessore 2,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



<b>VEN25-PR-A.36.23.00</b>	<b>B.36.23.00</b>	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,060	kg	6,70	0,40
<b>VEN25-PR-A.17.34.a</b>	<b>B.17.34.a</b>	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato	0,200	m <sup>2</sup>	23,45	4,69
<b>VEN25-PR-A.36.25.00</b>	<b>B.36.25.00</b>	Accessori per la posa, rispondente al CAM: profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m	1,000	m	2,08	2,08
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
<b>TOTALE:</b>					<b>14,80</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>18,72</b>	

**Articolo: VEN25-01CAM.07.03.00 [E-CAM.07.03.00]**

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente ai CAM, di spessore di 2,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.36.23.00</b>	<b>B.36.23.00</b>	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)	0,300	kg	6,70	2,01
<b>VEN25-PR-A.17.34.b</b>	<b>B.17.34.b</b>	PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato	1,000	m <sup>2</sup>	25,35	25,35
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
<b>TOTALE:</b>					<b>38,81</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>49,09</b>	

**Articolo: VEN25-01CAM.07.04.00 [E-CAM.07.04.00]**

Realizzazione di solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,233	h	27,33	6,37
<b>VEN25-AT.03.03.b</b>	<b>D.03.03.b</b>	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,075	h	40,07	3,01
<b>VEN25-PR-A.36.26.00</b>	<b>B.36.26.00</b>	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	2,250	cad	1,98	4,46
<b>VEN25-PR-A.36.27.00</b>	<b>B.36.27.00</b>	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,700	cad	2,84	1,99
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,084	m <sup>3</sup>	114,02	9,58
<b>VEN25-PR-B.02.20.a</b>	<b>C.02.20.a</b>	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,084	m <sup>3</sup>	2,50	0,21
<b>VEN25-PR-A.04.60.a</b>	<b>B.04.60.a</b>	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	9,000	cad	2,77	24,93
<b>VEN25-PR-A.36.28.a</b>	<b>B.36.28.a</b>	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m <sup>3</sup>	399,63	23,98
<b>VEN25-PR-A.36.28.b</b>	<b>B.36.28.b</b>	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,025	m <sup>3</sup>	286,92	7,17
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,430	h	33,03	14,20

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,475	h	30,57	14,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,475	h	27,33	12,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>123,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>156,10</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.05.00 [E-CAM.07.05.00]**

Realizzazione di solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, per luci da 4 a 5 m e altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,467	h	27,33	12,75
VEN25-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,030	h	40,07	1,20
VEN25-PR-A.36.26.00	B.36.26.00	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	1,330	cad	1,98	2,63
VEN25-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,066	m³	114,02	7,53
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,066	m³	2,50	0,17
VEN25-PR-A.04.60.a	B.04.60.a	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	9,000	cad	2,77	24,93
VEN25-PR-A.36.28.a	B.36.28.a	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m³	399,63	23,98
VEN25-PR-A.36.28.b	B.36.28.b	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,002	m³	286,92	0,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,275	h	30,57	8,41
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>124,05</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.06.00 [E-CAM.07.06.00]**

Realizzazione di solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, con doppio tavellonato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,467	h	27,33	12,75
VEN25-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	0,150	h	33,66	5,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,544	l	1,40	17,56
VEN25-PR-A.36.26.00	B.36.26.00	Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00	1,330	cad	1,98	2,63
VEN25-PR-A.36.27.00	B.36.27.00	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,040	m³	114,02	4,56
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3	0,040	m³	2,50	0,10

		(semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)				
<b>VEN25-PR-A.36.29.00</b>	<b>B.36.29.00</b>	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)-Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm	10,000	cad	2,33	23,30
<b>VEN25-PR-A.36.28.a</b>	<b>B.36.28.a</b>	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	0,060	m <sup>3</sup>	399,63	23,98
<b>VEN25-PR-A.36.28.b</b>	<b>B.36.28.b</b>	- sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)	0,002	m <sup>3</sup>	286,92	0,57
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
<b>TOTALE:</b>					<b>124,28</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,21</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.07.00 [E-CAM.07.07.00]**

Fornitura e posa in opera di correnti in legno,,rispondente ai CAM, in abete sez. 8x8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,467	h	27,33	12,75
<b>VEN25-AT.03.03.b</b>	<b>D.03.03.b</b>	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,500	h	40,07	20,04
<b>VEN25-PR-A.36.27.00</b>	<b>B.36.27.00</b>	Complementi metallici.chiodi fino a 20/100	0,030	cad	2,84	0,09
<b>VEN25-PR-A.36.28.a</b>	<b>B.36.28.a</b>	- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m	1,100	m <sup>3</sup>	399,63	439,59
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,500	h	33,03	412,88
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	6,000	h	27,33	163,98
<b>TOTALE:</b>					<b>1.416,17</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	375,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.791,46</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.08.00 [E-CAM.07.08.00]**

Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,467	h	27,33	12,75
<b>VEN25-AT.07.15.00</b>	<b>D.07.15.00</b>	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,060	h	1,87	0,11
<b>VEN25-AT.03.02.00</b>	<b>D.03.02.00</b>	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,050	h	21,61	1,08
<b>VEN25-PR-A.06.60.00</b>	<b>B.06.60.00</b>	RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI	1,100	m <sup>2</sup>	1,19	1,31
<b>VEN25-PR-A.36.30.00</b>	<b>B.36.30.00</b>	Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto	1,000	m <sup>2</sup>	1,09	1,09
<b>VEN25-PR-A.08.50.b</b>	<b>B.08.50.b</b>	PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm	1,000	m	9,12	9,12

VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	3,000	cad	0,63	1,89
VEN25-PR-A.06.59.00	B.06.59.00	ADESIVO E RASANTE	10,125	kg	0,64	6,48
VEN25-PR-A.36.31.00	B.36.31.00	Nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm	1,000	m	0,28	0,28
VEN25-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	8,000	kg	1,26	10,08
VEN25-PR-A.36.32.00	B.36.32.00	Primer, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,16	3,05
VEN25-PR-A.36.33.00	B.36.33.00	Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica. Rivestimento a spessore: - per esterni/cappotto ed interni - granulometria: 0,7/2,0 mm - colorato - ad elevata protezione	4,000	kg	2,68	10,72
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,616	h	33,03	20,35
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	24,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>116,35</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.09.a [E-CAM.07.09.a]**

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 300$  kPa, spessore mm 60.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,63	3,15
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,21	7,26
VEN25-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,15	3,05
VEN25-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per	1,050	m <sup>2</sup>	12,87	13,51

		interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60				
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,375	h	27,33	10,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,06</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.09.b [E-CAM.07.09.b]**

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m<sup>3</sup>, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,63	3,15
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,21	7,26
VEN25-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,15	3,05
VEN25-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60	1,050	m <sup>2</sup>	12,87	13,51
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,375	h	27,33	10,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,06</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.09.c [E-CAM.07.09.c]**

Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM) - densità 28/33 kg/m<sup>3</sup>, Resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 300$  kPa, spessore mm 120.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,075	h	1,87	0,14
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	5,000	cad	0,63	3,15
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	6,000	kg	1,21	7,26
VEN25-PR-A.36.34.00	B.36.34.00	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,15	3,05
VEN25-PR-A.36.35.00	B.36.35.00	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo liscio. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione con schiacciamento $\geq 300$ kPa, spessore mm 60	1,050	m <sup>2</sup>	12,87	13,51
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,375	h	27,33	10,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,06</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.07.10.a [E-CAM.07.10.a]**

Fornitura e posa in opera di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai CAM, - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m<sup>3</sup>, resistenza a compressione con schiacciamento  $\geq 250/300$  kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,040	h	3,76	0,15
VEN25-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,115	h	40,07	4,61
VEN25-PR-A.06.61.a	B.06.61.a	TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm	4,000	cad	0,63	2,52
VEN25-PR-A.36.38.00	B.36.38.00	Schermo barriera vapore (Sd $\geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-	1,150	m <sup>2</sup>	6,68	7,68

		1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2				
<b>VEN25-PR-A.36.39.00</b>	<b>B.36.39.00</b>	Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, HCF e HCFC, con bordo battentato o incastro M/F. Conformi a: - CAM - paragrafo 2.5.7 del Decreto M.I.T.E 23-06-2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi; - UNI EN 13164:2015; - UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180	1,050	m²	41,76	43,85
<b>VEN25-PR-A.36.40.00</b>	<b>B.36.40.00</b>	Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.	1,100	kg	6,08	6,69
<b>VEN25-PR-A.36.34.00</b>	<b>B.36.34.00</b>	Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa	0,300	kg	10,15	3,05
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,565	h	33,03	18,66
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,375	h	27,33	10,25
<b>TOTALE:</b>						<b>97,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,29</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.08.01.a [E-CAM.08.01.a]**

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.03.01.b</b>	<b>D.03.01.b</b>	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
<b>VEN25-PR-A.98.19.a</b>	<b>B.98.19.a</b>	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,700	l	1,40	3,78
<b>VEN25-PR-A.36.41.00</b>	<b>B.36.41.00</b>	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	1,741	%		13,14
<b>VEN25-PR-A.36.42.00</b>	<b>B.36.42.00</b>	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione	0,100	m³	590,44	59,04

		di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5 strati				
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>					<b>89,25</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>112,90</b>	

**Articolo: VEN25-01CAM.08.01.b [E-CAM.08.01.b]**

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,700	l	1,40	3,78
VEN25-PR-A.36.41.00	B.36.41.00	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	1,752	%		13,23
VEN25-PR-A.36.42.00	B.36.42.00	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5 strati	0,120	m <sup>3</sup>	590,44	70,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>					<b>101,15</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>127,95</b>	

**Articolo: VEN25-01CAM.08.01.c [E-CAM.08.01.c]**

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,090	h	29,49	2,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,700	l	1,40	3,78
VEN25-PR-A.36.41.00	B.36.41.00	Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista	1,658	%		12,52
VEN25-PR-A.36.42.00	B.36.42.00	pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.6 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5 strati	0,140	m³	590,44	82,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>112,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,00</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.09.01.00 [E-CAM.09.01.00]**

SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.28.00	C.02.28.00	CALCESTRUZZO MAGRO A 1,5 Q.LI CEM/MC C30/33	1,050	m³	7,00	7,35
<b>TOTALE:</b>						<b>7,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,30</b>

**Articolo: VEN25-01CAM.09.02.00 [E-CAM.09.02.00]**

Sovrapprezzo per ferro d'armatura (barre e reti) CAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.04.00	B.08.04.00	Sovrapprezzo per ferro d'armatura CAM	1,000	kg	0,01	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>0,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,01</b>

**Articolo: VEN25-04.01.01.a [F.01.01.a]**

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	13,000	h	33,03	429,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	39,000	h	30,57	1.192,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	13,000	h	87,37	1.135,81
VEN25-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m	25,000	m²	9,54	238,50
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,25	375,00
<b>TOTALE:</b>						<b>3.724,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	986,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.710,97</b>

**Articolo: VEN25-04.01.01.b [F.01.01.b]**

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	14,000	h	34,94	489,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	13,041	h	33,03	430,74
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	40,000	m³	23,00	920,00
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	13,000	h	80,21	1.042,73
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	13,000	h	115,41	1.500,33
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	13,000	h	77,89	1.012,57
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	13,000	h	17,30	224,90
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,351	m³	372,67	130,79
<b>TOTALE:</b>						<b>5.751,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.524,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.275,29</b>

**Articolo: VEN25-04.01.02.a [F.01.02.a]**

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO COMPRESO TRA 70 E FINO A 140 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,300	h	104,57	31,37
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,100	h	7,04	0,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91

VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	5,250	kg	1,41	7,40
<b>TOTALE:</b>						<b>58,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,07</b>

**Articolo: VEN25-04.01.02.b [F.01.02.b]**

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO OLTRE 141 E FINO A 215 kg/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,400	h	104,57	41,83
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,120	h	7,04	0,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	9,000	kg	1,41	12,69
<b>TOTALE:</b>						<b>80,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>102,21</b>

**Articolo: VEN25-04.01.02.c [F.01.02.c]**

NOLO DI PALANCOLE METALLICHE, PREZZO A METRO QUADRO PER MESE DI NOLEGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	5,000	kg	1,41	7,05
<b>TOTALE:</b>						<b>7,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,92</b>

**Articolo: VEN25-04.01.03.a [F.01.03.a]**

SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,231	h	90,48	20,86
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,231	h	104,57	24,10
<b>TOTALE:</b>						<b>44,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,87</b>

**Articolo: VEN25-04.01.04.a [F.01.04.a]**

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,400	q	24,14	9,66
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	74,43	0,74
VEN25-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,500	m <sup>3</sup>	124,13	62,07
VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,100	m	6,81	0,68
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,180	h	116,57	20,98
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,180	h	80,21	14,44
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,79</b>

**Articolo: VEN25-04.01.04.b [F.01.04.b]**

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m <sup>3</sup>	74,43	0,37
VEN25-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,660	m <sup>3</sup>	124,13	81,93
VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	6,81	0,75
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,170	h	116,57	19,82
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,170	h	80,21	13,64
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>157,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>198,64</b>

**Articolo: VEN25-04.01.04.c [F.01.04.c]**

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,259	h	33,03	8,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,259	h	30,57	7,91
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m <sup>3</sup>	74,43	0,37
VEN25-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	0,880	m <sup>3</sup>	124,13	109,23
VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	6,81	0,75
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,253	h	116,57	29,49
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,253	h	80,21	20,29
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,000	t*km	0,25	6,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>202,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>255,78</b>

**Articolo: VEN25-04.01.04.d [F.01.04.d]**

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,291	h	33,03	9,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,291	h	30,57	8,91
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,600	q	24,14	14,48
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-B.02.05.a	C.02.05.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35	1,100	m <sup>3</sup>	124,13	136,54
VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	0,110	m	6,81	0,75
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,060	h	77,89	4,67
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,255	h	116,57	29,73
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,255	h	80,21	20,45
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>240,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>303,60</b>

**Articolo: VEN25-04.01.05.a [F.01.05.a]**

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,400	q	24,14	9,66
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,176	h	116,57	20,49
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,176	h	80,21	14,10
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>58,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,95</b>

**Articolo: VEN25-04.01.05.b [F.01.05.b]**

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,227	h	116,57	26,50
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,227	h	80,21	18,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>72,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,19</b>

**Articolo: VEN25-04.01.05.c [F.01.05.c]**

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,191	h	33,03	6,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,191	h	30,57	5,85
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,190	h	116,57	22,15

VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,190	h	80,21	15,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,000	t*km	0,25	6,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,53</b>

**Articolo: VEN25-04.01.05.d [F.01.05.d]**

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,240	h	116,57	27,98
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,21	19,25
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,79</b>

**Articolo: VEN25-04.01.06.a [F.01.06.a]**

DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,970	h	227,32	220,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>220,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>278,93</b>

**Articolo: VEN25-04.01.08.a [F.01.08.a]**

TRATTAMENTO TESTA DEI DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,111	h	30,57	3,38
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,21	8,02
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,100	h	10,49	1,05

		l/min. 1200 e del peso di Kg 20				
VEN25-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,100	h	64,86	6,49
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,070	h	22,00	1,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,57</b>

**Articolo: VEN25-04.01.09.a [F.01.09.a]**

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI PILOTI O PALI BATTUTI IN C.A. IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	15,000	h	83,17	1.247,55
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	15,000	h	87,37	1.310,55
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m <sup>3</sup>	19,39	581,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.000,000	t*km	0,25	1.500,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.639,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.229,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.869,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.09.b [F.01.09.b]**

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	20,000	h	83,17	1.663,40
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	20,810	h	87,37	1.818,17
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m <sup>3</sup>	19,39	581,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.000,000	t*km	0,25	1.500,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.563,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.474,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.037,54</b>

**Articolo: VEN25-04.01.09.c [F.01.09.c]**

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	27,850	h	83,17	2.316,28
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	27,850	h	87,37	2.433,25
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	30,000	m <sup>3</sup>	19,39	581,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7.000,000	t*km	0,25	1.750,00



		<b>TOTALE:</b>	<b>7.081,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1.876,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.957,76</b>

**Articolo: VEN25-04.01.09.d [F.01.09.d]**

IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	6,760	h	83,17	562,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	6,760	h	87,37	590,62
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	15,000	m³	19,39	290,85
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6.500,000	t*km	0,25	1.625,00
		<b>TOTALE:</b>				<b>3.068,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	813,21
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>3.881,91</b>

**Articolo: VEN25-04.01.10.a [F.01.10.a]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,110	h	104,57	11,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>94,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,92
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>118,94</b>

**Articolo: VEN25-04.01.10.b [F.01.10.b]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,57	12,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>95,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,36
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>121,07</b>

**Articolo: VEN25-04.01.10.c [F.01.10.c]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,57	12,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
<b>TOTALE:</b>						<b>95,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,07</b>

**Articolo: VEN25-04.01.10.d [F.01.10.d]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,130	h	104,57	13,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
<b>TOTALE:</b>						<b>97,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,19</b>

**Articolo: VEN25-04.01.11.a [F.01.11.a]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,120	h	104,57	12,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
<b>TOTALE:</b>						<b>114,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,08</b>

**Articolo: VEN25-04.01.11.b [F.01.11.b]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,130	h	104,57	13,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
<b>TOTALE:</b>						<b>116,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,20</b>

**Articolo: VEN25-04.01.11.c [F.01.11.c]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,150	h	104,57	15,69
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
<b>TOTALE:</b>						<b>119,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,47</b>

**Articolo: VEN25-04.01.11.d [F.01.11.d]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,180	h	104,57	18,82
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
<b>TOTALE:</b>						<b>124,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,85</b>

**Articolo: VEN25-04.01.12.a [F.01.12.a]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,140	h	104,57	14,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
<b>TOTALE:</b>						<b>129,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,34</b>

**Articolo: VEN25-04.01.12.b [F.01.12.b]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,150	h	104,57	15,69
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
<b>TOTALE:</b>						<b>130,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>165,47</b>

**Articolo: VEN25-04.01.12.c [F.01.12.c]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,170	h	104,57	17,78
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
<b>TOTALE:</b>						<b>134,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,74</b>

**Articolo: VEN25-04.01.12.d [F.01.12.d]**

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,200	h	104,57	20,91
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
<b>TOTALE:</b>						<b>139,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	36,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>176,10</b>

**Articolo: VEN25-04.01.13.a [F.01.13.a]**

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,146	h	104,57	15,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,144	h	33,03	4,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,146	h	30,57	4,45
VEN25-PR-A.09.08.a	B.09.08.a	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=5÷8 m	1,000	m	71,00	71,00
<b>TOTALE:</b>						<b>95,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			25,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,74</b>

**Articolo: VEN25-04.01.13.b [F.01.13.b]**

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,147	h	104,57	15,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,144	h	33,03	4,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,146	h	30,57	4,48
VEN25-PR-A.09.08.b	B.09.08.b	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=8÷10 m	1,000	m	73,50	73,50
<b>TOTALE:</b>						<b>98,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			25,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,02</b>

**Articolo: VEN25-04.01.13.c [F.01.13.c]**

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,148	h	104,57	15,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,152	h	33,03	5,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,149	h	30,57	4,54
VEN25-PR-A.09.08.c	B.09.08.c	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=10÷12 m	1,000	m	75,53	75,53
<b>TOTALE:</b>						<b>100,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			26,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,26</b>

**Articolo: VEN25-04.01.13.d [F.01.13.d]**

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,152	h	104,57	15,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,148	h	33,03	4,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,66
VEN25-PR-A.09.08.d	B.09.08.d	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=12÷14 m	1,000	m	86,00	86,00
TOTALE:						111,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,02

**Articolo: VEN25-04.01.13.e [F.01.13.e]**

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 14.00 ml E FINO A 16.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,156	h	104,57	16,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,144	h	33,03	4,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,156	h	30,57	4,77
VEN25-PR-A.09.08.e	B.09.08.e	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=14÷16 m	1,000	m	98,00	98,00
TOTALE:						123,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						156,66

**Articolo: VEN25-04.01.14.a [F.01.14.a]**

PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,134	h	104,57	13,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,136	h	33,03	4,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,134	h	30,57	4,09
VEN25-PR-A.09.53.00	B.09.53.00	PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P	1,000	m	58,80	58,80
TOTALE:						81,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						102,95

**Articolo: VEN25-04.01.15.a [F.01.15.a]**

BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA- sovrapprezzo del 65%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,318	h	104,57	33,21
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,322	h	33,03	10,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,318	h	30,57	9,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,77</b>

**Articolo: VEN25-04.01.16.a [F.01.16.a]**

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.11.a	B.09.11.a	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 350 a 360 mm.	1,000	m	105,57	105,57
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	12,76	1,53
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	11,38	1,37
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	35,96	10,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>119,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>150,86</b>

**Articolo: VEN25-04.01.16.b [F.01.16.b]**

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	12,76	1,53
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	11,38	1,37
VEN25-PR-A.09.11.b	B.09.11.b	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 410 a 430 mm.	1,000	m	120,66	120,66
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	35,96	10,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>134,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>169,95</b>

**Articolo: VEN25-04.01.16.c [F.01.16.c]**

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.11.c	B.09.11.c	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 500 a 520 mm.	1,000	m	150,82	150,82
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	12,76	1,53
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,120	m³	11,38	1,37
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,300	h	35,96	10,79
<b>TOTALE:</b>						<b>164,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>208,11</b>

**Articolo: VEN25-04.01.16.d [F.01.16.d]**

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.11.d	B.09.11.d	PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 600 a 620 mm.	1,000	m	184,34	184,34
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,150	m³	12,76	1,91
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,150	m³	11,38	1,71
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,350	h	35,96	12,59
<b>TOTALE:</b>						<b>200,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>253,70</b>

**Articolo: VEN25-04.01.17.a [F.01.17.a]**

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,082	h	33,03	2,72
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	4,335	kg	2,49	10,79
<b>TOTALE:</b>						<b>25,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,56</b>

**Articolo: VEN25-04.01.17.b [F.01.17.b]**

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,313	h	30,57	9,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	7,400	kg	2,49	18,43
<b>TOTALE:</b>						<b>29,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,49</b>

**Articolo: VEN25-04.01.17.c [F.01.17.c]**

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,322	h	30,57	9,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	8,200	kg	2,49	20,42
<b>TOTALE:</b>						<b>32,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,61</b>

**Articolo: VEN25-04.01.17.d [F.01.17.d]**

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,96
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	9,500	kg	2,49	23,66
<b>TOTALE:</b>						<b>36,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,44</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.a [F.01.19.a]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	2,000	kg	3,03	6,06
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,130	m³	106,10	13,79
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,350	h	150,26	52,59
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,522	t*km	0,25	1,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	29,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,15</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.b [F.01.19.b]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	2,500	kg	3,03	7,58
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,200	m³	106,10	21,22
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,500	h	150,26	75,13
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,000	t*km	0,25	1,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	40,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,10</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.c [F.01.19.c]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	3,000	kg	3,03	9,09
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,300	m³	106,10	31,83

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,600	h	150,26	90,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,25	2,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>222,21</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.d [F.01.19.d]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	8,000	kg	3,03	24,24
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,520	m³	106,10	55,17
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,500	h	150,26	75,13
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>213,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>270,66</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.e [F.01.19.e]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	11,000	kg	3,03	33,33
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,785	m³	106,10	83,29
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,600	h	150,26	90,16

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>284,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>359,49</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.f [F.01.19.f]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	14,000	kg	3,03	42,42
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,130	m³	106,10	119,94
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,750	h	150,26	112,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>359,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,24</b>

**Articolo: VEN25-04.01.19.g [F.01.19.g]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	19,000	kg	3,03	57,57
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,766	m³	106,10	187,40
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,850	h	150,26	127,72
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	65,000	t*km	0,25	16,25
<b>TOTALE:</b>						<b>470,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>595,04</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.a [F.01.20.a]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,150	m³	106,10	15,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,220	h	32,22	7,09
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,180	h	98,97	17,81
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,530	t*km	0,25	0,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,12</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.b [F.01.20.b]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,140	m³	106,10	14,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,200	h	32,22	6,44
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,160	h	98,97	15,84
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,260	t*km	0,25	0,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,90</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.c [F.01.20.c]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,258	h	33,03	8,53
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,280	m³	106,10	29,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,220	h	32,22	7,09
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,242	h	98,97	23,91
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,090	t*km	0,25	1,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,32</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.d [F.01.20.d]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,210	q	24,14	5,07
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,520	m³	106,10	55,17
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,22	8,06
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,600	h	98,97	59,38
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	11,000	t*km	0,25	2,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,37</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.e [F.01.20.e]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,240	q	24,14	5,79
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,800	m³	106,10	84,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,280	h	32,22	9,02
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,750	h	98,97	74,23
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	14,500	t*km	0,25	3,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>205,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>260,16</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.f [F.01.20.f]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,820	h	33,03	27,08
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,270	q	24,14	6,52
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,150	m³	106,10	122,02
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,300	h	32,22	9,67
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,850	h	98,97	84,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,900	t*km	0,25	5,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>277,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>351,30</b>

**Articolo: VEN25-04.01.20.g [F.01.20.g]**

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,060	h	33,03	35,01
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,300	q	24,14	7,24
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,770	m <sup>3</sup>	106,10	187,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,320	h	32,22	10,31
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,920	h	98,97	91,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	31,680	t*km	0,25	7,92
<b>TOTALE:</b>						<b>367,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>464,39</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.a [F.01.21.a]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,200	h	98,97	19,79
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,300	t*km	0,25	0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>31,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,00</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.b [F.01.21.b]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99



VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,210	h	98,97	20,78
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,600	t*km	0,25	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,33</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.c [F.01.21.c]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,240	h	98,97	23,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,200	t*km	0,25	1,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,71</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.d [F.01.21.d]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,500	h	98,97	49,49
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	11,000	t*km	0,25	2,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,71</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.e [F.01.21.e]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,700	h	98,97	69,28
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	14,500	t*km	0,25	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>106,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>135,06</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.f [F.01.21.f]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,800	h	98,97	79,18
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,900	t*km	0,25	5,23
<b>TOTALE:</b>						<b>125,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>159,01</b>

**Articolo: VEN25-04.01.21.g [F.01.21.g]**

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,190	h	87,37	16,60
VEN25-AT.13.02.a	D.13.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	0,880	h	98,97	87,09
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	32,700	t*km	0,25	8,18
<b>TOTALE:</b>						<b>140,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,15</b>

**Articolo: VEN25-04.01.23.a [F.01.23.a]**

USO DI SCALPELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.19.b	D.07.19.b	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura per pali trivellati per demolizione di banchi rocciosi	1,000	h	162,16	162,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>195,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,92</b>

**Articolo: VEN25-04.01.24.a [F.01.24.a]**

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 65 mm FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,213	h	33,03	7,04
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,229	q	19,38	4,44
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,093	h	152,43	14,18
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,093	h	43,00	4,00
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,093	h	11,36	1,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,325	l	1,40	3,26
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,045	h	93,77	4,22
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,045	h	13,40	0,60
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>41,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,88</b>

**Articolo: VEN25-04.01.24.b [F.01.24.b]**

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 100 mm FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,229	h	33,03	7,56
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,478	q	19,38	9,26
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,100	h	152,43	15,24
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	43,00	4,30

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,500	l	1,40	3,50
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62,44</b>

**Articolo: VEN25-04.01.24.c [F.01.24.c]**

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 140 mm FINO A 190 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,246	h	33,03	8,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,817	q	19,38	15,83
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,108	h	152,43	16,46
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,108	h	43,00	4,64
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,108	h	11,36	1,23
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,700	l	1,40	3,78
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,054	h	93,77	5,06
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,054	h	13,40	0,72
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,45</b>

**Articolo: VEN25-04.01.24.d [F.01.24.d]**

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 200 mm FINO A 220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,267	h	33,03	8,82
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,368	q	19,38	26,51
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,120	h	152,43	18,29
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	43,00	5,16

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,000	l	1,40	4,20
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,060	h	93,77	5,63
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,060	h	13,40	0,80
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	19,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,32</b>

**Articolo: VEN25-04.01.24.e [F.01.24.e]**

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,291	h	33,03	9,61
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,545	q	19,38	49,32
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,125	h	152,43	19,05
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	43,00	5,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,125	h	11,36	1,42
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,125	l	1,40	4,38
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,063	h	93,77	5,86
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,063	h	13,40	0,84
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	26,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>125,06</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.a [F.01.27.a]**

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,003	h	152,43	0,42
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,003	h	7,04	0,02

VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,57</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.b [F.01.27.b]**

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,002	h	152,43	0,37
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,02
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,58</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.c [F.01.27.c]**

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,006	h	152,43	0,91
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,007	h	7,04	0,05
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,62</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.d [F.01.27.d]**

ARMATURA DEI MICROPALI - PROFILATO IN ACCIAIO MINIMO S 275

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,003	h	152,43	0,46
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,003	h	7,04	0,02
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,020	cad	2,62	0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>2,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,71</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.e [F.01.27.e]**

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C NON ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,43	0,61
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,86</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.f [F.01.27.f]**

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,43	0,61
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	2,830	kg	1,45	4,10
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>6,36</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,05</b>

**Articolo: VEN25-04.01.27.g [F.01.27.g]**

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,43	0,61
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,085	cad	2,62	0,22
					TOTALE:	3,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,90

**Articolo: VEN25-04.01.27.h [F.01.27.h]**

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 450/600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,004	h	152,43	0,61
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,004	h	7,04	0,03
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,032	cad	2,62	0,08
					TOTALE:	2,60
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,69
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,29

**Articolo: VEN25-04.01.28.a [F.01.28.a]**

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,057	h	33,03	1,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,057	h	30,57	1,73



VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	87,23	3,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,77	3,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,13</b>

**Articolo: VEN25-04.01.28.b [F.01.28.b]**

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,051	h	33,03	1,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,051	h	30,57	1,55
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	87,23	3,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,77	3,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,66</b>

**Articolo: VEN25-04.01.28.c [F.01.28.c]**

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,049	h	33,03	1,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,049	h	30,57	1,50
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	87,23	3,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,77	3,75

VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,52</b>

**Articolo: VEN25-04.01.28.d [F.01.28.d]**

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,047	h	30,57	1,44
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,040	h	87,23	3,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,77	3,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.28.e [F.01.28.e]**

Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua per le quantità eccedenti 3 volte il volume teorico del foro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,010	h	43,00	0,43
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,250	l	1,40	0,35
VEN25-AT.05.12.b	D.05.12.b	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,010	h	43,94	0,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,77</b>

**Articolo: VEN25-04.01.29.a [F.01.29.a]**

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,065	h	33,03	2,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,97
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,053	h	87,23	4,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,053	h	11,36	0,60
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,053	h	93,77	4,97
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,053	h	13,40	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,14</b>

**Articolo: VEN25-04.01.29.b [F.01.29.b]**

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,62
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,053	h	87,23	4,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,053	h	11,36	0,60
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,053	h	93,77	4,97
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,053	h	13,40	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,22</b>

**Articolo: VEN25-04.01.29.c [F.01.29.c]**

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,64

VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,050	h	87,23	4,36
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,49</b>

**Articolo: VEN25-04.01.29.d [F.01.29.d]**

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,052	h	33,03	1,71
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,58
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,100	m <sup>3</sup>	48,66	4,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,050	h	87,23	4,36
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,34</b>

**Articolo: VEN25-04.01.30.a [F.01.30.a]**

VALVOLA INIETTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,204	h	33,03	6,75
VEN25-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	4,06	4,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,67</b>

**Articolo: VEN25-04.01.31.a [F.01.31.a]**

ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,270	h	33,03	41,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,273	h	30,57	38,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	20,000	h	87,37	1.747,40
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	20,000	h	83,17	1.663,40
VEN25-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	12,000	m	42,87	514,44
VEN25-PR-A.12.01.d	B.12.01.d	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 200 mm	12,000	m	17,82	213,84
<b>TOTALE:</b>						<b>4.219,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.118,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.338,24</b>

**Articolo: VEN25-04.01.32.a [F.01.32.a]**

LAMIERINO DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
<b>TOTALE:</b>						<b>3,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,83</b>

**Articolo: VEN25-04.01.33.a [F.01.33.a]**

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI PILOTI O BATTUTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	8,000	kg	1,30	10,40
VEN25-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,090	h	10,49	0,94
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	9,000	m <sup>3</sup>	0,07	0,63
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	87,23	26,17
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,200	h	22,00	4,40
<b>TOTALE:</b>						<b>57,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,15</b>

**Articolo: VEN25-04.01.33.b [F.01.33.b]**

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	13,000	kg	1,30	16,90
VEN25-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,450	h	10,49	4,72
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	45,000	m <sup>3</sup>	0,07	3,15
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,450	h	87,23	39,25
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,099	h	22,00	2,17
<b>TOTALE:</b>						<b>67,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,67</b>

**Articolo: VEN25-04.01.33.c [F.01.33.c]**

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,000	kg	1,30	7,80
VEN25-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,030	h	10,49	0,31
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	3,000	m <sup>3</sup>	0,07	0,21
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,030	h	22,00	0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>16,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,25</b>

**Articolo: VEN25-04.01.33.d [F.01.33.d]**

Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo. In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, la cui fornitura è compensata a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,100	h	50,52	5,05

		l/min. 1200 e del peso di Kg 20				
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,100	h	22,00	2,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,250	l	1,40	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,48</b>

**Articolo: VEN25-04.01.37.a [F.01.37.a]**

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	87,23	13,08
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperdizione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,150	h	152,43	22,86
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,52</b>

**Articolo: VEN25-04.01.37.b [F.01.37.b]**

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,100	kg	3,03	3,33
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,190	h	87,23	16,57
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperdizione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,190	h	152,43	28,96
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,19</b>

**Articolo: VEN25-04.01.37.c [F.01.37.c]**

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,300	kg	3,03	3,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,220	h	87,23	19,19
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,220	h	152,43	33,53
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,25	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>65,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,24</b>

**Articolo: VEN25-04.01.37.e [F.01.37.e]**

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - RIPERFORAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,110	h	87,23	9,60
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,110	h	152,43	16,77
<b>TOTALE:</b>						<b>30,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,52</b>

**Articolo: VEN25-04.01.38.a [F.01.38.a]**

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	87,23	10,47
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,120	h	152,43	18,29
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>36,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,26</b>



**Articolo: VEN25-04.01.38.b [F.01.38.b]**

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,100	kg	3,03	3,33
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	87,23	12,21
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,140	h	152,43	21,34
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
<b>TOTALE:</b>						<b>42,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,10</b>

**Articolo: VEN25-04.01.38.c [F.01.38.c]**

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,300	kg	3,03	3,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,160	h	87,23	13,96
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,160	h	152,43	24,39
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,25	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>49,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.38.e [F.01.38.e]**

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - RIPERFORAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,090	h	87,23	7,85
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,090	h	152,43	13,72
<b>TOTALE:</b>						<b>24,43</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>30,90</b>

**Articolo: VEN25-04.01.39.a [F.01.39.a]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE SINO A 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.13.a	B.08.13.a	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI fino a 30 ton	1,000	m	20,28	20,28
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>48,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,69</b>

**Articolo: VEN25-04.01.39.b [F.01.39.b]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 500 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.13.b	B.08.13.b	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 31 ton fino a 50 ton.	1,000	m	25,36	25,36
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>54,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,33</b>

**Articolo: VEN25-04.01.39.c [F.01.39.c]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 500 kN E FINO A 750 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.13.c	B.08.13.c	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 51 ton fino a 75 ton	1,000	m	32,46	32,46
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,38	7,75
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,77</b>

**Articolo: VEN25-04.01.39.d [F.01.39.d]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 1000 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.13.d	B.08.13.d	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 76 ton fino a 100 ton	1,000	m	50,71	50,71
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,450	q	19,38	8,72
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,08</b>

**Articolo: VEN25-04.01.39.e [F.01.39.e]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 1000 kN E FINO A 1250 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.13.e	B.08.13.e	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 101 ton fino a 125 ton	1,000	m	60,85	60,85
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>119,14</b>

**Articolo: VEN25-04.01.40.a [F.01.40.a]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE SINO A 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.14.a	B.08.14.a	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 30 ton	1,000	m	16,23	16,23
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,57</b>

**Articolo: VEN25-04.01.40.b [F.01.40.b]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 450 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.14.b	B.08.14.b	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 45 ton	1,000	m	22,32	22,32
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,77</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>65,49</b>

**Articolo: VEN25-04.01.40.c [F.01.40.c]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 450 kN E FINO A 600 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.14.c	B.08.14.c	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 60 ton	1,000	m	30,43	30,43
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>63,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,66</b>

**Articolo: VEN25-04.01.40.d [F.01.40.d]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 600 kN E FINO A 750 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.14.d	B.08.14.d	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 75 ton	1,000	m	38,54	38,54
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,38	7,75
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>69,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,46</b>

**Articolo: VEN25-04.01.40.e [F.01.40.e]**

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 900 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.08.14.e	B.08.14.e	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 90 ton	1,000	m	50,71	50,71
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>106,31</b>

**Articolo: VEN25-04.01.41.a [F.01.41.a]**

INIEZIONI PER TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,026	h	30,57	0,79
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,026	h	11,36	0,30
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,026	h	93,77	2,44
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,026	h	13,40	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,42</b>

**Articolo: VEN25-04.01.42.a [F.01.42.a]**

ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.22.d	C.02.22.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO Additivo superfluidificante a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico	1,270	l	1,27	1,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,04</b>

**Articolo: VEN25-04.01.43.a [F.01.43.a]**

## MALTA PREMISCELATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,002	h	93,77	0,14
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
TOTALE:						0,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,21

**Articolo: VEN25-04.01.44.a [F.01.44.a]**

## RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,642	kg	2,49	4,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,43</b>

**Articolo: VEN25-04.01.45.a [F.01.45.a]**

## IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	6,000	h	90,48	542,88
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	6,000	h	93,09	558,54
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	24,000	h	115,41	2.769,84
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	50,000	m³	21,88	1.094,00
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	159,630	m²	2,52	402,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.367,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.422,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.789,93</b>

**Articolo: VEN25-04.01.45.b [F.01.45.b]**

IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI GHIAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	6,000	h	93,09	558,54
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	12,000	h	115,41	1.384,92
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	30,080	m <sup>3</sup>	21,88	658,15
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	100,000	m <sup>2</sup>	2,52	252,00
<b>TOTALE:</b>						<b>2.853,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	756,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.609,82</b>

**Articolo: VEN25-04.01.45.c [F.01.45.c]**

IMPIANTO CANTIERE - PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	16,000	h	90,48	1.447,68
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	16,000	h	93,09	1.489,44
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	48,000	h	115,41	5.539,68
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	67,730	m <sup>3</sup>	21,88	1.481,93
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	150,000	m <sup>2</sup>	2,52	378,00
<b>TOTALE:</b>						<b>10.336,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.739,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.075,96</b>

**Articolo: VEN25-04.01.46.a [F.01.46.a]**

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,696	q	19,38	32,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	87,23	12,21
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,140	h	17,30	2,42
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,140	h	152,43	21,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,140	h	93,77	13,13
VEN25-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua	0,140	h	46,01	6,44



		parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,700	l	1,40	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>89,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,08</b>

**Articolo: VEN25-04.01.46.b [F.01.46.b]**

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,308	q	19,38	44,73
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	87,23	12,21
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,140	h	17,30	2,42
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,140	h	152,43	21,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,140	h	93,77	13,13
VEN25-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,140	h	46,01	6,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,700	l	1,40	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>101,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,08</b>

**Articolo: VEN25-04.01.47.a [F.01.47.a]**

SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,134	h	87,23	11,69
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,134	h	17,30	2,32
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,134	h	152,43	20,43
<b>TOTALE:</b>						<b>34,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,57</b>

**Articolo: VEN25-04.01.48.a [F.01.48.a]**

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER CONSUMO DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,010	q	19,38	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>0,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,24</b>

**Articolo: VEN25-04.01.49.a [F.01.49.a]**

PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,141	h	87,23	12,30
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,141	h	11,36	1,60
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,141	h	152,43	21,49
<b>TOTALE:</b>						<b>35,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,77</b>

**Articolo: VEN25-04.01.50.a [F.01.50.a]**

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,002	h	152,43	0,23
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,001	h	7,04	0,01
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	1,000	kg	1,34	1,34
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,19</b>

**Articolo: VEN25-04.01.50.b [F.01.50.b]**

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercoluzione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,001	h	152,43	0,15
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,001	h	7,04	0,01
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,025	cad	2,62	0,07
TOTALE:						1,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,16

**Articolo: VEN25-04.01.50.c [F.01.50.c]**

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercoluzione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,002	h	152,43	0,30
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
TOTALE:						2,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,04

**Articolo: VEN25-04.01.50.d [F.01.50.d]**

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 450/600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercoluzione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondit�	0,002	h	152,43	0,30
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
TOTALE:						2,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,61

**Articolo: VEN25-04.01.51.a [F.01.51.a]**

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,600	m³	23,00	13,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,050	h	152,43	7,62
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,25	6,75
<b>TOTALE:</b>						<b>31,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,78</b>

**Articolo: VEN25-04.01.51.b [F.01.51.b]**

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 16.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,076	h	30,57	2,32
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,600	m³	23,00	13,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,021	h	87,37	1,86
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,076	h	152,43	11,58
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	27,000	t*km	0,25	6,75
<b>TOTALE:</b>						<b>36,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,93</b>

**Articolo: VEN25-04.01.52.a [F.01.52.a]**

ASSORBIMENTO INERTE SUPERIORE A 0.60 mc/ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,021	h	87,37	1,83
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
<b>TOTALE:</b>						<b>24,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,41</b>

**Articolo: VEN25-04.01.53.a [F.01.53.a]**

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI VALVOLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,090	h	53,01	4,77
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,000	m	1,74	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,14</b>

**Articolo: VEN25-04.01.53.b [F.01.53.b]**

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI CIECHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,183	h	30,57	5,59
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,090	h	53,01	4,77
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,000	m	1,74	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,31</b>

**Articolo: VEN25-04.01.54.a [F.01.54.a]**

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO FINO A 100 kg PER METRO DI FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,028	h	11,36	0,32
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,028	h	93,77	2,63
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,028	h	13,40	0,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,82</b>

**Articolo: VEN25-04.01.54.b [F.01.54.b]**

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO OLTRE 100 kg PER METRO DI FORO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,026	h	30,57	0,79
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,026	h	11,36	0,30
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,026	h	93,77	2,44
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,024	h	13,40	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,39</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.a [F.01.56.a]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,021	h	27,33	0,57
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	123,82	6,19
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,021	h	87,23	1,83
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,021	h	55,50	1,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.b [F.01.56.b]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,042	h	27,33	1,14
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	123,82	12,38
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,042	h	87,23	3,63
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,042	h	55,50	2,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,62</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.c [F.01.56.c]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,28
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	123,82	24,76
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,083	h	87,23	7,27
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,083	h	55,50	4,62
<b>TOTALE:</b>						<b>38,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,25</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.d [F.01.56.d]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,104	h	27,33	2,84
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	123,82	30,96
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,104	h	87,23	9,07
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,104	h	55,50	5,77
<b>TOTALE:</b>						<b>48,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,53</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.e [F.01.56.e]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,300	m³	123,82	37,15
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	87,23	10,90

VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,125	h	55,50	6,94
<b>TOTALE:</b>						<b>58,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,89</b>

**Articolo: VEN25-04.01.56.f [F.01.56.f]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C16/20 - PER OGNI mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	1,000	m³	123,82	123,82
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,417	h	87,23	36,35
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,417	h	55,50	23,12
<b>TOTALE:</b>						<b>194,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,27</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.a [F.01.57.a]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,021	h	27,33	0,57
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	123,82	6,19
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,021	h	87,23	1,83
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,021	h	55,50	1,17
<b>TOTALE:</b>						<b>9,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.b [F.01.57.b]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,042	h	27,33	1,14
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	123,82	12,38
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,042	h	87,23	3,63
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,042	h	55,50	2,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,62</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.c [F.01.57.c]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,28
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	123,82	24,76
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,083	h	87,23	7,27
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,083	h	55,50	4,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,25</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.d [F.01.57.d]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,104	h	27,33	2,84
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	123,82	30,96
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,104	h	87,23	9,07
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,104	h	55,50	5,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	12,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>61,53</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.e [F.01.57.e]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,300	m³	123,82	37,15
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,125	h	87,23	10,90
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,125	h	55,50	6,94
<b>TOTALE:</b>						<b>58,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,89</b>

**Articolo: VEN25-04.01.57.f [F.01.57.f]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO &gt;= C25/30 - PER OGNI mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,417	h	27,33	11,39
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	1,000	m³	123,82	123,82
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,417	h	87,23	36,35
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,417	h	55,50	23,12
<b>TOTALE:</b>						<b>194,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,27</b>

**Articolo: VEN25-04.01.58.a [F.01.58.a]**

MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.31.c	B.76.31.c	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE	30,000	kg	2,53	75,90
<b>TOTALE:</b>						<b>75,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,01</b>

**Articolo: VEN25-04.01.59.a [F.01.59.a]**

RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,003	h	53,01	0,16
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
<b>TOTALE:</b>						<b>1,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,35</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.a [F.01.60.a]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 150 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,100	h	53,01	5,30
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	45,93	4,59
VEN25-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>44,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,94</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.b [F.01.60.b]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 180 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,100	h	53,01	5,30

VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	45,93	4,59
VEN25-PR-A.08.17.b	B.08.17.b	CHIODI AUTOPERFORANTI - 180 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <230 kN	1,000	m	14,70	14,70
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,90</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.c [F.01.60.c]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 230 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	87,23	9,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	45,93	4,82
VEN25-PR-A.08.17.c	B.08.17.c	CHIODI AUTOPERFORANTI - 230 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <260 kN	1,000	m	16,30	16,30
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>61,63</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.d [F.01.60.d]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 260 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	87,23	9,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	45,93	4,82
VEN25-PR-A.08.17.d	B.08.17.d	CHIODI AUTOPERFORANTI - 260kN < CARICO DI SNERVAMENTO <280 kN	1,000	m	18,40	18,40
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,25</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.e [F.01.60.e]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 280 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	87,23	9,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	45,93	4,82
VEN25-PR-A.08.17.e	B.08.17.e	CHIODI AUTOPERFORANTI - 280kN < CARICO DI SNERVAMENTO <300 kN	1,000	m	20,80	20,80
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,28</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.f [F.01.60.f]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 400 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	87,23	9,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	45,93	4,82
VEN25-PR-A.08.17.g	B.08.17.g	CHIODI AUTOPERFORANTI - 400kN < CARICO DI SNERVAMENTO <430 kN	1,000	m	28,50	28,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>63,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,74</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.g [F.01.60.g]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 430 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,110	h	53,01	5,83
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,110	h	87,23	9,60
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,110	h	11,36	1,25
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,110	h	13,40	1,47
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,110	h	45,93	5,05
VEN25-PR-A.08.17.h	B.08.17.h	CHIODI AUTOPERFORANTI - 430kN < CARICO DI SNERVAMENTO <525 kN	1,000	m	29,00	29,00
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>65,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,07</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.h [F.01.60.h]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 525 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,115	h	27,33	3,14
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,115	h	53,01	6,10
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,115	h	87,23	10,03
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,115	h	11,36	1,31
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,115	h	13,40	1,54
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,115	h	45,93	5,28
VEN25-PR-A.08.17.i	B.08.17.i	CHIODI AUTOPERFORANTI - 525 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <630 kN	1,000	m	35,90	35,90
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,415	q	19,38	8,04
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>77,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,53</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.i [F.01.60.i]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 630 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,120	h	53,01	6,36
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	87,23	10,47
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,120	h	13,40	1,61
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,120	h	45,93	5,51
VEN25-PR-A.08.17.j	B.08.17.j	CHIODI AUTOPERFORANTI - 630kN < CARICO DI SNERVAMENTO <785 kN	1,000	m	45,05	45,05
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,410	q	19,38	7,95
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>87,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,19

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						110,70
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-04.01.60.j [F.01.60.j]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 785 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,140	h	53,01	7,42
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,140	h	87,23	12,21
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,154	h	11,36	1,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,140	h	13,40	1,88
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,140	h	45,93	6,43
VEN25-PR-A.08.17.k	B.08.17.k	CHIODI AUTOPERFORANTI - 785 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <940 kN	1,000	m	52,90	52,90
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,530	q	19,38	10,27
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>103,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,57</b>

**Articolo: VEN25-04.01.60.m [F.01.60.m]**

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 300 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,105	h	87,23	9,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,105	h	11,36	1,19
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,105	h	13,40	1,41
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,105	h	45,93	4,82
VEN25-PR-A.08.17.f	B.08.17.f	CHIODI AUTOPERFORANTI - 300kN < CARICO DI SNERVAMENTO <400 kN	1,000	m	26,50	26,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,005	m <sup>3</sup>	100,24	0,50
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,020	h	40,74	0,81
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,020	h	77,47	1,55



		<b>TOTALE:</b>	<b>60,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	16,02
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,49</b>

**Articolo: VEN25-04.01.61.a [F.01.61.a]**

DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,700	h	87,37	148,53
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,700	h	83,17	141,39
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,527	h	77,89	41,07
VEN25-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	12,000	m	42,87	514,44
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,700	h	5,60	9,52
		<b>TOTALE:</b>				<b>854,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,56
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.081,51</b>

**Articolo: VEN25-04.02.01.a [F.02.01.a]**

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,260	h	50,52	13,14
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	87,23	22,68
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,022	h	57,55	1,28
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
		<b>TOTALE:</b>				<b>40,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,64
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>50,78</b>

**Articolo: VEN25-04.02.01.b [F.02.01.b]**

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,069	h	30,57	2,10
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,260	h	11,36	2,95
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio	0,260	h	5,78	1,50

		calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione				
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,331	h	50,52	16,74
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,331	h	87,23	28,91
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,022	h	57,55	1,28
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
<b>TOTALE:</b>					<b>58,79</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>74,37</b>	

**Articolo: VEN25-04.02.02.a [F.02.02.a]**

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,600	h	2,84	1,70
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,265	h	5,78	1,53
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	50,52	25,26
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	87,23	43,62
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,040	h	57,55	2,30
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,039	h	94,83	3,70
<b>TOTALE:</b>					<b>97,51</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>123,35</b>	

**Articolo: VEN25-04.02.02.b [F.02.02.b]**

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,70
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,800	h	11,36	9,09
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,800	h	2,84	2,27

VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,800	h	5,78	4,62
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,800	h	50,52	40,42
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,800	h	87,23	69,78
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,040	h	57,55	2,30
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,039	h	94,83	3,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>175,52</b>

**Articolo: VEN25-04.02.03.a [F.02.03.a]**

SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,122	h	33,03	4,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.12.01.b	D.12.01.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,078	h	44,46	3,47
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,070	h	40,33	2,82
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	57,55	1,15
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,74</b>

**Articolo: VEN25-04.02.04.a [F.02.04.a]**

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,004	m <sup>3</sup>	372,67	1,57
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,013	h	17,30	0,22
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali	0,013	h	2,84	0,04

		ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi				
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,040	h	90,48	3,62
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,026	h	84,16	2,19
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,026	h	94,83	2,44
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,013	h	54,76	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,10</b>

**Articolo: VEN25-04.02.04.b [F.02.04.b]**

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,004	m <sup>3</sup>	372,67	1,57
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,013	h	17,30	0,22
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,013	h	2,84	0,04
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,040	h	90,48	3,62
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,012	h	94,83	1,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,013	h	54,76	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,03</b>

**Articolo: VEN25-04.02.04.c [F.02.04.c]**

RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,015	h	57,55	0,87
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,87</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,16</b>

**Articolo: VEN25-04.02.05.a [F.02.05.a]**

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,063	h	30,57	1,93
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,133	h	90,48	12,03
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	66,32	2,65
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,070	h	84,16	5,89
VEN25-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,050	h	186,73	9,34
<b>TOTALE:</b>						<b>31,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,28</b>

**Articolo: VEN25-04.02.06.a [F.02.06.a]**

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,008	h	71,23	0,59
VEN25-AT.09.10.d	D.09.10.d	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW	0,012	h	100,18	1,20
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,012	h	90,48	1,04
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,004	h	66,32	0,26
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,79</b>

**Articolo: VEN25-04.02.07.a [F.02.07.a]**

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MANO E MARTELLO DEMOLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,479	h	30,57	14,64
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,562	h	50,52	28,39
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	56,200	m <sup>3</sup>	0,07	3,93
VEN25-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,562	h	64,86	36,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,744	l	1,40	9,44

VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,066	h	57,55	3,80
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,083	h	84,16	6,99
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,95</b>

**Articolo: VEN25-04.02.07.b [F.02.07.b]**

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MACCHINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,188	h	57,55	10,82
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,083	h	84,16	6,99
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,38</b>

**Articolo: VEN25-04.02.08.a [F.02.08.a]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,061	h	47,29	2,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,64</b>

**Articolo: VEN25-04.02.08.b [F.02.08.b]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,009	h	47,29	0,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,57</b>

**Articolo: VEN25-04.02.09.a [F.02.09.a]**

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,004	h	34,94	0,15
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,14
VEN25-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,004	h	185,85	0,78
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,004	h	75,12	0,31
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>2,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,00</b>

**Articolo: VEN25-04.02.09.b [F.02.09.b]**

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	185,85	0,19
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>0,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,83</b>

**Articolo: VEN25-04.02.09.c [F.02.09.c]**

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	185,85	0,19
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,004	h	66,32	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>0,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,76</b>

**Articolo: VEN25-04.02.10.a [F.02.10.a]**

RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,450	m <sup>2</sup>	17,92	8,06
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,002	h	17,30	0,03
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,002	h	84,74	0,17
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,007	h	54,09	0,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>9,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,59</b>

**Articolo: VEN25-04.02.11.a [F.02.11.a]**

RASCHIATURA OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,55
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,083	h	162,93	13,58
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,017	h	11,36	0,19
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,017	h	40,33	0,67
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,016	h	84,16	1,35
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,018	h	57,98	1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>19,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,52</b>

**Articolo: VEN25-04.02.12.a [F.02.12.a]**

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,66
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,025	h	42,48	1,06
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07



VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m <sup>2</sup>	17,92	0,18
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,035	h	17,30	0,61
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,002	h	50,05	0,08
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,54</b>

**Articolo: VEN25-04.02.13.a [F.02.13.a]**

BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,017	h	84,74	1,41
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,017	h	38,91	0,65
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,433	m <sup>2</sup>	17,92	7,76
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,042	h	17,30	0,72
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,007	h	54,09	0,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,79</b>

**Articolo: VEN25-04.02.14.a [F.02.14.a]**

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - fino a 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,30
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,108	h	114,69	12,39
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,108	h	84,74	9,15
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,108	h	172,08	18,58
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,007	h	50,05	0,37
VEN25-AT.10.05.a	D.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	0,021	h	58,04	1,19
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,049	h	54,76	2,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,80</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>60,47</b>

**Articolo: VEN25-04.02.14.b [F.02.14.b]**

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - per ogni cm oltre i primi 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,65
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,021	h	114,69	2,45
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,021	h	84,74	1,81
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,021	h	172,08	3,68
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	50,05	0,25
VEN25-AT.10.05.a	D.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	0,002	h	58,04	0,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,008	h	54,76	0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>9,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,07</b>

**Articolo: VEN25-04.02.15.a [F.02.15.a]**

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - fino a 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,187	h	30,57	5,72
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,187	h	114,69	21,45
VEN25-AT.12.01.c	D.12.01.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,186	h	45,58	8,48
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,187	h	84,74	15,85
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,187	h	172,08	32,18
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,007	h	50,05	0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>84,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,88</b>

**Articolo: VEN25-04.02.15.b [F.02.15.b]**

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,09
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,036	h	114,69	4,11
VEN25-AT.12.01.c	D.12.01.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,036	h	45,58	1,63
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,036	h	84,74	3,03
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,036	h	172,08	6,16
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,14
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	50,05	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,14</b>

**Articolo: VEN25-04.02.16.a [F.02.16.a]**

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,002	h	17,30	0,04
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,002	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,002	h	145,91	0,30
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,16
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,76	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,96</b>

**Articolo: VEN25-04.02.17.a [F.02.17.a]**

RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,130	h	17,30	2,25
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,130	h	2,84	0,37
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,170	h	7,04	1,20
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,280	h	70,10	19,63
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,500	h	77,89	38,95
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,280	h	54,76	15,33
<b>TOTALE:</b>						<b>95,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,86</b>

**Articolo: VEN25-04.02.18.a [F.02.18.a]**

RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,038	h	27,33	1,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,038	h	30,57	1,16
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,017	h	6,93	0,12
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,033	h	54,09	1,80
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,004	h	54,76	0,21
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,015	t	16,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>4,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,92</b>

**Articolo: VEN25-04.02.20.a [F.02.20.a]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,001	h	43,66	0,04
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,001	h	7,04	0,01
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t.	0,001	h	298,77	0,30

		100				
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,001	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,44</b>

**Articolo: VEN25-04.02.21.a [F.02.21.a]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,263	h	43,66	11,46
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,033	h	2,84	0,09
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILLENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,083	h	298,77	24,89
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,250	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,02</b>

**Articolo: VEN25-04.02.25.a [F.02.25.a]**

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	37,95	3,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,500	m <sup>2</sup>	17,92	8,96
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,005	h	50,05	0,27
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,89	2,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,92</b>

**Articolo: VEN25-04.02.26.a [F.02.26.a]**

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,064	h	54,09	3,46
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,89	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,24</b>

**Articolo: VEN25-04.02.32.a [F.02.32.a]**

NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,250	h	37,95	9,49
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,348	h	77,89	27,14
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,417	h	11,36	4,73
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,417	h	54,76	22,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,76</b>

**Articolo: VEN25-04.02.33.a [F.02.33.a]**

RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,05
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,001	h	162,93	0,23
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,10
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,33
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,013	t	18,46	0,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,27</b>

**Articolo: VEN25-04.02.34.a [F.02.34.a]**

TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,155	h	1,87	0,29
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,200	h	5,78	6,94
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,355	h	11,36	15,39
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m²	17,92	71,68
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	80,21	80,21
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,100	h	54,76	60,24
<b>TOTALE:</b>						<b>278,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>352,04</b>

**Articolo: VEN25-04.02.35.a [F.02.35.a]**

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 92 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,004	h	38,91	0,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,05
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	49,29	0,08
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,007	h	54,76	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>0,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,91</b>

**Articolo: VEN25-04.02.35.b [F.02.35.b]**

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO DA 102 A 132 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,007	h	38,91	0,26
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,007	h	11,36	0,07
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	49,29	0,08

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,009	h	54,76	0,49
<b>TOTALE:</b>						<b>0,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,16</b>

**Articolo: VEN25-04.02.35.c [F.02.35.c]**

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 142 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,008	h	38,91	0,32
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	49,29	0,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,011	h	54,76	0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>1,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,40</b>

**Articolo: VEN25-04.02.35.d [F.02.35.d]**

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 152 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,008	h	38,91	0,32
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,002	h	49,29	0,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,012	h	54,76	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,52</b>

**Articolo: VEN25-04.03.01.a [F.03.01.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83



VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,016	h	90,48	1,40
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,92</b>

**Articolo: VEN25-04.03.02.a [F.03.02.a]**

SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.10.f	D.09.10.f	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW	0,043	h	161,62	6,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,82</b>

**Articolo: VEN25-04.03.03.a [F.03.03.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,080	h	114,69	9,18
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,080	h	38,91	3,11
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,020	h	90,48	1,81
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,010	h	93,09	0,93
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,33
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,200	kg	7,76	1,55
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,04</b>

**Articolo: VEN25-04.03.03.b [F.03.03.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,095	h	114,69	10,90
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,095	h	38,91	3,70
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,76	1,94
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,48	1,51
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>20,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,12</b>

**Articolo: VEN25-04.03.03.c [F.03.03.c]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,134	h	114,69	15,33
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,134	h	38,91	5,20
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,76	2,33
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,48	1,51
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>26,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,12</b>

**Articolo: VEN25-04.03.04.a [F.03.04.a]**

ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,051	h	114,69	5,85
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,051	h	38,91	1,98
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,147	kg	7,76	1,14
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>9,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,50
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.03.05.a [F.03.05.a]**

PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,131	h	33,03	4,33
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,208	h	17,30	3,60
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,208	h	38,91	8,09
<b>TOTALE:</b>						<b>16,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,46</b>

**Articolo: VEN25-04.03.06.a [F.03.06.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,134	h	121,86	16,33
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,55
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,500	m <sup>2</sup>	2,71	1,36
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m <sup>3</sup>	372,67	2,68
<b>TOTALE:</b>						<b>23,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,96</b>

**Articolo: VEN25-04.03.06.b [F.03.06.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,010	h	5,60	0,06

VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN25-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,208	h	121,86	25,35
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,016	h	93,09	1,49
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,024	h	66,32	1,59
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,500	m <sup>2</sup>	2,71	1,36
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m <sup>3</sup>	372,67	2,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,24</b>

**Articolo: VEN25-04.03.06.c [F.03.06.c]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,016	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,400	h	121,86	48,74
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,016	h	93,09	1,49
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,025	h	66,32	1,66
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	0,500	m <sup>2</sup>	2,71	1,36
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	372,67	3,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	15,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>73,22</b>

**Articolo: VEN25-04.03.07.a [F.03.07.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,410	h	33,03	13,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,427	h	27,33	11,66
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	38,91	20,78
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	87,23	46,58

VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	84,16	1,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
<b>TOTALE:</b>						<b>147,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,04</b>

**Articolo: VEN25-04.03.07.b [F.03.07.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,573	h	33,03	18,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,590	h	27,33	16,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	38,91	21,40
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	87,23	47,98
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	84,16	1,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
<b>TOTALE:</b>						<b>158,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>201,07</b>

**Articolo: VEN25-04.03.07.c [F.03.07.c]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,821	h	33,03	27,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,838	h	27,33	22,90
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,660	h	38,91	25,68
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,660	h	87,23	57,57
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	84,16	1,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
<b>TOTALE:</b>						<b>187,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,55</b>

**Articolo: VEN25-04.03.08.a [F.03.08.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,13
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m³	372,67	20,50
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,388	h	57,98	22,52
<b>TOTALE:</b>						<b>72,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,28</b>

**Articolo: VEN25-04.03.08.b [F.03.08.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,612	h	33,03	20,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,612	h	27,33	16,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,127	m³	372,67	47,22
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,388	h	57,98	22,52
<b>TOTALE:</b>						<b>106,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>135,10</b>

**Articolo: VEN25-04.03.09.a [F.03.09.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,029	h	33,03	0,96
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,016	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,037	h	80,21	2,97
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,005	h	93,09	0,47
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,029	h	66,32	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>6,47</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,18</b>

**Articolo: VEN25-04.03.09.b [F.03.09.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,98
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,047	h	80,21	3,77
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,011	m <sup>3</sup>	372,67	4,10
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,005	h	93,09	0,47
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
<b>TOTALE:</b>						<b>11,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,50</b>

**Articolo: VEN25-04.03.10.a [F.03.10.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,067	h	114,69	7,65
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,067	h	38,91	2,59
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,150	kg	7,76	1,16
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,21	3,34
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
<b>TOTALE:</b>						<b>17,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,58</b>

**Articolo: VEN25-04.03.10.b [F.03.10.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,067	h	114,69	7,70
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,067	h	38,91	2,61
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,76	1,94
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,21	3,34
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	4,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,66</b>

**Articolo: VEN25-04.03.10.c [F.03.10.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,083	h	114,69	9,56
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,083	h	38,91	3,24
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,261	kg	7,76	2,03
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,042	h	80,21	3,34
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,92</b>

**Articolo: VEN25-04.03.11.a [F.03.11.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,083	h	114,69	9,56
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,083	h	38,91	3,24
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,200	kg	7,76	1,55
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12



VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m³	372,67	5,37
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,95</b>

**Articolo: VEN25-04.03.11.b [F.03.11.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,090	h	114,69	10,32
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,090	h	38,91	3,50
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,250	kg	7,76	1,94
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m³	372,67	5,37
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,74</b>

**Articolo: VEN25-04.03.11.c [F.03.11.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,130	h	114,69	14,91
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,130	h	38,91	5,06
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,76	2,33
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,014	m³	372,67	5,37
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06

		<b>TOTALE:</b>	<b>34,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	9,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,01</b>

**Articolo: VEN25-04.03.12.a [F.03.12.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,217	h	30,57	6,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,217	h	27,33	5,92
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	38,91	20,78
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	87,23	46,58
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m <sup>3</sup>	372,67	10,26
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
		<b>TOTALE:</b>				<b>170,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		45,18
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>215,66</b>

**Articolo: VEN25-04.03.12.b [F.03.12.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,376	h	30,57	11,49
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,376	h	27,33	10,27
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	38,91	21,40
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	87,23	47,98
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m <sup>3</sup>	372,67	10,26
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
		<b>TOTALE:</b>				<b>181,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		48,16
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>229,88</b>

**Articolo: VEN25-04.03.12.c [F.03.12.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,626	h	30,57	19,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,626	h	27,33	17,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,660	h	38,91	25,68
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,660	h	87,23	57,57
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,028	m <sup>3</sup>	372,67	10,26
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
<b>TOTALE:</b>						<b>210,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,78</b>

**Articolo: VEN25-04.03.13.a [F.03.13.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,335	h	30,57	10,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,335	h	27,33	9,16
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,534	h	38,91	20,78
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,534	h	87,23	46,58
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m <sup>3</sup>	372,67	20,51
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
<b>TOTALE:</b>						<b>187,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,31</b>

**Articolo: VEN25-04.03.13.b [F.03.13.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,486	h	30,57	14,84

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,486	h	27,33	13,27
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,550	h	38,91	21,40
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	87,23	47,98
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m <sup>3</sup>	372,67	20,51
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
<b>TOTALE:</b>						<b>198,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>250,87</b>

**Articolo: VEN25-04.03.13.c [F.03.13.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,771	h	30,57	23,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,771	h	27,33	21,06
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,667	h	38,91	25,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,667	h	87,23	58,15
VEN25-PR-A.98.125.00	B.98.125.00	demolitrice con supporti	5,391	cad	9,26	49,92
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,055	m <sup>3</sup>	372,67	20,51
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,388	h	77,89	30,25
<b>TOTALE:</b>						<b>229,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,37</b>

**Articolo: VEN25-04.03.14.a [F.03.14.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m <sup>3</sup>	372,67	7,08

VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,025	h	93,09	2,33
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,045	h	66,32	2,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,92</b>

**Articolo: VEN25-04.03.14.b [F.03.14.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m <sup>3</sup>	372,67	7,08
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,500	h	80,21	40,11
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,025	h	93,09	2,33
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,045	h	66,32	2,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,13</b>

**Articolo: VEN25-04.03.14.c [F.03.14.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m <sup>3</sup>	372,67	7,08
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,900	h	80,21	72,19
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,200	h	93,09	18,62
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,140	h	66,32	9,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,37</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>147,21</b>

**Articolo: VEN25-04.03.15.a [F.03.15.a]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m <sup>3</sup>	372,67	7,08
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,300	h	80,21	24,06
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,050	h	93,09	4,65
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,080	h	66,32	5,31
<b>TOTALE:</b>						<b>47,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,71</b>

**Articolo: VEN25-04.03.15.b [F.03.15.b]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA MEDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,020	h	5,60	0,11
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,010	h	6,93	0,07
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m <sup>3</sup>	372,67	7,08
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,550	h	80,21	44,12
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,065	h	93,09	6,05
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,085	h	66,32	5,64
<b>TOTALE:</b>						<b>70,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,69</b>

**Articolo: VEN25-04.03.15.c [F.03.15.c]**

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA DURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,09
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,500	m <sup>2</sup>	2,71	4,07
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,076	m <sup>3</sup>	372,67	28,17
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,950	h	80,21	76,20
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,150	h	93,09	13,96
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	66,32	9,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>140,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>178,06</b>

**Articolo: VEN25-04.03.16.a [F.03.16.a]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' SUPERIORI A 2.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,24</b>

**Articolo: VEN25-04.03.17.a [F.03.17.a]**

ARMATURA PARETI DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,20
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,37	0,57
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m <sup>3</sup>	372,67	11,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,12</b>

**Articolo: VEN25-04.03.18.a [F.03.18.a]**

SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,046	h	32,22	1,48
<b>TOTALE:</b>						<b>1,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,87</b>

**Articolo: VEN25-04.03.19.a [F.03.19.a]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m²	21,14	16,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,103	h	33,03	3,41
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,070	h	50,05	3,50
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,046	h	145,91	6,76
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
<b>TOTALE:</b>						<b>35,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,40</b>

**Articolo: VEN25-04.03.19.b [F.03.19.b]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m²	21,14	16,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,122	h	33,03	4,04
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,090	h	50,05	4,50
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,090	h	145,91	13,13
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,090	h	66,32	5,97
<b>TOTALE:</b>						<b>47,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,47</b>



**Articolo: VEN25-04.03.19.c [F.03.19.c]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m²	21,14	16,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,156	h	33,03	5,15
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,123	h	50,05	6,14
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,123	h	145,91	17,90
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,123	h	66,32	8,14
<b>TOTALE:</b>						<b>56,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,73</b>

**Articolo: VEN25-04.03.19.d [F.03.19.d]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,790	m²	21,14	16,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,167	h	54,09	9,03
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,167	h	191,38	31,96
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,132	h	66,32	8,76
<b>TOTALE:</b>						<b>75,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,80</b>

**Articolo: VEN25-04.03.19.e [F.03.19.e]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,016	h	33,03	0,54
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	54,09	0,87
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,016	h	191,38	3,06
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,016	h	66,32	1,06

		<b>TOTALE:</b>	<b>8,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	2,17
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,37</b>

**Articolo: VEN25-04.03.20.a [F.03.20.a]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m <sup>2</sup>	21,14	8,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,046	h	80,21	3,69
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,046	h	145,91	6,71
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>23,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>29,73</b>

**Articolo: VEN25-04.03.20.b [F.03.20.b]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m <sup>2</sup>	21,14	8,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,052	h	80,21	4,17
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,052	h	145,91	7,59
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,027	h	116,57	3,14
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,037	h	66,32	2,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>28,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,52
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>35,91</b>

**Articolo: VEN25-04.03.20.c [F.03.20.c]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m <sup>2</sup>	21,14	8,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,070	h	80,21	5,61

VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,070	h	145,91	10,21
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,048	h	116,57	5,60
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,070	h	66,32	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,93</b>

**Articolo: VEN25-04.03.20.d [F.03.20.d]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m <sup>2</sup>	21,14	8,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,098	h	80,21	7,82
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,098	h	145,91	14,23
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,57	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,098	h	66,32	6,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,37</b>

**Articolo: VEN25-04.03.20.e [F.03.20.e]**

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,007	h	80,21	0,58
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,007	h	145,91	1,04
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,03</b>

**Articolo: VEN25-04.03.22.a [F.03.22.a]**

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER PIANTE ALTO FUSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,377	h	30,57	11,52
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,083	h	65,94	5,49
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>20,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,35</b>

**Articolo: VEN25-04.03.22.b [F.03.22.b]**

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER CEDUO E PALERIA MINUTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,172	h	30,57	5,27
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,76	2,19
VEN25-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,083	h	65,94	5,49
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,150	h	5,60	0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>13,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,44</b>

**Articolo: VEN25-04.03.23.a [F.03.23.a]**

SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,008	h	93,09	0,78
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
<b>TOTALE:</b>						<b>5,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,46</b>

**Articolo: VEN25-04.03.24.a [F.03.24.a]**

CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,039	h	93,09	3,65
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,038	h	66,32	2,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,81</b>

**Articolo: VEN25-04.04.01.a [F.04.01.a]**

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,016	h	33,03	0,53
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,008	h	5,60	0,05
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,006	h	90,48	0,54
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,002	h	93,09	0,15
VEN25-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	0,200	m <sup>3</sup>	19,39	3,88
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,23	1,07
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,46</b>

**Articolo: VEN25-04.04.01.b [F.04.01.b]**

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,016	h	33,03	0,53
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,008	h	5,60	0,05
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,008	h	90,48	0,72
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,004	h	93,09	0,37
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,23	1,07
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,38</b>

**Articolo: VEN25-04.04.02.a [F.04.02.a]**

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,014	h	91,78	1,28
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,019	h	90,48	1,72
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,014	h	71,23	1,00
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,002	h	116,23	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>4,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,30</b>

**Articolo: VEN25-04.04.02.b [F.04.02.b]**

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A2-6, A2-7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,78	1,38
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,015	h	90,48	1,36
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,010	h	71,23	0,71
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>3,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,52</b>

**Articolo: VEN25-04.04.03.a [F.04.03.a]**

SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,017	h	91,78	1,56
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,48	1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>3,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,92</b>

**Articolo: VEN25-04.04.04.a [F.04.04.a]**

SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,004	h	34,94	0,13

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,78	0,66
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,48	1,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,78</b>

**Articolo: VEN25-04.04.05.a [F.04.05.a]**

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,287	m³	23,24	29,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,84</b>

**Articolo: VEN25-04.04.05.b [F.04.05.b]**

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,000	m³	19,39	19,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,53</b>

**Articolo: VEN25-04.04.05.c [F.04.05.c]**

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	1,168	m³	9,81	11,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,50</b>

**Articolo: VEN25-04.04.05.d [F.04.05.d]**

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER RIEMPIMENTO DI CAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.06.00	B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	1,018	m <sup>3</sup>	9,15	9,31
TOTALE:						9,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,78

**Articolo: VEN25-04.04.05.e [F.04.05.e]**

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,999	m <sup>3</sup>	20,40	20,38
TOTALE:						20,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,78

**Articolo: VEN25-04.04.05.f [F.04.05.f]**

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,999	m <sup>3</sup>	20,40	20,38
TOTALE:						20,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,78

**Articolo: VEN25-04.04.06.a [F.04.06.a]**

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,003	h	90,48	0,30
VEN25-PR-A.02.03.l	B.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	0,640	m <sup>3</sup>	19,39	12,41
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,004	h	48,87	0,20
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,21
TOTALE:						13,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,00



**Articolo: VEN25-04.04.07.a [F.04.07.a]**

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,018	h	33,03	0,59
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,027	h	90,48	2,48
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,23	1,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,017	h	66,32	1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>6,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,07</b>

**Articolo: VEN25-04.04.07.b [F.04.07.b]**

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m <sup>3</sup>	19,39	19,39
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,017	h	90,48	1,51
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,011	h	71,23	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>21,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,39</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.a [F.04.08.a]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 100 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-PR-A.07.23.a	B.07.23.a	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 100 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	1,26	1,26
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>2,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,85</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.b [F.04.08.b]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	1,000	m²	1,86	1,86
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,61</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.c [F.04.08.c]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	1,000	m²	2,52	2,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,44</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.d [F.04.08.d]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,36
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	1,000	m²	3,78	3,78
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,12</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.e [F.04.08.e]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,36
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A	1,000	m²	5,04	5,04

		TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m				
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,72</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.f [F.04.08.f]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,36
VEN25-PR-A.07.23.f	B.07.23.f	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m	1,000	m²	6,11	6,11
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,07</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.g [F.04.08.g]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 40 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-PR-A.07.23.g	B.07.23.g	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 40 KN/m	1,000	m²	7,32	7,32
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,71</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.h [F.04.08.h]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m	1,000	m²	9,54	9,54
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,69</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>13,52</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.i [F.04.08.i]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1000 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 60 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,54
VEN25-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1000 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 60 KN/m	1,000	m²	11,63	11,63
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>12,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		3,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,28</b>

**Articolo: VEN25-04.04.08.I [F.04.08.I]**

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1200 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 70 KN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,54
VEN25-PR-A.07.23.m	B.07.23.m	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 70 KN/m	1,000	m²	13,95	13,95
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>15,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		4,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,22</b>

**Articolo: VEN25-04.04.09.a [F.04.09.a]**

STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 25 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 3000 N.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,30
VEN25-PR-A.07.24.a	B.07.24.a	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 110 GR/MQ.	1,000	m²	2,07	2,07
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		0,81

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,88
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-04.04.09.b [F.04.09.b]**

STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 40 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 4500 N.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,36
VEN25-PR-A.07.24.b	B.07.24.b	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.	1,000	m²	2,27	2,27
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
TOTALE:						3,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,21

**Articolo: VEN25-04.04.09.c [F.04.09.c]**

STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 60 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 7000 N.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-PR-A.07.24.c	B.07.24.c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ.	1,000	m²	2,71	2,71
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
TOTALE:						3,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,88

**Articolo: VEN25-04.04.09.d [F.04.09.d]**

STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 80 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 10000 N.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m²	3,15	3,15

VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,44</b>

**Articolo: VEN25-04.04.09.e [F.04.09.e]**

STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 80 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 12000 N.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-PR-A.07.24.e	B.07.24.e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,58	3,58
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,008	h	84,16	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,98</b>

**Articolo: VEN25-04.04.10.a [F.04.10.a]**

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,013	h	71,23	0,95
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,010	h	116,23	1,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,67</b>

**Articolo: VEN25-04.04.10.b [F.04.10.b]**

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,024	h	71,23	1,74
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,015	h	116,23	1,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,34</b>

**Articolo: VEN25-04.04.11.a [F.04.11.a]**

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,451	h	34,94	15,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,251	h	33,03	8,29
VEN25-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,300	m³	121,09	36,33
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	25,000	kg	1,30	32,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
VEN25-PR-A.76.34.a	B.76.34.a	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE FINO A 6.00 m	1,000	cad	94,50	94,50
VEN25-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30
VEN25-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	8,000	m²	3,60	28,80
VEN25-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>259,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>328,32</b>

**Articolo: VEN25-04.04.11.b [F.04.11.b]**

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 6.00 ml E FINO A 9.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,551	h	34,94	19,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,331	h	33,03	10,93
VEN25-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,350	m³	121,09	42,38
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	29,030	kg	1,30	37,74
VEN25-PR-A.76.34.b	B.76.34.b	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 6.00 m E FINO A 9.00 m	1,000	cad	110,00	110,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
VEN25-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30
VEN25-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	12,000	m²	3,60	43,20
VEN25-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>308,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>390,40</b>

**Articolo: VEN25-04.04.11.c [F.04.11.c]**

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 9.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,755	h	34,94	26,39
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,425	h	33,03	14,05
VEN25-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	0,500	m³	121,09	60,55
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	45,000	kg	1,30	58,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,37	28,83
VEN25-PR-A.76.34.c	B.76.34.c	PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 9.00 m E FINO A 12.00 m	1,000	cad	116,20	116,20
VEN25-PR-A.76.34.d	B.76.34.d	ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	2,000	cad	7,15	14,30
VEN25-PR-A.76.34.e	B.76.34.e	RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI	12,000	m²	3,60	43,20
VEN25-PR-A.76.34.f	B.76.34.f	LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI	0,200	m	58,00	11,60
<b>TOTALE:</b>						<b>373,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>472,63</b>

**Articolo: VEN25-04.04.13.a [F.04.13.a]**

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H FINO A 4 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	8,500	m²	3,88	32,98
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m³	20,40	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,21	12,03
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,055	h	62,94	3,43
<b>TOTALE:</b>						<b>155,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,33</b>

**Articolo: VEN25-04.04.13.b [F.04.13.b]**

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 4 ml, FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,293	h	33,03	9,69



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,460	h	30,57	14,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,460	h	27,33	12,57
VEN25-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	9,500	m <sup>2</sup>	4,88	46,36
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m <sup>2</sup>	10,76	13,99
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m <sup>3</sup>	20,40	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,167	h	80,21	13,37
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,065	h	62,94	4,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>176,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>222,97</b>

**Articolo: VEN25-04.04.13.c [F.04.13.c]**

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 6 ml E FINO A 8 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,326	h	33,03	10,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,556	h	30,57	16,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,556	h	27,33	15,19
VEN25-PR-A.07.28.d	B.07.28.d	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M	14,500	m <sup>2</sup>	5,89	85,41
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m <sup>2</sup>	10,76	13,99
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m <sup>3</sup>	20,40	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,230	h	80,21	18,45
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,100	h	62,94	6,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>289,96</b>

**Articolo: VEN25-04.04.13.d [F.04.13.d]**

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 8 ml E FINO A 10 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,357	h	33,03	11,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,597	h	30,57	18,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,597	h	27,33	16,32
VEN25-PR-A.07.28.e	B.07.28.e	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M	16,500	m <sup>2</sup>	7,13	117,65

VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,100	cad	49,07	53,98
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m <sup>2</sup>	10,76	13,99
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m <sup>3</sup>	20,40	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,21	19,25
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,110	h	62,94	6,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>266,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>336,88</b>

**Articolo: VEN25-04.04.13.e [F.04.13.e]**

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 10 ml E FINO A 15 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,352	h	33,03	11,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,632	h	30,57	19,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,632	h	27,33	17,28
VEN25-PR-A.07.28.f	B.07.28.f	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M	19,500	m <sup>2</sup>	8,29	161,66
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,200	cad	49,07	58,88
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m <sup>2</sup>	10,76	13,99
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,400	m <sup>3</sup>	20,40	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,280	h	80,21	22,46
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,150	h	62,94	9,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>322,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>408,37</b>

**Articolo: VEN25-04.04.14.a [F.04.14.a]**

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H FINO A 4 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,443	h	33,03	14,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,623	h	30,57	19,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,623	h	27,33	17,01
VEN25-PR-A.75.01.d	B.75.01.d	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m <sup>2</sup>	76,14	79,95
VEN25-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	8,500	m <sup>2</sup>	3,88	32,98
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m <sup>2</sup>	10,76	13,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,180	h	80,21	14,44

VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,083	h	62,94	5,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>197,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>249,53</b>

**Articolo: VEN25-04.04.14.b [F.04.14.b]**

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 4 ml E FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,543	h	33,03	17,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,742	h	30,57	22,69
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,742	h	27,33	20,28
VEN25-PR-A.75.01.e	B.75.01.e	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 5,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m²	84,15	88,36
VEN25-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	9,500	m²	4,88	46,36
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,199	h	80,21	15,99
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,095	h	62,94	5,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>231,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>292,95</b>

**Articolo: VEN25-04.04.14.c [F.04.14.c]**

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 6 ml E FINO A 8 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,628	h	33,03	20,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,838	h	30,57	25,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,838	h	27,33	22,90
VEN25-PR-A.75.01.f	B.75.01.f	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 6,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,050	m²	92,17	96,78
VEN25-PR-A.07.28.d	B.07.28.d	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M	10,500	m²	5,89	61,85
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,210	h	80,21	16,84
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,120	h	62,94	7,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>266,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>336,82</b>

**Articolo: VEN25-04.04.14.d [F.04.14.d]**

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 8 ml E FINO A 10 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,627	h	33,03	20,71
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,838	h	30,57	25,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,838	h	27,33	22,90
VEN25-PR-A.75.01.g	B.75.01.g	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 7,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	100,23	100,23
VEN25-PR-A.07.28.e	B.07.28.e	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M	11,500	m²	7,13	82,00
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,211	h	80,21	16,93
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,120	h	62,94	7,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>289,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>366,76</b>

**Articolo: VEN25-04.04.14.e [F.04.14.e]**

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 10 ml E FINO A 15 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,661	h	33,03	21,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,901	h	30,57	27,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,61
VEN25-PR-A.75.01.h	B.75.01.h	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 8,0 m con filo 2,7/3,7 mm	1,000	m²	107,60	107,60
VEN25-PR-A.07.28.f	B.07.28.f	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M	15,500	m²	8,29	128,50
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,300	m²	10,76	13,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,240	h	80,21	19,25
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,150	h	62,94	9,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>352,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>446,24</b>

**Articolo: VEN25-04.04.50.a [F.04.50.a]**

RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,005	h	54,09	0,27
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,005	h	62,94	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,92</b>

**Articolo: VEN25-04.04.51.a [F.04.51.a]**

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,016	h	71,23	1,15
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	93,09	0,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,16</b>

**Articolo: VEN25-04.04.51.b [F.04.51.b]**

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,350	m³	23,24	8,13
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,650	m³	21,88	14,22
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,030	h	86,87	2,61
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,012	h	71,23	0,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,65</b>

**Articolo: VEN25-04.04.52.a [F.04.52.a]**

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 20 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,800	m³	23,24	18,59
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,200	m³	9,81	1,96
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,91	0,41
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11

VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,23	1,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,22</b>

**Articolo: VEN25-04.04.52.b [F.04.52.b]**

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 30 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,700	m³	23,24	16,27
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,300	m³	9,81	2,94
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,91	0,41
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,23	1,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,52</b>

**Articolo: VEN25-04.04.52.c [F.04.52.c]**

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 40 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,600	m³	23,24	13,94
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,400	m³	9,81	3,92
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,91	0,41
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,23	1,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,82</b>

**Articolo: VEN25-04.04.52.d [F.04.52.d]**

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,500	m³	23,24	11,62
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,500	m³	9,81	4,91
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,450	kg	0,91	0,41
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11

VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,23	1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>22,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,13</b>

**Articolo: VEN25-04.04.53.a [F.04.53.a]**

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,050	m <sup>3</sup>	21,88	1,09
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,008	h	86,87	0,72
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>2,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,58</b>

**Articolo: VEN25-04.04.54.a [F.04.54.a]**

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,000	m <sup>3</sup>	48,66	48,66
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,034	h	71,23	2,39
<b>TOTALE:</b>						<b>55,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,78</b>

**Articolo: VEN25-04.04.55.a [F.04.55.a]**

FRESATO E MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,000	m <sup>3</sup>	48,66	48,66
VEN25-AT.09.08.a	D.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	0,047	h	82,58	3,88
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,047	h	48,87	2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>54,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,37</b>

**Articolo: VEN25-04.04.56.a [F.04.56.a]**

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,010	h	116,23	1,16
VEN25-PR-A.35.03.b	B.35.03.b	CALCI AEREE ED IDRATE CALCE IDRATA	0,210	q	18,00	3,78
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,010	h	316,29	3,16
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,014	h	93,61	1,31
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,030	h	86,87	2,61
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,23	2,14
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,91	2,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,30</b>

**Articolo: VEN25-04.04.57.a [F.04.57.a]**

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,016	h	33,03	0,53
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,230	q	19,38	4,46
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,015	h	116,23	1,74
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,015	h	316,29	4,74
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,015	h	93,61	1,40
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,035	h	86,87	3,04
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,035	h	71,23	2,49
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,91	2,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,03</b>

**Articolo: VEN25-04.04.58.a [F.04.58.a]**

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65



VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,025	h	116,23	2,91
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	0,135	q	12,76	1,72
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,025	h	93,61	2,34
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,021	h	316,29	6,64
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,045	h	86,87	3,91
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,045	h	71,23	3,21
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	2,400	kg	0,91	2,18
<b>TOTALE:</b>						<b>28,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,98</b>

**Articolo: VEN25-04.04.59.a [F.04.59.a]**

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,30
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,013	h	84,16	1,05
VEN25-PR-A.06.13.c	B.06.13.c	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,100	m <sup>2</sup>	3,74	4,11
<b>TOTALE:</b>						<b>5,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,91</b>

**Articolo: VEN25-04.04.59.b [F.04.59.b]**

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 200kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	84,16	2,56
VEN25-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,250	m <sup>2</sup>	4,54	5,68
<b>TOTALE:</b>						<b>8,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,79</b>

**Articolo: VEN25-04.04.59.c [F.04.59.c]**

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 400kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,012	h	84,16	0,98
VEN25-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,250	m²	8,29	10,36
<b>TOTALE:</b>						<b>11,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,71</b>

**Articolo: VEN25-04.04.60.a [F.04.60.a]**

GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 100 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,12 m/s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,30
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,007	h	84,16	0,61
VEN25-PR-A.07.23.a	B.07.23.a	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 100 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m	1,100	m²	1,26	1,39
<b>TOTALE:</b>						<b>2,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,91</b>

**Articolo: VEN25-04.04.60.b [F.04.60.b]**

GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,018	h	84,16	1,51
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	1,250	m²	2,52	3,15
<b>TOTALE:</b>						<b>4,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,26</b>

**Articolo: VEN25-04.04.60.c [F.04.60.c]**

GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 300 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,06 m/s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29

VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,021	h	84,16	1,77
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	1,250	m²	3,78	4,73
<b>TOTALE:</b>						<b>6,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,59</b>

**Articolo: VEN25-04.05.02.a [F.05.02.a]**

MURATURA IN PIETRAME E MALTA - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,900	h	33,03	128,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,910	h	30,57	119,53
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,360	m³	104,28	37,54
<b>TOTALE:</b>						<b>287,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>363,08</b>

**Articolo: VEN25-04.05.02.b [F.05.02.b]**

MURATURA IN PIETRAME E MALTA - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,789	h	33,03	125,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,800	h	30,57	116,17
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,650	m³	66,82	43,43
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,011	h	83,17	0,94
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,350	m³	104,28	36,50
<b>TOTALE:</b>						<b>322,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>407,94</b>

**Articolo: VEN25-04.05.03.a [F.05.03.a]**

SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,48	9,05
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	83,17	2,04
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m <sup>3</sup>	74,43	18,61
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m <sup>3</sup>	135,00	29,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,01</b>

**Articolo: VEN25-04.05.03.b [F.05.03.b]**

SELCIATONE CON PIETrame - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.h	B.02.05.h	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciatone.	0,330	m <sup>3</sup>	72,48	23,92
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m <sup>3</sup>	74,43	18,61
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m <sup>3</sup>	135,00	29,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,25</b>

**Articolo: VEN25-04.05.03.c [F.05.03.c]**

SELCIATONE CON PIETrame - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.g	B.02.05.g	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciatone.	0,330	m <sup>3</sup>	72,15	23,81
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m <sup>3</sup>	74,43	18,61
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m <sup>3</sup>	135,00	29,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,11</b>

**Articolo: VEN25-04.05.03.d [F.05.03.d]**

SELCIATONE CON PIETrame - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.i	B.02.05.i	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,300	m³	70,96	21,29
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,210	m³	74,43	15,63
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,220	m³	135,00	29,70
<b>TOTALE:</b>						<b>76,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,15</b>

**Articolo: VEN25-04.05.04.a [F.05.04.a]**

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,48	9,05
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	104,28	12,51
<b>TOTALE:</b>						<b>25,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,19</b>

**Articolo: VEN25-04.05.04.b [F.05.04.b]**

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.h	B.02.05.h	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m³	72,48	10,87
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	104,28	12,51
<b>TOTALE:</b>						<b>32,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,45</b>

**Articolo: VEN25-04.05.04.c [F.05.04.c]**

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.g	B.02.05.g	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m³	72,15	10,82
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	104,28	12,51
<b>TOTALE:</b>						<b>32,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,39</b>

**Articolo: VEN25-04.05.04.d [F.05.04.d]**

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.i	B.02.05.i	PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.	0,150	m³	70,96	10,64
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,070	h	90,48	6,33
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,120	m³	104,28	12,51
<b>TOTALE:</b>						<b>32,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,16</b>

**Articolo: VEN25-04.05.07.a [F.05.07.a]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,302	h	33,03	9,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,284	h	30,57	8,68
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,018	h	83,17	1,50
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,036	h	38,91	1,40
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
<b>TOTALE:</b>						<b>28,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,57</b>

**Articolo: VEN25-04.05.07.b [F.05.07.b]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,435	h	33,03	14,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,414	h	30,57	12,66
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,250	m³	66,29	16,57
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	38,91	1,21
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
<b>TOTALE:</b>						<b>52,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,03</b>

**Articolo: VEN25-04.05.07.c [F.05.07.c]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,438	h	33,03	14,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,417	h	30,57	12,75
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,250	m³	68,26	17,07
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	38,91	1,21
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
<b>TOTALE:</b>						<b>52,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,91</b>

**Articolo: VEN25-04.05.07.d [F.05.07.d]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,438	h	33,03	14,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,417	h	30,57	12,75
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,250	m³	66,82	16,71

VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	38,91	1,21
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,45</b>

**Articolo: VEN25-04.05.08.a [F.05.08.a]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,194	h	30,57	5,93
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,016	h	38,91	0,62
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,00</b>

**Articolo: VEN25-04.05.08.b [F.05.08.b]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,336	h	33,03	11,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,311	h	30,57	9,51
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,250	m³	66,29	16,57
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,035	h	38,91	1,36
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,10</b>



**Articolo: VEN25-04.05.08.c [F.05.08.c]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,365	h	33,03	12,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,250	m³	68,26	17,07
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,035	h	38,91	1,36
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
<b>TOTALE:</b>						<b>48,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,06</b>

**Articolo: VEN25-04.05.08.d [F.05.08.d]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,310	h	33,03	10,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,289	h	30,57	8,83
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,250	m³	66,82	16,71
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,031	h	38,91	1,21
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,060	m³	104,28	6,26
<b>TOTALE:</b>						<b>44,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,14</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.a [VEN24-04.05.10.a\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - MAGRONE CLASSE 20 MPa C16/20 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	1,000	m³	100,24	100,24

VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,030	m²/mese	3,00	0,09
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,900	m³	12,76	11,48
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,015	h	13,36	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,91</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.b [VEN24-04.05.10.b\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 25 MPa C20/25 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,000	m³	106,10	106,10
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,030	m²/mese	3,00	0,09
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,900	m³	12,76	11,48
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,025	h	13,36	0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>119,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>151,28</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.c [VEN24-04.05.10.c\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 30 MPa C25/30 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	114,02	114,02
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,028	h	13,36	0,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,48</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.d [VEN24-04.05.10.d\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 35 MPa C28/35 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-B.02.03.c	C.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	1,000	m³	117,83	117,83
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,070	h	13,36	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>135,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,79</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.e [VEN24-04.05.10.e\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 37 MPa C30/37 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-B.02.03.d	C.02.03.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	1,000	m³	120,05	120,05
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,070	h	13,36	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>137,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>174,39</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.f [VEN24-04.05.10.f\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 40 MPa C32/40 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	1,000	m³	122,29	122,29

VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,070	h	13,36	0,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,93</b>

**Articolo: VEN25-04.05.10.g [VEN24-04.05.10.g\_VS]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 45 MPa C35/45 PER OPERE IN C.A.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-B.02.03.f	C.02.03.f	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45	1,000	m²	133,98	133,98
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,080	h	13,36	1,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>155,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>196,90</b>

**Articolo: VEN25-04.05.14.a [F.05.14.a]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,415	h	33,03	13,71
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,525	h	30,57	16,05
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	83,17	6,65
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,35

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,29
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-04.05.14.b [F.05.14.b]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m³	66,29	19,89
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
TOTALE:						74,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,71

**Articolo: VEN25-04.05.14.c [F.05.14.c]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,300	m³	68,26	20,48
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
TOTALE:						74,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						94,46

**Articolo: VEN25-04.05.14.d [F.05.14.d]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m³	66,82	20,05
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,91</b>

**Articolo: VEN25-04.05.14.e [F.05.14.e]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,040	h	83,17	3,33
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,025	h	38,91	0,97
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,100	m³	104,28	10,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,28</b>

**Articolo: VEN25-04.05.15.a [F.05.15.a]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,218	h	33,03	7,20

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,328	h	30,57	10,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,080	h	83,17	6,65
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m <sup>3</sup>	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,44</b>

**Articolo: VEN25-04.05.15.b [F.05.15.b]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,300	m <sup>3</sup>	66,29	19,89
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m <sup>3</sup>	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,62</b>

**Articolo: VEN25-04.05.15.c [F.05.15.c]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,300	m <sup>3</sup>	68,26	20,48
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30

VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,37</b>

**Articolo: VEN25-04.05.15.d [F.05.15.d]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,300	m³	66,82	20,05
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,105	m³	104,28	10,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,82</b>

**Articolo: VEN25-04.05.15.e [F.05.15.e]**

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,035	h	83,17	2,91
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,030	h	38,91	1,17
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,100	m³	104,28	10,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,74</b>



**Articolo: VEN25-04.05.16.a [F.05.16.a]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,100	m³	66,29	6,63
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m³	114,02	11,40
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,95</b>

**Articolo: VEN25-04.05.16.b [F.05.16.b]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,095	m³	68,26	6,49
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,105	m³	114,02	11,97
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,49</b>

**Articolo: VEN25-04.05.16.c [F.05.16.c]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,100	m³	66,82	6,68
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m³	114,02	11,40
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,01</b>

**Articolo: VEN25-04.05.16.d [F.05.16.d]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,135	h	33,03	4,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,135	h	30,57	4,13
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,111	m³	66,29	7,38
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	114,02	10,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70,18</b>

**Articolo: VEN25-04.05.16.e [F.05.16.e]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,135	h	33,03	4,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,135	h	30,57	4,13
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,116	m³	68,26	7,88

VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	114,02	10,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
<b>TOTALE:</b>						<b>55,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,81</b>

**Articolo: VEN25-04.05.16.f [F.05.16.f]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,135	h	33,03	4,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,135	h	30,57	4,13
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,112	m³	66,82	7,48
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	114,02	10,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,500	kg	1,30	1,95
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	5,150	kg	1,39	7,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,165	h	90,48	14,93
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,050	m³	104,28	5,21
<b>TOTALE:</b>						<b>55,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,31</b>

**Articolo: VEN25-04.05.17.a [F.05.17.a]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,500	m³	115,01	57,51
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	30,000	kg	1,30	39,00
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	8,660	kg	1,39	12,04
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,100	h	90,48	9,05
VEN25-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,028	m³	118,84	3,27

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
<b>TOTALE:</b>						<b>127,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,67</b>

**Articolo: VEN25-04.05.17.b [F.05.17.b]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,550	m³	115,01	63,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,000	kg	1,30	45,50
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	10,110	kg	1,39	14,05
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,110	h	90,48	9,95
VEN25-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,030	m³	118,84	3,57
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
<b>TOTALE:</b>						<b>143,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,60</b>

**Articolo: VEN25-04.05.17.c [F.05.17.c]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,650	m³	115,01	74,76
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	45,000	kg	1,30	58,50
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	16,060	kg	1,39	22,32
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,170	h	90,48	15,38
VEN25-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,035	m³	118,84	4,16
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
<b>TOTALE:</b>						<b>184,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,00</b>

**Articolo: VEN25-04.05.18.a [F.05.18.a]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,500	m³	115,01	57,51
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	30,000	kg	1,30	39,00
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	11,930	kg	1,39	16,58
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,200	h	90,48	18,10
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
<b>TOTALE:</b>						<b>147,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,70</b>

**Articolo: VEN25-04.05.18.b [F.05.18.b]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,460	h	30,57	14,06
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,550	m³	115,01	63,26
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,000	kg	1,30	45,50
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	12,560	kg	1,39	17,46
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,230	h	90,48	20,81
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
<b>TOTALE:</b>						<b>165,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>209,05</b>

**Articolo: VEN25-04.05.18.c [F.05.18.c]**

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,650	m³	115,01	74,76
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	50,000	kg	1,30	65,00

VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	16,690	kg	1,39	23,20
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,300	h	90,48	27,14
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>212,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>268,95</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.a [F.05.19.a]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,166	h	27,33	4,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,200	m³	66,29	13,26
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m³	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,50</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.b [F.05.19.b]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,166	h	27,33	4,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,200	m³	68,26	13,65
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m³	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,99</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.c [F.05.19.c]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETrame DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,166	h	27,33	4,54

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,200	m³	66,82	13,36
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m³	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,63</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.d [F.05.19.d]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME DA CAVE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.02.05.u	B.02.05.u	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA	0,175	m³	66,29	11,60
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m³	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,11</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.e [F.05.19.e]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME DA CAVE DI GRANITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.02.05.v	B.02.05.v	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA	0,175	m³	68,26	11,95
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m³	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,55</b>

**Articolo: VEN25-04.05.19.f [F.05.19.f]**

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME DA CAVE DI CALCARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETRA COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,175	m <sup>3</sup>	66,82	11,69
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,015	m <sup>3</sup>	135,00	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,23</b>

**Articolo: VEN25-04.05.21.a [F.05.21.a]**

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,37	2,37
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,77</b>

**Articolo: VEN25-04.05.21.b [F.05.21.b]**

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,237	h	30,57	7,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,237	h	27,33	6,48
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,80</b>

**Articolo: VEN25-04.05.21.c [F.05.21.c]**

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,08
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>26,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,32</b>

**Articolo: VEN25-04.05.21.d [F.05.21.d]**

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,275	h	30,57	8,41
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,275	h	27,33	7,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,036	h	87,37	3,12
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>27,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,22</b>

**Articolo: VEN25-04.05.22.a [F.05.22.a]**

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,102	h	33,03	3,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,102	h	30,57	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>6,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,21</b>

**Articolo: VEN25-04.05.22.b [F.05.22.b]**

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,061	h	33,03	2,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,061	h	30,57	1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,92</b>

**Articolo: VEN25-04.05.22.c [F.05.22.c]**

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN TAVOLE DI LEGNO PIALATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,184	h	33,03	6,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,184	h	30,57	5,61
VEN25-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE	0,184	h	3,31	0,61
<b>TOTALE:</b>						<b>12,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,53</b>

**Articolo: VEN25-04.05.23.a [F.05.23.a]**

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,109	h	33,03	3,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,109	h	30,57	3,34
<b>TOTALE:</b>						<b>6,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,78</b>

**Articolo: VEN25-04.05.23.b [F.05.23.b]**

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,164	h	33,03	5,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,164	h	30,57	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>10,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,16</b>

**Articolo: VEN25-04.05.23.c [F.05.23.c]**

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,204	h	33,03	6,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,204	h	30,57	6,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,42</b>

**Articolo: VEN25-04.05.24.a [F.05.24.a]**

CASSEFORME A PERDERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,07
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,050	m³	407,09	20,35
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,015	m³	499,90	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>28,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,58</b>

**Articolo: VEN25-04.05.25.a [F.05.25.a]**

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,76	0,10
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,030	m³	484,82	14,54
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,06	0,16
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,280	l	1,85	0,52
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,010	h	3,31	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>28,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,18</b>

**Articolo: VEN25-04.05.25.b [F.05.25.b]**

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,025	h	87,37	2,17
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>25,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,17</b>

**Articolo: VEN25-04.05.25.c [F.05.25.c]**

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON TAVOLE DI LEGNO PIALATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,004	h	54,76	0,19
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,020	m³	484,82	9,70
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	407,09	10,18
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m³	499,90	1,50
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,06	0,16
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,280	l	1,85	0,52
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
VEN25-AT.07.02.00	D.07.02.00	NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE	0,135	h	3,31	0,45
<b>TOTALE:</b>						<b>38,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,42</b>

**Articolo: VEN25-04.05.26.a [F.05.26.a]**

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - SOVRAPPREZZO PER R INFERIORE A 100 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,109	h	33,03	3,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,109	h	30,57	3,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,78</b>

**Articolo: VEN25-04.05.27.a [F.05.27.a]**

CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,119	h	30,57	3,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,119	h	27,33	3,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,000	m²	8,49	8,49
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,07</b>

**Articolo: VEN25-04.05.28.a [F.05.28.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,223	h	33,03	7,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,223	h	30,57	6,81
VEN25-PR-A.06.02.b	B.06.02.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 30	1,000	m³	166,57	166,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>180,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>228,64</b>

**Articolo: VEN25-04.05.29.a [F.05.29.a]**

PROFILI IN PVC (WATERSTOP)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,013	h	7,04	0,09
VEN25-PR-A.06.09.00	B.06.09.00	PROFILATI KG 1,500	1,000	m	4,32	4,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,55</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,29</b>

**Articolo: VEN25-04.05.32.a [F.05.32.a]**

FILO IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,013	h	30,57	0,38
VEN25-PR-A.76.31.k	B.76.31.k	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	2,92	2,92
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,080	kg	0,80	0,06
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,013	h	40,74	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>3,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,90</b>

**Articolo: VEN25-04.05.33.a [F.05.33.a]**

TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	3,15	3,15
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,80	0,06
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	40,74	0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>3,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,69</b>

**Articolo: VEN25-04.05.34.a [F.05.34.a]**

TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	1,000	kg	3,15	3,15
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,80	0,06

<b>VEN25-AT.13.14.b</b>	<b>D.13.14.b</b>	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	40,74	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>3,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,78</b>

**Articolo: VEN25-04.05.35.a [F.05.35.a]**

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 835/1030

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
<b>VEN25-PR-A.76.31.i</b>	<b>B.76.31.i</b>	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	1,000	kg	3,10	3,10
<b>VEN25-PR-A.19.13.00</b>	<b>B.19.13.00</b>	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,80	0,06
<b>VEN25-AT.13.14.b</b>	<b>D.13.14.b</b>	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	40,74	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>3,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,72</b>

**Articolo: VEN25-04.05.35.b [F.05.35.b]**

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 1080/1230

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
<b>VEN25-PR-A.19.13.00</b>	<b>B.19.13.00</b>	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,070	kg	0,80	0,06
<b>VEN25-PR-A.76.31.j</b>	<b>B.76.31.j</b>	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 1.080 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.230 N/mm <sup>2</sup>	1,000	kg	3,26	3,26
<b>VEN25-AT.13.14.b</b>	<b>D.13.14.b</b>	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,008	h	40,74	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>3,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,92</b>

**Articolo: VEN25-04.05.40.a [F.05.40.a]**

RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,010	h	83,17	0,83
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,114	m³	135,00	15,39
VEN25-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	0,110	m³	65,83	7,24
<b>TOTALE:</b>						<b>32,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,14</b>

**Articolo: VEN25-04.05.41.a [F.05.41.a]**

RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,200	m³	104,28	20,86
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,220	h	50,52	11,11
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	16,00	6,40
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>85,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,74</b>

**Articolo: VEN25-04.05.42.a [F.05.42.a]**

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,023	h	83,17	1,93
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
<b>TOTALE:</b>						<b>8,56</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>10,83</b>

**Articolo: VEN25-04.05.43.a [F.05.43.a]**

RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,836	h	33,03	27,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,164	h	83,17	13,61
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,080	h	40,33	3,23
VEN25-PR-B.01.09.00	C.01.09.00	MALTA DI CALCE	0,300	m³	66,97	20,09
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,400	t	16,00	6,40
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>130,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>164,96</b>

**Articolo: VEN25-04.05.44.a [F.05.44.a]**

COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,451	h	30,57	13,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,451	h	33,03	14,90
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,110	kg	1,39	4,32
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,080	m³	106,10	8,49
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,002	m³	372,67	0,75
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	0,80
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,25	0,05
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>43,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,23</b>

**Articolo: VEN25-04.05.45.a [F.05.45.a]**

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,138	h	33,03	4,54
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,365	h	87,23	31,84
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,365	h	11,36	4,15
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,114	h	50,52	5,73
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,114	h	45,93	5,24
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,681	kg	1,30	46,39
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,245	kg	1,61	0,39
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,330	m³	106,10	35,01
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,330	m³	12,76	4,21
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,330	m³	11,38	3,76
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,021	m³	372,67	7,83
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	35,96	1,19
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,825	t	16,00	13,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,25	0,83
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>164,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>208,55</b>

**Articolo: VEN25-04.05.45.b [F.05.45.b]**

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,87
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,280	h	87,23	24,42
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,280	h	11,36	3,18

VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,121	h	50,52	6,10
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,100	h	45,93	4,59
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	35,681	kg	1,30	46,39
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,245	kg	1,61	0,39
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,330	m³	106,10	35,01
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,330	m³	12,76	4,21
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,330	m³	11,38	3,76
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,021	m³	372,67	7,83
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	35,96	1,19
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,825	t	16,00	13,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,25	0,83
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>152,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>193,23</b>

**Articolo: VEN25-04.05.46.a [F.05.46.a]**

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,275	h	33,03	9,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,139	h	30,57	4,23
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,010	m³	104,28	1,04
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m²	17,92	1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,96</b>

**Articolo: VEN25-04.05.46.b [F.05.46.b]**

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,316	h	33,03	10,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,158	h	30,57	4,83

VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,020	m <sup>3</sup>	104,28	2,09
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,080	m <sup>2</sup>	17,92	1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,76</b>

**Articolo: VEN25-04.05.50.a [F.05.50.a]**

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-B.02.27.b	C.02.27.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC30/33	1,000	m <sup>3</sup>	219,64	219,64
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	1,000	m <sup>3</sup>	11,38	11,38
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>249,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>315,50</b>

**Articolo: VEN25-04.05.51.a [F.05.51.a]**

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-B.02.27.c	C.02.27.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC40/44	1,000	m <sup>3</sup>	230,66	230,66
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	1,000	m <sup>3</sup>	11,38	11,38
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>260,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>329,44</b>

**Articolo: VEN25-04.05.52.a [F.05.52.a]**

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-B.02.27.a	C.02.27.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC20/22	1,000	m <sup>3</sup>	208,65	208,65
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,30
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	1,000	m <sup>3</sup>	11,38	11,38
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,080	h	35,96	2,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>238,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>301,60</b>

**Articolo: VEN25-04.06.01.a [F.06.01.a]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,510	h	30,57	15,59
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,067	h	83,52	5,60
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,360	m <sup>3</sup>	158,26	56,97
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m <sup>3</sup>	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,680	m <sup>3</sup>	2,50	1,70
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	0,680	m <sup>3</sup>	11,38	7,74
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,680	m <sup>3</sup>	12,76	8,68
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	70,000	kg	1,30	91,00
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	30,000	kg	3,15	94,50
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	4,300	m <sup>2</sup>	8,49	36,51
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48

VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>379,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>480,43</b>

**Articolo: VEN25-04.06.01.b [F.06.01.b]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,460	h	30,57	14,06
VEN25-AT.11.01.c	D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	0,050	h	121,45	6,07
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,410	m³	158,26	64,89
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,300	m³	135,22	40,57
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,710	m³	2,50	1,78
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,710	m³	11,38	8,08
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,710	m³	12,76	9,06
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	71,000	kg	1,30	92,30
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	32,000	kg	3,15	100,80
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	5,250	m²	8,49	44,57
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,020	m	15,65	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>413,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>523,57</b>

**Articolo: VEN25-04.06.01.c [F.06.01.c]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,420	h	30,57	12,84
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	0,065	h	191,38	12,44
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,440	m³	158,26	69,63
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,760	m³	2,50	1,90
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,760	m³	11,38	8,65
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,760	m³	12,76	9,70
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	71,000	kg	1,30	92,30
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	32,000	kg	3,15	100,80
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,500	m	3,57	1,79
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi - durata fino a 10 giorni	5,800	m²	8,49	49,24
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,040	m	15,65	0,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>433,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>547,95</b>

**Articolo: VEN25-04.06.02.a [F.06.02.a]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI FINO A 5.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,200	h	70,10	14,02
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,140	m³	158,26	22,16
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,660	m³	2,50	1,65
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,660	m³	11,38	7,51
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	0,660	m³	12,76	8,42

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	57,000	kg	1,30	74,10
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	10,000	kg	3,15	31,50
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,900	m <sup>2</sup>	8,49	16,13
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>300,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>380,16</b>

**Articolo: VEN25-04.06.02.b [F.06.02.b]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 5.00 ml E FINO A 6.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	70,10	11,92
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,160	m <sup>3</sup>	158,26	25,32
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,330	m <sup>3</sup>	135,22	44,62
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,490	m <sup>3</sup>	2,50	1,23
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	0,490	m <sup>3</sup>	11,38	5,58
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,490	m <sup>3</sup>	12,76	6,25
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	59,000	kg	1,30	76,70
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	12,000	kg	3,15	37,80
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,980	m <sup>2</sup>	8,49	16,81
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>307,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>389,61</b>



**Articolo: VEN25-04.06.02.c [F.06.02.c]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 6.00 ml E FINO A 8.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	70,10	11,92
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,210	m³	158,26	33,23
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,530	m³	2,50	1,33
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,530	m³	11,38	6,03
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,530	m³	12,76	6,76
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	63,000	kg	1,30	81,90
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	15,000	kg	3,15	47,25
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,400	m²	8,49	20,38
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>330,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>418,42</b>

**Articolo: VEN25-04.06.02.d [F.06.02.d]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	70,10	11,92
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,280	m³	158,26	44,31
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3	0,600	m³	2,50	1,50

		(semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)				
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,600	m³	11,38	6,83
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,600	m³	12,76	7,66
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	66,000	kg	1,30	85,80
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	20,000	kg	3,15	63,00
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	0,660	m²	8,49	5,60
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>348,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>440,97</b>

**Articolo: VEN25-04.06.02.e [F.06.02.e]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	70,10	11,92
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,350	m³	158,26	55,39
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,670	m³	2,50	1,68
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,670	m³	11,38	7,62
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,670	m³	12,76	8,55
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	70,000	kg	1,30	91,00
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	25,000	kg	3,15	78,75
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,300	m²	8,49	19,53
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48

VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>396,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>501,46</b>

**Articolo: VEN25-04.06.02.f [F.06.02.f]**

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 12.00 ml E FINO A 15.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,170	h	70,10	11,92
VEN25-PR-B.02.16.e	C.02.16.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55	0,420	m³	158,26	66,47
VEN25-PR-B.02.16.c	C.02.16.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40	0,320	m³	135,22	43,27
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	0,740	m³	2,50	1,85
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,740	m³	11,38	8,42
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,740	m³	12,76	9,44
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	72,000	kg	1,30	93,60
VEN25-PR-A.76.31.l	B.76.31.l	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento	30,000	kg	3,15	94,50
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	0,400	m	3,57	1,43
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,340	m²	8,49	19,87
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	0,030	cad	16,10	0,48
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	0,030	m	15,65	0,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>428,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>541,47</b>

**Articolo: VEN25-04.06.03.a [F.06.03.a]**

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76

VEN25-PR-A.76.34.g	B.76.34.g	APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO. Fornitura di appoggio in gomma formati da strati con interposti lamierini in acciaio.	0,450	dm <sup>3</sup>	5,50	2,48
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,030	kg	32,85	0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,59</b>

**Articolo: VEN25-04.06.04.a [F.06.04.a]**

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.76.34.g	B.76.34.g	APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO. Fornitura di appoggio in gomma formati da strati con interposti lamierini in acciaio.	0,450	dm <sup>3</sup>	5,50	2,48
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,100	kg	32,85	3,29
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,000	kg	1,29	3,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,50</b>

**Articolo: VEN25-04.06.05.a [F.06.05.a]**

GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.06.23.e	B.06.23.e	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	1,000	m	88,00	88,00
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f <sub>yk</sub> minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f <sub>ptk</sub> minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,600	kg	3,10	17,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,56</b>

**Articolo: VEN25-04.06.06.a [F.06.06.a]**

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.06.23.f	B.06.23.f	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm	1,000	m	638,00	638,00
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,000	kg	3,10	15,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	42,48	4,25
<b>TOTALE:</b>						<b>712,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>901,17</b>

**Articolo: VEN25-04.06.06.b [F.06.06.b]**

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.06.23.g	B.06.23.g	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm	1,000	m	715,00	715,00
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,000	kg	3,10	15,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	42,48	4,25
<b>TOTALE:</b>						<b>795,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.006,32</b>

**Articolo: VEN25-04.06.06.c [F.06.06.c]**

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.06.23.h	B.06.23.h	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm	1,000	m	1.265,00	1.265,00
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,000	kg	3,10	15,50
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,89	15,58
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	42,48	4,25
<b>TOTALE:</b>						<b>1.350,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	357,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.707,93</b>

**Articolo: VEN25-04.06.07.a [F.06.07.a]**

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	47,29	2,36
<b>TOTALE:</b>						<b>4,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,78</b>

**Articolo: VEN25-04.06.07.b [F.06.07.b]**

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - BORDATURE DEI GIUNTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
<b>TOTALE:</b>						<b>5,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,93</b>

**Articolo: VEN25-04.06.08.a [F.06.08.a]**

COPRIGIUNTO IN NEOPRENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.23.e	B.06.23.e	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO	1,000	m	88,00	88,00
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	2,000	kg	3,10	6,20
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.b	D.12.01.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,100	h	44,46	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>104,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,79</b>

**Articolo: VEN25-04.06.12.a [F.06.12.a]**

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.06.23.i	B.06.23.i	GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE	1,000	m	479,60	479,60
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,000	kg	3,10	15,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	42,48	4,25
<b>TOTALE:</b>						<b>553,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>700,80</b>

**Articolo: VEN25-04.06.12.b [F.06.12.b]**

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE - FORNITURA PARZIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	5,000	kg	3,10	15,50
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	42,48	4,25
VEN25-PR-A.76.31.n	B.76.31.n	PROFILATI IN ACCIAIO INOX	0,050	kg	9,18	0,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,83</b>

**Articolo: VEN25-04.06.13.a [F.06.13.a]**

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.28.z	B.76.28.z	MISCELA PER MASSELLO TAMPONE	0,400	dm <sup>3</sup>	1,74	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,91</b>

**Articolo: VEN25-04.06.14.a [F.06.14.a]**

TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	47,29	11,82
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,150	kg	16,43	2,46
VEN25-PR-B.03.23.00	C.03.23.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE	0,500	t	34,24	17,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,78</b>



**Articolo: VEN25-04.06.20.a [F.06.20.a]**

ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.31.n	B.76.31.n	PROFILATI IN ACCIAIO INOX	0,450	kg	9,18	4,13
VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	0,010	kg	3,10	0,03
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,100	kg	0,80	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>7,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,39</b>

**Articolo: VEN25-04.06.21.a [F.06.21.a]**

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	10,000	kg	1,21	12,10
VEN25-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,500	kg	31,60	15,80
VEN25-PR-B.03.23.00	C.03.23.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE	0,200	t	34,24	6,85
VEN25-PR-A.09.13.m	B.09.13.m	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore fino a 5 cm	0,200	m <sup>2</sup>	27,99	5,60
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,500	h	42,48	21,24
<b>TOTALE:</b>						<b>76,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,25</b>

**Articolo: VEN25-04.06.22.a [F.06.22.a]**

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	58,66	0,59

VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,660	cad	5,50	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>11,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,76</b>

**Articolo: VEN25-04.06.22.b [F.06.22.b]**

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	58,66	0,59
VEN25-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm	1,000	m	7,67	7,67
VEN25-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,660	cad	5,50	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>12,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,85</b>

**Articolo: VEN25-04.06.22.c [F.06.22.c]**

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,010	h	58,66	0,59
VEN25-PR-A.12.10.i	B.12.10.i	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	13,14	13,14
VEN25-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	0,666	cad	5,50	3,66
<b>TOTALE:</b>						<b>18,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,81</b>

**Articolo: VEN25-04.06.23.a [F.06.23.a]**

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOSTITUZIONE MODULO IN GOMMA E REVISIONE - ESCURSIONE 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.06.23.j	B.06.23.j	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA	1,000	m	330,00	330,00

VEN25-PR-A.76.31.i	B.76.31.i	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup>	2,500	kg	3,10	7,75
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,000	kg	0,80	0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>357,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>452,40</b>

**Articolo: VEN25-04.07.01.a [F.07.01.a]**

CORDOLO PERIMETRALE 25/30 x 30 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,259	h	30,57	7,93
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,552	h	87,23	48,14
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,552	h	11,36	6,27
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,112	h	50,52	5,66
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,167	h	45,93	7,65
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,090	kg	1,30	15,72
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,268	h	155,15	41,58
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,882	kg	0,80	0,71
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,140	m <sup>3</sup>	106,10	14,85
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,140	m <sup>3</sup>	12,76	1,79
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	0,140	m <sup>3</sup>	11,38	1,59
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,023	m <sup>3</sup>	372,67	8,72
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,014	h	35,96	0,50
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,350	t	16,00	5,60
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,500	t*km	0,25	0,88
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>168,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>212,62</b>

**Articolo: VEN25-04.07.02.a [F.07.02.a]**

CORDOLO PERIMETRALE 22/25 x 25 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,226	h	30,57	6,90
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,470	h	87,23	41,00
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,470	h	11,36	5,34
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,067	h	2,84	0,19
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,100	h	50,52	5,05
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,133	h	45,93	6,12
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,090	kg	1,30	15,72
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,242	h	155,15	37,53
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	0,882	kg	0,80	0,71
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,113	m³	106,10	11,94
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,113	m³	12,76	1,44
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,113	m³	11,38	1,28
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,019	m³	372,67	6,99
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,011	h	35,96	0,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,283	t	16,00	4,53
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,831	t*km	0,25	0,71
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,10
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>146,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>184,78</b>

**Articolo: VEN25-04.07.03.a [F.07.03.a]**

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,136	h	33,03	4,48
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,565	h	87,23	49,24
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali	0,083	h	2,84	0,24

		ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi				
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,565	h	11,36	6,41
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	16,00	2,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,25	0,31
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,500	h	88,22	44,11
VEN25-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,500	h	5,30	2,65
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	50,52	25,26
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,190	h	155,15	29,47
VEN25-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,74	13,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>200,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>253,72</b>

**Articolo: VEN25-04.07.04.a [F.07.04.a]**

SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,250	h	59,44	14,86
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,063	h	155,15	9,73
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,250	m²/mese	3,00	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,24</b>

**Articolo: VEN25-04.07.05.a [F.07.05.a]**

MALTA ADESIVA BICOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,026	h	30,57	0,81

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,87
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,005	m²/mese	3,00	0,02
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,003	m³	372,67	1,19
VEN25-PR-A.19.12.00	B.19.12.00	MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI	1,000	kg	1,26	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,25</b>

**Articolo: VEN25-04.07.06.a [F.07.06.a]**

RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,041	h	30,57	1,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,041	h	33,03	1,35
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	1,000	kg	1,26	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,92</b>

**Articolo: VEN25-04.07.07.a [F.07.07.a]**

VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,069	h	30,57	2,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,28
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-PR-A.18.16.b	B.18.16.b	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA colori correnti non ingiallenti	0,650	l	25,63	16,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,67</b>

**Articolo: VEN25-04.07.08.a [F.07.08.a]**

PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,18

VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,385	h	87,23	33,59
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,385	h	11,36	4,37
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,385	h	45,93	17,68
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,375	t	16,00	6,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,750	t*km	0,25	0,94
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,96</b>

**Articolo: VEN25-04.07.09.a [F.07.09.a]**

ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,928	kg	8,06	15,54
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,010	h	78,05	0,78
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,110	m²/mese	3,00	0,33
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,110	kg	16,43	1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,61</b>

**Articolo: VEN25-04.07.09.b [F.07.09.b]**

ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	2,816	kg	8,06	22,70
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,010	h	78,05	0,78
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,440	kg	16,43	7,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,79</b>

**Articolo: VEN25-04.07.10.a [F.07.10.a]**

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,081	h	33,03	2,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,081	h	30,57	2,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,081	h	27,33	2,21
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,120	m²/mese	3,00	0,36
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,440	kg	16,43	7,22
<b>TOTALE:</b>						<b>14,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,89</b>

**Articolo: VEN25-04.07.11.a [F.07.11.a]**

RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	1,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	87,23	6,98
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,080	h	2,84	0,23
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	50,52	4,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,063	t	16,00	1,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,628	t*km	0,25	0,16
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>15,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,61</b>

**Articolo: VEN25-04.07.12.a [F.07.12.a]**

DEMOLIZIONE DI GIUNTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,258	h	87,23	22,51
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,258	h	11,36	2,93



VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,258	h	2,84	0,73
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,258	h	50,52	13,01
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,675	t	16,00	10,80
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,750	t*km	0,25	1,69
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,150	h	57,55	8,63
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	66,32	9,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>88,87</b>

**Articolo: VEN25-04.07.13.a [F.07.13.a]**

RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,065	h	87,23	5,67
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,064	h	11,36	0,73
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,060	h	2,84	0,17
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,060	h	50,52	3,03
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,083	t	16,00	1,32
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,828	t*km	0,25	0,21
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,96</b>

**Articolo: VEN25-04.07.14.a [F.07.14.a]**

FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,779	h	30,57	23,81
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,780	h	87,23	68,04
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,780	h	11,36	8,86
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	16,00	2,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,25	0,31
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,771	h	7,77	5,99
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,772	h	50,52	39,00
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm	1,000	cad	16,10	16,10
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,199	h	155,15	30,87
VEN25-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,74	13,74
VEN25-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	9,62	9,62
VEN25-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	1,000	cad	5,50	5,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>224,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	59,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>284,03</b>

**Articolo: VEN25-04.07.15.a [F.07.15.a]**

## FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,883	h	30,57	26,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,233	h	33,03	7,68
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	87,23	65,42
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,083	h	2,84	0,24
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,750	h	11,36	8,52
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,012	kg	16,43	0,20
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,125	t	16,00	2,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,252	t*km	0,25	0,31
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,700	h	88,22	61,75
VEN25-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,600	h	5,30	3,18
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,600	h	50,52	30,31
VEN25-PR-A.76.29.g	B.76.29.g	BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m	1,000	cad	16,10	16,10

		diam. tubazione >160 mm				
VEN25-AT.09.02.d	D.09.02.d	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	0,199	h	155,15	30,87
VEN25-PR-A.76.29.h	B.76.29.h	PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm	1,000	cad	13,74	13,74
VEN25-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	3,000	m	9,62	28,86
VEN25-PR-A.76.24.f	B.76.24.f	COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI	3,000	cad	5,50	16,50
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	2,647	kg	1,29	3,41
<b>TOTALE:</b>					<b>316,32</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>400,14</b>

**Articolo: VEN25-04.07.20.a [F.07.20.a]**

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,149	h	33,03	4,90
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,080	m²/mese	3,00	0,24
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	18,500	kg	1,21	22,39
<b>TOTALE:</b>					<b>27,53</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,83</b>

**Articolo: VEN25-04.07.20.b [F.07.20.b]**

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,64
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	0,550	kg	1,21	0,67
<b>TOTALE:</b>					<b>1,31</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,66</b>

**Articolo: VEN25-04.07.20.c [F.07.20.c]**

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,538	h	33,03	17,78
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,100	m²/mese	3,00	0,30

VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	33,000	kg	1,21	39,93
<b>TOTALE:</b>						<b>58,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,38</b>

**Articolo: VEN25-04.07.20.d [F.07.20.d]**

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,56
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	1,650	kg	1,21	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>2,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,24</b>

**Articolo: VEN25-04.07.21.a [F.07.21.a]**

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,107	h	33,03	3,52
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,050	m²/mese	3,00	0,15
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	8,200	kg	1,21	9,92
<b>TOTALE:</b>						<b>13,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,19</b>

**Articolo: VEN25-04.07.21.b [F.07.21.b]**

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE FINO A 5 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,129	h	33,03	4,24
VEN25-PR-A.19.08.c	B.19.08.c	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	8,200	kg	1,21	9,92
<b>TOTALE:</b>						<b>14,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,91</b>

**Articolo: VEN25-04.07.24.a [F.07.24.a]**

PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-PR-A.19.33.00	B.19.33.00	PRIMER EPOSSIDICO	0,400	kg	31,60	12,64
<b>TOTALE:</b>						<b>19,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,19</b>

**Articolo: VEN25-04.07.30.a [F.07.30.a]**

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO - SPESSORI 50 - 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,005	m³	372,67	1,86
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,220	kg	1,61	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>4,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,14</b>

**Articolo: VEN25-04.07.31.a [F.07.31.a]**

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO - SPESSORI 50-100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,005	m³	372,67	1,86
VEN25-PR-A.19.10.00	B.19.10.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO	0,220	kg	1,95	0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>4,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,24</b>

**Articolo: VEN25-04.07.40.a [F.07.40.a]**

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,089	h	33,03	2,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,72

VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,074	kg	16,43	1,22
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,089	h	11,36	1,01
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,089	h	7,77	0,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,87</b>

**Articolo: VEN25-04.07.41.a [F.07.41.a]**

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,089	h	33,03	2,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,089	h	30,57	2,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,089	h	11,36	1,01
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,089	h	7,77	0,69
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	1,378	kg	0,80	1,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,71</b>

**Articolo: VEN25-04.07.41.b [F.07.41.b]**

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,121	h	33,03	4,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,121	h	30,57	3,68
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,120	h	11,36	1,36
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,120	h	7,77	0,93
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	2,449	kg	0,80	1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,09</b>

**Articolo: VEN25-04.07.41.c [F.07.41.c]**

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,18
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,170	h	11,36	1,93
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,170	h	7,77	1,32
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	3,827	kg	0,80	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>17,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,62</b>

**Articolo: VEN25-04.07.45.a [F.07.45.a]**

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,96
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	1,000	m³	119,89	119,89
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	11,38	11,38
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,006	m³	372,67	2,24
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	35,96	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>152,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,33</b>

**Articolo: VEN25-04.07.46.a [F.07.46.a]**

RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,31
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m²/mese	3,00	0,03
VEN25-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	1,000	kg	1,26	1,26
<b>TOTALE:</b>						<b>3,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,83</b>

**Articolo: VEN25-04.07.47.a [F.07.47.a]**CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-PR-B.02.14.d	C.02.14.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40	1,000	m <sup>3</sup>	134,80	134,80
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m <sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)	1,000	m <sup>3</sup>	11,38	11,38
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,024	m <sup>3</sup>	372,67	8,94
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,100	h	35,96	3,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>173,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>219,84</b>

**Articolo: VEN25-04.07.48.a [F.07.48.a]**

STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,62
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,100	h	87,23	8,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,081	h	50,52	4,11
VEN25-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	15,000	kg	1,26	18,90
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,200	h	84,74	16,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,68</b>

**Articolo: VEN25-04.07.49.a [F.07.49.a]**

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,164	h	30,57	5,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali	0,250	h	2,84	0,71



		ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi				
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,236	h	50,52	11,93
VEN25-PR-A.19.15.00	B.19.15.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'	58,500	kg	1,26	73,71
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,250	h	84,74	21,19
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	15,000	kg	0,90	13,50
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN25-PR-A.19.35.a	B.19.35.a	PASSIVANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER LA PROTEZIONE ATTIVA DELLE BARRE DI ARMATURA	2,500	kg	7,13	17,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>221,78</b>

**Articolo: VEN25-04.07.50.a [F.07.50.a]**

RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,815	h	30,57	24,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,815	h	33,03	26,90
VEN25-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,400	kg	31,60	12,64
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	1,800	kg	32,85	59,13
VEN25-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m²	214,83	214,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>338,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>428,08</b>

**Articolo: VEN25-04.07.51.a [F.07.51.a]**

RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,932	h	30,57	28,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,932	h	33,03	30,78
VEN25-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
VEN25-PR-A.19.16.a	B.19.16.a	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 300 gr/mq	1,000	m²	103,62	103,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>247,55</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	65,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>313,15</b>

**Articolo: VEN25-04.07.52.a [F.07.52.a]**

RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI - ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,521	h	30,57	15,91
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,521	h	33,03	17,19
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,500	kg	32,85	16,43
VEN25-PR-A.19.25.d	B.19.25.d	LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 250 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 50 mm	1,000	m	103,62	103,62
<b>TOTALE:</b>						<b>157,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>198,93</b>

**Articolo: VEN25-04.07.53.a [F.07.53.a]**

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STR-ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,926	h	30,57	28,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,926	h	33,03	30,57
VEN25-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
VEN25-PR-A.19.28.00	B.19.28.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,800	kg	32,85	91,98
VEN25-PR-A.19.16.d	B.19.16.d	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	2,000	m <sup>2</sup>	214,83	429,66
<b>TOTALE:</b>						<b>599,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>758,33</b>

**Articolo: VEN25-04.07.54.a [F.07.54.a]**

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR-ORARIO DIURNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,664	h	30,57	20,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,664	h	33,03	21,94
VEN25-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96

<b>VEN25-PR-A.19.28.00</b>	<b>B.19.28.00</b>	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
<b>VEN25-PR-A.19.16.d</b>	<b>B.19.16.d</b>	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m <sup>2</sup>	214,83	214,83
<b>TOTALE:</b>						<b>341,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>432,29</b>

**Articolo: VEN25-04.07.55.a [F.07.55.a]**

FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,464	h	30,57	14,18
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,464	h	33,03	15,33
<b>VEN25-PR-A.19.26.00</b>	<b>B.19.26.00</b>	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
<b>VEN25-PR-A.19.28.00</b>	<b>B.19.28.00</b>	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	0,500	kg	32,85	16,43
<b>VEN25-PR-A.19.25.b</b>	<b>B.19.25.b</b>	LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 170 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 100 mm	1,000	m	101,09	101,09
<b>TOTALE:</b>						<b>151,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,19</b>

**Articolo: VEN25-04.07.56.a [F.07.56.a]**

FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,241	h	30,57	7,35
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,241	h	33,03	7,95
<b>VEN25-PR-A.19.27.00</b>	<b>B.19.27.00</b>	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,600	kg	31,60	18,96
<b>VEN25-PR-A.19.28.00</b>	<b>B.19.28.00</b>	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE	2,000	kg	32,85	65,70
<b>VEN25-PR-A.19.16.d</b>	<b>B.19.16.d</b>	TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq	1,000	m <sup>2</sup>	214,83	214,83
<b>TOTALE:</b>						<b>314,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>398,21</b>

**Articolo: VEN25-04.08.04.a [F.08.04.a]**

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	0,900	kg	3,90	3,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,38	0,03
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m <sup>3</sup>	29,69	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>3,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,67</b>

**Articolo: VEN25-04.08.04.b [F.08.04.b]**

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	3,90	3,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,002	q	19,38	0,03
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,003	m <sup>3</sup>	29,69	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,19</b>

**Articolo: VEN25-04.08.04.c [F.08.04.c]**

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	3,90	3,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,004	q	19,38	0,07
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,005	m <sup>3</sup>	29,69	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>4,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,53</b>

**Articolo: VEN25-04.08.04.d [F.08.04.d]**

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	1,000	kg	3,90	3,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,004	q	19,38	0,08
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,008	m <sup>3</sup>	29,69	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>4,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,82</b>

**Articolo: VEN25-04.08.05.a [F.08.05.a]**

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,194	h	30,57	5,93
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,070	m <sup>3</sup>	29,69	2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>11,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,04</b>

**Articolo: VEN25-04.08.05.b [F.08.05.b]**

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,320	q	19,38	6,20
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,078	m <sup>3</sup>	29,69	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>15,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,06</b>

**Articolo: VEN25-04.08.05.c [F.08.05.c]**

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,84
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,090	m <sup>3</sup>	29,69	2,67

VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	37,13	4,95
<b>TOTALE:</b>						<b>25,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,81</b>

**Articolo: VEN25-04.08.05.d [F.08.05.d]**

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,318	h	30,57	9,71
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,38	11,63
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,100	m³	29,69	2,97
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	37,13	4,95
<b>TOTALE:</b>						<b>29,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,01</b>

**Articolo: VEN25-04.08.06.a [F.08.06.a]**

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,117	h	37,95	4,43
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,283	h	30,57	8,66
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,070	m³	29,69	2,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	57,98	23,19
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>46,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,94</b>

**Articolo: VEN25-04.08.06.b [F.08.06.b]**

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,267	h	11,36	3,03

VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,100	h	5,78	0,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,320	q	19,38	6,20
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,078	m³	29,69	2,32
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,515	h	57,98	29,86
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,155	t	16,00	2,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,78</b>

**Articolo: VEN25-04.08.06.d [F.08.06.d]**

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,617	h	11,36	7,01
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,333	h	37,95	12,65
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,150	h	5,78	0,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,468	h	30,57	14,30
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,801	h	57,98	46,44
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,170	t	16,00	2,72
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,38	11,63
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,100	m³	29,69	2,97
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,133	h	37,13	4,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>103,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>130,98</b>

**Articolo: VEN25-04.08.07.a [F.08.07.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi da 100 a 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.31.m	B.76.31.m	PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE LAMIERE IN ACCIAIO Fe 430/S275 zincati	21,707	kg	3,80	82,49
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,067	h	54,76	3,65

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,017	h	2,84	0,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,017	h	1,87	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,44</b>

**Articolo: VEN25-04.08.07.b [F.08.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi maggiore di 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.31.m	B.76.31.m	PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE LAMIERE IN ACCIAIO Fe 430/S275 zincati	36,022	kg	3,80	136,88
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,067	h	54,76	3,65
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	11,36	0,38
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,017	h	2,84	0,05
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,017	h	1,87	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,24</b>

**Articolo: VEN25-04.08.08.a [F.08.08.a]**

VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE - CICLO "B1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	1,000	kg	0,90	0,90
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,081	h	84,74	6,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,203	h	33,03	6,71
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,081	h	11,36	0,92
VEN25-PR-A.18.16.b	B.18.16.b	PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA colori correnti non ingiallenti	0,300	l	25,63	7,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,18</b>



**Articolo: VEN25-04.08.08.b [F.08.08.b]**

SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	1,000	kg	0,90	0,90
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,081	h	84,74	6,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,081	h	33,03	2,67
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,081	h	11,36	0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>11,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,35</b>

**Articolo: VEN25-04.08.09.a [F.08.09.a]**

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - carpenteria pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,018	l	19,80	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>0,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,04</b>

**Articolo: VEN25-04.08.09.b [F.08.09.b]**

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - manufatti vari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,020	l	19,80	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>0,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,09</b>

**Articolo: VEN25-04.08.10.a [F.08.10.a]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07

VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	115,41	0,24
VEN25-AT.11.01.h	D.11.01.h	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200	0,002	h	499,81	0,77
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,010	m²	17,92	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,57</b>

**Articolo: VEN25-04.08.10.b [F.08.10.b]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m,, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.11.01.i	D.11.01.i	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	0,001	h	650,61	0,93
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	115,41	0,19
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m²	17,92	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,50</b>

**Articolo: VEN25-04.08.10.c [F.08.10.c]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m,, VARO DAL BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.11.01.l	D.11.01.l	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	0,001	h	810,87	0,81

VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	115,41	0,15
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m²	17,92	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,30</b>

**Articolo: VEN25-04.08.11.a [F.08.11.a]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.11.01.i	D.11.01.i	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	0,002	h	650,61	1,04
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,002	h	115,41	0,22
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m²	17,92	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,68</b>

**Articolo: VEN25-04.08.11.b [F.08.11.b]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.11.01.l	D.11.01.l	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	0,001	h	810,87	0,81
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	115,41	0,15
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali	0,004	h	2,84	0,01

		ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi				
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m <sup>2</sup>	17,92	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,30</b>

**Articolo: VEN25-04.08.11.c [F.08.11.c]**

STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m, VARO DI PUNTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	1,000	kg	1,42	1,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,07
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.11.01.m	D.11.01.m	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500	0,001	h	1.027,95	0,93
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	0,001	h	115,41	0,12
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,015	m <sup>2</sup>	17,92	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,73</b>

**Articolo: VEN25-04.09.01.a [F.09.01.a]**

SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,28
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m <sup>3</sup>	30,00	1,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,250	q	19,38	4,85
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,083	h	37,13	3,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,03</b>

**Articolo: VEN25-04.09.02.a [F.09.02.a]**

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,600	kg	6,90	4,14
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	59,51	0,10
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	53,01	0,09
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN25-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	1,000	m <sup>2</sup>	4,24	4,24
<b>TOTALE:</b>						<b>8,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,37</b>

**Articolo: VEN25-04.09.02.b [F.09.02.b]**

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,55
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,600	kg	6,90	4,14
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	59,51	0,12
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	53,01	0,09
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN25-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	2,000	m <sup>2</sup>	4,24	8,48
<b>TOTALE:</b>						<b>13,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,04</b>

**Articolo: VEN25-04.09.03.a [F.09.03.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	53,01	0,09
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07

VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,500	kg	6,90	3,45
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,031	cad	38,31	1,20
VEN25-PR-A.06.32.c	B.06.32.c	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 5 mm. antiradice	1,100	m²	6,80	7,48
<b>TOTALE:</b>						<b>15,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,59</b>

**Articolo: VEN25-04.09.04.a [F.09.04.a]**

DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	53,01	0,65
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,500	kg	6,90	3,45
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,050	cad	38,31	1,92
VEN25-PR-A.06.05.a	B.06.05.a	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3	2,200	m²	5,26	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>24,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,41</b>

**Articolo: VEN25-04.09.05.a [F.09.05.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,61
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	70,85	3,54
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,053	h	8,71	0,46
VEN25-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,75	0,08
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	0,800	kg	4,42	3,54
VEN25-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA di quarzo	1,800	kg	0,69	1,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,29</b>

**Articolo: VEN25-04.09.06.a [F.09.06.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	70,85	3,54
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,050	h	8,71	0,44
VEN25-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,75	0,08
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	0,400	kg	4,42	1,77
<b>TOTALE:</b>						<b>9,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,52</b>

**Articolo: VEN25-04.09.07.a [F.09.07.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	70,85	3,54
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,058	h	8,71	0,51
VEN25-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,75	0,08
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,500	kg	4,42	6,63
VEN25-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA di quarzo	3,000	kg	0,69	2,07
<b>TOTALE:</b>						<b>17,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,52</b>

**Articolo: VEN25-04.09.08.a [F.09.08.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,074	h	33,03	2,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83

VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,050	h	70,85	3,54
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,060	h	8,71	0,52
VEN25-PR-A.19.34.a	B.19.34.a	ACIDO CLORIDRICO	0,100	l	0,75	0,08
VEN25-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	1,000	l	14,50	14,50
VEN25-PR-A.19.27.00	B.19.27.00	PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'	0,300	kg	31,60	9,48
<b>TOTALE:</b>						<b>32,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,50</b>

**Articolo: VEN25-04.09.09.a [F.09.09.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	53,01	0,65
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,002	h	11,36	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,002	h	40,33	0,07
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,500	kg	6,90	3,45
VEN25-PR-A.98.02.00	B.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	0,050	cad	38,31	1,92
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	2,200	m <sup>2</sup>	6,50	14,30
<b>TOTALE:</b>						<b>26,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,86</b>

**Articolo: VEN25-04.09.10.a [F.09.10.a]**

RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,478	h	33,03	15,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,163	h	30,57	35,55
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,163	h	77,89	90,59
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,085	h	47,29	4,02
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,600	h	37,95	22,77
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,033	h	40,33	1,34
VEN25-PR-A.06.08.b	B.06.08.b	PRIMER bituminoso	0,500	kg	6,90	3,45
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,300	h	59,51	17,85



VEN25-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,300	t	81,41	24,42
VEN25-PR-A.02.01.h	B.02.01.h	SABBIA di quarzo	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>227,65</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>287,98</b>

**Articolo: VEN25-04.09.11.a [F.09.11.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE ECOLOGICA PERMANENTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,008	h	40,33	0,34
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,120	h	8,71	1,05
VEN25-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,600	l	16,15	9,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,28</b>

**Articolo: VEN25-04.10.01.a [F.10.01.a]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,013	h	33,03	0,43
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,37	2,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,23</b>

**Articolo: VEN25-04.10.01.b [F.10.01.b]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,013	h	33,03	0,43
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,37	2,91
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00

		<b>TOTALE:</b>	<b>26,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	6,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,32</b>

**Articolo: VEN25-04.10.01.c [F.10.01.c]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,013	h	33,03	0,43
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,37	2,91
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>26,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						7,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,62</b>

**Articolo: VEN25-04.10.02.a [F.10.02.a]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,37	4,05
<b>TOTALE:</b>						<b>4,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,45</b>

**Articolo: VEN25-04.10.02.b [F.10.02.b]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETrame DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,37	4,05
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
<b>TOTALE:</b>						<b>27,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						7,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,55</b>

**Articolo: VEN25-04.10.02.c [F.10.02.c]**

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,046	h	87,37	4,05
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m <sup>3</sup>	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>27,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,85</b>

**Articolo: VEN25-04.10.03.a [F.10.03.a]**

SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,095	m <sup>2</sup>	17,92	1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>1,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,15</b>

**Articolo: VEN25-04.10.04.a [F.10.04.a]**

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETrame PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>1,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-04.10.04.b [F.10.04.b]**

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m <sup>3</sup>	23,00	23,00
<b>TOTALE:</b>						<b>24,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,23</b>

**Articolo: VEN25-04.10.04.c [F.10.04.c]**

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>24,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,54</b>

**Articolo: VEN25-04.10.05.a [F.10.05.a]**

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>1,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,23</b>

**Articolo: VEN25-04.10.05.b [F.10.05.b]**

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
<b>TOTALE:</b>						<b>24,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,32</b>

**Articolo: VEN25-04.10.05.c [F.10.05.c]**

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON MISTO DI FIUME LAVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	23,24	23,24

		<b>TOTALE:</b>	<b>25,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	6,63
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,63</b>

**Articolo: VEN25-04.10.06.a [F.10.06.a]**

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 300 N/5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	84,16	2,52
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	1,200	m²	3,78	4,54
		<b>TOTALE:</b>				<b>7,09</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,88
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>8,97</b>

**Articolo: VEN25-04.10.06.b [F.10.06.b]**

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 500 N/5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	84,16	2,50
VEN25-PR-A.07.23.f	B.07.23.f	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m	1,200	m²	6,11	7,33
		<b>TOTALE:</b>				<b>9,83</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	2,60
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>12,43</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.a [F.10.07.a]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,070	m³	114,02	7,98
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,020	h	54,09	1,08
VEN25-PR-A.15.01.a	B.15.01.a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo. Del diametro di cm 30	1,000	m	8,87	8,87
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,018	t	16,00	0,29

		<b>TOTALE:</b>	<b>22,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	6,01
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,69</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.b [F.10.07.b]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,20
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	114,02	9,12
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,033	h	54,09	1,80
VEN25-PR-A.15.01.b	B.15.01.b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 40	1,000	m	10,74	10,74
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,083	t	16,00	1,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,71</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.c [F.10.07.c]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,75
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,090	m³	114,02	10,26
VEN25-PR-A.15.01.c	B.15.01.c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 50	1,000	m	14,60	14,60
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	54,09	2,70
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,150	t	16,00	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,22</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.d [F.10.07.d]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,100	m³	114,02	11,40
VEN25-PR-A.15.01.d	B.15.01.d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 60	1,000	m	19,61	19,61
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,067	h	54,09	3,61
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,226	t	16,00	3,62
<b>TOTALE:</b>						<b>44,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,39</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.e [F.10.07.e]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,117	h	33,03	3,85
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,120	m³	114,02	13,68
VEN25-PR-A.15.01.e	B.15.01.e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 80	1,000	m	27,30	27,30
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,083	h	54,09	4,51
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,227	t	16,00	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>56,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,85</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.f [F.10.07.f]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,133	h	33,03	4,40
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,140	m³	114,02	15,96
VEN25-PR-A.15.01.f	B.15.01.f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	1,000	m	42,87	42,87
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	54,09	5,41
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,479	t	16,00	7,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,37</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.g [F.10.07.g]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m³	114,02	22,80
VEN25-PR-A.15.01.g	B.15.01.g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 120	1,000	m	80,81	80,81
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,117	h	54,09	6,31
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,656	t	16,00	10,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,44</b>

**Articolo: VEN25-04.10.07.h [F.10.07.h]**

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,50
VEN25-PR-A.15.01.h	B.15.01.h	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 150	1,000	m	156,48	156,48
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,230	m³	114,02	26,22
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,133	h	54,09	7,21
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,011	t	16,00	16,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>271,51</b>

**Articolo: VEN25-04.10.08.a [F.10.08.a]**

CUNETTA ALLA FRANCESE - GETTATA IN OPERA



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,061	h	33,03	2,03
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,012	m³	372,67	4,47
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,017	h	3,31	0,06
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,002	h	35,96	0,07
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,019	h	11,36	0,21
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,600	kg	1,30	2,08
VEN25-PR-A.12.01.c	B.12.01.c	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,65	11,65
VEN25-PR-B.02.16.d	C.02.16.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 35/45	0,168	m³	144,23	24,23
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,01</b>

**Articolo: VEN25-04.10.08.b [F.10.08.b]**

CUNETTA ALLA FRANCESE - DI TIPO PREFABBRICATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,017	h	54,09	0,90
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,070	m³	106,10	7,43
VEN25-PR-A.09.41.a	B.09.41.a	CUNETTA ALLA FRANCESE DI TIPO PREFABBRICATO LUNGHEZZA 50 X H25 LARGHEZZA 50 SP 10 cm	2,100	cad	16,53	34,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,38</b>

**Articolo: VEN25-04.10.08.c [F.10.08.c]**

CUNETTA PREFABBRICATA MAXI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,075	h	33,03	2,46
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,045	h	54,09	2,41
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,120	m³	106,10	12,73

VEN25-PR-A.09.41.b	B.09.41.b	CUNETTA PREFABBRICATA MAXI	0,953	cad	73,45	70,00
<b>TOTALE:</b>						<b>90,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,66</b>

**Articolo: VEN25-04.10.09.a [F.10.09.a]**

TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.29.a	B.76.29.a	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO	1,000	kg	2,80	2,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,71</b>

**Articolo: VEN25-04.10.10.a [F.10.10.a]**

MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - AD ELEMENTI INCASTRATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,005	h	54,76	0,29
VEN25-PR-A.76.31.b	B.76.31.b	LAMIERA IN ACCIAIO S 355 A ZINCATURA PESANTE SP 7.5 - 50/10	1,000	kg	2,30	2,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,004	h	1,87	0,01
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,004	h	2,84	0,01
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>2,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,68</b>

**Articolo: VEN25-04.10.10.b [F.10.10.b]**

MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - A PIASTRE MULTIPLE BULLONATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,45
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,008	h	54,76	0,46
VEN25-PR-A.76.31.b	B.76.31.b	LAMIERA IN ACCIAIO S 355 A ZINCATURA PESANTE SP 7.5 - 50/10	1,000	kg	2,30	2,30

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,23</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.a [F.10.11.a]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,112	h	30,57	3,41
VEN25-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,88	24,88
VEN25-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,48	2,24
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,112	h	80,21	8,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,95</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.b [F.10.11.b]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,161	h	30,57	4,92
VEN25-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	29,42	29,42
VEN25-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,41	3,21
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,161	h	80,21	12,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,83</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.c [F.10.11.c]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,213	h	30,57	6,52
VEN25-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	37,33	37,33
VEN25-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,73	3,87

VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,213	h	80,21	17,11
<b>TOTALE:</b>						<b>64,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,01</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.d [F.10.11.d]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,86
VEN25-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	49,77	49,77
VEN25-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,90	4,95
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,257	h	80,21	20,61
<b>TOTALE:</b>						<b>83,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,24</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.e [F.10.11.e]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,383	h	30,57	11,71
VEN25-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	74,65	74,65
VEN25-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,53	6,77
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,383	h	80,21	30,71
<b>TOTALE:</b>						<b>123,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,66</b>

**Articolo: VEN25-04.10.11.f [F.10.11.f]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,527	h	30,57	16,10
VEN25-PR-A.15.02.f	B.15.02.f	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	113,12	113,12
VEN25-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,83	7,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,527	h	87,37	46,01
<b>TOTALE:</b>						<b>183,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,53

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	231,68
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-04.10.11.g [F.10.11.g]**

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,637	h	30,57	19,47
VEN25-PR-A.15.02.g	B.15.02.g	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	169,67	169,67
VEN25-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	23,09	11,55
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,637	h	87,37	55,65
TOTALE:						256,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						324,27

**Articolo: VEN25-04.10.12.a [F.10.12.a]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,330	kg	4,42	5,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
TOTALE:						7,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,37

**Articolo: VEN25-04.10.12.b [F.10.12.b]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	1,770	kg	4,42	7,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
TOTALE:						9,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,49

**Articolo: VEN25-04.10.12.c [F.10.12.c]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.01.11.00</b>	<b>B.01.11.00</b>	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	2,220	kg	4,42	9,81
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
<b>TOTALE:</b>						<b>12,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,62</b>

**Articolo: VEN25-04.10.12.d [F.10.12.d]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.01.11.00</b>	<b>B.01.11.00</b>	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	2,660	kg	4,42	11,76
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>14,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,75</b>

**Articolo: VEN25-04.10.12.e [F.10.12.e]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.01.11.00</b>	<b>B.01.11.00</b>	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	3,550	kg	4,42	15,69
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,117	h	30,57	3,58
<b>TOTALE:</b>						<b>19,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,38</b>

**Articolo: VEN25-04.10.12.f [F.10.12.f]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.01.11.00</b>	<b>B.01.11.00</b>	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	4,440	kg	4,42	19,62
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,07
<b>TOTALE:</b>						<b>23,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,97</b>

**Articolo: VEN25-04.10.12.g [F.10.12.g]**

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.01.11.00	B.01.11.00	RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE	5,330	kg	4,42	23,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>28,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,61</b>

**Articolo: VEN25-04.10.13.a [F.10.13.a]**

SCATOLARI 1.20x1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,333	h	34,94	11,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,86
VEN25-PR-A.15.07.b	B.15.07.b	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 120x100 cm	1,000	m	305,65	305,65
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,182	h	90,48	16,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,180	m³	30,00	5,40
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,125	h	5,78	0,72
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,125	h	37,95	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>348,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>440,66</b>

**Articolo: VEN25-04.10.13.b [F.10.13.b]**

SCATOLARI 1.50x1.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,521	h	34,94	18,21
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,063	h	33,03	2,07
VEN25-PR-A.15.07.c	B.15.07.c	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 150x150 cm	1,000	m	463,10	463,10
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,333	h	90,48	30,16
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,125	h	5,78	0,72
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,210	m³	30,00	6,30
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,125	h	37,95	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>528,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,96

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	668,10
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-04.10.13.c [F.10.13.c]**

SCATOLARI 2.00x2.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	34,94	20,96
VEN25-PR-A.15.07.f	B.15.07.f	TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 200x200 cm	1,000	m	907,69	907,69
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,481	h	101,91	49,05
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,267	h	11,36	3,03
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,133	h	5,78	0,77
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,280	m <sup>3</sup>	30,00	8,40
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,133	h	37,95	5,06
<b>TOTALE:</b>						<b>994,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	263,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.258,62</b>

**Articolo: VEN25-04.10.14.a [F.10.14.a]**

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,936	kg	1,39	2,69
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,049	m <sup>3</sup>	115,01	5,64
VEN25-PR-A.09.15.b	B.09.15.b	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40PER40 h=40 e spessore cm 4.5	1,000	cad	15,04	15,04
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,400	h	57,55	23,02
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,89	0,32
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,640	t	16,00	10,24
<b>TOTALE:</b>						<b>82,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,22</b>

**Articolo: VEN25-04.10.14.b [F.10.14.b]**

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,564	h	33,03	18,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,561	h	30,57	17,15
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,528	kg	1,39	3,51
VEN25-PR-A.09.15.c	B.09.15.c	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5	1,000	cad	21,60	21,60
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,064	m³	115,01	7,36
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,561	h	57,55	32,29
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,89	0,78
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,768	t	16,00	12,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,72</b>

**Articolo: VEN25-04.10.14.c [F.10.14.c]**

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,570	h	33,03	18,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,567	h	30,57	17,33
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	3,555	kg	1,39	4,94
VEN25-PR-A.09.15.d	B.09.15.d	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6	1,000	cad	32,51	32,51
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,090	m³	115,01	10,35
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,567	h	57,55	32,63
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,89	0,78
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,850	t	16,00	13,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>165,66</b>

**Articolo: VEN25-04.10.14.d [F.10.14.d]**

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,564	h	33,03	18,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,561	h	30,57	17,15
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,528	kg	1,39	3,51

VEN25-PR-A.09.15.j	B.09.15.j	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=50 - SIFONATO	1,000	cad	31,73	31,73
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,064	m³	115,01	7,36
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,561	h	57,55	32,29
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,89	0,78
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,768	t	16,00	12,29
<b>TOTALE:</b>						<b>123,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,53</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.a [F.10.16.a]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,833	h	30,57	25,48
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,140	m³	30,00	4,20
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	80,21	80,21
VEN25-PR-A.09.38.c	B.09.38.c	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	1,000	cad	62,29	62,29
VEN25-PR-A.09.36.c	B.09.36.c	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	1,000	cad	50,00	50,00
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	30,000	kg	1,61	48,30
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
<b>TOTALE:</b>						<b>281,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>356,16</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.b [F.10.16.b]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,223	h	30,57	37,40
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,196	m³	30,00	5,88
VEN25-PR-A.09.36.d	B.09.36.d	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	1,000	cad	111,46	111,46
VEN25-PR-A.09.38.d	B.09.38.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	1,000	cad	106,54	106,54
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,390	h	80,21	111,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE	40,000	kg	1,61	64,40

		POZZOLANICO				
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>448,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>567,02</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.c [F.10.16.c]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100x100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,033	h	30,57	62,16
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m <sup>3</sup>	30,00	7,68
VEN25-PR-A.09.36.e	B.09.36.e	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	1,000	cad	167,20	167,20
VEN25-PR-A.09.38.e	B.09.38.e	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm	1,000	cad	136,59	136,59
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,21	176,46
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	50,000	kg	1,61	80,50
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>641,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	170,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>811,70</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.d [F.10.16.d]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,033	h	30,57	62,16
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,324	m <sup>3</sup>	30,00	9,72
VEN25-PR-A.09.36.f	B.09.36.f	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	1,000	cad	540,89	540,89
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,21	176,46
VEN25-PR-A.09.38.f	B.09.38.f	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm	1,000	cad	200,78	200,78
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	70,000	kg	1,61	112,70
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32

VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
<b>TOTALE:</b>						<b>1.113,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.408,93</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.e [F.10.16.e]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,633	h	30,57	80,50
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,441	m³	30,00	13,23
VEN25-PR-A.09.36.g	B.09.36.g	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm	1,000	cad	852,33	852,33
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,800	h	80,21	224,59
VEN25-PR-A.09.38.g	B.09.38.g	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x150 cm	1,000	cad	270,44	270,44
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,61	144,90
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
<b>TOTALE:</b>						<b>1.597,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.020,28</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.f [F.10.16.f]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,033	h	30,57	62,16
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,730	m³	30,00	21,90
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,21	176,46
VEN25-PR-A.09.36.i	B.09.36.i	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm	1,000	cad	1.966,89	1.966,89
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	110,000	kg	1,61	177,10
VEN25-PR-A.09.38.i	B.09.38.i	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x200 cm	1,000	cad	639,24	639,24
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96

		<b>TOTALE:</b>	<b>3.054,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	809,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.864,35</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.g [F.10.16.g]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm h=50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,833	h	30,57	25,48
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,140	m <sup>3</sup>	30,00	4,20
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	80,21	80,21
VEN25-PR-A.09.38.j	B.09.38.j	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x70 cm	1,000	cad	27,54	27,54
VEN25-PR-A.09.36.j	B.09.36.j	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm	1,000	cad	44,36	44,36
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	30,000	kg	1,61	48,30
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
		<b>TOTALE:</b>				<b>241,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		63,91
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>305,07</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.h [F.10.16.h]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm h=100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,033	h	30,57	62,16
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m <sup>3</sup>	30,00	7,68
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,21	176,46
VEN25-PR-A.09.38.k	B.09.38.k	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x120 cm	1,000	cad	164,34	164,34
VEN25-PR-A.09.36.k	B.09.36.k	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm	1,000	cad	192,80	192,80
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	50,000	kg	1,61	80,50
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
		<b>TOTALE:</b>				<b>695,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		184,18

IMPORTO TOTALE UNITARIO:		879,19
--------------------------	--	--------

**Articolo: VEN25-04.10.16.i [F.10.16.i]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm h=150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,933	h	30,57	59,10
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,256	m³	30,00	7,68
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,200	h	80,21	176,46
VEN25-PR-A.09.36.l	B.09.36.l	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=150 cm	1,000	cad	468,23	468,23
VEN25-PR-A.09.38.l	B.09.38.l	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x100 cm	1,000	cad	183,62	183,62
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	70,000	kg	1,61	112,70
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.018,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	270,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.288,86</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.I [F.10.16.I]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm h=200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,233	h	30,57	68,27
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,400	m³	30,00	12,00
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,400	h	80,21	192,50
VEN25-PR-A.09.36.m	B.09.36.m	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=200 cm	1,000	cad	1.170,58	1.170,58
VEN25-PR-A.09.38.m	B.09.38.m	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x200 cm	1,000	cad	242,82	242,82
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,61	144,90
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.842,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.330,31</b>

**Articolo: VEN25-04.10.16.m [F.10.16.m]**

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm h=200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,333	h	30,57	71,33
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,590	m³	30,00	17,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	2,400	h	80,21	192,50
VEN25-PR-A.09.36.n	B.09.36.n	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=200 cm	1,000	cad	2.019,82	2.019,82
VEN25-PR-A.09.38.n	B.09.38.n	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x250 cm	1,000	cad	550,86	550,86
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	90,000	kg	1,61	144,90
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,333	h	11,36	3,79
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,167	h	5,78	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.008,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	797,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.805,35</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.a [F.10.17.a]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,156	h	33,03	5,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,38
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,21	32,08
VEN25-PR-A.09.37.c	B.09.37.c	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	1,667	cad	50,00	83,33
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>148,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>187,61</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.b [F.10.17.b]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,816	h	30,57	24,93

VEN25-PR-A.09.37.d	B.09.37.d	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	1,250	cad	111,46	139,33
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,927	h	80,21	74,33
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>245,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>311,15</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.c [F.10.17.c]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,356	h	30,57	41,44
VEN25-PR-A.09.37.e	B.09.37.e	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	1,000	cad	167,20	167,20
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,467	h	80,21	117,64
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>333,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>422,08</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.d [F.10.17.d]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,356	h	30,57	41,44
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,467	h	80,21	117,64
VEN25-PR-A.09.37.f	B.09.37.f	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	0,840	cad	262,26	220,30
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>386,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>489,25</b>



**Articolo: VEN25-04.10.17.e [F.10.17.e]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,756	h	30,57	53,67
VEN25-PR-A.09.37.g	B.09.37.g	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm	0,667	cad	594,17	396,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,867	h	80,21	149,72
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>606,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>767,72</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.f [F.10.17.f]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,295	h	33,03	9,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,194	h	30,57	5,94
VEN25-PR-A.09.37.i	B.09.37.i	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm	0,500	cad	2.322,02	1.161,01
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,305	h	80,21	24,50
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.208,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	320,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.528,83</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.g [F.10.17.g]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,267	h	33,03	8,81
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,556	h	30,57	16,98
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,21	32,08
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52

VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,237	h	77,47	173,32
VEN25-PR-A.09.37.j	B.09.37.j	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm	2,000	cad	45,91	91,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>330,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>417,94</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.h [F.10.17.h]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,349	h	30,57	41,24
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,460	h	80,21	117,11
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-PR-A.09.37.k	B.09.37.k	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm	1,000	cad	183,62	183,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>349,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>441,93</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.i [F.10.17.i]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,549	h	30,57	47,35
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,660	h	80,21	133,15
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-PR-A.09.37.l	B.09.37.l	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=100 cm	1,000	cad	275,43	275,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>463,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>586,09</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.l [F.10.17.l]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,589	h	30,57	48,57
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,700	h	80,21	136,36
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-PR-A.09.37.m	B.09.37.m	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=100 cm	1,000	cad	413,15	413,15
<b>TOTALE:</b>						<b>605,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>765,91</b>

**Articolo: VEN25-04.10.17.m [F.10.17.m]**

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,689	h	30,57	51,63
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,800	h	80,21	144,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,222	h	11,36	2,52
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,111	h	37,95	4,22
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-PR-A.09.37.n	B.09.37.n	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=100 cm	1,000	cad	762,02	762,02
<b>TOTALE:</b>						<b>965,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	255,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.221,24</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.a [F.10.21.a]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,258	m³	106,10	27,33
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	57,55	1,15
VEN25-PR-A.10.10.b	B.10.10.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	23,68	23,68

		<b>TOTALE:</b>	<b>54,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	14,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,08</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.b [F.10.21.b]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,413	m³	106,10	43,85
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	57,55	1,15
VEN25-PR-A.10.10.c	B.10.10.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	37,25	37,25
		<b>TOTALE:</b>				<b>84,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	22,49
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>107,37</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.c [F.10.21.c]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,321	m³	106,10	34,08
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	57,55	1,73
VEN25-PR-A.10.10.d	B.10.10.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	59,16	59,16
		<b>TOTALE:</b>				<b>97,79</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	25,91
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>123,70</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.d [F.10.21.d]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3	0,344	m³	106,10	36,52

		(semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25				
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	57,55	1,84
VEN25-PR-A.10.10.e	B.10.10.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	77,01	77,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,76</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.e [F.10.21.e]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,375	m³	106,10	39,73
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,035	h	57,55	2,01
VEN25-PR-A.10.10.f	B.10.10.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	94,69	94,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>139,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>176,76</b>

**Articolo: VEN25-04.10.21.f [F.10.21.f]**

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,630	m³	106,10	66,81
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,055	h	57,55	3,17
VEN25-PR-A.10.10.h	B.10.10.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	155,40	155,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>230,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>291,66</b>

**Articolo: VEN25-04.10.23.a [F.10.23.a]**

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,200	kg	3,03	3,64
VEN25-PR-A.07.36.b	B.07.36.b	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 75.	1,000	m	1,90	1,90
VEN25-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,32	2,32
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,360	t	41,22	14,84
<b>TOTALE:</b>						<b>55,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,40</b>

**Articolo: VEN25-04.10.23.b [F.10.23.b]**

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,040	kg	3,03	3,15
VEN25-PR-A.07.36.c	B.07.36.c	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 90.	1,000	m	2,54	2,54
VEN25-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,32	2,32
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,010	h	11,36	0,11
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,360	t	41,22	14,84
<b>TOTALE:</b>						<b>55,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,59</b>

**Articolo: VEN25-04.10.24.a [F.10.24.a]**

GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,013	h	53,01	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,020	h	84,16	1,68

VEN25-PR-A.07.34.00	B.07.34.00	GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE	1,100	m <sup>2</sup>	11,29	12,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,49</b>

**Articolo: VEN25-04.10.25.a [F.10.25.a]**

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,010	h	50,05	0,50
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,527	kg	2,49	3,80
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,025	h	104,57	2,61
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m <sup>3</sup>	30,00	1,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,64</b>

**Articolo: VEN25-04.10.25.b [F.10.25.b]**

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 420 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,010	h	50,05	0,50
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,710	kg	2,49	4,26
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,030	h	104,57	3,14
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,070	m <sup>3</sup>	30,00	2,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,65</b>

**Articolo: VEN25-04.10.25.c [F.10.25.c]**

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,020	h	50,05	1,00
VEN25-PR-A.08.08.a	B.08.08.a	TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	1,850	kg	2,49	4,61
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,035	h	104,57	3,66

VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>12,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,52</b>

**Articolo: VEN25-04.10.25.d [F.10.25.d]**

PALI-DRENO IN SABBIA - STRATO DI SABBIA SUPERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,003	h	80,21	0,24
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	1,000	m <sup>3</sup>	26,57	26,57
<b>TOTALE:</b>						<b>26,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,91</b>

**Articolo: VEN25-04.10.26.a [F.10.26.a]**

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,65
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,024	h	54,09	1,29
VEN25-PR-A.07.36.d	B.07.36.d	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 110.	1,000	m	3,47	3,47
<b>TOTALE:</b>						<b>6,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,77</b>

**Articolo: VEN25-04.10.26.b [F.10.26.b]**

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,28
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,010	h	54,09	0,56
VEN25-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	8,07	8,07
<b>TOTALE:</b>						<b>9,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,19</b>



**Articolo: VEN25-04.10.30.a [F.10.30.a]**

MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.06.18.00	B.06.18.00	MEMBRANA BUGNATA	1,100	m²	4,49	4,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,068	h	30,57	2,06
TOTALE:						7,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,86

**Articolo: VEN25-04.10.35.a [F.10.35.a]**

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.76.29.d	B.76.29.d	TUBO IN PEAD FESSURATO De 200 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	42,97	42,97
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,010	h	54,09	0,54
TOTALE:						44,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,85

**Articolo: VEN25-04.10.35.b [F.10.35.b]**

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,010	h	54,09	0,54
VEN25-PR-A.76.29.e	B.76.29.e	TUBO IN PEAD FESSURATO De 250 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	64,34	64,34
TOTALE:						65,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						82,88

**Articolo: VEN25-04.10.35.c [F.10.35.c]**

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,005	h	54,09	0,27
VEN25-PR-A.76.29.b	B.76.29.b	TUBO IN PEAD FESSURATO De 350mm AVENTE SUPEFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATA LA MARCATURA NORME UNI EN 12201-2	1,000	m	82,93	82,93
<b>TOTALE:</b>						<b>83,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,65</b>

**Articolo: VEN25-04.10.36.a [F.10.36.a]**

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,083	m <sup>3</sup>	30,00	2,48
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,015	h	50,05	0,75
VEN25-PR-A.10.31.f	B.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm	1,000	m	3,57	3,57
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>7,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,59</b>

**Articolo: VEN25-04.10.39.a [F.10.39.a]**

VIDEOISPEZIONE CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,000	h	77,47	77,47
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,653	h	172,08	112,28
<b>TOTALE:</b>						<b>189,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>240,03</b>

**Articolo: VEN25-04.10.40.a [F.10.40.a]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x0.50x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,04

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,82
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,067	h	90,29	6,02
VEN25-PR-A.76.29.i	B.76.29.i	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim.2.00x0.50x0.30 m	0,500	cad	112,91	56,46
<b>TOTALE:</b>						<b>69,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,39</b>

**Articolo: VEN25-04.10.40.b [F.10.40.b]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,071	h	30,57	2,16
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,071	h	27,33	1,93
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,060	h	54,76	3,29
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,071	h	90,29	6,37
VEN25-PR-A.76.29.j	B.76.29.j	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30 m	0,500	cad	152,69	76,35
<b>TOTALE:</b>						<b>90,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,98</b>

**Articolo: VEN25-04.10.40.c [F.10.40.c]**

SOVRAPPREZZO PER GUAINA DI RIVESTIMENTO DI FONDO PER PANNELLI DRENANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,136	h	27,33	3,70
VEN25-PR-A.06.43.b	B.06.43.b	MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.	0,600	m²	5,20	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>10,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,88</b>

**Articolo: VEN25-04.10.41.a [F.10.41.a]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,26
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,083	h	90,29	7,47
VEN25-PR-A.76.29.k	B.76.29.k	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30 m	0,500	cad	140,47	70,24
<b>TOTALE:</b>						<b>85,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,83</b>

**Articolo: VEN25-04.10.41.b [F.10.41.b]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,107	h	30,57	3,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,107	h	27,33	2,92
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,107	h	90,29	9,63
VEN25-PR-A.76.29.l	B.76.29.l	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30 m	0,500	cad	177,44	88,72
<b>TOTALE:</b>						<b>107,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>135,70</b>

**Articolo: VEN25-04.10.43.a [F.10.43.a]**

SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,140	h	57,98	8,12
VEN25-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	0,120	m³	129,28	15,51
<b>TOTALE:</b>						<b>31,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,15</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01.a [F.11.01.a]**

CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	1,000	m	6,64	6,64
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m <sup>3</sup>	106,10	5,57
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	57,55	1,84
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>27,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,75</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01.b [F.11.01.b]**

CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,115	h	30,57	3,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,115	h	33,03	3,80
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,082	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.09.13.e	B.09.13.e	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.	1,000	m	8,54	8,54
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m <sup>3</sup>	106,10	5,57
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	57,55	1,84
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>29,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,57</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01.c [F.11.01.c]**

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,085	kg	1,61	0,14
VEN25-PR-A.09.13.f	B.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.	1,000	m	9,48	9,48
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m <sup>3</sup>	106,10	5,57
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,032	h	57,55	1,84
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>31,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,96</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01.d [F.11.01.d]**

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,79
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,088	kg	1,61	0,14
VEN25-PR-A.09.13.g	B.09.13.g	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.	1,000	m	9,48	9,48
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,053	m <sup>3</sup>	106,10	5,57
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,035	h	57,55	1,99
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>32,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,37</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01.e [F.11.01.e]**

CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.09.13.r	B.09.13.r	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordoli spartitraffico 40 cm h=8/25 cm	1,000	m <sup>2</sup>	8,12	8,12
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,180	m <sup>3</sup>	106,10	19,10
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,000	kg	1,39	5,56
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,350	t*km	0,25	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,020	h	57,55	1,15
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>50,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,92</b>

**Articolo: VEN25-04.11.01b.00 [F.11.01b.00]**

DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.09.13.d	B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm	2,000	m	6,64	13,28
VEN25-PR-B.02.01.b	C.02.01.b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10	0,200	m <sup>3</sup>	95,78	19,16
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>62,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,04</b>

**Articolo: VEN25-04.11.02.a [F.11.02.a]**

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,134	h	30,57	4,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,134	h	33,03	4,42

VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,61	0,08
VEN25-PR-A.03.50.a	B.03.50.a	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 15	1,000	m	19,95	19,95
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m <sup>3</sup>	104,28	5,47
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	3,750	kg	1,39	5,21
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,095	t	41,22	3,90
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,450	t*km	0,25	2,36
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	57,55	0,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,39</b>

**Articolo: VEN25-04.11.02.b [F.11.02.b]**

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,147	h	30,57	4,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,147	h	33,03	4,84
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,61	0,08
VEN25-PR-A.03.50.b	B.03.50.b	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25	1,000	m	27,05	27,05
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m <sup>3</sup>	104,28	5,47
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	7,500	kg	1,39	10,43
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,095	t	41,22	3,90
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,450	t*km	0,25	2,36
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	57,55	0,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,00</b>

**Articolo: VEN25-04.11.02.c [F.11.02.c]**

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,118	h	30,57	3,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,118	h	33,03	3,88
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,61	0,08
VEN25-PR-A.03.50.b	B.03.50.b	CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25	1,000	m	27,05	27,05
VEN25-PR-B.01.13.00	C.01.13.00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	0,053	m³	104,28	5,47
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	7,500	kg	1,39	10,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,90</b>

**Articolo: VEN25-04.11.03.a [F.11.03.a]**

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,143	h	30,57	4,36
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,143	h	33,03	4,71
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,61	0,08
VEN25-PR-A.09.40.a	B.09.40.a	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE	1,000	m	12,14	12,14
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,466	kg	1,39	3,43
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	41,22	4,45
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,25	0,27
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,102	h	57,55	5,87
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,130	kg	1,06	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,35</b>

**Articolo: VEN25-04.11.03.b [F.11.03.b]**

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,147	h	30,57	4,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,147	h	33,03	4,86
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,050	kg	1,61	0,08

VEN25-PR-A.09.40.b	B.09.40.b	CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI	1,000	cad	33,80	33,80
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,466	kg	1,39	3,43
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,135	t	41,22	5,56
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,25	0,27
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,102	h	57,55	5,87
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,130	kg	1,06	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,52</b>

**Articolo: VEN25-04.11.04.a [F.11.04.a]**

ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,268	h	30,57	8,18
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,018	h	33,03	0,58
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,300	kg	1,61	0,48
VEN25-PR-A.09.13.l	B.09.13.l	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Elemento prefabbricato in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezioni trapezoidali o ad elle e spessore minimo di cm 6.	1,000	m <sup>2</sup>	46,08	46,08
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,150	m <sup>3</sup>	19,39	2,91
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,29</b>

**Articolo: VEN25-04.11.05.a [F.11.05.a]**

LASTRE PIANE- SPESSORE FINO A 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,77
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
VEN25-PR-A.09.13.m	B.09.13.m	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore fino a 5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	27,99	27,99
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,500	kg	1,39	0,70

		<b>TOTALE:</b>	<b>32,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	8,70
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,53</b>

**Articolo: VEN25-04.11.05.b [F.11.05.b]**

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 5 cm E FINO A 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,77
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
VEN25-PR-A.09.13.n	B.09.13.n	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 5 a 8cm	1,000	m <sup>2</sup>	42,38	42,38
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	0,500	kg	1,39	0,70
		<b>TOTALE:</b>				<b>47,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>59,73</b>

**Articolo: VEN25-04.11.05.c [F.11.05.c]**

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 8 cm E FINO A 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,08
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,033	h	87,37	2,84
VEN25-PR-A.09.13.o	B.09.13.o	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 8 a 12 cm	1,000	m <sup>2</sup>	59,81	59,81
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
		<b>TOTALE:</b>				<b>66,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,52
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>83,64</b>

**Articolo: VEN25-04.11.05.d [F.11.05.d]**

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,05

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,14
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,034	h	87,37	3,01
VEN25-PR-A.09.13.p	B.09.13.p	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore oltre i 12cm	1,000	m <sup>2</sup>	66,37	66,37
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALI tipo B450C	1,250	kg	1,39	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	19,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,74</b>

**Articolo: VEN25-04.11.06.a [F.11.06.a]**

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,714	h	30,57	21,82
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,364	h	33,03	12,02
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,89	15,58
VEN25-PR-A.07.17.i	B.07.17.i	GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 1 m	1,000	m <sup>3</sup>	42,05	42,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	34,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,30</b>

**Articolo: VEN25-04.11.06.b [F.11.06.b]**

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,740	h	30,57	22,62
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,339	h	33,03	11,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,200	h	77,89	15,58
VEN25-PR-A.07.17.j	B.07.17.j	GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m	1,000	m <sup>3</sup>	61,95	61,95
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>152,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	40,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>192,95</b>

**Articolo: VEN25-04.11.06.c [F.11.06.c]**

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETrame - SOVRAPPREZZO PER FORNITURA PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,132	h	33,03	4,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,120	h	77,89	9,35
VEN25-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	1,000	t	10,94	10,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,72</b>

**Articolo: VEN25-04.11.07.a [F.11.07.a]**

SCOGLIERA E MATERASSI OLTRE 0,75mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,250	h	101,91	25,48
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,120	h	77,89	9,35
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,080	t	14,00	29,12
VEN25-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm	0,200	m	7,67	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,28</b>

**Articolo: VEN25-04.11.07.b [F.11.07.b]**

SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,75 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,300	h	101,91	30,57
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,070	h	93,09	6,52
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,155	h	77,89	12,07
VEN25-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm	0,200	m	7,67	1,53
VEN25-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	2,080	t	13,80	28,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,96</b>

**Articolo: VEN25-04.11.08.a [F.11.08.a]**

SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,267	h	101,91	27,18
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,147	h	93,09	13,65
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,17</b>

**Articolo: VEN25-04.11.09.a [F.11.09.a]**

INTASAMENTO SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,200	m³	106,10	21,22
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,200	m³	12,76	2,55
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	0,200	m³	11,38	2,28
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,033	h	35,96	1,20
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,225	h	8,71	1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,46</b>

**Articolo: VEN25-04.11.10.a [F.11.10.a]**

RIMANEGGIO DI SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,135	h	101,91	13,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,41</b>

**Articolo: VEN25-04.11.11.a [F.11.11.a]**

RECINZIONE SU MANUFATTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,076	h	33,03	2,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,076	h	30,57	2,32
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,033	h	1,87	0,06
VEN25-PR-A.08.11.d	B.08.11.d	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200	1,000	m	4,66	4,66
VEN25-PR-A.08.10.c	B.08.10.c	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235	0,250	cad	9,29	2,32
VEN25-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,100	cad	0,73	0,07
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,250	cad	6,73	1,68
VEN25-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>13,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,38</b>

**Articolo: VEN25-04.11.12.a [F.11.12.a]**

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,091	h	33,03	3,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,091	h	30,57	2,78
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN25-PR-A.08.11.a	B.08.11.a	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100.	1,000	m	3,22	3,22
VEN25-PR-A.08.10.a	B.08.10.a	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 125	1,000	cad	3,89	3,89
VEN25-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN25-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN25-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m <sup>2</sup>	11,56	11,56
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37
VEN25-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>29,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,20</b>

**Articolo: VEN25-04.11.12.b [F.11.12.b]**

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,074	h	33,03	2,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,074	h	30,57	2,26
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,040	h	1,87	0,07
VEN25-PR-A.08.11.b	B.08.11.b	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150	1,000	m	3,70	3,70
VEN25-PR-A.08.10.b	B.08.10.b	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175	0,500	cad	5,46	2,73
VEN25-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN25-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN25-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m <sup>2</sup>	11,56	11,56
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37
VEN25-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>27,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,94</b>

**Articolo: VEN25-04.11.12.c [F.11.12.c]**

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,061	h	33,03	2,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,84
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN25-PR-A.08.11.c	B.08.11.c	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 175.	1,000	m	4,39	4,39
VEN25-PR-A.08.10.b	B.08.10.b	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175	0,500	cad	5,46	2,73
VEN25-PR-A.08.10.e	B.08.10.e	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	0,250	cad	0,73	0,18
VEN25-PR-A.08.10.d	B.08.10.d	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150	0,250	cad	4,77	1,19
VEN25-PR-A.09.13.q	B.09.13.q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25	1,000	m <sup>2</sup>	11,56	11,56
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,500	cad	6,73	3,37
VEN25-PR-A.76.31.h	B.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	1,000	m	0,12	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>27,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,76</b>



**Articolo: VEN25-04.11.13.a [F.11.13.a]**

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,171	h	30,57	5,22
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,056	m³	30,00	1,67
VEN25-PR-A.09.39.d	B.09.39.d	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm	1,000	cad	115,53	115,53
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,61	1,61
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,088	m³	100,24	8,82
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,900	t	41,22	37,10
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,000	t*km	0,25	2,25
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,09</b>

**Articolo: VEN25-04.11.13.b [F.11.13.b]**

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,063	m³	30,00	1,89
VEN25-PR-A.09.39.b	B.09.39.b	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm	1,000	cad	150,25	150,25
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,61	1,61
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m³	100,24	10,02
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,660	t	41,22	68,43
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,660	t*km	0,25	2,67
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>251,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>317,55</b>

**Articolo: VEN25-04.11.14.a [F.11.14.a]**

CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,526	h	33,03	17,37
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	1,000	m³	100,24	100,24
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	11,38	11,38
VEN25-AT.07.06.d	D.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	0,525	h	8,71	4,57
VEN25-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm	1,100	m	7,67	8,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>154,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>195,77</b>

**Articolo: VEN25-04.11.20.a [F.11.20.a]**

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - CUNETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,018	h	87,37	1,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,01</b>

**Articolo: VEN25-04.11.20.b [F.11.20.b]**

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,28
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,020	h	62,94	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,25</b>

**Articolo: VEN25-04.11.21.a [F.11.21.a]**

REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,006	h	87,37	0,48

		<b>TOTALE:</b>	<b>0,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,61</b>

**Articolo: VEN25-04.11.22.a [F.11.22.a]**

ESPURGO DEI FOSSI STRADALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,016	h	87,37	1,35
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,16
		<b>TOTALE:</b>				<b>5,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>7,44</b>

**Articolo: VEN25-04.11.23.a [F.11.23.a]**

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,49
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,017	h	172,08	2,93
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,800	t	41,22	32,98
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,25	2,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,89	0,27
		<b>TOTALE:</b>				<b>39,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>50,18</b>

**Articolo: VEN25-04.11.23.b [F.11.23.b]**

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,016	h	87,37	1,40
VEN25-AT.13.11.00	D.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	0,017	h	172,08	2,97

VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,800	t	41,22	32,98
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,25	2,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,89	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,12</b>

**Articolo: VEN25-04.11.24.a [F.11.24.a]**

PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,002	t*km	0,25	0,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,98	0,12
VEN25-AT.10.05.e	D.10.05.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc	0,002	h	91,60	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,38</b>

**Articolo: VEN25-04.11.25.a [F.11.25.a]**

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	41,22	2,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,36</b>

**Articolo: VEN25-04.11.25.b [F.11.25.b]**

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	41,22	2,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>4,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,41</b>

**Articolo: VEN25-04.11.26.a [F.11.26.a]**

PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,005	h	1,89	0,01
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,005	t	41,22	0,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,07</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.a [F.11.30.a]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,075	h	33,03	2,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.10.a	B.03.10.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa a spacco	1,000	m	29,68	29,68
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>44,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,49</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.b [F.11.30.b]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,103	h	33,03	3,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,103	h	30,57	3,13
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.10.b	B.03.10.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata	1,000	m	36,61	36,61
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>53,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,48</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.c [F.11.30.c]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.10.c	B.03.10.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa fiammata	1,000	m	42,55	42,55
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>54,99</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>69,56</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.d [F.11.30.d]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,038	h	30,57	1,15
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.10.d	B.03.10.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	45,52	45,52
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>58,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,40		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,52</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.e [F.11.30.e]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,042	h	33,03	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,042	h	30,57	1,27
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.10.e	B.03.10.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	33,15	33,15
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>46,00</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,19		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,19</b>

**Articolo: VEN25-04.11.30.f [F.11.30.f]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>0,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,75</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.a [F.11.31.a]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,061	h	33,03	2,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,061	h	30,57	1,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.11.a	B.03.11.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa a spacco	1,000	m	33,65	33,65
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>47,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,37</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.b [F.11.31.b]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,011	h	30,57	0,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE	0,080	kg	1,61	0,13



		POZZOLANICO				
VEN25-PR-A.03.11.b	B.03.11.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata	1,000	m	41,07	41,07
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,77</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.c [F.11.31.c]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,038	h	30,57	1,17
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.11.c	B.03.11.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa fiammata	1,000	m	46,50	46,50
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,81</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.d [F.11.31.d]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,67
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.11.d	B.03.11.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	48,98	48,98

VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,26</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.e [F.11.31.e]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,253	h	33,03	8,35
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,253	h	30,57	7,73
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.11.e	B.03.11.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	35,62	35,62
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,32</b>

**Articolo: VEN25-04.11.31.f [F.11.31.f]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,75</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.a [F.11.32.a]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA A SPACCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.12.a	B.03.12.a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa a spacco	1,000	m	44,54	44,54
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,67</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.b [F.11.32.b]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.12.b	B.03.12.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata	1,000	m	44,54	44,54
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,67</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.c [F.11.32.c]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA FIAMMATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.12.c	B.03.12.c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa fiammata	1,000	m	51,46	51,46
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,43</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.d [F.11.32.d]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.12.d	B.03.12.d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata e bocciardata	1,000	m	53,44	53,44
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,93</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.e [F.11.32.e]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-PR-A.03.12.e	B.03.12.e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm	1,000	m	45,52	45,52
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,22	4,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,000	t*km	0,25	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,91</b>

**Articolo: VEN25-04.11.32.f [F.11.32.f]**

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,012	h	5,78	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,75</b>

**Articolo: VEN25-04.11.33.a [F.11.33.a]**

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 40 X 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-A.03.13.a	B.03.13.a	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 40x40 cm	1,000	cad	148,43	148,43
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m³	74,43	7,44
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a	0,050	t	41,22	2,06

		impianto di recupero				
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>161,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>204,10</b>

**Articolo: VEN25-04.11.33.b [F.11.33.b]**

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 50 X 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-A.03.13.b	B.03.13.b	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 50x50 cm	1,000	cad	173,17	173,17
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m³	74,43	7,44
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	41,22	2,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>186,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>235,39</b>

**Articolo: VEN25-04.11.34.a [F.11.34.a]**

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-A.03.14.a	B.03.14.a	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 40 cm	1,000	m	39,58	39,58
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	41,22	2,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13

		<b>TOTALE:</b>	<b>49,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	13,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62,64</b>

**Articolo: VEN25-04.11.34.b [F.11.34.b]**

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,010	h	57,55	0,58
VEN25-PR-A.03.14.b	B.03.14.b	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 50 cm	1,000	m	47,49	47,49
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	74,43	4,47
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	0,080	kg	1,61	0,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,050	t	41,22	2,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,500	t*km	0,25	0,13
		<b>TOTALE:</b>				<b>57,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>72,65</b>

**Articolo: VEN25-04.11.35.a [F.11.35.a]**

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,290	h	33,03	9,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,010	h	84,16	0,84
VEN25-PR-A.03.03.b	B.03.03.b	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	1,000	m <sup>2</sup>	31,24	31,24
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,120	m <sup>3</sup>	30,00	3,60
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
		<b>TOTALE:</b>				<b>56,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,94
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>71,31</b>

**Articolo: VEN25-04.11.35.b [F.11.35.b]**

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,290	h	33,03	9,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,010	h	84,16	0,84
VEN25-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m <sup>2</sup>	40,34	40,34
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,120	m <sup>3</sup>	30,00	3,60
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
<b>TOTALE:</b>						<b>65,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,82</b>

**Articolo: VEN25-04.11.40.a [F.11.40.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,155	h	33,03	5,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,155	h	30,57	4,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.28.o	B.76.28.o	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO 90x90 mm intagliati in testa a 15°, piallati e smussati	0,460	m	13,55	6,23
VEN25-PR-A.76.28.p	B.76.28.p	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO Tavole sezione 40x140 mm piallate e smussate	3,000	m	8,28	24,84
VEN25-PR-A.76.30.f	B.76.30.f	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE 9x9 cm su piastra e/o pignone	0,400	cad	18,51	7,40
<b>TOTALE:</b>						<b>48,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,97</b>

**Articolo: VEN25-04.11.41.a [F.11.41.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,134	h	33,03	4,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,134	h	30,57	4,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,030	h	50,05	1,50



VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m <sup>3</sup>	30,00	1,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.28.o	B.76.28.o	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO 90x90 mm intagliati in testa a 15°, piallati e smussati	0,460	m	13,55	6,23
VEN25-PR-A.76.28.p	B.76.28.p	ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO Tavole sezione 40x140 mm piallate e smussate	3,000	m	8,28	24,84
<b>TOTALE:</b>						<b>45,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,18</b>

**Articolo: VEN25-04.11.42.a [F.11.42.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,285	h	33,03	9,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,285	h	30,57	8,71
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,250	kg	1,06	0,27
VEN25-PR-A.76.28.m	B.76.28.m	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)	0,500	cad	12,69	6,35
VEN25-PR-A.76.28.l	B.76.28.l	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,330	cad	23,95	7,90
VEN25-PR-A.76.28.n	B.76.28.n	PALERIA In larice · Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,660	cad	13,29	8,77
VEN25-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
<b>TOTALE:</b>						<b>50,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,48</b>

**Articolo: VEN25-04.11.43.a [F.11.43.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,025	h	50,05	1,25
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m <sup>3</sup>	30,00	3,00
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.76.28.m	B.76.28.m	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)	0,500	cad	12,69	6,35
VEN25-PR-A.76.28.l	B.76.28.l	PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,330	cad	23,95	7,90
VEN25-PR-A.76.28.n	B.76.28.n	PALERIA In larice · Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m	0,660	cad	13,29	8,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,63</b>

**Articolo: VEN25-04.11.44.a [F.11.44.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON UNA SMEZZOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,157	h	33,03	5,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,156	h	30,57	4,77
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
VEN25-PR-A.76.28.q	B.76.28.q	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	25,98	25,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,70</b>

**Articolo: VEN25-04.11.44.b [F.11.44.b]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON DUE SMEZZOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,124	h	33,03	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,123	h	30,57	3,76
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.30.e	B.76.30.e	BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone	0,500	cad	18,01	9,01
VEN25-PR-A.76.28.r	B.76.28.r	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con due smezzeole, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	32,06	32,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,14

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,73
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-04.11.45.a [F.11.45.a]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON UNA SMEZZOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,157	h	33,03	5,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,156	h	30,57	4,77
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.28.q	B.76.28.q	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	25,98	25,98
TOTALE:						36,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						46,30

**Articolo: VEN25-04.11.45.b [F.11.45.b]**

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON DUE SMEZZOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,124	h	33,03	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,123	h	30,57	3,76
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.28.r	B.76.28.r	STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con due smezzole, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm	1,000	m	32,06	32,06
TOTALE:						40,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,33

**Articolo: VEN25-04.11.46.a [F.11.46.a]**

SBARRA BILICO IN LARICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,100	h	54,76	5,48

		da t 8.5				
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.76.28.a	B.76.28.a	SBARRA BILICO IN LARICE Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30 m	1,000	cad	135,96	135,96
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,073	h	50,05	3,65
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,200	m³	30,00	6,00
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
<b>TOTALE:</b>					<b>202,78</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>256,52</b>

**Articolo: VEN25-04.11.55.a [F.11.55.a]**

LASTRA SINGOLA IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,002	h	87,37	0,17
VEN25-PR-A.09.13.n	B.09.13.n	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm² per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 5 a 8cm	1,000	m²	42,38	42,38
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,130	kg	1,30	1,47
<b>TOTALE:</b>					<b>44,02</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,69</b>

**Articolo: VEN25-04.11.61.a [F.11.61.a]**

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,006	h	75,12	0,44
<b>TOTALE:</b>					<b>1,12</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,42</b>

**Articolo: VEN25-04.11.61.b [F.11.61.b]**

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,016	h	27,33	0,44
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,87</b>

**Articolo: VEN25-04.11.62.a [F.11.62.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO DI PARETI A QUALSIASI ALTEZZA CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,12
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	0,005	h	40,33	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,43</b>

**Articolo: VEN25-04.11.63.a [F.11.63.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,013	h	27,33	0,36
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,013	h	75,12	0,98
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-04.11.64.a [F.11.64.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,250	kg	2,80	0,70
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	0,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,10</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2,66</b>

**Articolo: VEN25-04.11.65.a [F.11.65.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,250	l	7,97	1,99
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03
<b>TOTALE:</b>						<b>3,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			0,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,50</b>

**Articolo: VEN25-04.11.66.a [F.11.66.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.g	B.76.07.g	VERNICE A TEMPERA	0,235	kg	2,80	0,66
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,82</b>

**Articolo: VEN25-04.11.67.a [F.11.67.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA- fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,390	l	7,97	3,11
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,005	h	342,45	1,58
<b>TOTALE:</b>						<b>5,23</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,62</b>

**Articolo: VEN25-04.11.68.a [F.11.68.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.f	B.76.07.f	VERNICE EPOSSI-ACRILICA	0,642	l	16,00	10,27
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,003	h	342,45	1,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			3,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,98</b>

**Articolo: VEN25-04.11.68.b [F.11.68.b]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.f	B.76.07.f	VERNICE EPOSSI-ACRILICA	0,916	l	16,00	14,66
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,005	h	342,45	1,58
<b>TOTALE:</b>						<b>16,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			4,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,23</b>

**Articolo: VEN25-04.11.69.a [F.11.69.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - fino a 10.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,464	kg	13,23	6,14
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,007	h	342,45	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>9,08</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11,49</b>

**Articolo: VEN25-04.11.70.a [F.11.70.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.b	B.76.07.b	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE	0,375	l	7,97	2,99
VEN25-PR-A.76.07.e	B.76.07.e	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA	0,070	l	79,25	5,58
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,007	h	342,45	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>11,51</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,56</b>

**Articolo: VEN25-04.11.71.a [F.11.71.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.h	B.76.07.h	VERNICE CON BIOSSIDO DI TITANIO	0,071	kg	66,44	4,72
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,008	h	342,45	2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>8,10</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,25</b>

**Articolo: VEN25-04.11.72.a [F.11.72.a]**

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.76.07.c	B.76.07.c	VERNICE ACRILICA PER GALLERIE COLORATA RAL	0,300	l	9,16	2,75
VEN25-AT.13.13.d	D.13.13.d	NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE	0,006	h	342,45	2,05



		<b>TOTALE:</b>	<b>5,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,76</b>

**Articolo: VEN25-04.11.73.a [F.11.73.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,61	1,61
VEN25-PR-A.09.13.s	B.09.13.s	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordolo ANAS	1,000	m <sup>2</sup>	9,76	9,76
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,104	m <sup>3</sup>	106,10	10,98
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,207	t	41,22	8,53
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,070	t*km	0,25	0,52
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,002	h	57,55	0,12
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,002	h	66,32	0,13
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,086	h	5,78	0,49
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,086	h	17,30	1,48
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,090	h	47,29	4,27
		<b>TOTALE:</b>				<b>42,98</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	11,39
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>54,37</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.a [F.12.01.a]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,038	h	34,94	1,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,86
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55

VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,050	h	116,57	5,83
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,21</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.b [F.12.01.b]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,047	h	34,94	1,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,12
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,033	h	171,40	5,71
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,051	h	116,57	5,95
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,39</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.c [F.12.01.c]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,055	h	34,94	1,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,050	h	171,40	8,57
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,066	h	116,57	7,73
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82

VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,84</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.d [F.12.01.d]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,040	h	34,94	1,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,012	h	33,03	0,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,030	h	171,40	5,14
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,033	h	93,09	3,10
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,236	h	116,57	27,53
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,05</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.e [F.12.01.e]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Va

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,320	h	34,94	11,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,010	h	171,40	1,71
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,010	h	53,01	0,53
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,500	kg	7,76	3,88
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,36	0,47
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	93,09	2,79
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,320	h	116,57	37,30
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,72</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>79,34</b>

**Articolo: VEN25-04.12.01.f [F.12.01.f]**

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,153	h	30,57	4,67
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	93,09	2,79
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,400	h	116,57	46,63
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,130	h	77,89	10,13
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,133	h	101,91	13,59
<b>TOTALE:</b>						<b>91,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,19</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.a [F.12.02.a]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,038	h	34,94	1,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,86
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,015	h	55,50	0,83
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,050	h	116,57	5,83
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>27,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,26</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.b [F.12.02.b]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,047	h	34,94	1,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,039	h	33,03	1,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,12
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,033	h	171,40	5,71
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,053	h	55,50	2,93
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,051	h	116,57	5,95
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,10</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.c [F.12.02.c]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,055	h	34,94	1,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,050	h	171,40	8,57
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,040	h	55,50	2,19
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,017	h	93,09	1,55
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,066	h	116,57	7,73
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,61</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.d [F.12.02.d]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,040	h	34,94	1,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,012	h	33,03	0,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,030	h	171,40	5,14
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,050	h	55,50	2,79
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,033	h	93,09	3,10
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,236	h	116,57	27,53
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>55,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,58</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.e [F.12.02.e]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Va

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,320	h	34,94	11,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,31
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,010	h	171,40	1,71
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,010	h	53,01	0,53
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,500	kg	7,76	3,88
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,36	0,47
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,064	h	55,50	3,56
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	93,09	2,79
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,320	h	116,57	37,30
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,017	h	101,91	1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>66,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,84</b>

**Articolo: VEN25-04.12.02.f [F.12.02.f]**

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,153	h	30,57	4,67
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,030	h	93,09	2,79
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,400	h	116,57	46,63
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,115	h	55,50	6,39
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,130	h	77,89	10,13
VEN25-AT.09.08.g	D.09.08.g	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	0,133	h	101,91	13,59
<b>TOTALE:</b>						<b>98,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,27</b>

**Articolo: VEN25-04.12.03.a [F.12.03.a]**

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI I, II, III

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,018	h	34,94	0,63
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,396	m²	21,14	8,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,098	h	80,21	7,82
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,098	h	145,91	14,23
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,57	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>43,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,96</b>

**Articolo: VEN25-04.12.03.b [F.12.03.b]**

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI IV, Va, Vb

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-PR-A.08.12.00	B.08.12.00	ARMATURA METALLICA	0,792	m²	21,14	16,74

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,48
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,250	h	145,91	36,48
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,070	h	116,57	8,16
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,67
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>94,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,01</b>

**Articolo: VEN25-04.12.06.a [F.12.06.a]**

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE I, II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,017	h	171,40	2,91
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,020	h	34,94	0,71
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>12,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,72</b>

**Articolo: VEN25-04.12.06.b [F.12.06.b]**

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE III, IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,011	h	171,40	1,89
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,066	h	77,47	5,07
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,011	h	34,94	0,38
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>7,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,74</b>

**Articolo: VEN25-04.12.07.a [F.12.07.a]**

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE I, II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,036	h	34,94	1,27
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,015	h	171,40	2,59
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	1,000	kg	7,76	7,76
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,300	cad	2,36	0,71
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,015	h	93,09	1,40
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,040	h	116,57	4,66
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	6,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,21</b>

**Articolo: VEN25-04.12.07.b [F.12.07.b]**

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE III, IV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,020	h	34,94	0,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,013	h	171,40	2,23
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,012	h	53,01	0,64
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,770	kg	7,76	5,98
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,200	cad	2,36	0,47
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,013	h	93,09	1,21
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,020	h	116,57	2,33
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,013	h	77,89	1,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	4,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,34</b>

**Articolo: VEN25-04.12.10.a [F.12.10.a]**

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - SUBORIZZONTALI O COMUNQUE INCLINATE CON DIAMETRO COMPRESO TRA 100 E 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,078	h	178,00	13,88
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,078	h	34,94	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58

VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,030	h	53,01	1,60
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	54,09	0,45
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,71</b>

**Articolo: VEN25-04.12.10.b [F.12.10.b]**

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA FINO A 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,059	h	34,94	2,08
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,059	h	33,03	1,96
VEN25-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,059	h	129,60	7,70
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	54,09	0,45
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,27</b>

**Articolo: VEN25-04.12.10.c [F.12.10.c]**

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA OLTRE 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,044	h	129,60	5,70
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,008	h	54,09	0,45
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,039	h	77,89	3,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,41</b>

**Articolo: VEN25-04.12.11.a [F.12.11.a]**

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO FINO A 168.30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,06

VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,35	1,35
VEN25-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti nella misura del 22,5%	1,260	%		0,00
VEN25-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	178,00	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,21</b>

**Articolo: VEN25-04.12.11.b [F.12.11.b]**

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO OLTRE 168.30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,09
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,003	h	34,94	0,12
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,003	h	7,04	0,02
VEN25-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,35	1,35
VEN25-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti nella misura del 22,5%	1,260	%		0,00
VEN25-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	178,00	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>1,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,49</b>

**Articolo: VEN25-04.12.12.a [F.12.12.a]**

ARMATURA PORTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,06
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-PR-A.08.38.a	B.08.38.a	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale	1,000	kg	1,35	1,35
VEN25-PR-A.08.38.e	B.08.38.e	TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti nella misura del 22,5%	1,260	%		0,00
VEN25-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,001	h	129,60	0,13

		<b>TOTALE:</b>	<b>1,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,02</b>

**Articolo: VEN25-04.12.13.a [F.12.13.a]**

ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,002	h	34,94	0,06
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,180	kg	1,30	1,53
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,002	h	7,04	0,01
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,002	h	53,01	0,09
VEN25-AT.13.13.a	D.13.13.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,002	h	129,60	0,22
		<b>TOTALE:</b>				<b>1,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2,42</b>

**Articolo: VEN25-04.12.14.a [F.12.14.a]**BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 3.00 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,176	h	171,40	30,08
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,176	h	53,01	9,34
VEN25-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	8,800	kg	1,49	13,11
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,176	h	93,09	16,34
		<b>TOTALE:</b>				<b>68,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,25
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>87,12</b>

**Articolo: VEN25-04.12.14.b [F.12.14.b]**BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 4.50 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,200	h	171,40	34,28
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,204	h	53,01	10,80
VEN25-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	13,800	kg	1,49	20,56
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,200	h	93,09	18,62
		<b>TOTALE:</b>				<b>84,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,33

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	106,59
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-04.12.14.c [F.12.14.c]**BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 6.00 ml DIAMETRO 30 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm<sup>q</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.13.c	D.13.13.c	NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA	0,298	h	171,40	51,15
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,300	h	53,01	15,90
VEN25-PR-A.76.31.d	B.76.31.d	BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA	15,550	kg	1,49	23,17
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,299	h	93,09	27,79
TOTALE:						118,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						149,28

**Articolo: VEN25-04.12.15.a [F.12.15.a]**

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' FINO A 100 kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,02
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,008	q	19,38	0,16
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,002	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,002	h	13,40	0,03
TOTALE:						0,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,30

**Articolo: VEN25-04.12.15.b [F.12.15.b]**

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' ECCEDENTI 100 kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,008	q	19,38	0,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,001	h	13,40	0,01
TOTALE:						0,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,28

**Articolo: VEN25-04.12.16.a [F.12.16.a]**

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER METRO CUBO DI SABBIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,715	h	33,03	23,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,715	h	30,57	21,85
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,600	q	19,38	11,63
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,200	m <sup>3</sup>	30,00	36,00
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,300	m <sup>3</sup>	0,76	0,23
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,715	h	13,40	9,58
<b>TOTALE:</b>						<b>102,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,18</b>

**Articolo: VEN25-04.12.16.b [F.12.16.b]**

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER OGNI kg DI CEMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,007	q	19,38	0,14
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,001	m <sup>3</sup>	30,00	0,03
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,001	h	13,40	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>0,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,30</b>

**Articolo: VEN25-04.12.17.a [F.12.17.a]**

VALVOLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,072	h	33,03	2,36
VEN25-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	4,06	4,06
<b>TOTALE:</b>						<b>6,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,12</b>

**Articolo: VEN25-04.12.18.a [F.12.18.a]**

COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATOØ600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,316	h	34,94	11,05
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	2,300	q	19,38	44,57
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,150	m³	0,76	0,11
VEN25-AT.13.13.b	D.13.13.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	0,316	h	178,00	56,32
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,316	h	13,40	4,24
<b>TOTALE:</b>						<b>116,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,11</b>

**Articolo: VEN25-04.12.19.a [F.12.19.a]**

ARMATURA CENTINATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,04
VEN25-PR-A.76.31.a	B.76.31.a	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	1,000	kg	1,60	1,60
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,001	h	113,61	0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>1,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,26</b>

**Articolo: VEN25-04.12.20.a [F.12.20.a]**

SCALETTE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,004	h	53,01	0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,25</b>

**Articolo: VEN25-04.12.21.a [F.12.21.a]**

ARMATURE METALLICHE RETICOLARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,011	h	30,57	0,35
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,011	h	53,01	0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>2,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,30</b>

**Articolo: VEN25-04.12.22.a [F.12.22.a]**

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.08.38.g	B.08.38.g	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI E TIRANTI	1,000	m	9,10	9,10
VEN25-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	3,000	cad	4,06	12,18
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,130	q	19,38	2,52
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,006	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,032	h	13,40	0,43
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,033	h	53,01	1,72
<b>TOTALE:</b>						<b>28,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,42</b>

**Articolo: VEN25-04.12.23.a [F.12.23.a]**

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER VALVOLA INIETTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,28
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,004	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,009	h	13,40	0,12
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,009	h	53,01	0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>3,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,93</b>



**Articolo: VEN25-04.12.23.b [F.12.23.b]**

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,667	q	19,38	12,92
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m <sup>3</sup>	0,76	0,04
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,017	h	13,40	0,22
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,017	h	53,01	0,88
<b>TOTALE:</b>						<b>15,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,13</b>

**Articolo: VEN25-04.12.24.a [F.12.24.a]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,52
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m <sup>3</sup>	123,82	6,19
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,017	h	55,50	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>8,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,39</b>

**Articolo: VEN25-04.12.24.b [F.12.24.b]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,023	h	33,03	0,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,023	h	30,57	0,70
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m <sup>3</sup>	123,82	12,38
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,023	h	55,50	1,28

		<b>TOTALE:</b>	<b>15,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,01
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,13</b>

**Articolo: VEN25-04.12.24.c [F.12.24.c]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,150	m <sup>3</sup>	123,82	18,57
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,028	h	55,50	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,70</b>

**Articolo: VEN25-04.12.24.d [F.12.24.d]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m <sup>3</sup>	123,82	24,76
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,030	h	55,50	1,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,85</b>

**Articolo: VEN25-04.12.24.e [F.12.24.e]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,09

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,01
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	123,82	30,96
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,033	h	55,50	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,14</b>

**Articolo: VEN25-04.12.25.a [F.12.25.a]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,50
VEN25-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,050	m³	159,73	7,99
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,017	h	55,50	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,59</b>

**Articolo: VEN25-04.12.25.b [F.12.25.b]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,023	h	33,03	0,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,023	h	30,57	0,70
VEN25-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,100	m³	159,73	15,97
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,023	h	55,50	1,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	4,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,67</b>

**Articolo: VEN25-04.12.25.c [F.12.25.c]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,028	h	33,03	0,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,150	m³	159,73	23,96
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,028	h	55,50	1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>27,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,52</b>

**Articolo: VEN25-04.12.25.d [F.12.25.d]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,200	m³	159,73	31,95
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,030	h	55,50	1,67
<b>TOTALE:</b>						<b>35,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,95</b>

**Articolo: VEN25-04.12.25.e [F.12.25.e]**

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,01
VEN25-PR-B.02.22.c	C.02.22.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,250	m³	159,73	39,93

VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,033	h	55,50	1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>43,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,48</b>

**Articolo: VEN25-04.12.26.a [F.12.26.a]**

ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,002	h	13,40	0,02
VEN25-PR-A.76.31.c	B.76.31.c	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE	1,000	kg	2,53	2,53
<b>TOTALE:</b>						<b>2,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,29</b>

**Articolo: VEN25-04.12.28.a [F.12.28.a]**

COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,09
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,034	h	93,09	3,17
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,82
<b>TOTALE:</b>						<b>6,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,69</b>

**Articolo: VEN25-04.12.31.a [F.12.31.a]**

CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,067	h	34,94	2,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.14.06.b	D.14.06.b	NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI PIEDRITTI DI GALLERIE	1,000	m <sup>2</sup>	3,77	3,77
VEN25-AT.14.06.a	D.14.06.a	NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI CALOTTE DI GALLERIE, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.	1,000	m <sup>2</sup>	7,66	7,66

VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m <sup>3</sup>	372,67	11,18
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,033	h	3,31	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,13</b>

**Articolo: VEN25-04.12.32.a [F.12.32.a]**

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R DA 99.99 ml A 50.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,033	h	34,94	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,13
VEN25-AT.06.08.a	D.06.08.a	NOLO A FREDDO DI CASSERI CURVI CON RAGGIO DI CURVATURA MINORE DI m 20 O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI	0,500	m <sup>2</sup>	1,47	0,74
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,020	m <sup>3</sup>	372,67	7,45
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,030	h	3,31	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,70</b>

**Articolo: VEN25-04.12.32.b [F.12.32.b]**

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R INFERIORE A 50.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,086	h	34,94	3,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,092	h	33,03	3,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,092	h	30,57	2,82
VEN25-AT.06.08.a	D.06.08.a	NOLO A FREDDO DI CASSERI CURVI CON RAGGIO DI CURVATURA MINORE DI m 20 O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI	1,000	m <sup>2</sup>	1,47	1,47
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,030	m <sup>3</sup>	372,67	11,18
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,44</b>

**Articolo: VEN25-04.12.33.a [F.12.33.a]**

ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,76	0,09
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,002	h	113,61	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>1,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,31</b>

**Articolo: VEN25-04.12.34.a [F.12.34.a]**

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - IN CALOTTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,002	h	54,76	0,11
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,005	h	113,61	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>2,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,80</b>

**Articolo: VEN25-04.12.34.b [F.12.34.b]**

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - SU PIEDRITTI O ARCO ROVERSCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,76	0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>1,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,90</b>

**Articolo: VEN25-04.12.35.a [F.12.35.a]**

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 20 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,10
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,000	m³	106,10	106,10
<b>TOTALE:</b>						<b>108,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>136,90</b>

**Articolo: VEN25-04.12.35.b [F.12.35.b]**

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 25 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,10
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	114,02	114,02
<b>TOTALE:</b>						<b>116,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,92</b>

**Articolo: VEN25-04.12.35.c [F.12.35.c]**

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 30 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,10
VEN25-PR-B.02.03.d	C.02.03.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	1,000	m³	120,05	120,05
<b>TOTALE:</b>						<b>122,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,55</b>

**Articolo: VEN25-04.12.36.a [F.12.36.a]**

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 30 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-PR-B.02.03.d	C.02.03.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	1,000	m³	120,05	120,05
<b>TOTALE:</b>						<b>122,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,08</b>

**Articolo: VEN25-04.12.36.b [F.12.36.b]**

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 35 MPa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-PR-B.02.03.f	C.02.03.f	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45	1,000	m²	133,98	133,98
<b>TOTALE:</b>						<b>136,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,70</b>

**Articolo: VEN25-04.12.38.a [F.12.38.a]**

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,55
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	114,02	114,02
<b>TOTALE:</b>						<b>115,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,58</b>

**Articolo: VEN25-04.12.50.a [F.12.50.a]**

CANNULE MICROFESSURATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,107	h	33,03	3,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,107	h	30,57	3,26
VEN25-PR-A.76.29.f	B.76.29.f	CALZA PER DRENAGGI	1,000	m	2,32	2,32
VEN25-PR-A.76.29.c	B.76.29.c	TUBI RIGIDI DI PVC PER DRENAGGIO FESSURE LONGITUDINALI SENZA BASE	1,000	m	1,44	1,44

		D'APPOGGIO DN 50				
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,107	h	53,01	5,65
<b>TOTALE:</b>						<b>16,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,48</b>

**Articolo: VEN25-04.12.51.a [F.12.51.a]**

CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,131	h	33,03	4,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,51
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,200	kg	51,36	10,27
VEN25-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	8,07	8,07
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,017	h	84,16	1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>28,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,14</b>

**Articolo: VEN25-04.12.52.a [F.12.52.a]**

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.36.e	B.07.36.e	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 125.	1,000	m	4,74	4,74
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,120	m <sup>3</sup>	23,24	2,79
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	84,16	2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>10,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,12</b>

**Articolo: VEN25-04.12.52.b [F.12.52.b]**

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.36.g	B.07.36.g	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.	1,000	m	8,07	8,07
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,166	m <sup>3</sup>	23,24	3,85
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	84,16	2,86
<b>TOTALE:</b>						<b>14,78</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>18,70</b>

**Articolo: VEN25-04.12.52.c [F.12.52.c]**

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.36.h	B.07.36.h	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 200.	1,000	m	11,98	11,98
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,174	m <sup>3</sup>	23,24	4,03
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,034	h	84,16	2,86
<b>TOTALE:</b>						<b>18,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,87</b>

**Articolo: VEN25-04.12.53.a [F.12.53.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	5,04	5,04
VEN25-PR-A.35.12.l	B.35.12.l	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,020	kg	51,36	1,03
VEN25-PR-A.06.40.00	B.06.40.00	IMPERMEABILIZZAZIONE	1,000	m <sup>2</sup>	16,73	16,73
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,035	h	53,01	1,86
<b>TOTALE:</b>						<b>26,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,05</b>

**Articolo: VEN25-04.12.54.a [F.12.54.a]**

IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,019	h	30,57	0,59
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	5,04	5,04
VEN25-PR-A.07.23.f	B.07.23.f	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq – RESISTENZA A	1,000	m <sup>2</sup>	6,11	6,11

		TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m				
VEN25-PR-A.35.12.I	B.35.12.I	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE	0,020	kg	51,36	1,03
VEN25-PR-A.06.40.00	B.06.40.00	IMPERMEABILIZZAZIONE	1,000	m²	16,73	16,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,13</b>

**Articolo: VEN25-04.12.55.a [F.12.55.a]**

TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.29.a	B.76.29.a	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO	1,000	kg	2,80	2,80
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,001	h	84,16	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,68</b>

**Articolo: VEN25-04.12.56.a [F.12.56.a]**

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,091	h	30,57	2,79
VEN25-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,88	24,88
VEN25-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,48	2,24
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,091	h	80,21	7,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,08</b>

**Articolo: VEN25-04.12.56.b [F.12.56.b]**

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,02
VEN25-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	29,42	29,42
VEN25-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,41	3,21
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,132	h	80,21	10,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>59,72</b>

**Articolo: VEN25-04.12.56.c [F.12.56.c]**

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,177	h	30,57	5,42
VEN25-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	37,33	37,33
VEN25-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,73	3,87
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,177	h	80,21	14,22
<b>TOTALE:</b>						<b>60,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,96</b>

**Articolo: VEN25-04.12.56.d [F.12.56.d]**

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,244	h	30,57	7,44
VEN25-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	49,77	49,77
VEN25-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,90	4,95
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,244	h	80,21	19,53
<b>TOTALE:</b>						<b>81,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,34</b>

**Articolo: VEN25-04.12.56.e [F.12.56.e]**

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,328	h	30,57	10,03
VEN25-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	74,65	74,65
VEN25-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,53	6,77
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,328	h	80,21	26,32
<b>TOTALE:</b>						<b>117,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,98</b>

**Articolo: VEN25-04.12.57.a [F.12.57.a]**

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>1,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,09</b>

**Articolo: VEN25-04.12.57.b [F.12.57.b]**

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,022	h	33,03	0,74
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
<b>TOTALE:</b>						<b>25,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,88</b>

**Articolo: VEN25-04.12.57.c [F.12.57.c]**

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVERSCIO - CON MISTO DI FIUME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,46
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>24,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,49</b>

**Articolo: VEN25-04.13.01.a [F.13.01.a]**

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	4,000	h	77,89	311,56
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	6,000	h	115,41	692,46

VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	4,000	h	93,09	372,36
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,12	384,48
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	4,000	h	75,12	300,48
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	4,000	h	62,94	251,76
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	2,536	h	48,87	123,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.559,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.237,53</b>

**Articolo: VEN25-04.13.01.b [F.13.01.b]**

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	3,000	h	77,89	233,67
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	5,000	h	115,41	577,05
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	3,000	h	93,09	279,27
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,12	384,48
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	3,000	h	75,12	225,36
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	3,000	h	62,94	188,82
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,551	h	48,87	75,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.056,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.601,00</b>

**Articolo: VEN25-04.13.01.c [F.13.01.c]**

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1000 mq FINO A 1500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,89	155,78
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	5,000	h	115,41	577,05
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	1,000	h	93,09	93,09
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	4,000	h	96,12	384,48
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	2,000	h	75,12	150,24
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	2,000	h	62,94	125,88
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,570	h	48,87	76,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.624,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.054,87</b>

**Articolo: VEN25-04.13.01.d [F.13.01.d]**

APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,500	h	77,89	38,95
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	4,000	h	115,41	461,64
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	2,000	h	96,12	192,24
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,500	h	162,93	81,47
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,500	h	75,12	37,56
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,500	h	62,94	31,47
<b>TOTALE:</b>						<b>858,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	227,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.086,15</b>

**Articolo: VEN25-04.13.02.a [F.13.02.a]**

MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,15
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,004	h	113,54	0,40
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,500	kg	0,91	1,37
<b>TOTALE:</b>						<b>1,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,43</b>

**Articolo: VEN25-04.13.03.a [F.13.03.a]**

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,002	h	75,12	0,15
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	113,54	0,23
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,91	0,64
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>1,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,45</b>



**Articolo: VEN25-04.13.03.b [F.13.03.b]**

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	113,54	0,23
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,91	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>0,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,19</b>

**Articolo: VEN25-04.13.04.a [F.13.04.a]**

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,500	kg	1,32	0,66
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,002	h	75,12	0,15
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,002	h	113,54	0,23
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,57</b>

**Articolo: VEN25-04.13.04.b [F.13.04.b]**

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,500	kg	1,32	0,66
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>1,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,43</b>

**Articolo: VEN25-04.13.05.a [F.13.05.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m <sup>3</sup>	121,63	1,16
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,77</b>

**Articolo: VEN25-04.13.05.b [F.13.05.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,500	kg	0,91	0,46
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m <sup>3</sup>	121,63	1,16
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,62</b>

**Articolo: VEN25-04.13.05.c [F.13.05.c]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,400	kg	1,32	0,53
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,010	m <sup>3</sup>	121,63	1,16

VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,71</b>

**Articolo: VEN25-04.13.06.a [F.13.06.a]**

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,050	m <sup>3</sup>	138,01	6,90
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,200	t*km	0,25	0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,36</b>

**Articolo: VEN25-04.13.06.b [F.13.06.b]**

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m <sup>3</sup>	138,01	8,28
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,660	t*km	0,25	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,55</b>

**Articolo: VEN25-04.13.06.c [F.13.06.c]**

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,070	m <sup>3</sup>	138,01	9,66
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,200	t*km	0,25	1,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,44</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,47</b>

**Articolo: VEN25-04.13.07.a [F.13.07.a]**

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,088	t	67,84	5,97
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,18
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,25	0,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,35</b>

**Articolo: VEN25-04.13.07.b [F.13.07.b]**

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,110	t	67,84	7,46
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,18
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,25	0,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,45</b>

**Articolo: VEN25-04.13.07.c [F.13.07.c]**

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,132	t	67,84	8,95
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,960	t*km	0,25	0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>10,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,56</b>

**Articolo: VEN25-04.13.08.a [F.13.08.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,91	0,09
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,045	m³	138,01	6,27
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,600	t*km	0,25	0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>7,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,49</b>

**Articolo: VEN25-04.13.08.b [F.13.08.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,91	0,09
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,100	t	67,84	6,78
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,600	t*km	0,25	0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>8,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,12

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,13
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-04.13.08.c [F.13.08.c]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,400	kg	0,91	0,36
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,100	t	71,92	7,19
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,600	t*km	0,25	0,65
TOTALE:						8,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,99

**Articolo: VEN25-04.13.09.a [F.13.09.a]**

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.09.00	C.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	0,072	t	74,64	5,37
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,600	t*km	0,25	0,40
TOTALE:						6,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,60

**Articolo: VEN25-04.13.09.b [F.13.09.b]**

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,096	t	71,92	6,90

VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,650	t*km	0,25	0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,55</b>

**Articolo: VEN25-04.13.10.a [F.13.10.a]**

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,072	t	77,36	5,57
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,900	t*km	0,25	0,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,27</b>

**Articolo: VEN25-04.13.10.b [F.13.10.b]**

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,096	t	77,36	7,43
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,340	t*km	0,25	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,92</b>

**Articolo: VEN25-04.13.11.a [F.13.11.a]**

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,072	t	81,41	5,86
VEN25-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	185,85	0,19
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,25	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,11</b>

**Articolo: VEN25-04.13.11.b [F.13.11.b]**

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,096	t	81,41	7,82
VEN25-AT.10.04.b	D.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	0,001	h	185,85	0,19
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,880	t*km	0,25	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,82</b>

**Articolo: VEN25-04.13.12.a [F.13.12.a]**

PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-B.03.05.00	C.03.05.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX	0,078	t	97,70	7,62
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,340	t*km	0,25	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,34



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,16
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-04.13.13.a [F.13.13.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	8,530	kg	0,91	7,76
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,760	t	67,84	119,40
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,180	h	110,91	19,96
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,180	h	71,23	12,82
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	52,800	t*km	0,25	13,20
TOTALE:						196,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						247,99

**Articolo: VEN25-04.13.14.a [F.13.14.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	5,000	kg	0,91	4,55
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,700	m <sup>3</sup>	138,01	96,61
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,030	h	110,91	3,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,23	2,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	46,200	t*km	0,25	11,55
TOTALE:						121,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						154,32

**Articolo: VEN25-04.13.14.b [F.13.14.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	5,000	kg	0,91	4,55

VEN25-PR-B.03.03.00	C.03.03.00	TAPPETINO	0,700	m <sup>3</sup>	175,04	122,53
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,030	h	110,91	3,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,030	h	71,23	2,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	46,200	t*km	0,25	11,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>187,11</b>

**Articolo: VEN25-04.13.14.c [F.13.14.c]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA (IN PESO)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,080	t	71,92	5,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,91</b>

**Articolo: VEN25-04.13.14.d [F.13.14.d]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO 0/20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,080	t	67,84	5,43
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,50</b>

**Articolo: VEN25-04.13.14.e [F.13.14.e]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,080	t	77,36	6,19
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,46</b>

**Articolo: VEN25-04.13.14.f [F.13.14.f]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,105	t	77,36	8,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>8,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,07</b>

**Articolo: VEN25-04.13.14.g [F.13.14.g]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO ALTO MODULO CHIUSO 0/16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,125	t*km	0,25	0,53
VEN25-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,088	t	76,38	6,72
<b>TOTALE:</b>						<b>7,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,17</b>

**Articolo: VEN25-04.13.15.a [F.13.15.a]**

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA OLTRE 1000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,66
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-B.03.26.00	C.03.26.00	COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI	0,400	kg	3,18	1,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,78</b>

**Articolo: VEN25-04.13.15.b [F.13.15.b]**

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA FINO A 1000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,13
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-B.03.26.00	C.03.26.00	COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI	0,400	kg	3,18	1,27
<b>TOTALE:</b>						<b>3,46</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>4,38</b>

**Articolo: VEN25-04.13.15.c [F.13.15.c]**

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-B.03.25.00	C.03.25.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO"	0,001	t	86,84	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>2,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,76</b>

**Articolo: VEN25-04.13.15.d [F.13.15.d]**

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO PREVIO TAGLIO CON SEGA CIRCOLARE-ROUTING

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,036	h	27,33	0,98
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,083	h	47,29	3,93
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-B.03.25.00	C.03.25.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO"	0,001	t	86,84	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>7,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,61</b>

**Articolo: VEN25-04.13.16.a [F.13.16.a]**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,000	kg	0,91	2,73
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,020	m³	24,82	0,50
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto	0,002	t	18,46	0,04

		di recupero				
<b>TOTALE:</b>						<b>3,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,50</b>

**Articolo: VEN25-04.13.17.a [F.13.17.a]**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,200	kg	0,91	1,09
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,013	m <sup>3</sup>	24,82	0,32
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,002	t	18,46	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>1,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,20</b>

**Articolo: VEN25-04.13.18.a [F.13.18.a]**

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,101	h	33,03	3,34
VEN25-PR-A.19.44.a	B.19.44.a	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50kN/m	1,000	m <sup>2</sup>	7,38	7,38
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,500	t*km	0,25	0,88
<b>TOTALE:</b>						<b>11,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,67</b>

**Articolo: VEN25-04.13.18.b [F.13.18.b]**

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,115	h	33,03	3,80
VEN25-PR-A.19.44.b	B.19.44.b	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO	1,000	m <sup>2</sup>	9,24	9,24

		100kN/m				
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,500	t*km	0,25	1,13
<b>TOTALE:</b>						<b>14,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,93</b>

**Articolo: VEN25-04.13.18.c [F.13.18.c]**

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,139	h	33,03	4,60
VEN25-PR-A.19.44.c	B.19.44.c	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m CON GEOTESSILE IN POLIESTERE 400g/mq	1,000	m²	12,22	12,22
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,900	kg	0,91	0,82
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,500	t*km	0,25	1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>19,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,49</b>

**Articolo: VEN25-04.13.18.d [F.13.18.d]**

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 45x45 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,139	h	33,03	4,60
VEN25-PR-A.19.44.c	B.19.44.c	RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m CON GEOTESSILE IN POLIESTERE 400g/mq	1,000	m²	12,22	12,22
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,900	kg	0,91	0,82
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,500	t*km	0,25	1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>19,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,49</b>

**Articolo: VEN25-04.13.18.e [F.13.18.e]**

RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,139	h	33,03	4,59

VEN25-PR-A.19.44.d	B.19.44.d	RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	m <sup>2</sup>	18,77	18,77
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,030	h	62,94	1,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,52</b>

**Articolo: VEN25-04.13.19.a [F.13.19.a]**

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,050	m <sup>3</sup>	138,01	6,90
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,012	h	96,12	1,15
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,012	h	62,94	0,76
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,300	t*km	0,25	0,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,09</b>

**Articolo: VEN25-04.13.19.b [F.13.19.b]**

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,030	m <sup>3</sup>	138,01	4,14
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,12	0,96
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,94	0,63
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,30</b>

**Articolo: VEN25-04.13.19.c [F.13.19.c]**

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	71,92	4,75
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,12	0,96
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,94	0,63
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,07</b>

**Articolo: VEN25-04.13.19.d [F.13.19.d]**

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE COMPRESSO 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-B.03.09.00	C.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	0,055	t	74,64	4,11
VEN25-AT.10.03.a	D.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	0,010	h	96,12	0,96
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,010	h	62,94	0,63
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,650	t*km	0,25	0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,15</b>

**Articolo: VEN25-04.13.24.a [F.13.24.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.20.00	C.03.20.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO	0,011	t	69,81	0,77
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,25	0,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,15</b>



**Articolo: VEN25-04.13.24.b [F.13.24.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE CON EMULSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.20.00	C.03.20.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO	0,010	t	69,81	0,70
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,25	0,66
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,400	kg	1,32	0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>2,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,83</b>

**Articolo: VEN25-04.13.25.a [F.13.25.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,012	t	76,38	0,92
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,640	t*km	0,25	0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>1,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,31</b>

**Articolo: VEN25-04.13.25.b [F.13.25.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON EMULSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,012	t	76,38	0,92
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,25	0,18
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,620	kg	1,32	0,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,88</b>

**Articolo: VEN25-04.13.27.a [F.13.27.a]**

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,023	t	81,41	1,83
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,005	h	110,91	0,55
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,675	t*km	0,25	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,04</b>

**Articolo: VEN25-04.13.29.a [F.13.29.a]**

IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,002	h	75,12	0,15
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,050	h	30,50	1,53
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	16,00	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,14</b>

**Articolo: VEN25-04.13.30.a [F.13.30.a]**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,005	h	75,12	0,38
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,005	h	113,54	0,57

VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,23	0,36
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,500	kg	1,32	1,98
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,015	m³	24,82	0,37
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,002	t	18,46	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>3,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,01</b>

**Articolo: VEN25-04.13.31.a [F.13.31.a]**

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in sito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,060	h	34,94	2,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,060	h	71,23	4,27
VEN25-AT.10.04.c	D.10.04.c	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	0,001	h	218,77	0,22
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,350	q	19,38	6,78
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	30,000	kg	0,91	27,30
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,060	h	316,29	18,98
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,060	h	93,61	5,62
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,060	h	86,87	5,21
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,016	h	116,23	1,86
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,031	h	66,32	2,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,008	h	83,17	0,69
<b>TOTALE:</b>						<b>78,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,81</b>

**Articolo: VEN25-04.13.31.b [F.13.31.b]**

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in impianto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,060	h	34,94	2,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,060	h	71,23	4,27
VEN25-AT.10.04.c	D.10.04.c	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	0,001	h	218,77	0,22

VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,350	q	19,38	6,78
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	30,000	kg	0,91	27,30
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,060	h	316,29	18,98
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,060	h	93,61	5,62
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,060	h	86,87	5,21
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,016	h	116,23	1,86
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,196	h	66,32	13,03
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,77
<b>TOTALE:</b>					<b>91,95</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,32</b>

**Articolo: VEN25-04.13.33.a [F.13.33.a]**

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 4,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,010	h	316,29	3,16
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,010	h	93,61	0,94
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,23	1,07
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,000	kg	1,32	1,32
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,022	m <sup>3</sup>	24,82	0,55
<b>TOTALE:</b>					<b>7,95</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,06</b>

**Articolo: VEN25-04.13.33.b [F.13.33.b]**

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 5,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,012	h	316,29	3,80
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,012	h	93,61	1,12
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,23	1,07
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,100	kg	1,32	1,45

VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,024	m <sup>3</sup>	24,82	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,32</b>

**Articolo: VEN25-04.13.33.c [F.13.33.c]**

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 6,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-AT.10.06.00	D.10.06.00	NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO	0,014	h	316,29	4,43
VEN25-AT.10.08.00	D.10.08.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	0,014	h	93,61	1,31
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,015	h	71,23	1,07
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	1,160	kg	1,32	1,53
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,026	m <sup>3</sup>	24,82	0,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,52</b>

**Articolo: VEN25-04.13.50.a [F.13.50.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mc compattato in opera, densità &lt; 1850 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,030	h	75,12	2,22
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,030	t	18,46	0,55
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,030	h	59,51	1,79
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	10,000	kg	0,91	9,10
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	10,000	kg	0,07	0,70
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,350	m <sup>3</sup>	144,25	50,49
VEN25-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,800	m <sup>3</sup>	121,63	97,30
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,131	h	110,91	14,53
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,130	h	71,23	9,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>201,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>255,18</b>

**Articolo: VEN25-04.13.50.b [F.13.50.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mq e per spessore 10 cm, densità &lt; 1850 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,23
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,91	0,91
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,035	m <sup>3</sup>	144,25	5,05
VEN25-PR-B.03.01.00	C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	0,080	m <sup>3</sup>	121,63	9,73
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,013	h	110,91	1,44
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,013	h	71,23	0,93
<b>TOTALE:</b>						<b>20,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,73</b>

**Articolo: VEN25-04.13.51.a [F.13.51.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mc compattato in opera, densità &lt; 1600 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,125	h	33,03	4,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,074	h	75,12	5,57
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,075	t	18,46	1,38
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,075	h	113,54	8,52
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,800	m <sup>3</sup>	138,01	110,41
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	25,000	kg	0,91	22,75
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	25,000	kg	0,07	1,75
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,350	m <sup>3</sup>	144,25	50,49
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,125	h	110,91	13,86
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,078	h	71,23	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>232,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,51</b>

**Articolo: VEN25-04.13.51.b [F.13.51.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mq e per spessore 4 cm, densità &lt; 1600 kg/mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,23
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,032	m³	138,01	4,42
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,91	0,91
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,014	m³	144,25	2,02
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,005	h	110,91	0,55
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,76</b>

**Articolo: VEN25-04.13.52.a [F.13.52.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per uno strato di spessore finito di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,23
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	1,000	kg	0,91	0,91
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,058	t	71,92	4,14
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,006	m³	144,25	0,87
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,03</b>

**Articolo: VEN25-04.13.52.b [F.13.52.b]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in più

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,001	h	75,12	0,08
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,001	t	18,46	0,02
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,033	kg	0,91	0,03
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,019	t	71,92	1,38
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,333	kg	0,07	0,02
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,002	m³	144,25	0,29
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,75</b>

**Articolo: VEN25-04.13.71.a [F.13.71.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,010	m³	138,01	1,38
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,100	kg	0,91	0,09
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,100	kg	0,07	0,01
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,660	t*km	0,25	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,39</b>

**Articolo: VEN25-04.13.72.a [F.13.72.a]**

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,27
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	59,51	0,06
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,150	kg	0,91	0,14
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,200	kg	0,07	0,01
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,001	h	62,94	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>0,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,06</b>

**Articolo: VEN25-04.13.73.a [F.13.73.a]**

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	59,51	0,06
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,150	kg	0,91	0,14
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,200	kg	0,07	0,01
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>0,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,66</b>

**Articolo: VEN25-04.13.75.a [F.13.75.a]**

MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,800	kg	1,32	1,06
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,800	kg	0,07	0,06
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,075	t	77,36	5,80
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,250	t*km	0,25	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>8,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	10,63
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.13.82.a [F.13.82.a]**

FORMAZIONE DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,010	h	59,51	0,60
VEN25-PR-B.03.27.00	C.03.27.00	CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm	0,210	m²	4,24	0,89
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,500	kg	0,07	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>1,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,44</b>

**Articolo: VEN25-04.13.84.a [F.13.84.a]**

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,26
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-PR-A.76.07.d	B.76.07.d	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE	0,250	l	13,28	3,32
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,008	h	60,93	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>4,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,89</b>

**Articolo: VEN25-04.13.85.a [F.13.85.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,022	h	33,03	0,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,68
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	75,12	0,75
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-PR-A.01.08.c	B.01.08.c	ATTIVANTE DI ADESIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI	0,500	kg	2,71	1,36

VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,017	h	113,54	1,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,93</b>

**Articolo: VEN25-04.13.88.a [F.13.88.a]**

RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,031	h	33,03	1,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,031	h	30,57	0,94
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	75,12	0,75
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,003	t	18,46	0,06
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,001	m³	0,76	0,00
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,017	h	116,23	1,94
VEN25-PR-A.01.08.b	B.01.08.b	RIGENERANTE BITUME ESISTENTE	0,500	kg	1,60	0,80
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,017	h	113,54	1,89
VEN25-PR-B.03.03.00	C.03.03.00	TAPPETINO	0,001	m³	175,04	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,58</b>

**Articolo: VEN25-04.13.89.a [F.13.89.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO MODIFICATO HARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,05
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,150	kg	1,32	0,20
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,500	kg	0,07	0,11
VEN25-PR-B.03.16.00	C.03.16.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO	0,024	t	68,33	1,64
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,25	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,05</b>

**Articolo: VEN25-04.13.90.a [F.13.90.a]**

TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,20
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	75,12	0,75
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,004	t	18,46	0,07
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,005	h	110,91	0,55
VEN25-PR-B.03.19.00	C.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	0,001	t	89,56	0,09
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,004	h	71,23	0,25
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,25	0,54
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	1,000	kg	6,09	6,09
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>9,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,59</b>

**Articolo: VEN25-04.13.90.b [F.13.90.b]**

TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO DRY)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,17
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,010	h	75,12	0,75
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,004	t	18,46	0,07
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,004	h	110,91	0,44
VEN25-PR-B.03.19.00	C.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	0,001	t	89,56	0,09
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,18
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,160	t*km	0,25	0,54
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,003	h	113,54	0,34
VEN25-PR-A.06.08.c	B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	1,000	kg	6,09	6,09
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	1,000	kg	0,07	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>8,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,28
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.13.91.a [F.13.91.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,100	t	77,36	7,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,11
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,31
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,20
TOTALE:						9,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,52

**Articolo: VEN25-04.13.92.a [F.13.92.a]**

STRATO DI COLLEGAMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO - H POLIMERI - COMP. EMULSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.21.00	C.03.21.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	0,012	t	76,38	0,92
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,25	0,18
VEN25-AT.10.13.00	D.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	0,001	h	113,54	0,11
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,680	kg	1,32	0,90
TOTALE:						2,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,99

**Articolo: VEN25-04.13.93.a [F.13.93.a]**

MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,800	kg	1,32	1,06

VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,800	kg	0,07	0,06
VEN25-PR-B.03.17.00	C.03.17.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	0,078	t	77,36	6,06
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,33
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,250	t*km	0,25	0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,95</b>

**Articolo: VEN25-04.13.94.a [F.13.94.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,05
VEN25-PR-B.03.07.00	C.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	0,800	kg	1,32	1,06
VEN25-PR-A.19.45.00	B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	0,800	kg	0,07	0,06
VEN25-PR-B.03.18.00	C.03.18.00	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO "ANTISKID"	0,012	t	99,07	1,19
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,14
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,25	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,73</b>

**Articolo: VEN25-04.13.95.a [F.13.95.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) ALTO MODULO E ALTO CONTENUTO DI POLIMERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-PR-B.03.05.00	C.03.05.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX	0,012	t	97,70	1,17
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,27
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,17
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,720	t*km	0,25	0,18
VEN25-AT.10.04.c	D.10.04.c	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	0,004	h	218,77	0,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,52</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.a [F.14.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,96
VEN25-PR-A.08.42.b	B.08.42.b	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda – Classe N2	1,000	m	35,82	35,82
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,98	7,52
<b>TOTALE:</b>						<b>54,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,53</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.b [F.14.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2 VERNICIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,96
VEN25-PR-A.08.42.b	B.08.42.b	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda – Classe N2	1,000	m	35,82	35,82
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,98	7,52
<b>TOTALE:</b>						<b>54,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,53</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.c [F.14.01.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,44
VEN25-PR-A.08.42.c	B.08.42.c	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda – Classe H1	1,000	m	49,53	49,53
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,040	h	77,62	3,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,145	h	57,98	8,43
<b>TOTALE:</b>						<b>70,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,93</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.d [F.14.01.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,166	h	33,03	5,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,08
VEN25-PR-A.08.42.d	B.08.42.d	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia o tripla onda – Classe H2	1,000	m	100,00	100,00
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,045	h	77,62	3,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,166	h	57,98	9,64
<b>TOTALE:</b>						<b>123,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,47</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.e [F.14.01.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-PR-A.08.42.f	B.08.42.f	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda – Classe H3	1,000	m	135,57	135,57
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,061	h	77,62	4,75
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,190	h	57,98	11,02
<b>TOTALE:</b>						<b>163,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>206,74</b>

**Articolo: VEN25-04.14.01.f [F.14.01.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,257	h	33,03	8,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,85
VEN25-PR-A.08.42.z	B.08.42.z	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda – Classe H4	1,000	m	164,96	164,96
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,074	h	77,62	5,76
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,257	h	57,98	14,90
<b>TOTALE:</b>						<b>201,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>255,48</b>



**Articolo: VEN25-04.14.02.a [F.14.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,76	11,61
VEN25-PR-A.08.42.g	B.08.42.g	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2	1,000	m	113,76	113,76
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>158,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>199,96</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.b [F.14.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO - VERNICIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30
VEN25-PR-A.08.42.h	B.08.42.h	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2 senza corrimano - verniciata	1,000	m	131,76	131,76
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,76	11,61
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>176,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>222,73</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.c [F.14.02.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,76	11,61
VEN25-PR-A.08.42.i	B.08.42.i	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2 con corrimano	1,000	m	128,35	128,35
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	45,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,41</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.d [F.14.02.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,245	h	33,03	8,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,245	h	30,57	7,50
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,245	h	57,98	14,22
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,245	h	54,76	13,43
VEN25-PR-A.08.42.m	B.08.42.m	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H3	1,000	m	179,27	179,27
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>231,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	61,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>292,58</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.e [F.14.02.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,294	h	33,03	9,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,294	h	30,57	9,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,294	h	57,98	17,06
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,294	h	54,76	16,12
VEN25-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H4	1,000	m	235,11	235,11

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,500	kg	16,43	8,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>297,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>376,81</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.f [F.14.02.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,435	h	33,03	14,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,435	h	30,57	13,31
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,435	h	57,98	25,24
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,435	h	54,76	23,84
VEN25-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H4	1,000	m	235,11	235,11
VEN25-PR-A.76.30.m	B.76.30.m	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete	0,333	m	102,12	34,04
VEN25-PR-A.76.30.c	B.76.30.c	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELA acciaio tipo S235	0,667	cad	30,68	20,45
VEN25-PR-A.76.30.d	B.76.30.d	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 1,50	0,667	cad	81,70	54,47
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>437,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>553,51</b>

**Articolo: VEN25-04.14.02.g [F.14.02.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE E LAMIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,433	h	33,03	14,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,433	h	30,57	13,25
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,433	h	57,98	25,13
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,433	h	54,76	23,73
VEN25-PR-A.08.42.n	B.08.42.n	BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H4	1,000	m	235,11	235,11
VEN25-PR-A.76.30.n	B.76.30.n	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con rete e lamiera	0,333	m	170,21	56,74

VEN25-PR-A.76.30.c	B.76.30.c	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI acciaio tipo S235	0,667	cad	30,68	20,45
VEN25-PR-A.76.30.d	B.76.30.d	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 1,50	0,667	cad	81,70	54,47
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
<b>TOTALE:</b>					<b>459,92</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>581,80</b>	

**Articolo: VEN25-04.14.03.a [F.14.03.a]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,96
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,033	h	77,62	2,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	57,98	7,52
<b>TOTALE:</b>					<b>18,35</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>23,21</b>	

**Articolo: VEN25-04.14.03.b [F.14.03.b]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,44
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,040	h	77,62	3,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,145	h	57,98	8,43
<b>TOTALE:</b>					<b>20,77</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>26,27</b>	

**Articolo: VEN25-04.14.03.c [F.14.03.c]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,166	h	33,03	5,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,08
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,045	h	77,62	3,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,166	h	57,98	9,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,97</b>

**Articolo: VEN25-04.14.03.d [F.14.03.d]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,061	h	77,62	4,75
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,190	h	57,98	11,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,24</b>

**Articolo: VEN25-04.14.03.e [F.14.03.e]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,257	h	33,03	8,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,85
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,074	h	77,62	5,76
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,257	h	57,98	14,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,81</b>

**Articolo: VEN25-04.14.04.a [F.14.04.a]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,212	h	54,76	11,61
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,05</b>

**Articolo: VEN25-04.14.04.b [F.14.04.b]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,245	h	33,03	8,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,245	h	30,57	7,50
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,245	h	57,98	14,22
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,245	h	54,76	13,43
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,167	h	1,87	0,31
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,81</b>

**Articolo: VEN25-04.14.04.c [F.14.04.c]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,294	h	33,03	9,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,294	h	30,57	9,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,294	h	57,98	17,06
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,294	h	54,76	16,12
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,500	kg	16,43	8,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,39</b>

**Articolo: VEN25-04.14.05.a [F.14.05.a]**

FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,129	h	33,03	4,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,98
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,083	h	50,05	4,17
VEN25-PR-B.02.16.b	C.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37	0,080	m <sup>3</sup>	129,28	10,34
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	0,800	m <sup>2</sup>	8,49	6,79
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,002	h	35,96	0,06
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,89	2,41
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,140	t	41,22	5,77
<b>TOTALE:</b>						<b>37,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,78</b>

**Articolo: VEN25-04.14.06.a [F.14.06.a]**

FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,081	h	33,03	2,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,248	h	30,57	7,57
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,167	h	11,36	1,89
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,167	h	37,95	6,32
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,031	h	77,89	2,41
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,025	t	16,00	0,40
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,007	m <sup>3</sup>	372,67	2,74
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	2,000	kg	1,61	3,22
<b>TOTALE:</b>						<b>27,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,45</b>

**Articolo: VEN25-04.14.07.a [F.14.07.a]**

FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 35cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,216	h	33,03	7,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,116	h	30,57	3,56
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,116	h	57,98	6,75
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,100	h	88,22	8,82
VEN25-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,028	h	5,30	0,15
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,028	t	16,00	0,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,43</b>

**Articolo: VEN25-04.14.07.b [F.14.07.b]**

FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 95cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,350	h	77,89	27,26
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,301	h	11,36	3,42
VEN25-AT.12.05.00	D.12.05.00	NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi	0,301	h	88,22	26,59
VEN25-AT.12.06.00	D.12.06.00	CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241	0,075	h	5,30	0,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,075	t	16,00	1,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,62</b>

**Articolo: VEN25-04.14.08.a [F.14.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,195	h	33,03	6,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,195	h	30,57	5,96
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,050	h	77,62	3,88
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,195	h	57,98	11,30
VEN25-PR-A.08.43.a	B.08.43.a	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale – Classe N2	1,000	m	69,34	69,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,92</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>122,60</b>

**Articolo: VEN25-04.14.08.b [F.14.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,66
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30
VEN25-PR-A.08.43.b	B.08.43.b	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale – Classe H2	1,000	m	97,07	97,07
<b>TOTALE:</b>						<b>127,52</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			33,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,31</b>

**Articolo: VEN25-04.14.09.a [F.14.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,246	h	33,03	8,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,246	h	30,57	7,53
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,246	h	57,98	14,28
VEN25-PR-A.08.43.c	B.08.43.c	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo ponte – Classe H2	1,000	m	104,01	104,01
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,246	h	54,76	13,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
<b>TOTALE:</b>						<b>154,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			40,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,27</b>

**Articolo: VEN25-04.14.09.b [F.14.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64

VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-PR-A.08.43.c	B.08.43.c	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo ponte – Classe H2	1,000	m	104,01	104,01
VEN25-PR-A.76.30.b	B.76.30.b	CORRIMANO mista legno acciaio classe di contenimento H2 · struttura in legno ed anima in acciaio	1,000	m	55,00	55,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>265,66</b>

**Articolo: VEN25-04.14.10.a [F.14.10.a]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,195	h	33,03	6,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,195	h	30,57	5,96
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,050	h	77,62	3,88
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,195	h	57,98	11,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,89</b>

**Articolo: VEN25-04.14.10.b [F.14.10.b]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,212	h	33,03	7,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,66
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,212	h	57,98	12,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,52</b>

**Articolo: VEN25-04.14.11.a [F.14.11.a]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,246	h	33,03	8,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,246	h	30,57	7,53
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,246	h	57,98	14,28
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,246	h	54,76	13,49
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,150	h	1,87	0,28
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
<b>TOTALE:</b>						<b>50,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,69</b>

**Articolo: VEN25-04.14.12.a [F.14.12.a]**

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,166	h	33,03	5,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,166	h	30,57	5,07
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,166	h	57,98	9,62
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,166	h	54,76	9,09
VEN25-PR-A.09.12.00	B.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO	1,000	m	61,53	61,53
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	3,76	0,31
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,350	kg	16,43	5,75
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
<b>TOTALE:</b>						<b>103,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,71</b>

**Articolo: VEN25-04.14.12.b [F.14.12.b]**

BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50

VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,300	h	31,85	9,57
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,180	h	57,98	10,44
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,180	h	54,76	9,86
VEN25-PR-A.09.12.00	B.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO	1,000	m	61,53	61,53
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	3,76	0,31
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,350	kg	16,43	5,75
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>145,97</b>

**Articolo: VEN25-04.14.13.a [F.14.13.a]**

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,117	h	33,03	3,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,117	h	30,57	3,57
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,117	h	57,98	6,76
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,117	h	54,76	6,39
VEN25-PR-A.08.72.a	B.08.72.a	BARRIERA IN CALCESTRUZZO RIBASSATA	1,000	m	42,14	42,14
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	11,36	0,76
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,067	h	37,95	2,53
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,033	h	5,78	0,19
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,000	kg	1,01	4,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,08</b>

**Articolo: VEN25-04.14.14.a [F.14.14.a]**

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE SENZA MANCORRENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,146	h	33,03	4,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,146	h	30,57	4,46
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,146	h	57,98	8,46
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,146	h	54,76	7,99
VEN25-PR-A.09.12.00	B.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO	1,000	m	61,53	61,53
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,083	h	37,95	3,16
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,083	h	5,78	0,48
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,350	kg	16,43	5,75
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>102,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>129,85</b>

**Articolo: VEN25-04.14.14.b [F.14.14.b]**

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	57,98	11,60
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,090	h	11,36	1,02
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,090	h	37,95	3,42
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,090	h	5,78	0,52
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,400	kg	16,43	6,57
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,000	kg	1,01	5,05
VEN25-PR-A.08.72.b	B.08.72.b	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE	1,000	cad	167,66	167,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>219,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>277,68</b>

**Articolo: VEN25-04.14.15.a [F.14.15.a]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - N2 SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,20

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,04
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,067	h	57,98	3,86
VEN25-PR-A.08.42.01	B.08.42.01	ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - DOPPIA ONDA	1,000	cad	46,45	46,45
<b>TOTALE:</b>						<b>54,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,01</b>

**Articolo: VEN25-04.14.15.b [F.14.15.b]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H1 SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,55
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,083	h	57,98	4,83
VEN25-PR-A.08.42.02	B.08.42.02	ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - TRIPLA ONDA	1,000	cad	88,16	88,16
<b>TOTALE:</b>						<b>98,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,34</b>

**Articolo: VEN25-04.14.17.a [F.14.17.a]**

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA LATERALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,333	h	30,57	10,19
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,333	h	104,57	34,86
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,333	h	57,98	19,33
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,220	h	50,05	11,00
VEN25-PR-A.08.42.09	B.08.42.09	ELEMENTO TERMINALE INTERRATO IN ACCIAIO ZINCATO PER BARRIERE LATERALI	1,000	cad	170,64	170,64
<b>TOTALE:</b>						<b>257,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>325,14</b>

**Articolo: VEN25-04.14.17.b [F.14.17.b]**

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA SPARTITRAFFICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,774	h	33,03	25,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,174	h	30,57	5,33

VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,549	h	31,85	49,32
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,774	h	104,57	80,97
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,774	h	57,98	44,89
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,500	h	38,91	19,46
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,220	h	50,05	11,00
VEN25-PR-A.08.42.09	B.08.42.09	ELEMENTO TERMINALE INTERRATO IN ACCIAIO ZINCATO PER BARRIERE LATERALI	1,000	cad	170,64	170,64
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,400	t	16,00	22,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>440,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>556,60</b>

**Articolo: VEN25-04.14.18.a [F.14.18.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,500	h	104,57	52,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.08.42.10	B.08.42.10	PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA	1,000	cad	328,24	328,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>441,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>558,28</b>

**Articolo: VEN25-04.14.19.a [F.14.19.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-PR-A.08.43.d	B.08.43.d	BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Elementi terminali sospesi	1,000	cad	159,48	159,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>240,20</b>

**Articolo: VEN25-04.14.19.b [F.14.19.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,450	h	77,62	34,93
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,450	h	57,98	26,09
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,450	h	50,05	22,52
VEN25-PR-A.08.43.f	B.08.43.f	BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE - mista legno acciaio	1,000	cad	451,14	451,14
<b>TOTALE:</b>						<b>563,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	149,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>712,57</b>

**Articolo: VEN25-04.14.20.a [F.14.20.a]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>30,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,46</b>

**Articolo: VEN25-04.14.20.b [F.14.20.b]**

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,450	h	77,62	34,93
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,450	h	57,98	26,09
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,450	h	50,05	22,52
<b>TOTALE:</b>						<b>112,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,88</b>



**Articolo: VEN25-04.14.21.a [F.14.21.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.01.a	B.76.01.a	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 PARALLELO	1,000	cad	12.147,89	12.147,89
TOTALE:						12.147,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.219,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15.367,08

**Articolo: VEN25-04.14.21.b [F.14.21.b]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 LARGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.01.b	B.76.01.b	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 LARGO	1,000	cad	13.049,00	13.049,00
TOTALE:						13.049,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.457,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16.506,99

**Articolo: VEN25-04.14.22.a [F.14.22.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 PARALLELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.01.c	B.76.01.c	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 PARALLELO	1,000	cad	15.018,19	15.018,19
TOTALE:						15.018,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.979,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18.998,01

**Articolo: VEN25-04.14.22.b [F.14.22.b]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 LARGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.01.d	B.76.01.d	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 LARGO	1,000	cad	15.918,39	15.918,39
TOTALE:						15.918,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.218,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20.136,76

**Articolo: VEN25-04.14.23.a [F.14.23.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	4,600	h	34,94	160,72
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,600	h	33,03	151,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,600	h	30,57	140,62
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	4,600	h	57,98	266,71
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	4,600	h	104,57	481,02
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	4,600	h	11,36	52,26
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	4,000	h	38,91	155,64
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	4,500	h	1,87	8,42
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	4,500	h	2,84	12,78
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	9,605	kg	16,43	157,81
<b>TOTALE:</b>						<b>1.587,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	420,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.008,72</b>

**Articolo: VEN25-04.14.24.a [F.14.24.a]**

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,333	h	30,57	10,19
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,333	h	77,62	25,87
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,333	h	57,98	19,33
VEN25-PR-A.76.02.a	B.76.02.a	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO	1,000	cad	371,61	371,61
<b>TOTALE:</b>						<b>438,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>554,08</b>

**Articolo: VEN25-04.14.25.a [F.14.25.a]**

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,250	h	77,62	19,41
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-PR-A.76.02.b	B.76.02.b	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA	1,000	cad	258,89	258,89

		TIPO A NASTRI E PALETTI				
<b>TOTALE:</b>						<b>308,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>390,51</b>

**Articolo: VEN25-04.14.26.a [F.14.26.a]**

FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.03.a	B.76.03.a	SISTEMA COMPLETO DI ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50	1,000	cad	4.941,54	4.941,54
<b>TOTALE:</b>						<b>4.941,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.309,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.251,05</b>

**Articolo: VEN25-04.14.26.b [F.14.26.b]**

POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,520	h	34,94	53,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,520	h	33,03	50,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,520	h	30,57	46,47
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	1,520	h	77,62	117,98
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,520	h	57,98	88,13
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,520	h	11,36	17,27
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	38,91	38,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,000	h	2,84	2,84
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	4,135	kg	16,43	67,93
<b>TOTALE:</b>						<b>484,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>613,17</b>

**Articolo: VEN25-04.14.27.a [F.14.27.a]**

FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.04.a	B.76.04.a	DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE	1,000	m	978,43	978,43

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.05.a	B.76.05.a	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T50	1,000	cad	2.947,28	2.947,28
TOTALE:						2.947,28

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	781,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.728,31</b>

**Articolo: VEN25-04.14.28.b [F.14.28.b]**

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.05.b	B.76.05.b	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80	1,000	cad	3.687,69	3.687,69
<b>TOTALE:</b>						<b>3.687,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	977,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.664,93</b>

**Articolo: VEN25-04.14.28.c [F.14.28.c]**

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.05.c	B.76.05.c	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110	1,000	cad	6.286,12	6.286,12
<b>TOTALE:</b>						<b>6.286,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.665,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.951,94</b>

**Articolo: VEN25-04.14.28.d [F.14.28.d]**

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,550	h	34,94	54,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,550	h	33,03	51,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,550	h	30,57	47,38
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	1,550	h	77,62	120,31
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,550	h	57,98	89,87
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,530	h	11,36	17,38
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	38,91	38,91
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,000	h	2,84	2,84
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,993	kg	16,43	65,60
<b>TOTALE:</b>						<b>489,52</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	129,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>619,24</b>

**Articolo: VEN25-04.14.28.e [F.14.28.e]**

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P2/T80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,000	h	34,94	69,88
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	2,000	h	77,62	155,24
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,000	h	57,98	115,96
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,970	h	11,36	22,38
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,151	h	38,91	44,79
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,191	h	1,87	2,23
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,191	h	2,84	3,38
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	5,000	kg	16,43	82,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>623,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>788,36</b>

**Articolo: VEN25-04.14.28.g [F.14.28.g]**

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P4/T110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,605	h	34,94	91,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,605	h	33,03	86,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,605	h	30,57	79,62
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	2,605	h	77,62	202,17
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,605	h	57,98	151,01
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	2,500	h	11,36	28,40
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,300	h	38,91	50,58
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,300	h	1,87	2,43
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	1,300	h	2,84	3,69
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	7,000	kg	16,43	115,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>809,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	214,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.024,57</b>

**Articolo: VEN25-04.14.29.a [F.14.29.a]**

## PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI - A PANNELLI IN RETE SEMPLICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,402	h	33,03	13,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,402	h	30,57	12,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,402	h	57,98	23,31
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,402	h	54,76	22,01
VEN25-PR-A.76.30.m	B.76.30.m	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete	0,333	m	102,12	34,04
VEN25-PR-A.76.31.g	B.76.31.g	BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA	1,000	cad	10,42	10,42
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>153,15</b>

**Articolo: VEN25-04.14.30.a [F.14.30.a]**

FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
VEN25-PR-A.76.35.a	B.76.35.a	BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3.00 M	1,000	m	1.327,63	1.327,63
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,600	h	11,36	6,82
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,167	h	38,91	6,48
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	1,500	kg	16,43	24,65
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,250	h	2,84	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.578,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	418,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.996,22</b>

**Articolo: VEN25-04.15.01.a [F.15.01.a]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,007	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,00</b>

**Articolo: VEN25-04.15.01.b [F.15.01.b]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU PLINTI O MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,021	h	33,03	0,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,65
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,021	h	54,76	1,15
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,020	h	11,36	0,23
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,020	h	2,84	0,06
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,007	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,53</b>

**Articolo: VEN25-04.15.01.d [F.15.01.d]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,052	h	33,03	1,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,052	h	54,76	2,84
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,022	h	11,36	0,25
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,022	h	2,84	0,06



		<b>TOTALE:</b>	<b>6,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,71
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,17</b>

**Articolo: VEN25-04.15.01.e [F.15.01.e]**

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,057	h	33,03	1,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,057	h	30,57	1,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,057	h	54,76	3,12
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,023	h	11,36	0,26
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,023	h	2,84	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,94</b>

**Articolo: VEN25-04.15.01.f [F.15.01.f]**

SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA - COMPOSTA DA PANNELLI IN: LEGNO, ACCIAIO, ALLUMINIO, CALCESTRUZZO, FRP, ACCIAIO, CORTEN, VETRORESINA, PLASTICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,197	h	33,03	6,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,197	h	30,57	6,01
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,197	h	54,76	10,77
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,190	h	11,36	2,16
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,78</b>

**Articolo: VEN25-04.15.02.a [F.15.02.a]**

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,019	h	30,57	0,58
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,019	h	54,76	1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,85</b>

**Articolo: VEN25-04.15.03.a [F.15.03.a]**

RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,029	h	33,03	0,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,029	h	30,57	0,89
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,029	h	54,76	1,59
<b>TOTALE:</b>						<b>3,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,35</b>

**Articolo: VEN25-04.15.04.a [F.15.04.a]**

RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,037	h	33,03	1,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,037	h	30,57	1,12
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,037	h	54,76	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>4,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,48</b>

**Articolo: VEN25-04.15.05.a [F.15.05.a]**

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,016	h	33,03	0,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,016	h	30,57	0,48

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,016	h	54,76	0,86
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,012	h	11,36	0,14
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,012	h	2,84	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,57</b>

**Articolo: VEN25-04.15.06.a [F.15.06.a]**

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - DOPPIA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	2,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,85
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,060	h	77,62	4,69
<b>TOTALE:</b>						<b>8,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,80</b>

**Articolo: VEN25-04.15.06.b [F.15.06.b]**

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,59
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,085	h	54,76	4,64
<b>TOTALE:</b>						<b>10,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,69</b>

**Articolo: VEN25-04.15.07.a [F.15.07.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA N2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.10.a	B.76.10.a	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	m	22,97	22,97

		N2				
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,75</b>

**Articolo: VEN25-04.15.07.b [F.15.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA H2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.10.b	B.76.10.b	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO H2	1,000	m	46,45	46,45
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,45</b>

**Articolo: VEN25-04.15.08.a [F.15.08.a]**

POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,69</b>

**Articolo: VEN25-04.15.09.a [F.15.09.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,071	h	33,03	2,35
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.76.10.c	B.76.10.c	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO	1,000	cad	41,80	41,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,98	4,06

VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,070	h	77,62	5,43
<b>TOTALE:</b>						<b>55,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,56</b>

**Articolo: VEN25-04.15.09.b [F.15.09.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.76.10.d	B.76.10.d	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA	1,000	cad	71,16	71,16
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,080	h	57,98	4,64
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	7,280	kg	0,80	5,82
<b>TOTALE:</b>						<b>86,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,69</b>

**Articolo: VEN25-04.15.09.c [F.15.09.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - CON TIRAFONDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,021	h	33,03	0,71
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,088	h	57,98	5,11
VEN25-PR-A.76.35.b	B.76.35.b	ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE COMPLETO DI PIASTRA E TIRAFONDI FILETTATI	1,000	cad	66,05	66,05
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	11,36	0,76
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,067	h	37,95	2,53
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,600	kg	16,43	9,86
<b>TOTALE:</b>						<b>87,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,95</b>

**Articolo: VEN25-04.15.09.d [F.15.09.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - IN NICCHIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,37
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,110	h	57,98	6,40
VEN25-PR-A.76.35.b	B.76.35.b	ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE COMPLETO DI PIASTRA E TIRAFONDI FILETTATI	1,000	cad	66,05	66,05
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,090	h	11,36	1,02
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,090	h	37,95	3,42
VEN25-PR-A.19.13.00	B.19.13.00	MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE	7,280	kg	0,80	5,82
<b>TOTALE:</b>						<b>86,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,74</b>

**Articolo: VEN25-04.15.09.e [F.15.09.e]**

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO DI MAGGIORE LUNGHEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,018	h	33,03	0,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,55
VEN25-PR-A.76.10.c	B.76.10.c	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO	0,500	cad	41,80	20,90
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,018	h	57,98	1,04
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,018	h	77,62	1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>24,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,97</b>

**Articolo: VEN25-04.15.10.a [F.15.10.a]**

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su rilevato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,071	h	33,03	2,35
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,070	h	57,98	4,06
VEN25-AT.10.14.00	D.10.14.00	AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO	0,070	h	77,62	5,43
<b>TOTALE:</b>						<b>13,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,68</b>

**Articolo: VEN25-04.15.10.b [F.15.10.b]**

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su muratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,070	h	5,78	0,40
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,080	h	1,87	0,15
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,080	h	11,36	0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>15,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,00</b>

**Articolo: VEN25-04.15.11.a [F.15.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bulloni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-PR-A.76.10.e	B.76.10.e	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLONI	1,000	cad	10,78	10,78
<b>TOTALE:</b>						<b>11,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,28</b>

**Articolo: VEN25-04.15.12.a [F.15.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in acciaio zincato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,57
VEN25-PR-A.76.10.f	B.76.10.f	ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	cad	3,99	3,99
<b>TOTALE:</b>						<b>5,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,03</b>

**Articolo: VEN25-04.15.13.a [F.15.13.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,60
VEN25-PR-A.76.30.h	B.76.30.h	ELEMENTO DI ATTACCO PER CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO	1,000	cad	21,21	21,21
<b>TOTALE:</b>						<b>22,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,85</b>

**Articolo: VEN25-04.15.14.a [F.15.14.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-PR-A.76.30.a	B.76.30.a	TUBO CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 48 MM	1,000	cad	12,09	12,09
<b>TOTALE:</b>						<b>12,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,94</b>

**Articolo: VEN25-04.15.15.a [F.15.15.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,60
VEN25-PR-A.76.30.i	B.76.30.i	PROLUNGA A SOSTEGNO DI CORRIMANO PER MONTANTE BARRIERA	1,000	cad	48,29	48,29
<b>TOTALE:</b>						<b>51,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,30</b>

**Articolo: VEN25-04.15.16.a [F.15.16.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.76.30.l	B.76.30.l	SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE DELLA BARRIERA STRADALE	1,000	cad	29,74	29,74
<b>TOTALE:</b>						<b>31,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,71</b>



**Articolo: VEN25-04.15.17.a [F.15.17.a]**

POSA IN OPERA DI PIASTRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,050	h	22,00	1,10
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,050	h	1,87	0,09
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,008	h	2,84	0,02
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,300	kg	16,43	4,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,87</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.e [F.15.18.e]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,135	h	33,03	4,46
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,068	h	3,46	0,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,93</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.f [F.15.18.f]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI A CUSPIDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,379	h	33,03	12,52
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,189	h	3,46	0,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,67</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.g [F.15.18.g]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,370	h	33,03	12,23
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,185	h	3,46	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>12,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,28</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.h [F.15.18.h]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA CORRENTE INFERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,257	h	33,03	8,50
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,129	h	3,46	0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>8,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,31</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.i [F.15.18.i]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRAVE A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,308	h	33,03	10,19
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,154	h	3,46	0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>10,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,56</b>

**Articolo: VEN25-04.15.18.j [F.15.18.j]**

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA A CUSPIDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,514	h	33,03	16,99
VEN25-AT.07.25.00	D.07.25.00	NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico	0,257	h	3,46	0,89

		motore elettrico				
<b>TOTALE:</b>						<b>17,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,62</b>

**Articolo: VEN25-04.15.19.a [F.15.19.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,611	h	33,03	20,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,611	h	30,57	18,68
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,611	h	57,98	35,43
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN25-PR-A.76.01.e	B.76.01.e	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - SUPPORTO INTERMEDIO	1,000	cad	215,75	215,75
<b>TOTALE:</b>						<b>294,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>372,04</b>

**Articolo: VEN25-04.15.20.a [F.15.20.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,517	h	33,03	17,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,517	h	30,57	15,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,517	h	57,98	29,96
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN25-PR-A.76.01.f	B.76.01.f	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FRONTALE DI TESTATA	1,000	cad	246,74	246,74
<b>TOTALE:</b>						<b>313,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>396,74</b>

**Articolo: VEN25-04.15.21.a [F.15.21.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,521	h	33,03	17,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,521	h	30,57	15,93
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,521	h	57,98	30,21
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
VEN25-PR-A.76.01.g	B.76.01.g	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE	1,000	cad	138,62	138,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>206,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>260,63</b>

**Articolo: VEN25-04.15.22.a [F.15.22.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	57,98	23,19
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,050	h	2,84	0,14
VEN25-PR-A.76.01.h	B.76.01.h	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA	1,000	cad	819,45	819,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>870,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	230,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.100,69</b>

**Articolo: VEN25-04.15.23.a [F.15.23.a]**

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI DURTO REDIRETTIVI RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI DURTO REDIRETTIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57

VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
VEN25-PR-A.76.01.i	B.76.01.i	ATTENUATORI D'URTO - ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO	1,000	cad	2.552,84	2.552,84
<b>TOTALE:</b>					<b>2.681,70</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	710,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.392,35</b>

**Articolo: VEN25-04.15.24.a [F.15.24.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO PARARUOTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.30.k	B.76.30.k	PROFILO PARARUOTA IN ACCIAIO ZINCATO A "C"	1,000	m	10,96	10,96
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
<b>TOTALE:</b>					<b>17,04</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,56</b>

**Articolo: VEN25-04.15.25.a [F.15.25.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.76.30.j	B.76.30.j	PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"	1,000	m	21,40	21,40
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	57,98	2,90
<b>TOTALE:</b>					<b>27,48</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,76</b>

**Articolo: VEN25-04.15.26.a [F.15.26.a]**

FORNITURA E POSA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A DUE ONDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
VEN25-PR-A.76.05.d	B.76.05.d	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A DUE ONDE	1,000	cad	2.248,79	2.248,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.377,65</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.007,73</b>

**Articolo: VEN25-04.15.26.b [F.15.26.b]**

FORNITURA E POSA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A TRE ONDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,400	h	1,87	0,75
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,300	h	2,84	0,85
VEN25-PR-A.76.05.e	B.76.05.e	FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A TRE ONDE	1,000	cad	2.554,22	2.554,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.683,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.394,10</b>

**Articolo: VEN25-04.16.01.a [F.16.01.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,98	0,14
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	60,93	0,12
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,010	kg	2,24	0,02

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,54</b>

**Articolo: VEN25-04.16.01.b [F.16.01.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,98	0,12
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	60,93	0,09
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,009	kg	2,24	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,46</b>

**Articolo: VEN25-04.16.02.a [F.16.02.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,14
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	60,93	0,13
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,015	kg	2,24	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,58</b>

**Articolo: VEN25-04.16.02.b [F.16.02.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	57,98	0,12
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,002	h	60,93	0,13
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,013	kg	2,24	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,52</b>

**Articolo: VEN25-04.16.03.a [F.16.03.a]**

ATTRaversamenti PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,031	h	33,03	1,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,031	h	30,57	0,93
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,031	h	57,98	1,80
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,250	kg	2,24	0,56
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,78</b>

**Articolo: VEN25-04.16.03.b [F.16.03.b]**

ATTRaversamenti PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,75
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	57,98	1,45
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12%	0,250	kg	2,24	0,56



		fino al 14%				
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,87</b>

**Articolo: VEN25-04.16.04.a [F.16.04.a]**

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,139	h	30,57	4,25
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,140	h	57,98	8,09
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,083	h	60,93	5,08
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,24	1,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,68</b>

**Articolo: VEN25-04.16.04.b [F.16.04.b]**

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,114	h	33,03	3,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,113	h	30,57	3,45
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,114	h	57,98	6,61
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,083	h	60,93	5,08
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,24	1,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,73</b>

**Articolo: VEN25-04.16.05.a [F.16.05.a]**

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,086	h	33,03	2,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,086	h	57,98	4,99
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,067	h	60,93	4,06
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,400	kg	2,24	0,90
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,040	h	1,89	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,57</b>

**Articolo: VEN25-04.16.05.b [F.16.05.b]**

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,069	h	30,57	2,11
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,069	h	57,98	4,02
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,067	h	60,93	4,06
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,400	kg	2,24	0,90
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,040	h	1,89	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,03</b>

**Articolo: VEN25-04.16.06.a [F.16.06.a]**

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,23
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	57,98	0,48
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA	0,004	h	60,93	0,25

		ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO				
<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,24	0,45
<b>VEN25-AT.07.21.01</b>	<b>D.07.21.01</b>	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,13</b>

**Articolo: VEN25-04.16.06.b [F.16.06.b]**

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,19
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
<b>VEN25-AT.09.01.c</b>	<b>D.09.01.c</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,98	0,34
<b>VEN25-AT.10.11.00</b>	<b>D.10.11.00</b>	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,25
<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,24	0,45
<b>VEN25-AT.07.21.01</b>	<b>D.07.21.01</b>	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,78</b>

**Articolo: VEN25-04.16.07.a [F.16.07.a]**

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,22
<b>VEN25-AT.09.01.c</b>	<b>D.09.01.c</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	57,98	0,46
<b>VEN25-AT.10.11.00</b>	<b>D.10.11.00</b>	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,25
<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,150	kg	2,24	0,34
<b>VEN25-AT.07.21.01</b>	<b>D.07.21.01</b>	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,94</b>

**Articolo: VEN25-04.16.07.b [F.16.07.b]**

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,98	0,34
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,25
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,150	kg	2,24	0,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-04.16.08.a [F.16.08.a]**

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,104	h	33,03	3,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,104	h	30,57	3,17
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,104	h	57,98	6,03
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	60,93	2,03
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,24	0,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,54</b>

**Articolo: VEN25-04.16.08.b [F.16.08.b]**

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,087	h	33,03	2,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,087	h	57,98	5,04
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	60,93	2,03

<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,24	0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>13,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,85</b>

**Articolo: VEN25-04.16.09.a [F.16.09.a]**

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,10
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,033	h	30,57	1,02
<b>VEN25-AT.09.01.c</b>	<b>D.09.01.c</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,033	h	57,98	1,93
<b>VEN25-AT.10.11.00</b>	<b>D.10.11.00</b>	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,24	0,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,98</b>

**Articolo: VEN25-04.16.09.b [F.16.09.b]**

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,027	h	33,03	0,91
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,027	h	30,57	0,83
<b>VEN25-AT.09.01.c</b>	<b>D.09.01.c</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,027	h	57,98	1,59
<b>VEN25-AT.10.11.00</b>	<b>D.10.11.00</b>	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
<b>VEN25-PR-A.98.13.b</b>	<b>B.98.13.b</b>	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,200	kg	2,24	0,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,07</b>

**Articolo: VEN25-04.16.10.a [F.16.10.a]**

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,071	h	33,03	2,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,071	h	30,57	2,18
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,071	h	57,98	4,14
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	60,93	2,03
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,24	0,78
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,55</b>

**Articolo: VEN25-04.16.10.b [F.16.10.b]**

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,79
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,058	h	57,98	3,39
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,033	h	60,93	2,03
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,350	kg	2,24	0,78
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,56</b>

**Articolo: VEN25-04.16.11.a [F.16.11.a]**

FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,065	h	33,03	2,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,98
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,065	h	57,98	3,76
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,030	h	60,93	1,83
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,24	0,67

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,14</b>

**Articolo: VEN25-04.16.11.b [F.16.11.b]**

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,62
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,053	h	57,98	3,08
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,030	h	60,93	1,83
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,24	0,67
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,004	h	1,89	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,35</b>

**Articolo: VEN25-04.16.12.a [F.16.12.a]**

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,101	h	33,03	3,34
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,101	h	30,57	3,09
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,101	h	57,98	5,86
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,060	h	60,93	3,66
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,24	1,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,91</b>

**Articolo: VEN25-04.16.12.b [F.16.12.b]**

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,082	h	33,03	2,71
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,082	h	30,57	2,51
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,082	h	57,98	4,75
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,060	h	60,93	3,66
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,600	kg	2,24	1,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,98</b>

**Articolo: VEN25-04.16.13.a [F.16.13.a]**

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,093	h	33,03	3,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,093	h	30,57	2,83
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,093	h	57,98	5,39
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,053	h	60,93	3,23
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,450	kg	2,24	1,01
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,68</b>

**Articolo: VEN25-04.16.13.b [F.16.13.b]**

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,076	h	33,03	2,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,076	h	30,57	2,31
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,076	h	57,98	4,39
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,053	h	60,93	3,23
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12%	0,450	kg	2,24	1,01



		fino al 14%				
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,04</b>

**Articolo: VEN25-04.16.14.a [F.16.14.a]**

FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,031	h	30,57	0,96
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,032	h	57,98	1,83
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,24	0,67
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,02</b>

**Articolo: VEN25-04.16.14.b [F.16.14.b]**

FRECCE E SCRITTE - RIPASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,77
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	57,98	1,47
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,300	kg	2,24	0,67
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,07</b>

**Articolo: VEN25-04.16.15.a [F.16.15.a]**

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,19
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,30
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,089	kg	3,14	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>0,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,24</b>

**Articolo: VEN25-04.16.15.b [F.16.15.b]**

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,16
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,27
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,078	kg	3,14	0,24
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,06</b>

**Articolo: VEN25-04.16.16.a [F.16.16.a]**

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,21
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,30
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,136	kg	3,14	0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>1,16</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1,47</b>

**Articolo: VEN25-04.16.16.b [F.16.16.b]**

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,16
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,28
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	3,14	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>0,99</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			0,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,25</b>

**Articolo: VEN25-04.16.17.a [F.16.17.a]**

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,024	h	33,03	0,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	57,98	1,39
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,017	h	60,93	1,02
VEN25-PR-A.76.07.k	B.76.07.k	VERNICI NORMALI PER USO STRADALE AVENTE VISCOSITA' CORRISPONDENTE A 70-90 UNITA' KREBS DI COLORE NERO	0,181	kg	2,10	0,38
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>4,34</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,49</b>

**Articolo: VEN25-04.16.17.b [F.16.17.b]**

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,054	h	33,03	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59

VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,054	h	57,98	3,13
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,033	h	1,89	0,06
VEN25-AT.10.10.00	D.10.10.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA	0,054	h	72,15	3,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,23</b>

**Articolo: VEN25-04.16.19.a [F.16.19.a]**

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Su nuovo impianto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,21
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,31
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,162	kg	3,14	0,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,58</b>

**Articolo: VEN25-04.16.19.b [F.16.19.b]**

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Ripasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,17
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.12.00	D.10.12.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	0,003	h	100,28	0,29
VEN25-PR-A.76.25.i	B.76.25.i	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE	0,145	kg	3,14	0,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,37</b>

**Articolo: VEN25-04.16.23.a [F.16.23.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce o fasce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,51
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,017	h	57,98	0,97
VEN25-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	0,818	m²	38,03	31,09
<b>TOTALE:</b>						<b>33,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,90</b>

**Articolo: VEN25-04.16.23.b [F.16.23.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - in laminato del tipo a reticolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,132	h	33,03	4,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,132	h	57,98	7,66
VEN25-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,03	38,03
<b>TOTALE:</b>						<b>54,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,44</b>

**Articolo: VEN25-04.16.23.c [F.16.23.c]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per freccione tipo autostradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,255	h	33,03	8,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,255	h	30,57	7,80
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,255	h	57,98	14,78
VEN25-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,03	38,03
<b>TOTALE:</b>						<b>69,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,34</b>

**Articolo: VEN25-04.16.23.d [F.16.23.d]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per scritte tipo autostradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,302	h	33,03	9,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,302	h	30,57	9,22

VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,302	h	57,98	17,48
VEN25-PR-A.76.25.a	B.76.25.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO	1,000	m²	38,03	38,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,48</b>

**Articolo: VEN25-04.16.25.a [F.16.25.a]**

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,14
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,98	0,32
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	60,93	0,34
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,300	kg	8,12	2,44
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,080	kg	0,79	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,40</b>

**Articolo: VEN25-04.16.25.b [F.16.25.b]**

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,26
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,007	h	57,98	0,42
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,007	h	60,93	0,44
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,340	kg	8,12	2,76
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	0,79	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,33</b>

**Articolo: VEN25-04.16.25.c [F.16.25.c]**

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,27
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	57,98	0,53
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,009	h	60,93	0,56
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,590	kg	8,12	4,79
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,280	kg	0,79	0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>6,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,44</b>

**Articolo: VEN25-04.16.26.a [F.16.26.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,23
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,23
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,080	kg	0,79	0,06
VEN25-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,020	kg	1,66	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,02</b>

**Articolo: VEN25-04.16.26.b [F.16.26.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,23

VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,23
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,120	kg	0,79	0,09
VEN25-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,027	kg	1,66	0,04
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,13</b>

**Articolo: VEN25-04.16.26.c [F.16.26.c]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	57,98	0,28
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,26
VEN25-PR-A.76.25.k	B.76.25.k	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE	0,280	kg	0,79	0,22
VEN25-PR-A.76.07.i	B.76.07.i	VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE	0,040	kg	1,66	0,07
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,40</b>

**Articolo: VEN25-04.16.27.a [F.16.27.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc...

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,041	h	30,57	1,26
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,045	h	57,98	2,61
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,045	h	60,93	2,74
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	2,313	kg	8,12	18,78
<b>TOTALE:</b>						<b>26,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,13



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	34,04
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.16.27.b [F.16.27.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,14
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	57,98	0,32
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	60,93	0,34
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,277	kg	8,12	2,25
<b>TOTALE:</b>						<b>3,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,09</b>

**Articolo: VEN25-04.16.27.c [F.16.27.c]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 15,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,26
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	57,98	0,53
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,009	h	60,93	0,56
VEN25-PR-A.76.25.j	B.76.25.j	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE	0,345	kg	8,12	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>4,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,63</b>

**Articolo: VEN25-04.16.28.a [F.16.28.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,20

VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,003	h	60,93	0,18
VEN25-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,086	kg	2,20	0,19
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,00</b>

**Articolo: VEN25-04.16.28.b [F.16.28.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,24
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,21
VEN25-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,114	kg	2,20	0,25
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,21</b>

**Articolo: VEN25-04.16.28.c [F.16.28.c]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,007	h	57,98	0,40
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,006	h	60,93	0,34
VEN25-PR-A.76.07.j	B.76.07.j	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE	0,200	kg	2,20	0,44
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,05</b>

**Articolo: VEN25-04.16.29.a [F.16.29.a]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	57,98	0,24
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,025	kg	2,24	0,06
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,004	h	60,93	0,21
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,92</b>

**Articolo: VEN25-04.16.29.b [F.16.29.b]**

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,08
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	57,98	0,18
VEN25-PR-A.98.13.b	B.98.13.b	VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%	0,025	kg	2,24	0,06
VEN25-AT.10.11.00	D.10.11.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	0,003	h	60,93	0,19
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,77</b>

**Articolo: VEN25-04.17.01.a [F.17.01.a]**

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.12.a	B.76.12.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,57	38,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,22

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	48,79
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.17.01.b [F.17.01.b]**

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.12.b	B.76.12.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	76,48	76,48
TOTALE:						76,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						96,75

**Articolo: VEN25-04.17.01.c [F.17.01.c]**

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.12.c	B.76.12.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	54,50	54,50
TOTALE:						54,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						68,94

**Articolo: VEN25-04.17.01.d [F.17.01.d]**

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.12.d	B.76.12.d	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	116,46	116,46
TOTALE:						116,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						147,32

**Articolo: VEN25-04.17.02.a [F.17.02.a]**

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	68,00	68,00
TOTALE:						68,00

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		86,02

**Articolo: VEN25-04.17.02.b [F.17.02.b]**

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,96	38,96
TOTALE:						38,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,28

**Articolo: VEN25-04.17.02.c [F.17.02.c]**

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.13.c	B.76.13.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	112,02	112,02
TOTALE:						112,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						141,71

**Articolo: VEN25-04.17.02.d [F.17.02.d]**

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.13.d	B.76.13.d	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	49,71	49,71
TOTALE:						49,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,88

**Articolo: VEN25-04.17.03.a [F.17.03.a]**

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.14.a	B.76.14.a	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	41,43	41,43

		<b>TOTALE:</b>	<b>41,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	10,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,41</b>

**Articolo: VEN25-04.17.03.b [F.17.03.b]**

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.14.b	B.76.14.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	53,53	53,53
<b>TOTALE:</b>						<b>53,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						14,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,72</b>

**Articolo: VEN25-04.17.03.c [F.17.03.c]**

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.14.c	B.76.14.c	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	83,29	83,29
<b>TOTALE:</b>						<b>83,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						22,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,36</b>

**Articolo: VEN25-04.17.03.d [F.17.03.d]**

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.14.d	B.76.14.d	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) 5	1,000	cad	134,48	134,48
<b>TOTALE:</b>						<b>134,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						35,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,12</b>

**Articolo: VEN25-04.17.04.a [F.17.04.a]**

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.15.a	B.76.15.a	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello	1,000	cad	49,71	49,71

		prestazionale base)				
<b>TOTALE:</b>						<b>49,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,88</b>

**Articolo: VEN25-04.17.04.b [F.17.04.b]**

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.15.b	B.76.15.b	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	100,23	100,23
<b>TOTALE:</b>						<b>100,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>126,79</b>

**Articolo: VEN25-04.17.04.c [F.17.04.c]**

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.15.c	B.76.15.c	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	135,12	135,12
<b>TOTALE:</b>						<b>135,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,93</b>

**Articolo: VEN25-04.17.05.a [F.17.05.a]**

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.01	B.76.17.01	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	dm²	1,91	1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>1,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,42</b>

**Articolo: VEN25-04.17.06.a [F.17.06.a]**

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.76.17.02</b>	<b>B.76.17.02</b>	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	72,50	72,50
<b>TOTALE:</b>						<b>72,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,71</b>

**Articolo: VEN25-04.17.06.b [F.17.06.b]**

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.03</b>	<b>B.76.17.03</b>	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	101,09	101,09
<b>TOTALE:</b>						<b>101,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,88</b>

**Articolo: VEN25-04.17.06.c [F.17.06.c]**

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.04</b>	<b>B.76.17.04</b>	SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD	1,000	dm²	1,87	1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>1,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,37</b>

**Articolo: VEN25-04.17.07.a [F.17.07.a]**

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.05</b>	<b>B.76.17.05</b>	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	58,15	58,15
<b>TOTALE:</b>						<b>58,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,56</b>

**Articolo: VEN25-04.17.07.b [F.17.07.b]**

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.06	B.76.17.06	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	78,61	78,61
TOTALE:						78,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,44

**Articolo: VEN25-04.17.07.c [F.17.07.c]**

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.07	B.76.17.07	SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD	1,000	dm²	1,87	1,87
TOTALE:						1,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,37

**Articolo: VEN25-04.17.08.a [F.17.08.a]**

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.08	B.76.17.08	TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	14,34	14,34
TOTALE:						14,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,14

**Articolo: VEN25-04.17.09.a [F.17.09.a]**

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.09	B.76.17.09	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA	1,000	cad	26,29	26,29
TOTALE:						26,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,26

**Articolo: VEN25-04.17.09.b [F.17.09.b]**

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.10	B.76.17.10	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA	1,000	cad	26,29	26,29
TOTALE:						26,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,26

**Articolo: VEN25-04.17.10.a [F.17.10.a]**

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 40x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.11	B.76.17.11	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 40x60 cm	1,000	cad	86,13	86,13
TOTALE:						86,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						108,95

**Articolo: VEN25-04.17.10.b [F.17.10.b]**

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 60x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.12	B.76.17.12	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 60x90 cm	1,000	cad	108,34	108,34
TOTALE:						108,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						137,05

**Articolo: VEN25-04.17.10.c [F.17.10.c]**

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.13	B.76.17.13	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x80 cm	1,000	cad	102,90	102,90
TOTALE:						102,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						130,17

**Articolo: VEN25-04.17.10.d [F.17.10.d]**

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x75 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.14	B.76.17.14	CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x75 cm	1,000	cad	100,38	100,38

		<b>TOTALE:</b>	<b>100,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	26,60
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,98</b>

**Articolo: VEN25-04.17.11.a [F.17.11.a]**

CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.15	B.76.17.15	CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm	1,000	cad	31,07	31,07
<b>TOTALE:</b>						<b>31,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						8,23
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>
						<b>39,30</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.a [F.17.13.a]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.a	B.76.22.a	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	35,27	35,27
<b>TOTALE:</b>						<b>35,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						9,35
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>
						<b>44,62</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.aa [F.17.13.aa]**

BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE Fornitura base di ancoraggio per delineatori normali di margine, realizzata in polietilene ad alta densità di colore nero con fori alla base per l'uscita della condensa.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.x	B.76.22.x	BASE DI ANCORAGGIO IN POLIETILENE PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE FORATI ALLA BASE	1,000	cad	8,28	8,28
<b>TOTALE:</b>						<b>8,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						2,19
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>
						<b>10,47</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.b [F.17.13.b]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.76.22.b</b>	<b>B.76.22.b</b>	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	50,19	50,19
<b>TOTALE:</b>						<b>50,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,49</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.c [F.17.13.c]**

DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.22.c</b>	<b>B.76.22.c</b>	DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	231,79	231,79
<b>TOTALE:</b>						<b>231,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,21</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.d [F.17.13.d]**

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.22.d</b>	<b>B.76.22.d</b>	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	43,82	43,82
<b>TOTALE:</b>						<b>43,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,43</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.e [F.17.13.e]**

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.22.e</b>	<b>B.76.22.e</b>	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	47,80	47,80
<b>TOTALE:</b>						<b>47,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,47</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.f [F.17.13.f]**

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.f	B.76.22.f	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	43,82	43,82
TOTALE:						43,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,43

**Articolo: VEN25-04.17.13.g [F.17.13.g]**

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.g	B.76.22.g	DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	47,80	47,80
TOTALE:						47,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						60,47

**Articolo: VEN25-04.17.13.h [F.17.13.h]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.h	B.76.22.h	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	48,60	48,60
TOTALE:						48,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,48

**Articolo: VEN25-04.17.13.j [F.17.13.j]**

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.i	B.76.22.i	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO	1,000	cad	23,18	23,18
TOTALE:						23,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,32

**Articolo: VEN25-04.17.13.k [F.17.13.k]**

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.j	B.76.22.j	DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	56,31	56,31
<b>TOTALE:</b>						<b>56,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,23</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.l [F.17.13.l]**

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.k	B.76.22.k	DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	63,08	63,08
<b>TOTALE:</b>						<b>63,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,80</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.m [F.17.13.m]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.l	B.76.22.l	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm	1,000	cad	87,38	87,38
<b>TOTALE:</b>						<b>87,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,54</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.o [F.17.13.o]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.m	B.76.22.m	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm	1,000	cad	155,51	155,51
<b>TOTALE:</b>						<b>155,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,72</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.q [F.17.13.q]**

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.n	B.76.22.n	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	33,46	33,46
TOTALE:						33,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,87
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,33

**Articolo: VEN25-04.17.13.r [F.17.13.r]**

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.o	B.76.22.o	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	45,35	45,35
TOTALE:						45,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,37

**Articolo: VEN25-04.17.13.s [F.17.13.s]**

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.p	B.76.22.p	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA	1,000	cad	8,57	8,57
TOTALE:						8,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,84

**Articolo: VEN25-04.17.13.t [F.17.13.t]**

DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.q	B.76.22.q	DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE	1,000	cad	88,03	88,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
TOTALE:						98,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,08

**Articolo: VEN25-04.17.13.u [F.17.13.u]**

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.r	B.76.22.r	DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 8 cm	1,000	cad	10,36	10,36
TOTALE:						10,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,11

**Articolo: VEN25-04.17.13.v [F.17.13.v]**

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.s	B.76.22.s	DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 12 cm	1,000	cad	12,75	12,75
TOTALE:						12,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,13

**Articolo: VEN25-04.17.13.w [F.17.13.w]**

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.t	B.76.22.t	DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	99,59	99,59
TOTALE:						99,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125,98

**Articolo: VEN25-04.17.13.x [F.17.13.x]**

CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.23.a	B.76.23.a	CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA	1,000	cad	3,22	3,22
TOTALE:						3,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,07

**Articolo: VEN25-04.17.13.y [F.17.13.y]**

CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



<b>VEN25-PR-A.76.23.b</b>	<b>B.76.23.b</b>	CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA	1,000	cad	9,16	9,16
<b>TOTALE:</b>						<b>9,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,59</b>

**Articolo: VEN25-04.17.13.z [F.17.13.z]**

CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.23.c</b>	<b>B.76.23.c</b>	CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm	1,000	cad	8,77	8,77
<b>TOTALE:</b>						<b>8,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,09</b>

**Articolo: VEN25-04.17.14.a [F.17.14.a]**

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.16</b>	<b>B.76.17.16</b>	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	dm²	1,85	1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>1,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,34</b>

**Articolo: VEN25-04.17.14.b [F.17.14.b]**

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.17</b>	<b>B.76.17.17</b>	PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	dm²	2,04	2,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,58</b>

**Articolo: VEN25-04.17.15.a [F.17.15.a]**

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.76.16.a</b>	<b>B.76.16.a</b>	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	180,81	180,81
<b>TOTALE:</b>						<b>180,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>228,72</b>

**Articolo: VEN25-04.17.15.b [F.17.15.b]**

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.16.b</b>	<b>B.76.16.b</b>	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	209,25	209,25
<b>TOTALE:</b>						<b>209,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>264,70</b>

**Articolo: VEN25-04.17.16.a [F.17.16.a]**

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.16.c</b>	<b>B.76.16.c</b>	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	425,90	425,90
<b>TOTALE:</b>						<b>425,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>538,76</b>

**Articolo: VEN25-04.17.16.b [F.17.16.b]**

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.16.d</b>	<b>B.76.16.d</b>	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	493,31	493,31
<b>TOTALE:</b>						<b>493,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	130,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>624,04</b>

**Articolo: VEN25-04.17.17.a [F.17.17.a]**

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.u	B.76.22.u	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE	1,000	cad	63,08	63,08
<b>TOTALE:</b>						<b>63,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,80</b>

**Articolo: VEN25-04.17.17.b [F.17.17.b]**

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.v	B.76.22.v	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE	1,000	cad	57,36	57,36
<b>TOTALE:</b>						<b>57,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,56</b>

**Articolo: VEN25-04.17.17.c [F.17.17.c]**

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.w	B.76.22.w	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE	1,000	cad	57,36	57,36
<b>TOTALE:</b>						<b>57,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,56</b>

**Articolo: VEN25-04.17.17.d [F.17.17.d]**

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA REGOLABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.22.v	B.76.22.v	DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE	2,000	cad	57,36	114,72
VEN25-PR-A.76.24.b	B.76.24.b	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 cm	2,000	cad	2,79	5,58
<b>TOTALE:</b>						<b>120,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>152,18</b>

**Articolo: VEN25-04.17.20.a [F.17.20.a]**

FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO - con lampada incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,550	h	57,98	31,89
VEN25-PR-A.76.24.k	B.76.24.k	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	3,000	m	21,35	64,05
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,096	m³	114,02	10,95
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	50,05	1,65
VEN25-PR-A.76.17.24	B.76.17.24	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO	1,000	cad	431,34	431,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>574,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>727,20</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.a [F.17.25.a]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.a	B.76.18.a	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	180,81	180,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>180,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>228,72</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.b [F.17.25.b]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.b	B.76.18.b	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	186,22	186,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>186,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>235,57</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.c [F.17.25.c]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.c	B.76.18.c	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	195,03	195,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>195,03</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	51,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		246,71

**Articolo: VEN25-04.17.25.d [F.17.25.d]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.d	B.76.18.d	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	202,48	202,48
TOTALE:						202,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						256,14

**Articolo: VEN25-04.17.25.e [F.17.25.e]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.e	B.76.18.e	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	229,56	229,56
TOTALE:						229,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						290,39

**Articolo: VEN25-04.17.25.f [F.17.25.f]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.f	B.76.18.f	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	154,15	154,15
TOTALE:						154,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						195,00

**Articolo: VEN25-04.17.25.g [F.17.25.g]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.g	B.76.18.g	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	164,20	164,20

		<b>TOTALE:</b>	<b>164,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	43,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>207,71</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.h [F.17.25.h]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.h	B.76.18.h	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	174,95	174,95
<b>TOTALE:</b>						<b>174,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 46,36
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 221,31</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.i [F.17.25.i]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.i	B.76.18.i	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	191,44	191,44
<b>TOTALE:</b>						<b>191,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 50,73
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 242,17</b>

**Articolo: VEN25-04.17.25.j [F.17.25.j]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.18.j	B.76.18.j	SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	210,80	210,80
<b>TOTALE:</b>						<b>210,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265 55,86
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 266,66</b>

**Articolo: VEN25-04.17.26.a [F.17.26.a]**

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.19.a	B.76.19.a	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM.	1,000	cad	70,11	70,11

		60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)				
<b>TOTALE:</b>						<b>70,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,69</b>

**Articolo: VEN25-04.17.26.b [F.17.26.b]**

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.19.b	B.76.19.b	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)	1,000	cad	82,45	82,45
<b>TOTALE:</b>						<b>82,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,30</b>

**Articolo: VEN25-04.17.26.c [F.17.26.c]**

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.19.c	B.76.19.c	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)	1,000	cad	35,85	35,85
<b>TOTALE:</b>						<b>35,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,35</b>

**Articolo: VEN25-04.17.26.d [F.17.26.d]**

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.19.d	B.76.19.d	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)	1,000	cad	44,62	44,62
<b>TOTALE:</b>						<b>44,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,44</b>

**Articolo: VEN25-04.17.27.a [F.17.27.a]**

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.76.17.18</b>	<b>B.76.17.18</b>	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	94,80	94,80
<b>TOTALE:</b>						<b>94,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>119,92</b>

**Articolo: VEN25-04.17.27.b [F.17.27.b]**

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.17.19</b>	<b>B.76.17.19</b>	PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	110,37	110,37
<b>TOTALE:</b>						<b>110,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>139,62</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.a [F.17.28.a]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.20.a</b>	<b>B.76.20.a</b>	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	142,21	142,21
<b>TOTALE:</b>						<b>142,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,90</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.b [F.17.28.b]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.20.b</b>	<b>B.76.20.b</b>	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	157,74	157,74
<b>TOTALE:</b>						<b>157,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,54</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.c [F.17.28.c]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.c	B.76.20.c	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	166,35	166,35
<b>TOTALE:</b>						<b>166,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>210,43</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.d [F.17.28.d]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.d	B.76.20.d	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	179,97	179,97
<b>TOTALE:</b>						<b>179,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,66</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.e [F.17.28.e]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.e	B.76.20.e	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	206,50	206,50
<b>TOTALE:</b>						<b>206,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>261,22</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.f [F.17.28.f]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.f	B.76.20.f	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	179,97	179,97
<b>TOTALE:</b>						<b>179,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,66</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.g [F.17.28.g]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.g	B.76.20.g	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	189,30	189,30
<b>TOTALE:</b>						<b>189,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,46</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.h [F.17.28.h]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.h	B.76.20.h	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	194,31	194,31
<b>TOTALE:</b>						<b>194,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>245,80</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.i [F.17.28.i]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.i	B.76.20.i	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	203,63	203,63
<b>TOTALE:</b>						<b>203,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>257,59</b>

**Articolo: VEN25-04.17.28.j [F.17.28.j]**

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.20.j	B.76.20.j	SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)	1,000	cad	225,86	225,86
<b>TOTALE:</b>						<b>225,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>285,71</b>

**Articolo: VEN25-04.17.31.a [F.17.31.a]**

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.21.a	B.76.21.a	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	299,82	299,82
<b>TOTALE:</b>						<b>299,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>379,27</b>

**Articolo: VEN25-04.17.31.b [F.17.31.b]**

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.21.b	B.76.21.b	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)	1,000	cad	65,35	65,35
<b>TOTALE:</b>						<b>65,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,67</b>

**Articolo: VEN25-04.17.31.c [F.17.31.c]**

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.21.c	B.76.21.c	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI DIM. COMPLESSIVE 120X120 cm CALSSE RA2	1,000	cad	352,73	352,73
<b>TOTALE:</b>						<b>352,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>446,20</b>

**Articolo: VEN25-04.17.31.d [F.17.31.d]**

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.21.d	B.76.21.d	PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40X60 cm CLASSE RA2	1,000	cad	89,69	89,69
<b>TOTALE:</b>						<b>89,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,46</b>

**Articolo: VEN25-04.18.01.a [F.18.01.a]**

SACCHI DI APPESANTIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.99.034.00	B.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	1,000	cad	8,42	8,42
TOTALE:						8,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,65

**Articolo: VEN25-04.18.02.a [F.18.02.a]**

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.i	B.76.24.i	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm - PESO 8.00 kg/ml	1,000	m	19,00	19,00
TOTALE:						19,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,04

**Articolo: VEN25-04.18.02.b [F.18.02.b]**

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.j	B.76.24.j	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 4.20 kg/ml	1,000	m	10,50	10,50
TOTALE:						10,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,28

**Articolo: VEN25-04.18.02.c [F.18.02.c]**

SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.k	B.76.24.k	SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO	1,000	m	21,35	21,35
TOTALE:						21,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						27,01

**Articolo: VEN25-04.18.02.d [F.18.02.d]**

SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.I	B.76.24.I	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	1,000	cad	6,77	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>6,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,56</b>

**Articolo: VEN25-04.18.03.a [F.18.03.a]**

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,067	h	50,05	3,33
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,091	m³	115,01	10,48
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,300	h	57,98	17,39
<b>TOTALE:</b>						<b>45,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,77</b>

**Articolo: VEN25-04.18.04.a [F.18.04.a]**

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,081	h	30,57	2,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,081	h	27,33	2,21
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,025	t	0,00	0,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,122	h	57,98	7,09
<b>TOTALE:</b>						<b>11,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,89</b>

**Articolo: VEN25-04.18.04.b [F.18.04.b]**

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 1.01 mq a 3.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,90
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,38
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,060	t	0,00	0,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,209	h	57,98	12,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,07</b>

**Articolo: VEN25-04.18.04.c [F.18.04.c]**

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALE SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 3.01 mq a 9.00 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,619	h	30,57	18,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,619	h	27,33	16,91
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,200	t	0,00	0,00
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,806	h	57,98	46,75
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,393	h	54,76	21,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>104,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>131,66</b>

**Articolo: VEN25-04.18.04.d [F.18.04.d]**

RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,100	h	38,91	3,89
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,018	h	5,78	0,10
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,084	m <sup>3</sup>	20,40	1,71
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,169	h	57,98	9,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,53</b>

**Articolo: VEN25-04.18.04.e [F.18.04.e]**

RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,11
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	38,91	9,73
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,067	h	5,78	0,39
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,250	h	11,36	2,84
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,200	m³	20,40	4,08
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,76	16,43
<b>TOTALE:</b>						<b>42,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,86</b>

**Articolo: VEN25-04.18.05.a [F.18.05.a]**

TRANSENNA MOBILE componibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.27.a	B.76.27.a	TRANSENNA MOBILE componibile	1,000	cad	106,00	106,00
<b>TOTALE:</b>						<b>106,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,09</b>

**Articolo: VEN25-04.18.06.a [F.18.06.a]**

CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.27.b	B.76.27.b	CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice	1,000	cad	27,03	27,03
<b>TOTALE:</b>						<b>27,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,19</b>

**Articolo: VEN25-04.18.06.b [F.18.06.b]**

CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.76.27.c	B.76.27.c	CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice	1,000	cad	39,84	39,84
<b>TOTALE:</b>						<b>39,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,40</b>

**Articolo: VEN25-04.18.06.c [F.18.06.c]**

CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.27.d	B.76.27.d	CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice	1,000	cad	57,83	57,83
<b>TOTALE:</b>						<b>57,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,15</b>

**Articolo: VEN25-04.18.07.a [F.18.07.a]**

BANDE SONORE CON COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.25.b	B.76.25.b	BANDE SONORE CON COLLANTE	25,000	m	13,76	344,00
<b>TOTALE:</b>						<b>344,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>435,16</b>

**Articolo: VEN25-04.18.07.b [F.18.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE CON COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,072	h	33,03	2,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,072	h	30,57	2,21
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,055	h	31,85	1,75
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,055	h	57,98	3,19
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,020	h	1,89	0,04
VEN25-PR-A.76.25.b	B.76.25.b	BANDE SONORE CON COLLANTE	1,000	m	13,76	13,76
<b>TOTALE:</b>						<b>23,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,51</b>



**Articolo: VEN25-04.18.08.a [F.18.08.a]**

IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.k	B.76.26.k	IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO	1,000	cad	1.082,50	1.082,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.082,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.369,36</b>

**Articolo: VEN25-04.18.09.a [F.18.09.a]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,067	h	31,85	2,12
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,20
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,067	h	57,98	3,86
VEN25-PR-A.76.26.f	B.76.26.f	ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI	1,000	cad	54,18	54,18
<b>TOTALE:</b>						<b>62,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,89</b>

**Articolo: VEN25-04.18.10.a [F.18.10.a]**

PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.25	B.76.17.25	PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA	1,000	cad	59,75	59,75
<b>TOTALE:</b>						<b>59,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,58</b>

**Articolo: VEN25-04.18.11.a [F.18.11.a]**

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.11.a	B.76.11.a	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 ml (h)	1,000	cad	63,91	63,91
<b>TOTALE:</b>						<b>63,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,85</b>

**Articolo: VEN25-04.18.11.b [F.18.11.b]**

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.11.b	B.76.11.b	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 ml (h)	1,000	cad	79,68	79,68
TOTALE:						79,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,80

**Articolo: VEN25-04.18.11.c [F.18.11.c]**

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.11.c	B.76.11.c	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 ml (h)	1,000	cad	56,44	56,44
TOTALE:						56,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,40

**Articolo: VEN25-04.18.11.d [F.18.11.d]**

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 (h) cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.11.d	B.76.11.d	BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 ml (h)	1,000	cad	170,16	170,16
TOTALE:						170,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						215,25

**Articolo: VEN25-04.18.12.a [F.18.12.a]**

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.22	B.76.17.22	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm	1,000	cad	43,34	43,34
TOTALE:						43,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,83

**Articolo: VEN25-04.18.12.b [F.18.12.b]**

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.23	B.76.17.23	SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm	1,000	cad	93,73	93,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	24,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,57</b>

**Articolo: VEN25-04.18.13.a [F.18.13.a]**

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,888	h	77,47	68,79
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,100	m³	106,10	10,61
VEN25-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	1,000	m³	121,09	121,09
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	4,000	m²	8,49	33,96
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	60,000	kg	1,30	78,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,76	18,25
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,250	h	50,05	12,51
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,700	t	41,22	70,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>451,44</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	119,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>571,07</b>

**Articolo: VEN25-04.18.14.a [F.18.14.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,013	h	33,03	0,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,013	h	30,57	0,38
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,017	h	77,47	1,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,013	h	57,98	0,72
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,013	h	54,76	0,68

<b>VEN25-01.30.23.b</b>	<b>E.30.23.b</b>	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	1,000	kg	1,45	1,45
<b>VEN25-PR-A.76.31.a</b>	<b>B.76.31.a</b>	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	1,000	kg	1,60	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,26</b>

**Articolo: VEN25-04.18.15.a [F.18.15.a]**

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.25.d</b>	<b>B.76.25.d</b>	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale	1,000	cad	72,74	72,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,02</b>

**Articolo: VEN25-04.18.15.b [F.18.15.b]**

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.25.e</b>	<b>B.76.25.e</b>	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale	1,000	cad	44,00	44,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,66</b>

**Articolo: VEN25-04.18.15.c [F.18.15.c]**

GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.25.f</b>	<b>B.76.25.f</b>	GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro	1,000	cad	9,31	9,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,78</b>

**Articolo: VEN25-04.18.15.d [F.18.15.d]**

POSA IN OPERA di guide di traffico componibili in gomma

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.06.01.00</b>	<b>A.06.01.00</b>	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,122	h	31,85	3,90

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,122	h	30,57	3,74
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,122	h	33,03	4,04
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,122	h	57,98	7,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,76</b>

**Articolo: VEN25-04.18.16.a [F.18.16.a]**

BATTERIE - 6 V 7 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.g	B.76.26.g	BATTERIE - 6 V 7 Ah	1,000	cad	2,12	2,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,68</b>

**Articolo: VEN25-04.18.16.b [F.18.16.b]**

BATTERIE - 6 V 25 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.h	B.76.26.h	BATTERIE - 6 V 25 Ah	1,000	cad	8,35	8,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,56</b>

**Articolo: VEN25-04.18.16.c [F.18.16.c]**

BATTERIE - 6 V 45 Ah

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.i	B.76.26.i	BATTERIE - 6 V 45 Ah	1,000	cad	11,71	11,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,81</b>

**Articolo: VEN25-04.18.16.d [F.18.16.d]**

BATTERIE - 6 V 5 Ah RICARICABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.76.26.P	B.76.26.p	BATTERIE - 6 V 5h RICARICABILE	1,000	cad	22,77	22,77
TOTALE:						22,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,80

**Articolo: VEN25-04.18.16.e [F.18.16.e]**

CARICA BATTERIE PER BATTERIE 6V RICARICABILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.q	B.76.26.q	CARICA BATTERIE PER BATTERIE 6 V RICARICABILI	1,000	cad	173,94	173,94
TOTALE:						173,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						220,03

**Articolo: VEN25-04.18.17.a [F.18.17.a]**

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.m	B.76.24.m	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm	1,000	cad	48,51	48,51
TOTALE:						48,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,37

**Articolo: VEN25-04.18.18.a [F.18.18.a]**

LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.j	B.76.26.j	LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA	1,000	cad	17,25	17,25
TOTALE:						17,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,82

**Articolo: VEN25-04.18.19.a [F.18.19.a]**

CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.99.179.00	B.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI	1,000	m	5,40	5,40
TOTALE:						5,40

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,83</b>

**Articolo: VEN25-04.18.20.a [F.18.20.a]**

TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA2 (livello prest. base) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,75
VEN25-PR-A.76.17.27	B.76.17.27	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	0,280	m²	35,27	9,88
VEN25-PR-A.76.17.29	B.76.17.29	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	0,265	m²	44,52	11,80
<b>TOTALE:</b>						<b>24,43</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		6,47	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,90</b>

**Articolo: VEN25-04.18.20.b [F.18.20.b]**

TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA1 (livello prest. inferiore) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,75
VEN25-PR-A.76.17.26	B.76.17.26	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	0,280	m²	22,17	6,21
VEN25-PR-A.76.17.28	B.76.17.28	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	0,265	m²	15,91	4,22
<b>TOTALE:</b>						<b>13,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		3,49	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,67</b>

**Articolo: VEN25-04.18.21.a [F.18.21.a]**

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.25.g	B.76.25.g	INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"	1,000	cad	5,59	5,59
<b>TOTALE:</b>						<b>5,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		1,48	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,07</b>

**Articolo: VEN25-04.18.21.b [F.18.21.b]**

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.25.h	B.76.25.h	INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE	1,000	cad	22,86	22,86
TOTALE:						22,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,92

**Articolo: VEN25-04.18.22.a [F.18.22.a]**

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.26	B.76.17.26	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	m²	22,17	22,17
TOTALE:						22,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,05

**Articolo: VEN25-04.18.22.b [F.18.22.b]**

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.27	B.76.17.27	FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	m²	35,27	35,27
TOTALE:						35,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,62

**Articolo: VEN25-04.18.23.a [F.18.23.a]**

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.28	B.76.17.28	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	m²	15,91	15,91
TOTALE:						15,91
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,13

**Articolo: VEN25-04.18.23.b [F.18.23.b]**

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.29	B.76.17.29	FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	m <sup>2</sup>	44,52	44,52
<b>TOTALE:</b>						<b>44,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,32</b>

**Articolo: VEN25-04.18.24.a [F.18.24.a]**

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.27.e	B.76.27.e	INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm	1,000	cad	377,87	377,87
<b>TOTALE:</b>						<b>377,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>478,01</b>

**Articolo: VEN25-04.18.24.b [F.18.24.b]**

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.27.f	B.76.27.f	INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm	1,000	cad	566,84	566,84
<b>TOTALE:</b>						<b>566,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>717,05</b>

**Articolo: VEN25-04.18.25.a [F.18.25.a]**

ATTACCHI CHEVRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.31.o	B.76.31.o	ATTACCO CHEVRON	1,000	cad	7,45	7,45
<b>TOTALE:</b>						<b>7,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,42</b>

**Articolo: VEN25-04.18.25.b [F.18.25.b]**

ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.76.24.g</b>	<b>B.76.24.g</b>	ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm	1,000	cad	5,52	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>5,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,98</b>

**Articolo: VEN25-04.18.25.c [F.18.25.c]**

ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.24.h</b>	<b>B.76.24.h</b>	ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm	1,000	cad	7,72	7,72
<b>TOTALE:</b>						<b>7,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,77</b>

**Articolo: VEN25-04.18.26.a [F.18.26.a]**

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 150 cm IN ACCIAIO ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.99.028.00</b>	<b>B.99.028.00</b>	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	1,000	cad	151,31	151,31
<b>TOTALE:</b>						<b>151,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,41</b>

**Articolo: VEN25-04.18.26.b [F.18.26.b]**

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 200 cm IN ACCIAIO ZINCATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.99.028.00</b>	<b>B.99.028.00</b>	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	1,000	cad	151,31	151,31
<b>TOTALE:</b>						<b>151,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,41</b>

**Articolo: VEN25-04.18.27.a [F.18.27.a]**

BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.76.36.00</b>	<b>B.76.36.00</b>	BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE	1,000	cad	16,75	16,75
<b>TOTALE:</b>						<b>16,75</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		21,19

**Articolo: VEN25-04.18.28.a [F.18.28.a]**

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.a	B.76.24.a	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm	1,000	cad	2,36	2,36
TOTALE:						2,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,99

**Articolo: VEN25-04.18.28.b [F.18.28.b]**

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.b	B.76.24.b	STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 cm	1,000	cad	2,79	2,79
TOTALE:						2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,53

**Articolo: VEN25-04.18.28.c [F.18.28.c]**

STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.c	B.76.24.c	STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm	1,000	cad	11,85	11,85
TOTALE:						11,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,99

**Articolo: VEN25-04.18.28.d [F.18.28.d]**

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.d	B.76.24.d	STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm	1,000	cad	1,38	1,38
TOTALE:						1,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,75

**Articolo: VEN25-04.18.28.e [F.18.28.e]**

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.e	B.76.24.e	STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm	1,000	cad	2,16	2,16
<b>TOTALE:</b>						<b>2,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,73</b>

**Articolo: VEN25-04.18.29.a [F.18.29.a]**

PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.37.00	B.76.37.00	PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI	1,000	cad	19,70	19,70
<b>TOTALE:</b>						<b>19,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,92</b>

**Articolo: VEN25-04.18.30.a [F.18.30.a]**

PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,250	h	50,05	12,51
VEN25-PR-B.02.04.b	C.02.04.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35	0,360	m <sup>3</sup>	118,84	42,78
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	21,600	kg	1,30	28,08
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	1,440	m <sup>2</sup>	8,49	12,23
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,498	h	54,76	27,28
VEN25-PR-A.76.26.b	B.76.26.b	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ENERGIA	2,000	cad	787,11	1.574,22
VEN25-PR-A.54.01.01	B.54.01.01	CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n. 1 modulo di controllo	1,000	cad	296,66	296,66
VEN25-PR-A.76.26.e	B.76.26.e	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE	1,000	cad	1.254,47	1.254,47
VEN25-PR-A.76.26.d	B.76.26.d	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE	1,000	cad	139,93	139,93
VEN25-PR-A.76.26.a	B.76.26.a	CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED	5,000	cad	5,24	26,20
VEN25-PR-A.76.26.c	B.76.26.c	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO	2,000	cad	157,43	314,86
VEN25-PR-A.76.16.b	B.76.16.b	PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	209,25	209,25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.m	B.76.26.m	FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16	1,000	cad	920,75	920,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>920,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.164,75</b>

**Articolo: VEN25-04.18.34.a [F.18.34.a]**

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.n	B.76.26.n	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60	1,000	cad	1.678,67	1.678,67
<b>TOTALE:</b>						<b>1.678,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.123,52</b>

**Articolo: VEN25-04.18.35.a [F.18.35.a]**

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.o	B.76.26.o	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90	1,000	cad	2.228,88	2.228,88
<b>TOTALE:</b>						<b>2.228,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	590,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.819,53</b>

**Articolo: VEN25-04.18.36.a [F.18.36.a]**

FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.26.o	B.76.26.o	FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90	1,000	cad	2.228,88	2.228,88
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,798	h	57,98	104,25
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	53,01	106,02
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,798	h	54,76	98,46
<b>TOTALE:</b>						<b>2.664,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.370,98</b>

**Articolo: VEN25-04.18.37.a [F.18.37.a]**

FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.25.c	B.76.25.c	FORNITURA DI DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE	1,000	cad	69,84	69,84
<b>TOTALE:</b>						<b>69,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>88,35</b>

**Articolo: VEN25-04.18.38.a [F.18.38.a]**

**FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,085	h	57,98	4,92
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
VEN25-PR-A.76.25.c	B.76.25.c	FORNITURA DI DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE	1,000	cad	69,84	69,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,53</b>

**Articolo: VEN25-04.18.39.a [F.18.39.a]**

MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.n	B.76.24.n	FORNITURA DI MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE_DA INSTALLARE SU MANUFATTO PREESISTENTE	1,000	cad	1.065,00	1.065,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	3,000	h	77,47	232,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,266	h	33,03	74,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,098	h	30,57	64,13
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	4,200	h	31,85	133,77
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,100	h	57,98	121,76
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	53,01	106,02
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,430	h	11,36	4,88
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,330	h	37,95	12,52
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.974,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	523,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.497,67</b>

**Articolo: VEN25-04.18.39.b [F.18.39.b]**

MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.24.n	B.76.24.n	FORNITURA DI MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE DA INSTALLARE SU MANUFATTO PREESISTENTE	1,000	cad	1.065,00	1.065,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	3,000	h	77,47	232,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,266	h	33,03	74,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,098	h	30,57	64,13
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	4,200	h	31,85	133,77
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,100	h	57,98	121,76
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,000	h	53,01	106,02
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,430	h	11,36	4,88
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,330	h	37,95	12,52
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	3,000	kg	16,43	49,29
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.974,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	523,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.497,67</b>

**Articolo: VEN25-04.18.39.c [F.18.39.c]**

SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	3,000	h	77,47	232,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,766	h	33,03	91,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,598	h	30,57	79,43
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	3,200	h	31,85	101,92
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	2,600	h	57,98	150,75
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	2,500	h	53,01	132,53
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,500	h	54,76	136,90
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,403	h	37,95	15,27
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	4,000	kg	16,43	65,72
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,100	h	2,84	0,28



VEN25-PR-A.76.24.o	B.76.24.o	FORNITURA DI SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE DIAM. ALLA BASE 200 mm	1,000	cad	2.084,00	2.084,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.096,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	820,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.916,77</b>

**Articolo: VEN25-04.18.40.a [F.18.40.a]**

## SOSTEGNO RASTREMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,500	h	77,47	38,74
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,166	h	33,03	38,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,000	h	31,85	31,85
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	57,98	57,98
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,250	h	53,01	13,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	11,36	0,95
VEN25-AT.12.02.c	D.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	0,017	h	37,95	0,63
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	1,000	kg	16,43	16,43
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,050	h	2,84	0,14
VEN25-PR-A.76.24.p	B.76.24.p	FORNITURA DI SOSTEGNO RASTREMATO DIAM. ALLA BASE 114 mm H=600 cm	1,000	cad	411,30	411,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>654,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>827,39</b>

**Articolo: VEN25-04.18.41.a [F.18.41.a]**

## DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	8,000	h	57,98	463,84
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	16,000	h	31,85	509,60
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,500	h	11,36	17,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	1,000	h	1,87	1,87
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,500	h	2,84	1,42

VEN25-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	2,000	m <sup>3</sup>	24,49	48,98
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	8,000	h	54,76	438,08
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	2,000	h	116,57	233,14
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	4,000	h	53,01	212,04
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,200	kg	8,18	1,64
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,766	t	16,00	44,26
<b>TOTALE:</b>						<b>2.480,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	657,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.138,10</b>

**Articolo: VEN25-04.18.42.a [F.18.42.a]**

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.20	B.76.17.20	SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 70X70 cm/DISCO D =40 cm	1,000	cad	108,87	108,87
<b>TOTALE:</b>						<b>108,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,72</b>

**Articolo: VEN25-04.18.42.b [F.18.42.b]**

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 90x90 cm/DISCO D=60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.17.21	B.76.17.21	SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 90X90 cm/DISCO D=60 cm	1,000	cad	179,97	179,97
<b>TOTALE:</b>						<b>179,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,66</b>

**Articolo: VEN25-04.18.43.a [F.18.43.a]**

FORNITURA E POSA PIANTANE MAGGIORATE AD U 80X120X80 H=2.40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,55
VEN25-PR-A.76.31.a	B.76.31.a	PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA	34,920	kg	1,60	55,87
VEN25-01.30.23.a	E.30.23.a	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti	34,920	kg	1,04	36,32
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,017	h	54,76	0,91

		da t 8.5				
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,008	h	11,36	0,09
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,008	h	1,87	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,61</b>

**Articolo: VEN25-04.19.05.a [F.19.05.a]**

PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,177	h	27,33	4,85
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,280	kg	2,27	0,64
VEN25-PR-A.76.28.e	B.76.28.e	PIANTAGIONE DI ARBUSTI SPOGLIATI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO H. M 3-3.5	2,400	cad	9,91	23,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,03</b>

**Articolo: VEN25-04.19.06.a [F.19.06.a]**

SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,048	h	27,33	1,31
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,075	kg	2,27	0,17
VEN25-PR-A.76.28.e	B.76.28.e	PIANTAGIONE DI ARBUSTI SPOGLIATI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO H. M 3-3.5	0,600	cad	9,91	5,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,40</b>

**Articolo: VEN25-04.19.09.a [F.19.09.a]**

SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,12
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,14

VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,90</b>

**Articolo: VEN25-04.19.10.a [F.19.10.a]**

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,16
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,14
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,15</b>

**Articolo: VEN25-04.19.13.a [F.19.13.a]**

FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,02
VEN25-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,000	cad	2,00	2,00
VEN25-PR-A.76.28.k	B.76.28.k	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3	2,000	m	0,97	1,94
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,91	4,55
VEN25-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,37	3,37
<b>TOTALE:</b>						<b>13,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,70</b>

**Articolo: VEN25-04.19.14.a [F.19.14.a]**

VIMINATE O SERRETTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,034	h	30,57	1,02
VEN25-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,37	3,37
VEN25-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,000	cad	2,00	2,00
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	12,000	cad	0,91	10,92
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.76.28.b	B.76.28.b	FORNITURA DI ZOLLE ERBOSE IN PERFETTO STATO DI VEGETAZIONE	1,000	m <sup>2</sup>	4,17	4,17
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	54,09	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,70</b>

**Articolo: VEN25-04.19.16.a [F.19.16.a]**

IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,008	h	27,33	0,23
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,19
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	0,76	0,01
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,94</b>

**Articolo: VEN25-04.19.16.b [F.19.16.b]**

IDROSEMINA - PER SUPERFICI 1000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,16
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,19
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	0,76	0,01
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05

		<b>TOTALE:</b>	<b>1,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,36
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,71</b>

**Articolo: VEN25-04.19.26.a [F.19.26.a]**

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 1.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,014	h	27,33	0,37
VEN25-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m <sup>2</sup>	7,32	7,32
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,010	m <sup>3</sup>	25,50	0,26
		<b>TOTALE:</b>				<b>9,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>11,47</b>

**Articolo: VEN25-04.19.26.b [F.19.26.b]**

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 2.00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,027	h	30,57	0,81
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,027	h	27,33	0,73
VEN25-PR-A.07.32.b	B.07.32.b	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 18 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 700	1,000	m <sup>2</sup>	9,25	9,25
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,020	m <sup>3</sup>	25,50	0,51
		<b>TOTALE:</b>				<b>12,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,18
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>15,18</b>

**Articolo: VEN25-04.19.29.a [F.19.29.a]**

PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.76.28.j	B.76.28.j	TALEE DI PIANTE TAPEZZANTI IN VASO DA 9 CM	1,000	cad	1,70	1,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,70
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,020	kg	2,27	0,05

		<b>TOTALE:</b>	<b>3,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,91
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,36</b>

**Articolo: VEN25-04.19.32.a [F.19.32.a]**

BIOSTUOIA - in paglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,046	h	33,03	1,50
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,100	m²	10,76	11,84
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>14,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						3,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,76</b>

**Articolo: VEN25-04.19.32.b [F.19.32.b]**

BIOSTUOIA - in paglia e cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.07.25.g	B.07.25.g	BIOSTUOIA IN PAGLIA	1,100	m²	1,62	1,78
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>5,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,31</b>

**Articolo: VEN25-04.19.32.c [F.19.32.c]**

BIOSTUOIA - in cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,084	h	33,03	2,78
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,100	m²	3,51	3,86
<b>TOTALE:</b>						<b>7,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,29</b>

**Articolo: VEN25-04.19.33.a [F.19.33.a]**

BIORETE - in juta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,049	h	33,03	1,62
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.76.28.s	B.76.28.s	BIORETE IN JUTA	1,100	m²	1,90	2,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,58</b>

**Articolo: VEN25-04.19.33.b [F.19.33.b]**

BIORETE - in cocco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,100	m²	3,51	3,86
<b>TOTALE:</b>						<b>6,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,56</b>

**Articolo: VEN25-04.19.39.a [F.19.39.a]**

PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,817	h	33,03	27,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,317	h	30,57	40,27
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,136	q	19,38	2,63
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,007	m³	0,76	0,01
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,133	h	13,40	1,79
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,133	h	17,30	2,31
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,420	kg	1,30	13,55
VEN25-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	1,000	cad	8,94	8,94
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,106	m³	350,00	37,10
VEN25-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	1,500	m	8,38	12,57
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	5,327	kg	1,01	5,38



VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,333	h	54,09	18,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>202,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>256,02</b>

**Articolo: VEN25-04.19.42.a [F.19.42.a]**

PALIFICATA SEMPLICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,175	h	33,03	5,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,175	h	30,57	5,36
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,060	m³	270,00	16,20
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	2,000	cad	1,57	3,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,57</b>

**Articolo: VEN25-04.19.43.a [F.19.43.a]**

PALIZZATA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,714	h	33,03	23,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,714	h	30,57	21,82
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,333	h	54,09	18,03
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	0,05	0,10
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,137	m³	270,00	36,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,04</b>

**Articolo: VEN25-04.19.43.b [F.19.43.b]**

PALIZZATA IN LEGNO CON TAVOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,669	h	33,03	22,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,669	h	30,57	20,44
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	54,09	10,82
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	0,05	0,10
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,134	m³	270,00	36,16

VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,035	m <sup>3</sup>	372,67	13,04
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m	1,200	m <sup>2</sup>	5,04	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>108,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,51</b>

**Articolo: VEN25-04.19.44.a [F.19.44.a]**

GRATA A CAMERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,09
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,067	h	17,30	1,15
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,067	h	1,87	0,12
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,30	8,21
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	0,05	0,10
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,188	m <sup>3</sup>	270,00	50,87
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	14,000	cad	0,91	12,74
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,109	h	90,29	9,81
<b>TOTALE:</b>						<b>93,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>118,39</b>

**Articolo: VEN25-04.19.45.a [F.19.45.a]**

MURO DI LEGNAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,30	8,21
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	0,05	0,20
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,251	m <sup>3</sup>	270,00	67,82
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,373	h	90,29	33,66
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	30,000	cad	0,91	27,30
<b>TOTALE:</b>						<b>170,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,81</b>

**Articolo: VEN25-04.19.46.a [F.19.46.a]**

BRIGLIE IN LEGNAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,30	8,21
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	0,05	0,20
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,314	m <sup>3</sup>	270,00	84,78
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,407	h	90,29	36,78
VEN25-PR-A.02.03.g	B.02.03.g	MISTO PIETrame PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETrame MISTO A LEGNAME	0,300	m <sup>3</sup>	19,58	5,87
VEN25-PR-A.02.05.w	B.02.05.w	PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA	0,250	m <sup>3</sup>	66,82	16,71
<b>TOTALE:</b>						<b>217,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>275,45</b>

**Articolo: VEN25-04.19.47.a [F.19.47.a]**

SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,98
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,024	m <sup>3</sup>	270,00	6,48
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	2,000	cad	1,57	3,14
<b>TOTALE:</b>						<b>17,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,64</b>

**Articolo: VEN25-04.19.48.a [F.19.48.a]**

REALIZZAZIONE DI ARCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	6,312	kg	1,30	8,21
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	0,05	0,20
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,301	m <sup>3</sup>	270,00	81,32
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,288	h	90,29	25,99
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	30,000	cad	0,91	27,30
<b>TOTALE:</b>						<b>170,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,13</b>

**Articolo: VEN25-04.19.50.a [F.19.50.a]**

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN ASSENZA DI BARRIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,08
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,13</b>

**Articolo: VEN25-04.19.50.b [F.19.50.b]**

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN PRESENZA DI BARRIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,10
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>0,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,16</b>

**Articolo: VEN25-04.19.51.a [F.19.51.a]**

SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,002	h	71,80	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>0,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,22</b>

**Articolo: VEN25-04.19.55.a [F.19.55.a]**

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - FINO A 10 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,930	h	33,03	30,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,930	h	31,85	29,62
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,910	h	5,60	5,10
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,930	h	53,01	49,30
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,70	10,07
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,200	h	78,82	15,76
<b>TOTALE:</b>						<b>146,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,55</b>

**Articolo: VEN25-04.19.55.b [F.19.55.b]**

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,407	h	33,03	46,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,407	h	31,85	44,80
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,400	h	5,60	7,84
VEN25-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	1,407	h	58,66	82,52
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,200	h	100,70	20,14
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,300	h	78,82	23,65
<b>TOTALE:</b>						<b>234,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>296,74</b>

**Articolo: VEN25-04.19.55.c [F.19.55.c]**

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 20 ml DI ALTEZZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,872	h	33,03	61,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	1,871	h	31,85	59,60
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,871	h	5,60	10,48
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,872	h	70,85	132,60

VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,300	h	100,70	30,21
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,400	h	78,82	31,53
<b>TOTALE:</b>						<b>338,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>428,16</b>

**Articolo: VEN25-04.19.68.a [F.19.68.a]**

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro fino a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,274	h	33,03	9,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,203	h	77,47	15,76
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,270	h	31,85	8,60
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,270	h	5,60	1,51
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,270	h	53,01	14,31
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,70	10,07
<b>TOTALE:</b>						<b>62,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,86</b>

**Articolo: VEN25-04.19.68.b [F.19.68.b]**

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro da 30 fino a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,09
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,330	h	77,47	25,57
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,440	h	31,85	14,01
VEN25-AT.11.05.b	D.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	0,440	h	58,66	25,81
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,440	h	5,60	2,46
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,167	h	100,70	16,78
<b>TOTALE:</b>						<b>104,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,88</b>

**Articolo: VEN25-04.19.68.c [F.19.68.c]**

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro oltre a 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,606	h	33,03	20,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,500	h	77,47	38,74
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,606	h	31,85	19,30
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,606	h	70,85	42,91
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,606	h	5,60	3,39
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,250	h	100,70	25,18
<b>TOTALE:</b>						<b>157,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>198,83</b>

**Articolo: VEN25-04.19.72.b [F.19.72.b]**

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE OLTRE 50 cm DI DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,546	h	33,03	18,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,283	h	30,57	8,65
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,546	h	31,85	17,39
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,546	h	5,60	3,06
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,333	h	53,01	17,67
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,283	h	100,70	28,50
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,710	h	78,82	55,95
<b>TOTALE:</b>						<b>149,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,80</b>

**Articolo: VEN25-04.19.73.a [F.19.73.a]**

RIPULITURA DEI TRONCHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,105	h	33,03	3,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,04
VEN25-RU.06.01.00	A.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÀ	0,105	h	31,85	3,34
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,105	h	5,60	0,59
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,105	h	53,01	5,57
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,067	h	100,70	6,71
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,200	h	78,82	15,76
<b>TOTALE:</b>						<b>37,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,93

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						47,41
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-04.19.74.a [F.19.74.a]**

SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,065	h	33,03	2,15
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,065	h	53,01	3,43
VEN25-PR-A.76.38.00	B.76.38.00	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE	0,055	l	59,11	3,25
TOTALE:						8,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,17

**Articolo: VEN25-04.19.77.a [F.19.77.a]**

FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,422	h	33,03	13,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,422	h	30,57	12,90
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,350	h	54,09	18,93
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	20,000	kg	1,60	32,00
VEN25-PR-A.76.28.g	B.76.28.g	PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLA CIRCONFERENZA FUSTO DA 22.1 A 26.0 CM	1,000	cad	146,59	146,59
VEN25-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	3,000	cad	9,34	28,02
VEN25-PR-A.76.28.h	B.76.28.h	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO	0,100	l	10,43	1,04
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m³	0,76	0,04
VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	20,000	kg	0,35	7,00
TOTALE:						260,47
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						329,49

**Articolo: VEN25-04.19.78.a [F.19.78.a]**

FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,447	h	54,09	24,17



VEN25-PR-A.76.28.f	B.76.28.f	PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS CIRCONFERENZA DA 12.1 A 14.0 CM	1,000	cad	64,00	64,00
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	20,000	kg	1,60	32,00
VEN25-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	3,000	cad	9,34	28,02
VEN25-PR-A.76.28.h	B.76.28.h	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO	0,100	l	10,43	1,04
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,050	m³	0,76	0,04
VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	20,000	kg	0,35	7,00
<b>TOTALE:</b>						<b>188,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,92</b>

**Articolo: VEN25-04.21.01.a [F.21.01.a]**

SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREE DISAGIATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	7,334	h	27,33	200,45
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	8,000	h	87,37	698,96
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	8,000	h	90,29	722,32
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	3,000	h	93,09	279,27
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,89	623,12
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	3,000	h	78,82	236,46
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,25	375,00
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	1,200	h	2.200,00	2.640,00
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	24,000	m³	19,39	465,36
<b>TOTALE:</b>						<b>6.772,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.794,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.567,76</b>

**Articolo: VEN25-04.21.02.a [F.21.02.a]**

PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,025	h	43,66	1,09
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,001	h	83,17	0,08
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,001	h	77,89	0,08
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,015	t	41,22	0,62

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,100	t*km	0,25	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,40</b>

**Articolo: VEN25-04.21.03.a [F.21.03.a]**

TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,029	h	43,66	1,27
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,029	h	5,60	0,16
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,012	h	78,82	0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>2,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,01</b>

**Articolo: VEN25-04.21.04.a [F.21.04.a]**

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,131	h	78,82	10,35
VEN25-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,250	h	65,94	16,49
<b>TOTALE:</b>						<b>39,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,54</b>

**Articolo: VEN25-04.21.04.b [F.21.04.b]**

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,420	h	43,66	18,34
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,420	h	5,60	2,35
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,264	h	78,82	20,82
VEN25-AT.13.10.a	D.13.10.a	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	0,420	h	65,94	27,69
<b>TOTALE:</b>						<b>69,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,54</b>

**Articolo: VEN25-04.21.05.a [F.21.05.a]**

ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,400	h	43,66	17,46
VEN25-AT.07.24.00	D.07.24.00	NOLO A FREDDO DI ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM	0,230	h	3,53	0,81
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	83,17	0,12
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,25	6,50
<b>TOTALE:</b>						<b>25,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,64</b>

**Articolo: VEN25-04.21.07.a [F.21.07.a]**

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME FINO A 1.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,512	h	43,66	22,35
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	83,17	0,17
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,25	6,50
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,500	h	11,36	5,68
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,500	h	7,77	3,89
VEN25-PR-B.01.31.00	C.01.31.00	MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA	10,500	kg	16,66	174,93
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,76	2,33
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	1,000	cad	2,36	2,36
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
<b>TOTALE:</b>						<b>262,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>331,90</b>

**Articolo: VEN25-04.21.07.b [F.21.07.b]**

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME OLTRE 1.00 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,200	h	43,66	8,73
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,002	h	83,17	0,17

VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,002	h	77,89	0,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	26,000	t*km	0,25	6,50
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,200	h	7,77	1,55
VEN25-PR-B.01.31.00	C.01.31.00	MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA	3,750	kg	16,66	62,48
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,300	kg	7,76	2,33
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	0,050	cad	2,36	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						24,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>117,78</b>

**Articolo: VEN25-04.21.08.a [F.21.08.a]**

## RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,139	h	43,66	6,07
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,015	h	87,23	1,31
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,015	h	11,36	0,17
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,010	h	43,99	0,44
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,71	6,31
VEN25-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	0,200	cad	8,94	1,79
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,158	kg	1,01	0,16
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,050	kg	2,89	0,14
VEN25-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	0,010	m	8,38	0,08
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,300	kg	1,30	0,39
VEN25-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,050	cad	1,23	0,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,012	q	19,38	0,23
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,010	h	93,77	0,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						5,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,40</b>

**Articolo: VEN25-04.21.09.b [F.21.09.b]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 25x25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,281	h	43,66	12,27
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,71	6,31
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	2,89	0,29
VEN25-PR-A.08.44.c	B.08.44.c	PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 10 mm maglia 25x25 cm, con fune perimetrale diam 14 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 12 mm	1,000	m <sup>2</sup>	38,72	38,72
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,90</b>

**Articolo: VEN25-04.21.09.c [F.21.09.c]**

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 30x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,281	h	43,66	12,27
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,71	6,31
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	2,89	0,29
VEN25-PR-A.08.44.b	B.08.44.b	PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 8 mm maglia 30x30 cm, con fune perimetrale diam 12 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 10 mm	1,000	m <sup>2</sup>	28,82	28,82
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,38</b>

**Articolo: VEN25-04.21.14.a [F.21.14.a]**RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE  $50 \leq \text{kN/m}$  R < 100 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,400	h	43,66	17,46
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,76	2,19
VEN25-PR-A.76.33.a	B.76.33.a	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50<kN/m<150	1,000	m <sup>2</sup>	17,88	17,88
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	2,89	0,29
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>39,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,42</b>

**Articolo: VEN25-04.21.14.b [F.21.14.b]**RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE  $100 \leq \text{kN/m}$   $R < 150 \text{ kN/m}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,408	h	43,66	17,79
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,76	2,19
VEN25-PR-A.76.33.b	B.76.33.b	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $100 < \text{kN/m} < 150$	1,000	m <sup>2</sup>	24,83	24,83
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	2,89	0,29
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>46,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,63</b>

**Articolo: VEN25-04.21.14.c [F.21.14.c]**RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE  $R \geq 150 \text{ kN/m}$ 

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,684	h	43,66	29,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,76	2,19
VEN25-PR-A.76.33.c	B.76.33.c	SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $\text{kN/m} > 150$	1,000	m <sup>2</sup>	33,50	33,50
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,100	kg	2,89	0,29
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>67,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,88</b>

**Articolo: VEN25-04.21.21.a [F.21.21.a]**

PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,400	h	43,99	17,60
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,400	h	87,23	34,89
<b>TOTALE:</b>						<b>52,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,40</b>

**Articolo: VEN25-04.21.22.a [F.21.22.a]**

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,333	h	152,43	50,76
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,333	h	87,23	29,05
<b>TOTALE:</b>						<b>79,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,96</b>

**Articolo: VEN25-04.21.22.b [F.21.22.b]**

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,350	h	152,43	53,35
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,350	h	87,23	30,53
<b>TOTALE:</b>						<b>83,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,11</b>

**Articolo: VEN25-04.21.22.c [F.21.22.c]**

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,370	h	152,43	56,40
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,370	h	87,23	32,28

		<b>TOTALE:</b>	<b>88,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	23,50
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,18</b>

**Articolo: VEN25-04.21.23.a [F.21.23.a]**

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,360	h	152,43	54,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,360	h	87,23	31,40
<b>TOTALE:</b>						<b>86,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						22,86
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 109,13</b>

**Articolo: VEN25-04.21.23.b [F.21.23.b]**

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,380	h	152,43	57,92
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,380	h	87,23	33,15
<b>TOTALE:</b>						<b>91,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						24,13
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 115,20</b>

**Articolo: VEN25-04.21.23.c [F.21.23.c]**

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,400	h	152,43	60,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,400	h	87,23	34,89
<b>TOTALE:</b>						<b>95,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						25,40
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 121,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.24.a [F.21.24.a]**

POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,109	h	43,66	135,75
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,050	h	2.200,00	110,00
VEN25-AT.07.04.00	D.07.04.00	NOLO A FREDDO DI TIR-FOR	3,230	h	1,78	5,75
<b>TOTALE:</b>						<b>251,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>318,15</b>

**Articolo: VEN25-04.21.30.a [F.21.30.a]**

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,264	h	43,66	11,53
VEN25-PR-A.08.48.h	B.08.48.h	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.12 mm AMZ	1,000	m	3,94	3,94
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>21,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,36</b>

**Articolo: VEN25-04.21.30.b [F.21.30.b]**

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,258	h	43,66	11,25
VEN25-PR-A.08.48.i	B.08.48.i	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ	1,000	m	5,62	5,62
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>23,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	29,13
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.21.30.c [F.21.30.c]**

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,233	h	43,66	10,17
VEN25-PR-A.08.48.j	B.08.48.j	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ	1,000	m	8,08	8,08
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
TOTALE:						24,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,88

**Articolo: VEN25-04.21.30.d [F.21.30.d]**

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,220	h	43,66	9,61
VEN25-PR-A.08.48.k	B.08.48.k	ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ	1,000	m	10,25	10,25
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
TOTALE:						26,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,92

**Articolo: VEN25-04.21.31.a [F.21.31.a]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,248	h	43,66	10,81

VEN25-PR-A.08.48.l	B.08.48.l	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ	1,000	m	9,26	9,26
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>26,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,18</b>

**Articolo: VEN25-04.21.31.b [F.21.31.b]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,203	h	43,66	8,86
VEN25-PR-A.08.48.m	B.08.48.m	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ	1,000	m	13,20	13,20
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>28,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,70</b>

**Articolo: VEN25-04.21.31.c [F.21.31.c]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,226	h	43,66	9,85
VEN25-PR-A.08.48.n	B.08.48.n	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ	1,000	m	15,57	15,57
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>31,58</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>39,95</b>

**Articolo: VEN25-04.21.31.d [F.21.31.d]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,211	h	43,66	9,22
VEN25-PR-A.08.48.o	B.08.48.o	ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.22 mm AMZ	1,000	m	20,20	20,20
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>35,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			9,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,01</b>

**Articolo: VEN25-04.21.32.a [F.21.32.a]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,260	h	43,66	11,33
VEN25-PR-A.08.48.c	B.08.48.c	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 16mm – per ancoraggi Rak≥360 KN	1,000	m	44,98	44,98
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>62,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			16,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,02</b>

**Articolo: VEN25-04.21.32.b [F.21.32.b]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN25-PR-A.08.48.d	B.08.48.d	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 18mm – per ancoraggi Rak≥460 KN	1,000	m	48,94	48,94
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>66,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,52</b>

**Articolo: VEN25-04.21.32.c [F.21.32.c]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN25-PR-A.08.48.e	B.08.48.e	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 20mm – per ancoraggi Rak≥570 KN	1,000	m	52,63	52,63
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>69,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,18</b>

**Articolo: VEN25-04.21.32.d [F.21.32.d]**

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,250	h	43,66	10,92
VEN25-PR-A.08.48.f	B.08.48.f	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 22mm – per ancoraggi Rak≥690 KN	1,000	m	61,91	61,91
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,020	q	19,38	0,39
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,92</b>

**Articolo: VEN25-04.21.33.a [F.21.33.a]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,224	h	43,66	9,77
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	2,466	kg	1,01	2,49
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,330	cad	4,87	1,61
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,30</b>

**Articolo: VEN25-04.21.33.b [F.21.33.b]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,234	h	43,66	10,22
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	3,551	kg	1,01	3,59
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						6,35

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,31
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.21.33.c [F.21.33.c]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,244	h	43,66	10,65
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,833	kg	1,01	4,88
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,667	cad	4,87	3,25
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
TOTALE:						28,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,47

**Articolo: VEN25-04.21.33.d [F.21.33.d]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,244	h	43,66	10,65
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	6,313	kg	1,01	6,38
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,767	cad	4,87	3,73
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
TOTALE:						30,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,47

**Articolo: VEN25-04.21.34.a [F.21.34.a]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,199	h	43,66	8,67
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	2,466	kg	1,01	2,49
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,330	cad	4,87	1,61
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	2,466	kg	1,45	3,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,44</b>

**Articolo: VEN25-04.21.34.b [F.21.34.b]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,200	h	43,66	8,73
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	3,551	kg	1,01	3,59
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	3,551	kg	1,45	5,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,94</b>

**Articolo: VEN25-04.21.34.c [F.21.34.c]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,212	h	43,66	9,26
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,833	kg	1,01	4,88
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,500	cad	4,87	2,44



VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	4,833	kg	1,45	7,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,56</b>

**Articolo: VEN25-04.21.34.d [F.21.34.d]**

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,185	h	43,66	8,08
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	6,313	kg	1,01	6,38
VEN25-PR-A.08.21.g	B.08.21.g	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20	0,767	cad	4,87	3,73
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-01.30.23.b	E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	6,313	kg	1,45	9,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,30</b>

**Articolo: VEN25-04.21.35.a [F.21.35.a]**

PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	2,650	kg	1,42	3,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	1,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,76</b>

**Articolo: VEN25-04.21.36.a [F.21.36.a]**

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 26.50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	4,480	kg	1,97	8,83
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEODRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	40,74	0,29
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,62	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,05</b>

**Articolo: VEN25-04.21.36.b [F.21.36.b]**

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	6,530	kg	1,97	12,86
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEODRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	40,74	0,29
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,62	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,25

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	44,15
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-04.21.37.a [F.21.37.a]**

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	3,850	kg	1,63	6,28
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	40,74	0,29
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,62	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>28,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,82</b>

**Articolo: VEN25-04.21.37.b [F.21.37.b]**

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,210	h	43,66	9,17
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	6,310	kg	1,63	10,29
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	4,200	kg	1,34	5,63
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	0,020	cad	6,73	0,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,030	h	87,23	2,62
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,030	h	11,36	0,34
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,030	h	93,77	2,81
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,007	h	40,74	0,29
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,030	cad	2,62	0,08

		<b>TOTALE:</b>	<b>32,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	8,57
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,90</b>

**Articolo: VEN25-04.21.38.a [F.21.38.a]**

FUNDE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,048	h	43,66	2,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,040	h	54,76	2,19
VEN25-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	1,000	m	4,57	4,57
VEN25-PR-A.08.18.a	B.08.18.a	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 8	0,100	cad	0,41	0,04
VEN25-PR-A.08.19.a	B.08.19.a	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 8	0,100	cad	0,67	0,07
		<b>TOTALE:</b>				<b>8,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>11,35</b>

**Articolo: VEN25-04.21.38.b [F.21.38.b]**

FUNDE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	1,000	m	8,38	8,38
VEN25-PR-A.08.18.c	B.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12	0,100	cad	0,66	0,07
VEN25-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,100	cad	1,23	0,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>10,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>13,33</b>

**Articolo: VEN25-04.21.38.c [F.21.38.c]**

FUNDE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10

VEN25-PR-A.08.16.e	B.08.16.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 16	1,000	m	12,95	12,95
VEN25-PR-A.08.18.e	B.08.18.e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 16	0,100	cad	1,13	0,11
VEN25-PR-A.08.19.e	B.08.19.e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 16	0,100	cad	1,79	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,24</b>

**Articolo: VEN25-04.21.38.d [F.21.38.d]**

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.08.16.g	B.08.16.g	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 20	1,000	m	19,33	19,33
VEN25-PR-A.08.18.g	B.08.18.g	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 20	0,100	cad	1,79	0,18
VEN25-PR-A.08.19.g	B.08.19.g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 20	0,100	cad	2,46	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,49</b>

**Articolo: VEN25-04.21.38.e [F.21.38.e]**

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,020	h	43,66	0,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-PR-A.08.16.h	B.08.16.h	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 22	1,000	m	22,74	22,74
VEN25-PR-A.08.18.h	B.08.18.h	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 22	0,100	cad	2,24	0,22
VEN25-PR-A.08.19.h	B.08.19.h	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 22	0,100	cad	2,81	0,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,89</b>

**Articolo: VEN25-04.21.39.a [F.21.39.a]**

FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,027	h	43,66	1,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,76	1,46
VEN25-PR-A.08.15.e	B.08.15.e	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 16	1,000	m	10,67	10,67
VEN25-PR-A.08.18.e	B.08.18.e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 16	0,100	cad	1,13	0,11
VEN25-PR-A.08.19.e	B.08.19.e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 16	0,100	cad	1,79	0,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	3,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,19</b>

**Articolo: VEN25-04.21.39.b [F.21.39.b]**

FUNI DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,022	h	43,66	0,95
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,18
VEN25-PR-A.08.15.g	B.08.15.g	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 20	1,000	m	15,14	15,14
VEN25-PR-A.08.18.g	B.08.18.g	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 20	0,100	cad	1,79	0,18
VEN25-PR-A.08.19.g	B.08.19.g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 20	0,100	cad	2,46	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	4,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,39</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.a [F.21.51.a]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "II" &gt;500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,680	h	43,66	29,69
VEN25-PR-A.08.46.a	B.08.46.a	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "II" >500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	71,27	71,27
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	43,99	4,40

VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,090	h	77,47	6,97
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,25	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>187,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>237,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.b [F.21.51.b]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "III" >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,680	h	43,66	29,69
VEN25-PR-A.08.46.b	B.08.46.b	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "III" >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m <sup>2</sup>	92,80	92,80
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	43,99	4,40
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,090	h	77,47	6,97
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,25	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>209,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>264,50</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.c [F.21.51.c]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "IV" >1500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,700	h	43,66	30,56
VEN25-PR-A.08.46.c	B.08.46.c	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "IV" >1500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	100,01	100,01
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	43,99	4,40
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,090	h	77,47	6,97
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,25	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>217,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>274,72</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.d [F.21.51.d]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "V" >2000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,750	h	43,66	32,75
VEN25-PR-A.08.46.d	B.08.46.d	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "V" >2000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	112,22	112,22
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino	0,011	h	2.200,00	24,20



		a 1400 kg				
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,100	h	43,99	4,40
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,100	h	11,36	1,14
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,25	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>237,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>300,17</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.e [F.21.51.e]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VI" >3000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	1,200	h	43,66	52,39
VEN25-PR-A.08.46.e	B.08.46.e	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VI" >3000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m <sup>2</sup>	141,25	141,25
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,015	h	2.200,00	33,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,150	h	5,60	0,84
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,150	h	43,99	6,60
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,150	h	11,36	1,70
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,100	h	93,77	9,38
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,100	h	13,40	1,34

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	6,000	t*km	0,25	1,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>306,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>388,05</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.f [F.21.51.f]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VII" >4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL  $\geq$  50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	1,700	h	43,66	74,22
VEN25-PR-A.08.46.f	B.08.46.f	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL $\geq$ 50% dell'altezza nominale	1,000	m <sup>2</sup>	183,81	183,81
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,017	h	2.200,00	37,40
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	43,99	13,20
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,500	h	38,91	19,46
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,300	h	11,36	3,41
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	87,23	43,62
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,400	h	93,77	37,51
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,400	h	13,40	5,36
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	9,000	t*km	0,25	2,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>462,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>585,52</b>

**Articolo: VEN25-04.21.51.g [F.21.51.g]**

BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL  $\geq$  50% dell'altezza nominale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,800	h	43,66	78,59
VEN25-PR-A.08.46.g	B.08.46.g	BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale	1,000	m²	394,20	394,20
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,76	41,07
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,750	h	38,91	29,18
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,750	h	11,36	8,52
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,750	h	87,23	65,42
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,600	h	93,77	56,26
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,600	h	13,40	8,04
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>					<b>781,52</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>988,62</b>	

**Articolo: VEN25-04.21.61.a [F.21.61.a]**

SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,600	h	43,66	26,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,100	h	90,29	9,03
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
<b>TOTALE:</b>					<b>59,55</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>75,33</b>	

**Articolo: VEN25-04.21.63.a [F.21.63.a]**

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,050	h	43,66	2,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,030	h	54,76	1,64
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,050	kg	2,89	0,14
VEN25-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	0,050	cad	1,23	0,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,020	h	83,17	1,66
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,020	t	41,22	0,82
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,200	t*km	0,25	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,25</b>

**Articolo: VEN25-04.21.63.b [F.21.63.b]**

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE - SOVRAPPREZZO PER MIGLIORAMENTO ADERENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,006	h	43,66	0,26
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,003	h	54,76	0,16
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,004	h	87,23	0,31
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,004	h	11,36	0,04
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,004	h	43,99	0,15
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,039	kg	1,01	0,04
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,010	q	19,38	0,19
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,004	h	93,77	0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,87</b>

**Articolo: VEN25-04.21.64.a [F.21.64.a]**

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA - ALTEZZA UTILE M 1.50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,500	h	43,66	21,83
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min.	0,200	h	51,93	10,39

		5000				
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	4,100	kg	1,01	4,14
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,150	q	19,38	2,91
VEN25-PR-A.08.18.a	B.08.18.a	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 8	0,200	cad	0,41	0,08
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,700	kg	3,71	6,31
VEN25-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	1,000	cad	8,94	8,94
VEN25-PR-A.08.19.a	B.08.19.a	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 8	4,000	cad	0,67	2,68
VEN25-PR-A.08.16.a	B.08.16.a	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8	2,000	m	4,57	9,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,15</b>

**Articolo: VEN25-04.21.70.a [F.21.70.a]**

RIPROFILATURA SCARPATE - a monte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,016	h	43,66	0,70
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,010	h	90,29	0,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,76	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,09</b>

**Articolo: VEN25-04.21.70.b [F.21.70.b]**

RIPROFILATURA SCARPATE - sovrapprezzo a monte per opere oltre i 5 ml dal piano stradale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,012	h	43,66	0,53
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,005	h	90,29	0,45
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,76	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,30</b>

**Articolo: VEN25-04.21.70.c [F.21.70.c]**

RIPROFILATURA SCARPATE - a valle

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,021	h	43,66	0,92
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,010	h	90,29	0,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,001	h	54,76	0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>1,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,37</b>

**Articolo: VEN25-04.21.72.a [F.21.72.a]**

RIMOZIONE RETE METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,073	h	43,66	3,20
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,002	h	93,09	0,19
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>4,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,97</b>

**Articolo: VEN25-04.21.75.a [F.21.75.a]**

SCORONAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,055	h	43,66	2,40
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,025	h	6,93	0,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,030	h	5,60	0,17
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,080	h	90,29	7,22
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	93,09	0,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
<b>TOTALE:</b>						<b>14,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,90</b>

**Articolo: VEN25-04.21.76.a [F.21.76.a]**

SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,055	h	43,66	2,40
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,025	h	6,93	0,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,030	h	5,60	0,17
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,080	h	90,29	7,22
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,003	h	93,09	0,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,003	h	66,32	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,25	4,50
<b>TOTALE:</b>						<b>14,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,90</b>

**Articolo: VEN25-04.21.77.a [F.21.77.a]**

SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,310	h	43,66	13,53
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,020	h	6,93	0,14
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,040	h	5,60	0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>13,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,57</b>

**Articolo: VEN25-04.21.79.a [F.21.79.a]**

ESBOSCO CON ELICOTTERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,44
<b>TOTALE:</b>						<b>94,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>119,00</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.a [F.21.81.a]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA',DK 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
VEN25-PR-A.08.47.q	B.08.47.q	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 2.5m	1,000	cad	1.282,40	1.282,40
<b>TOTALE:</b>						<b>1.766,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	468,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.234,19</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.b [F.21.81.b]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 2,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.r	B.08.47.r	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 2.5m	1,000	cad	1.139,91	1.139,91
<b>TOTALE:</b>						<b>1.621,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	429,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.050,78</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.c [F.21.81.c]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.s	B.08.47.s	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.0m	1,000	cad	1.852,35	1.852,35
<b>TOTALE:</b>						<b>2.333,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	618,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.952,02</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.d [F.21.81.d]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.t	B.08.47.t	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.0m	1,000	cad	1.709,87	1.709,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2.191,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	580,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.771,78</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.e [F.21.81.e]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.u	B.08.47.u	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.5m	1,000	cad	2.184,83	2.184,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.666,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.372,60</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.f [F.21.81.f]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK  
3,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.v	B.08.47.v	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.5m	1,000	cad	2.042,34	2.042,34
					TOTALE:	2.523,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	668,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.192,35

**Articolo: VEN25-04.21.81.g [F.21.81.g]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4.0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.x	B.08.47.x	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 4.0m	1,000	cad	2.469,81	2.469,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.951,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	782,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.733,10</b>

**Articolo: VEN25-04.21.81.h [F.21.81.h]**

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 4,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	3,000	h	43,66	130,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,100	h	2.200,00	220,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	70,000	t*km	0,25	17,50
VEN25-PR-A.08.47.y	B.08.47.y	STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 4.0m	1,000	cad	2.279,82	2.279,82
<b>TOTALE:</b>						<b>2.761,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	731,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.492,77</b>

**Articolo: VEN25-04.21.82.a [F.21.82.a]**

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	1,800	h	43,66	78,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,650	h	5,60	3,64
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,500	kg	1,30	13,65
<b>TOTALE:</b>						<b>149,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,53</b>

**Articolo: VEN25-04.21.82.b [F.21.82.b]**

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	1,500	h	43,66	65,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,050	q	19,38	0,97
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,250	kg	1,30	9,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>148,47</b>

**Articolo: VEN25-04.21.83.a [F.21.83.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVALLETTI PARAVALANGHE A TREPPIEDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	43,99	13,20
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	87,23	26,17
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,066	h	2.200,00	145,20
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,700	kg	1,29	13,80
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m³	270,00	38,15
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	1,000	m³	135,00	135,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>699,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>885,20</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.a [F.21.84.a]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	38,91	97,28
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	87,23	218,08
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.i	B.08.47.i	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	304,04	304,04
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.270,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.606,95</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.b [F.21.84.b]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	38,91	77,82
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	87,23	174,46

VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.j	B.08.47.j	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	276,40	276,40
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.119,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	296,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.416,08</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.c [F.21.84.c]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	38,91	97,28
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	87,23	218,08
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.k	B.08.47.k	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	506,74	506,74
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.473,02</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	390,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.863,37</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.d [F.21.84.d]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	38,91	77,82
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	87,23	174,46
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.I	B.08.47.I	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	451,46	451,46
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.294,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	343,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.637,53</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.e [F.21.84.e]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30° - 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80

VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	38,91	97,28
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	87,23	218,08
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.m	B.08.47.m	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	700,22	700,22
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.666,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	441,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.108,12</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.f [F.21.84.f]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	38,91	77,82
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	87,23	174,46
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.n	B.08.47.n	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	506,74	506,74
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48



VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.349,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	357,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.707,46</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.g [F.21.84.g]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	9,000	h	43,66	392,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,500	h	38,91	97,28
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,500	h	87,23	218,08
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.o	B.08.47.o	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 esterna	1,000	m	875,28	875,28
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.841,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.329,57</b>

**Articolo: VEN25-04.21.84.h [F.21.84.h]**

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	8,000	h	43,66	349,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	2,000	h	38,91	77,82
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	2,000	h	87,23	174,46
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,033	h	2.200,00	72,60
VEN25-PR-A.08.47.p	B.08.47.p	BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 interna	1,000	m	773,94	773,94
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,300	q	19,38	5,81
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,100	h	77,47	7,75
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.616,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.045,47</b>

**Articolo: VEN25-04.21.85.a [F.21.85.a]**

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO PER FILE INTERNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,050	h	33,03	34,68
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,200	h	43,99	8,80
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,030	kg	1,29	12,94
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m³	270,00	38,15
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,050	m³	135,00	6,75

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>420,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>531,34</b>

**Articolo: VEN25-04.21.85.b [F.21.85.b]**

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO: MANUFATTI RINFORZATI DI ESTREMITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	6,000	h	43,66	261,96
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,310	h	33,03	10,24
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	43,99	13,20
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,300	h	87,23	26,17
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,700	kg	1,29	13,80
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,141	m <sup>3</sup>	270,00	38,15
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,080	m <sup>3</sup>	135,00	10,80
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,050	h	77,47	3,87
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>413,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>523,23</b>

**Articolo: VEN25-04.21.86.a [F.21.86.a]**

TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,128	h	43,66	5,59
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	4,830	kg	1,63	7,87
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	5,000	kg	1,42	7,10

VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,080	q	19,38	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,97</b>

**Articolo: VEN25-04.21.87.a [F.21.87.a]**

MICROPALI DI FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	2,000	h	43,66	87,32
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	38,91	9,73
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,020	h	7,04	0,14
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	12,100	kg	1,42	17,18
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,500	cad	2,62	1,31
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,070	h	77,47	5,42
VEN25-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	59,44	4,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>239,60</b>

**Articolo: VEN25-04.21.88.a [F.21.88.a]**

TIRANTI PER PONTI DA NEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	2,000	h	43,66	87,32
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,050	h	11,36	0,57

VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	38,91	9,73
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,050	h	93,77	4,69
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	15,626	kg	1,01	15,78
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,500	cad	2,62	1,31
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,010	h	2.200,00	22,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,070	h	77,47	5,42
VEN25-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	59,44	4,16
<b>TOTALE:</b>						<b>187,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,74</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.a [F.21.89.a]**

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	10,000	h	43,66	436,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,030	h	2.200,00	66,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.407,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	372,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.780,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.b [F.21.89.b]**

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	11,667	h	43,66	509,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,833	h	33,03	192,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,833	h	30,57	178,32

VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.544,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	409,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.953,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.c [F.21.89.c]**

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	13,333	h	43,66	582,13
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,667	h	33,03	220,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,667	h	30,57	203,80
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,040	h	2.200,00	88,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.680,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	445,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.126,28</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.d [F.21.89.d]**

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,333	h	43,66	363,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,167	h	33,03	137,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,167	h	30,57	127,38
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.270,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.607,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.e [F.21.89.e]**

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAITORE	10,000	h	43,66	436,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,030	h	2.200,00	66,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.407,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	372,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.780,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.f [F.21.89.f]**

### PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	11,667	h	43,66	509,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,833	h	33,03	192,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,833	h	30,57	178,32
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.544,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	409,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.953,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.g [F.21.89.g]**

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	13,333	h	43,66	582,13
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,667	h	33,03	220,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,667	h	30,57	203,80
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,040	h	2.200,00	88,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.680,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	445,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.126,28</b>

**Articolo: VEN25-04.21.89.h [F.21.89.h]**

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	8,333	h	43,66	363,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,167	h	33,03	137,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,167	h	30,57	127,38
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	413,180	kg	1,42	586,72
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,025	h	2.200,00	55,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.270,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.607,26</b>

**Articolo: VEN25-04.21.91.a [F.21.91.a]**

MICROPALI DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE DIAM. PERFORAZIONE 90 mm, ARMATURA IN TUBI DIAM. 60,3 mm, SP 3,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,750	h	43,66	32,75
VEN25-PR-A.01.09.00	B.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425	0,120	q	21,21	2,55
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,040	h	11,36	0,45
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,250	h	38,91	9,73
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,040	h	93,77	3,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,040	h	13,40	0,54
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	4,580	kg	1,29	5,91
VEN25-PR-A.08.38.h	B.08.38.h	DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI	0,250	cad	2,62	0,66
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
VEN25-AT.11.07.c	D.11.07.c	NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg	0,035	h	2.200,00	77,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,070	h	77,47	5,42
VEN25-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	0,070	h	59,44	4,16
<b>TOTALE:</b>						<b>172,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,96</b>



**Articolo: VEN25-04.21.92.a [F.21.92.a]**

PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	4,000	h	43,66	174,64
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,500	h	77,47	193,68
VEN25-AT.13.14.a	D.13.14.a	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	2,500	h	59,44	148,60
VEN25-AT.07.26.00	D.07.26.00	NOLO A FREDDO DI STRUTTURA DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO	2,500	h	183,00	457,50
VEN25-PR-A.08.48.e	B.08.48.e	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 20mm – per ancoraggi Rak≥570 KN	5,000	m	52,63	263,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	87,23	13,08
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,150	h	93,77	14,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1.266,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.602,32</b>

**Articolo: VEN25-04.21.93.a [F.21.93.a]**

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURA FERMANEVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	1,230	h	43,66	53,70
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,230	h	54,76	12,59
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>73,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,34</b>

**Articolo: VEN25-04.21.94.a [F.21.94.a]**

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA FERMANEVE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	4,500	h	43,66	196,47
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,166	h	5,60	0,93
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	87,23	87,23
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,200	h	11,36	2,27
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	38,91	38,91
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
<b>TOTALE:</b>						<b>391,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>495,64</b>

**Articolo: VEN25-04.21.95.a [F.21.95.a]**

BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 kN/mq - STRUTTURA FLESSIBILE IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE DA COLATE DETRITICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,300	h	43,66	13,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-PR-A.76.33.d	B.76.33.d	BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 kN/m2	1,000	m²	295,54	295,54
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,180	h	43,99	7,92
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	87,23	22,68
<b>TOTALE:</b>						<b>349,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>441,67</b>

**Articolo: VEN25-04.21.96.a [F.21.96.a]**

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 150 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,680	h	43,66	29,69
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,200	h	87,23	17,45
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,200	h	13,40	2,68
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,200	h	45,93	9,19
VEN25-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,100	q	19,38	1,94
<b>TOTALE:</b>						<b>74,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,74</b>

**Articolo: VEN25-04.21.96.b [F.21.96.b]**

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 200 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,760	h	43,66	33,18
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,260	h	87,23	22,68
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,260	h	13,40	3,48
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,260	h	45,93	11,94
VEN25-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,120	q	19,38	2,33
<b>TOTALE:</b>						<b>86,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,75</b>

**Articolo: VEN25-04.21.96.c [F.21.96.c]**

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 300 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,780	h	43,66	34,05
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,280	h	87,23	24,42
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,280	h	13,40	3,75
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,280	h	45,93	12,86
VEN25-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,180	q	19,38	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>91,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,03</b>

**Articolo: VEN25-04.21.96.d [F.21.96.d]**

ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 450 KN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE	0,900	h	43,66	39,29
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,320	h	87,23	27,91
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,320	h	13,40	4,29
VEN25-AT.12.02.b	D.12.02.b	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	0,320	h	45,93	14,70
VEN25-PR-A.08.17.a	B.08.17.a	CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN	1,000	m	13,15	13,15
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,400	q	19,38	7,75
<b>TOTALE:</b>						<b>107,09</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	28,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>135,47</b>

**Articolo: VEN25-04.22.003.b [F.22.003.b]**

CON SCAVATRICE CATENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.14.00	D.09.14.00	NOLO A FREDDO DI CATENARIA	0,120	h	210,04	25,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,120	h	77,89	9,35
<b>TOTALE:</b>						<b>34,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,71</b>

**Articolo: VEN25-04.22.004.a [F.22.004.a]**

PLINTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER TORRE FARO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.06.03.00	A.06.03.00	DIRIGENTE TECNICO B.C.M.	0,180	h	50,00	9,00
VEN25-PR-B.02.04.c	C.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	1,000	m³	121,09	121,09
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-PR-A.19.09.00	B.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	1,000	kg	1,61	1,61
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.14.04.01	D.14.04.01	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)	1,000	m³	11,38	11,38
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,050	h	35,96	1,80
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,000	t	41,22	82,44
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,89	6,46
VEN25-AT.06.08.b	D.06.08.b	NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni	2,500	m²	8,49	21,23
<b>TOTALE:</b>						<b>345,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>436,56</b>

**Articolo: VEN25-04.22.007.a [F.22.007.a]**

CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,680	h	27,33	18,58
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,340	h	33,03	11,23
VEN25-AT.11.01.f	D.11.01.f	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	0,030	h	298,77	8,96
VEN25-PR-A.50.71.01	B.50.71.01	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA	1,000	m²	715,96	715,96
<b>TOTALE:</b>						<b>754,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	200,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>954,73</b>

**Articolo: VEN25-04.22.027.a [F.22.027.a]**

CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.72.01	B.50.72.01	CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55	1,000	cad	2.149,78	2.149,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	4,000	h	57,98	231,92
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
<b>TOTALE:</b>						<b>2.913,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	772,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.685,45</b>

**Articolo: VEN25-04.22.028.a [F.22.028.a]**

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.47.a	B.51.47.a	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX	1,000	cad	108,11	108,11
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
<b>TOTALE:</b>						<b>210,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>266,71</b>

**Articolo: VEN25-04.22.049.a [F.22.049.a]**

ESECUZIONE DI DERIVAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,133	h	54,76	7,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,133	h	34,05	4,54
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,133	h	28,99	3,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>15,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,86</b>

**Articolo: VEN25-04.22.053.a [F.22.053.a]**

SONDA DI ILLUMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.58.01	B.51.58.01	RILEVATORE OTTICO (SONDA) DI ILLUMINAMENTO	1,000	cad	570,91	570,91
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
<b>TOTALE:</b>						<b>806,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.020,24</b>

**Articolo: VEN25-04.22.063.a [F.22.063.a]**

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.59.01	B.51.59.01	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE	1,000	cad	137,02	137,02
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,66
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
<b>TOTALE:</b>						<b>153,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,72</b>

**Articolo: VEN25-04.22.064.a [F.22.064.a]**

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.59.02	B.51.59.02	SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA	1,000	cad	3.225,63	3.225,63
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,66
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
<b>TOTALE:</b>						<b>3.242,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	859,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.101,81</b>

**Articolo: VEN25-04.22.065.a [F.22.065.a]**

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.70.01	B.51.70.01	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m	1,000	cad	11.766,98	11.766,98
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	77,89	77,89
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	4,000	h	396,20	1.584,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
<b>TOTALE:</b>						<b>13.791,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.654,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17.445,80</b>

**Articolo: VEN25-04.22.065.b [F.22.065.b]**

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.70.02	B.51.70.02	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m	1,000	cad	13.632,46	13.632,46
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	1,500	h	77,89	116,84
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	4,500	h	396,20	1.782,90
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,500	h	28,99	130,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,500	h	34,05	153,23
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,500	h	27,33	122,99

		<b>TOTALE:</b>	<b>15.938,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4.223,80
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20.162,68</b>

**Articolo: VEN25-04.22.065.c [F.22.065.c]**

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.70.03	B.51.70.03	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m	1,000	cad	15.067,46	15.067,46
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,000	h	77,89	155,78
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	5,000	h	396,20	1.981,00
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>17.656,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						4.678,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22.334,95</b>

**Articolo: VEN25-04.22.065.d [F.22.065.d]**

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.70.04	B.51.70.04	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m	1,000	cad	17.937,45	17.937,45
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,500	h	77,89	194,73
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	5,500	h	396,20	2.179,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	5,500	h	28,99	159,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	5,500	h	34,05	187,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,500	h	27,33	150,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>20.808,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						5.514,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26.322,54</b>

**Articolo: VEN25-04.22.065.e [F.22.065.e]**

TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.70.05	B.51.70.05	TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m	1,000	cad	20.089,94	20.089,94
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	3,000	h	77,89	233,67
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	6,000	h	396,20	2.377,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	6,000	h	27,33	163,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>23.243,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.159,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29.402,43</b>

**Articolo: VEN25-04.22.066.a [F.22.066.a]**

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.71.01	B.51.71.01	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m	1,000	cad	2.486,01	2.486,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.486,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	658,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.144,80</b>

**Articolo: VEN25-04.22.066.b [F.22.066.b]**

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.71.02	B.51.71.02	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m	1,000	cad	2.571,73	2.571,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.571,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	681,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.253,24</b>

**Articolo: VEN25-04.22.066.c [F.22.066.c]**

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.71.03	B.51.71.03	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m	1,000	cad	2.657,45	2.657,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.657,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	704,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.361,67</b>

**Articolo: VEN25-04.22.066.d [F.22.066.d]**

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.71.04	B.51.71.04	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m	1,000	cad	2.743,18	2.743,18
<b>TOTALE:</b>						<b>2.743,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	726,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.470,12</b>

**Articolo: VEN25-04.22.066.e [F.22.066.e]**

FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.71.05	B.51.71.05	ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m	1,000	cad	2.828,91	2.828,91
<b>TOTALE:</b>						<b>2.828,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	749,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.578,57</b>

**Articolo: VEN25-04.22.067.a [F.22.067.a]**

FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.72.01	B.51.72.01	CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO	1,000	cad	1.952,73	1.952,73
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	1,000	h	396,20	396,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
<b>TOTALE:</b>						<b>2.405,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	637,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.042,64</b>

**Articolo: VEN25-04.22.068.a [F.22.068.a]**

SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.72.01	B.51.72.01	CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO	1,000	cad	1.952,73	1.952,73
VEN25-AT.11.01.g	D.11.01.g	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	2,000	h	396,20	792,40
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	2,000	h	54,76	109,52

		da t 8.5				
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.035,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	804,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.839,77</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.a [F.22.069.a]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.01	B.51.68.01	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m	1,000	cad	43,05	43,05
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,380	h	53,01	20,14
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,380	h	34,05	12,94
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,53</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.b [F.22.069.b]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.02	B.51.68.02	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m	1,000	cad	50,22	50,22
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	53,01	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,412	h	34,05	14,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,412	h	28,99	11,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>107,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>135,56</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.c [F.22.069.c]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.03	B.51.68.03	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m	1,000	cad	57,40	57,40
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,467	h	53,01	24,76
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,467	h	34,05	15,90
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,467	h	28,99	13,54
<b>TOTALE:</b>						<b>120,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>152,72</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.d [F.22.069.d]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.04	B.51.68.04	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m	1,000	cad	50,22	50,22
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,370	h	53,01	19,61
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,370	h	34,05	12,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,370	h	28,99	10,73
<b>TOTALE:</b>						<b>102,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,40</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.e [F.22.069.e]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.05	B.51.68.05	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m	1,000	cad	64,58	64,58
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,400	h	53,01	21,20
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>120,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>151,96</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.f [F.22.069.f]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.06	B.51.68.06	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m	1,000	cad	71,75	71,75
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	53,01	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,412	h	34,05	14,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,412	h	28,99	11,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,79</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.g [F.22.069.g]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.07	B.51.68.07	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m	1,000	cad	78,93	78,93
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,470	h	53,01	24,91
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,470	h	34,05	16,00
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,470	h	28,99	13,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>180,39</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.h [F.22.069.h]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.51.68.08	B.51.68.08	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m	1,000	cad	57,40	57,40
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,412	h	53,01	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,412	h	34,05	14,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,412	h	28,99	11,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,64</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.i [F.22.069.i]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.09	B.51.68.09	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m	1,000	cad	64,58	64,58
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,438	h	53,01	23,22
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,438	h	34,05	14,91
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,438	h	28,99	12,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157,54</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.I [F.22.069.I]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.10	B.51.68.10	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m	1,000	cad	71,75	71,75
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,500	h	53,01	26,51
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>175,73</b>

**Articolo: VEN25-04.22.069.m [F.22.069.m]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.11	B.51.68.11	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m	1,000	cad	78,93	78,93
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,538	h	53,01	28,52
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,167	h	54,76	9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,538	h	34,05	18,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,538	h	28,99	15,60
<b>TOTALE:</b>						<b>150,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>190,38</b>

**Articolo: VEN25-04.22.070.a [F.22.070.a]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.12	B.51.68.12	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO	1,000	cad	103,59	103,59
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,125	h	53,01	6,63
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,125	h	34,05	4,26
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,125	h	28,99	3,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
<b>TOTALE:</b>						<b>124,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,19</b>

**Articolo: VEN25-04.22.070.b [F.22.070.b]**

SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.68.13	B.51.68.13	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO	1,000	cad	262,85	262,85
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,250	h	53,01	13,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,050	h	54,76	2,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>301,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>381,31</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.a [F.22.071.a]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.01	B.51.67.01	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m	1,000	cad	420,45	420,45
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,833	h	54,76	45,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,833	h	34,05	28,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,833	h	28,99	24,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>518,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>656,00</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.b [F.22.071.b]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.02	B.51.67.02	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m	1,000	cad	474,98	474,98
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,857	h	54,76	46,93
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,857	h	34,05	29,18
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,857	h	28,99	24,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>575,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>728,55</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.c [F.22.071.c]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.03	B.51.67.03	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	474,98	474,98



VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,875	h	54,76	47,92
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,875	h	34,05	29,79
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,875	h	28,99	25,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>578,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>731,25</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.d [F.22.071.d]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.04	B.51.67.04	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	541,00	541,00
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,889	h	54,76	48,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,889	h	34,05	30,27
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,889	h	28,99	25,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>645,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>816,84</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.e [F.22.071.e]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.05	B.51.67.05	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	594,09	594,09
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,833	h	54,76	45,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,833	h	34,05	28,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,833	h	28,99	24,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>692,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>875,66</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.f [F.22.071.f]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.06	B.51.67.06	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	655,79	655,79
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,889	h	54,76	48,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,889	h	34,05	30,27
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,889	h	28,99	25,77
					TOTALE:	760,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	962,05

**Articolo: VEN25-04.22.071.g [F.22.071.g]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.07	B.51.67.07	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	734,72	734,72
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>852,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	225,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.078,44</b>

**Articolo: VEN25-04.22.071.h [F.22.071.h]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.67.08	B.51.67.08	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m	1,000	cad	797,86	797,86
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>915,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	242,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.158,31</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.a [F.22.072.a]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.01	B.51.66.01	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm	1,000	cad	140,64	140,64
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,533	h	54,76	29,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,533	h	34,05	18,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,533	h	28,99	15,45
<b>TOTALE:</b>						<b>203,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>257,34</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.b [F.22.072.b]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.02	B.51.66.02	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm	1,000	cad	150,68	150,68
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,571	h	54,76	31,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,571	h	34,05	19,44
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,571	h	28,99	16,55
<b>TOTALE:</b>						<b>217,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>275,69</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.c [F.22.072.c]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.03	B.51.66.03	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm	1,000	cad	163,59	163,59
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,615	h	54,76	33,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,615	h	34,05	20,94
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,615	h	28,99	17,83
<b>TOTALE:</b>						<b>236,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,55

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						298,59
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-04.22.072.d [F.22.072.d]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.04	B.51.66.04	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm	1,000	cad	198,04	198,04
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,76	36,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,667	h	34,05	22,71
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,667	h	28,99	19,34
TOTALE:						276,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						349,91

**Articolo: VEN25-04.22.072.e [F.22.072.e]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.05	B.51.66.05	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm	1,000	cad	284,13	284,13
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,143	h	54,76	62,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,143	h	34,05	38,92
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,143	h	28,99	33,14
TOTALE:						418,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						529,76

**Articolo: VEN25-04.22.072.f [F.22.072.f]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.06	B.51.66.06	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm	1,000	cad	370,22	370,22
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,167	h	54,76	63,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,167	h	34,05	39,74

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,167	h	28,99	33,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>507,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>642,23</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.g [F.22.072.g]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.07	B.51.66.07	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm	1,000	cad	430,50	430,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,200	h	54,76	65,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,200	h	28,99	34,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>571,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>723,40</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.h [F.22.072.h]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.08	B.51.66.08	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm	1,000	cad	500,82	500,82
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,76	68,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,250	h	34,05	42,56
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,250	h	28,99	36,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>648,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>819,81</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.i [F.22.072.i]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.09	B.51.66.09	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm	1,000	cad	568,26	568,26

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,333	h	54,76	73,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,333	h	34,05	45,39
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,333	h	28,99	38,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>725,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>917,49</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.l [F.22.072.l]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.10	B.51.66.10	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm	1,000	cad	644,32	644,32
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,400	h	54,76	76,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,400	h	34,05	47,67
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,400	h	28,99	40,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>809,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.023,69</b>

**Articolo: VEN25-04.22.072.m [F.22.072.m]**

PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.66.11	B.51.66.11	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm	1,000	cad	717,50	717,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,500	h	54,76	82,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>894,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.131,18</b>

**Articolo: VEN25-04.22.073.a [F.22.073.a]**

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.69.01	B.51.69.01	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc	1,000	cad	120,25	120,25
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,280	m <sup>3</sup>	23,24	6,51
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>271,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>343,98</b>

**Articolo: VEN25-04.22.073.b [F.22.073.b]**

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.69.02	B.51.69.02	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc	1,000	cad	147,93	147,93
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,720	m <sup>3</sup>	23,24	16,73
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>309,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>391,92</b>

**Articolo: VEN25-04.22.073.c [F.22.073.c]**

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.69.03	B.51.69.03	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc	1,000	cad	161,76	161,76
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,810	m <sup>3</sup>	23,24	18,82
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>325,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>412,06</b>

**Articolo: VEN25-04.22.073.d [F.22.073.d]**

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.69.04	B.51.69.04	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc	1,000	cad	236,25	236,25
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,125	m <sup>3</sup>	23,24	2,91
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,76	18,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>388,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>491,92</b>

**Articolo: VEN25-04.22.073.e [F.22.073.e]**

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.69.05	B.51.69.05	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc	1,000	cad	303,29	303,29
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,250	m <sup>3</sup>	23,24	29,05
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,333	h	54,76	18,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>482,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>609,79</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.a [F.22.077.a]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.01	B.50.79.01	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF	1,000	cad	5,29	5,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>9,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,74</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.b [F.22.077.b]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.02	B.50.79.02	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF	1,000	cad	5,29	5,29
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>9,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,74</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.c [F.22.077.c]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.03	B.50.79.03	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF	1,000	cad	7,94	7,94
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>11,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,09</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.d [F.22.077.d]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.04	B.50.79.04	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF	1,000	cad	10,59	10,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>14,58</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>18,44</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.e [F.22.077.e]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.05	B.50.79.05	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF	1,000	cad	10,59	10,59
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>14,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,44</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.f [F.22.077.f]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.06	B.50.79.06	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF	1,000	cad	18,52	18,52
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>22,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,48</b>

**Articolo: VEN25-04.22.077.g [F.22.077.g]**

CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.79.07	B.50.79.07	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF	1,000	cad	26,47	26,47
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>30,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,53</b>

**Articolo: VEN25-04.22.078.a [F.22.078.a]**

CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.59.03	B.51.59.03	CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (MODULO DI CONTROLLO)	1,000	cad	1.826,90	1.826,90
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,125	h	57,98	65,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	5,000	h	28,99	144,95
<b>TOTALE:</b>						<b>2.207,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	584,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.792,27</b>

**Articolo: VEN25-04.22.079.a [F.22.079.a]**

SONDA DI LUMINANZA DI VELO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.58.02	B.51.58.02	SONDA DI LUMINANZA DI VELO	1,000	cad	3.653,80	3.653,80
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
<b>TOTALE:</b>						<b>3.889,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.030,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.920,09</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.a [F.22.096.a]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.01	B.50.80.01	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40	1,000	m	2,17	2,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>5,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,53</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.b [F.22.096.b]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.02	B.50.80.02	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50	1,000	m	2,44	2,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>6,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,87</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.c [F.22.096.c]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.03	B.50.80.03	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63	1,000	m	2,97	2,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>6,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,54</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.d [F.22.096.d]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.04	B.50.80.04	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75	1,000	m	4,00	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>7,78</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>9,84</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.e [F.22.096.e]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.05	B.50.80.05	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90	1,000	m	4,73	4,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>8,51</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,77</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.f [F.22.096.f]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.06	B.50.80.06	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110	1,000	m	6,28	6,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>10,06</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,73</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.g [F.22.096.g]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.07	B.50.80.07	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125	1,000	m	7,69	7,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>11,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,51</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.h [F.22.096.h]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.08	B.50.80.08	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140	1,000	m	11,88	11,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>15,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,81</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.i [F.22.096.i]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.09	B.50.80.09	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160	1,000	m	14,85	14,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>18,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,58</b>

**Articolo: VEN25-04.22.096.l [F.22.096.l]**

TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.80.10	B.50.80.10	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200	1,000	m	20,74	20,74

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>24,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,03</b>

**Articolo: VEN25-04.22.099.a [F.22.099.a]**

POSA IN OPERA DI PASSERELLA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.73.01	B.50.73.01	STAFFA DI ANCORAGGIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI	1,000	cad	15,47	15,47
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	57,98	5,80
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,042	h	53,01	2,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,042	h	34,05	1,42
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,042	h	28,99	1,21
<b>TOTALE:</b>						<b>26,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,03</b>

**Articolo: VEN25-04.22.101.a [F.22.101.a]**

TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri	2,330	kg	19,00	44,27
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>45,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,43</b>

**Articolo: VEN25-04.22.102.a [F.22.102.a]**

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.81.01	B.50.81.01	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60	1,000	m	13,53	13,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>17,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,91</b>

**Articolo: VEN25-04.22.102.b [F.22.102.b]**

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.81.02	B.50.81.02	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80	1,000	m	15,94	15,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>19,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,96</b>

**Articolo: VEN25-04.22.102.c [F.22.102.c]**

TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.81.03	B.50.81.03	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100	1,000	m	16,52	16,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,001	%		0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>20,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,69</b>



**Articolo: VEN25-04.22.104.a [F.22.104.a]**

MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 33 mm (1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri	1,590	kg	19,00	30,21
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>31,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,65</b>

**Articolo: VEN25-04.22.104.b [F.22.104.b]**

MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 66 mm (2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri	2,930	kg	19,00	55,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,010	h	54,76	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>56,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,85</b>

**Articolo: VEN25-04.22.105.a [F.22.105.a]**

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.74.01	B.50.74.01	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25	1,000	cad	190,13	190,13
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
<b>TOTALE:</b>						<b>267,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>338,60</b>

**Articolo: VEN25-04.22.105.b [F.22.105.b]**

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.74.02	B.50.74.02	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq	1,000	cad	255,12	255,12
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
<b>TOTALE:</b>						<b>332,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>420,81</b>

**Articolo: VEN25-04.22.105.c [F.22.105.c]**

CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.74.03	B.50.74.03	CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq	1,000	cad	388,68	388,68
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
<b>TOTALE:</b>						<b>466,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>589,77</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.a [F.22.106.a]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.01	B.50.75.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	122,19	122,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>136,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>173,00</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.b [F.22.106.b]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.02	B.50.75.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	174,56	174,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>189,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,29</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.c [F.22.106.c]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.03	B.50.75.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO	1,000	cad	295,15	295,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>309,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>391,93</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.d [F.22.106.d]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.04	B.50.75.04	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	155,51	155,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>170,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,18</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.e [F.22.106.e]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.05	B.50.75.05	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	155,51	155,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>170,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,18</b>

**Articolo: VEN25-04.22.106.f [F.22.106.f]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.75.06	B.50.75.06	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.	1,000	cad	295,15	295,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>309,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>391,93</b>

**Articolo: VEN25-04.22.107.a [F.22.107.a]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.76.01	B.50.76.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO	1,000	cad	253,90	253,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>268,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,72</b>

**Articolo: VEN25-04.22.107.b [F.22.107.b]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.76.02	B.50.76.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO	1,000	cad	341,71	341,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,07
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>356,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>450,87</b>

**Articolo: VEN25-04.22.107.c [F.22.107.c]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.76.03	B.50.76.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.	1,000	cad	253,90	253,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>268,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,72</b>

**Articolo: VEN25-04.22.107.d [F.22.107.d]**

CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.76.04	B.50.76.04	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.	1,000	cad	341,71	341,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,07
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>356,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>450,87</b>

**Articolo: VEN25-04.22.108.a [F.22.108.a]**

TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.82.01	B.50.82.01	TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50	1,000	m	2,45	2,45
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,042	h	34,05	1,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,083	h	28,99	2,41
<b>TOTALE:</b>						<b>6,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,69</b>

**Articolo: VEN25-04.22.110.a [F.22.110.a]**

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.77.01	B.50.77.01	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	171,06	171,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>185,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>234,86</b>

**Articolo: VEN25-04.22.110.b [F.22.110.b]**

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.77.02	B.50.77.02	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	171,06	171,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>185,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>234,86</b>

**Articolo: VEN25-04.22.110.c [F.22.110.c]**

CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.77.03	B.50.77.03	CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND.	1,000	cad	324,67	324,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>339,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>429,29</b>

**Articolo: VEN25-04.22.111.a [F.22.111.a]**

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.78.01	B.50.78.01	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.	1,000	cad	139,95	139,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>154,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,49</b>

**Articolo: VEN25-04.22.111.b [F.22.111.b]**

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.78.02	B.50.78.02	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.	1,000	cad	139,95	139,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
<b>TOTALE:</b>						<b>154,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,49</b>

**Articolo: VEN25-04.22.111.c [F.22.111.c]**

CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70 ) mmq PRESA IND.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.78.03	B.50.78.03	CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70 ) mmq PRESA IND.	1,000	cad	265,64	265,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,001	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,001	%		0,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>280,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>354,58</b>

**Articolo: VEN25-04.22.161.a [F.22.161.a]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,62	10,62
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	70,85	35,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.341,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.697,20</b>

**Articolo: VEN25-04.22.161.b [F.22.161.b]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO:	1,000	cad	127,39	127,39



		255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm				
VEN25-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,62	10,62
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	70,85	35,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.491,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	395,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.887,08</b>

**Articolo: VEN25-04.22.161.c [F.22.161.c]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg	1,000	cad	1.419,60	1.419,60
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	1,000	cad	10,62	10,62
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,500	h	70,85	35,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.692,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	448,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.141,19</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.a [F.22.162.a]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN25-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,76	32,86
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1.546,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	409,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.955,72</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.b [F.22.162.b]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN25-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,76	32,86
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1.696,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	449,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.145,59</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.c [F.22.162.c]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg	1,000	cad	1.419,60	1.419,60
VEN25-PR-A.51.45.a	B.51.45.a	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg	1,000	cad	174,48	174,48
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,76	32,86
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.897,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	502,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.399,71</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.d [F.22.162.d]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.a	B.51.42.a	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg	1,000	cad	1.068,62	1.068,62
VEN25-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,600	h	54,76	32,86

		da t 8.5				
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1.600,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	424,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.024,94</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.e [F.22.162.e]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.b	B.51.42.b	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg	1,000	cad	1.218,72	1.218,72
VEN25-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,76	32,86
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1.750,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	463,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.214,81</b>

**Articolo: VEN25-04.22.162.f [F.22.162.f]**

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.51.41.a	B.51.41.a	DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÀ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm	1,000	cad	127,39	127,39
VEN25-PR-A.51.42.c	B.51.42.c	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3	1,000	cad	1.419,60	1.419,60

		kg				
VEN25-PR-A.51.45.b	B.51.45.b	BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg	1,000	cad	229,20	229,20
VEN25-PR-A.51.43.f	B.51.43.f	ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)	2,000	cad	10,62	21,24
VEN25-PR-A.51.44.a	B.51.44.a	SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54	1,000	cad	38,67	38,67
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,600	h	54,76	32,86
VEN25-AT.11.05.c	D.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	0,600	h	70,85	42,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.951,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	517,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.468,93</b>

**Articolo: VEN25-04.22.163.01 [F.22.163.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.01	B.50.09.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6 - 40A, curva C	1,000	cad	14,44	14,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%		0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,26</b>

**Articolo: VEN25-04.22.163.02 [F.22.163.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	17,25	17,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%		0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,82</b>

**Articolo: VEN25-04.22.163.03 [F.22.163.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.03	B.50.09.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C	1,000	cad	20,11	20,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%		0,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%		0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>26,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,45</b>

**Articolo: VEN25-04.22.164.07 [F.22.164.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.07	B.50.15.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	95,08	95,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>101,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,36</b>

**Articolo: VEN25-04.22.164.08 [F.22.164.08]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.08	B.50.15.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	107,18	107,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,000	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,000	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,000	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>113,57</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	30,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>143,67</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.01.a [F-CAM.04.013.01.a]**

STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.28.00	C.03.28.00	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	179,14	1,79
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>2,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,80</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.02.a [F-CAM.04.013.02.a]**

STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,04
VEN25-PR-B.03.29.00	C.03.29.00	STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	185,65	1,86
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>2,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,83</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.03.a [F-CAM.04.013.03.a]**

CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.30.00	C.03.30.00	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	182,40	1,82

VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,09
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,72</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.04.a [F-CAM.04.013.04.a]**

STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,02
VEN25-PR-B.03.31.00	C.03.31.00	STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	172,61	1,73
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,06
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,52</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.05.a [F-CAM.04.013.05.a]**

STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,04
VEN25-PR-B.03.32.00	C.03.32.00	STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	185,65	1,86
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,08
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,77</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.06.a [F-CAM.04.013.06.a]**

CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.33.00	C.03.33.00	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM)	0,010	m³	179,13	1,79
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,08
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>2,10</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2,66</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.07.a [F-CAM.04.013.07.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-PR-B.03.34.00	C.03.34.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM)	0,010	m³	234,48	2,34
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,24
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>3,01</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>3,81</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.08.a [F-CAM.04.013.08.a]**

STRATO DI USURA DRENANTE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.35.00	C.03.35.00	STRATO DI USURA DRENANTE (CAM)	0,010	m³	214,94	2,15
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,20
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,13
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>2,72</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>3,44</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.09.a [F-CAM.04.013.09.a]**

STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,04
VEN25-PR-B.03.36.00	C.03.36.00	STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM)	0,010	m³	243,10	2,43
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>2,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,55</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.10.a [F-CAM.04.013.10.a]**

STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,10
VEN25-PR-B.03.37.00	C.03.37.00	STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM)	0,010	m³	198,54	1,99
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>2,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,71</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.11.a [F-CAM.04.013.11.a]**

STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-PR-B.03.38.00	C.03.38.00	STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM)	0,010	m³	210,05	2,10
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,003	h	71,23	0,24

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>3,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,82</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.13.a [F-CAM.04.013.13.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.40.00	C.03.40.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m³	185,66	1,86
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,26
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>2,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,20</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.14.a [F-CAM.04.013.14.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,04
VEN25-PR-B.03.41.00	C.03.41.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,010	m³	138,01	1,38
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,21</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.15.a [F-CAM.04.013.15.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.42.00	C.03.42.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m³	160,58	1,61
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,10
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>1,96</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2,48</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.16.a [F-CAM.04.013.16.a]**

CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.43.00	C.03.43.00	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM)	0,010	m³	149,30	1,49
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,10
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>1,84</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2,33</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.17.a [F-CAM.04.013.17.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.44.00	C.03.44.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM)	0,010	m³	179,14	1,79
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,07
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>					<b>2,08</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2,63</b>	

**Articolo: VEN25-04CAM.013.18.a [F-CAM.04.013.18.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.45.00	C.03.45.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,010	m³	128,92	1,29
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,10
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,07</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.19.a [F-CAM.04.013.19.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.46.00	C.03.46.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m³	154,58	1,55
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,10
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,40</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.20.a [F-CAM.04.013.20.a]**

CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.47.00	C.03.47.00	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM)	0,010	m³	141,75	1,42
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,10
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,24</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.21.a [F-CAM.04.013.21.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,02
VEN25-PR-B.03.48.00	C.03.48.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	119,82	1,20
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,06
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,85</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.22.a [F-CAM.04.013.22.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,02
VEN25-PR-B.03.49.00	C.03.49.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	148,59	1,49
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,06
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,21</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.23.a [F-CAM.04.013.23.a]**

CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,02

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,02
VEN25-PR-B.03.50.00	C.03.50.00	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	134,21	1,34
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,06
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,02</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.24.a [F-CAM.04.013.24.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-B.03.51.00	C.03.51.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM)	0,010	m <sup>3</sup>	164,05	1,64
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,07
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,04
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,44</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.25.a [F-CAM.04.013.25.a]**

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-PR-B.03.55.00	C.03.55.00	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM)	1,660	m <sup>2</sup>	1,67	2,77
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,001	h	110,91	0,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,001	h	71,23	0,07
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,480	t*km	0,25	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,06</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.26.a [F-CAM.04.013.26.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-PR-B.03.45.00	C.03.45.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,046	m³	128,92	5,87
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,27
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,17
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>6,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,80</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.27.a [F-CAM.04.013.27.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16 (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,07
VEN25-PR-B.03.41.00	C.03.41.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,045	m³	138,01	6,21
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,24
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>7,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,17</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.013.28.a [F-CAM.04.013.28.a]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-B.03.31.00	C.03.31.00	STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)	0,041	m³	172,61	7,08
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,20
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,002	h	71,23	0,13



VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>8,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,16</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.04.01.a [F-CAM.04.01.a]**

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON MINIMO 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	0,500	m <sup>3</sup>	23,24	11,62
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	0,500	m <sup>3</sup>	9,81	4,91
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,017	h	71,23	1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>21,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,61</b>

**Articolo: VEN25-04CAM.04.02.a [F-CAM.04.02.a]**

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO RICICLATO (CAM)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,000	m <sup>3</sup>	48,66	48,66
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,047	h	86,87	4,11
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,034	h	71,23	2,39
<b>TOTALE:</b>						<b>55,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,78</b>

**Articolo: VEN25-05.01.01.00 [Q.01.01.00]**

Pulizia di sponde o scarpate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	177,54	2,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,20</b>

**Articolo: VEN25-05.01.02.00 [Q.01.02.00]**

Decespugliamento e scoticamento di colture vegetazionali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,012	h	50,05	0,60
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	177,54	2,13
<b>TOTALE:</b>						<b>3,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,96</b>

**Articolo: VEN25-05.01.03.00 [Q.01.03.00]**

Decespugliamento e sradicamento di colture vegetazionali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,040	h	5,60	0,22
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	0,150	m <sup>3</sup>	20,40	3,06
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,020	h	177,54	3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>8,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,79</b>

**Articolo: VEN25-05.01.04.00 [Q.01.04.00]**

Pulizia locali dalla vegetazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,032	h	27,33	0,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,032	h	177,54	5,68
<b>TOTALE:</b>						<b>7,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,53</b>

**Articolo: VEN25-05.01.05.a [Q.01.05.a]**

di materiale sabbioso - trasporto in area barenale e scarico per realizzazione/demolizione di pista di transito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,060	h	125,49	7,53
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,43	4,11
<b>TOTALE:</b>						<b>13,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,23</b>

**Articolo: VEN25-05.01.05.b [Q.01.05.b]**

di trovanti - trasporto acqueo e scarico delle materie in terraferma. Esclusa ripresa di materiale, trasporto e conferimento a discarica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,053	h	34,94	1,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,129	h	33,03	4,26
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,086	h	144,23	12,40
<b>TOTALE:</b>						<b>18,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,42</b>

**Articolo: VEN25-05.01.06.a [Q.01.06.a]**

scavo di bonifica su bassi fondali delle aree interessate da successivo dragaggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,022	h	34,94	0,77
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,023	h	77,89	1,79
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,083	h	68,43	5,68
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,052	h	144,23	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>15,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,91</b>

**Articolo: VEN25-05.01.06.b [Q.01.06.b]**

scavo su bassi fondali per la formazione di ghebi - compreso il deposito a lato e/o riempimento di bassure limitrofe con materiale di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	144,23	17,31
<b>TOTALE:</b>						<b>24,55</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>31,06</b>

**Articolo: VEN25-05.01.07.a [Q.01.07.a]**

in assenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,090	h	144,23	12,98
<b>TOTALE:</b>						<b>17,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,76</b>

**Articolo: VEN25-05.01.07.b [Q.01.07.b]**

in presenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,053	h	30,57	1,62
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,500	h	32,22	16,11
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,053	h	144,23	7,64
<b>TOTALE:</b>						<b>39,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,39</b>

**Articolo: VEN25-05.01.07.c [Q.01.07.c]**

in presenza di manufatti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,248	h	30,57	7,58
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,750	h	32,22	24,17
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	50,52	37,89

VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,053	h	144,23	7,64
<b>TOTALE:</b>						<b>97,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,69</b>

**Articolo: VEN25-05.01.08.00 [Q.01.08.00]**

Scavo in ambiente non delimitato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,033	h	56,83	1,88
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,033	h	103,03	3,40
<b>TOTALE:</b>						<b>14,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,94</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.a [Q.01.09.a]**

per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,013	h	30,57	0,40
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,013	h	352,71	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>4,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,31</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.b [Q.01.09.b]**

per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m. con immediato deposito a lato del materiale scavato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,011	h	30,57	0,34
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,011	h	352,71	3,88
<b>TOTALE:</b>						<b>4,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,34</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.c [Q.01.09.c]**

per profondità compresa fra 6,50 e 12,00 m.s.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
<b>TOTALE:</b>						<b>7,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,69</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.d [Q.01.09.d]**

sovrapprezzo per distanze trasporto materiali di risulta superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al sito di versamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	160,42	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>0,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,20</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.e [Q.01.09.e]**

sovrapprezzo per impiego di natanti con capacità di carico inferiore a 75 m3 per trasporto di materiali in canali caratterizzati da ridotto tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,006	h	177,54	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,35</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.f [Q.01.09.f]**

per profondità fino a 3,00 dal l.m.m. compresa sgrigliatura per la separazione dei trovanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,64
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,021	h	56,83	1,19
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,021	h	144,23	3,03
<b>TOTALE:</b>						<b>7,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,60</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.g [Q.01.09.g]**

per profondità fino a 3,00 dal l.m.m. senza sgrigliatura per la separazione dei trovanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,019	h	30,57	0,58
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,019	h	56,83	1,08
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,019	h	144,23	2,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,34</b>

**Articolo: VEN25-05.01.09.h [Q.01.09.h]**

SCAVO SUBACQUEO PER REALIZZAZIONE DI CANALI LAGUNARI A SEZIONE LARGA - SOVRAPPREZZO PER TRASBORDO SU BETTOLINA DEL MATERIALE DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,035	h	27,33	0,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,035	h	83,60	2,93
<b>TOTALE:</b>						<b>4,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,27</b>

**Articolo: VEN25-05.01.10.00 [Q.01.10.00]**

SCAVO SUBACQUEO A SEZIONE LARGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,016	h	30,57	0,49
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,016	h	352,71	5,64
<b>TOTALE:</b>						<b>6,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,75</b>

**Articolo: VEN25-05.01.11.00 [Q.01.11.00]**

Scavo subacqueo per canali di servizio di piccole dimensioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83

VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,050	h	141,29	7,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,69</b>

**Articolo: VEN25-05.01.12.a [Q.01.12.a]**

Scavo ed eventuale trasporto di materiale in area di ambito cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,44</b>

**Articolo: VEN25-05.01.12.b [Q.01.12.b]**

Ripresa del materiale stoccato in cantiere proveniente dallo scavo e trasporto in ambito lagunare entro 5 miglia dal punto di scarico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,52
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,017	h	160,42	2,73
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,017	h	352,71	6,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,70</b>

**Articolo: VEN25-05.01.13.a [Q.01.13.a]**

SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -2,00 dal l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,075	h	27,33	2,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,016	h	352,71	5,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,64</b>



**Articolo: VEN25-05.01.13.b [Q.01.13.b]**

SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -2,50 dal l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
<b>TOTALE:</b>						<b>12,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,88</b>

**Articolo: VEN25-05.01.13.c [Q.01.13.c]**

SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -3,00 dal l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,112	h	27,33	3,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,112	h	30,57	3,42
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,024	h	352,71	8,47
<b>TOTALE:</b>						<b>14,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,91</b>

**Articolo: VEN25-05.01.14.00 [Q.01.14.00]**

SCAVO SUBACQUEO E SUCCESSIVO RINTERRO DI CANALI PER POSA BURGHE E BUZZONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,420	h	27,33	11,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,420	h	30,57	12,84
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,420	h	34,94	14,67
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,232	h	144,23	33,44
<b>TOTALE:</b>						<b>72,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,62</b>

**Articolo: VEN25-05.01.15.00 [Q.01.15.00]**

Scavo subacqueo per bonifica canali urbani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,083	h	34,94	2,90

VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,110	h	160,42	17,65
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,190	h	141,29	26,85
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,083	h	103,03	8,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70,78</b>

**Articolo: VEN25-05.01.16.00 [Q.01.16.00]**

Scavo subacqueo per bonifica canaletti interni delle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,030	h	34,94	1,05
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,082	h	177,54	14,56
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,082	h	141,29	11,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,41</b>

**Articolo: VEN25-05.01.17.00 [Q.01.17.00]**

Scavo subacqueo in canali di modeste dimensioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,052	h	34,94	1,82
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,052	h	177,54	9,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,98</b>

**Articolo: VEN25-05.01.18.00 [Q.01.18.00]**

Scavo subacqueo in area portuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	144,23	1,44
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,030	h	160,42	4,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,64</b>

**Articolo: VEN25-05.01.19.00 [Q.01.19.00]**

Scavo di trincea subacquea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,045	h	68,75	3,09
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,065	h	144,23	9,37
<b>TOTALE:</b>						<b>18,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,09</b>

**Articolo: VEN25-05.01.21.00 [Q.01.21.00]**

Scavo subacqueo per formazione arginelli di contenimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,083	h	34,94	2,90
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,450	h	68,43	30,79
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,487	h	103,03	50,21
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,450	h	177,54	79,89
<b>TOTALE:</b>						<b>166,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>210,07</b>

**Articolo: VEN25-05.01.22.a [Q.01.22.a]**

con utilizzo del materiale di scavo nell'ambito del cantiere stesso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,020	h	34,94	0,70
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	144,23	3,61
<b>TOTALE:</b>						<b>4,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,45</b>

**Articolo: VEN25-05.01.22.b [Q.01.22.b]**

per la regolazione di barene e/o per il riempimento delle zone previste dal progetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,043	h	34,94	1,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,043	h	144,23	6,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,74</b>

**Articolo: VEN25-05.01.22.c [Q.01.22.c]**

per la profilatura di scarpate arginali secondo le sezioni previste in progetto e per uno spessore di scavo fino a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,078	h	34,94	2,73
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,078	h	144,23	11,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,68</b>

**Articolo: VEN25-05.01.23.a [Q.01.23.a]**

scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,600	h	50,05	30,03
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,700	h	141,29	98,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>163,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>206,31</b>

**Articolo: VEN25-05.01.23.b [Q.01.23.b]**

scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito con mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,030	h	68,43	2,05
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,030	h	177,54	5,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,82</b>

**Articolo: VEN25-05.01.23.c [Q.01.23.c]**

scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,400	h	27,33	65,59
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,060	h	50,05	3,00
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	177,54	7,10
<b>TOTALE:</b>						<b>87,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,21</b>

**Articolo: VEN25-05.01.23.e [Q.01.23.e]**

scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano nei centri storici e nelle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	2,000	h	74,41	148,82
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	141,29	35,32
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,005	h	50,52	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>239,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>302,40</b>

**Articolo: VEN25-05.01.24.a [Q.01.24.a]**Sovrapprezzo per trasbordo su natanti a maggior capacità lungo le rive dei canali interni delle isole minori, con l'utilizzo di natanti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m<sup>3</sup>, compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggior capacità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,042	h	27,33	1,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,112	h	30,57	3,42
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,042	h	177,54	7,46
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,112	h	32,22	3,61
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,042	h	103,03	4,33
<b>TOTALE:</b>						<b>19,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	25,26
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.01.24.b [Q.01.24.b]**

Sovrapprezzo per il versamento e lo stoccaggio provvisorio del materiale entro cassoni, movimentazione del natante con ausilio di rimonchiatore e/o mezzi terrestri, ripresa del materiale e scarico su autocarro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,054	h	56,83	3,07
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,054	h	160,42	8,66
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,025	h	103,03	2,58
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,025	h	177,54	4,44
TOTALE:						18,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,72

**Articolo: VEN25-05.01.25.00 [Q.01.25.00]**

Sovrapprezzo per limitazioni di ingombro natanti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,028	h	56,83	1,59
TOTALE:						2,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,10

**Articolo: VEN25-05.01.26.a [Q.01.26.a]**

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in terraferma. Esclusi gli oneri per ripresa, trasporto a discarica e oneri di conferimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,021	h	27,33	0,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,64
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,020	h	84,16	1,68
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,020	h	160,42	3,21
TOTALE:						7,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,11

**Articolo: VEN25-05.01.26.b [Q.01.26.b]**

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in barena anche con l'ausilio di zatteroni e mezzi nautici di modesta capacità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,021	h	27,33	0,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,64
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,010	h	384,73	3,85
<b>TOTALE:</b>						<b>5,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,40</b>

**Articolo: VEN25-05.01.26.c [Q.01.26.c]**

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in barena con l'ausilio di mezzi marittimi di piccole dimensioni per una distanza massima di 5 km e stesa con mezzi leggeri per terreni a scarsa portanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,075	h	33,03	2,48
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,075	h	68,43	5,13
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,008	h	160,42	1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>12,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,40</b>

**Articolo: VEN25-05.01.26.d [Q.01.26.d]**

Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie nella zona di impiego per una distanza massima di 5 km, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,005	h	68,43	0,34
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,005	h	160,42	0,80
<b>TOTALE:</b>						<b>7,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,07</b>

**Articolo: VEN25-05.01.27.00 [Q.01.27.00]**

SALPAMENTO DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	144,23	17,31
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,140	h	177,54	24,86
TOTALE:						46,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,65

**Articolo: VEN25-05.01.28.00 [Q.01.28.00]**

SCARICO DA NATANTE DI MATERIALE PROVENIENTE DA ESCAVO LAGUNARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,022	h	68,43	1,51
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,022	h	91,78	2,02
TOTALE:						3,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,47

**Articolo: VEN25-05.01.29.00 [Q.01.29.00]**

LIVELLAMENTO SUBACQUEO CON MATERIALE PROVENIENTE DA ALTRI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,022	h	34,94	0,77
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,022	h	144,23	3,17
TOTALE:						3,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,98

**Articolo: VEN25-05.01.30.00 [Q.01.30.00]**

RIPRESA DI MATERIALE E SCARICO IN BANCHINA DELL'ISOLA DELLE TRESSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,060	h	34,94	2,10
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,43	4,11
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,006	h	352,71	2,24
TOTALE:						8,45



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>10,69</b>

**Articolo: VEN25-05.01.32.a [Q.01.32.a]**

TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio minima 150 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,060	h	34,94	2,10
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,073	h	352,71	25,68
<b>TOTALE:</b>						<b>27,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,14</b>

**Articolo: VEN25-05.01.32.b [Q.01.32.b]**

TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio compresa tra le 30 e le 150 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,060	h	34,94	2,10
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,092	h	352,71	32,31
<b>TOTALE:</b>						<b>34,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,53</b>

**Articolo: VEN25-05.01.33.00 [Q.01.33.00]**

CARICO E TRASPORTO MATERIALE DI SCOTICO DA BANCHINA DI ACCUMULO A TERRAFERMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,120	h	68,43	8,21
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,120	h	91,78	11,01
<b>TOTALE:</b>						<b>27,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,62</b>

**Articolo: VEN25-05.01.34.00 [Q.01.34.00]**

RIMOZIONE DI TROVANTI ACCUMULATI SULLE SUPERFICI BARENALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,038	h	27,33	1,04
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,038	h	103,03	3,92
<b>TOTALE:</b>						<b>4,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,27</b>

**Articolo: VEN25-05.01.35.00 [Q.01.35.00]**

RIPRESA E TRASPORTO DI MATERIALI DEPOSITATI IN CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,007	h	81,40	0,57
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,011	h	77,89	0,86
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>3,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,83</b>

**Articolo: VEN25-05.02.01.a [Q.02.01.a]**

Scavo e trasporto del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,012	h	68,75	0,83
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,009	h	575,81	5,18
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,009	h	160,42	1,44
<b>TOTALE:</b>						<b>8,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,31</b>

**Articolo: VEN25-05.02.01.b [Q.02.01.b]**

Sovraprezzo per trasporto via d'acqua superiore alle 5 miglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	160,42	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>0,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,20
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-05.02.02.a [Q.02.02.a]**

Scavo subacqueo per canali lagunari con draga stazionaria o semovente idrorefluente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	575,81	2,88
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,005	h	32,22	0,16
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>6,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,80</b>

**Articolo: VEN25-05.02.02.b [Q.02.02.b]**

Sovrapprezzo per refluimento oltre i 1500 m fino ad un massimo di 3000 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,012	h	56,83	0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>1,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-05.02.03.00 [Q.02.03.00]**

Movimentazione con mezzo meccanico di materiale refluito a barena

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,083	h	91,78	7,62
<b>TOTALE:</b>						<b>8,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,52</b>

**Articolo: VEN25-05.02.04.a [Q.02.04.a]**

Refluimento di materiale proveniente dagli scavi eseguito con draga stazionaria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,005	h	30,57	0,15
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	575,81	2,88
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	56,83	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>3,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,19</b>

**Articolo: VEN25-05.02.04.b [Q.02.04.b]**

Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dall'impiego di mano d'opera e di mezzi per lo spostamento delle tubazioni di refluimento all'interno delle aree da ripascere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,014	h	91,78	1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,20</b>

**Articolo: VEN25-05.02.05.00 [Q.02.05.00]**

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,08
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,003	h	575,81	1,73
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,003	h	56,83	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>5,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,19</b>

**Articolo: VEN25-05.02.06.00 [Q.02.06.00]**

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse mediante idroscaricatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,006	h	575,81	3,45
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,006	h	56,83	0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>8,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,26</b>

**Articolo: VEN25-05.02.07.00 [Q.02.07.00]**

Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse per colmate barenali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	10,000	m/h	0,36	3,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,025	h	575,81	14,40
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,025	h	56,83	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>23,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,37</b>

**Articolo: VEN25-05.02.08.00 [Q.02.08.00]**

Prelievo di sabbia dai fondali marini - massimo 10 miglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,015	h	160,42	2,41
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,013	h	177,54	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>5,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,55</b>

**Articolo: VEN25-05.02.09.a [Q.02.09.a]**

per la stesa e la regolarizzazione della sabbia refluita o versata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	575,81	2,88
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,005	h	144,23	0,72
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,005	h	160,42	0,80
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	5,000	m/h	0,36	1,80
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,005	h	84,16	0,42
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,005	h	91,78	0,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,58</b>

**Articolo: VEN25-05.02.09.b [Q.02.09.b]**

per la sistemazione sommaria della sabbia refluita

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,003	h	575,81	1,73
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
VEN25-AT.08.02.00	D.08.02.00	NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm	5,000	m/h	0,36	1,80
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,001	h	91,78	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,79</b>

**Articolo: VEN25-05.02.09.c [Q.02.09.c]**

Sovrapprezzo al prelievo di sabbia dai fondali marini per distanze comprese fra le 20 e le 28 miglia nautiche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,002	h	575,81	1,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,54</b>

**Articolo: VEN25-05.02.10.00 [Q.02.10.00]**

VAGLIATURA SABBIA GROSSOLANA FRAMMISTA A PIETRE PER RIPASCIMENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,001	h	575,81	0,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>5,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,25</b>

**Articolo: VEN25-05.02.11.00 [Q.02.11.00]**

Sovrapprezzo per sgrigliatura del materiale di dragaggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
<b>TOTALE:</b>						<b>2,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,21</b>

**Articolo: VEN25-05.03.01.00 [Q.03.01.00]**

Rimozione di palificata di conterminazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,350	h	141,29	49,45
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,500	h	50,05	25,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>101,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,59</b>

**Articolo: VEN25-05.03.03.00 [Q.03.03.00]**

CONFERIMENTO A DISCARICA DI PALI DI CONTERMINAZIONI LAGUNARI E DI PARETE FILTRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,15</b>

**Articolo: VEN25-05.03.04.00 [Q.03.04.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO DA 3,00 ÷ 4,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,170	h	384,73	65,40
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,170	h	141,29	24,02
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,450	m <sup>3</sup>	350,00	157,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>292,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>369,89</b>

**Articolo: VEN25-05.03.05.a [Q.03.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 3,00 a m 4,50 e del diametro in testa da 14÷20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,620	h	27,33	16,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,620	h	30,57	18,95
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,620	h	33,03	20,48
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,170	h	384,73	65,40
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,170	h	141,29	24,02
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,450	m <sup>3</sup>	350,00	157,50
VEN25-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	3,000	m <sup>2</sup>	8,29	24,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>328,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>415,12</b>



**Articolo: VEN25-05.03.05.b [Q.03.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 4,50 a m 5,20, con diametro in testa maggiore di 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,580	h	27,33	15,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,580	h	30,57	17,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,150	h	384,73	57,71
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	141,29	21,19
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,800	m <sup>3</sup>	350,00	280,00
VEN25-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	3,000	m <sup>2</sup>	8,29	24,87
<b>TOTALE:</b>						<b>432,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>546,75</b>

**Articolo: VEN25-05.03.06.00 [Q.03.06.00]**

Fornitura e posa in opera di pali accostati in larice, castagno o pino marittimo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,660	h	27,33	18,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,660	h	30,57	20,18
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,195	h	141,29	27,55
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,330	m <sup>3</sup>	350,00	115,50
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	4,675	m <sup>2</sup>	20,00	93,50
<b>TOTALE:</b>						<b>274,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>347,58</b>

**Articolo: VEN25-05.03.08.00 [Q.03.08.00]**

REALIZZAZIONE DI CONTERMINAZIONE ARGINALE IN LEGNO DI QUERCIA O ROVERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,556	h	27,33	15,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,556	h	30,57	17,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,556	h	33,03	18,36
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,556	h	141,29	78,56
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,556	h	56,83	31,60

VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,376	h	144,23	54,23
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	1,000	m <sup>3</sup>	440,00	440,00
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,090	h	5,60	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>655,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>829,14</b>

**Articolo: VEN25-05.03.15.00 [Q.03.15.00]**

FORMAZIONE DI BARRIERA FILTRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,120	h	141,29	16,95
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m <sup>2</sup>	4,52	4,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,95</b>

**Articolo: VEN25-05.03.16.a [Q.03.16.a]**

VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 5÷15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	56,83	0,28
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,005	h	575,81	2,88
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,005	h	144,23	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,64</b>

**Articolo: VEN25-05.03.16.b [Q.03.16.b]**

VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 30÷40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,010	h	56,83	0,57
VEN25-AT.15.01.a	D.15.01.a	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	0,010	h	575,81	5,76
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	144,23	1,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	2,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,70</b>

**Articolo: VEN25-05.03.17.00 [Q.03.17.00]**

Interclusione di ghebi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,830	h	27,33	22,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,830	h	30,57	25,37
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,830	h	144,23	119,71
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,43	17,11
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,250	h	384,73	96,18
VEN25-PR-A.05.01.qd	B.05.01.qd	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 50 mm	0,210	m <sup>3</sup>	1.215,25	255,20
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,330	m <sup>3</sup>	350,00	115,50
VEN25-PR-A.19.01.00	B.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM	4,675	m <sup>2</sup>	20,00	93,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	15,000	kg	1,06	15,90
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,06	1,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>762,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	201,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>964,20</b>

**Articolo: VEN25-05.03.18.00 [Q.03.18.00]**

Sovrapprezzo alla realizzazione della palificata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,700	h	56,83	39,78
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,250	h	160,42	40,11
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	177,54	44,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>150,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	39,76

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	189,80
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-05.03.19.00 [Q.03.19.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO BENTONITICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,120	h	56,83	6,82
VEN25-PR-A.06.44.a	B.06.44.a	IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE SODICA Spessore a secco 5,0 mm.	6,000	m²	6,65	39,90
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,180	h	177,54	31,91
<b>TOTALE:</b>						<b>85,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,26</b>

**Articolo: VEN25-05.03.20.00 [Q.03.20.00]**

Pulizia superficiale del perimetro barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,116	h	27,33	3,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,148	h	33,03	4,89
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	144,23	21,68
<b>TOTALE:</b>						<b>29,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,62</b>

**Articolo: VEN25-05.03.21.00 [Q.03.21.00]**

Taglio e ribattitura conterminazioni lagunari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,88
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,057	h	68,75	3,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,057	h	144,23	8,22
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,057	h	5,60	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>15,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,41</b>

**Articolo: VEN25-05.03.22.00 [Q.03.22.00]**

Ricostruzione del margine barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,116	h	27,33	3,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,116	h	33,03	3,83
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,116	h	144,23	16,73
VEN25-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m <sup>3</sup>	24,49	24,49
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,057	h	93,09	5,31
<b>TOTALE:</b>						<b>53,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,72</b>

**Articolo: VEN25-05.03.23.00 [Q.03.23.00]**

RIPRISTINO DEL BORDO BARENALE SUPERIORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,220	h	56,83	12,50
VEN25-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m <sup>2</sup>	7,32	7,32
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	144,23	4,62
<b>TOTALE:</b>						<b>37,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,03</b>

**Articolo: VEN25-05.03.24.00 [Q.03.24.00]**

Posa di geogriglia biassiale per alloggiamento burghe

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,019	h	27,33	0,52
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,019	h	68,75	1,31
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,019	h	141,29	2,68
VEN25-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m <sup>2</sup>	15,31	15,31
<b>TOTALE:</b>						<b>19,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,07</b>

**Articolo: VEN25-05.03.25.00 [Q.03.25.00]**

Fornitura e posa in opera di burghe

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,297	h	144,23	42,90
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	160,42	33,69
VEN25-PR-A.07.32.b	B.07.32.b	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 18 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 700	1,000	m <sup>2</sup>	9,25	9,25
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,850	m <sup>3</sup>	19,39	16,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,54</b>

**Articolo: VEN25-05.03.26.00 [Q.03.26.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE TESSILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,228	h	144,23	32,92
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	160,42	33,69
VEN25-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m <sup>2</sup>	10,02	10,02
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,400	m <sup>3</sup>	19,39	7,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,86</b>

**Articolo: VEN25-05.03.27.00 [Q.03.27.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUZZONI TESSILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,287	h	144,23	41,42
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,210	h	160,42	33,69
VEN25-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m <sup>2</sup>	10,02	10,02
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,250	m <sup>3</sup>	19,39	4,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,93</b>

**Articolo: VEN25-05.03.28.00 [Q.03.28.00]**

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,069	h	30,57	2,10
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	144,23	1,44
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,010	h	141,29	1,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,26</b>

**Articolo: VEN25-05.03.29.a [Q.03.29.a]**

Ø medio 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,135	h	33,03	4,46
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,198	h	144,23	28,53
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,310	kg	3,71	12,28
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,155	m <sup>3</sup>	19,39	3,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,16</b>

**Articolo: VEN25-05.03.29.b [Q.03.29.b]**

Ø medio 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,201	h	27,33	5,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,79
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,315	h	144,23	45,48
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,570	kg	3,71	13,24
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m³	19,39	4,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,82</b>

**Articolo: VEN25-05.03.29.c [Q.03.29.c]**

Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 400 g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,354	h	27,33	9,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,375	h	30,57	11,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,263	h	33,03	8,69
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,263	h	144,23	37,93
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	3,570	kg	3,71	13,24
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m³	19,39	4,07
VEN25-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,150	m²	3,51	4,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>112,71</b>

**Articolo: VEN25-05.03.29.d [Q.03.29.d]**

Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 500 g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,354	h	27,33	9,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,375	h	30,57	11,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,263	h	33,03	8,69
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,263	h	144,23	37,93
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di	3,570	kg	3,71	13,24



		versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL				
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,210	m <sup>3</sup>	19,39	4,07
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,150	m <sup>2</sup>	4,52	5,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,18</b>

**Articolo: VEN25-05.03.30.a [Q.03.30.a]**

lavorazione a terra - per metro cubo di volume effettivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,600	h	90,48	54,29
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m <sup>3</sup>	19,39	19,39
VEN25-PR-A.07.42.a	B.07.42.a	GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t	1,000	cad	72,73	72,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>200,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>254,23</b>

**Articolo: VEN25-05.03.30.b [Q.03.30.b]**

lavorazione subacquea - 90x90x90 cm e tessuto in polipropilene 215g/m2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	0,900	m <sup>2</sup>	10,76	9,68
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,900	m <sup>3</sup>	19,39	17,45
VEN25-PR-A.07.42.a	B.07.42.a	GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t	0,900	cad	72,73	65,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>181,19</b>

**Articolo: VEN25-05.03.31.00 [Q.03.31.00]**

Fornitura e posa in opera di sacchi di juta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,083	h	68,75	5,71
VEN25-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	0,050	m <sup>2</sup>	1,42	0,07
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,083	h	141,29	11,73
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,015	m <sup>3</sup>	19,39	0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>22,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,29</b>

**Articolo: VEN25-05.03.32.00 [Q.03.32.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SACCONI IN SABBIA SU GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,444	h	27,33	12,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,270	h	68,75	18,56
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,200	h	160,42	32,08
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-B.04.09.00	C.04.09.00	Buzzoni in tessuto polipropilene alta tenacità fiocco bianco gr 500/mq, misure mt 3,20 x 1,80	1,000	cad	67,00	67,00
VEN25-PR-A.02.01.g	B.02.01.g	SABBIA di campo	0,900	m <sup>3</sup>	18,76	16,88
<b>TOTALE:</b>						<b>153,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,77</b>

**Articolo: VEN25-05.03.34.a [Q.03.34.a]**

per posa eseguita con idoneo mezzo meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,052	h	27,33	1,42
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,052	h	100,70	5,24
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,014	h	81,40	1,14
VEN25-PR-A.04.08.d	B.04.08.d	BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO DEL TIPO "BASALTON"	1,000	m <sup>2</sup>	161,58	161,58
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,040	m <sup>3</sup>	19,39	0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>170,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,25</b>

**Articolo: VEN25-05.03.34.b [Q.03.34.b]**

per posa eseguita a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,580	h	27,33	15,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,580	h	30,57	17,73
VEN25-PR-A.04.08.d	B.04.08.d	BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO DEL TIPO "BASALTON"	1,000	m <sup>2</sup>	161,58	161,58
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,040	m <sup>3</sup>	19,39	0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>195,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>247,86</b>

**Articolo: VEN25-05.03.35.a [Q.03.35.a]**

lavorazione da terra - spessore materasso 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,320	h	100,70	32,22
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	5,000	kg	1,94	9,70
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>67,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,36</b>

**Articolo: VEN25-05.03.35.c [Q.03.35.c]**

lavorazione subacquea - spessore materasso 30 cm - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,440	h	27,33	12,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,200	h	160,42	32,08
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	1,94	8,15
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>102,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	27,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>129,89</b>

**Articolo: VEN25-05.03.35.d [Q.03.35.d]**

lavorazione subacquea - dimensioni materasso: 2,00x1,00x0,23 m - per posa fino a 1,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,320	h	160,42	51,33
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	1,94	8,15
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>132,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>167,23</b>

**Articolo: VEN25-05.03.35.e [Q.03.35.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI TIPO RENO - DIMENSIONI: 3,00x0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,37	27,96
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	4,200	kg	1,94	8,15
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,900	m <sup>3</sup>	19,39	17,45
<b>TOTALE:</b>						<b>72,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,24</b>

**Articolo: VEN25-05.03.36.a [Q.03.36.a]**

geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m<sup>2</sup> 300 - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,368	h	68,75	25,27

VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	56,83	14,21
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	144,23	28,85
VEN25-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m <sup>2</sup>	15,31	15,31
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>111,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,43</b>

**Articolo: VEN25-05.03.36.b [Q.03.36.b]**geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m<sup>2</sup> 500 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,599	h	68,75	41,19
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,160	h	56,83	9,09
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,140	h	144,23	20,19
VEN25-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m <sup>2</sup>	15,31	15,31
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>105,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,20</b>

**Articolo: VEN25-05.03.36.d [Q.03.36.d]**

geogriglia tessile con spessore di 10÷12 cm con resistenza non inferiore a kN/m 50 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m. - d50: 20÷30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,270	h	68,75	18,56
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	56,83	14,21
VEN25-PR-A.06.49.h	B.06.49.h	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m <sup>2</sup>	15,31	15,31
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>70,62</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>89,33</b>

**Articolo: VEN25-05.03.36.e [Q.03.36.e]**

geogriglia tessile con fili di fibre vegetali (agave) 160x300 cm con spessore di 4 cm con resistenza non inferiore a kN/m 40÷55 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,108	h	27,33	2,95
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,108	h	33,03	3,57
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,089	h	160,42	14,33
VEN25-PR-A.07.33.c	B.07.33.c	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave	1,000	m <sup>2</sup>	10,02	10,02
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,320	m <sup>3</sup>	19,39	6,20
<b>TOTALE:</b>						<b>37,11</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			9,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,94</b>

**Articolo: VEN25-05.03.37.00 [Q.03.37.00]**

Fornitura e posa in opera di fascine costituite da ramaglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,122	h	33,03	4,03
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,115	h	177,54	20,42
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,015	kg	2,89	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>26,76</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,85</b>

**Articolo: VEN25-05.03.38.00 [Q.03.38.00]**

Fornitura e posa in opera di sabbia per sistemazione barenale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,075	h	33,03	2,48
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	103,03	5,15
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,075	h	177,54	13,32
<b>TOTALE:</b>						<b>55,05</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		69,64

**Articolo: VEN25-05.03.39.00 [Q.03.39.00]**

NOLEGGIO POSA IN OPERA E RIMOZIONE DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-AT.08.10.00	D.08.10.00	NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ	1,000	h	2,89	2,89
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,180	h	160,42	28,88
TOTALE:						42,64
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			11,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						53,94

**Articolo: VEN25-05.03.40.01 [Q.03.40.01]**

Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,056	h	77,89	4,36
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,100	h	56,83	5,68
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-PR-B.04.01.01	C.04.01.01	Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 30	1,000	m²	71,50	71,50
TOTALE:						104,27
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			27,63
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						131,90

**Articolo: VEN25-05.03.40.02 [Q.03.40.02]**

Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,042	h	77,89	3,27

VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,080	h	56,83	4,55
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-PR-B.04.01.02	C.04.01.02	Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 20	1,000	m²	69,50	69,50
<b>TOTALE:</b>						<b>97,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,49</b>

**Articolo: VEN25-05.03.40.03 [Q.03.40.03]**

Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,027	h	77,89	2,10
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,060	h	56,83	3,41
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-PR-B.04.01.02	C.04.01.02	Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 20	1,000	m²	69,50	69,50
<b>TOTALE:</b>						<b>92,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,52</b>

**Articolo: VEN25-05.03.41.01 [Q.03.41.01]**

Fornitura e posa burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,100	h	162,42	16,24
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,053	h	77,89	4,13
VEN25-PR-B.04.02.01	C.04.02.01	Burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 60 cm	1,000	m	71,50	71,50
<b>TOTALE:</b>						<b>117,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,35</b>



**Articolo: VEN25-05.03.41.02 [Q.03.41.02]**

Fornitura e posa burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,080	h	160,42	12,83
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,028	h	77,89	2,18
VEN25-PR-B.04.02.02	C.04.02.02	Burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 40 cm	1,000	m	68,50	68,50
<b>TOTALE:</b>						<b>105,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,15</b>

**Articolo: VEN25-05.03.42.00 [Q.03.42.00]**

Fornitura e posa materassi in poliesteri riempiti di sabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,050	h	68,75	3,44
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,067	h	77,89	5,22
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,100	h	56,83	5,68
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-PR-B.04.03.00	C.04.03.00	Materassi in poliesteri riempiti di sabbia	1,000	m <sup>2</sup>	86,50	86,50
<b>TOTALE:</b>						<b>120,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,96</b>

**Articolo: VEN25-05.03.43.00 [Q.03.43.00]**

Fornitura e posa di burghe in poliesteri di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,100	h	160,42	16,04
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21

VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,056	h	77,89	4,36
VEN25-PR-B.04.04.01	C.04.04.01	Burga in poliestere di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia	1,000	m	86,50	86,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>132,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>167,36</b>

**Articolo: VEN25-05.03.44.00 [Q.03.44.00]**

Fornitura e posa di burghie in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,100	h	160,42	16,04
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,056	h	77,89	4,36
VEN25-PR-B.04.05.00	C.04.05.00	Burga in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia	1,000	m	67,00	67,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,69</b>

**Articolo: VEN25-05.03.45.00 [Q.03.45.00]**

Fornitura e posa di materasso in fibra naturale di cocco di dimensioni mt 2 x cm 60 x altezza cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	144,23	5,77
VEN25-PR-B.04.06.00	C.04.06.00	Materasso in fibra naturale di cocco di dimensioni mt 2 x cm 60 x altezza cm 20	1,000	m	67,00	67,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,019	h	77,89	1,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,62</b>

**Articolo: VEN25-05.03.46.00 [Q.03.46.00]**

Fornitura e posa di burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,050	h	160,42	8,02
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,012	h	144,23	1,73
VEN25-PR-B.04.07.00	C.04.07.00	Burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante.	1,000	m	56,50	56,50
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,012	h	77,89	0,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,78</b>

**Articolo: VEN25-05.03.47.01 [Q.03.47.01]**

Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza m 2,00.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-B.04.08.01	C.04.08.01	Panne antitorbidità altezza mt 2,00	1,000	m	31,05	31,05
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,100	h	160,42	16,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,20</b>

**Articolo: VEN25-05.03.47.02 [Q.03.47.02]**

Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 4,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-PR-B.04.08.02	C.04.08.02	Panne antitorbidità altezza mt 4,20	1,000	m	51,75	51,75
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,150	h	160,42	24,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,35</b>

**Articolo: VEN25-05.03.47.03 [Q.03.47.03]**

Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 6,80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-PR-B.04.08.03	C.04.08.03	Panne antitorbidità altezza mt 6,80	1,000	m	74,75	74,75
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,220	h	160,42	35,29
<b>TOTALE:</b>						<b>123,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,00</b>

**Articolo: VEN25-05.03.47.04 [Q.03.47.04]**

Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 9,40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-PR-B.04.08.04	C.04.08.04	Panne antitorbidità altezza mt 9,40	1,000	m	98,90	98,90
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,240	h	160,42	38,50
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,240	h	77,89	18,69
<b>TOTALE:</b>						<b>170,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,78</b>

**Articolo: VEN25-05.03.47.05 [Q.03.47.05]**

Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 12,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-PR-B.04.08.05	C.04.08.05	Panne antitorbidità altezza mt 12,00	1,000	m	121,90	121,90
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,260	h	160,42	41,71
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,260	h	77,89	20,25
<b>TOTALE:</b>						<b>199,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>252,44</b>

**Articolo: VEN25-05.03.48.01 [Q.03.48.01]**

Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 2,00 con doppia rete plastificata a sandwich

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,220	h	56,83	12,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	144,23	4,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,032	h	77,89	2,49
VEN25-PR-B.04.10.01	C.04.10.01	Rete idraulica di altezza mt 2,00 con doppia rete plastificata a sandwich	1,000	m	27,50	27,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,71</b>

**Articolo: VEN25-05.03.48.02 [Q.03.48.02]**

Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 4,00 con doppia rete plastificata a sandwich

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,240	h	56,83	13,64
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,034	h	144,23	4,90
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,034	h	77,89	2,65
VEN25-PR-B.04.10.02	C.04.10.02	Rete idraulica di altezza mt 4,00 con doppia rete plastificata a sandwich	1,000	m	38,80	38,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,47</b>

**Articolo: VEN25-05.03.48.03 [Q.03.48.03]**

Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 6,00 con doppia rete plastificata a sandwich

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,260	h	27,33	7,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,260	h	30,57	7,95
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,260	h	56,83	14,78
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,036	h	144,23	5,19
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,036	h	77,89	2,80
VEN25-PR-B.04.10.03	C.04.10.03	Rete idraulica di altezza mt 6,00 con doppia rete plastificata a sandwich	1,000	m	53,50	53,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,53</b>

**Articolo: VEN25-05.03.49.00 [Q.03.49.00]**

Esecuzione di parete filtrante costituita fascinotti di ramaglie di essenze autoctone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,050	h	160,42	8,02
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	144,23	5,77
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,027	h	77,89	2,10
VEN25-PR-B.04.11.00	C.04.11.00	Fascinotti di ramaglie di essenze autoctone lunghezza mt 1,50 – 2,00 del diametro finito di cm 35 circa, avvolti da una rete naturale biodegradabile al 100% in fibra di cocco da gr 700/mq	1,000	m	37,50	37,50
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,021	m <sup>3</sup>	270,00	5,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,72</b>

**Articolo: VEN25-05.04.01.a [Q.04.01.a]**

in muratura di mattoni e/o pietra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,500	h	48,27	24,14
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,077	h	81,40	6,27
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,190	h	54,76	10,40
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	177,54	19,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,45</b>

**Articolo: VEN25-05.04.01.b [Q.04.01.b]**

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN MURATURA A MANO CON PICCOLI DEMOLITORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	1,000	h	42,48	42,48

		l/min. 1200 e del peso di Kg 1				
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,280	h	177,54	49,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>180,20</b>

**Articolo: VEN25-05.04.01.c [Q.04.01.c]**

in cls non armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,390	h	27,33	37,99
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,500	h	48,27	24,14
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	81,40	8,14
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,190	h	54,76	10,40
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	177,54	19,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,75</b>

**Articolo: VEN25-05.04.01.d [Q.04.01.d]**

in cls armato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,680	h	27,33	45,91
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,850	h	48,27	41,03
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,160	h	7,04	1,13
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	81,40	8,14
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	177,54	19,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,26</b>

**Articolo: VEN25-05.04.02.00 [Q.04.02.00]**

SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE A POTENZA RIDOTTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,000	h	42,48	42,48
<b>TOTALE:</b>						<b>69,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,31</b>

**Articolo: VEN25-05.04.03.00 [Q.04.03.00]**

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	48,27	7,24
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,150	h	68,43	10,26
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,026	h	7,04	0,18
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,150	h	81,40	12,21
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,150	h	54,76	8,21
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,090	h	160,42	14,44
<b>TOTALE:</b>						<b>58,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,38</b>

**Articolo: VEN25-05.04.04.00 [Q.04.04.00]**

SOVRAPREZZO PER ESECUZIONE A STRATI SUCCESSIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,040	h	68,43	2,74
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,040	h	78,05	3,12
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,040	m <sup>2</sup>	17,92	0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>7,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,70</b>



**Articolo: VEN25-05.04.05.00 [Q.04.05.00]**

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE UBICATE LUNGO I RII URBANI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,018	h	33,03	0,59
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,167	h	7,04	1,18
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,777	h	160,42	124,72
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,520	h	141,29	73,47
<b>TOTALE:</b>						<b>205,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,57</b>

**Articolo: VEN25-05.04.06.00 [Q.04.06.00]**

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,080	h	66,32	5,31
VEN25-AT.11.03.b	D.11.03.b	NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,080	h	78,05	6,24
VEN25-AT.03.04.b	D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	0,010	m <sup>2</sup> /mese	3,00	0,03
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,080	h	160,42	12,83
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,080	h	7,04	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>31,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,63</b>

**Articolo: VEN25-05.04.07.a [Q.04.07.a]**

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,010	h	48,27	0,48
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,013	h	160,42	2,09
<b>TOTALE:</b>						<b>3,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>4,06</b>

**Articolo: VEN25-05.04.07.b [Q.04.07.b]**

DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE - PER PARETE O TRAMEZZE DI MATTONI FORATI O PIENI AD UNA TESTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,33
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,025	h	50,05	1,25
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,160	h	51,93	8,31
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,160	h	48,27	7,72
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,025	h	160,42	4,01
<b>TOTALE:</b>						<b>31,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,21</b>

**Articolo: VEN25-05.04.09.00 [Q.04.09.00]**

FRANTUMAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	81,40	8,14
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,080	h	68,43	5,47
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
<b>TOTALE:</b>						<b>39,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,50</b>

**Articolo: VEN25-05.04.10.00 [Q.04.10.00]**

FRANTUMAZIONE DI TROVANTI IN ROCCIA E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	81,40	8,14

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,080	h	68,43	5,47
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,15</b>

**Articolo: VEN25-05.05.01.00 [Q.05.01.00]**

FORMAZIONE PIANO DI LAVORO ENTRO TURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,166	h	48,27	8,01
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,180	m <sup>3</sup>	89,10	16,04
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,070	h	37,13	2,60
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,070	h	177,54	12,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,77</b>

**Articolo: VEN25-05.05.02.00 [Q.05.02.00]**

REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DI OPERE E STRUTTURE ALL'INTERNO DI TURE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,022	h	27,33	0,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,022	h	33,03	0,73
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,022	h	103,03	2,27
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,029	h	177,54	5,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,17</b>

**Articolo: VEN25-05.05.03.00 [Q.05.03.00]**

BONIFICA DEL FONDO INTERNO A TURA PROVVISORIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m³	19,39	1,94
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,080	h	177,54	14,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,05</b>

**Articolo: VEN25-05.05.05.00 [Q.05.05.00]**

FORMAZIONE DI RIEMPIMENTO CON MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE A PIÈ D'OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,068	h	30,57	2,07
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,026	h	103,03	2,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,01</b>

**Articolo: VEN25-05.05.06.00 [Q.05.06.00]**

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,032	h	68,43	2,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,01</b>

**Articolo: VEN25-05.05.07.00 [Q.05.07.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	19,39	19,39
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,083	h	68,43	5,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,80</b>

**Articolo: VEN25-05.05.08.00 [Q.05.08.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE DA CAVA TIPO A4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,042	h	27,33	1,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,042	h	30,57	1,28
VEN25-PR-A.02.03.i	B.02.03.i	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,000	m³	19,39	19,39
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,006	h	103,03	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>22,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,39</b>

**Articolo: VEN25-05.05.09.00 [Q.05.09.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.02.03.i	B.02.03.i	MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7 CON PERMEABILITA' SCARSA O NULLA PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI SPONDALI E MODIFICA ARGINI	1,000	m³	11,19	11,19
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,046	h	103,03	4,73
<b>TOTALE:</b>						<b>18,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,81</b>

**Articolo: VEN25-05.05.10.00 [Q.05.10.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,045	h	68,43	3,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,78</b>

**Articolo: VEN25-05.05.11.00 [Q.05.11.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	5,000	t*km	0,25	1,25
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	57,98	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,39</b>

**Articolo: VEN25-05.05.12.00 [Q.05.12.00]**

FORMAZIONE DI ARGINELLO PER CONTENIMENTO REFLUIMENTI IN BARENA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,363	h	27,33	9,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,148	h	33,55	4,97
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,247	h	68,43	16,88
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,148	h	56,83	8,41
<b>TOTALE:</b>						<b>50,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,21</b>

**Articolo: VEN25-05.05.13.a [Q.05.13.a]**

in laterizio sciolto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,100	h	33,55	3,36
VEN25-PR-A.02.06.00	B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	1,000	m <sup>3</sup>	9,15	9,15
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,43	6,84
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,100	h	56,83	5,68
<b>TOTALE:</b>						<b>31,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,29</b>

**Articolo: VEN25-05.05.14.00 [Q.05.14.00]**

STESA DI MATERIALE PROVENIENTE DA BERME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,200	h	103,03	20,61
<b>TOTALE:</b>						<b>27,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,43</b>

**Articolo: VEN25-05.05.15.00 [Q.05.15.00]**

LIVELLAMENTO ARENILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,78	0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>0,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,63</b>

**Articolo: VEN25-05.05.16.00 [Q.05.16.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,250	h	74,41	18,60
<b>TOTALE:</b>						<b>25,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,17</b>

**Articolo: VEN25-05.05.17.00 [Q.05.17.00]**

ESECUZIONE DI VAGLIATURA DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,096	h	27,33	2,62
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,096	h	33,03	3,17
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,008	h	50,05	0,40
VEN25-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,121	h	186,73	22,64
<b>TOTALE:</b>						<b>28,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,47</b>

**Articolo: VEN25-05.05.19.00 [Q.05.19.00]**

SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO NATANTI IN SITI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,048	h	103,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>4,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,20</b>

**Articolo: VEN25-05.05.20.00 [Q.05.20.00]**

FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA PROVVISORIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,386	h	33,03	12,74
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,185	h	103,03	19,06
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,000	m³	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>61,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,23</b>

**Articolo: VEN25-05.05.21.00 [Q.05.21.00]**

FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA ESISTENTE PER FORMAZIONE PIANO DI LAVORO MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,200	h	27,33	60,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,200	h	30,57	67,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,200	h	33,03	72,67
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,200	h	34,94	76,87
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,300	h	103,03	133,94
VEN25-PR-A.06.20.c	B.06.20.c	GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE Resistenza 400 kN/m deformazione minore al 6% senza tolleranza	1,000	m²	15,87	15,87
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,700	h	352,71	246,90
VEN25-PR-A.02.03.a	B.02.03.a	MISTO DI CAVA	1,000	m³	23,24	23,24
<b>TOTALE:</b>						<b>696,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>881,54</b>



**Articolo: VEN25-05.05.22.00 [Q.05.22.00]**

FORMAZIONE DI CAVEDONE DA MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,051	h	352,71	17,84
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,320	h	103,03	32,97
<b>TOTALE:</b>						<b>64,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,07</b>

**Articolo: VEN25-05.05.23.00 [Q.05.23.00]**

RIMOZIONE DI CAVEDONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,056	h	352,71	19,72
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	103,03	22,67
<b>TOTALE:</b>						<b>55,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,42</b>

**Articolo: VEN25-05.05.24.00 [Q.05.24.00]**

RIMOZIONE DI CAVEDONE E TRASPORTO A DISCARICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,017	h	352,71	6,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	103,03	22,67
<b>TOTALE:</b>						<b>52,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,79</b>

**Articolo: VEN25-05.05.25.00 [Q.05.25.00]**

RIMOZIONE DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,014	h	352,71	4,85
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,120	h	103,03	12,36
<b>TOTALE:</b>						<b>24,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,93</b>

**Articolo: VEN25-05.05.26.00 [Q.05.26.00]**

COMPENSO AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI ENTRO TURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,370	h	33,03	12,22
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,016	h	103,03	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>68,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,69</b>

**Articolo: VEN25-05.05.27.00 [Q.05.27.00]**

RIPRESA MATERIALE IN DEPOSITO E FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,020	h	81,40	1,63
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,020	h	77,89	1,56
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,013	h	160,42	2,09
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,020	h	62,94	1,26
<b>TOTALE:</b>						<b>6,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,27</b>

**Articolo: VEN25-05.06.01.b [Q.06.01.b]**

dello spessore di 25 cm - per profondità fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,143	h	34,94	5,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,286	h	33,03	9,45

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,143	h	30,57	4,37
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,125	h	160,89	20,11
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,38	13,57
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,050	h	68,43	3,42
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,05</b>

**Articolo: VEN25-05.06.01.c [Q.06.01.c]**

dello spessore di 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,174	h	27,33	4,76
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,309	h	34,94	10,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,125	h	160,89	20,11
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,750	q	19,38	33,92
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,550	q	24,14	13,28
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,002	h	68,43	0,14
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>148,04</b>

**Articolo: VEN25-05.06.02.a [Q.06.02.a]**

dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,63
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,067	h	34,94	2,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,133	h	33,03	4,39

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,133	h	30,57	4,07
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,800	q	19,38	34,88
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,500	q	24,14	12,07
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	0,500	m²	62,39	31,20
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	144,23	9,66
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,020	h	68,43	1,37
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,003	h	81,40	0,24
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,020	h	50,52	1,01
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,067	h	56,83	3,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>180,74</b>

**Articolo: VEN25-05.06.02.b [Q.06.02.b]**

dello spessore di 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,069	h	34,94	2,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,200	q	19,38	62,02
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,000	q	24,14	24,14
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,600	m³	114,02	68,41
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,800	kg	1,30	10,14
VEN25-PR-A.04.15.00	B.04.15.00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	0,500	m²	62,39	31,20
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,026	h	144,23	3,75
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,026	h	68,43	1,78
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,026	h	81,40	2,12
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,069	h	50,52	3,49
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,069	h	56,83	3,92
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,145	h	177,54	25,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>255,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>322,79</b>

**Articolo: VEN25-05.06.03.a [Q.06.03.a]**

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,020	h	34,94	0,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,200	q	19,38	62,02
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,000	q	24,14	24,14
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,600	m <sup>3</sup>	114,02	68,41
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,077	h	144,23	11,11
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,43	1,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>173,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>219,55</b>

**Articolo: VEN25-05.06.03.b [Q.06.03.b]**

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,092	h	27,33	2,51
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,025	h	34,94	0,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,092	h	30,57	2,81
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,400	q	19,38	65,89
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,050	q	24,14	25,35
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,800	m <sup>3</sup>	114,02	91,22
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,678	h	144,23	97,81
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,027	h	68,43	1,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>289,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>365,76</b>

**Articolo: VEN25-05.06.03.c [Q.06.03.c]**

per diaframmi dello spessore di 100 cm - calcestruzzo XS3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,155	h	27,33	4,24
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,155	h	33,03	5,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,155	h	30,57	4,74
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	3,460	q	19,38	67,05
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,250	q	24,14	30,18
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m <sup>3</sup>	141,88	141,88
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,054	h	144,23	152,00
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,026	h	68,43	1,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>441,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>559,04</b>

**Articolo: VEN25-05.06.04.a [Q.06.04.a]**

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,098	h	27,33	2,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,098	h	33,03	3,24
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,900	q	19,38	17,44
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,098	h	144,23	14,13
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,010	h	81,40	0,81
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	57,98	0,58
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,00</b>

**Articolo: VEN25-05.06.04.b [Q.06.04.b]**

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,125	h	33,03	4,13
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,220	q	24,14	5,31
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	144,23	18,03

VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,014	h	81,40	1,14
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	57,98	0,81
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,068	h	177,54	12,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,33</b>

**Articolo: VEN25-05.06.05.a [Q.06.05.a]**

per diaframmi dello spessore di 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,125	h	27,33	30,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,125	h	33,03	37,16
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,122	h	144,23	17,67
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,125	h	50,52	56,84
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,550	h	177,54	97,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>240,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>303,69</b>

**Articolo: VEN25-05.06.05.b [Q.06.05.b]**

per diaframmi dello spessore di 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,652	h	27,33	45,15
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,652	h	33,03	54,57
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,381	h	144,23	54,98
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,275	h	50,52	64,41
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,580	h	177,54	102,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>322,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>407,43</b>

**Articolo: VEN25-05.06.06.a [Q.06.06.a]**

eseguito da natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	83,17	16,63
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,127	h	87,23	11,08
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,200	h	17,30	3,46
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,200	h	152,43	30,49
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,200	h	86,04	17,21
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	144,23	21,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>148,66</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>188,05</b>

**Articolo: VEN25-05.06.06.b [Q.06.06.b]**

eseguito da natante senza armatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	83,17	16,63
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,118	h	87,23	10,29
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,118	h	17,30	2,04
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotoperussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,118	h	152,43	17,99
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,198	h	93,77	18,57
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,198	h	86,04	17,04
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	144,23	21,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>111,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,00</b>

**Articolo: VEN25-05.06.07.00 [Q.06.07.00]**

JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE perforazione a vuoto



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,032	h	87,23	2,79
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,065	h	17,30	1,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,065	h	152,43	9,91
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,065	h	93,77	6,10
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,065	h	86,04	5,59
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,065	h	144,23	9,37
<b>TOTALE:</b>						<b>43,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,65</b>

**Articolo: VEN25-05.06.08.00 [Q.06.08.00]**

JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE - sovrapprezzo per attraversamenti scogliere e murature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,050	h	83,17	4,16
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,032	h	87,23	2,79
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,067	h	17,30	1,16
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,067	h	152,43	10,21
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,067	h	93,77	6,28
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,067	h	86,04	5,76
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	144,23	9,66
<b>TOTALE:</b>						<b>48,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,07</b>

**Articolo: VEN25-05.06.09.00 [Q.06.09.00]**

CONSOLIDAMENTO TERRAPIENI PER L'ESECUZIONE DI DIAFRAMMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,302	h	33,03	9,98
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,032	h	152,43	4,88
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,032	h	93,77	3,00
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,032	h	86,04	2,75
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	144,23	4,62
<b>TOTALE:</b>						<b>25,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,92</b>

**Articolo: VEN25-05.07.01.00 [Q.07.01.00]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE LARSEN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,41	1,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,00</b>

**Articolo: VEN25-05.07.02.00 [Q.07.02.00]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE CON PROFILO A DOPPIO T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,20
VEN25-PR-A.08.07.01	B.08.07.01	PALANCOLE METALLICHE PROFILO A DOPPIO T	1,000	kg	2,03	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,82</b>

**Articolo: VEN25-05.07.03.00 [Q.07.03.00]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,41	1,41
TOTALE:						1,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,96

**Articolo: VEN25-05.07.04.a [Q.07.04.a]**

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 14÷18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,250	t*km	0,25	0,06
TOTALE:						0,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,08

**Articolo: VEN25-05.07.04.b [Q.07.04.b]**

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 18÷24 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,600	t*km	0,25	0,15
TOTALE:						0,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,19

**Articolo: VEN25-05.07.04.c [Q.07.04.c]**

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER IMPIEGO DI ACCIAIO Fe510

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	0,120	kg	1,42	0,17
TOTALE:						0,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,22

**Articolo: VEN25-05.07.05.00 [Q.07.05.00]**

SOVRAPPREZZO PER PREPARAZIONE DI ELEMENTI ANGOLARI PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,960	h	27,33	26,24

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,810	h	33,03	26,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,810	h	30,57	24,76
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,850	h	113,61	96,57
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,850	h	3,31	2,81
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,008	h	7,04	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>177,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>224,15</b>

**Articolo: VEN25-05.07.06.00 [Q.07.06.00]**

SOVRAPPREZZO PIEGATURA PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,500	h	113,61	56,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,21</b>

**Articolo: VEN25-05.07.07.00 [Q.07.07.00]**

INFISSIONE DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,715	h	34,94	24,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,125	h	87,37	10,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	144,23	18,03
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,125	h	177,54	22,19
VEN25-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,125	h	46,62	5,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,20</b>

**Articolo: VEN25-05.07.08.00 [Q.07.08.00]**

ESTRAZIONE DI PALI METALLICI A CASSONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,167	h	34,94	5,84
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,095	h	87,37	8,30
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,150	h	177,54	26,63
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,095	h	144,23	13,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,35</b>

**Articolo: VEN25-05.07.09.a [Q.07.09.a]**

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO NORMALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,186	h	33,03	6,16
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,104	h	144,23	15,00
VEN25-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,104	h	46,62	4,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,90</b>

**Articolo: VEN25-05.07.09.b [Q.07.09.b]**

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO SPECIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,225	h	33,03	7,43
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,110	h	144,23	15,87
VEN25-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,110	h	46,62	5,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,96</b>

**Articolo: VEN25-05.07.09.c [Q.07.09.c]**

SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PROFILO NORMALE PER MAGGIORNI ONERI DI MOVIMENTAZIONE DELLE PALANCOLE, DA APPLICARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA PALANCOLE LUNGHE 18,00 m PER OGNI SINGOLA PALANCOLA ANCHE SE INFISSE A COPPIE E PER L'EFFETTIVA INFISSIONE NEL FONDALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,78	1,84
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75

		<b>TOTALE:</b>	<b>4,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,27
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,08</b>

**Articolo: VEN25-05.07.09.d [Q.07.09.d]**

SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI TRASBORDI DEI CARICHI IN ARRIVO ALLE ISOLE MINORI SU NATANTI A BASSO PESCAGGIO, IDONEI ALLA NAVIGAZIONE IN CANALI URBANI DI LIMITATA LARGHEZZA, PER LA LAVORAZIONE CON LE SOGGEZIONI RAPPRESENTATE DALLA PRESENZA DI FABBRICATI, PONTI E STRUTTURE DI CARATTERE STORICO, COMPRESI, PERTANTO, TUTTI I MANEGGI PER L'INFISSIONE CON ATTREZZATURE ADEGUATE ALL'USO IN SPAZI RISTRETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	177,54	2,13
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,012	h	103,03	1,24
		<b>TOTALE:</b>			<b>4,76</b>	
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,26
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>6,02</b>

**Articolo: VEN25-05.07.10.00 [Q.07.10.00]**

INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,070	h	160,89	11,26
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,070	h	384,73	26,93
		<b>TOTALE:</b>			<b>55,22</b>	
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	14,63
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>69,85</b>

**Articolo: VEN25-05.07.12.00 [Q.07.12.00]**

INFISSIONE DI PALANCOLATO METALLICO ENTRO CASSERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,147	h	33,03	4,87
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	144,23	8,94
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,062	h	7,04	0,44
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,062	h	22,00	1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>17,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,62</b>

**Articolo: VEN25-05.07.15.00 [Q.07.15.00]**

SOVRAPPREZZO INFISSIONE DI PALANCOLATO MEDIANTE UTILIZZO DI PROLUNGA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,980	h	27,33	26,78
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,980	h	33,03	32,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,980	h	87,37	85,62
<b>TOTALE:</b>						<b>144,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,13</b>

**Articolo: VEN25-05.07.16.a [Q.07.16.a]**

REALIZZAZIONE DI BOX PILES DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,517	h	384,73	198,89
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,37	45,43
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
<b>TOTALE:</b>						<b>308,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>389,78</b>

**Articolo: VEN25-05.07.16.b [Q.07.16.b]**

RECUPERO DI BOX PILES - COMPRENSIVI DI SALPAMENTO A FINE ESERCIZIO, TRASPORTO CON QUALSIASI MEZZO AI CANTIERI DI DEPOSITO, LORO EVENTUALE PULIZIA E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO ORDINATO E FINALIZZATO AD UN SUCCESSIVO RIMPIEGO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	144,23	50,48
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,435	h	87,37	38,02
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,350	h	84,74	29,66
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
<b>TOTALE:</b>						<b>151,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>192,01</b>

**Articolo: VEN25-05.07.17.00 [Q.07.17.00]**

FORNITURA E POSA DI CRETA PER MANTELLETTI INTERMEDI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,167	h	87,37	14,59
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,042	h	177,54	7,38
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	1,000	m³	0,76	0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>27,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,52</b>

**Articolo: VEN25-05.07.18.00 [Q.07.18.00]**

MOVIMENTAZIONE MANTELLETTI DI CHIUSURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,750	h	27,33	157,15
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,750	h	33,03	189,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	5,750	h	144,23	829,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	5,750	h	87,37	502,38
<b>TOTALE:</b>						<b>1.678,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.123,64</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.a [Q.07.19.a]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 10 m



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	384,73	134,66
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	141,29	11,30
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,22	257,76
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>503,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>637,43</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.b [Q.07.19.b]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	384,73	134,66
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	141,29	14,13
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,22	257,76
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>524,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>663,72</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.c [Q.07.19.c]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	384,73	134,66
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,120	h	141,29	16,95
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.800,000	kg*mese	0,07	126,00
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,22	257,76
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>553,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>700,63</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.d [Q.07.19.d]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,050	h	384,73	403,97
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	141,29	0,57
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,22	225,54
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	1,050	h	160,89	168,93
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>923,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.168,24</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.e [Q.07.19.e]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,520	h	27,33	14,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,100	h	384,73	423,20
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	141,29	0,57
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,22	225,54
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	1,100	h	160,89	176,98
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>968,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.225,46</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.f [Q.07.19.f]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A VIBRAZIONE L.MAX 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,480	h	30,57	14,67
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,480	h	384,73	184,67
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,480	h	141,29	67,82
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.440,000	kg*mese	0,07	100,80
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,22	257,76
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,480	h	160,89	77,23

VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>727,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>920,43</b>

**Articolo: VEN25-05.07.19.g [Q.07.19.g]**

FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	384,73	192,37
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,500	h	141,29	70,65
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.800,000	kg*mese	0,07	126,00
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	8,000	h	32,22	257,76
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,500	h	160,89	80,45
VEN25-PR-A.02.12.00	B.02.12.00	ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm	0,080	m³	144,25	11,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>767,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>971,18</b>

**Articolo: VEN25-05.07.20.00 [Q.07.20.00]**

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - L.MAX 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.200,000	kg*mese	0,07	84,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>106,26</b>

**Articolo: VEN25-05.07.21.00 [Q.07.21.00]**

FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,450	h	384,73	173,13
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	141,29	0,57
VEN25-AT.05.13.a	D.05.13.a	NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)	1.560,000	kg*mese	0,07	109,20
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	7,000	h	32,22	225,54
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	1,125	h	160,89	181,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,450	h	144,23	64,90
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
<b>TOTALE:</b>						<b>852,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	225,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.078,61</b>

**Articolo: VEN25-05.07.22.00 [Q.07.22.00]**

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSSSEN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	120,000	kg	1,41	169,20
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,800	h	384,73	307,78
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,550	h	144,23	79,33
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,004	h	141,29	0,57
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILLENICA	0,550	h	7,04	3,87
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,800	h	160,89	128,71
<b>TOTALE:</b>						<b>721,30</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	191,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>912,44</b>

**Articolo: VEN25-05.07.23.00 [Q.07.23.00]**

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSSSEN USATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,850	h	27,33	50,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,850	h	30,57	56,55
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	120,000	kg	1,41	169,20
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,350	h	384,73	519,39
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,350	h	144,23	194,71
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	1,350	h	116,57	157,37
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,100	h	141,29	155,42
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	1,100	h	7,04	7,74
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	1,100	h	160,89	176,98
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.500,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	397,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.898,03</b>

**Articolo: VEN25-05.07.24.00 [Q.07.24.00]**

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI PALANCOLATO NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,950	h	27,33	25,96
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,500	h	160,42	80,21
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
<b>TOTALE:</b>						<b>157,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,48</b>

**Articolo: VEN25-05.07.25.00 [Q.07.25.00]**

SOVRAPPREZZO PER INFISSIONE PALANCOLE IN TERRENI IN PRESENZA DI TROVANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,308	h	27,33	63,08
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	384,73	192,37
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,500	h	160,42	80,21
VEN25-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,500	h	121,86	60,93
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
<b>TOTALE:</b>						<b>448,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>566,86</b>

**Articolo: VEN25-05.07.26.00 [Q.07.26.00]**

FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE SPONDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,480	h	87,37	41,94
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,480	h	160,89	77,23
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,480	h	103,03	49,45
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,480	h	384,73	184,67
<b>TOTALE:</b>						<b>396,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>501,76</b>

**Articolo: VEN25-05.07.27.00 [Q.07.27.00]**

FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,050	h	50,05	2,50
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	103,03	5,15
VEN25-PR-A.08.03.e	B.08.03.e	TRAVI - TUBI tipo 500/550	1,000	kg	1,63	1,63
<b>TOTALE:</b>						<b>12,46</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>15,76</b>

**Articolo: VEN25-05.07.28.00 [Q.07.28.00]**

SALPAMENTO DI PALANCOLE METALLICHE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,102	h	34,94	3,56
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,102	h	144,23	14,71
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,102	h	177,54	18,11
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,102	h	384,73	39,24
<b>TOTALE:</b>						<b>75,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,66</b>

**Articolo: VEN25-05.07.29.00 [Q.07.29.00]**

SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE METALLICHE SOMMERSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,250	h	34,94	43,68
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,550	h	68,75	37,81
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,550	h	3,31	1,82
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,600	h	7,04	4,22
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,120	h	144,23	17,31
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,120	h	177,54	21,30
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,120	h	384,73	46,17
<b>TOTALE:</b>						<b>251,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>318,54</b>

**Articolo: VEN25-05.07.30.00 [Q.07.30.00]**

SOVRAPPREZZO SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE SOMMERSE



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,450	h	68,75	30,94
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,450	h	177,54	79,89
<b>TOTALE:</b>						<b>110,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,20</b>

**Articolo: VEN25-05.07.31.a [Q.07.31.a]**

per palancole di lunghezza fino a 9,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,150	h	144,23	21,63
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,150	h	160,89	24,13
<b>TOTALE:</b>						<b>97,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,79</b>

**Articolo: VEN25-05.07.31.b [Q.07.31.b]**

per palancole di lunghezza superiore a 9,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,180	h	144,23	25,96
VEN25-AT.13.08.a	D.13.08.a	NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,180	h	160,89	28,96
<b>TOTALE:</b>						<b>115,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,83</b>

**Articolo: VEN25-05.07.32.a [Q.07.32.a]**

TAGLIO ALL'ASCIUTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,160	h	7,04	1,13
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,160	h	83,52	13,36
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,800	m²	17,92	14,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,20</b>

**Articolo: VEN25-05.07.32.b [Q.07.32.b]**

TAGLIO ALL'ASCIUTTO PER LA FORMAZIONE DI RACCORDI E PEZZI D'ANGOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,500	h	83,52	41,76
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>99,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,18</b>

**Articolo: VEN25-05.07.32.c [Q.07.32.c]**

TAGLIO SUBACQUEO fino a -3,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,150	h	33,03	37,98
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,450	h	68,75	30,94
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,450	h	7,04	3,17
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	103,03	36,06
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	177,54	62,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,42</b>

**Articolo: VEN25-05.07.32.d [Q.07.32.d]**

TAGLIO SUBACQUEO fino a -6,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,350	h	33,03	44,59
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,650	h	68,75	44,69
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,650	h	7,04	4,58
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	103,03	36,06
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	177,54	62,14
<b>TOTALE:</b>						<b>192,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>242,96</b>

**Articolo: VEN25-05.07.33.b [Q.07.33.b]**

ESECUZIONE DI FORI SU PALANCOLE - PER INSERIMENTO ARMATURA QUALSIASI DIAMETRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,083	h	1,87	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>2,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,67</b>

**Articolo: VEN25-05.07.35.a [Q.07.35.a]**

per uno spessore minimo di 160 micron

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,90	2,70
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,040	h	83,52	3,34
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,100	l	19,80	1,98
<b>TOTALE:</b>						<b>32,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,43</b>

**Articolo: VEN25-05.07.35.b [Q.07.35.b]**

per uno spessore minimo di 300 micron

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,90	2,70
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,040	h	83,52	3,34
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,94</b>

**Articolo: VEN25-05.07.36.a [Q.07.36.a]**

Per applicazione sulla superficie effettivamente trattata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,080	h	27,33	29,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,080	h	33,03	35,67
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,90	2,70
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,900	h	83,52	75,17
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,750	kg	3,71	2,78
VEN25-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m <sup>2</sup>	8,92	8,92
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,54</b>

**Articolo: VEN25-05.07.36.b [Q.07.36.b]**

Per applicazione in zona di splash ed emersa contro raggi UV

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,022	h	27,33	0,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,022	h	33,03	0,73
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,020	h	40,33	0,81
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,046	h	33,55	1,54
VEN25-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m <sup>2</sup>	8,92	8,92
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						5,44

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,96
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-05.07.37.00 [Q.07.37.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,022	h	27,33	0,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,86
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,022	h	40,33	0,89
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	3,000	kg	0,90	2,70
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,026	h	83,52	2,17
VEN25-PR-A.06.11.00	B.06.11.00	GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA NATURALE	1,000	m	38,66	38,66
VEN25-PR-A.19.29.00	B.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,400	l	19,80	7,92
<b>TOTALE:</b>						<b>55,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,13</b>

**Articolo: VEN25-05.07.39.00 [Q.07.39.00]**

RASCHIATURA A MANO DI PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,010	h	56,83	0,57
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,010	h	87,23	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,93</b>

**Articolo: VEN25-05.07.40.00 [Q.07.40.00]**

PULIZIA E IDROLAVAGGIO PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,012	h	87,23	1,05
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,012	h	84,74	1,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3,04
--------------------------	------

**Articolo: VEN25-05.07.41.00 [Q.07.41.00]**

SALDATURA ELETTRICA SUBACQUEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,005	h	68,75	0,34
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,005	h	56,83	0,28
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,002	h	87,23	0,17
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,002	h	7,04	0,01
TOTALE:						0,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,10

**Articolo: VEN25-05.07.42.00 [Q.07.42.00]**

SALDATURA ELETTRICA A DOPPIO CORDONE SU PALANCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,002	h	22,00	0,04
VEN25-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
TOTALE:						0,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,44

**Articolo: VEN25-05.07.43.00 [Q.07.43.00]**

SALDATURA ELETTRICA DI FERRI D'ARMATURA ALLE PALANCOLE IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN25-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
TOTALE:						3,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,81

**Articolo: VEN25-05.07.44.00 [Q.07.44.00]**

AGGOTTAMENTO ALL'INTERNO DEL PALANCOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,750	h	32,22	24,17
<b>TOTALE:</b>						<b>24,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,58</b>

**Articolo: VEN25-05.07.45.00 [Q.07.45.00]**

OPERA DI PRESIDIO A SOSTEGNO MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,52
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,167	h	56,83	9,49
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,167	h	177,54	29,65
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	1,000	m <sup>3</sup>	372,67	372,67
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,06	10,60
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,06	1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>433,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>548,44</b>

**Articolo: VEN25-05.07.46.00 [Q.07.46.00]**

FORMAZIONE CONTRASTO DI SOMMITÀ PALANCOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,52
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,167	h	56,83	9,49
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,167	h	177,54	29,65
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN25-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	42,600	kg	1,42	60,49
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	1,000	m <sup>3</sup>	372,67	372,67
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,06	10,60

VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	1,000	kg	1,06	1,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>494,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>625,43</b>

**Articolo: VEN25-05.08.01.00 [Q.08.01.00]**

per pali fino a 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,010	h	384,73	4,03
VEN25-PR-A.09.08.a	B.09.08.a	PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=5÷8 m	1,000	m	71,00	71,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,39</b>

**Articolo: VEN25-05.08.02.a [Q.08.02.a]**

per pali Ø330 mm con lunghezza fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,102	h	27,33	2,79
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,102	h	30,57	3,12
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,056	h	144,23	8,08
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,24</b>

**Articolo: VEN25-05.08.02.b [Q.08.02.b]**

per pali Ø330 mm con lunghezza da 8 a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,104	h	27,33	2,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,104	h	30,57	3,18
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	144,23	8,94
VEN25-PR-A.09.09.a	B.09.09.a	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	1,000	m	75,53	75,53



		<b>TOTALE:</b>	<b>90,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	23,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,47</b>

**Articolo: VEN25-05.08.02.c [Q.08.02.c]**

per pali diam. 50 cm fino a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,108	h	27,33	2,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,30
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,105	h	144,23	15,14
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
		<b>TOTALE:</b>				<b>126,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,65
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>160,62</b>

**Articolo: VEN25-05.08.02.d [Q.08.02.d]**

per pali diam. 50 cm fino a 17 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,108	h	27,33	2,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,108	h	30,57	3,30
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,070	h	384,73	26,99
VEN25-PR-A.09.09.c	B.09.09.c	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	1,000	m	105,58	105,58
		<b>TOTALE:</b>				<b>138,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,79
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>175,61</b>

**Articolo: VEN25-05.08.02.e [Q.08.02.e]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI PILOTA CILINDRICI IN C.A.C. - per pali Ø 420 mm L=10÷12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,106	h	27,33	2,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,106	h	30,57	3,24
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,041	h	384,73	15,88

VEN25-PR-A.09.09.b	B.09.09.b	PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	1,000	m	94,51	94,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,41</b>

**Articolo: VEN25-05.08.03.a [Q.08.03.a]**

per palancole a sez. 50x50 cm fino a 12,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,007	h	144,23	1,01
VEN25-PR-A.09.10.c	B.09.10.c	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 50x50 cm L < 12 m	1,000	m	153,00	153,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>154,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>195,86</b>

**Articolo: VEN25-05.08.03.b [Q.08.03.b]**

per palancole a sez. 35x43 cm fino a 12,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,004	h	384,73	1,54
VEN25-PR-A.09.10.b	B.09.10.b	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 35x43 cm L < 12 m	1,000	m	116,00	116,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,79</b>

**Articolo: VEN25-05.08.03.c [Q.08.03.c]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE IN C.A.C. - SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI FORO PER ATTRAVERSAMENTO DI TRONCHETTO PASSAMURO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,250	h	56,83	14,21

VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,220	h	177,54	39,06
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,220	h	87,23	19,19
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,220	h	7,04	1,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>106,63</b>

**Articolo: VEN25-05.08.04.00 [Q.08.04.00]**

per palancole a sez. 20x30 cm fino a 7,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,004	h	384,73	1,54
VEN25-PR-A.09.10.a	B.09.10.a	PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 20x30 cm L < 7 m	1,000	m	27,40	27,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,71</b>

**Articolo: VEN25-05.08.05.00 [Q.08.05.00]**

INFISSIONE DEGLI ELEMENTI FORNITI DI CUI ALLE VOCI PRECEDENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,055	h	384,73	21,16
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,055	h	104,57	5,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,83</b>

**Articolo: VEN25-05.08.06.00 [Q.08.06.00]**

SIGILLATURA TRA I GARGAMI DELLE PALANCOLE IN C.A.C.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,300	m <sup>2</sup>	4,54	1,36
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m <sup>3</sup>	84,07	0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>23,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,27</b>

**Articolo: VEN25-05.08.07.00 [Q.08.07.00]**

SOVRAPPREZZO ALL'INFISSIONE DEI PALI IN C.A.C.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,052	h	144,23	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>20,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,59</b>

**Articolo: VEN25-05.08.08.00 [Q.08.08.00]**

RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI E PALANCOLE IN C.A.C. TRAMITE GETTO DI CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,013	m <sup>3</sup>	106,10	1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>15,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,05</b>

**Articolo: VEN25-05.08.09.00 [Q.08.09.00]**

RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI PREFABBRICATI COMPRESO AGGOTTAMENTO PRE GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,330	h	27,33	9,02

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-AT.14.02.00	D.14.02.00	NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA 8 mc	0,330	h	117,60	38,81
VEN25-AT.07.23.00	D.07.23.00	NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE	0,330	h	27,36	9,03
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,400	h	32,22	12,89
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	1,000	m³	106,10	106,10
<b>TOTALE:</b>						<b>185,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>235,21</b>

**Articolo: VEN25-05.08.10.00 [Q.08.10.00]**

ESECUZIONE DI CORDONE IN POLIURETANO ESPANSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-PR-A.06.77.a	B.06.77.a	SCHIUMA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE	0,300	l	12,73	3,82
<b>TOTALE:</b>						<b>6,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,70</b>

**Articolo: VEN25-05.08.11.00 [Q.08.11.00]**

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,006	h	48,27	0,29
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,050	h	7,04	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>14,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,72</b>

**Articolo: VEN25-05.08.12.00 [Q.08.12.00]**

TAGLIO DI PALANCOLE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
<b>TOTALE:</b>						<b>61,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,52</b>

**Articolo: VEN25-05.08.13.00 [Q.08.13.00]**

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,150	h	70,10	10,52
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,240	h	54,76	13,14
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,800	h	50,52	40,42
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,600	h	7,04	4,22
<b>TOTALE:</b>						<b>114,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>144,99</b>

**Articolo: VEN25-05.08.14.00 [Q.08.14.00]**

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,010	h	1,87	0,02
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	1,000	cad	6,73	6,73
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	1,000	kg	1,01	1,01
<b>TOTALE:</b>						<b>7,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,03</b>

**Articolo: VEN25-05.08.15.00 [Q.08.15.00]**

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INIEZIONE DI RESINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,046	h	27,33	1,26
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,046	h	33,03	1,52
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,035	h	1,87	0,07
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,460	kg	1,30	0,60
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	1,000	kg	3,71	3,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,06</b>

**Articolo: VEN25-05.08.16.00 [Q.08.16.00]**

FORNITURA E STESURA DI MALTA TIXOTROPICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,012	h	177,54	2,13
VEN25-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	1,000	kg	1,26	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,48</b>

**Articolo: VEN25-05.09.01.00 [Q.09.01.00]**

APPONTAMENTO DI ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI TRIVELLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,850	h	33,03	94,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,850	h	30,57	87,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,850	h	27,33	77,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,850	h	34,05	97,04
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	2,850	h	77,89	221,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	2,850	h	55,96	159,49
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	2,850	h	70,10	199,79
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	2,850	h	150,26	428,24
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	2,850	h	144,23	411,06
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,850	h	384,73	1.096,48

		<b>TOTALE:</b>	<b>2.873,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	761,41
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.634,65</b>

**Articolo: VEN25-05.09.02.a [Q.09.02.a]**

con impiego di macchina operatrice a terra in gronda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,115	h	30,57	3,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,055	h	33,03	1,82
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	150,26	17,28
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m³	106,10	30,03
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,083	h	384,73	31,99
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	50,52	25,26
<b>TOTALE:</b>						<b>115,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>
						<b>145,94</b>

**Articolo: VEN25-05.09.02.b [Q.09.02.b]**

con impiego di macchina operatrice a terra in isola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,118	h	30,57	3,61
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,85
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	150,26	17,28
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m³	106,10	30,03
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,118	h	384,73	45,41



VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	50,52	25,26
<b>TOTALE:</b>						<b>129,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,75</b>

**Articolo: VEN25-05.09.02.c [Q.09.02.c]**

con impiego di macchina operatrice posta su natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	0,115	h	150,26	17,28
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,283	m <sup>3</sup>	106,10	30,03
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,241	h	384,73	92,86
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,000	h	50,52	50,52
<b>TOTALE:</b>						<b>209,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,49</b>

**Articolo: VEN25-05.09.03.00 [Q.09.03.00]**

Formazione di pali trivellati Ø 1000 mm con tubo forma metallico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-B.02.05.d	C.02.05.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 35/45	0,785	m <sup>3</sup>	139,41	109,44
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	384,73	192,37
VEN25-AT.13.02.b	D.13.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore	0,500	h	150,26	75,13

		cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi				
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	177,54	88,77
VEN25-AT.06.05.00	D.06.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,500	h	2,70	1,35
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,400	kWh	0,33	0,13
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	12,76	12,76
TOTALE:						561,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						709,69

**Articolo: VEN25-05.09.04.a [Q.09.04.a]**

Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,066	h	83,17	5,49
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,20	14,62
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,57	10,46
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,040	m <sup>3</sup>	122,29	4,89
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,38	13,57
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,069	h	144,23	9,92
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	50,52	37,89
TOTALE:						115,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,56
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,87

**Articolo: VEN25-05.09.04.b [Q.09.04.b]**

Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,066	h	83,17	5,49
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,20	14,62
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,57	10,46
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,040	m <sup>3</sup>	122,29	4,89
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,700	q	19,38	13,57
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,060	q	24,14	1,45
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,383	h	144,23	55,17
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	50,52	37,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>160,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>203,11</b>

**Articolo: VEN25-05.09.04.c [Q.09.04.c]**

Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,072	h	27,33	1,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,077	h	83,17	6,40
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,20	14,62
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,57	10,46
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,071	m <sup>3</sup>	122,29	8,68
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,820	q	19,38	15,89
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,085	q	24,14	2,05
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,094	h	144,23	13,54
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,750	h	50,52	37,89

		l/min. 1200 e del peso di Kg 20				
<b>TOTALE:</b>						<b>127,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>160,90</b>

**Articolo: VEN25-05.09.04.d [Q.09.04.d]**

Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,072	h	27,33	1,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,077	h	83,17	6,40
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,100	h	146,20	14,62
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,57	10,46
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,071	m³	122,29	8,68
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,820	q	19,38	15,89
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,085	q	24,14	2,05
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,624	h	144,23	90,04
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	50,52	37,89
<b>TOTALE:</b>						<b>203,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>257,67</b>

**Articolo: VEN25-05.09.04.e [Q.09.04.e]**

Trivellazione a vuoto in terreni sciolti eseguiti da pontone da Ø168mm a Ø300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,083	h	146,20	12,13
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,083	h	104,57	8,68

VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,083	h	144,23	11,97
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64,69</b>

**Articolo: VEN25-05.09.04.f [Q.09.04.f]**

REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - TRIVELLAZIONE A VUOTO PER MICROPALI VERTICALI E/O INCLINATI Ø 120÷150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,062	h	27,33	1,69
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,062	h	30,57	1,90
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,062	h	146,20	9,06
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,062	h	104,57	6,48
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,062	h	144,23	8,94
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,062	h	17,30	1,07
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,062	h	145,91	9,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,31</b>

**Articolo: VEN25-05.09.04.g [Q.09.04.g]**

REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - Compenso al prezzo per le perforazioni di pali trivellati, Ø 168÷300 mm, inclinati oltre 15° sulla verticale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,50</b>

**Articolo: VEN25-05.09.05.00 [Q.09.05.00]**

SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MICROPALI Ø300 mm DA PIATTAFORMA STABILIZZATA CON PILONI IDRAULICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.11.05.a	D.11.05.a	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,000	h	53,01	53,01
<b>TOTALE:</b>						<b>59,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,10</b>

**Articolo: VEN25-05.09.06.00 [Q.09.06.00]**

con tubo metallico Ø120mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-AT.13.02.d	D.13.02.d	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Flight Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	0,250	h	146,20	36,55
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,083	h	104,57	8,68
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,200	kg	1,29	4,13
VEN25-PR-B.02.03.e	C.02.03.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	0,011	m³	122,29	1,35
VEN25-PR-A.10.03.f	B.10.03.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 125 mm	1,000	m	15,58	15,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,083	h	144,23	11,97
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	0,083	h	145,91	12,11
<b>TOTALE:</b>						<b>103,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,97</b>

**Articolo: VEN25-05.09.08.00 [Q.09.08.00]**

MISCELA CEMENTIZIA PER INIEZIONI SECONDARIE PER PALI TIPO RADICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	98,00	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>19,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24,50
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.09.09.00 [Q.09.09.00]**

SOVRAPPREZZO PER FILETTATURA TESTA ARMATURA MICROPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
TOTALE:						31,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,28

**Articolo: VEN25-05.09.10.00 [Q.09.10.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMICIA IN ACCIAIO PER PALI TRIVELLATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,001	h	177,54	0,18
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	1,000	kg	1,29	1,29
TOTALE:						1,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,90

**Articolo: VEN25-05.09.11.00 [Q.09.11.00]**

FORNITURA E INSERIMENTO NEL TUBO DI ARMATURA DEL MICROPALO DI CALZA TIPO "NOBILE"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,005	h	141,29	0,71
VEN25-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,750	m <sup>2</sup>	4,54	3,41
TOTALE:						4,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,39

**Articolo: VEN25-05.09.12.00 [Q.09.12.00]**

TAGLIO PALI TRIVELLATI Ø220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
<b>TOTALE:</b>						<b>61,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,52</b>

**Articolo: VEN25-05.09.13.00 [Q.09.13.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI NON RITORNO PER MICROPALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.08.38.f	B.08.38.f	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI	1,000	cad	4,06	4,06
<b>TOTALE:</b>						<b>10,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,78</b>

**Articolo: VEN25-05.09.14.00 [Q.09.14.00]**

COMPENSO PER MAGGIORI ASSORBIMENTI O PERDITE NEL TERRENO DI MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,290	m <sup>3</sup>	30,00	8,70
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,370	q	19,38	7,17
VEN25-PR-A.01.08.a	B.01.08.a	ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PER CALCESTRUZZO	1,400	l	5,26	7,36
<b>TOTALE:</b>						<b>23,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,22</b>

**Articolo: VEN25-05.10.01.a [Q.10.01.a]**

sovrapprezzo ai cls per opere da eseguire con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,060	h	384,73	23,08
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,060	h	177,54	10,65



<b>TOTALE:</b>		<b>37,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>47,06</b>

**Articolo: VEN25-05.10.01.b [Q.10.01.b]**

sovrapprezzo per pompaggio cls per opere con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,025	h	384,73	9,62
TOTALE:						25,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,70

**Articolo: VEN25-05.10.10.c [Q.10.10.c]**

FORNITURA E GETTO SUBACQUEO DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO SUPERFLUIDIFICATO  $R_{ck} = 35 \text{ N/mm}^2$

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,260	h	68,75	17,88
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,260	h	141,29	36,74
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	144,23	36,78
VEN25-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,255	h	160,53	40,94
VEN25-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,000	m³	144,34	144,34
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,250	h	35,96	8,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>331,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>418,93</b>

**Articolo: VEN25-05.10.11.00 [Q.10.11.00]**

SOVRAPPREZZO PER GETTI LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,257	h	30,57	7,86
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,257	h	103,03	26,48
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,100	h	37,13	3,71
VEN25-AT.07.23.00	D.07.23.00	NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE	0,160	h	27,36	4,38
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,160	h	17,30	2,77
<b>TOTALE:</b>						<b>45,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,18</b>

**Articolo: VEN25-05.10.12.a [Q.10.12.a]**

Sovrapprezzo per getti all'asciutto da eseguirsi a mezzo di pompa. Installata anche su pontone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	144,23	4,62
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
<b>TOTALE:</b>						<b>17,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,99</b>

**Articolo: VEN25-05.10.12.b [Q.10.12.b]**

Sovrapprezzo per getti subacquei da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su pontone e ausilio di sommozzatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,118	h	68,75	8,11
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,118	h	141,29	16,67
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,118	h	144,23	17,02
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
<b>TOTALE:</b>						<b>54,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,02</b>

**Articolo: VEN25-05.10.13.00 [Q.10.13.00]**

Calcestruzzo reoplastico XS2/XS3 per isole di Pellestrina e Lido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,360	h	33,03	11,89
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,260	h	141,29	36,74
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	144,23	36,78
VEN25-PR-B.02.09.a	C.02.09.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45	1,000	m³	144,34	144,34
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	1,000	m³	12,76	12,76
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,250	h	35,96	8,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>272,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>344,52</b>

**Articolo: VEN25-05.10.14.00 [Q.10.14.00]**

TRATTAMENTO DEI GETTI FINITI CON PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,365	h	27,33	9,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,300	l	16,15	4,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,30</b>

**Articolo: VEN25-05.10.15.00 [Q.10.15.00]**

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE, INDURENTE, ANTIPOLEVERE E PROTETTIVO DI MANUFATTI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,052	h	27,33	1,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,046	h	84,74	3,90
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,046	h	11,36	0,52
VEN25-PR-A.01.08.d	B.01.08.d	IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE	0,300	l	16,15	4,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,53
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.10.16.00 [Q.10.16.00]**

IMPERMEABILIZZAZIONE SUBACQUEA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,064	h	68,75	4,40
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,064	h	141,29	9,04
VEN25-PR-A.01.08.e	B.01.08.e	IMPERMEABILIZZANTE CALCESTRUZZI - ADDITIVO PER CRISTALLIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	1,500	kg	5,81	8,72
TOTALE:						24,12
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,51

**Articolo: VEN25-05.10.18.00 [Q.10.18.00]**

APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER RIPRESE DI GETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-PR-A.06.08.d	B.06.08.d	PRIMER Epossidico promotore di adesione per riprese di getto	1,000	kg	10,07	10,07
TOTALE:						20,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,67

**Articolo: VEN25-05.11.01.a [Q.11.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
TOTALE:						2,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,63

**Articolo: VEN25-05.11.02.a [Q.11.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA - TIPO B 450 C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	1,000	kg	1,39	1,39
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,001	h	74,41	0,07
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,007	h	5,78	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,87</b>

**Articolo: VEN25-05.11.04.00 [Q.11.04.00]**

SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA FERRO D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,008	h	68,75	0,55
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,008	h	7,04	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>0,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,77</b>

**Articolo: VEN25-05.11.05.00 [Q.11.05.00]**

SOVRAPPREZZO PER POSA FERRO D'ARMATURA LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,001	h	141,29	0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>0,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,22</b>

**Articolo: VEN25-05.11.06.00 [Q.11.06.00]**

SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA DI GABBIE D'ARMATURA METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,012	h	68,75	0,83
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,012	h	141,29	1,70
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,010	h	7,04	0,07
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,015	kg	1,06	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,78</b>

**Articolo: VEN25-05.11.07.00 [Q.11.07.00]**

SPAZZOLATURA MECCANICA O SABBIAATURA DI FERRI D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,008	h	177,54	1,42
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,005	h	84,74	0,42
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,005	h	11,36	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>2,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,71</b>

**Articolo: VEN25-05.12.01.00 [Q.12.01.00]**

ELEMENTI DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,30	13,00
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	4,000	kg	1,39	5,56
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	6,000	kg	1,06	6,36
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m <sup>3</sup>	141,88	141,88
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,006	h	35,96	0,22
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,016	h	384,73	6,27
<b>TOTALE:</b>						<b>210,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	55,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>266,71</b>

**Articolo: VEN25-05.12.02.00 [Q.12.02.00]**

GETTO IN OPERA PER REALIZZAZIONE DI CORONAMENTO DI SOMMITÁ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,020	h	86,87	1,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,100	h	71,23	7,12
VEN25-AT.14.05.00	D.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	0,083	h	35,96	2,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	1,000	m³	141,88	141,88
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	484,82	2,47
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,009	m³	407,09	3,66
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m³	499,90	0,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,300	l	1,85	0,56
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,125	h	3,31	0,41
<b>TOTALE:</b>						<b>177,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,94</b>

**Articolo: VEN25-05.12.04.b [Q.12.04.b]**

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	6,300	m³	141,88	893,84
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,175	h	384,73	67,33
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,175	h	70,10	12,27
<b>TOTALE:</b>						<b>1.031,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	273,31

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.304,65
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-05.12.05.a [Q.12.05.a]**

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,112	h	27,33	3,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,112	h	30,57	3,42
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,112	h	68,43	7,66
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,172	h	352,71	60,71
<b>TOTALE:</b>						<b>74,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,69</b>

**Articolo: VEN25-05.12.05.b [Q.12.05.b]**

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,117	h	27,33	3,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,117	h	30,57	3,58
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,117	h	68,43	8,01
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,550	h	352,71	194,10
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,121	h	70,10	8,48
<b>TOTALE:</b>						<b>217,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>274,97</b>

**Articolo: VEN25-05.12.06.a [Q.12.06.a]**

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,240	h	27,33	6,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,220	h	68,75	15,13
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,220	h	141,29	31,08
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,170	h	352,71	59,96
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,170	h	113,61	19,31
<b>TOTALE:</b>						<b>139,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,94



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	176,32
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-05.12.06.b [Q.12.06.b]**

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,360	h	27,33	9,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,300	h	68,75	20,63
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	141,29	42,39
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,320	h	352,71	112,87
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,320	h	70,10	22,43
<b>TOTALE:</b>						<b>219,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>277,25</b>

**Articolo: VEN25-05.12.07.a [Q.12.07.a]**

da 1,6 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,338	h	27,33	9,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,042	h	68,43	2,87
VEN25-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,042	h	227,32	9,55
<b>TOTALE:</b>						<b>24,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,07</b>

**Articolo: VEN25-05.12.07.b [Q.12.07.b]**

da 6,3 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,842	h	27,33	23,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,225	h	30,57	6,88
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,210	h	68,43	14,37
VEN25-AT.07.19.a	D.07.19.a	NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi	0,210	h	227,32	47,74
<b>TOTALE:</b>						<b>92,00</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	24,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>116,38</b>

**Articolo: VEN25-05.12.10.a [Q.12.10.a]**

di pezzatura da 20÷150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,600	m³	19,39	31,02
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	352,71	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>31,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,72</b>

**Articolo: VEN25-05.12.10.b [Q.12.10.b]**

di pezzatura fino a 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,320	m³	19,39	25,59
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	352,71	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>25,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,85</b>

**Articolo: VEN25-05.12.12.a [Q.12.12.a]**

compreso il trasporto, lo stoccaggio, la ripresa e la ricollocazione in opera. Compreso inoltre lo smaltimento del materiale non riutilizzabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,61	0,34
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,075	h	384,73	28,85
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,075	h	352,71	26,45
<b>TOTALE:</b>						<b>60,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,95

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						76,14
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-05.12.12.b [Q.12.12.b]**

compreso il carico su natante o altro mezzo, il trasporto del materiale fuori dell'ambito del cantiere, o il trasporto e l'accatastamento provvisorio in aree idonee nel caso di riutilizzo del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,61	0,34
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,020	h	384,73	7,69
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,020	h	352,71	7,05
<b>TOTALE:</b>						<b>19,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,83</b>

**Articolo: VEN25-05.12.12.c [Q.12.12.c]**

compreso il carico su natante o altro mezzo e la ricollocazione in opera. Eseguita senza scarico e ripresa da area di stoccaggio provvisorio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,61	0,34
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,018	h	384,73	6,93
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,018	h	352,71	6,35
<b>TOTALE:</b>						<b>18,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,99</b>

**Articolo: VEN25-05.12.12.e [Q.12.12.e]**

Sola ripresa di pietrame o scogli naturali dall'area di deposito provvisoria e collocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,003	h	113,61	0,34
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,021	h	384,73	8,08
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,021	h	352,71	7,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	5,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,78</b>

**Articolo: VEN25-05.12.13.a [Q.12.13.a]**

eseguito con mezzi marittimi o terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-AT.11.03.c	D.11.03.c	NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	0,030	h	113,61	3,41
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,025	h	384,73	9,62
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,025	h	352,71	8,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,72</b>

**Articolo: VEN25-05.12.13.b [Q.12.13.b]**

eseguito con mezzi terrestri, compreso trasporto materiale fuori dell'ambito del cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,080	h	34,94	2,80
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,060	h	93,09	5,59
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,070	h	125,49	8,78
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,25	2,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	6,44

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	30,75
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.12.14.a [Q.12.14.a]**

Rimozione, eventuale ripresa e successiva ricollocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,43	6,84
<b>TOTALE:</b>						<b>33,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,21</b>

**Articolo: VEN25-05.12.14.b [Q.12.14.b]**

Sola ripresa di pietrame proveniente da salpamenti. Anche con impiego di natante e collocazione in opera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,075	h	144,23	10,82
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,075	h	68,43	5,13
<b>TOTALE:</b>						<b>21,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,50</b>

**Articolo: VEN25-05.12.16.00 [Q.12.16.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 2÷100 o kg 5÷500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,025	h	34,94	0,87
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,021	h	68,75	1,44
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,021	h	141,29	2,97
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,028	h	384,73	10,77
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	14,00	14,00
<b>TOTALE:</b>						<b>30,05</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>38,01</b>

**Articolo: VEN25-05.12.17.a [Q.12.17.a]**

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,023	h	34,94	0,80
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,035	h	68,43	2,40
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,035	h	93,09	3,26
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,014	h	384,73	5,39
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	14,00	14,00
<b>TOTALE:</b>						<b>25,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,70</b>

**Articolo: VEN25-05.12.17.b [Q.12.17.b]**

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,035	h	34,94	1,22
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,043	h	384,73	16,54
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	14,00	14,00
<b>TOTALE:</b>						<b>31,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,18</b>

**Articolo: VEN25-05.12.18.00 [Q.12.18.00]**

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,030	h	34,94	1,05
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	125,49	3,39
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	93,09	1,95
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	352,71	0,35

VEN25-PR-A.02.05.q	B.02.05.q	MASSI DA SCOGLIERA DI PRIMA CATEGORIA (300÷1000 kg)	1,000	t	27,23	27,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,97</b>

**Articolo: VEN25-05.12.19.a [Q.12.19.a]**

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,030	h	34,94	1,05
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	125,49	3,39
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	93,09	1,95
VEN25-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,94	28,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,69</b>

**Articolo: VEN25-05.12.19.b [Q.12.19.b]**

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	352,71	0,71
VEN25-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN25-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,94	28,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,60</b>

**Articolo: VEN25-05.12.20.a [Q.12.20.a]**

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,030	h	34,94	1,05
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,027	h	125,49	3,39
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,021	h	93,09	1,95
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,001	h	352,71	0,35
VEN25-PR-A.02.05.s	B.02.05.s	MASSI DA SCOGLIERA DI TERZA CATEGORIA (30001÷6000 kg)	1,000	t	32,03	32,03

		<b>TOTALE:</b>	<b>38,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	10,27
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,04</b>

**Articolo: VEN25-05.12.20.b [Q.12.20.b]**

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	352,71	0,71
VEN25-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN25-PR-A.02.05.s	B.02.05.s	MASSI DA SCOGLIERA DI TERZA CATEGORIA (30001÷6000 kg)	1,000	t	32,03	32,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>39,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,37
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>49,51</b>

**Articolo: VEN25-05.12.21.a [Q.12.21.a]**

dati in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,035	h	34,94	1,22
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	352,71	0,71
VEN25-PR-A.02.05.t	B.02.05.t	MASSI DA SCOGLIERA DI QUARTA CATEGORIA (6001÷10000 kg)	1,000	t	44,90	44,90
		<b>TOTALE:</b>				<b>46,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,41
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>59,24</b>

**Articolo: VEN25-05.12.21.b [Q.12.21.b]**

dati in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	352,71	0,71
VEN25-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN25-PR-A.02.05.t	B.02.05.t	MASSI DA SCOGLIERA DI QUARTA CATEGORIA (6001÷10000 kg)	1,000	t	44,90	44,90
		<b>TOTALE:</b>				<b>52,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65,79
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.12.22.00 [Q.12.22.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 1000÷3000 (2^ categoria)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,089	h	34,94	3,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.15.07.a	D.15.07.a	NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	0,002	h	352,71	0,71
VEN25-AT.11.03.d	D.11.03.d	NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	0,002	h	160,53	0,32
VEN25-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,94	28,94
<b>TOTALE:</b>						<b>36,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,60</b>

**Articolo: VEN25-05.12.23.a [Q.12.23.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PER RIVESTIMENTI DI SPONDA - PEZZATURA 1÷60 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,350	h	34,94	12,23
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,045	h	144,23	6,49
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRA COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
<b>TOTALE:</b>						<b>40,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,92</b>

**Articolo: VEN25-05.12.23.b [Q.12.23.b]**

sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa con mezzi sia terrestri che marittimi di pietrame trachitico pezzatura 1÷200 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,030	h	144,23	4,33
VEN25-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETRA COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,80	13,80
<b>TOTALE:</b>						<b>19,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,10</b>

**Articolo: VEN25-05.12.23.c [Q.12.23.c]**

sovrapprezzo alla voce per intasamento con malta cementizia a 4 q di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m³	84,07	4,20
VEN25-AT.14.07.00	D.14.07.00	NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE	0,015	h	55,50	0,83
<b>TOTALE:</b>						<b>13,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,36</b>

**Articolo: VEN25-05.12.23.d [Q.12.23.d]**

sovrapprezzo alla voce per intera sistemazione a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,980	h	27,33	26,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,980	h	30,57	29,96
<b>TOTALE:</b>						<b>56,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,78</b>

**Articolo: VEN25-05.12.23.e [Q.12.23.e]**

sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa di ghiaia di fiume o di cava con granulometria max 60 mm, lungo le rive dei canali interni delle isole minori, con l'utilizzo di natanti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m, compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggiore capacità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,160	h	144,23	23,08
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,160	h	141,29	22,61
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	0,305	m³	23,24	7,09
<b>TOTALE:</b>						<b>64,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,42</b>

**Articolo: VEN25-05.12.24.00 [Q.12.24.00]**

REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SCOGLIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,032	h	68,75	2,20
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,032	h	144,23	4,62
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,305	m <sup>3</sup>	19,39	5,91
<b>TOTALE:</b>						<b>12,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,10</b>

**Articolo: VEN25-05.12.26.00 [Q.12.26.00]**

FORMAZIONE DI IMABSAMENTI E NUCLEI DI SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,050	h	34,94	1,75
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,045	h	384,73	17,31
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAE COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	14,00	14,00
<b>TOTALE:</b>						<b>33,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,82</b>

**Articolo: VEN25-05.12.27.a [Q.12.27.a]**

dato in opera con mezzi terrestri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,045	h	34,94	1,57
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,045	h	144,23	6,49
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,025	h	93,09	2,33
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,43	1,71
VEN25-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETRAE COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,80	13,80
<b>TOTALE:</b>						<b>25,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,76</b>

**Articolo: VEN25-05.12.27.b [Q.12.27.b]**

dato in opera con mezzi marittimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,042	h	34,94	1,47
VEN25-AT.15.03.a	D.15.03.a	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,042	h	384,73	16,16
VEN25-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,80	13,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,76</b>

**Articolo: VEN25-05.13.01.00 [Q.13.01.00]**

CASSERI IN LEGNAME O METALLICI PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA NON A FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,030	m <sup>3</sup>	407,09	12,21
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,85	0,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,040	h	70,10	2,80
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,015	h	125,49	1,88
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,93</b>

**Articolo: VEN25-05.13.02.00 [Q.13.02.00]**

CASSERI IN LEGNAME PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA A FACCIA VISTA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,032	m <sup>3</sup>	407,09	13,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,85	0,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,040	h	70,10	2,80
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,015	h	125,49	1,88
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,54

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	83,74
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.13.03.a [Q.13.03.a]**

FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,024	m <sup>3</sup>	407,09	9,77
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,014	l	1,85	0,03
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,180	h	22,00	3,96
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,500	kg	1,29	4,52
<b>TOTALE:</b>						<b>73,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,52</b>

**Articolo: VEN25-05.13.03.b [Q.13.03.b]**

FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,960	h	27,33	26,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,960	h	33,03	31,71
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,032	m <sup>3</sup>	407,09	13,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,510	kg	1,06	0,54
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,016	l	1,85	0,03
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,190	h	22,00	4,18
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,550	kg	1,29	4,58
<b>TOTALE:</b>						<b>80,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,59</b>

**Articolo: VEN25-05.13.04.00 [Q.13.04.00]**

REALIZZAZIONE CENTINA IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08

VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	1,000	m³	407,09	407,09
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,500	m³	484,82	242,41
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,500	m³	499,90	249,95
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	0,400	l	1,85	0,74
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,620	h	144,23	89,42
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,850	h	3,31	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>1.073,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	284,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.358,10</b>

**Articolo: VEN25-05.13.05.00 [Q.13.05.00]**

SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE E GETTI IN RIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	103,03	15,45
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,43	17,11
<b>TOTALE:</b>						<b>51,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,75</b>

**Articolo: VEN25-05.13.06.00 [Q.13.06.00]**

SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE SUBACQUEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,055	h	27,33	1,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,055	h	141,29	7,77
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,032	h	68,75	2,20
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,050	h	144,23	7,21
<b>TOTALE:</b>						<b>20,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,76</b>

**Articolo: VEN25-05.13.07.00 [Q.13.07.00]**

SOVRAPPREZZO CASSERI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	141,29	21,19
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	103,03	15,45
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,100	h	68,43	6,84
<b>TOTALE:</b>						<b>57,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,26</b>

**Articolo: VEN25-05.13.08.00 [Q.13.08.00]**

REALIZZAZIONE IMPALCATO PROVVISORIO A SOSTEGNO DELLE CASSEFORME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,320	h	30,57	9,78
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,220	h	68,75	15,13
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,320	h	141,29	45,21
VEN25-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	1,000	m <sup>2</sup>	16,01	16,01
VEN25-PR-A.05.02.d	B.05.02.d	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm	0,050	m <sup>3</sup>	609,50	30,48
VEN25-PR-A.98.05.00	B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO	4,000	l	1,85	7,40
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	103,03	15,45
<b>TOTALE:</b>						<b>158,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>200,86</b>

**Articolo: VEN25-05.13.10.00 [Q.13.10.00]**

REALIZZAZIONE IMPALCATO PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PENSILI IN MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,083	m <sup>3</sup>	407,09	33,79

VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,083	m³	484,82	40,24
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,083	m³	499,90	41,49
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,012	h	144,23	1,73
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,125	h	22,00	2,75
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	3,550	kg	1,29	4,58
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,120	h	5,60	0,67
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,120	h	3,31	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>137,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>173,42</b>

**Articolo: VEN25-05.13.11.00 [Q.13.11.00]**

SOSTEGNO CASSEFORME A STRUTTURA METALLICA E/O LIGNEA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,52
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	407,09	10,18
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,012	h	144,23	1,73
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,125	h	5,60	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>28,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,84</b>

**Articolo: VEN25-05.14.01.00 [Q.14.01.00]**

dimensioni: (l)1,00x(h)0,50x(s)0,05 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	0,200	kg	1,39	0,28
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,100	kg	1,30	0,13
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,025	m³	89,10	2,23
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,001	m³	30,00	0,03
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
<b>TOTALE:</b>						<b>45,13</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>57,09</b>

**Articolo: VEN25-05.14.06.a [Q.14.06.a]**

dello spessore di 5 cm - non bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	74,43	7,44
VEN25-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	128,11	128,11
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,150	h	103,03	15,45
<b>TOTALE:</b>						<b>159,69</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			42,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,01</b>

**Articolo: VEN25-05.14.06.b [Q.14.06.b]**

dello spessore di 5 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	74,43	7,44
VEN25-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	128,11	128,11
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,210	h	103,03	21,64
<b>TOTALE:</b>						<b>172,40</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			45,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>218,09</b>

**Articolo: VEN25-05.14.06.c [Q.14.06.c]**

dello spessore di 8 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	74,43	7,44
VEN25-PR-A.03.44.b	B.03.44.b	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	1,000	m <sup>2</sup>	174,88	174,88

VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
<b>TOTALE:</b>						<b>225,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>285,38</b>

**Articolo: VEN25-05.14.06.d [Q.14.06.d]**

dello spessore di 10 cm - bocciardate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,100	h	30,50	3,05
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	74,43	7,44
VEN25-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,000	m <sup>2</sup>	212,89	212,89
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
<b>TOTALE:</b>						<b>263,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>333,47</b>

**Articolo: VEN25-05.14.06.e [Q.14.06.e]**

PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DI TRACHITE NON BOCCIARDATA PER I MAGGIORNI ONERI DOVUTI ALLA POSA DI LASTRE SECONDO CAMPI DEFINITI A GEOMETRIA VARIABILE. COMPRENDE: -gli oneri relativi all'esecuzione in cantiere di segature aggiuntive delle lastre di bordo campo; - i relativi sfridi di lavorazione; - la minor produzione dovuta alla posa in opera di lastre di ridotte dimensioni e da posare ad incastro; - alla posa in opera alternata della trachite entro listatura in pietra bianca; - alla predisposizione dei fori Ø 150 mm su alcune lastre per la posa dei pali dell'illuminazione pubblica.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,667	h	42,26	28,19
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,667	h	1,87	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>68,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,10</b>

**Articolo: VEN25-05.14.07.a [Q.14.07.a]**

PAVIMENTAZIONE IN SALIZZONI DI TRACHITE ZOVORITE COMPRENSIVA DI SABBIA DI ALLETTAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	0,055	m³	74,43	4,09
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,100	m³	30,00	3,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,19</b>

**Articolo: VEN25-05.14.07.b [Q.14.07.b]**

SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IN MISTO CEMENTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,018	h	27,33	0,49
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	0,050	m³	48,66	2,43
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,018	h	103,03	1,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,03</b>

**Articolo: VEN25-05.14.08.00 [Q.14.08.00]**

SOVRAPPREZZO PER POSA MACIGNI CON TECNICA "DOV'ERA - COM'ERA"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,85</b>

**Articolo: VEN25-05.14.09.00 [Q.14.09.00]**

RIFILATURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,950	h	30,57	29,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,950	h	33,03	31,38
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,950	h	42,26	40,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,22</b>

**Articolo: VEN25-05.14.11.00 [Q.14.11.00]**

Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dalla fornitura di lastre a misura fissa in elementi geometrici variabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,250	h	42,26	10,57
<b>TOTALE:</b>						<b>25,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,68</b>

**Articolo: VEN25-05.14.13.a [Q.14.13.a]**

lastre ad "opus incertum" - spessore 3÷5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,020	h	177,54	3,55
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,200	h	84,16	16,83
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-PR-A.03.45.c	B.03.45.c	LASTRE IN PORFIDO - spessore 3÷5 cm	1,050	m <sup>2</sup>	16,46	17,28
<b>TOTALE:</b>						<b>54,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,04</b>

**Articolo: VEN25-05.14.13.b [Q.14.13.b]**

lastre squadrate - dimensioni: (l)0,20÷0,30x(h)0,20÷0,30x(s)0,04÷0,06 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	177,54	7,10
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,300	h	84,16	25,25
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m <sup>2</sup>	43,08	45,23
<b>TOTALE:</b>						<b>100,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,59</b>

**Articolo: VEN25-05.14.13.c [Q.14.13.c]**

a correre tagliato a filo di sega - spessore 4÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,500	h	84,16	42,08
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,200	h	42,26	50,71
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m <sup>2</sup>	43,08	45,23
<b>TOTALE:</b>						<b>182,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>231,38</b>

**Articolo: VEN25-05.14.14.b [Q.14.14.b]**

pavimentazioni in macigni di porfido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	177,54	44,39
VEN25-AT.09.05.a	D.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t	0,800	h	125,49	100,39
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,150	m <sup>3</sup>	29,69	4,45
VEN25-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,050	m <sup>2</sup>	34,00	35,70
<b>TOTALE:</b>						<b>235,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,30</b>

**Articolo: VEN25-05.14.20.a [Q.14.20.a]**

fasce della larghezza di 40 cm e 20 in spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,730	h	33,03	57,14
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	144,23	50,48
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	66,32	16,58
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,43	17,11
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63

VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,016	m <sup>3</sup>	84,07	1,35
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,020	m <sup>3</sup>	89,10	1,78
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,210	t	640,00	134,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>313,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>396,96</b>

**Articolo: VEN25-05.14.20.b [Q.14.20.b]**

fasce della larghezza di 40 cm e 30 in spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,050	h	27,33	28,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,730	h	33,03	57,14
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	144,23	50,48
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,250	h	66,32	16,58
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,43	17,11
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,016	m <sup>3</sup>	84,07	1,35
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,020	m <sup>3</sup>	89,10	1,78
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,312	t	640,00	199,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>380,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>481,27</b>

**Articolo: VEN25-05.14.21.00 [Q.14.21.00]**

RIMOZIONE E RIDUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,500	h	200,87	100,44
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,400	h	17,30	6,92
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,400	h	84,74	33,90
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>276,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>350,29</b>

**Articolo: VEN25-05.14.22.00 [Q.14.22.00]**

RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE TESTE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,400	h	200,87	80,35
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,083	h	17,30	1,44
VEN25-AT.07.11.00	D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	0,083	h	84,74	7,03
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,44</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	50,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,17</b>

**Articolo: VEN25-05.14.26.00 [Q.14.26.00]**

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,200	h	81,40	16,28
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	144,23	5,77
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,150	m <sup>3</sup>	30,00	4,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	11,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,60</b>

**Articolo: VEN25-05.14.27.00 [Q.14.27.00]**

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,250	h	50,52	12,63
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,250	h	74,41	18,60
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,100	h	81,40	8,14
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,015	h	54,76	0,82

		da t 8.5				
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,015	h	144,23	2,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>69,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>88,15</b>

**Articolo: VEN25-05.14.28.00 [Q.14.28.00]**

NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN TRACHITE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,750	h	50,52	37,89
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	74,41	74,41
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,500	h	81,40	40,70
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	144,23	36,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>366,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>463,64</b>

**Articolo: VEN25-05.14.29.00 [Q.14.29.00]**

NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,070	h	50,52	3,54
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	144,23	43,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>183,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>231,77</b>



**Articolo: VEN25-05.14.30.00 [Q.14.30.00]**

RIPRESA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	144,23	43,27
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,010	t	640,00	6,40
<b>TOTALE:</b>						<b>206,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>260,91</b>

**Articolo: VEN25-05.14.31.00 [Q.14.31.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE, RECUPERO ED ACCATASTAMENTO DI CORONAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	144,23	28,85
<b>TOTALE:</b>						<b>115,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,37</b>

**Articolo: VEN25-05.14.32.a [Q.14.32.a]**

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,125	h	30,57	3,82
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m <sup>3</sup>	84,07	0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>8,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,32</b>

**Articolo: VEN25-05.14.32.b [Q.14.32.b]**

RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI - SOVRAPPREZZO NATANTE DI APPOGGIO IN FASE ESECUTIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,025	h	141,29	3,53
<b>TOTALE:</b>						<b>3,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,47</b>

**Articolo: VEN25-05.14.33.a [Q.14.33.a]**

in mattoni a due teste

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,200	h	50,52	10,10
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,150	h	177,54	26,63
<b>TOTALE:</b>						<b>42,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,38</b>

**Articolo: VEN25-05.14.33.b [Q.14.33.b]**

in mattoni a tre teste

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,380	h	27,33	10,39
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,380	h	50,52	19,20
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	177,54	44,39
<b>TOTALE:</b>						<b>73,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,58</b>

**Articolo: VEN25-05.14.34.00 [Q.14.34.00]**

RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI QUADRONI IN PIETRA BIANCO/ROSSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,400	h	50,52	20,21
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,400	h	74,41	104,17
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	177,54	35,51

		<b>TOTALE:</b>	<b>209,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	55,41
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>264,49</b>

**Articolo: VEN25-05.14.35.00 [Q.14.35.00]**

RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,500	h	50,52	25,26
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,500	h	74,41	37,21
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,050	m <sup>3</sup>	30,00	1,50
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	177,54	17,75
		<b>TOTALE:</b>				<b>104,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,79
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>132,67</b>

**Articolo: VEN25-05.14.36.00 [Q.14.36.00]**

SMONTAGGIO A MANO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	177,54	88,77
		<b>TOTALE:</b>				<b>202,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,64
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>256,07</b>

**Articolo: VEN25-05.14.37.a [Q.14.37.a]**

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,030	h	50,52	1,52

VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,030	h	74,41	2,23
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,010	h	66,32	0,66
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	177,54	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>9,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,22</b>

**Articolo: VEN25-05.14.37.b [Q.14.37.b]**

SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONI DI SPESSORE MAGGIORE DI CM 20 E FINO A CM 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	50,52	4,04
<b>TOTALE:</b>						<b>8,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,98</b>

**Articolo: VEN25-05.14.37.c [Q.14.37.c]**

SOVRAPPREZZO PER SCAVO A MANO PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
<b>TOTALE:</b>						<b>37,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,60</b>

**Articolo: VEN25-05.14.38.a [Q.14.38.a]**

lavorazione eseguita a scalpello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,150	h	27,33	31,43
<b>TOTALE:</b>						<b>31,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,76</b>

**Articolo: VEN25-05.14.38.b [Q.14.38.b]**

lavorazione eseguita a mezzo di sega a banco con disco diamantato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,600	h	42,26	25,36
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,600	h	74,41	44,65
<b>TOTALE:</b>						<b>106,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,38</b>

**Articolo: VEN25-05.14.39.a [Q.14.39.a]**

in cemento fratazzato dello spessore di cm. 4-5 eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,750	h	27,33	47,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,750	h	33,03	57,80
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,38	4,65
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	1,750	h	8,72	15,26
<b>TOTALE:</b>						<b>125,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>158,81</b>

**Articolo: VEN25-05.14.39.b [Q.14.39.b]**

in marmettoni o klinker posata su massello eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,333	h	27,33	91,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,333	h	33,03	110,09
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,38	4,65
VEN25-PR-A.17.01.00	B.17.01.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE	2,000	m <sup>2</sup>	24,17	48,34
<b>TOTALE:</b>						<b>254,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>321,53</b>

**Articolo: VEN25-05.14.39.c [Q.14.39.c]**

in lastre di marmo spessore cm 3 posata su massetto eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,250	h	27,33	61,49
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,240	q	19,38	4,65
VEN25-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	2,000	m²	204,57	409,14
<b>TOTALE:</b>						<b>557,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>705,69</b>

**Articolo: VEN25-05.14.40.00 [Q.14.40.00]**

FINITURA SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,056	h	33,03	1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>3,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,50</b>

**Articolo: VEN25-05.14.41.00 [Q.14.41.00]**

FINITURA SUPERFICIALE DI GETTI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,250	h	8,72	2,18
<b>TOTALE:</b>						<b>18,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,87</b>

**Articolo: VEN25-05.14.42.00 [Q.14.42.00]**

RASATURA DI SUPERFICI IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	0,250	kg	1,61	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>22,66</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>28,66</b>

**Articolo: VEN25-05.14.44.00 [Q.14.44.00]**

SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,300	h	40,33	12,10
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	98,00	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>28,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,51</b>

**Articolo: VEN25-05.14.48.a [Q.14.48.a]**

in trachite e/o pietra calcarea bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.07.14.00	D.07.14.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE	0,500	h	12,48	6,24
<b>TOTALE:</b>						<b>22,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,79</b>

**Articolo: VEN25-05.14.48.b [Q.14.48.b]**

in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - bocciarda a mano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,03
VEN25-AT.07.14.00	D.07.14.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE	0,667	h	12,48	8,32
<b>TOTALE:</b>						<b>48,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,45</b>

**Articolo: VEN25-05.14.48.c [Q.14.48.c]**

in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - spuntatura a mano della superficie a vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,050	h	27,33	28,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,050	h	33,03	34,68
<b>TOTALE:</b>						<b>63,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,18</b>

**Articolo: VEN25-05.14.51.00 [Q.14.51.00]**

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE SU BANCHINA DI MARGINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,150	m³	84,07	12,61
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	144,23	28,85
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	0,200	t	11,96	2,39
<b>TOTALE:</b>						<b>104,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,83</b>

**Articolo: VEN25-05.14.53.00 [Q.14.53.00]**

SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE A MANO DI CONCI DI PARAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	177,54	17,75
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,600	h	50,52	30,31
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,250	m³	372,67	93,17
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,600	h	17,30	10,38
<b>TOTALE:</b>						<b>181,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>229,98</b>

**Articolo: VEN25-05.15.01.a [Q.15.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORONAMENTO DI GRADINI E CORDONATE IN CONCI DI PIETRA CALCAREA DURA



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	2,000	h	30,50	61,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	2,000	h	103,03	206,06
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,700	t	640,00	1.728,00
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,120	m <sup>3</sup>	84,07	10,09
<b>TOTALE:</b>						<b>2.585,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	685,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.270,67</b>

**Articolo: VEN25-05.15.01.b [Q.15.01.b]**

Sovrapprezzo per impiego di malta tixotropica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	288,000	kg	1,26	362,88
<b>TOTALE:</b>						<b>391,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>495,68</b>

**Articolo: VEN25-05.15.01.c [Q.15.01.c]**

Sovrapprezzo per impiego di elementi curvi con un raggio di curvatura previsto dagli elaborati di progetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	2,000	h	30,50	61,00
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	2,000	h	5,78	11,56
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	2,000	h	103,03	206,06
VEN25-PR-A.19.08.a	B.19.08.a	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	1,000	kg	1,26	1,26
<b>TOTALE:</b>						<b>596,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						753,94
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-05.15.02.a [Q.15.02.a]**

RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI CONCI DI CORONAMENTO ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,200	h	50,52	10,10
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,000	h	5,78	5,78
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	103,03	103,03
VEN25-PR-A.02.01.d	B.02.01.d	SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione	2,000	kg	0,90	1,80
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	1,000	h	40,33	40,33
TOTALE:						350,19
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						442,99

**Articolo: VEN25-05.15.02.b [Q.15.02.b]**

Sovrapprezzo per trasporto fuori dell'ambito di cantiere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,500	h	103,03	154,55
TOTALE:						263,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						333,93

**Articolo: VEN25-05.15.04.a [Q.15.04.a]**

per sezioni fino a 250 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	81,40	2,44
VEN25-PR-A.03.06.b	B.03.06.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM testa segata	1,000	m	19,79	19,79

VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m <sup>3</sup>	84,07	3,36
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,100	h	103,03	10,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,68</b>

**Articolo: VEN25-05.15.04.b [Q.15.04.b]**

per sezioni da 251 cm2 a 450 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,033	h	81,40	2,69
VEN25-PR-A.03.12.b	B.03.12.b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata	1,000	m	44,54	44,54
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,056	m <sup>3</sup>	84,07	4,71
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,125	h	103,03	12,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,09</b>

**Articolo: VEN25-05.15.05.a [Q.15.05.a]**

per sezioni fino a 100 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,020	h	81,40	1,63
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,026	t	406,00	10,56
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,020	h	103,03	2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,79</b>

**Articolo: VEN25-05.15.05.b [Q.15.05.b]**

per sezioni da 100 cm2 a 250 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,030	h	81,40	2,44
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,065	t	406,00	26,39
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,030	h	103,03	3,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,97</b>

**Articolo: VEN25-05.15.05.c [Q.15.05.c]**

per sezioni da 250 cm2 a 500 cm2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,050	h	81,40	4,07
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,130	t	406,00	52,78
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	84,07	5,04
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	103,03	5,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,34</b>

**Articolo: VEN25-05.15.05.d [Q.15.05.d]**

cordolo 20x20 cm in pietra calcarea bianca, tagliato a piano sega, bocciardato a grana grossa o media su tre lati, compreso l'ancoraggio alla struttura sottostante mediante una baretta in acciaio AISI 316 ogni 60 cm del Ø di 10 mm e lunghezza cm 50, compresa altresì l'esecuzione dei fori, ove necessario, per l'alloggiamento dei montanti del parapetto, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e qualsiasi altro onere e magistero.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,200	h	81,40	16,28
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,104	t	406,00	42,22
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,010	kg	8,06	0,08
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	84,07	5,04
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,200	h	103,03	20,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>183,37</b>

**Articolo: VEN25-05.15.05.e [Q.15.05.e]**

cordolo in pietra calcarea bianca per la chiusura di sommità di muro in mattoni di forma trapezoidale, di dimensioni 25x18x9 cm, bocciardato su tutta la superficie in vista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	68,43	68,43
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,011	t	406,00	4,47
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,000	h	30,50	30,50
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,080	m³	84,07	6,73
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
<b>TOTALE:</b>						<b>222,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280,84</b>

**Articolo: VEN25-05.15.06.a [Q.15.06.a]**

per dimensioni di 100x40x20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,200	h	68,43	13,69
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,208	t	406,00	84,45
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,150	h	30,50	4,58
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,150	h	5,78	0,87
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,010	kg	8,06	0,08
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,080	m³	84,07	6,73
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,200	h	1,87	0,37
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
VEN25-PR-A.19.06.00	B.19.06.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	0,500	l	27,54	13,77
<b>TOTALE:</b>						<b>180,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>228,32</b>

**Articolo: VEN25-05.15.08.a [Q.15.08.a]**

del tipo sabbiato, disposto a due teste "a coltello"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	177,54	44,39
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,250	h	68,43	17,11
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	8,000	cad	0,63	5,04
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	98,00	4,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>108,68</b>

**Articolo: VEN25-05.15.08.b [Q.15.08.b]**

del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,325	h	27,33	8,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,325	h	30,57	9,94
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	177,54	57,70
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,43	22,24
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	12,000	cad	0,63	7,56
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,075	m <sup>3</sup>	98,00	7,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,79</b>

**Articolo: VEN25-05.15.08.c [Q.15.08.c]**

del tipo sabbiato, disposto a quattro teste "a coltello"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	177,54	62,14
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,350	h	68,43	23,95
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	16,000	cad	0,63	10,08
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>159,69</b>

**Articolo: VEN25-05.15.08.d [Q.15.08.d]**

del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello" - con ausilio di natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,325	h	27,33	8,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,325	h	30,57	9,94
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	177,54	57,70
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,43	22,24
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	12,000	cad	0,63	7,56
VEN25-PR-B.01.10.c	C.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	0,075	m³	98,00	7,35
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,325	h	200,87	65,28
<b>TOTALE:</b>						<b>178,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,37</b>

**Articolo: VEN25-05.15.10.a [Q.15.10.a]**

fori Ø 35÷65 mm per una profondità di 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,040	h	103,03	4,12
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,033	h	152,43	5,03
<b>TOTALE:</b>						<b>14,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,90</b>

**Articolo: VEN25-05.15.10.b [Q.15.10.b]**

fori Ø 100÷110 mm per una profondità di 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,072	h	103,03	7,42
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,059	h	152,43	9,05
<b>TOTALE:</b>						<b>26,89</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>34,02</b>

**Articolo: VEN25-05.15.11.00 [Q.15.11.00]**

Inghisaggio di barre Ø20 previa carotatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,250	h	34,94	43,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,460	kg	1,30	3,20
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,000	kg	1,65	8,25
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	1,250	h	7,77	9,71
<b>TOTALE:</b>						<b>144,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			38,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>182,59</b>

**Articolo: VEN25-05.15.12.00 [Q.15.12.00]**

RIMOZIONE DI PARAPETTI COLONNINE IN PIETRA/METALLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	0,080	h	50,52	4,04
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,080	h	43,99	3,52
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>99,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			26,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,97</b>

**Articolo: VEN25-05.15.13.00 [Q.15.13.00]**

RIPARAZIONE, RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO COLONNINE IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,667	h	27,33	45,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,667	h	30,57	50,96



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,667	h	33,03	55,06
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,667	h	103,03	171,75
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,06	8,06
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,000	h	43,99	43,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>375,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>474,86</b>

**Articolo: VEN25-05.15.14.00 [Q.15.14.00]**

RIMOZIONE DI BALAUSTRINE IN PIETRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,333	h	27,33	9,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,333	h	33,03	11,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,333	h	103,03	34,31
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,111	h	43,99	4,88
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,111	h	5,78	0,64
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,333	h	177,54	59,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,25	2,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>153,76</b>

**Articolo: VEN25-05.15.18.00 [Q.15.18.00]**

LIEVO E RECUPERO DI PARAPETTI DI PONTILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	177,54	1,78
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,06</b>

**Articolo: VEN25-05.15.19.00 [Q.15.19.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI LAVORATI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,110	h	177,54	19,53
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,06	8,06
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,110	h	7,04	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>31,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,47</b>

**Articolo: VEN25-05.15.31.a [Q.15.31.a]**

dimensioni 40x40x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,010	h	177,54	1,78
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,800	h	43,99	35,19
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,035	t	640,00	22,40
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	84,07	0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>99,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>126,07</b>

**Articolo: VEN25-05.15.31.b [Q.15.31.b]**

dimensioni 60x60x8 cm - con avvallamento di circa 1 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,013	h	177,54	2,31
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,200	h	43,99	52,79
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,085	t	640,00	54,40
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m <sup>3</sup>	84,07	1,01
<b>TOTALE:</b>						<b>159,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,05</b>

**Articolo: VEN25-05.15.31.c [Q.15.31.c]**

dimensioni 50x50x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304 - con piastrelle in pietra d'istria 10x10 cm di segnalazione sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,100	h	43,99	48,39
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	3,03	14,54
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,035	t	640,00	22,40
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,010	t	640,00	6,40
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,011	m <sup>3</sup>	84,07	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>199,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>252,37</b>

**Articolo: VEN25-05.15.31.d [Q.15.31.d]**

dimensioni 80x80x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,750	h	27,33	47,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,750	h	33,03	57,80
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	177,54	17,75
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,400	h	43,99	61,59
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	9,400	kg	3,03	28,48
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,100	t	640,00	64,00
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	84,07	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>339,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>429,68</b>

**Articolo: VEN25-05.15.32.00 [Q.15.32.00]**

dimensioni 50x50x6÷8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,052	t	406,00	21,11
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m <sup>3</sup>	84,07	1,01
<b>TOTALE:</b>						<b>111,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,34</b>

**Articolo: VEN25-05.15.33.00 [Q.15.33.00]**

dimensioni 50x50x5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,050	h	177,54	8,88
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	3,03	14,54
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,333	h	3,31	1,10
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	0,250	m <sup>2</sup>	43,08	10,77
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,012	m <sup>3</sup>	84,07	1,01
<b>TOTALE:</b>						<b>123,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,90</b>

**Articolo: VEN25-05.15.34.00 [Q.15.34.00]**

dimensioni 60x60x8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,025	h	177,54	4,44
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	4,800	kg	3,03	14,54
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	1,000	h	7,04	7,04
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,250	h	3,31	0,83
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,000	m <sup>2</sup>	43,08	43,08

<b>VEN25-PR-B.01.10.b</b>	<b>C.01.10.b</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,015	m <sup>3</sup>	84,07	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>165,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>209,43</b>

**Articolo: VEN25-05.15.36.a [Q.15.36.a]**

dello spessore di 6 mm - con rivestimento in pietra d'Istria dello spessore di cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	1,333	h	27,33	36,43
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,333	h	30,57	40,75
<b>VEN25-AT.15.07.c</b>	<b>D.15.07.c</b>	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,333	h	177,54	236,66
<b>VEN25-PR-A.08.69.a</b>	<b>B.08.69.a</b>	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	130,000	kg	8,06	1.047,80
<b>VEN25-PR-A.03.47.a</b>	<b>B.03.47.a</b>	PIETRA D'ISTRIA	0,130	t	640,00	83,20
<b>VEN25-PR-B.01.10.b</b>	<b>C.01.10.b</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	84,07	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.446,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	383,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.829,85</b>

**Articolo: VEN25-05.15.36.b [Q.15.36.b]**

chiusini ermetici in acciaio inox AISI 316L con bulloni in ottone, completi di sigillo di tenuta, sigillo di ispezione, pomoli di serraggio, dispositivi di sollevamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	1,750	h	27,33	47,83
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
<b>VEN25-AT.15.07.c</b>	<b>D.15.07.c</b>	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,750	h	177,54	310,70
<b>VEN25-PR-A.08.69.a</b>	<b>B.08.69.a</b>	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	150,000	kg	8,06	1.209,00
<b>VEN25-PR-B.01.10.b</b>	<b>C.01.10.b</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	84,07	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.622,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.052,73</b>

**Articolo: VEN25-05.15.36.c [Q.15.36.c]**

con rivestimento in trachite o porfido - spessore 5÷8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	2,500	h	27,33	68,33
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
<b>VEN25-AT.15.07.c</b>	<b>D.15.07.c</b>	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	2,500	h	177,54	443,85

VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	130,000	kg	8,06	1.047,80
VEN25-PR-A.03.44.b	B.03.44.b	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	1,000	m <sup>2</sup>	174,88	174,88
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	84,07	1,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.812,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	480,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.293,41</b>

**Articolo: VEN25-05.16.01.a [Q.16.01.a]**

MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire nelle isole di Pellestrina e/o Lido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,600	h	33,03	118,91
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,255	m <sup>3</sup>	84,07	21,44
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,600	h	200,87	120,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>629,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>796,33</b>

**Articolo: VEN25-05.16.01.b [Q.16.01.b]**

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire in centro storico e nelle isole minori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,350	h	200,87	70,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>137,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>173,65</b>

**Articolo: VEN25-05.16.02.00 [Q.16.02.00]**

MURATURA IN MATTONI PER ARCHI DI PONTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,500	h	27,33	68,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,255	m <sup>3</sup>	84,07	21,44
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,133	m <sup>3</sup>	484,82	64,63
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,020	m <sup>3</sup>	407,09	8,14
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,150	m <sup>3</sup>	415,01	62,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,667	h	61,72	41,15
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	1,333	h	55,96	74,59
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>806,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.020,68</b>

**Articolo: VEN25-05.16.03.a [Q.16.03.a]**

MURATURA IN MATTONI PIENI DI RECUPERO ad una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,530	h	27,33	14,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,060	h	33,03	35,01
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	57,000	cad	1,37	78,09
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,030	m <sup>3</sup>	91,33	2,74
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,200	m <sup>2</sup>	17,92	3,58
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	141,29	14,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>177,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>224,71</b>

**Articolo: VEN25-05.16.04.a [Q.16.04.a]**

MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	116,000	cad	0,63	73,08
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,080	m <sup>3</sup>	91,33	7,31
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,400	kg	9,87	33,56
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92

		<b>TOTALE:</b>	<b>252,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	66,94
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>319,53</b>

**Articolo: VEN25-05.16.04.b [Q.16.04.b]**

MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO - Sovrapprezzo per la realizzazione di muratura in mattoni a due teste per lavorazioni in tura, a compenso degli oneri derivanti dalla minore resa, dai trasporti con piccoli natanti, dal maggior impiego di manodopera per i necessari maneggi, trasporti manuali, ecc., dei trasbordi dei mezzi col materiale in arrivo, ai natanti di basso pescaggio e limitate dimensioni, il trasporto sul luogo di impiego dei materiali per la composizione delle malte di allettamento, nonché i maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,480	h	141,29	67,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,84</b>

**Articolo: VEN25-05.16.05.00 [Q.16.05.00]**

MURATURA A TRE TESTE DI MATTONI PIENI "TIPO A MANO" O "SABBIATI"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	141,29	282,58
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,300	m <sup>3</sup>	84,07	25,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>870,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	230,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.100,97</b>

**Articolo: VEN25-05.16.06.00 [Q.16.06.00]**

FORMAZIONE DI MURATURA DI MATTONI PIENI DEL TIPO "NORMALE"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m <sup>3</sup>	84,07	21,02



VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	141,29	282,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>866,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.095,65</b>

**Articolo: VEN25-05.16.07.a [Q.16.07.a]**

ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m <sup>3</sup>	84,07	22,03
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	141,29	282,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>867,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.096,93</b>

**Articolo: VEN25-05.16.07.b [Q.16.07.b]**

ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	455,000	cad	1,37	623,35
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,250	m <sup>3</sup>	84,07	21,02
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	141,29	56,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>965,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.221,93</b>

**Articolo: VEN25-05.16.08.00 [Q.16.08.00]**

RIPRISTINO E RISANAMENTO DI FONDAZIONI DI MURI O RIVE ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,025	t	640,00	16,00
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,065	m³	135,00	8,78
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,500	h	40,33	20,17
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,800	h	103,03	82,42
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,850	h	42,48	36,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>252,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>319,44</b>

**Articolo: VEN25-05.16.09.a [Q.16.09.a]**

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,085	h	27,33	2,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,085	h	33,03	2,81
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	1,000	cad	0,63	0,63
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,001	m³	84,07	0,07
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m²	17,92	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,39</b>

**Articolo: VEN25-05.16.09.b [Q.16.09.b]**

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,086	h	27,33	2,35
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,086	h	33,03	2,84
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	1,000	cad	1,37	1,37
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,001	m³	84,07	0,04
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,001	m²	17,92	0,01
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,001	h	141,29	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,50</b>

**Articolo: VEN25-05.16.10.a [Q.16.10.a]**

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni tipo "a mano"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,000	h	33,03	231,21
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m <sup>3</sup>	84,07	22,03
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m <sup>2</sup>	17,92	71,68
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,500	h	141,29	353,23
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	3,000	h	42,48	127,44
<b>TOTALE:</b>						<b>1.228,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	325,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.554,55</b>

**Articolo: VEN25-05.16.10.b [Q.16.10.b]**

ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni di recupero

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,500	h	33,03	247,73
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	455,000	cad	1,37	623,35
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,262	m <sup>3</sup>	84,07	22,03
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	4,000	m <sup>2</sup>	17,92	71,68
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,500	h	141,29	353,23
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	3,000	h	42,48	127,44
<b>TOTALE:</b>						<b>1.527,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	404,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.932,22</b>

**Articolo: VEN25-05.16.12.00 [Q.16.12.00]**

SMONTAGGIO A MANO DI MURATURE in mattoni pieni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	3,333	h	103,03	343,40

VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>648,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>820,67</b>

**Articolo: VEN25-05.16.13.00 [Q.16.13.00]**

SMONTAGGIO MURATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	3,000	h	91,78	275,34
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,72	185,16
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	3,000	h	87,37	262,11
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,000	h	200,87	401,74
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.539,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	407,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.946,86</b>

**Articolo: VEN25-05.16.14.00 [Q.16.14.00]**

PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,150	m <sup>2</sup>	17,92	2,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,67</b>

**Articolo: VEN25-05.16.15.00 [Q.16.15.00]**

PULITURA DEL MATERIALE LAPIDEO DALLO SPORCO E DALLA CROSTA NERA DI NOTEVOLE SPESSORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN25-PR-A.19.43.a	B.19.43.a	Impacchi di polpa di carta con carbonato d'ammonio	1,000	m <sup>2</sup>	41,62	41,62
VEN25-PR-A.19.43.c	B.19.43.c	Impacchi assorbenti di desalinizzazione	1,000	m <sup>2</sup>	52,03	52,03
VEN25-PR-A.19.43.d	B.19.43.d	Protettivi e idrorepellenti	0,400	l	31,22	12,49
VEN25-AT.07.20.b	D.07.20.b	NOLO A FREDDO DI MICROSABBIATRICE AD ARIA COMPRESSA	0,250	h	5,50	1,38
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>165,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>209,62</b>

**Articolo: VEN25-05.16.16.00 [Q.16.16.00]**

PULIZIA SUPERFICIALE DI MURI IN MATTONI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,150	h	40,33	6,05
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>33,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,77</b>

**Articolo: VEN25-05.16.17.a [Q.16.17.a]**

SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in pietrame ad opera incerta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,180	h	103,03	18,55
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,100	h	48,27	4,83
<b>TOTALE:</b>						<b>37,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,88</b>

**Articolo: VEN25-05.16.17.b [Q.16.17.b]**

SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,270	h	27,33	7,38
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,220	h	103,03	22,67
<b>TOTALE:</b>						<b>38,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,45</b>

**Articolo: VEN25-05.16.18.a [Q.16.18.a]**

TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Paramento in elevato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	84,07	0,84
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,005	t	640,00	3,20
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,080	h	103,03	8,24
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,075	h	48,27	3,62
<b>TOTALE:</b>						<b>30,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,42</b>

**Articolo: VEN25-05.16.18.b [Q.16.18.b]**

TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Camminamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	84,07	0,84
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,020	t	640,00	12,80
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,150	h	48,27	7,24
<b>TOTALE:</b>						<b>75,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,03

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	95,63
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.16.19.00 [Q.16.19.00]**

RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	22,000	kg	1,26	27,72
TOTALE:						42,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						54,15

**Articolo: VEN25-05.16.20.00 [Q.16.20.00]**

RIVESTIMENTO FILMOGENO ELASTICO AD ELEVATA CAPACITA PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI AGGRESSIVI DEL CEMENTO ARMATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	0,750	l	14,50	10,88
VEN25-PR-A.06.08.a	B.06.08.a	PRIMER di attacco	1,000	kg	1,75	1,75
TOTALE:						18,66
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,60

**Articolo: VEN25-05.16.23.a [Q.16.23.a]**

STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in pietra "opus incertum", compresa fornitura e posa di scaglie eventualmente ammalorate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,620	h	27,33	16,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,620	h	33,03	20,48
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	84,07	2,52
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
TOTALE:						41,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						52,79

**Articolo: VEN25-05.16.23.b [Q.16.23.b]**

STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,769	h	27,33	21,02
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,769	h	33,03	25,41
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,025	m <sup>3</sup>	84,07	2,10
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,100	m <sup>2</sup>	17,92	1,79
<b>TOTALE:</b>						<b>50,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,65</b>

**Articolo: VEN25-05.16.24.00 [Q.16.24.00]**

RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,100	kg	32,85	3,29
VEN25-PR-A.03.47.b	B.03.47.b	POLVERE DI PIETRA D'ISTRIA	0,070	kg	0,13	0,01
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,850	h	103,03	87,58
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,850	h	48,27	41,03
<b>TOTALE:</b>						<b>210,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>266,57</b>

**Articolo: VEN25-05.16.25.00 [Q.16.25.00]**

TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI MURARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,100	kg	65,70	6,57
VEN25-PR-A.18.18.b	B.18.18.b	VERNICI IDROREPELLENTI polisilossani a solvente	0,100	l	11,52	1,15
<b>TOTALE:</b>						<b>28,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,65



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	36,50
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-05.16.26.00 [Q.16.26.00]**

FORMAZIONE DI ANCORAGGI DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,100	kg	32,85	3,29
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,100	kg	8,06	0,81
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,200	h	38,91	7,78
<b>TOTALE:</b>						<b>23,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,06</b>

**Articolo: VEN25-05.16.27.a [Q.16.27.a]**

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	0,100	kg	0,43	0,04
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,200	kg	8,06	1,61
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,085	h	38,91	3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>15,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,84</b>

**Articolo: VEN25-05.16.27.b [Q.16.27.b]**

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	0,100	kg	0,43	0,04
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,010	m <sup>3</sup>	30,00	0,30

VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,100	kg	8,06	0,81
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,075	h	38,91	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,86</b>

**Articolo: VEN25-05.16.28.a [Q.16.28.a]**

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in mattoni a una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	70,10	3,69
VEN25-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	78,82	4,84
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	200,87	16,51
VEN25-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	131,73	38,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,30	31,20
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,150	m³	407,09	61,06
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	84,07	2,52
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	57,000	cad	0,63	35,91
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	5,000	kg	9,87	49,35
VEN25-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,68	0,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>422,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>533,84</b>

**Articolo: VEN25-05.16.28.b [Q.16.28.b]**

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di porfido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	70,10	3,69
VEN25-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40

VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	78,82	4,84
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	200,87	16,51
VEN25-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	131,73	38,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,30	31,20
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	407,09	40,71
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	84,07	2,94
VEN25-PR-A.03.45.g	B.03.45.g	LASTRE IN PORFIDO - spessore 20÷30 cm	1,050	m²	215,40	226,17
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	1,500	kg	9,87	14,81
VEN25-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,68	0,93
<b>TOTALE:</b>					<b>498,66</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>630,80</b>

**Articolo: VEN25-05.16.28.c [Q.16.28.c]**

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di pietra tipo d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	70,10	3,69
VEN25-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	78,82	4,84
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	200,87	16,51
VEN25-PR-B.02.06.a	C.02.06.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40	0,290	m³	131,73	38,20
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,30	31,20
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	407,09	40,71
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	84,07	2,94
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,500	t	640,00	320,00
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	1,500	kg	9,87	14,81
VEN25-PR-A.06.78.a	B.06.78.a	CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm	0,556	m³	1,68	0,93
<b>TOTALE:</b>					<b>592,49</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>749,50</b>

**Articolo: VEN25-05.16.28.d [Q.16.28.d]**

ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre di trachite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,053	h	70,10	3,69
VEN25-AT.01.15.00	D.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE	0,061	h	6,50	0,40
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,061	h	78,82	4,84
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,082	h	200,87	16,51
VEN25-PR-B.02.12.a	C.02.12.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45	0,290	m³	141,88	41,15
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	24,000	kg	1,30	31,20
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,100	m³	407,09	40,71
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	84,07	2,94
VEN25-PR-A.03.44.k	B.03.44.k	LASTRE DI TRACHITE - spessore 30 cm	1,000	m²	254,80	254,80
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	1,500	kg	9,87	14,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>532,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>673,09</b>

**Articolo: VEN25-05.16.29.a [Q.16.29.a]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,030	h	141,29	4,24
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,080	m³	100,24	8,02
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m³	84,07	2,94
VEN25-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m²	128,11	128,11
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,750	kg	9,87	7,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>183,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>232,00</b>

**Articolo: VEN25-05.16.29.b [Q.16.29.b]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm. 8÷12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,667	h	27,33	45,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,333	h	33,03	110,10
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	141,29	11,30
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,045	m <sup>3</sup>	84,07	3,78
VEN25-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,000	m <sup>2</sup>	212,89	212,89
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	2,000	kg	9,87	19,74
<b>TOTALE:</b>						<b>403,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>510,25</b>

**Articolo: VEN25-05.16.29.c [Q.16.29.c]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore medio cm 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,600	h	27,33	98,39
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,600	h	33,03	118,91
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	141,29	84,77
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
VEN25-PR-A.03.44.k	B.03.44.k	LASTRE DI TRACHITE - spessore 30 cm	1,000	m <sup>2</sup>	254,80	254,80
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
<b>TOTALE:</b>						<b>675,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>854,13</b>

**Articolo: VEN25-05.16.30.a [Q.16.30.a]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,030	h	141,29	4,24
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	84,16	84,16
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m <sup>3</sup>	84,07	2,94

VEN25-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	128,11	128,11
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,100	kg	9,87	0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>383,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	101,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>485,03</b>

**Articolo: VEN25-05.16.30.b [Q.16.30.b]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	141,29	282,58
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	84,16	84,16
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	3,000	h	42,26	126,78
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	2,500	h	7,37	18,43
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,28	45,60
VEN25-PR-A.03.44.a	B.03.44.a	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	1,050	m <sup>2</sup>	128,11	134,52
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,100	kg	9,87	0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>937,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	248,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.185,66</b>

**Articolo: VEN25-05.16.31.00 [Q.16.31.00]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA IN TRACHITE AD "OPUS INCERTUM"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,500	h	141,29	70,65
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	84,16	84,16
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	1,000	h	42,26	42,26
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,28	45,60
VEN25-PR-A.03.44.c	B.03.44.c	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm	1,050	m <sup>2</sup>	212,89	223,53
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,120	kg	9,87	1,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>653,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	173,07

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	826,15
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-05.16.32.00 [Q.16.32.00]**

RIVESTIMENTO IN PIETRA ARENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	2,000	h	141,29	282,58
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,000	h	84,16	168,32
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	20,000	kg	2,28	45,60
VEN25-PR-A.03.49.00	B.03.49.00	LASTRE DI PIETRA ARENARIA	1,050	m <sup>2</sup>	40,27	42,28
VEN25-PR-A.06.23.a	B.06.23.a	GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	2,000	m	59,04	118,08
<b>TOTALE:</b>						<b>837,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.059,99</b>

**Articolo: VEN25-05.16.34.a [Q.16.34.a]**

RIVESTIMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI, ad una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,150	h	200,87	30,13
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,500	h	42,26	21,13
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,500	h	70,10	35,05
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	48,000	cad	0,63	30,24
VEN25-PR-B.01.11.a	C.01.11.a	MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	0,035	m <sup>3</sup>	91,33	3,20
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
<b>TOTALE:</b>						<b>281,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>356,07</b>

**Articolo: VEN25-05.16.35.a [Q.16.35.a]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 10÷20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	141,29	42,39
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,250	h	7,37	1,84
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	36,000	kg	2,28	82,08
VEN25-PR-A.03.45.f	B.03.45.f	LASTRE IN PORFIDO - spessore 10÷20 cm	1,000	m <sup>2</sup>	129,24	129,24
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,300	kg	9,87	2,96
<b>TOTALE:</b>						<b>625,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>791,86</b>

**Articolo: VEN25-05.16.35.b [Q.16.35.b]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 20÷30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,850	h	141,29	120,10
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,350	h	42,26	99,31
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,300	h	7,37	2,21
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,28	136,80
VEN25-PR-A.03.45.g	B.03.45.g	LASTRE IN PORFIDO - spessore 20÷30 cm	1,000	m <sup>2</sup>	215,40	215,40
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,650	kg	9,87	6,42
<b>TOTALE:</b>						<b>956,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	253,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.210,07</b>

**Articolo: VEN25-05.16.36.a [Q.16.36.a]**

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 2÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	141,29	56,52
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,030	h	84,16	2,52
VEN25-PR-A.03.45.b	B.03.45.b	LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm	1,000	m <sup>2</sup>	17,26	17,26
VEN25-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,126	m <sup>3</sup>	89,36	11,26



		<b>TOTALE:</b>	<b>185,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	49,05
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>234,15</b>

**Articolo: VEN25-05.16.36.b [Q.16.36.b]**

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 8÷12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,600	h	30,57	48,91
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,600	h	141,29	226,06
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,100	h	84,16	8,42
VEN25-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,000	m <sup>2</sup>	34,00	34,00
VEN25-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m <sup>3</sup>	89,36	22,52
		<b>TOTALE:</b>				<b>436,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		115,67
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>552,16</b>

**Articolo: VEN25-05.16.37.a [Q.16.37.a]**

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore 4÷6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,667	h	27,33	18,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,02
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,040	h	141,29	5,65
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,150	h	84,16	12,62
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,150	h	42,26	6,34
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,035	m <sup>3</sup>	84,07	2,94
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,050	m <sup>2</sup>	43,08	45,23
VEN25-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m <sup>3</sup>	89,36	22,52
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
		<b>TOTALE:</b>				<b>167,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		44,50
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>212,43</b>

**Articolo: VEN25-05.16.37.b [Q.16.37.b]**

FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore medio 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	141,29	84,77
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,800	h	84,16	67,33
VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	0,600	h	42,26	25,36
VEN25-PR-A.03.45.e	B.03.45.e	LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm	1,050	m <sup>2</sup>	34,00	35,70
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,28	136,80
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>478,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>605,85</b>

**Articolo: VEN25-05.16.38.a [Q.16.38.a]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA CALCAREA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,600	h	33,03	85,88
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,500	h	141,29	211,94
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,040	m <sup>3</sup>	84,07	3,36
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,280	t	406,00	113,68
VEN25-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m <sup>3</sup>	89,36	22,52
VEN25-PR-A.08.02.00	B.08.02.00	RETE ELETTRORALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>518,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>656,48</b>

**Articolo: VEN25-05.16.38.b [Q.16.38.b]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,400	h	33,03	79,27
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	103,03	103,03
VEN25-PR-B.01.10.d	C.01.10.d	MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia	0,252	m <sup>3</sup>	89,36	22,52
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,280	t	640,00	179,20

<b>VEN25-PR-A.08.02.00</b>	<b>B.08.02.00</b>	RETE ELETTRICALDATA tipo B450C	2,000	kg	1,39	2,78
<b>VEN25-PR-A.08.69.c</b>	<b>B.08.69.c</b>	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	3,000	kg	9,87	29,61
<b>TOTALE:</b>						<b>449,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>568,25</b>

**Articolo: VEN25-05.16.38.c [Q.16.38.c]**

FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - SOVRAPPREZZO PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA: - TAGLIO IN CANTIERE DELLE LASTRE PER DIMENSIONI FISSATE ALLA GEOMETRIA DEL MURO; - SFRIDI DI LAVORAZIONE; - RIDOTTA PRODUZIONE DI POSA IN OPERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,800	h	33,03	92,48
<b>TOTALE:</b>						<b>130,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>165,39</b>

**Articolo: VEN25-05.16.39.a [Q.16.39.a]**

RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	4,500	h	27,33	122,99
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
<b>VEN25-AT.15.03.c</b>	<b>D.15.03.c</b>	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	103,03	77,27
<b>VEN25-AT.07.01.b</b>	<b>D.07.01.b</b>	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,250	h	42,26	95,09
<b>VEN25-AT.12.01.a</b>	<b>D.12.01.a</b>	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	42,48	63,72
<b>TOTALE:</b>						<b>645,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>816,28</b>

**Articolo: VEN25-05.16.39.b [Q.16.39.b]**

RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA - SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI PARTICOLARI SULLE PIETRE DEL CORONAMENTO, COMPRESO OGNI SFRIDO DI MATERIALE DA EFFETTUARSI SECONDO LE INDICAZIONI DEI GRAFICI DI PROGETTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14

VEN25-AT.07.01.b	D.07.01.b	NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE	2,000	h	42,26	84,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>200,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>253,40</b>

**Articolo: VEN25-05.16.40.a [Q.16.40.a]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,600	h	33,03	85,88
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,200	h	141,29	169,55
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,432	t	406,00	175,39
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	30,000	kg	2,28	68,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>534,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>676,46</b>

**Articolo: VEN25-05.16.40.b [Q.16.40.b]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 24 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,600	h	33,03	85,88
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,600	h	141,29	226,06
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,624	t	406,00	253,34
VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	30,000	kg	2,28	68,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>688,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>870,75</b>

**Articolo: VEN25-05.16.40.c [Q.16.40.c]**

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,600	h	33,03	85,88
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,600	h	103,03	164,85
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,780	t	406,00	316,68

VEN25-PR-B.01.04.00	C.01.04.00	MALTA PREMISCELATA	60,000	kg	2,28	136,80
<b>TOTALE:</b>						<b>786,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	208,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>994,54</b>

**Articolo: VEN25-05.16.42.00 [Q.16.42.00]**

ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURATURE CON PIETRA CALCAREA DURA DI RECUPERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	87,37	87,37
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,500	h	42,48	21,24
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	84,07	5,04
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	2,200	kg	9,87	21,71
<b>TOTALE:</b>						<b>228,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>289,37</b>

**Articolo: VEN25-05.16.43.00 [Q.16.43.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE SQUADRATE IN PIETRA CALCAREA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,400	h	33,03	79,27
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	141,29	42,39
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,333	h	30,50	10,16
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,045	m <sup>3</sup>	84,07	3,78
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,250	t	406,00	101,50
<b>TOTALE:</b>						<b>269,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,42</b>

**Articolo: VEN25-05.16.44.00 [Q.16.44.00]**

PIASTRA IN PIETRA BIANCA CALCAREA PER ALLOGGIAMENTO GOLFARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	141,29	11,30
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,020	m³	84,07	1,68
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,010	t	406,00	3,95
VEN25-PR-A.08.69.c	B.08.69.c	Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L	0,200	kg	9,87	1,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,55</b>

**Articolo: VEN25-05.16.46.00 [Q.16.46.00]**

RIMOZIONE E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI CORONAMENTI, CONCI E GRADINI IN PIETRA D'ISTRIA NON RIUTILIZZABILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,850	h	91,78	78,01
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	42,48	63,72
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,667	h	144,23	96,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>365,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>461,81</b>

**Articolo: VEN25-05.16.47.00 [Q.16.47.00]**

RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,870	h	27,33	23,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,870	h	30,57	26,60
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	141,29	28,26
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,360	h	42,48	15,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,82</b>

**Articolo: VEN25-05.16.48.00 [Q.16.48.00]**

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	0,500	h	84,16	42,08
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	0,780	m <sup>2</sup>	17,92	13,98
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	47,500	kg	1,61	76,48
<b>TOTALE:</b>						<b>184,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,85</b>

**Articolo: VEN25-05.16.49.00 [Q.16.49.00]**

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO, CONCI DI PARAMENTO, BITTE, PILASTRINI IN PIETRA D'ISTRIA RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,800	h	27,33	76,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,800	h	33,03	92,48
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	2,800	h	87,37	244,64
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,055	m <sup>3</sup>	84,07	4,62
<b>TOTALE:</b>						<b>418,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>529,10</b>

**Articolo: VEN25-05.16.50.00 [Q.16.50.00]**

RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO E CONCI DI PARAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,000	h	84,16	168,32
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,500	h	177,54	266,31
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	84,07	5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>654,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>828,02</b>

**Articolo: VEN25-05.16.51.00 [Q.16.51.00]**

ESECUZIONE DI LAVORAZIONE TIPO "CUCI E SCUCI" IN FONDAZIONE CON CONCI DI PIETRA ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	7,500	h	30,57	229,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,500	h	33,03	247,73
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	4,000	h	141,29	565,16
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	2,000	h	70,10	140,20
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	2,000	h	42,48	84,96
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,333	m <sup>3</sup>	84,07	28,00
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	0,400	t	640,00	256,00
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,333	m <sup>3</sup>	407,09	135,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.823,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	483,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.306,78</b>

**Articolo: VEN25-05.16.52.00 [Q.16.52.00]**

NUMERAZIONE, RILIEVO E RIMOZIONE ACCURATA DI LASTRE DI ELEMENTI LAPIDEI, CONSERVATI IN STATO DI PRECARIO EQUILIBRIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,500	h	177,54	266,31
VEN25-AT.09.07.00	D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	2,500	h	84,16	210,40
VEN25-AT.12.01.a	D.12.01.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,500	h	42,48	63,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>876,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	232,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.108,58</b>

**Articolo: VEN25-05.16.53.00 [Q.16.53.00]**

REALIZZAZIONE DI FORI CIRCOLARI SU CONCI IN PIETRA PER ESECUZIONE DI SCARICO DEI COLLETTORI FOGNARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12



VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	2,000	h	51,93	103,86
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,000	h	50,52	101,04
<b>TOTALE:</b>						<b>446,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>564,62</b>

**Articolo: VEN25-05.16.54.a [Q.16.54.a]**

RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in porfido dello spessore di 4-6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,500	h	200,87	502,18
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	2,500	h	51,93	129,83
VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,500	h	50,52	126,30
VEN25-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,42	46,42
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	2,000	kg	1,61	3,22
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	1,000	cad	9,24	9,24
<b>TOTALE:</b>						<b>998,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	264,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.262,81</b>

**Articolo: VEN25-05.16.54.b [Q.16.54.b]**

RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in trachite dello spessore di 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,600	h	27,33	98,39
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,600	h	33,03	118,91
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	2,500	h	200,87	502,18
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	3,000	h	51,93	155,79

VEN25-AT.12.01.e	D.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	2,750	h	50,52	138,93
VEN25-PR-A.09.24.a	B.09.24.a	CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.	1,000	cad	46,42	46,42
VEN25-PR-A.19.08.b	B.19.08.b	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	4,000	kg	1,61	6,44
VEN25-PR-A.04.53.b	B.04.53.b	Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV	1,000	cad	9,24	9,24
<b>TOTALE:</b>						<b>1.076,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.361,52</b>

**Articolo: VEN25-05.16.56.00 [Q.16.56.00]**

PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI MEDIANTE L'EVENTUALE USO DI IDROPULTRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,250	h	40,33	10,08
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m²	17,92	17,92
<b>TOTALE:</b>						<b>43,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,51</b>

**Articolo: VEN25-05.16.57.00 [Q.16.57.00]**

IDROSABBIATURA DELLE SUPERFICI CEMENTIZIE, O MURATURE O PARAMENTI IN PIETRA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,275	h	27,33	7,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,275	h	33,03	9,08
VEN25-AT.07.20.a	D.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	0,275	h	7,37	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>18,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,57</b>

**Articolo: VEN25-05.16.58.a [Q.16.58.a]**

per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85

VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,080	m <sup>3</sup>	484,82	38,79
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>153,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>193,91</b>

**Articolo: VEN25-05.16.58.b [Q.16.58.b]**

per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,070	m <sup>3</sup>	484,82	33,94
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	55,96	16,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,92</b>

**Articolo: VEN25-05.16.58.c [Q.16.58.c]**

per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	1,500	h	200,87	301,31
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,070	m <sup>3</sup>	484,82	33,94
VEN25-AT.03.04.a	D.03.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese	1,000	m <sup>2</sup>	17,92	17,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>473,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>599,47</b>

**Articolo: VEN25-05.16.59.a [Q.16.59.a]**

per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,36</b>

**Articolo: VEN25-05.16.59.b [Q.16.59.b]**

per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	55,96	16,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,43</b>

**Articolo: VEN25-05.16.59.c [Q.16.59.c]**

per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-AT.15.03.b	D.15.03.b	NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.	0,800	h	200,87	160,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>233,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>294,92</b>

**Articolo: VEN25-05.16.60.00 [Q.16.60.00]**

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A TUBO/GIUNTO A SOSTEGNO DEL PONTEGGIO LATO CANALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	177,54	35,51
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	6,000	m	2,88	17,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,79

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						89,69
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-05.16.61.00 [Q.16.61.00]**

Valutata al metro quadro di struttura puntellata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m <sup>3</sup>	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,030	m <sup>3</sup>	415,01	12,45
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,06	0,85
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	141,29	14,13
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,300	h	55,96	16,79
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,400	h	3,31	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>78,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,43</b>

**Articolo: VEN25-05.16.62.00 [Q.16.62.00]**

Valutata al metro quadro di struttura di protezione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m <sup>3</sup>	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,010	m <sup>3</sup>	407,09	4,07
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,030	m <sup>3</sup>	415,01	12,45
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,000	kg	1,06	1,06
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	141,29	21,19
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,200	h	55,96	11,19
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,400	h	3,31	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>86,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,19</b>

**Articolo: VEN25-05.16.64.a [Q.16.64.a]**

dello spessore di 1,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-PR-A.06.80.a	B.06.80.a	GUAINA ELASTOMETRICA sp. 1,5 mm	1,000	m <sup>2</sup>	4,68	4,68
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,020	h	141,29	2,83
<b>TOTALE:</b>						<b>9,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,55</b>

**Articolo: VEN25-05.16.65.00 [Q.16.65.00]**

FORMAZIONE DI GIUNTO DI SIGILLATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	0,800	l	14,50	11,60
<b>TOTALE:</b>						<b>27,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,79</b>

**Articolo: VEN25-05.16.66.a [Q.16.66.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,50
VEN25-PR-A.06.79.a	B.06.79.a	NEOPRENE 25 mm	1,000	dm <sup>3</sup>	14,58	14,58
VEN25-PR-A.06.81.a	B.06.81.a	ADESIVO A BASE EPOSSIDICA	0,120	kg	33,19	3,98
<b>TOTALE:</b>						<b>25,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,51</b>

**Articolo: VEN25-05.16.66.b [Q.16.66.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE - 300x200x35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.06.79.b	B.06.79.b	NEOPRENE 35 mm	2,100	dm <sup>3</sup>	17,73	37,23

VEN25-PR-A.06.81.a	B.06.81.a	ADESIVO A BASE EPOSSIDICA	0,200	kg	33,19	6,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,31</b>

**Articolo: VEN25-05.16.68.00 [Q.16.68.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IDROESPANSIVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,400	kg	1,06	0,42
VEN25-PR-A.06.12.00	B.06.12.00	CORDOLO IDROESPANSIVO	1,000	m	9,67	9,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,48</b>

**Articolo: VEN25-05.16.69.00 [Q.16.69.00]**

INIEZIONE DI RESINA POLIURETANICA IDROESPANSIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,080	h	141,29	11,30
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,080	h	68,75	5,50
VEN25-PR-A.06.76.00	B.06.76.00	RESINA POLIURETANICA	1,000	l	14,50	14,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,88</b>

**Articolo: VEN25-05.16.70.a [Q.16.70.a]**

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA TRAMITE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,550	h	27,33	15,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,250	h	152,43	38,11

VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,050	h	13,40	0,67
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,010	m <sup>3</sup>	123,82	1,24
<b>TOTALE:</b>						<b>78,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,26</b>

**Articolo: VEN25-05.16.70.b [Q.16.70.b]**

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Fornitura, posa e inghisaggio di tubi in polietilene Ø 15÷20 mm, compreso l'onere del montaggio e smontaggio della valvola per iniezione, sfridi, ed ogni altro onere per eventuali ponteggi, piani di lavoro, spostamenti, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-PR-A.10.04.a	B.10.04.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 20 mm	4,000	m	0,63	2,52
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,020	m <sup>2</sup>	12,00	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,72</b>

**Articolo: VEN25-05.16.70.c [Q.16.70.c]**

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Sovrapprezzo per iniezioni successive a quelle previste, su disposizione della D.L.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,020	h	152,43	3,05
VEN25-AT.06.07.00	D.06.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	0,020	h	13,40	0,27
VEN25-PR-B.02.22.b	C.02.22.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo	0,008	m <sup>3</sup>	123,82	0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>14,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,52</b>



**Articolo: VEN25-05.16.71.a [Q.16.71.a]**

ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 12-14 mm, perforazione sino a mm 30 di diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,083	h	8,72	0,72
VEN25-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	1,000	kg	16,43	16,43
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,230	kg	8,06	9,91
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	103,03	36,06
<b>TOTALE:</b>						<b>94,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,11</b>

**Articolo: VEN25-05.16.71.b [Q.16.71.b]**

ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 20-30 mm, perforazione sino a mm 50 di diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,333	h	27,33	36,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,333	h	30,57	40,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,333	h	33,03	44,03
VEN25-AT.07.17.00	D.07.17.00	NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE	0,500	h	8,72	4,36
VEN25-PR-A.19.30.00	B.19.30.00	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	1,200	kg	16,43	19,72
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	5,640	kg	8,06	45,46
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,360	h	103,03	37,09
<b>TOTALE:</b>						<b>227,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>288,23</b>

**Articolo: VEN25-05.16.72.00 [Q.16.72.00]**

CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RESINE EPOSSIDICHE - PERFORAZIONI CON SONDA ROTATIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	1,000	h	152,43	152,43

<b>VEN25-PR-A.19.31.00</b>	<b>B.19.31.00</b>	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	1,000	kg	32,85	32,85
<b>TOTALE:</b>						<b>276,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>349,41</b>

**Articolo: VEN25-05.16.73.00 [Q.16.73.00]**

FORMAZIONE DI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO TRA CORONAMENTO IN PIETRA E MURO DI SPONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,010	h	141,29	1,41
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,43	9,15
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,200	kg	8,06	9,67
VEN25-PR-A.19.31.00	B.19.31.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI	0,200	kg	32,85	6,57
<b>TOTALE:</b>						<b>28,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,39</b>

**Articolo: VEN25-05.16.74.a [Q.16.74.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,370	h	141,29	52,28
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	12,180	kg	1,30	15,83
VEN25-PR-A.16.04.a	B.16.04.a	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X65	10,000	cad	0,91	9,10
<b>TOTALE:</b>						<b>137,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>174,03</b>

**Articolo: VEN25-05.16.74.b [Q.16.74.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 24 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,400	h	141,29	56,52
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	21,660	kg	1,30	28,16
VEN25-PR-A.16.04.b	B.16.04.b	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X90	10,000	cad	1,26	12,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>163,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>207,04</b>

**Articolo: VEN25-05.16.75.00 [Q.16.75.00]**

REALIZZAZIONE MURETTI BANCHINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,050	h	27,33	28,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,050	h	33,03	34,68
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,050	h	177,54	186,42
VEN25-PR-A.09.02.a	B.09.02.a	ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI da 16x25x(48+12+48)	10,000	cad	4,11	41,10
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	30,000	cad	0,63	18,90
VEN25-PR-B.02.04.d	C.02.04.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 32/40	0,200	m³	123,35	24,67
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	32,000	kg	1,30	41,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>376,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>475,73</b>

**Articolo: VEN25-05.16.76.00 [Q.16.76.00]**

TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,250	kg	65,70	16,43
VEN25-PR-A.18.27.a	B.18.27.a	SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Primer	0,500	l	10,16	5,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,60</b>

**Articolo: VEN25-05.16.77.00 [Q.16.77.00]**

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BIOCIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-PR-A.18.34.00	B.18.34.00	BIOCIDA INSOLUBILE	0,150	kg	65,70	9,86
<b>TOTALE:</b>						<b>32,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,63</b>

**Articolo: VEN25-05.16.78.00 [Q.16.78.00]**

Idrolavaggio delle superfici di ponti, di muri di sponda, manufatti di varia natura, con uso di acqua dolce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.07.12.00	D.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE	0,090	h	40,33	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>9,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,46</b>

**Articolo: VEN25-05.17.01.a [Q.17.01.a]**

del peso di 210 g/m<sup>2</sup> - da posizionare a terra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.07.23.c	B.07.23.c	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	2,52	2,52
<b>TOTALE:</b>						<b>3,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,92</b>

**Articolo: VEN25-05.17.01.b [Q.17.01.b]**

del peso di 400 g/m<sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea fino ad una profondità di 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21

VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,007	h	68,75	0,48
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,007	h	144,23	1,01
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	5,04	5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>6,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,77</b>

**Articolo: VEN25-05.17.01.c [Q.17.01.c]**del peso di 400 g/m<sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,024	h	68,75	1,65
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,024	h	144,23	3,46
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	5,04	5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>11,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,60</b>

**Articolo: VEN25-05.17.01.d [Q.17.01.d]**del peso di 600 g/m<sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,024	h	27,33	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,024	h	68,75	1,65
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,024	h	144,23	3,46
VEN25-PR-A.07.23.g	B.07.23.g	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 40 KN/m	1,000	m <sup>2</sup>	7,32	7,32
<b>TOTALE:</b>						<b>13,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,48</b>

**Articolo: VEN25-05.17.02.00 [Q.17.02.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO 3D PREINTASATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,350	h	68,75	24,06
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	144,23	36,06
VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	0,150	m <sup>3</sup>	24,82	3,72
VEN25-PR-B.03.22.00	C.03.22.00	MALTA BITUMINOSA	0,010	t	81,41	0,81
VEN25-PR-A.06.49.a	B.06.49.a	GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 30 kN/m nella direzione longitudinale	1,000	m <sup>2</sup>	6,60	6,60
VEN25-PR-A.07.23.e	B.07.23.e	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 kN/m	1,000	m <sup>2</sup>	5,04	5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>94,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>119,52</b>

**Articolo: VEN25-05.17.03.00 [Q.17.03.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE BIODEGRADABILE IN FIBRA DI COCCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	144,23	3,61
VEN25-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,000	m <sup>2</sup>	3,51	3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>9,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,88</b>

**Articolo: VEN25-05.17.05.00 [Q.17.05.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	144,23	5,77
VEN25-PR-A.06.54.a	B.06.54.a	GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN POLIPROPILENE – GEOTESSILE NON TESSUTO Geocomposito avente resistenza minima senza tolleranza pari a 40 kN/m	1,000	m <sup>2</sup>	6,35	6,35

		<b>TOTALE:</b>	<b>15,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,06
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,38</b>

**Articolo: VEN25-05.17.07.00 [Q.17.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO IN POLIESTERE O POLIPROPILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,010	h	68,75	0,69
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,010	h	144,23	1,44
VEN25-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m²	3,12	3,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>6,16</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,63
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>7,79</b>

**Articolo: VEN25-05.17.08.00 [Q.17.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUPLASTICA ARMATA CON RETE DI POLIESTERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,20
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,067	h	68,75	4,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,067	h	144,23	9,61
VEN25-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m²	3,12	3,12
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,000	m²	6,50	6,50
		<b>TOTALE:</b>				<b>29,87</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	7,92
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>37,79</b>

**Articolo: VEN25-05.17.09.00 [Q.17.09.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA GOMMOBITUMINOSA GRANIGLIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,025	h	68,75	1,72
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,025	h	144,23	3,61
VEN25-PR-A.06.05.b	B.06.05.b	GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4	1,000	m <sup>2</sup>	6,50	6,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,84</b>

**Articolo: VEN25-05.17.10.00 [Q.17.10.00]**

RIMOZIONE DI GUAINA IN POLIETILENE E/O GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,075	h	27,33	2,05
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,77</b>

**Articolo: VEN25-05.17.11.00 [Q.17.11.00]**

RIMOZIONE DI GEOTESSUTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,075	h	27,33	2,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,001	h	50,05	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,66</b>

**Articolo: VEN25-05.18.01.00 [Q.18.01.00]**

RIMOZIONE DI TOUT VENANT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,040	h	144,23	5,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						2,14



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,22
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-05.18.02.a [Q.18.02.a]**

per l'impiego di natante per il trasporto ed anche eventuale stesa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,022	h	144,23	3,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,022	h	27,33	0,60
TOTALE:						3,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,77

**Articolo: VEN25-05.18.02.b [Q.18.02.b]**

per l'impiego di piccoli natanti adeguati all'accesso ed all'ormeggio in aree di pregio artistico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,125	h	34,94	4,37
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,125	h	177,54	22,19
TOTALE:						26,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,60

**Articolo: VEN25-05.18.03.00 [Q.18.03.00]**

FORMAZIONE DI PISTA DI TRANSITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	34,94	20,96
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m <sup>3</sup>	19,39	19,39
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,350	h	83,60	29,26
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,350	h	144,23	50,48
TOTALE:						154,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						195,86

**Articolo: VEN25-05.18.04.00 [Q.18.04.00]**

RIEMPIMENTO TRINCEE SUBACQUEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,020	h	68,75	1,38
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,085	h	83,60	7,11
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,085	h	144,23	12,26
<b>TOTALE:</b>						<b>50,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,16</b>

**Articolo: VEN25-05.18.05.00 [Q.18.05.00]**

RIEMPIMENTO DI CANALI LAGUNARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	141,29	35,32
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	144,23	36,06
<b>TOTALE:</b>						<b>108,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,70</b>

**Articolo: VEN25-05.18.06.00 [Q.18.06.00]**

FORNITURA E STESA DI GHIAINO CALBRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,050	m³	23,00	1,15
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,040	h	50,05	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>6,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,88</b>

**Articolo: VEN25-05.18.07.a [Q.18.07.a]**

FORNITURA E STESA DI SABBIA MISTA GHIAINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	1,000	m <sup>3</sup>	26,57	26,57
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	50,05	7,51
<b>TOTALE:</b>						<b>44,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,68</b>

**Articolo: VEN25-05.18.08.00 [Q.18.08.00]**

FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,55
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	66,32	9,95
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m <sup>3</sup>	25,50	25,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,070	h	144,23	10,10
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	50,05	7,51
<b>TOTALE:</b>						<b>57,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,88</b>

**Articolo: VEN25-05.18.09.00 [Q.18.09.00]**

LETTO DI POSA, RINFIANCO, RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,100	h	116,23	11,62
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,37	13,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	1,000	m <sup>3</sup>	26,57	26,57
<b>TOTALE:</b>						<b>72,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,98</b>

**Articolo: VEN25-05.18.10.a [Q.18.10.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per formazione di riempimenti o rilevati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,030	h	83,17	2,50
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,030	h	62,94	1,89
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,000	m <sup>3</sup>	29,69	29,69
<b>TOTALE:</b>						<b>34,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,15</b>

**Articolo: VEN25-05.18.10.b [Q.18.10.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per sottofondi di pavimentazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,035	h	27,33	0,96
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,035	h	83,17	2,91
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,035	h	62,94	2,20
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	1,000	m <sup>3</sup>	29,69	29,69
<b>TOTALE:</b>						<b>35,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,24</b>

**Articolo: VEN25-05.18.10.e [Q.18.10.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI PONTONE E RIEMPIMENTO DI CAVEDONE PROVVISORIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
<b>TOTALE:</b>						<b>21,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,88</b>

**Articolo: VEN25-05.18.11.00 [Q.18.11.00]**

FORNITURA E POSA DI SABBIA E PIETRISCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83

VEN25-PR-A.02.03.m	B.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	1,000	m <sup>3</sup>	24,82	24,82
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,150	h	66,32	9,95
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,200	h	50,05	10,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,29</b>

**Articolo: VEN25-05.18.12.00 [Q.18.12.00]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI RIEMPIMENTI, IMBASAMENTI, SOTTOFONDI ECC.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	141,29	14,13
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,030	h	177,54	5,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,26</b>

**Articolo: VEN25-05.18.14.00 [Q.18.14.00]**

RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,015	h	66,32	0,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,78	1,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,16</b>

**Articolo: VEN25-05.18.15.00 [Q.18.15.00]**

SOVRAPPREZZO PER RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,800	t*km	0,25	0,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,57</b>

**Articolo: VEN25-05.18.16.00 [Q.18.16.00]**

RIPRESA DI TERRA VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,066	h	66,32	4,38
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,066	h	68,43	4,52
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,066	h	91,78	6,06
<b>TOTALE:</b>						<b>20,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,84</b>

**Articolo: VEN25-05.18.17.00 [Q.18.17.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PRECEDENTEMENTE VAGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	66,32	3,98
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,060	h	68,43	4,11
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
<b>TOTALE:</b>						<b>20,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,84</b>

**Articolo: VEN25-05.18.18.00 [Q.18.18.00]**

RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE A DEPOSITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,016	h	68,43	1,09
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,016	h	91,78	1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>2,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,24</b>

**Articolo: VEN25-05.18.19.00 [Q.18.19.00]**

REALIZZAZIONE DI BARRIERA IMPERMEABILE CON BENTONITE GRANULARE SECCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,007	h	27,33	0,19

VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,010	q	24,14	0,24
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,002	h	68,43	0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,72</b>

**Articolo: VEN25-05.18.21.00 [Q.18.21.00]**

REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO IN TOUT-VENANT STABILIZZATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,167	h	34,94	5,83
VEN25-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,020	h	125,94	2,52
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,015	h	144,23	2,16
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	19,39	19,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,59</b>

**Articolo: VEN25-05.19.01.00 [Q.19.01.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI CARTELLI DI SEGNALE SU PALI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.76.12.c	B.76.12.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	1,000	cad	54,50	54,50
VEN25-PR-A.76.17.01	B.76.17.01	RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	9,600	dm²	1,91	18,34
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,100	h	141,29	14,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>154,09</b>

**Articolo: VEN25-05.19.02.00 [Q.19.02.00]**

SEGNALE LIMITE VELOCITÀ E LARGHEZZA NATANTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	68,00	68,00
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,600	h	43,99	26,39
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	141,29	84,77
<b>TOTALE:</b>					<b>214,00</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>270,71</b>

**Articolo: VEN25-05.19.03.00 [Q.19.03.00]**

SEGNALE LIMITE VELOCITÀ SU BRICCOLE ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.76.13.a	B.76.13.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	68,00	68,00
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,600	h	43,99	26,39
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,600	h	141,29	84,77
<b>TOTALE:</b>					<b>214,00</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>270,71</b>

**Articolo: VEN25-05.19.04.00 [Q.19.04.00]**

INFISSIONE DI PALETTI IN FERRO ZINCATO IN AMBIENTE MARINO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,500	h	34,94	52,41
VEN25-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	9,000	m	7,97	71,73
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	103,03	77,27
<b>TOTALE:</b>					<b>270,89</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>342,68</b>



**Articolo: VEN25-05.19.05.a [Q.19.05.a]**

Per installazione su un solo palo di sostegno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	1,000	cad	38,96	38,96
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,100	kg	1,01	0,10
VEN25-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	1,000	cad	1,84	1,84
VEN25-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	3,000	m	7,97	23,91
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,050	h	103,03	5,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,22</b>

**Articolo: VEN25-05.19.05.b [Q.19.05.b]**

Per installazione su n. 2 pali di sostegno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-PR-A.76.13.b	B.76.13.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)	2,000	cad	38,96	77,92
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN25-PR-A.04.52.a	B.04.52.a	Staffa porta listello in acciaio zincato	2,000	cad	1,84	3,68
VEN25-PR-A.08.23.c	B.08.23.c	SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5	6,000	m	7,97	47,82
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,100	h	103,03	10,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,50</b>

**Articolo: VEN25-05.19.06.00 [Q.19.06.00]**

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI LARICE, CASTAGNO O ALTRA ESSENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91

VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,300	h	103,03	30,91
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,195	h	141,29	27,55
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,271	m³	350,00	94,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,20</b>

**Articolo: VEN25-05.20.01.00 [Q.20.01.00]**

FORMAZIONE DI SCALETTE CON PIETrame CALCAREO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.03.46.00	B.03.46.00	PIETRA CALCAREA BIANCA	0,260	t	406,00	105,56
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	89,10	8,91
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,350	h	103,03	36,06
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	177,54	62,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>241,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>305,66</b>

**Articolo: VEN25-05.20.02.00 [Q.20.02.00]**

FORNITURA E POSA DI SCALETTA ALLA MARINARA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,075	h	27,33	2,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,005	h	43,99	0,22
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,075	h	33,55	2,52
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,000	kg	8,06	8,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,47</b>

**Articolo: VEN25-05.20.03.00 [Q.20.03.00]**

FORNITURA E POSA DI ANELLONI DI ORMEGGIO IN ACCIAIO AISI 316L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,520	h	27,33	14,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,250	kg	1,01	0,25
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,520	h	43,99	22,87
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	0,400	kg	1,65	0,66
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,520	h	22,00	11,44
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,520	h	33,55	17,45
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,500	kg	8,06	12,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,74</b>

**Articolo: VEN25-05.20.04.00 [Q.20.04.00]**

FORMAZIONE DI ATTRACCO A GOLFARE IN ACCIAIO AISI 316L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
VEN25-PR-A.08.03.b	B.08.03.b	TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210	5,500	kg	1,34	7,37
VEN25-PR-A.08.03.c	B.08.03.c	TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210	5,800	kg	1,42	8,24
VEN25-PR-A.08.22.00	B.08.22.00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	1,000	cad	6,73	6,73
VEN25-PR-B.01.22.00	C.01.22.00	ADDITIVO CHIMICO	0,094	kg	0,45	0,04
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,520	h	43,99	22,87
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,520	h	87,23	45,36
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,520	h	22,00	11,44
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	0,400	kg	1,65	0,66
VEN25-AT.15.04.00	D.15.04.00	NOLO A CALDO DI BARCA A REMI	0,520	h	33,55	17,45
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	1,500	kg	8,06	12,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>165,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>209,14</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.a [Q.20.05.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,065	h	27,33	1,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,065	h	30,57	1,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,065	h	33,03	2,15

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,065	h	34,94	2,27
VEN25-PR-A.08.68.a	B.08.68.a	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton	1,000	cad	185,73	185,73
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	1,000	kg	1,30	1,30
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,083	h	43,99	3,65
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,055	h	77,89	4,28
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	4,000	kg	1,65	6,60
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,065	h	103,03	6,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>216,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	57,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>273,81</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.b [Q.20.05.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-PR-A.08.68.b	B.08.68.b	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton	1,000	cad	276,86	276,86
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	2,000	kg	1,30	2,60
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,167	h	43,99	7,35
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,055	h	77,89	4,28
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	4,500	kg	1,65	7,43
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,120	h	103,03	12,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>325,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	86,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>412,36</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.c [Q.20.05.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,190	h	27,33	5,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,190	h	34,94	6,64
VEN25-PR-A.08.68.c	B.08.68.c	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton	1,000	cad	618,62	618,62
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,000	kg	1,30	5,20
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62

VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,89	6,46
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,000	kg	1,65	8,25
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,190	h	144,23	27,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>698,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>883,56</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.d [Q.20.05.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,210	h	34,94	7,34
VEN25-PR-A.08.68.d	B.08.68.d	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton	1,000	cad	1.188,29	1.188,29
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,30	5,85
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,89	6,46
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,65	8,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	144,23	30,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.274,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	337,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.612,28</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.e [Q.20.05.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,210	h	34,94	7,34
VEN25-PR-A.08.68.e	B.08.68.e	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton	1,000	cad	2.281,97	2.281,97
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,30	5,85
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,89	6,46
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,65	8,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	144,23	30,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.368,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	627,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.995,79</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.f [Q.20.05.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,215	h	27,33	5,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,215	h	30,57	6,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,215	h	33,03	7,10
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,215	h	34,94	7,51
VEN25-PR-A.08.68.f	B.08.68.f	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton	1,000	cad	4.563,97	4.563,97
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,850	kg	1,30	6,31
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,085	h	77,89	6,62
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,000	kg	1,65	9,90
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,215	h	144,23	31,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.653,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.233,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.886,66</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.g [Q.20.05.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,255	h	27,33	6,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,255	h	30,57	7,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,255	h	33,03	8,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,255	h	34,94	8,91
VEN25-PR-A.08.68.g	B.08.68.g	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton	1,000	cad	5.019,67	5.019,67
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,000	kg	1,30	6,50
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,500	kg	1,65	10,73
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	144,23	36,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.133,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.360,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.494,35</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.h [Q.20.05.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,850	h	34,94	29,70
VEN25-PR-A.08.68.h	B.08.68.h	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton	1,000	cad	7.757,42	7.757,42
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,30	13,00
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,65	16,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	144,23	122,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.044,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.176,42</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.i [Q.20.05.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,850	h	34,94	29,70
VEN25-PR-A.08.68.i	B.08.68.i	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton	1,000	cad	8.440,95	8.440,95
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,30	13,00
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,65	16,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	144,23	122,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.728,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11.041,08</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.j [Q.20.05.j]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,400	h	34,94	48,92
VEN25-PR-A.08.68.j	B.08.68.j	BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton	1,000	cad	9.340,85	9.340,85
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	15,000	kg	1,65	24,75
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,400	h	144,23	201,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>9.791,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12.386,03</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.k [Q.20.05.k]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,210	h	27,33	5,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,210	h	30,57	6,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,210	h	34,94	7,34
VEN25-PR-A.08.68.k	B.08.68.k	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton	1,000	cad	3.424,71	3.424,71
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,500	kg	1,30	5,85
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,083	h	77,89	6,46
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	5,200	kg	1,65	8,58
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,210	h	144,23	30,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.510,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.441,35</b>

**Articolo: VEN25-05.20.05.l [Q.20.05.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,255	h	27,33	6,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,255	h	30,57	7,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,255	h	33,03	8,42



VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,255	h	34,94	8,91
VEN25-PR-A.08.68.l	B.08.68.l	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton	1,000	cad	5.023,11	5.023,11
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	5,000	kg	1,30	6,50
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	6,500	kg	1,65	10,73
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,255	h	144,23	36,78
<b>TOTALE:</b>					<b>5.137,31</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.361,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>6.498,70</b>	

**Articolo: VEN25-05.20.05.m [Q.20.05.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,850	h	34,94	29,70
VEN25-PR-A.08.68.m	B.08.68.m	BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton	1,000	cad	10.042,74	10.042,74
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	10,000	kg	1,30	13,00
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,196	h	43,99	8,62
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,250	h	77,89	19,47
VEN25-PR-B.01.18.00	C.01.18.00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	10,000	kg	1,65	16,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,850	h	144,23	122,60
<b>TOTALE:</b>					<b>10.329,92</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.737,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>13.067,35</b>	

**Articolo: VEN25-05.20.07.a [Q.20.07.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø32 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	8,040	kg	8,06	64,80
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	6,530	kg	1,97	12,86
VEN25-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,500	kg	13,23	6,62
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA	0,250	h	40,74	10,19

		TESATURA DI FILI				
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,350	h	22,00	7,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>239,77</b>

**Articolo: VEN25-05.20.07.b [Q.20.07.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø40 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	12,060	kg	8,06	97,20
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	10,210	kg	1,97	20,11
VEN25-PR-A.76.07.a	B.76.07.a	VERNICE EPOSSIDICA PURA	0,650	kg	13,23	8,60
VEN25-AT.13.14.b	D.13.14.b	NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	0,250	h	40,74	10,19
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,350	h	22,00	7,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>231,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>292,43</b>

**Articolo: VEN25-05.20.08.00 [Q.20.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	0,040	kg	8,06	0,32
VEN25-PR-A.08.03.f	B.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	1,000	kg	1,97	1,97
VEN25-PR-A.18.21.00	B.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA	0,035	l	19,80	0,69
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,020	h	1,87	0,04
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,010	h	2,84	0,03
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio	0,010	h	5,78	0,06

		calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione				
<b>TOTALE:</b>						<b>10,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,78</b>

**Articolo: VEN25-05.20.09.00 [Q.20.09.00]**

Fornitura e posa di fender Trelleborg mod. SD300 dim. 300x125x135mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,400	h	68,75	27,50
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,020	h	83,52	1,67
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	144,23	57,69
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,040	h	83,60	3,34
VEN25-AT.07.16.a	D.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	0,400	h	2,84	1,14
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,400	h	22,00	8,80
VEN25-PR-A.08.73.00	B.08.73.00	Fender tipo Trelleborg mod. SD 300 dim. 300x125x135 mm - oneri doganali compresi	1,000	m	984,72	984,72
<b>TOTALE:</b>						<b>1.119,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.416,71</b>

**Articolo: VEN25-05.21.01.00 [Q.21.01.00]**

REALIZZAZIONE DI POZZETTO PER SCARICO ACQUE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m <sup>3</sup>	89,10	4,46
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,250	h	87,23	21,81
VEN25-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	10,000	m	10,93	109,30
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	2,000	kg	8,06	16,12
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,500	h	177,54	88,77
<b>TOTALE:</b>						<b>403,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	106,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>510,43</b>

**Articolo: VEN25-05.21.02.a [Q.21.02.a]**

tubazione in PEAD 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m <sup>3</sup>	89,10	4,46
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	43,99	22,00
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,500	h	87,23	43,62
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,000	h	22,00	22,00
VEN25-PR-A.10.07.p	B.10.07.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 315 mm	3,000	m	85,00	255,00
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,500	h	103,03	51,52
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,250	h	177,54	44,39
<b>TOTALE:</b>						<b>530,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>671,58</b>

**Articolo: VEN25-05.21.02.b [Q.21.02.b]**

tubazione in PEAD 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,100	h	27,33	30,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,055	m <sup>3</sup>	89,10	4,90
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,550	h	43,99	24,19
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,550	h	87,23	47,98
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,100	h	22,00	24,20
VEN25-PR-A.10.07.r	B.10.07.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 400 mm	3,000	m	147,31	441,93
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,550	h	103,03	56,67
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,275	h	177,54	48,82
<b>TOTALE:</b>						<b>742,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>939,11</b>

**Articolo: VEN25-05.21.02.c [Q.21.02.c]**

tubazione in PEAD 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,065	m <sup>3</sup>	89,10	5,79
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,650	h	43,99	28,59
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,650	h	87,23	56,70
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,300	h	22,00	28,60
VEN25-PR-A.10.07.t	B.10.07.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 500 mm	3,000	m	203,48	610,44
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,650	h	103,03	66,97
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,325	h	177,54	57,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>960,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.214,48</b>

**Articolo: VEN25-05.21.02.d [Q.21.02.d]**

tubazione in PEAD 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,070	m <sup>3</sup>	89,10	6,24
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,700	h	43,99	30,79
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,700	h	87,23	61,06
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	1,400	h	22,00	30,80
VEN25-PR-A.10.07.z	B.10.07.z	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 1'000 mm	3,500	m	813,36	2.846,76
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,700	h	103,03	72,12
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,350	h	177,54	62,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.220,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.074,53</b>

**Articolo: VEN25-05.21.03.00 [Q.21.03.00]**

RIPRISTINO SCARICO IN LAGUNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	1,000	h	5,78	5,78
VEN25-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	10,000	m	10,93	109,30
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,750	h	103,03	77,27
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,750	h	177,54	133,16
<b>TOTALE:</b>						<b>383,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>485,01</b>

**Articolo: VEN25-05.21.04.00 [Q.21.04.00]**

per tubazioni DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	10,000	h	27,33	273,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	10,000	h	68,75	687,50
VEN25-PR-A.06.05.c	B.06.05.c	GUAINA ARMATA con T.N.T di spessore mm 4	0,060	m <sup>2</sup>	6,37	0,38
VEN25-PR-B.01.10.a	C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	1,000	m <sup>3</sup>	74,43	74,43
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	10,000	h	141,29	1.412,90
<b>TOTALE:</b>						<b>2.754,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	729,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.484,08</b>

**Articolo: VEN25-05.21.05.00 [Q.21.05.00]**

RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,001	h	34,94	0,03
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,001	h	68,75	0,07
VEN25-AT.07.16.b	D.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	0,001	h	5,78	0,01
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,001	h	144,23	0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>0,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,32</b>

**Articolo: VEN25-05.21.06.00 [Q.21.06.00]**

PEAD 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	144,23	57,69
VEN25-PR-A.10.09.t	B.10.09.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	186,77	186,77
<b>TOTALE:</b>						<b>268,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,16</b>

**Articolo: VEN25-05.21.07.00 [Q.21.07.00]**

SPANDIMENTO MATERIALE POST RINTERRI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,006	h	91,78	0,55
VEN25-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,006	h	125,94	0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>1,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,66</b>

**Articolo: VEN25-05.22.03.a [Q.22.03.a]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø170mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.20.15.a	B.20.15.a	Palo sintetico Ø170mm con anima in acciaio zincato Ø90mm sp. 5mm	1,000	m	72,00	72,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>76,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,77</b>

**Articolo: VEN25-05.22.03.b [Q.22.03.b]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø220mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø127mm sp. 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.20.15.b	B.20.15.b	Palo sintetico Ø220 mm con anima in acciaio zincato Ø127mm sp. 5mm	1,000	m	91,00	91,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,81</b>

**Articolo: VEN25-05.22.03.c [Q.22.03.c]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø250mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø140mm sp. 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.20.15.c	B.20.15.c	Palo sintetico Ø250 mm con anima in acciaio zincato Ø140mm sp. 5mm	1,000	m	111,00	111,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,11</b>

**Articolo: VEN25-05.22.03.d [Q.22.03.d]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø300mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø193mm sp. 5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.20.15.d	B.20.15.d	Palo sintetico Ø300 mm con anima in acciaio zincato Ø193m sp. 5mm	1,000	m	143,00	143,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>186,59</b>

**Articolo: VEN25-05.22.04.00 [Q.22.04.00]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI DEMERARA GREENHEART

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.05.06.c	B.05.06.c	PALI DI DEMERARA GREENHEART	1,000	m³	1.450,00	1.450,00



VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,400	h	160,42	64,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.537,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	407,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.944,72</b>

**Articolo: VEN25-05.22.05.00 [Q.22.05.00]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI ROVERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	1,000	m³	440,00	440,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,400	h	160,42	64,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>527,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	139,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>667,07</b>

**Articolo: VEN25-05.22.06.a [Q.22.06.a]**

per ciascun palo, infissione fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,097	h	27,33	2,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,097	h	33,03	3,20
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,097	h	144,23	13,99
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,097	h	104,57	10,14
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,097	h	86,04	8,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,49</b>

**Articolo: VEN25-05.22.06.b [Q.22.06.b]**

per ciascun palo, infissione fino a 8 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,167	h	33,03	5,52
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,167	h	144,23	24,09
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,167	h	104,57	17,46

VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,167	h	86,04	14,37
<b>TOTALE:</b>						<b>66,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,49</b>

**Articolo: VEN25-05.22.07.00 [Q.22.07.00]**

Infissione di pali per pontili, cavane od ormeggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,100	h	144,23	14,42
VEN25-AT.13.01.b	D.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	0,100	h	104,57	10,46
<b>TOTALE:</b>						<b>30,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,10</b>

**Articolo: VEN25-05.22.17.a [Q.22.17.a]**

per lunghezze fino a 6,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,650	h	27,33	154,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,650	h	33,03	186,62
VEN25-PR-A.05.07.e	B.05.07.e	TRAVI IN YELLOW BALAU	1,000	m <sup>3</sup>	5.172,97	5.172,97
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,06	10,60
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,650	h	5,60	9,24
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	141,29	35,32
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
<b>TOTALE:</b>						<b>5.598,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.483,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.081,76</b>

**Articolo: VEN25-05.22.18.a [Q.22.18.a]**

per lunghezze fino a 6,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,650	h	27,33	154,41

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,650	h	33,03	186,62
VEN25-PR-A.05.07.d	B.05.07.d	TRAVI DI AZOBÈ	1,000	m³	2.090,39	2.090,39
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,06	10,60
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,650	h	5,60	9,24
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,250	h	141,29	35,32
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,250	h	103,03	25,76
<b>TOTALE:</b>						<b>2.515,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	666,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.182,30</b>

**Articolo: VEN25-05.22.19.a [Q.22.19.a]**

FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE IN PLASTICA RICICLATA 200 X 210 mm CON ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A SEZIONE RETTANGOLARE 100 X 100 mm SPESSORE 5,00mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.20.16.00	B.20.16.00	Trave a sezione rettangolare in plastica riciclata 200 x 210 mm con armatura in acciaio zincato a caldo a sezione rettangolare 100 x 100 mm spessore 5,00mm	1,000	m	98,00	98,00
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,010	h	160,42	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>102,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,66</b>

**Articolo: VEN25-05.22.20.00 [Q.22.20.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN YELLOW BALAU

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.05.07.e	B.05.07.e	TRAVI IN YELLOW BALAU	0,050	m³	5.172,97	258,65
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,500	h	3,31	1,66
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.15.03.c	D.15.03.c	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	0,300	h	103,03	30,91
<b>TOTALE:</b>						<b>318,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>402,75</b>

**Articolo: VEN25-05.22.22.a [Q.22.22.a]**

per briccole da 3 a 5 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	0,500	h	56,83	28,42
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	0,500	h	7,04	3,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,34</b>

**Articolo: VEN25-05.22.22.b [Q.22.22.b]**

per briccole da 10 a 15 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.15.08.b	D.15.08.b	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	1,666	h	56,83	94,68
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	1,666	h	7,04	11,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>222,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>281,10</b>

**Articolo: VEN25-05.22.23.a [Q.22.23.a]**

per briccola a singolo palo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,475	h	30,57	14,52
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,475	h	33,03	15,69
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,475	h	160,42	76,20
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,475	h	50,05	23,77
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,475	h	5,60	2,66
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	2,000	kg	1,06	2,12
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	3,000	kg	3,03	9,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,22</b>

**Articolo: VEN25-05.22.23.b [Q.22.23.b]**

per briccole da 3 o 4 pali ciascuna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,425	h	30,57	43,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,425	h	33,03	47,07
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	1,425	h	160,42	228,60
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,425	h	50,05	71,32
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,425	h	5,60	7,98
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	10,000	kg	1,06	10,60
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	15,000	kg	3,03	45,45
<b>TOTALE:</b>						<b>454,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>575,04</b>

**Articolo: VEN25-05.22.23.c [Q.22.23.c]**

per briccole da 5 o 6 pali ciascuna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	2,000	h	160,42	320,84
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	2,000	h	50,05	100,10
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,000	h	5,60	11,20
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	14,000	kg	1,06	14,84
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	18,000	kg	3,03	54,54
<b>TOTALE:</b>						<b>628,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>795,33</b>

**Articolo: VEN25-05.22.24.00 [Q.22.24.00]**

per briccole da 10 a 15 pali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	2,500	h	160,42	401,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	2,500	h	50,05	125,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	20,000	kg	1,06	21,20

VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	25,000	kg	3,03	75,75
<b>TOTALE:</b>						<b>782,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>989,41</b>

**Articolo: VEN25-05.22.26.00 [Q.22.26.00]**

SCAPITTOZZATURE DI PALI IN LEGNO ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,062	h	27,33	1,69
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,062	h	83,60	5,18
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,062	h	5,60	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>7,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,13</b>

**Articolo: VEN25-05.22.27.00 [Q.22.27.00]**

ESTRAZIONE E RECUPERO DI PALI ABBATTUTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-RU.03.01.00	A.03.01.00	SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA	0,400	h	68,75	27,50
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,400	h	144,23	57,69
<b>TOTALE:</b>						<b>96,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,59</b>

**Articolo: VEN25-05.22.28.a [Q.22.28.a]**

paline di ormeggio in materiale vario

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,200	h	144,23	28,85
<b>TOTALE:</b>						<b>34,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,41</b>

**Articolo: VEN25-05.22.28.b [Q.22.28.b]**

paline di ormeggio in legno o ferro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,125	h	144,23	18,03
<b>TOTALE:</b>						<b>24,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,45</b>

**Articolo: VEN25-05.22.29.00 [Q.22.29.00]**

DEMOLIZIONE IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,300	h	144,23	43,27
<b>TOTALE:</b>						<b>62,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,83</b>

**Articolo: VEN25-05.22.30.00 [Q.22.30.00]**

RIPRISTINO IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,175	h	27,33	4,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,175	h	30,57	5,35
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,175	h	5,60	0,98
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,175	h	144,23	25,24
<b>TOTALE:</b>						<b>36,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,98</b>

**Articolo: VEN25-05.22.31.00 [Q.22.31.00]**

per diametri di 8÷12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,850	h	27,33	23,23

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,200	h	22,00	4,40
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,350	h	81,40	28,49
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,080	m <sup>3</sup>	350,00	28,00
VEN25-PR-A.08.03.a	B.08.03.a	TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210	10,000	kg	1,29	12,90
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,050	h	43,99	2,20
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,250	kg	16,43	4,11
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,175	h	144,23	25,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,37</b>

**Articolo: VEN25-05.22.32.00 [Q.22.32.00]**

ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,250	h	144,23	36,06
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,150	h	141,29	21,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,50</b>

**Articolo: VEN25-05.22.33.00 [Q.22.33.00]**

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI PALI ESTRATTI O RECUPERATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,004	h	77,89	0,31
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,004	h	144,23	0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,52</b>



**Articolo: VEN25-05.22.34.00 [Q.22.34.00]**

ESTRAZIONE DI PALI ARCHEOLOGICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,133	h	77,89	10,36
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,133	h	144,23	19,18
<b>TOTALE:</b>						<b>120,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>152,39</b>

**Articolo: VEN25-05.22.35.00 [Q.22.35.00]**

CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI LIGNEI RECUPERATI DALL'ESTRAZIONE DI PALI E/O BRICCOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,012	h	77,89	0,93
<b>TOTALE:</b>						<b>10,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,69</b>

**Articolo: VEN25-05.22.36.00 [Q.22.36.00]**

SCIOGLIMENTO E RIMOZIONE DI BARRIERA FRANGIONDE ESISTENTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	141,29	28,26
<b>TOTALE:</b>						<b>39,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,40</b>

**Articolo: VEN25-05.22.37.00 [Q.22.37.00]**

ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI PER MURO DI SPONDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,89	6,23
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,430	m <sup>3</sup>	407,09	175,05
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,166	kg	1,06	0,18
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,200	h	5,60	1,12
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,200	h	141,29	28,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>235,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>298,07</b>

**Articolo: VEN25-05.22.38.00 [Q.22.38.00]**

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,080	h	77,89	6,23
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,013	m <sup>3</sup>	407,09	5,29
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,166	kg	1,06	0,18
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,77</b>

**Articolo: VEN25-05.22.39.a [Q.22.39.a]**

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 3,00 e fino a m 4,00 con scavi di profondità di oltre m 1,20 e fino a m 2,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,600	h	27,33	98,39
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,800	h	30,57	55,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,800	h	144,23	259,61
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	2,250	h	68,43	153,97
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,800	m <sup>3</sup>	484,82	387,86
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,900	m <sup>3</sup>	407,09	366,38
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,06	0,85

VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,800	h	5,60	10,08
<b>TOTALE:</b>						<b>1.391,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	368,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.760,40</b>

**Articolo: VEN25-05.22.39.b [Q.22.39.b]**

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,000	h	144,23	144,23
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,250	h	68,43	85,54
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,600	m <sup>3</sup>	484,82	290,89
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,800	m <sup>3</sup>	407,09	325,67
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,500	kg	1,06	0,53
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>970,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	257,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.227,96</b>

**Articolo: VEN25-05.22.39.c [Q.22.39.c]**

ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie singole di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.15.03.d	D.15.03.d	NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,500	h	144,23	72,12
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,625	h	68,43	42,77
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,300	m <sup>3</sup>	484,82	145,45
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,600	m <sup>3</sup>	407,09	244,25
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,400	kg	1,06	0,42
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>566,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>717,19</b>

**Articolo: VEN25-05.22.40.00 [Q.22.40.00]**

VERNICIATURA DI ELEMENTI LIGNEI DI PARAPETTO E CORRIMANO DI PONTI ESISTENTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,267	h	27,33	7,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,267	h	30,57	8,16
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,250	l	29,98	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>22,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,04</b>

**Articolo: VEN25-05.22.41.00 [Q.22.41.00]**

TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.07.44.b	B.07.44.b	ANTIPARASSITARIO FUNGHICIDA	0,200	l	18,78	3,76
<b>TOTALE:</b>						<b>9,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,08</b>

**Articolo: VEN25-05.22.42.00 [Q.22.42.00]**

TRATTAMENTO RESISTENZA AL FUOCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,167	h	27,33	4,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-PR-A.07.44.c	B.07.44.c	PITTURA INTRUMESCENTE PROTETTIVA RESISTENZA AL FUOCO REI 120	0,200	l	68,13	13,63
<b>TOTALE:</b>						<b>23,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,47</b>

**Articolo: VEN25-05.22.43.00 [Q.22.43.00]**

Formazione di staccionata in paletti di pino Ø 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91

VEN25-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	33,66	0,34
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,080	l	1,40	0,11
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,100	h	1,87	0,19
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-PR-A.05.08.00	B.05.08.00	Paletti di pino Ø 10 cm	3,212	m	9,87	31,70
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,500	kg	1,06	1,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,37</b>

**Articolo: VEN25-05.22.44.00 [Q.22.44.00]**

Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	0,130	h	65,30	8,49
VEN25-AT.04.03.00	D.04.03.00	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,130	h	67,83	8,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,99</b>

**Articolo: VEN25-05.22.45.00 [Q.22.45.00]**

Fornitura e posa in opera di pannello di dimensioni 80 x 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	54,09	54,09
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,100	m³	111,80	11,18
VEN25-PR-A.05.08.00	B.05.08.00	Paletti di pino Ø 10 cm	5,000	m	9,87	49,35
VEN25-PR-A.05.02.00	B.05.02.00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	0,020	m³	372,67	7,45
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	0,090	kg	1,37	0,12
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	1,500	kg	1,06	1,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>273,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>346,55</b>

**Articolo: VEN25-05.22.46.00 [Q.22.46.00]**

Fornitura e posa in opera di travature in rovere di prima scelta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	2,000	h	65,30	130,60
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,000	h	89,03	178,06
VEN25-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	1,050	m³	1.301,37	1.366,44
VEN25-PR-A.06.17.00	B.06.17.00	FONDO IMPREGNANTE	2,000	kg	1,37	2,74
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	4,000	h	1,87	7,48
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,000	h	5,60	22,40
<b>TOTALE:</b>						<b>1.967,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	521,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.488,79</b>

**Articolo: VEN25-05.23.01.00 [Q.23.01.00]**

NOLEGGIO DI QUARTIERI IN LEGNO - COMPENSO GIORNALIERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03
VEN25-PR-A.05.02.a	B.05.02.a	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm	0,006	m³	372,67	2,24
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,001	h	160,42	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>2,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,07</b>

**Articolo: VEN25-05.23.03.00 [Q.23.03.00]**

OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - "QUARTIERI" IN LEGNO"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	2,000	h	3,31	6,62
VEN25-PR-A.05.07.c	B.05.07.c	TRAVI IN ABETE	0,050	m³	2.167,98	108,40
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,000	kg	1,06	3,18
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,120	h	160,42	19,25

		<b>TOTALE:</b>	<b>148,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	39,32
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>187,68</b>

**Articolo: VEN25-05.23.04.00 [Q.23.04.00]**

OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - PIANI DI CALPESTIO IN GRIGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,004	h	27,33	0,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,004	h	30,57	0,12
VEN25-PR-A.08.49.00	B.08.49.00	GRIGLIA ZINCATA - MAGLIA 15x76 mm	1,000	kg	3,08	3,08
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,004	h	160,42	0,64
		<b>TOTALE:</b>				<b>3,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>5,00</b>

**Articolo: VEN25-05.23.05.00 [Q.23.05.00]**

MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI PASSERELLE PER OPERE PROVVISORIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,600	h	74,41	44,65
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,120	h	50,05	6,01
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,600	h	160,42	96,25
		<b>TOTALE:</b>				<b>166,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,25
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>211,23</b>

**Articolo: VEN25-05.23.06.00 [Q.23.06.00]**

RIMOZIONE PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO IMPALCATO IN LEGNO PASSERELLA PROVVISORIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-AT.11.03.a	D.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	0,180	h	74,41	13,39
VEN25-AT.15.08.f	D.15.08.f	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t	0,180	h	160,42	28,88
		<b>TOTALE:</b>				<b>47,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>59,70</b>

**Articolo: VEN25-05.23.07.00 [Q.23.07.00]**

REALIZZAZIONE DI CORDOLO MARGINALE DI CAMMINAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,250	h	5,60	1,40
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,020	m <sup>3</sup>	350,00	7,00
<b>TOTALE:</b>						<b>29,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,58</b>

**Articolo: VEN25-05.24.01.a [Q.24.01.a]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE FINO A 1 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,040	h	177,54	7,10
<b>TOTALE:</b>						<b>8,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,36</b>

**Articolo: VEN25-05.24.01.b [Q.24.01.b]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE DA 1 M a 2 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,053	h	27,33	1,46
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,053	h	177,54	9,47
<b>TOTALE:</b>						<b>10,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,83</b>

**Articolo: VEN25-05.24.02.a [Q.24.02.a]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 8 A 12 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,080	h	177,54	14,20
<b>TOTALE:</b>						<b>16,39</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		20,73

**Articolo: VEN25-05.24.02.b [Q.24.02.b]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 12 A 16 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,100	h	177,54	17,75
TOTALE:						20,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,91

**Articolo: VEN25-05.24.02.c [Q.24.02.c]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 16 A 20 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,64
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,133	h	177,54	23,67
TOTALE:						27,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						34,55

**Articolo: VEN25-05.24.02.d [Q.24.02.d]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 20 A 25 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,200	h	177,54	35,51
TOTALE:						40,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						51,84

**Articolo: VEN25-05.24.02.e [Q.24.02.e]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 25 A 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,267	h	27,33	7,29

VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,267	h	177,54	47,34
<b>TOTALE:</b>						<b>54,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,11</b>

**Articolo: VEN25-05.24.02.f [Q.24.02.f]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 30 A 40 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.15.07.c	D.15.07.c	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	0,400	h	177,54	71,02
<b>TOTALE:</b>						<b>81,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,67</b>

**Articolo: VEN25-05.24.03.00 [Q.24.03.00]**

FORNITURA E POSA DI PIANTE TAMERIX

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-PR-A.07.67.00	B.07.67.00	Pianta "Tamerix", a piè d'opera	1,000	cad	18,82	18,82
VEN25-PR-A.76.28.i	B.76.28.i	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE	2,000	cad	9,34	18,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
<b>TOTALE:</b>						<b>62,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,67</b>

**Articolo: VEN25-05.24.04.00 [Q.24.04.00]**

FORNITURA E POSA DI PIANTA AMMOPHILA LITTORALIS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.07.68.00	B.07.68.00	Pianta di ammophila littoralis (ammofila)	1,000	cad	0,98	0,98
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>1,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,21</b>

**Articolo: VEN25-05.24.05.00 [Q.24.05.00]**

Trapianto di vegetazione igrofila

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,300	h	141,29	42,39
VEN25-PR-A.06.13.c	B.06.13.c	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	0,500	m²	3,74	1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>63,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,13</b>

**Articolo: VEN25-05.24.06.00 [Q.24.06.00]**

Messa a dimora di pianta di vegetazione alofila

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.69.00	B.07.69.00	Pianta di vegetazione alofila ( Spartina maritima, Puccinellia palustris, Artrocnum fruticosum, Juncus maritimus, Halimione Portulacoides, Limonium serotinum ) a piè d'opera	1,000	cad	1,70	1,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.15.07.b	D.15.07.b	NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	0,020	h	141,29	2,83
<b>TOTALE:</b>						<b>5,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,50</b>

**Articolo: VEN25-06.01.02.a [G.01.02.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>8,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,33</b>

**Articolo: VEN25-06.01.02.b [G.01.02.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>5,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,79</b>

**Articolo: VEN25-06.01.03.00 [G.01.03.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,140	h	91,78	12,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
<b>TOTALE:</b>						<b>25,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,73</b>

**Articolo: VEN25-06.01.04.00 [G.01.04.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,600	kg	7,76	4,66
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	2,000	cad	2,36	4,72
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,78	1,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,015	h	87,37	1,31
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,060	h	114,69	6,88
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,43	9,15
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,32	5,76
<b>TOTALE:</b>						<b>33,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,83</b>

**Articolo: VEN25-06.01.05.00 [G.01.05.00]**

SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,013	h	91,78	1,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,37	1,14

VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,670	h	68,43	45,85
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,32	5,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>68,23</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.a [G.01.07.a]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,065	h	87,37	5,68
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,040	h	32,22	1,29
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,065	h	91,78	5,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,37</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.b [G.01.07.b]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,095	h	87,37	8,30
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,22	1,61
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,095	h	91,78	8,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,57</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.c [G.01.07.c]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione,	0,090	h	32,22	2,90

		sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione				
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,120	h	91,78	11,01
<b>TOTALE:</b>						<b>24,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,85</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.d [G.01.07.d]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>VEN25-AT.13.08.b</b>	<b>D.13.08.b</b>	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,015	h	32,22	0,48
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21
<b>TOTALE:</b>						<b>6,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,54</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.e [G.01.07.e]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>VEN25-AT.13.08.b</b>	<b>D.13.08.b</b>	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>9,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,36</b>

**Articolo: VEN25-06.01.07.f [G.01.07.f]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
<b>VEN25-AT.13.08.b</b>	<b>D.13.08.b</b>	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione,	0,040	h	32,22	1,29

		sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione				
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
<b>TOTALE:</b>						<b>13,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,49</b>

**Articolo: VEN25-06.01.08.00 [G.01.08.00]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.01.16.00</b>	<b>D.01.16.00</b>	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,600	t*km	0,25	1,90
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>5,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,82</b>

**Articolo: VEN25-06.01.09.00 [G.01.09.00]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.01.16.00</b>	<b>D.01.16.00</b>	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,800	t*km	0,25	0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>0,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,20</b>

**Articolo: VEN25-06.01.12.00 [G.01.12.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,220	h	91,78	20,19
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,37	27,96
<b>TOTALE:</b>						<b>48,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,91</b>

**Articolo: VEN25-06.01.13.00 [G.01.13.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,201	h	30,57	6,14
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	29,14	11,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,200	l	1,40	10,08
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,680	h	68,43	46,53
<b>TOTALE:</b>						<b>74,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,13</b>

**Articolo: VEN25-06.01.14.00 [G.01.14.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVI SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,600	l	1,40	17,64
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,850	h	68,43	58,17
<b>TOTALE:</b>						<b>103,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,37</b>

**Articolo: VEN25-06.01.15.00 [G.01.15.00]**

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,600	l	1,40	17,64
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,810	h	68,43	55,43
<b>TOTALE:</b>						<b>100,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,52</b>

**Articolo: VEN25-06.01.16.00 [G.01.16.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,040	h	30,57	62,36
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83



VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,600	l	1,40	5,04
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>77,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,63</b>

**Articolo: VEN25-06.01.17.00 [G.01.17.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,600	l	1,40	5,04
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>40,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,69</b>

**Articolo: VEN25-06.01.18.00 [G.01.18.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,770	h	30,57	54,11
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,500	h	89,03	44,52
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,770	h	10,34	18,30
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	123,900	m³	0,07	8,67
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,770	h	43,00	76,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	14,160	l	1,40	19,82
<b>TOTALE:</b>						<b>224,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>284,41</b>

**Articolo: VEN25-06.01.19.00 [G.01.19.00]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m <sup>3</sup>	407,09	10,18
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m <sup>3</sup>	499,90	2,00
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,180	h	90,29	16,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,10</b>

**Articolo: VEN25-06.01.19.01 [G.01.19.01]**

ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - FINO A 5 METRI CUBO di scavo, eventuali eccedenze verranno compensate mediante altra voce per l'applicazione del relativo sovrapprezzo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	8,000	t	41,22	329,76
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	240,000	t*km	0,25	60,00
VEN25-AT.12.04.b	D.12.04.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	2,000	h	306,21	612,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.129,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	299,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.428,67</b>

**Articolo: VEN25-06.01.19.02 [G.01.19.02]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - OLTRE 5 METRI CUBO di scavo. Valutato per ogni metro cubo in più rispetto ai 5 metri cubi previsti nella voce di base.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,600	t	41,22	65,95
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	48,000	t*km	0,25	12,00
VEN25-AT.12.04.b	D.12.04.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	0,250	h	306,21	76,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,56</b>

**Articolo: VEN25-06.01.20.00 [G.01.20.00]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINI ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,220	h	57,55	12,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,73</b>

**Articolo: VEN25-06.01.21.00 [G.01.21.00]**

COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,78	9,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,23	0,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,12</b>

**Articolo: VEN25-06.01.23.00 [G.01.23.00]**

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN25-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN25-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12
VEN25-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiana	1,000	m	6,12	6,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,09</b>

**Articolo: VEN25-06.01.24.00 [G.01.24.00]**

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,37	3,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,45</b>

**Articolo: VEN25-06.01.25.a [G.01.25.a]**

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,700	m³	30,00	21,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,760	h	87,37	66,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,98</b>

**Articolo: VEN25-06.01.25.b [G.01.25.b]**

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	30,00	24,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,37	36,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,78</b>

**Articolo: VEN25-06.01.26.00 [G.01.26.00]**

SOVRAPPREZZO INTERFERENZE SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,250	m³	30,00	7,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,52</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>13,31</b>

**Articolo: VEN25-06.01.27.a [G.01.27.a]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,053	h	47,29	2,51
<b>TOTALE:</b>						<b>2,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,18</b>

**Articolo: VEN25-06.01.27.b [G.01.27.b]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,008	h	47,29	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>0,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,48</b>

**Articolo: VEN25-06.01.28.a [G.01.28.a]**

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,011	h	162,93	1,79
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,011	h	75,12	0,83
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,25	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,66</b>

**Articolo: VEN25-06.01.28.b [G.01.28.b]**

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,003	h	162,93	0,42
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,20

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,360	t*km	0,25	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>0,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,90</b>

**Articolo: VEN25-06.01.29.00 [G.01.29.00]**

RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	57,55	1,73
<b>TOTALE:</b>						<b>4,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,71</b>

**Articolo: VEN25-06.01.30.00 [G.01.30.00]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,009	h	91,78	0,83
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,009	h	87,37	0,79
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>3,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,00</b>

**Articolo: VEN25-06.01.31.a [G.01.31.a]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,050	m <sup>3</sup>	30,00	31,50
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>34,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,11

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	43,50
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-06.01.31.b [G.01.31.b]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m³	23,00	23,00
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>25,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,75</b>

**Articolo: VEN25-06.01.31.c [G.01.31.c]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m³	114,02	114,02
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>115,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,50</b>

**Articolo: VEN25-06.01.31.d [G.01.31.d]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m³	19,39	21,33
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>24,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>30,64</b>

**Articolo: VEN25-06.01.31.e [G.01.31.e]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	1,000	m³	48,66	48,66
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>51,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,06</b>

**Articolo: VEN25-06.01.31.f [G.01.31.f]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,050	m³	19,39	20,36
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>23,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.a [G.02.01.a]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.a	B.13.02.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm	1,030	m	44,10	45,42
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,018	h	96,14	1,73
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,018	h	83,17	1,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,018	h	54,76	0,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,036	h	27,33	0,98



		<b>TOTALE:</b>	<b>52,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	13,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.b [G.02.01.b]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.b	B.13.02.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm	1,030	m	46,68	48,08
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,019	h	96,14	1,83
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,019	h	83,17	1,58
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,019	h	54,76	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,076	h	27,33	2,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,08</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.c [G.02.01.c]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.c	B.13.02.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm	1,079	m	53,16	57,36
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,019	h	96,14	1,83
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,019	h	83,17	1,58
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,019	h	54,76	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,076	h	27,33	2,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.d [G.02.01.d]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.d	B.13.02.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125mm	1,079	m	61,37	66,22
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,019	h	96,14	1,83
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,019	h	83,17	1,58
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,019	h	54,76	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,038	h	33,03	1,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,076	h	27,33	2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>74,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.e [G.02.01.e]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.e	B.13.02.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm	1,030	m	66,05	68,03
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,025	h	96,14	2,40
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,025	h	83,17	2,08
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,025	h	54,76	1,37
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,099	h	27,33	2,71
<b>TOTALE:</b>						<b>78,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.f [G.02.01.f]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.f	B.13.02.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm	1,030	m	85,05	87,60
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,027	h	96,14	2,60
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,027	h	83,17	2,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,76	1,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,75

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,107	h	27,33	2,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>125,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.g [G.02.01.g]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.g	B.13.02.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm	1,030	m	124,64	128,37
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,029	h	96,14	2,79
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,029	h	83,17	2,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,029	h	54,76	1,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,058	h	33,03	1,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,116	h	27,33	3,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>140,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>177,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.h [G.02.01.h]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.h	B.13.02.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm	1,030	m	150,05	154,55
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,030	h	96,14	2,88
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,030	h	83,17	2,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,030	h	54,76	1,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,061	h	33,03	2,01
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,121	h	27,33	3,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>167,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>211,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.i [G.02.01.i]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.i	B.13.02.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm	1,030	m	190,05	195,75
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,033	h	96,14	3,17
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>209,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>265,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.I [G.02.01.I]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.j	B.13.02.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm	1,030	m	222,32	228,99
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,033	h	96,14	3,17
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>242,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>307,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.m [G.02.01.m]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.k	B.13.02.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm	1,030	m	259,35	267,13
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,033	h	96,14	3,17
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,133	h	27,33	3,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>281,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>355,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.n [G.02.01.n]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.l	B.13.02.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm	1,030	m	288,02	296,66
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,039	h	96,14	3,75
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,039	h	83,17	3,24
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,157	h	27,33	4,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>312,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>395,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.o [G.02.01.o]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.m	B.13.02.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm	1,030	m	315,00	324,45
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,039	h	96,14	3,75
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,039	h	83,17	3,24
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,157	h	33,03	5,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,157	h	27,33	4,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>343,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>434,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.01.p [G.02.01.p]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.13.02.n	B.13.02.n	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 700 mm	1,010	m	367,50	371,18
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,125	h	96,14	12,02
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,042	h	83,17	3,49
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,042	h	54,76	2,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
<b>TOTALE:</b>						<b>395,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>500,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.a [G.02.02.a]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.13.04.a	B.13.04.a	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm	1,000	m	48,51	48,51
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>53,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.b [G.02.02.b]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.04.b	B.13.04.b	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm	1,000	m	49,49	49,49
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>55,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.c [G.02.02.c]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.04.c	B.13.04.c	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm	1,000	m	50,10	50,10
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.d [G.02.02.d]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.04.d	B.13.04.d	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm	1,000	m	68,43	68,43
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.e [G.02.02.e]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.04.e	B.13.04.e	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm	1,000	m	73,62	73,62
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.f [G.02.02.f]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.04.f	B.13.04.f	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm	1,000	m	103,19	103,19
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
<b>TOTALE:</b>						<b>119,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.g [G.02.02.g]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.04.g	B.13.04.g	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm	1,000	m	138,91	138,91
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>157,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.h [G.02.02.h]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.04.h	B.13.04.h	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm	1,000	m	166,07	166,07
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
<b>TOTALE:</b>						<b>189,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,49</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.i [G.02.02.i]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.04.i	B.13.04.i	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm	1,000	m	226,55	226,55



VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>254,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>321,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.l [G.02.02.l]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.04.j	B.13.04.j	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm	1,000	m	255,03	255,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>286,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>362,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.m [G.02.02.m]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.04.k	B.13.04.k	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm	1,000	m	318,03	318,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>360,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.02.n [G.02.02.n]**

TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.13.04.l	B.13.04.l	TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm	1,000	m	354,42	354,42
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,78	22,03
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,240	h	89,03	21,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>405,16</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	107,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>512,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.a [G.02.03.a]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 60mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.13.23.a	B.13.23.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 60 mm	1,000	m	52,16	52,16
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>57,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			15,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.b [G.02.03.b]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 80mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.23.b	B.13.23.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 80 mm	1,000	m	53,21	53,21
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>59,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			15,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.c [G.02.03.c]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 100mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.23.c	B.13.23.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 100 mm	1,000	m	53,88	53,88
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>62,33</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>78,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.d [G.02.03.d]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.23.d	B.13.23.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 125 mm	1,000	m	73,58	73,58
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>84,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			22,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.e [G.02.03.e]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 150mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.23.e	B.13.23.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 150 mm	1,000	m	79,16	79,16
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>90,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			24,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.f [G.02.03.f]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.23.f	B.13.23.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 200 mm	1,000	m	110,95	110,95
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
<b>TOTALE:</b>						<b>126,80</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	33,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>160,40</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.g [G.02.03.g]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.23.g	B.13.23.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 250 mm	1,000	m	149,37	149,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>168,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			44,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>213,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.h [G.02.03.h]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.23.h	B.13.23.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 300 mm	1,000	m	178,57	178,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
<b>TOTALE:</b>						<b>201,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			53,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>255,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.i [G.02.03.i]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 350mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.23.i	B.13.23.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 350 mm	1,000	m	243,60	243,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>271,07</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	71,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>342,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.l [G.02.03.l]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.23.j	B.13.23.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 400 mm	1,000	m	274,23	274,23
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>305,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			81,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>387,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.m [G.02.03.m]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.23.k	B.13.23.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 450 mm	1,000	m	341,96	341,96
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>373,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			99,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>472,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.n [G.02.03.n]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.23.l	B.13.23.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 500 mm	1,000	m	381,10	381,10
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>423,38</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	112,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>535,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.03.o [G.02.03.o]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.13.23.m	B.13.23.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 600 mm	1,000	m	482,56	482,56
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,78	22,03
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,240	h	89,03	21,37
<b>TOTALE:</b>						<b>533,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			141,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>674,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.a [G.02.04.a]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 60mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.03.a	B.13.03.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 60 mm	1,000	m	57,68	57,68
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>64,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			16,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.b [G.02.04.b]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 80mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-PR-A.13.03.b	B.13.03.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm	1,000	m	58,48	58,48
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>65,88</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>83,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.c [G.02.04.c]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 100mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,045	h	30,57	1,38
VEN25-PR-A.13.03.c	B.13.03.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm	1,000	m	60,57	60,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,78	4,13
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	89,03	4,01
<b>TOTALE:</b>						<b>70,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.d [G.02.04.d]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.13.03.d	B.13.03.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm	1,000	m	80,66	80,66
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>93,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>118,08</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.e [G.02.04.e]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 150mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.13.03.e	B.13.03.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm	1,000	m	87,11	87,11
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>101,90</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	27,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>128,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.f [G.02.04.f]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-PR-A.13.03.f	B.13.03.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm	1,000	m	123,45	123,45
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,085	h	91,78	7,80
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	89,03	7,57
<b>TOTALE:</b>						<b>141,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			37,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>178,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.g [G.02.04.g]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.13.03.g	B.13.03.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm	1,000	m	165,77	165,77
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,78	9,18
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	89,03	8,90
<b>TOTALE:</b>						<b>186,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			49,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>236,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.h [G.02.04.h]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 300mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.03.h	B.13.03.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm	1,000	m	204,57	204,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>232,04</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	61,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>293,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.i [G.02.04.i]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 350mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.03.i	B.13.03.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm	1,000	m	269,33	269,33
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>301,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			79,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>380,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.I [G.02.04.I]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,175	h	30,57	5,35
VEN25-PR-A.13.03.j	B.13.03.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm	1,000	m	310,50	310,50
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,175	h	91,78	16,06
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,175	h	89,03	15,58
<b>TOTALE:</b>						<b>347,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			92,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>439,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.m [G.02.04.m]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-PR-A.13.03.k	B.13.03.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm	1,000	m	393,46	393,46
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,78	21,11
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,230	h	89,03	20,48
<b>TOTALE:</b>						<b>442,08</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	117,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>559,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.n [G.02.04.n]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.13.03.l	B.13.03.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm	1,000	m	431,37	431,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,78	22,95
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,250	h	89,03	22,26
<b>TOTALE:</b>						<b>484,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>612,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.04.o [G.02.04.o]**

TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-PR-A.13.03.m	B.13.03.m	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm	1,000	m	548,37	548,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,270	h	91,78	24,78
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,270	h	89,03	24,04
<b>TOTALE:</b>						<b>605,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>765,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.a [G.02.05.a]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.13.07.a	B.13.07.a	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 80 mm	1,000	m	101,84	101,84
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>107,12</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	28,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>135,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.b [G.02.05.b]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.07.b	B.13.07.b	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 100 mm	1,000	m	108,48	108,48
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>114,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.c [G.02.05.c]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.07.c	B.13.07.c	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 125 mm	1,000	m	121,34	121,34
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>129,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>164,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.d [G.02.05.d]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.07.d	B.13.07.d	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 150 mm	1,000	m	129,11	129,11
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>139,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	37,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>176,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.e [G.02.05.e]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.07.e	B.13.07.e	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 200 mm	1,000	m	177,91	177,91
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>189,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,77</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.f [G.02.05.f]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.07.f	B.13.07.f	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 250 mm	1,000	m	232,14	232,14
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
<b>TOTALE:</b>						<b>247,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>313,71</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.g [G.02.05.g]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.07.g	B.13.07.g	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 300 mm	1,000	m	295,24	295,24
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>314,26</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	83,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>397,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.h [G.02.05.h]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.07.h	B.13.07.h	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 350 mm	1,000	m	380,27	380,27
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
<b>TOTALE:</b>						<b>403,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>510,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.i [G.02.05.i]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.07.i	B.13.07.i	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 400 mm	1,000	m	453,76	453,76
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>481,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>608,76</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.l [G.02.05.l]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.07.j	B.13.07.j	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 450 mm	1,000	m	528,82	528,82
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>560,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	148,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>709,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.m [G.02.05.m]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.07.k	B.13.07.k	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 500 mm	1,000	m	603,33	603,33
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	89,03	16,03
<b>TOTALE:</b>						<b>641,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>811,35</b>

**Articolo: VEN25-06.02.05.n [G.02.05.n]**

IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.07.l	B.13.07.l	TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 600 mm	1,000	m	697,27	697,27
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>739,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>935,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.a [G.02.06.a]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.13.08.a	B.13.08.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 80 mm	1,000	m	122,20	122,20
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>127,48</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	33,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>161,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.b [G.02.06.b]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.08.b	B.13.08.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 100 mm	1,000	m	130,17	130,17
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>136,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			36,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.c [G.02.06.c]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.08.c	B.13.08.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 125 mm	1,000	m	145,60	145,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>154,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			40,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.d [G.02.06.d]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.08.d	B.13.08.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 150 mm	1,000	m	154,93	154,93
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>165,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	43,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>209,36</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.e [G.02.06.e]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.08.e	B.13.08.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 200 mm	1,000	m	213,49	213,49
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>225,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			59,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>284,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.f [G.02.06.f]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.08.f	B.13.08.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 250 mm	1,000	m	278,58	278,58
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
<b>TOTALE:</b>						<b>294,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			78,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>372,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.g [G.02.06.g]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.08.g	B.13.08.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 300 mm	1,000	m	354,28	354,28
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>373,30</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	98,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>472,22</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.h [G.02.06.h]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.08.h	B.13.08.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 350 mm	1,000	m	456,32	456,32
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
<b>TOTALE:</b>						<b>479,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>606,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.i [G.02.06.i]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.08.i	B.13.08.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 400 mm	1,000	m	544,51	544,51
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>571,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	151,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>723,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.l [G.02.06.l]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.08.j	B.13.08.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 450 mm	1,000	m	634,57	634,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>666,28</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	176,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>842,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.m [G.02.06.m]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.08.k	B.13.08.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 500 mm	1,000	m	723,98	723,98
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	89,03	16,03
<b>TOTALE:</b>						<b>762,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>963,97</b>

**Articolo: VEN25-06.02.06.n [G.02.06.n]**

TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.08.l	B.13.08.l	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 600 mm	1,000	m	836,72	836,72
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>879,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	232,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.111,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.01 [G.02.07.01]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 60x60 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.05	B.13.09.05	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm	1,000	cad	424,93	424,93
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>457,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,21



**Articolo: VEN25-06.02.07.05 [G.02.07.05]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.18	B.13.09.18	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>329,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>416,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.06 [G.02.07.06]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.20	B.13.09.20	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>636,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>804,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.07 [G.02.07.07]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.23	B.13.09.23	Curva a due bicchieri 1/4 DN 450 mm	1,000	cad	1.888,67	1.888,67
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.928,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	511,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.439,31</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.08 [G.02.07.08]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.25	B.13.09.25	Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	3.295,44	3.295,44
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.364,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	891,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.255,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.09 [G.02.07.09]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.31	B.13.09.31	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>329,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>416,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.10 [G.02.07.10]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.33	B.13.09.33	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	644,85	644,85
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>677,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>856,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.11 [G.02.07.11]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.36	B.13.09.36	Curva a due bicchieri 1/8 DN 450 mm	1,000	cad	1.532,05	1.532,05
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.571,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.988,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.12 [G.02.07.12]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.38	B.13.09.38	Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	2.525,32	2.525,32
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.593,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.281,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.13 [G.02.07.13]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.44	B.13.09.44	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>329,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>416,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.14 [G.02.07.14]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.46	B.13.09.46	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>636,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>804,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.15 [G.02.07.15]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.49	B.13.09.49	Curva a due bicchieri 1/16 DN 450 mm	1,000	cad	1.473,84	1.473,84
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.513,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.914,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.16 [G.02.07.16]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.51	B.13.09.51	Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	2.223,01	2.223,01
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.291,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.898,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.17 [G.02.07.17]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17

VEN25-PR-A.13.09.57	B.13.09.57	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	296,67	296,67
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>329,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>416,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.18 [G.02.07.18]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.59	B.13.09.59	Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	603,86	603,86
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>636,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>804,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.19 [G.02.07.19]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.62	B.13.09.62	Curva a due bicchieri 1/32 DN 450 mm	1,000	cad	1.320,91	1.320,91
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.360,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	360,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.721,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.20 [G.02.07.20]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.64	B.13.09.64	Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	1.713,46	1.713,46
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05



VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.782,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	472,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.254,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.21 [G.02.07.21]**

TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.67	B.13.09.67	Ti a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	601,71	601,71
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>634,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>802,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.22 [G.02.07.22]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.71	B.13.09.71	Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm	1,000	cad	224,06	224,06
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>256,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>324,49</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.23 [G.02.07.23]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x150 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.74	B.13.09.74	Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm	1,000	cad	558,57	558,57
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>591,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	156,62

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	747,64
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-06.02.07.24 [G.02.07.24]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 350x300 a DN 450x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.77	B.13.09.77	Riduzione a due bicchieri DN 450x400 mm	1,000	cad	1.363,30	1.363,30
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.402,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	371,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.774,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.25 [G.02.07.25]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 500x450 a DN 600x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.79	B.13.09.79	Riduzione a due bicchieri DN 600x500 mm	1,000	cad	2.173,67	2.173,67
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.242,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	594,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.836,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.26 [G.02.07.26]**

MANICOTTI a due bicchieri da DN 60 a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.84	B.13.09.84	Manicotti a due bicchieri DN 150 mm	1,000	cad	194,33	194,33
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>226,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,88</b>



**Articolo: VEN25-06.02.07.30 [G.02.07.30]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 60 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.98	B.13.09.98	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	194,17	194,17
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>226,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.31 [G.02.07.31]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.09.100	B.13.09.100	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	342,30	342,30
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>374,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>474,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.32 [G.02.07.32]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 350 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.09.102	B.13.09.102	Tazze flangia bicchiere DN 400 mm	1,000	cad	758,78	758,78
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>798,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.010,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.07.33 [G.02.07.33]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.09.105	B.13.09.105	Tazze flangia bicchiere DN 600 mm	1,000	cad	1.297,48	1.297,48
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.366,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.728,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.01 [G.02.08.01]**

PIATTI di chiusura da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.05	B.13.10.05	Piatti di chiusura DN 200 mm	1,000	cad	24,21	24,21
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>56,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.02 [G.02.08.02]**

PIATTI di chiusura da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.07	B.13.10.07	Piatti di chiusura DN 300 mm	1,000	cad	278,46	278,46
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>310,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>393,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.03 [G.02.08.03]**

PIATTI di chiusura da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.10	B.13.10.10	Piatti di chiusura DN 450 mm	1,000	cad	501,69	501,69
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>541,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>684,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.04 [G.02.08.04]**

PIATTI di chiusura da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.12	B.13.10.12	Piatti di chiusura DN 600 mm	1,000	cad	975,22	975,22
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.043,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.320,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.05 [G.02.08.05]**

IMBOCCHI da DN 80 a DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.15	B.13.10.15	Imbocchi DN 125 mm	1,000	cad	85,28	85,28
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>148,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.06 [G.02.08.06]**

IMBOCCHI da DN 150 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.17	B.13.10.17	Imbocchi DN 200 mm	1,000	cad	145,89	145,89
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>178,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>225,60</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.07 [G.02.08.07]**

IMBOCCHI da DN 250 a DN 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.20	B.13.10.20	Imbocchi DN 350 mm	1,000	cad	641,45	641,45
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>681,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>861,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.08 [G.02.08.08]**

IMBOCCHI da DN 400 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.24	B.13.10.24	Imbocchi DN 600 mm	1,000	cad	1.156,72	1.156,72
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.225,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.549,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.09 [G.02.08.09]**

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 200 a DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17

VEN25-PR-A.13.10.26	B.13.10.26	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 250 mm	1,000	cad	509,35	509,35
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>541,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>685,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.10 [G.02.08.10]**

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 300 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.29	B.13.10.29	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 400 mm	1,000	cad	1.047,71	1.047,71
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.087,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.375,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.11 [G.02.08.11]**

IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.32	B.13.10.32	Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 600 mm	1,000	cad	2.000,22	2.000,22
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.068,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	548,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.617,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.12 [G.02.08.12]**

CURVA a due flange 1/4 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.37	B.13.10.37	Curva a due flange 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	262,56	262,56



VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>295,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>373,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.13 [G.02.08.13]**

CURVA a due flange 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.39	B.13.10.39	Curva a due flange 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	770,54	770,54
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>802,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.015,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.14 [G.02.08.14]**

CURVA a due flange 1/4 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.42	B.13.10.42	Curva a due flange 1/4 DN 450 mm	1,000	cad	2.500,56	2.500,56
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.537,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	672,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.209,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.15 [G.02.08.15]**

CURVA a due flange 1/4 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.44	B.13.10.44	Curva a due flange 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	3.810,37	3.810,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02

		<b>TOTALE:</b>	<b>3.878,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1.027,92
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.906,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.16 [G.02.08.16]**

CURVA a due flange 1/8 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.49	B.13.10.49	Curva a due flange 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	228,20	228,20
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>260,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,07
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>329,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.17 [G.02.08.17]**

CURVA a due flange 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.51	B.13.10.51	Curva a due flange 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	767,47	767,47
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>799,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.011,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.18 [G.02.08.18]**

CURVA a due flange 1/8 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.54	B.13.10.54	Curva a due flange 1/8 DN 450 mm	1,000	cad	1.390,13	1.390,13
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.429,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	378,89

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.808,66
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-06.02.08.19 [G.02.08.19]**

CURVA a due flange 1/8 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.56	B.13.10.56	Curva a due flange 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	2.442,85	2.442,85
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
TOTALE:						2.511,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	665,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.176,95

**Articolo: VEN25-06.02.08.20 [G.02.08.20]**

CURVA a due flange 1/16 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.61	B.13.10.61	Curva a due flange 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	262,56	262,56
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
TOTALE:						295,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						373,19

**Articolo: VEN25-06.02.08.21 [G.02.08.21]**

CURVA a due flange 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.63	B.13.10.63	Curva a due flange 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	648,08	648,08
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
TOTALE:						680,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						860,87

**Articolo: VEN25-06.02.08.22 [G.02.08.22]**

CURVA a due flange 1/16 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.66	B.13.10.66	Curva a due flange 1/16 DN 450 mm	1,000	cad	1.227,59	1.227,59
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.267,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.603,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.23 [G.02.08.23]**

CURVA a due flange 1/16 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.68	B.13.10.68	Curva a due flange 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	2.002,19	2.002,19
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.070,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	548,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.619,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.24 [G.02.08.24]**

CURVA a due flange 1/32 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.73	B.13.10.73	Curva a due flange 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	269,18	269,18
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>301,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>381,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.25 [G.02.08.25]**

CURVA a due flange 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.75	B.13.10.75	Curva a due flange 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	581,75	581,75
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>614,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>776,96</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.26 [G.02.08.26]**

CURVA a due flange 1/32 da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.78	B.13.10.78	Curva a due flange 1/32 DN 450 mm	1,000	cad	1.056,69	1.056,69
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.096,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.386,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.27 [G.02.08.27]**

CURVA a due flange 1/32 da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.80	B.13.10.80	Curva a due flange 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	1.566,82	1.566,82
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.635,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	433,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.068,77</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.28 [G.02.08.28]**

TI a tre flange da DN 80x80 a DN 125x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.83	B.13.10.83	TI a tre flange DN 125x125 mm	1,000	cad	188,78	188,78
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>221,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>279,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.29 [G.02.08.29]**

TI a tre flange da DN 150x150 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.85	B.13.10.85	TI a tre flange DN 200x200 mm	1,000	cad	335,42	335,42
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>367,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>465,36</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.30 [G.02.08.30]**

TI a tre flange da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.87	B.13.10.87	TI a tre flange DN 300x300 mm	1,000	cad	948,47	948,47
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>980,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.240,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.31 [G.02.08.31]**

TI a tre flange da DN 350x350 a DN 450x450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.90	B.13.10.90	TI a tre flange DN 450x450 mm	1,000	cad	2.099,23	2.099,23
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.138,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	566,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.705,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.32 [G.02.08.32]**

TI a tre flange da DN 500x500 a DN 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.92	B.13.10.92	TI a tre flange DN 600x600 mm	1,000	cad	4.717,70	4.717,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>4.786,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.268,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.054,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.33 [G.02.08.33]**

RIDUZIONI flangiate da DN 80x65 a DN 200x150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.97	B.13.10.97	Riduzioni flangiate DN 200x150 mm	1,000	cad	181,00	181,00
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>213,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>270,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.34 [G.02.08.34]**

RIDUZIONI flangiate da DN 250x200 a DN 350x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.100	B.13.10.100	Riduzioni flangiate DN 350x300 mm	1,000	cad	706,62	706,62
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>743,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>940,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.35 [G.02.08.35]**

RIDUZIONI flangiate da DN 400x350 a DN 450x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.102	B.13.10.102	Riduzioni flangiate DN 450x400 mm	1,000	cad	1.296,23	1.296,23
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.335,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.689,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.36 [G.02.08.36]**

MANICOTTI a due flange da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.107	B.13.10.107	Manicotti a 2 flange DN 200 mm	1,000	cad	111,45	111,45
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.37 [G.02.08.37]**

MANICOTTI a due flange da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.109	B.13.10.109	Manicotti a 2 flange DN 300 mm	1,000	cad	285,54	285,54
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>317,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>402,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.38 [G.02.08.38]**

MANICOTTI a due flange da DN 350 a DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.111	B.13.10.111	Manicotti a 2 flange DN 400 mm	1,000	cad	491,98	491,98
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>531,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>672,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.39 [G.02.08.39]**

MANICOTTI a due flange da DN 450 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.114	B.13.10.114	Manicotti a 2 flange DN 600 mm	1,000	cad	1.197,57	1.197,57
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.266,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.601,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.40 [G.02.08.40]**

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 80 a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17

VEN25-PR-A.13.10.118	B.13.10.118	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 150 mm	1,000	cad	421,09	421,09
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>453,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>573,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.41 [G.02.08.41]**

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 200 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.121	B.13.10.121	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 300 mm	1,000	cad	907,06	907,06
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>939,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.188,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.42 [G.02.08.42]**

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 350 a DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.124	B.13.10.124	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 450 mm	1,000	cad	1.731,58	1.731,58
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.771,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	469,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.240,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.43 [G.02.08.43]**

MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 500 a DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.10.126	B.13.10.126	Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 600 mm	1,000	cad	2.552,56	2.552,56
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05

VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.621,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	694,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.315,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.44 [G.02.08.44]**

CROCI a quattro flange da DN 80x80 a DN 125x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.129	B.13.10.129	Croci a quattro flange DN 125x125 mm	1,000	cad	142,72	142,72
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>175,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.45 [G.02.08.45]**

CROCI a quattro flange da DN 150x150 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.131	B.13.10.131	Croci a quattro flange DN 200x200 mm	1,000	cad	266,24	266,24
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>298,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>377,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.08.46 [G.02.08.46]**

CROCI a quattro flange da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.10.133	B.13.10.133	Croci a quattro flange DN 300x300 mm	1,000	cad	646,10	646,10
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>678,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,82

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	858,37
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-06.02.08.47 [G.02.08.47]**

CROCI a quattro flange da DN 350x350 a DN 400x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.10.135	B.13.10.135	Croci a quattro flange DN 400x400 mm	1,000	cad	1.262,61	1.262,61
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					TOTALE:	1.302,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	345,10
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.647,35

**Articolo: VEN25-06.02.09.01 [G.02.09.01]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 80x80 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.05	B.13.11.05	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm	1,000	cad	327,29	327,29
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.02 [G.02.09.02]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.07	B.13.11.07	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x300 mm	1,000	cad	811,15	811,15
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>843,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.067,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.03 [G.02.09.03]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.12	B.13.11.12	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	135,56	135,56
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>168,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>212,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.04 [G.02.09.04]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.14	B.13.11.14	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	299,66	299,66
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>332,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>420,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.05 [G.02.09.05]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.19	B.13.11.19	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>256,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>324,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.06 [G.02.09.06]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.21	B.13.11.21	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>559,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>707,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.07 [G.02.09.07]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.26	B.13.11.26	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>256,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>324,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.08 [G.02.09.08]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.28	B.13.11.28	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>559,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>707,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.09 [G.02.09.09]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17

<b>VEN25-PR-A.13.11.33</b>	<b>B.13.11.33</b>	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
<b>VEN25-AT.09.11.a</b>	<b>D.09.11.a</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>256,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>324,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.10 [G.02.09.10]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
<b>VEN25-PR-A.13.11.35</b>	<b>B.13.11.35</b>	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
<b>VEN25-AT.09.11.a</b>	<b>D.09.11.a</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>559,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>707,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.11 [G.02.09.11]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 80 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
<b>VEN25-PR-A.13.11.40</b>	<b>B.13.11.40</b>	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	223,83	223,83
<b>VEN25-AT.09.11.a</b>	<b>D.09.11.a</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>256,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>324,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.12 [G.02.09.12]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
<b>VEN25-PR-A.13.11.42</b>	<b>B.13.11.42</b>	Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm	1,000	cad	527,06	527,06
<b>VEN25-AT.09.11.a</b>	<b>D.09.11.a</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>559,51</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	148,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>707,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.13 [G.02.09.13]**

TI a tre bicchieri da DN 80x80 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.47	B.13.11.47	TI a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	404,16	404,16
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>436,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			115,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>552,31</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.14 [G.02.09.14]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.53	B.13.11.53	Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm	1,000	cad	201,34	201,34
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>233,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			61,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>295,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.09.15 [G.02.09.15]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x100 a DN 250x150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.58	B.13.11.58	Riduzione a due bicchieri DN 250x150 mm	1,000	cad	401,98	401,98
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>434,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			115,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>549,55</b>



**Articolo: VEN25-06.02.09.16 [G.02.09.16]**

RIDUZIONE a due bicchieri da DN 250x200 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.11.62	B.13.11.62	Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm	1,000	cad	537,12	537,12
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>569,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>720,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.01 [G.02.10.01]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 150x100 a DN 200x150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.02	B.13.12.02	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x150 mm	1,000	cad	352,43	352,43
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>384,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>486,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.02 [G.02.10.02]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x100 a DN 300x250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.08	B.13.12.08	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x250 mm	1,000	cad	683,97	683,97
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>716,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>906,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.03 [G.02.10.03]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 400x200 a DN 400x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.10	B.13.12.10	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400x300 mm	1,000	cad	1.413,52	1.413,52
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.453,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	385,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.838,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.04 [G.02.10.04]**

TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 500x300 a DN 600x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.13	B.13.12.13	TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600x500 mm	1,000	cad	2.062,65	2.062,65
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.131,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	564,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.695,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.05 [G.02.10.05]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.16	B.13.12.16	Tazze flangia bicchiere DN 200 mm	1,000	cad	302,05	302,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>334,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>423,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.06 [G.02.10.06]**

TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.18	B.13.12.18	Tazze flangia bicchiere DN 300 mm	1,000	cad	457,40	457,40
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>489,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>619,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.07 [G.02.10.07]**

TAZZA flangia bicchiere DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.19	B.13.12.19	Tazze flangia bicchiere DN 400 mm	1,000	cad	1.099,66	1.099,66
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.139,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.441,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.08 [G.02.10.08]**

TAZZA flangia bicchiere DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.20	B.13.12.20	Tazze flangia bicchiere DN 500 mm	1,000	cad	2.198,00	2.198,00
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.266,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.867,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.09 [G.02.10.09]**

TAZZA flangia bicchiere DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.21	B.13.12.21	Tazze flangia bicchiere DN 600 mm	1,000	cad	2.513,80	2.513,80
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.582,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.266,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.10 [G.02.10.10]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.24	B.13.12.24	Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm	1,000	cad	361,27	361,27
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>393,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>498,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.11 [G.02.10.11]**

CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.26	B.13.12.26	Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm	1,000	cad	737,35	737,35
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>769,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>973,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.12 [G.02.10.12]**

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.27	B.13.12.27	Curva a due bicchieri 1/4 DN 400 mm	1,000	cad	2.037,19	2.037,19

VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.076,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	550,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.627,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.13 [G.02.10.13]**

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.28	B.13.12.28	Curva a due bicchieri 1/4 DN 500 mm	1,000	cad	3.377,50	3.377,50
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.446,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	913,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.359,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.14 [G.02.10.14]**

CURVA a due bicchieri 1/4 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.29	B.13.12.29	Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm	1,000	cad	5.135,29	5.135,29
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>5.203,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.379,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.582,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.15 [G.02.10.15]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.32	B.13.12.32	Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm	1,000	cad	313,69	313,69

VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>346,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>437,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.16 [G.02.10.16]**

CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.34	B.13.12.34	Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm	1,000	cad	695,52	695,52
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>727,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>920,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.17 [G.02.10.17]**

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.35	B.13.12.35	Curva a due bicchieri 1/8 DN 400 mm	1,000	cad	1.584,24	1.584,24
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.623,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.054,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.18 [G.02.10.18]**

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.36	B.13.12.36	Curva a due bicchieri 1/8 DN 500 mm	1,000	cad	2.808,67	2.808,67
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02

		<b>TOTALE:</b>	<b>2.877,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	762,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.639,71</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.19 [G.02.10.19]**

CURVA a due bicchieri 1/8 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.37	B.13.12.37	Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm	1,000	cad	3.977,87	3.977,87
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>4.046,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.072,31
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>5.118,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.20 [G.02.10.20]**

CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.40	B.13.12.40	Curva a due bicchieri 1/12 DN 200 mm	1,000	cad	326,54	326,54
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>358,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>454,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.21 [G.02.10.21]**

CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.42	B.13.12.42	Curva a due bicchieri 1/12 DN 300 mm	1,000	cad	651,23	651,23
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>683,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	181,18

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	864,86
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-06.02.10.22 [G.02.10.22]**

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.43	B.13.12.43	Curva a due bicchieri 1/12 DN 400 mm	1,000	cad	1.474,55	1.474,55
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.514,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	401,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.915,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.23 [G.02.10.23]**

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.44	B.13.12.44	Curva a due bicchieri 1/12 DN 500 mm	1,000	cad	1.792,34	1.792,34
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.860,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	493,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.354,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.24 [G.02.10.24]**

CURVA a due bicchieri 1/12 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.45	B.13.12.45	Curva a due bicchieri 1/12 DN 600 mm	1,000	cad	3.639,17	3.639,17
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.707,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	982,55



IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.690,29
--------------------------	--	----------

**Articolo: VEN25-06.02.10.25 [G.02.10.25]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.48	B.13.12.48	Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm	1,000	cad	303,51	303,51
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>335,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>424,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.26 [G.02.10.26]**

CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.50	B.13.12.50	Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm	1,000	cad	632,13	632,13
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					TOTALE:	664,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,11
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	840,69

**Articolo: VEN25-06.02.10.27 [G.02.10.27]**

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.13.12.51	B.13.12.51	Curva a due bicchieri 1/16 DN 400 mm	1,000	cad	1.394,78	1.394,78
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,050	h	80,21	4,01
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
					TOTALE:	1.434,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	380,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.814,54

**Articolo: VEN25-06.02.10.28 [G.02.10.28]**

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.52	B.13.12.52	Curva a due bicchieri 1/16 DN 500 mm	1,000	cad	2.094,21	2.094,21
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2.162,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	573,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.735,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.29 [G.02.10.29]**

CURVA a due bicchieri 1/16 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.53	B.13.12.53	Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm	1,000	cad	3.391,31	3.391,31
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.459,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	916,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.376,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.30 [G.02.10.30]**

CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 100 a DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.56	B.13.12.56	Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm	1,000	cad	298,95	298,95
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>331,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>419,22</b>



**Articolo: VEN25-06.02.10.34 [G.02.10.34]**

CURVA a due bicchieri 1/32 DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.13.12.61	B.13.12.61	Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm	1,000	cad	3.228,24	3.228,24
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,250	h	80,21	20,05
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	50,05	20,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.296,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	873,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.170,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.35 [G.02.10.35]**

TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.63	B.13.12.63	TI a tre bicchieri DN 200x200 mm	1,000	cad	719,17	719,17
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>751,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	199,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>950,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.10.36 [G.02.10.36]**

TI a tre bicchieri da DN 250x250 a DN 300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.13.12.65	B.13.12.65	TI a tre bicchieri DN 300x300 mm	1,000	cad	1.229,61	1.229,61
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,300	h	50,05	15,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1.262,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.596,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.a [G.02.11.a]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,045	h	30,57	1,38
VEN25-PR-A.13.13.a	B.13.13.a	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm	1,000	m	90,36	90,36
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,045	h	91,78	4,13
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	89,03	4,01
<b>TOTALE:</b>						<b>99,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>126,35</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.b [G.02.11.b]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.13.13.b	B.13.13.b	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm	1,000	m	116,25	116,25
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>128,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.c [G.02.11.c]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.13.13.c	B.13.13.c	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm	1,000	m	125,46	125,46
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>140,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.d [G.02.11.d]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,085	h	30,57	2,60
VEN25-PR-A.13.13.d	B.13.13.d	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm	1,000	m	160,26	160,26
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,085	h	91,78	7,80
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	89,03	7,57
<b>TOTALE:</b>						<b>178,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>225,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.e [G.02.11.e]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.13.13.e	B.13.13.e	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm	1,000	m	210,97	210,97
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,78	9,18
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	89,03	8,90
<b>TOTALE:</b>						<b>232,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.f [G.02.11.f]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.13.f	B.13.13.f	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm	1,000	m	256,90	256,90
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>284,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>359,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.g [G.02.11.g]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.13.g	B.13.13.g	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm	1,000	m	384,99	384,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>416,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>527,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.h [G.02.11.h]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,175	h	30,57	5,35
VEN25-PR-A.13.13.h	B.13.13.h	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm	1,000	m	408,74	408,74
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,175	h	91,78	16,06
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,175	h	89,03	15,58
<b>TOTALE:</b>						<b>445,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>563,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.i [G.02.11.i]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-PR-A.13.13.i	B.13.13.i	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm	1,000	m	538,68	538,68
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,78	21,11
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,230	h	89,03	20,48
<b>TOTALE:</b>						<b>587,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>742,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.l [G.02.11.l]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-PR-A.13.13.j	B.13.13.j	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm	1,000	m	561,47	561,47
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,78	22,95
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,250	h	89,03	22,26
<b>TOTALE:</b>						<b>614,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>777,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.11.m [G.02.11.m]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-PR-A.13.13.k	B.13.13.k	TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm	1,000	m	743,67	743,67
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,270	h	91,78	24,78
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,270	h	89,03	24,04
<b>TOTALE:</b>						<b>800,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.012,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.a [G.02.12.a]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,380	h	33,03	12,55
VEN25-PR-A.13.01.a	B.13.01.a	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 80	1,000	cad	22,04	22,04
<b>TOTALE:</b>						<b>34,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,76</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.b [G.02.12.b]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21



<b>VEN25-PR-A.13.01.b</b>	<b>B.13.01.b</b>	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 100	1,000	cad	26,12	26,12
<b>TOTALE:</b>						<b>39,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.c [G.02.12.c]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,420	h	33,03	13,87
<b>VEN25-PR-A.13.01.c</b>	<b>B.13.01.c</b>	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 125	1,000	cad	31,98	31,98
<b>TOTALE:</b>						<b>45,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.d [G.02.12.d]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
<b>VEN25-PR-A.13.01.d</b>	<b>B.13.01.d</b>	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 150	1,000	cad	34,00	34,00
<b>TOTALE:</b>						<b>48,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.e [G.02.12.e]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,460	h	33,03	15,19
<b>VEN25-PR-A.13.01.e</b>	<b>B.13.01.e</b>	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 200	1,000	cad	60,00	60,00
<b>TOTALE:</b>						<b>75,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.f [G.02.12.f]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,480	h	33,03	15,85
VEN25-PR-A.13.01.f	B.13.01.f	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 250	1,000	cad	88,00	88,00
<b>TOTALE:</b>						<b>103,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.g [G.02.12.g]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.13.01.g	B.13.01.g	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 300	1,000	cad	106,00	106,00
<b>TOTALE:</b>						<b>122,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.h [G.02.12.h]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
VEN25-PR-A.13.01.h	B.13.01.h	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 350	1,000	cad	116,00	116,00
<b>TOTALE:</b>						<b>133,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.i [G.02.12.i]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.13.01.i	B.13.01.i	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 400	1,000	cad	120,00	120,00
<b>TOTALE:</b>						<b>137,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>174,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.l [G.02.12.l]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.13.01.l	B.13.01.l	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 450	1,000	cad	124,00	124,00
<b>TOTALE:</b>						<b>141,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.m [G.02.12.m]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.13.01.m	B.13.01.m	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 500	1,000	cad	132,00	132,00
<b>TOTALE:</b>						<b>149,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.n [G.02.12.n]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.13.01.n	B.13.01.n	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 600	1,000	cad	138,00	138,00
<b>TOTALE:</b>						<b>155,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.12.o [G.02.12.o]**

Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 700

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,540	h	33,03	17,84
VEN25-PR-A.13.01.o	B.13.01.o	GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 700	1,000	cad	142,00	142,00
<b>TOTALE:</b>						<b>159,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.a [G.02.13.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.02.a	B.10.02.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 160 mm	1,000	m	14,10	14,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
TOTALE:						24,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,79

**Articolo: VEN25-06.02.13.b [G.02.13.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.02.b	B.10.02.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 180 mm	1,000	m	17,52	17,52
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
TOTALE:						28,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						35,48

**Articolo: VEN25-06.02.13.c [G.02.13.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.02.c	B.10.02.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 200 mm	1,000	m	21,76	21,76
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
TOTALE:						32,59
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,23

**Articolo: VEN25-06.02.13.d [G.02.13.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.02.d	B.10.02.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 225 mm	1,000	m	27,64	27,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>38,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.e [G.02.13.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.02.e	B.10.02.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm	1,000	m	36,78	36,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>48,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.f [G.02.13.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.02.f	B.10.02.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 280 mm	1,000	m	45,93	45,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>57,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.g [G.02.13.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.02.g	B.10.02.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 315 mm	1,000	m	58,41	58,41

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	89,03	7,57
<b>TOTALE:</b>						<b>71,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.h [G.02.13.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.02.h	B.10.02.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 355 mm	1,000	m	76,69	76,69
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>90,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.13.i [G.02.13.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.02.i	B.10.02.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 400 mm	1,000	m	97,18	97,18
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>111,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.a [G.02.14.a]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.03.b	B.10.03.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 63 mm	1,000	m	5,44	5,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23

		<b>TOTALE:</b>	<b>11,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	3,15
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.b [G.02.14.b]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.03.c	B.10.03.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 75 mm	1,000	m	6,05	6,05
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>			<b>12,49</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		3,31
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>15,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.c [G.02.14.c]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	8,32	8,32
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>			<b>14,76</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		3,91
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>18,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.d [G.02.14.d]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	12,25	12,25
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67

		<b>TOTALE:</b>	<b>19,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	5,27
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,17</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.e [G.02.14.e]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,031	h	33,03	1,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.03.f	B.10.03.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 125 mm	1,000	m	15,58	15,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	89,03	2,76
		<b>TOTALE:</b>				<b>23,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>29,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.f [G.02.14.f]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	19,66	19,66
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
		<b>TOTALE:</b>				<b>27,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>35,17</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.g [G.02.14.g]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.03.h	B.10.03.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 160 mm	1,000	m	24,95	24,95
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,033	h	89,03	2,94



		<b>TOTALE:</b>	<b>33,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	8,84
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.h [G.02.14.h]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.03.i	B.10.03.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 180 mm	1,000	m	34,39	34,39
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,034	h	89,03	3,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>43,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>54,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.i [G.02.14.i]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.03.l	B.10.03.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 200 mm	1,000	m	38,70	38,70
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>47,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,61
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>60,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.l [G.02.14.l]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.03.m	B.10.03.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 225 mm	1,000	m	52,17	52,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,036	h	89,03	3,21

		<b>TOTALE:</b>	<b>61,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	16,24
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.m [G.02.14.m]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,037	h	33,03	1,22
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.03.n	B.10.03.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 250 mm	1,000	m	60,18	60,18
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,037	h	89,03	3,29
		<b>TOTALE:</b>				<b>69,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,43
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>87,96</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.n [G.02.14.n]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.10.03.o	B.10.03.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 280 mm	1,000	m	80,45	80,45
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
		<b>TOTALE:</b>				<b>90,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,99
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>114,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.o [G.02.14.o]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.03.p	B.10.03.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 315 mm	1,000	m	95,88	95,88
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,043	h	89,03	3,78

		<b>TOTALE:</b>	<b>106,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	28,24
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.p [G.02.14.p]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.03.q	B.10.03.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 355 mm	1,000	m	129,58	129,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,044	h	89,03	3,92
		<b>TOTALE:</b>				<b>140,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,27
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>177,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.14.q [G.02.14.q]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.03.r	B.10.03.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 400 mm	1,000	m	147,31	147,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	89,03	4,01
		<b>TOTALE:</b>				<b>158,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,04
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>200,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.a [G.02.15.a]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.04.e	B.10.04.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 50 mm	1,000	m	3,77	3,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23

		<b>TOTALE:</b>	<b>10,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	2,71
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.b [G.02.15.b]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.04.f	B.10.04.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 63 mm	1,000	m	5,98	5,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>12,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>15,71</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.c [G.02.15.c]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.04.g	B.10.04.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 75 mm	1,000	m	8,62	8,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>15,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,99
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>19,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.d [G.02.15.d]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.04.h	B.10.04.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 90 mm	1,000	m	12,40	12,40
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23

		<b>TOTALE:</b>	<b>18,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,99
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.e [G.02.15.e]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.04.i	B.10.04.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 110 mm	1,000	m	18,37	18,37
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
		<b>TOTALE:</b>				<b>26,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,90
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>32,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.f [G.02.15.f]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,031	h	33,03	1,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.04.l	B.10.04.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 125 mm	1,000	m	23,13	23,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	89,03	2,76
		<b>TOTALE:</b>				<b>31,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>39,24</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.g [G.02.15.g]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.04.m	B.10.04.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 140 mm	1,000	m	28,88	28,88
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85

		<b>TOTALE:</b>	<b>37,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	9,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.h [G.02.15.h]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,033	h	33,03	1,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.04.n	B.10.04.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 160 mm	1,000	m	34,18	34,18
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,033	h	89,03	2,94
		<b>TOTALE:</b>				<b>42,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,28
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>53,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.i [G.02.15.i]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,034	h	33,03	1,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.04.o	B.10.04.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 180 mm	1,000	m	44,61	44,61
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,034	h	89,03	3,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>53,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,11
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>67,35</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.l [G.02.15.l]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.04.p	B.10.04.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 200 mm	1,000	m	53,38	53,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12

		<b>TOTALE:</b>	<b>62,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	16,50
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,76</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.m [G.02.15.m]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.04.q	B.10.04.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 225 mm	1,000	m	76,97	76,97
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,036	h	89,03	3,21
		<b>TOTALE:</b>				<b>86,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>108,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.n [G.02.15.n]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,037	h	33,03	1,22
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.04.r	B.10.04.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 250 mm	1,000	m	82,41	82,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,037	h	89,03	3,29
		<b>TOTALE:</b>				<b>91,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,32
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>116,08</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.o [G.02.15.o]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.04.s	B.10.04.s	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 280 mm	1,000	m	104,64	104,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56

		<b>TOTALE:</b>	<b>114,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	30,34
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.p [G.02.15.p]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.04.t	B.10.04.t	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 315 mm	1,000	m	131,79	131,79
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,043	h	89,03	3,78
		<b>TOTALE:</b>				<b>142,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,76
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>180,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.q [G.02.15.q]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.04.u	B.10.04.u	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 355 mm	1,000	m	173,90	173,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,044	h	89,03	3,92
		<b>TOTALE:</b>				<b>184,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,02
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>233,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.15.r [G.02.15.r]**

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.04.v	B.10.04.v	TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 400 mm	1,000	m	227,73	227,73
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,045	h	89,03	4,01



		<b>TOTALE:</b>	<b>239,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	63,35
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>302,40</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.a [G.02.16.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.05.a	B.10.05.a	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 50 mm	1,000	m	4,78	4,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>11,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,97
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>14,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.b [G.02.16.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.05.b	B.10.05.b	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 63 mm	1,000	m	7,50	7,50
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>13,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,69
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>17,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.c [G.02.16.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.05.c	B.10.05.c	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 75 mm	1,000	m	10,65	10,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23

		<b>TOTALE:</b>	<b>17,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.d [G.02.16.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.10.05.d	B.10.05.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 90 mm	1,000	m	15,24	15,24
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>21,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,75
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>27,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.e [G.02.16.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.05.e	B.10.05.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 110 mm	1,000	m	22,85	22,85
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
		<b>TOTALE:</b>				<b>30,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,08
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>38,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.f [G.02.16.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,031	h	33,03	1,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.05.f	B.10.05.f	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 125 mm	1,000	m	29,44	29,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,031	h	89,03	2,76

		<b>TOTALE:</b>	<b>37,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	9,89
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,22</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.g [G.02.16.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,032	h	33,03	1,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.05.g	B.10.05.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 140 mm	1,000	m	36,97	36,97
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
		<b>TOTALE:</b>				<b>45,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,95
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>57,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.h [G.02.16.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.05.h	B.10.05.h	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 160 mm	1,000	m	48,22	48,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
		<b>TOTALE:</b>				<b>58,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,49
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>73,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.i [G.02.16.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.05.i	B.10.05.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 180 mm	1,000	m	60,87	60,87
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
		<b>TOTALE:</b>				<b>71,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,92

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	90,32
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-06.02.16.l [G.02.16.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.05.l	B.10.05.l	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 200 mm	1,000	m	75,38	75,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>86,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.m [G.02.16.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.05.m	B.10.05.m	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 225 mm	1,000	m	95,34	95,34
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>106,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.n [G.02.16.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.05.n	B.10.05.n	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 250 mm	1,000	m	117,65	117,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>129,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.o [G.02.16.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.05.o	B.10.05.o	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 280 mm	1,000	m	147,53	147,53
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>159,27</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.p [G.02.16.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.05.p	B.10.05.p	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 315 mm	1,000	m	186,77	186,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,085	h	89,03	7,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>199,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>252,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.q [G.02.16.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.05.q	B.10.05.q	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 355 mm	1,000	m	236,89	236,89
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>250,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>316,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.16.r [G.02.16.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.05.r	B.10.05.r	TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 400 mm	1,000	m	285,98	285,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>299,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>379,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.a [G.02.17.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.06.a	B.10.06.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	14,10	14,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>24,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.b [G.02.17.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.06.b	B.10.06.b	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	17,52	17,52
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>28,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.c [G.02.17.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.06.c	B.10.06.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	21,76	21,76

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>32,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.d [G.02.17.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.06.d	B.10.06.d	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	27,64	27,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>38,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.e [G.02.17.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.06.e	B.10.06.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	36,78	36,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>47,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.f [G.02.17.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.06.f	B.10.06.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	45,93	45,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>57,36</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>72,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.g [G.02.17.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.06.g	B.10.06.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	58,41	58,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>70,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.h [G.02.17.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.06.h	B.10.06.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	76,69	76,69
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>90,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.17.i [G.02.17.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.06.i	B.10.06.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	97,18	97,18
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>111,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,43</b>



**Articolo: VEN25-06.02.18.a [G.02.18.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.07.a	B.10.07.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	2,27	2,27
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>10,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.b [G.02.18.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.07.b	B.10.07.b	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	3,62	3,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>12,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.c [G.02.18.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.07.c	B.10.07.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	5,09	5,09
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>13,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.d [G.02.18.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.07.d	B.10.07.d	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	7,31	7,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>15,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.e [G.02.18.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	10,93	10,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>21,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.f [G.02.18.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.07.f	B.10.07.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	13,37	13,37
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>23,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.g [G.02.18.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.07.g	B.10.07.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	16,83	16,83

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>26,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.h [G.02.18.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.07.h	B.10.07.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	21,96	21,96
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>32,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.i [G.02.18.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.07.i	B.10.07.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	27,82	27,82
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>38,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.l [G.02.18.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.07.l	B.10.07.l	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	34,39	34,39
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>45,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		57,20

**Articolo: VEN25-06.02.18.m [G.02.18.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.07.m	B.10.07.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	43,55	43,55
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						54,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,17

**Articolo: VEN25-06.02.18.n [G.02.18.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.07.n	B.10.07.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	53,47	53,47
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						64,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,72

**Articolo: VEN25-06.02.18.o [G.02.18.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.07.o	B.10.07.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	67,15	67,15
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
TOTALE:						78,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						99,40

**Articolo: VEN25-06.02.18.p [G.02.18.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.07.p	B.10.07.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	85,00	85,00
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.q [G.02.18.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.07.q	B.10.07.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	116,39	116,39
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>164,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.18.r [G.02.18.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.07.r	B.10.07.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	147,31	147,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>161,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>203,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.a [G.02.19.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.08.e	B.10.08.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	3,77	3,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>12,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.b [G.02.19.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.08.f	B.10.08.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	5,98	5,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>14,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,24</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.c [G.02.19.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.08.g	B.10.08.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	8,62	8,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>17,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.d [G.02.19.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.08.h	B.10.08.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	12,40	12,40

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>20,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,36</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.e [G.02.19.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.08.i	B.10.08.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	18,37	18,37
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>28,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.f [G.02.19.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.08.i	B.10.08.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	23,13	23,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>32,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.g [G.02.19.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.08.m	B.10.08.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	28,88	28,88
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>38,81</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		49,09

**Articolo: VEN25-06.02.19.h [G.02.19.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.08.n	B.10.08.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	34,18	34,18
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
TOTALE:						44,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						56,19

**Articolo: VEN25-06.02.19.i [G.02.19.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.08.o	B.10.08.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	44,61	44,61
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
TOTALE:						55,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						69,75

**Articolo: VEN25-06.02.19.l [G.02.19.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.08.p	B.10.08.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	53,38	53,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
TOTALE:						64,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						81,23



**Articolo: VEN25-06.02.19.m [G.02.19.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.08.q	B.10.08.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	76,97	76,97
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.n [G.02.19.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.08.r	B.10.08.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	82,41	82,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.o [G.02.19.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.08.s	B.10.08.s	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	104,64	104,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.p [G.02.19.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.08.t	B.10.08.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	131,79	131,79
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>143,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.q [G.02.19.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.08.u	B.10.08.u	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	173,90	173,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>187,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>236,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.19.r [G.02.19.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.08.v	B.10.08.v	TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	227,73	227,73
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>241,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>305,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.a [G.02.20.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.09.e	B.10.09.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 50 mm	1,000	m	4,78	4,78

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>13,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.b [G.02.20.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.09.f	B.10.09.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 63 mm	1,000	m	7,50	7,50
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>15,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,16</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.c [G.02.20.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.09.g	B.10.09.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	10,65	10,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>19,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.d [G.02.20.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.09.h	B.10.09.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 90 mm	1,000	m	15,24	15,24
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>23,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>29,96</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.e [G.02.20.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.09.i	B.10.09.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	22,85	22,85
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>33,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.f [G.02.20.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.09.i	B.10.09.i	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 125 mm	1,000	m	29,44	29,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>39,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.g [G.02.20.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.09.m	B.10.09.m	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 140 mm	1,000	m	36,97	36,97
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>46,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.h [G.02.20.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.09.n	B.10.09.n	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	48,22	48,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>73,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.i [G.02.20.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.09.o	B.10.09.o	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 180 mm	1,000	m	60,87	60,87
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.l [G.02.20.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.09.p	B.10.09.p	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	75,38	75,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.m [G.02.20.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.09.q	B.10.09.q	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 225 mm	1,000	m	95,34	95,34
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>106,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.n [G.02.20.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.09.r	B.10.09.r	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	117,65	117,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>128,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>162,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.o [G.02.20.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 280 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.09.s	B.10.09.s	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 280 mm	1,000	m	147,53	147,53
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>158,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>201,08</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.p [G.02.20.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.09.t	B.10.09.t	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	186,77	186,77

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>198,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>251,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.q [G.02.20.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.09.u	B.10.09.u	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	236,89	236,89
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>250,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>316,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.20.r [G.02.20.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.09.v	B.10.09.v	TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	285,98	285,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>299,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>379,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.a [G.02.21.a]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 50 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.a	B.10.32.a	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 50 mm, tipo 2	1,030	m	3,71	3,82
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,027	h	15,00	0,41
VEN25-PR-A.10.33.a	B.10.33.a	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 50 mm	0,167	cad	4,54	0,76
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,020	h	80,21	1,60

VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,003	h	83,17	0,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,003	h	54,76	0,16
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,027	h	15,56	0,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,027	h	33,03	0,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,027	h	27,33	0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>9,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.b [G.02.21.b]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 63 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.b	B.10.32.b	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 63 mm, tipo 2	1,030	m	4,40	4,53
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,027	h	15,00	0,41
VEN25-PR-A.10.33.b	B.10.33.b	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 63 mm	0,167	cad	4,65	0,78
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,020	h	80,21	1,60
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,003	h	83,17	0,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,003	h	54,76	0,16
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,027	h	15,56	0,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,027	h	33,03	0,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,027	h	27,33	0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>10,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.c [G.02.21.c]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 75 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.c	B.10.32.c	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 75 mm, tipo 2	1,030	m	7,20	7,42
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,036	h	15,00	0,54
VEN25-PR-A.10.33.c	B.10.33.c	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 75 mm	0,167	cad	6,50	1,09
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,027	h	80,21	2,17
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,005	h	83,17	0,42
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,005	h	54,76	0,27



		da t 8.5				
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,036	h	15,56	0,56
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,036	h	33,03	1,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,036	h	27,33	0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.d [G.02.21.d]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 90 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.d	B.10.32.d	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 90 mm, tipo 2	1,030	m	8,70	8,96
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,044	h	15,00	0,66
VEN25-PR-A.10.33.d	B.10.33.d	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 90 mm	0,167	cad	8,00	1,34
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,033	h	90,48	2,99
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,006	h	83,17	0,50
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,006	h	54,76	0,33
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,044	h	15,56	0,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,31</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.e [G.02.21.e]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 110 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.e	B.10.32.e	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 110 mm, tipo 2	1,030	m	13,00	13,39
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,044	h	15,00	0,66
VEN25-PR-A.10.33.e	B.10.33.e	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 110 mm	0,167	cad	9,60	1,60
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,033	h	80,21	2,65
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,011	h	83,17	0,91
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,011	h	54,76	0,60
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,044	h	15,56	0,68

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.f [G.02.21.f]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 125 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.f	B.10.32.f	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 125 mm, tipo 2	1,030	m	16,70	17,20
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,044	h	15,00	0,66
VEN25-PR-A.10.33.f	B.10.33.f	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 125 mm	0,167	cad	13,20	2,20
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,044	h	80,21	3,53
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,022	h	83,17	1,83
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,044	h	15,56	0,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.g [G.02.21.g]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 140 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.g	B.10.32.g	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 140 mm, tipo 2	1,030	m	22,54	23,22
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,044	h	15,00	0,66
VEN25-PR-A.10.33.g	B.10.33.g	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 180 mm	0,167	cad	15,20	2,54
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,044	h	80,21	3,53
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,022	h	83,17	1,83
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,044	h	15,56	0,68
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.h [G.02.21.h]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 160 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.h	B.10.32.h	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 160 mm, tipo 2	1,030	m	26,00	26,78
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,051	h	15,00	0,77
VEN25-PR-A.10.33.h	B.10.33.h	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 200 mm	0,167	cad	19,00	3,17
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,051	h	80,21	4,09
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,026	h	83,17	2,16
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,026	h	54,76	1,42
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,051	h	15,56	0,79
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,051	h	33,03	1,68
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,051	h	30,57	1,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,051	h	27,33	1,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.i [G.02.21.i]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 180 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.i	B.10.32.i	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 180 mm, tipo 2	1,030	m	33,24	34,24
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,051	h	15,00	0,77
VEN25-PR-A.10.33.i	B.10.33.i	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 225 mm	0,167	cad	24,00	4,01
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,051	h	80,21	4,09
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,026	h	83,17	2,16
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,026	h	54,76	1,42
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,051	h	15,56	0,79
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,051	h	33,03	1,68

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,051	h	30,57	1,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,051	h	27,33	1,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.l [G.02.21.l]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 200 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.l	B.10.32.l	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 200 mm, tipo 2	1,030	m	43,00	44,29
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,067	h	15,00	1,01
VEN25-PR-A.10.33.h	B.10.33.h	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 200 mm	0,217	cad	19,00	4,12
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,067	h	80,21	5,37
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	15,56	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,49</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.m [G.02.21.m]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 225 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.m	B.10.32.m	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 225 mm, tipo 2	1,030	m	56,00	57,68
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,067	h	15,00	1,01
VEN25-PR-A.10.33.i	B.10.33.i	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 225 mm	0,167	cad	24,00	4,01
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,067	h	80,21	5,37
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	15,56	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.n [G.02.21.n]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 250 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.n	B.10.32.n	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 250 mm, tipo 2	1,030	m	66,00	67,98
VEN25-AT.07.43.b	D.07.43.b	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE	0,067	h	15,00	1,00
VEN25-PR-A.10.33.l	B.10.33.l	Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 250 mm	0,150	cad	30,00	4,50
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,067	h	80,21	5,35
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,77
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,83
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,067	h	15,56	1,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,04
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.o [G.02.21.o]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 280 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.o	B.10.32.o	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 280 mm, tipo 2	1,030	m	85,00	87,55
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,078	h	22,00	1,72
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,167	h	96,14	16,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,078	h	83,17	6,49
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,039	h	15,56	0,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,078	h	30,57	2,38
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,078	h	27,33	2,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>154,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.p [G.02.21.p]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 315 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.p	B.10.32.p	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 315 mm, tipo 2	1,030	m	115,23	118,69
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,083	h	22,00	1,83
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,042	h	96,14	4,04
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,083	h	83,17	6,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,083	h	54,76	4,55
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	15,56	1,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>187,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.q [G.02.21.q]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 355 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.q	B.10.32.q	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 355 mm, tipo 2	1,030	m	155,28	159,94
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,083	h	22,00	1,83
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,042	h	96,14	4,04
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,083	h	83,17	6,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,083	h	54,76	4,55
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,083	h	15,56	1,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>239,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.r [G.02.21.r]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 400 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.r	B.10.32.r	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 400 mm, tipo 2	1,030	m	183,23	188,73
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,095	h	22,00	2,09
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,095	h	96,14	9,13
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,095	h	83,17	7,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,095	h	54,76	5,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,095	h	15,56	1,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>226,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>286,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.s [G.02.21.s]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 450 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.s	B.10.32.s	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 450 mm, tipo 2	1,030	m	252,32	259,89
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,095	h	22,00	2,09
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,095	h	96,14	9,13
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,095	h	83,17	7,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,095	h	54,76	5,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,095	h	15,56	1,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>297,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>376,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.21.t [G.02.21.t]**

F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 500 mm, tipo 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.10.32.t	B.10.32.t	Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 500 mm, tipo 2	1,030	m	285,23	293,79
VEN25-AT.07.43.a	D.07.43.a	NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE	0,095	h	22,00	2,09
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,095	h	96,14	9,13
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,095	h	83,17	7,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,095	h	54,76	5,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,095	h	15,56	1,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>331,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>419,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.22.a [G.02.22.a]**

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RIVESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.14.11.a	B.14.11.a	PEZZI SPECIALI DA SALDARE PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA.	1,050	kg	8,40	8,82
VEN25-PR-A.14.06.l	B.14.06.l	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400	0,006	cad	47,63	0,29
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,003	h	57,55	0,17
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,006	h	15,56	0,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,011	h	27,33	0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,85</b>



**Articolo: VEN25-06.02.23.a [G.02.23.a]**

FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.42.01	B.74.42.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri	1,050	kg	4,97	5,22
VEN25-01.30.23.a	E.30.23.a	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti	1,000	kg	1,04	1,04
VEN25-PR-A.14.06.l	B.14.06.l	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400	0,006	cad	47,63	0,29
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,003	h	57,55	0,17
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,006	h	22,00	0,13
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,006	h	15,56	0,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,011	h	33,03	0,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,011	h	27,33	0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>7,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.24.a [G.02.24.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri	1,050	kg	19,00	19,95
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	57,55	0,29
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,010	h	22,00	0,22
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,010	h	15,56	0,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>21,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.24.b [G.02.24.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	1,050	kg	13,68	14,36
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,005	h	57,55	0,29
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,010	h	22,00	0,22
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,010	h	15,56	0,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.25.a [G.02.25.a]**

FORNITURA E POSA DI BULLONERIA IN ACCIAIO INOX TIPO A2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,145	h	33,03	4,79
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,145	h	27,33	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,145	h	27,33	3,96
VEN25-PR-A.16.04.a	B.16.04.a	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X65	0,291	cad	0,91	0,26
VEN25-PR-A.16.04.d	B.16.04.d	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M20X80	0,291	cad	1,75	0,51
VEN25-PR-A.16.04.e	B.16.04.e	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M24X90	1,309	cad	2,56	3,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.a [G.02.36.a]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.a	B.14.10.a	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 80 mm	1,050	m	29,85	31,34
VEN25-PR-A.14.06.b	B.14.06.b	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 80	0,167	cad	12,52	2,09
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,044	h	80,21	3,53
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,022	h	83,17	1,83
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,044	h	15,56	0,68
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,044	h	22,00	0,97
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.b [G.02.36.b]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.b	B.14.10.b	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 100 mm	1,050	m	34,85	36,59
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,011	h	80,21	0,88
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,044	h	83,17	3,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,022	h	15,56	0,34
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,044	h	22,00	0,97
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
VEN25-PR-A.14.06.c	B.14.06.c	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 100	0,167	cad	15,16	2,53
<b>TOTALE:</b>						<b>50,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.c [G.02.36.c]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.c	B.14.10.c	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 125 mm	1,050	m	40,95	43,00
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,011	h	80,21	0,88
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,044	h	83,17	3,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTRICO da 10 a 13 Kw	0,022	h	15,56	0,34
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,044	h	22,00	0,97
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,54
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
VEN25-PR-A.14.06.d	B.14.06.d	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 125	0,167	cad	17,28	2,89

		<b>TOTALE:</b>	<b>57,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	15,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.d [G.02.36.d]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.d	B.14.10.d	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 150 mm	1,050	m	46,25	48,56
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,011	h	80,21	0,89
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,044	h	83,17	3,70
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,22
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,022	h	15,56	0,35
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,044	h	22,00	0,98
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,044	h	34,94	1,55
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,21
VEN25-PR-A.14.06.e	B.14.06.e	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 150	0,167	cad	19,32	3,22
		<b>TOTALE:</b>				<b>63,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,82
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>80,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.e [G.02.36.e]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.e	B.14.10.e	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 200 mm	1,050	m	57,35	60,22
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,013	h	80,21	1,04
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,053	h	83,17	4,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,76	1,48
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,027	h	15,56	0,42
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,053	h	22,00	1,17

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,053	h	34,94	1,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,053	h	27,33	1,45
VEN25-PR-A.14.06.f	B.14.06.f	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 200	0,167	cad	25,52	4,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.f [G.02.36.f]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.f	B.14.10.f	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 250 mm	1,050	m	78,00	81,90
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,013	h	96,14	1,25
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,053	h	83,17	4,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,76	1,48
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,027	h	15,56	0,42
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,053	h	22,00	1,17
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,053	h	34,94	1,85
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,053	h	27,33	1,45
VEN25-PR-A.14.06.g	B.14.06.g	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 250	0,167	cad	27,84	4,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.g [G.02.36.g]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.g	B.14.10.g	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 300 mm	1,050	m	104,35	109,57
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,017	h	96,14	1,63
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,067	h	83,17	5,57

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	15,56	0,51
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,067	h	22,00	1,47
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,067	h	34,94	2,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
VEN25-PR-A.14.06.h	B.14.06.h	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 300	0,167	cad	42,08	7,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>172,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.h [G.02.36.h]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.h	B.14.10.h	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 350 mm	1,050	m	127,32	133,69
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,017	h	96,14	1,63
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,067	h	83,17	5,57
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 10 a 13 Kw	0,033	h	15,56	0,51
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,067	h	22,00	1,47
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,067	h	34,94	2,34
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
VEN25-PR-A.14.06.i	B.14.06.i	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 350	0,167	cad	42,85	7,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>160,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>203,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.i [G.02.36.i]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.i	B.14.10.i	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 400 mm	1,050	m	147,68	155,06
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,020	h	96,14	1,92
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,078	h	83,17	6,49
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,039	h	15,56	0,61
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,078	h	22,00	1,72
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,078	h	34,94	2,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,078	h	27,33	2,13
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,078	h	30,57	2,38
VEN25-PR-A.14.06.l	B.14.06.l	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400	0,167	cad	47,63	7,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>186,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>235,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.I [G.02.36.I]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.I	B.14.10.I	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 450 mm	1,050	m	173,54	182,22
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,021	h	96,14	2,02
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,083	h	83,17	6,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,042	h	54,76	2,30
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,042	h	15,56	0,65
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,083	h	22,00	1,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,083	h	34,94	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-PR-A.14.06.m	B.14.06.m	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 450	0,167	cad	51,57	8,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>215,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>272,35</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.m [G.02.36.m]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.m	B.14.10.m	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 500 mm	1,050	m	198,00	207,90
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,021	h	96,14	2,02
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,083	h	83,17	6,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,042	h	54,76	2,30
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,042	h	15,56	0,65
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,083	h	22,00	1,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,083	h	34,94	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-PR-A.14.06.n	B.14.06.n	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 500	0,167	cad	64,46	10,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>243,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>307,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.n [G.02.36.n]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.n	B.14.10.n	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 600 mm	1,050	m	300,00	315,00
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,021	h	96,14	2,02
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,083	h	83,17	6,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,042	h	54,76	2,30
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,042	h	15,56	0,65
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,083	h	22,00	1,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,083	h	34,94	2,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,083	h	33,03	2,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,083	h	27,33	2,27



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,083	h	30,57	2,54
VEN25-PR-A.14.06.o	B.14.06.o	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 600	0,167	cad	71,24	11,90
<b>TOTALE:</b>						<b>351,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>444,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.o [G.02.36.o]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.o	B.14.10.o	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 700 mm	1,050	m	480,00	504,00
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,024	h	96,14	2,31
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,095	h	83,17	7,90
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,048	h	54,76	2,63
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,048	h	15,56	0,75
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,095	h	22,00	2,09
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,095	h	34,94	3,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,095	h	33,03	3,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,095	h	30,57	2,90
VEN25-PR-A.14.06.p	B.14.06.p	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 700	0,167	cad	76,36	12,75
<b>TOTALE:</b>						<b>544,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>689,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.36.p [G.02.36.p]**

F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.14.10.p	B.14.10.p	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 800 mm	1,050	m	582,00	611,10
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,111	h	96,14	10,67
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,056	h	83,17	4,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,056	h	54,76	3,07

		da t 8.5				
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,111	h	15,56	1,73
VEN25-AT.07.03.00	D.07.03.00	NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE	0,111	h	22,00	2,44
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,111	h	34,94	3,88
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,111	h	33,03	3,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,111	h	30,57	3,39
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,111	h	27,33	3,03
VEN25-PR-A.14.06.q	B.14.06.q	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 800	0,167	cad	79,18	13,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>661,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>836,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.37.a [G.02.37.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro ¾"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,600	kg	10,55	16,88
VEN25-PR-A.14.07.b	B.14.07.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4 "	1,000	m	9,45	9,45
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.37.b [G.02.37.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,800	kg	10,55	18,99
VEN25-PR-A.14.07.c	B.14.07.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 "	1,000	m	10,28	10,28
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.37.c [G.02.37.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN25-PR-A.14.07.d	B.14.07.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 " 1/4	1,000	m	13,02	13,02
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>52,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.37.d [G.02.37.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,200	kg	10,55	23,21
VEN25-PR-A.14.07.e	B.14.07.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 " 1/2	1,000	m	14,10	14,10
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>55,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.37.e [G.02.37.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN25-PR-A.14.07.f	B.14.07.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"	1,000	m	18,18	18,18
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>66,04</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>83,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.a [G.02.38.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.14.04.a	B.14.04.a	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 65	1,000	m	36,84	36,84
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>43,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.b [G.02.38.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.14.04.b	B.14.04.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 80	1,000	m	41,05	41,05
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,050	h	7,04	0,35
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>47,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.c [G.02.38.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.14.04.c	B.14.04.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 100	1,000	m	52,07	52,07
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,080	h	7,04	0,56

VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.d [G.02.38.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.14.04.d	B.14.04.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 125	1,000	m	67,58	67,58
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,080	h	7,04	0,56
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.e [G.02.38.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.14.04.e	B.14.04.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 150	1,000	m	97,85	97,85
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,100	h	7,04	0,70
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,38</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.f [G.02.38.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29

VEN25-PR-A.14.04.f	B.14.04.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 200	1,000	m	139,53	139,53
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,120	h	7,04	0,84
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>156,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>197,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.g [G.02.38.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.14.04.g	B.14.04.g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250	1,000	m	192,05	192,05
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,150	h	7,04	1,06
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>212,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>268,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.h [G.02.38.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.14.04.h	B.14.04.h	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 300	1,000	m	234,05	234,05
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	0,180	h	7,04	1,27
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>258,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>327,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.i [G.02.38.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.14.04.i	B.14.04.i	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 350	1,000	m	303,77	303,77
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIIACETILENICA	0,180	h	7,04	1,27
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
<b>TOTALE:</b>						<b>332,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>420,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.I [G.02.38.I]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.14.04.I	B.14.04.I	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400	1,000	m	334,11	334,11
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIIACETILENICA	0,200	h	7,04	1,41
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
<b>TOTALE:</b>						<b>367,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>464,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.m [G.02.38.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,360	h	30,57	11,01
VEN25-PR-A.14.04.m	B.14.04.m	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 450	1,000	m	390,39	390,39
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIIACETILENICA	0,220	h	7,04	1,55
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	89,03	16,03
<b>TOTALE:</b>						<b>435,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>550,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.38.n [G.02.38.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.14.04.n	B.14.04.n	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 500	1,000	m	432,75	432,75
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	0,250	h	7,04	1,76
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>476,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	126,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>603,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.a [G.02.39.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.14.05.a	B.14.05.a	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 65	1,000	m	32,81	32,81
VEN25-PR-A.14.06.a	B.14.06.a	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 65	0,160	cad	10,42	1,67
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>40,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,64</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.b [G.02.39.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.14.05.b	B.14.05.b	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 80	1,000	m	35,84	35,84
VEN25-PR-A.14.06.b	B.14.06.b	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 80	0,160	cad	12,52	2,00
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>44,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,71



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,89
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-06.02.39.c [G.02.39.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.14.05.c	B.14.05.c	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 100	1,000	m	47,53	47,53
VEN25-PR-A.14.06.c	B.14.06.c	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 100	0,160	cad	15,16	2,43
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
TOTALE:						58,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,89

**Articolo: VEN25-06.02.39.d [G.02.39.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.14.05.d	B.14.05.d	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 125	1,000	m	56,94	56,94
VEN25-PR-A.14.06.d	B.14.06.d	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 125	0,160	cad	17,28	2,76
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
TOTALE:						70,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,89

**Articolo: VEN25-06.02.39.e [G.02.39.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.14.05.e	B.14.05.e	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 150	1,000	m	69,73	69,73
VEN25-PR-A.14.06.e	B.14.06.e	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 150	0,160	cad	19,32	3,09
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05

VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>84,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.f [G.02.39.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.14.05.f	B.14.05.f	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 200	1,000	m	103,47	103,47
VEN25-PR-A.14.06.f	B.14.06.f	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 200	0,160	cad	25,52	4,08
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,075	h	89,03	6,68
<b>TOTALE:</b>						<b>123,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.g [G.02.39.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.14.05.g	B.14.05.g	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 250	1,000	m	111,11	111,11
VEN25-PR-A.14.06.g	B.14.06.g	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 250	0,160	cad	27,84	4,45
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>134,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,24</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.h [G.02.39.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.14.05.h	B.14.05.h	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO	1,000	m	131,66	131,66

		ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 300				
VEN25-PR-A.14.06.h	B.14.06.h	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 300	0,160	cad	42,08	6,73
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,110	h	89,03	9,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>161,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>204,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.i [G.02.39.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.14.05.i	B.14.05.i	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 350	1,000	m	166,15	166,15
VEN25-PR-A.14.06.i	B.14.06.i	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 350	0,160	cad	42,85	6,86
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,130	h	89,03	11,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>200,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>253,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.l [G.02.39.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.14.05.l	B.14.05.l	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 400	1,000	m	193,12	193,12
VEN25-PR-A.14.06.l	B.14.06.l	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400	0,160	cad	47,63	7,62
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,150	h	89,03	13,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>232,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>294,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.m [G.02.39.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.14.05.m	B.14.05.m	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 450	1,000	m	228,28	228,28
VEN25-PR-A.14.06.m	B.14.06.m	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 450	0,160	cad	51,57	8,25
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,180	h	89,03	16,03
<b>TOTALE:</b>						<b>274,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>347,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.39.n [G.02.39.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.14.05.n	B.14.05.n	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 500	1,000	m	253,49	253,49
VEN25-PR-A.14.06.n	B.14.06.n	MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 500	0,160	cad	64,46	10,31
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,200	h	89,03	17,81
<b>TOTALE:</b>						<b>306,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>387,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.40.a [G.02.40.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro ¾ "

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,600	kg	10,55	16,88
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>39,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,17</b>

**Articolo: VEN25-06.02.40.b [G.02.40.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,800	kg	10,55	18,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>43,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.40.c [G.02.40.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.02.d	B.14.02.d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4"	1,000	m	8,19	8,19
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>47,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.40.d [G.02.40.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.02.e	B.14.02.e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/2	1,000	m	9,37	9,37
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,200	kg	10,55	23,21
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>50,90</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>64,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.40.e [G.02.40.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,160	m³	29,69	4,75
VEN25-PR-A.14.02.f	B.14.02.f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2 "	1,000	m	12,88	12,88
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>60,74</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			16,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.41.a [G.02.41.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 110 mm spess. 3,1-3,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.08.a	B.12.08.a	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 110 mm	1,000	m	10,45	10,45
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>13,77</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.41.b [G.02.41.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 160 mm spess. 4,5-5,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.08.b	B.12.08.b	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	22,23	22,23
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>26,16</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			6,93

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,09
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-06.02.41.c [G.02.41.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 200 mm spess. 5,6-6,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.08.c	B.12.08.c	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 200 mm	1,000	m	34,36	34,36
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>38,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.41.d [G.02.41.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 250 mm spess. 7,0-7,8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.08.d	B.12.08.d	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 250 mm	1,000	m	53,60	53,60
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>58,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.41.e [G.02.41.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 315 mm spess. 8,8-9,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.08.e	B.12.08.e	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 315 mm	1,000	m	85,56	85,56
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>90,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.41.f [G.02.41.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 400 mm spess. 11,1-12,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.08.f	B.12.08.f	TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 400 mm	1,000	m	144,91	144,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>150,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>190,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.a [G.02.42.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 110 mm spess. 4,9-5,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.09.a	B.12.09.a	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	15,80	15,80
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>19,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.b [G.02.42.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 160 mm spess. 7,0-7,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.09.b	B.12.09.b	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	32,98	32,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>36,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.c [G.02.42.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 200 mm spess. 8,8-9,8 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.09.c	B.12.09.c	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	51,57	51,57
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>55,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.d [G.02.42.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 250 mm spess. 11,0-12,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.09.d	B.12.09.d	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	80,31	80,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>84,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,31</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.e [G.02.42.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 315 mm spess. 13,8-15,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.09.e	B.12.09.e	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	128,31	128,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>133,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,41</b>

**Articolo: VEN25-06.02.42.f [G.02.42.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 400 mm spess. 15,5-19,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.09.f	B.12.09.f	TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	218,07	218,07

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>223,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>282,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.a [G.02.43.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 50 mm spess. 2,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-PR-A.12.10.b	B.12.10.b	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 50 mm	1,000	m	1,74	1,74
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	89,03	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.b [G.02.43.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 63 mm spess. 3,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.12.10.c	B.12.10.c	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 63 mm	1,000	m	2,71	2,71
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	89,03	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>5,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.c [G.02.43.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 75 mm spess. 3,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.12.10.d	B.12.10.d	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 75 mm	1,000	m	3,90	3,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	89,03	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>6,62</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.d [G.02.43.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 90 mm spess. 4,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.10.e	B.12.10.e	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 90 mm	1,000	m	5,10	5,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>8,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.e [G.02.43.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 110 mm spess. 4,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.10.f	B.12.10.f	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 110 mm,	1,000	m	6,19	6,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>9,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.f [G.02.43.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 125 mm spess. 4,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.10.g	B.12.10.g	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 125 mm	1,000	m	7,95	7,95
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>11,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.g [G.02.43.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 140 mm spess. 5,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.10.h	B.12.10.h	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 140 mm	1,000	m	10,03	10,03
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>13,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.h [G.02.43.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 160 mm spess. 6,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.10.i	B.12.10.i	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 160 mm	1,000	m	13,14	13,14
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>17,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.i [G.02.43.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 180 mm spess. 6,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.12.10.l	B.12.10.l	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 180 mm	1,000	m	17,35	17,35
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>21,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.l [G.02.43.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.10.m	B.12.10.m	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm	1,000	m	20,32	20,32
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>24,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.m [G.02.43.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.10.n	B.12.10.n	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm	1,000	m	25,56	25,56
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>29,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.n [G.02.43.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 225 mm spess. 9,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.10.o	B.12.10.o	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 250 mm spess. 9,6 mm	1,000	m	31,70	31,70
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>36,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.o [G.02.43.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-PR-A.12.10.p	B.12.10.p	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm	1,000	m	41,95	41,95

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	89,03	2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>46,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,97</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.p [G.02.43.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.10.q	B.12.10.q	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm	1,000	m	50,66	50,66
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>55,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.q [G.02.43.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.10.r	B.12.10.r	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm	1,000	m	71,17	71,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>76,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.r [G.02.43.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.10.s	B.12.10.s	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm	1,000	m	90,61	90,61
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>96,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>121,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.s [G.02.43.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.10.t	B.12.10.t	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm	1,000	m	138,64	138,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>144,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.43.t [G.02.43.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.10.u	B.12.10.u	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm	1,000	m	142,44	142,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>151,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.a [G.02.44.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 50 mm spess. 3,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-PR-A.12.11.b	B.12.11.b	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 50 mm	1,000	m	2,57	2,57
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	89,03	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>4,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.b [G.02.44.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 63 mm spess. 4,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.12.11.c	B.12.11.c	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 63 mm	1,000	m	4,09	4,09
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	89,03	1,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.c [G.02.44.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 75 mm spess. 5,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.12.11.d	B.12.11.d	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 75 mm	1,000	m	5,80	5,80
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	89,03	1,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.d [G.02.44.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 90 mm spess. 6,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.11.e	B.12.11.e	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 90 mm	1,000	m	7,62	7,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.e [G.02.44.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 110 mm spess. 6,9 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.11.f	B.12.11.f	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	9,35	9,35
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>12,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.f [G.02.44.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 125mm spess 7,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.11.g	B.12.11.g	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	11,91	11,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>15,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.g [G.02.44.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 140 mm spess. 8,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.11.h	B.12.11.h	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 140 mm	1,000	m	14,95	14,95
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>18,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.h [G.02.44.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 160 mm spess. 9,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.11.i	B.12.11.i	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	19,51	19,51

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>23,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.i [G.02.44.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 180 mm spess. 10,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.12.11.i	B.12.11.i	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 180 mm	1,000	m	26,14	26,14
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>30,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.l [G.02.44.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 200 mm spess. 11,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.11.m	B.12.11.m	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	30,51	30,51
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>34,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.m [G.02.44.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 225 mm spess. 13,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.11.n	B.12.11.n	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	38,67	38,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>43,04</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>54,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.n [G.02.44.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 225 mm spess. 14,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.11.o	B.12.11.o	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	47,48	47,48
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>52,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.o [G.02.44.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 280 mm spess. 16,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-PR-A.12.11.p	B.12.11.p	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 280 mm	1,000	m	63,19	63,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	89,03	2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>67,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.p [G.02.44.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 315 mm spess. 18,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.11.q	B.12.11.q	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	75,90	75,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>80,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>102,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.q [G.02.44.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 355 mm spess. 21,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.11.r	B.12.11.r	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 355 mm	1,000	m	107,58	107,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.r [G.02.44.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 400 mm spess. 23,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.11.s	B.12.11.s	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	136,27	136,27
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.s [G.02.44.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 450 mm spess. 26,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.11.t	B.12.11.t	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 450 mm	1,000	m	204,72	204,72
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>211,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,98</b>

**Articolo: VEN25-06.02.44.t [G.02.44.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16 diametro esterno 500 mm spess. 29,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.11.u	B.12.11.u	TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	223,15	223,15
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>231,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.a [G.02.45.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 50 mm spess. 4,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-PR-A.12.12.b	B.12.12.b	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 50 mm	1,000	m	3,27	3,27
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	89,03	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>5,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.b [G.02.45.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 63 mm spess. 5,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.12.12.c	B.12.12.c	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 63 mm	1,000	m	5,19	5,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	89,03	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>7,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,64</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.c [G.02.45.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 75 mm spess. 6,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.12.12.d	B.12.12.d	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 75 mm	1,000	m	7,26	7,26

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	89,03	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>9,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.d [G.02.45.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 90 mm spess. 8,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.12.e	B.12.12.e	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 90 mm	1,000	m	9,62	9,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>12,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.e [G.02.45.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 110 mm spess. 8,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.12.f	B.12.12.f	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 110 mm	1,000	m	11,84	11,84
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>15,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.f [G.02.45.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 125 mm spess. 9,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.12.g	B.12.12.g	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 125 mm	1,000	m	15,25	15,25
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>18,88</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>23,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.g [G.02.45.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 140 mm spess. 10,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.12.h	B.12.12.h	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 140 mm	1,000	m	19,16	19,16
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>22,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.h [G.02.45.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 160 mm spess. 11,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.12.i	B.12.12.i	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 160 mm	1,000	m	24,97	24,97
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>28,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.i [G.02.45.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 180 mm spess. 13,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.12.12.i	B.12.12.i	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 180 mm	1,000	m	35,32	35,32
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>39,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.l [G.02.45.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 200 mm spess. 14,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.12.m	B.12.12.m	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 200 mm	1,000	m	38,96	38,96
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.m [G.02.45.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 225 mm spess. 16,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.12.n	B.12.12.n	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 225 mm	1,000	m	49,39	49,39
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>68,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.n [G.02.45.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 225 mm spess. 18,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.12.o	B.12.12.o	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 250 mm	1,000	m	61,00	61,00
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.o [G.02.45.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 280 mm spess. 20,6 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-PR-A.12.12.p	B.12.12.p	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 280 mm	1,000	m	85,16	85,16
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	89,03	2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>89,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.45.p [G.02.45.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20. diametro esterno 315 mm spess. 23,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.12.q	B.12.12.q	TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 315 mm	1,000	m	108,21	108,21
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>113,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,98</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.a [G.02.46.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 50 mm spess. 1,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-PR-A.12.13.b	B.12.13.b	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 50 mm	1,000	m	1,22	1,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,012	h	89,03	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.b [G.02.46.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 63 mm spess. 2,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.12.13.c	B.12.13.c	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 63 mm	1,000	m	1,87	1,87

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,014	h	89,03	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>4,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.c [G.02.46.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 75 mm spess. 2,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,032	h	30,57	0,98
VEN25-PR-A.12.13.d	B.12.13.d	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 75 mm	1,000	m	2,58	2,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,016	h	89,03	1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>5,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.d [G.02.46.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 90 mm spess. 2,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.13.e	B.12.13.e	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 90 mm	1,000	m	3,58	3,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>6,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,35</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.e [G.02.46.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 110 mm spess. 2,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.13.f	B.12.13.f	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 110 mm	1,000	m	4,28	4,28
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>7,60</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>9,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.f [G.02.46.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 125 mm spess. 3,1 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.13.g	B.12.13.g	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 125 mm	1,000	m	5,58	5,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>9,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		2,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.g [G.02.46.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 140 mm spess. 3,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.13.h	B.12.13.h	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 140 mm	1,000	m	7,02	7,02
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>10,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		2,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.h [G.02.46.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 160 mm spess. 4,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.13.i	B.12.13.i	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 160 mm	1,000	m	9,07	9,07
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>13,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		3,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.i [G.02.46.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 180 mm spess. 4,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.12.13.l	B.12.13.l	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 180 mm	1,000	m	11,98	11,98
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,025	h	89,03	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.l [G.02.46.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 200 mm spess. 4,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.13.m	B.12.13.m	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 200 mm	1,000	m	13,90	13,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.m [G.02.46.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 5,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.13.n	B.12.13.n	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 225 mm	1,000	m	18,16	18,16
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.n [G.02.46.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 6,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.13.o	B.12.13.o	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 250 mm	1,000	m	22,04	22,04
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>26,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,60</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.o [G.02.46.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 280 mm spess. 6,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,058	h	30,57	1,77
VEN25-PR-A.12.13.p	B.12.13.p	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 280 mm	1,000	m	28,96	28,96
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,029	h	89,03	2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>33,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.p [G.02.46.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 315 mm spess. 7,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.13.q	B.12.13.q	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 315 mm	1,000	m	34,44	34,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>39,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,66</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.q [G.02.46.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 355 mm spess. 8,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.13.r	B.12.13.r	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 355 mm	1,000	m	48,21	48,21

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>53,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.r [G.02.46.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 400 mm spess. 9,8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.13.s	B.12.13.s	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 400 mm	1,000	m	61,19	61,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>66,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.s [G.02.46.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 450 mm spess. 11,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.13.t	B.12.13.t	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 450 mm	1,000	m	96,88	96,88
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>103,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.46.t [G.02.46.t]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 500 mm spess. 12,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.13.u	B.12.13.u	TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 500 mm	1,000	m	151,10	151,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>159,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	42,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>202,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.47.00 [G.02.47.00]**

FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.16.05.00	B.16.05.00	TELO DI RETE ANTIROCCIA	1,000	m <sup>2</sup>	7,38	7,38
<b>TOTALE:</b>						<b>9,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.a [G.02.48.a]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.a	B.16.06.a	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	649,71	649,71
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>704,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>891,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.b [G.02.48.b]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.b	B.16.06.b	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	729,86	729,86
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>784,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,90

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						992,43
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-06.02.48.c [G.02.48.c]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.c	B.16.06.c	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	775,14	775,14
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						829,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	219,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.049,71

**Articolo: VEN25-06.02.48.d [G.02.48.d]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.d	B.16.06.d	IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	876,81	876,81
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						931,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	246,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.178,32

**Articolo: VEN25-06.02.48.e [G.02.48.e]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.e	B.16.06.e	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45	1,000	cad	647,45	647,45
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21



VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>702,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>888,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.f [G.02.48.f]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.f	B.16.06.f	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70	1,000	cad	721,67	721,67
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>776,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>982,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.g [G.02.48.g]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.g	B.16.06.g	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45	1,000	cad	806,99	806,99
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>861,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	228,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.090,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.h [G.02.48.h]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.h	B.16.06.h	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100	1,000	cad	914,11	914,11
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>968,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.225,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.i [G.02.48.i]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.i	B.16.06.i	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	813,91	813,91
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>868,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.098,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.I [G.02.48.I]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.I	B.16.06.I	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	874,75	874,75
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>929,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.175,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.m [G.02.48.m]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.m	B.16.06.m	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	1,000	cad	940,25	940,25
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>994,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	263,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.258,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.48.n [G.02.48.n]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.06.n	B.16.06.n	IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	1,000	cad	1.023,01	1.023,01
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>1.077,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.363,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.49.a [G.02.49.a]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.07.a	B.16.07.a	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45	1,000	cad	399,36	399,36
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>454,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,32

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						574,35
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-06.02.49.b [G.02.49.b]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.07.b	B.16.07.b	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45 attacco motopompa UNI 70	1,000	cad	460,34	460,34
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						515,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						651,49

**Articolo: VEN25-06.02.49.c [G.02.49.c]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.07.c	B.16.07.c	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45	1,000	cad	514,43	514,43
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						569,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						719,91

**Articolo: VEN25-06.02.49.d [G.02.49.d]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.07.d	B.16.07.d	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	602,80	602,80
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21

<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>657,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	174,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>831,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.49.e [G.02.49.e]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
<b>VEN25-PR-A.16.07.e</b>	<b>B.16.07.e</b>	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70	1,000	cad	549,28	549,28
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>603,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>764,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.49.f [G.02.49.f]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
<b>VEN25-PR-A.16.07.f</b>	<b>B.16.07.f</b>	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	631,26	631,26
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>685,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	181,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>867,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.49.g [G.02.49.g]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66

<b>VEN25-PR-A.16.07.g</b>	<b>B.16.07.g</b>	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70	1,000	cad	639,47	639,47
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>694,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>878,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.49.h [G.02.49.h]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
<b>VEN25-PR-A.16.07.h</b>	<b>B.16.07.h</b>	IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	1,000	cad	727,81	727,81
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>782,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>989,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.50.a [G.02.50.a]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
<b>VEN25-PR-A.16.08.a</b>	<b>B.16.08.a</b>	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 filettato H=490 mm	1,000	cad	225,67	225,67
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>280,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>354,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.50.b [G.02.50.b]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.08.b	B.16.08.b	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 baionetta H=490 mm	1,000	cad	225,67	225,67
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>280,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>354,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.50.c [G.02.50.c]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.08.c	B.16.08.c	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 filettato H=490mm	1,000	cad	297,60	297,60
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>352,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>445,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.50.d [G.02.50.d]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.08.d	B.16.08.d	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 baionetta H=490mm	1,000	cad	297,60	297,60
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>352,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,35

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						445,62
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-06.02.50.e [G.02.50.e]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70 filettato H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.08.e	B.16.08.e	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 filettato H=490mm	1,000	cad	308,68	308,68
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>363,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>459,64</b>

**Articolo: VEN25-06.02.50.f [G.02.50.f]**

FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,232	h	30,57	7,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,200	kg	10,55	12,66
VEN25-PR-A.16.08.f	B.16.08.f	IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 baionetta H=490mm	1,000	cad	308,33	308,33
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>363,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>459,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.a [G.02.51.a]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.09.a	B.16.09.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm	1,000	cad	156,12	156,12
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3	0,300	m³	114,02	34,21



		(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30				
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>226,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>287,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.b [G.02.51.b]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN25-PR-A.16.09.b	B.16.09.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm	1,000	cad	167,86	167,86
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>243,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>308,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.c [G.02.51.c]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.09.c	B.16.09.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm	1,000	cad	178,22	178,22
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>264,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>335,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.d [G.02.51.d]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,492	h	30,57	15,04
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.09.d	B.16.09.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm	1,000	cad	201,70	201,70
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>297,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>375,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.e [G.02.51.e]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,492	h	30,57	15,04
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN25-PR-A.16.09.e	B.16.09.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm	1,000	cad	234,87	234,87
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>333,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>421,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.f [G.02.51.f]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN25-PR-A.16.09.f	B.16.09.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm	1,000	cad	316,38	316,38
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>419,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						530,58
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-06.02.51.g [G.02.51.g]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,612	h	30,57	18,71
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.09.g	B.16.09.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm	1,000	cad	356,44	356,44
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>462,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>585,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.h [G.02.51.h]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN25-PR-A.16.09.h	B.16.09.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE Dn 200 mm	1,000	cad	762,62	762,62
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>879,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.113,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.i [G.02.51.i]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,790	h	30,57	24,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.09.i	B.16.09.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD	1,000	cad	1.094,20	1.094,20

		AUTOCLAVE DN 250 mm				
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.216,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	322,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.539,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.l [G.02.51.l]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,890	h	30,57	27,21
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
<b>VEN25-PR-A.16.09.j</b>	<b>B.16.09.j</b>	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm	1,000	cad	1.577,75	1.577,75
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.713,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	454,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.168,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.m [G.02.51.m]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	8,000	kg	10,55	84,40
<b>VEN25-PR-A.16.09.k</b>	<b>B.16.09.k</b>	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm	1,000	cad	2.627,74	2.627,74
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.780,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	736,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.517,41</b>

**Articolo: VEN25-06.02.51.n [G.02.51.n]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,390	h	30,57	42,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	8,000	kg	10,55	84,40
VEN25-PR-A.16.09.I	B.16.09.I	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm	1,000	cad	4.234,50	4.234,50
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>4.396,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.165,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.561,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.a [G.02.52.a]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.10.a	B.16.10.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm	1,000	cad	165,79	165,79
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>236,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>299,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.b [G.02.52.b]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN25-PR-A.16.10.b	B.16.10.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm	1,000	cad	170,63	170,63
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21

VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>246,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>312,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.c [G.02.52.c]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.10.c	B.16.10.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm	1,000	cad	185,54	185,54
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>272,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>344,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.d [G.02.52.d]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,492	h	30,57	15,04
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.10.d	B.16.10.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm	1,000	cad	204,47	204,47
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>299,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>379,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.e [G.02.52.e]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,492	h	30,57	15,04
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN25-PR-A.16.10.e	B.16.10.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm	1,000	cad	238,59	238,59
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>337,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>426,41</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.f [G.02.52.f]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN25-PR-A.16.10.f	B.16.10.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm	1,000	cad	321,08	321,08
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>424,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>536,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.g [G.02.52.g]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,612	h	30,57	18,71
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.10.g	B.16.10.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm	1,000	cad	362,24	362,24
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>468,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>592,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.h [G.02.52.h]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN25-PR-A.16.10.h	B.16.10.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm	1,000	cad	867,62	867,62
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>984,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	260,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.245,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.i [G.02.52.i]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,790	h	30,57	24,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.10.i	B.16.10.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm	1,000	cad	1.188,14	1.188,14
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.310,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	347,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.658,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.52.l [G.02.52.l]**

FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,890	h	30,57	27,21
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.10.j	B.16.10.j	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm	1,000	cad	1.659,26	1.659,26
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21



<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.795,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	475,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.271,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.a [G.02.53.a]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
<b>VEN25-PR-A.16.11.a</b>	<b>B.16.11.a</b>	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 40 mm	1,000	cad	140,92	140,92
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>270,96</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.b [G.02.53.b]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
<b>VEN25-PR-A.16.11.b</b>	<b>B.16.11.b</b>	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 50 mm	1,000	cad	151,97	151,97
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>230,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>291,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.c [G.02.53.c]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20

VEN25-PR-A.16.11.c	B.16.11.c	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 65 mm	1,000	cad	160,26	160,26
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>249,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>315,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.d [G.02.53.d]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.11.d	B.16.11.d	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 80 mm	1,000	cad	181,68	181,68
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>283,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>358,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.e [G.02.53.e]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN25-PR-A.16.11.e	B.16.11.e	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 100 mm	1,000	cad	210,69	210,69
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>315,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>398,84</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.f [G.02.53.f]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,742	h	30,57	22,68
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN25-PR-A.16.11.f	B.16.11.f	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 125 mm	1,000	cad	284,60	284,60
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>392,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>496,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.g [G.02.53.g]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,772	h	30,57	23,60
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.11.g	B.16.11.g	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 150 mm	1,000	cad	320,53	320,53
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>431,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>546,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.h [G.02.53.h]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN25-PR-A.16.11.h	B.16.11.h	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 200 mm	1,000	cad	686,64	686,64
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>810,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	214,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.024,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.i [G.02.53.i]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,810	h	30,57	24,76
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.11.i	B.16.11.i	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 250 mm	1,000	cad	985,06	985,06
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1.115,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.410,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.53.I [G.02.53.I]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.11.j	B.16.11.j	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 300 mm	1,000	cad	1.419,56	1.419,56
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.561,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	413,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.975,71</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.a [G.02.54.a]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.12.a	B.16.12.a	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 40 mm	1,000	cad	149,21	149,21
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>222,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,96

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	281,45
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-06.02.54.b [G.02.54.b]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN25-PR-A.16.12.b	B.16.12.b	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 50 mm	1,000	cad	154,04	154,04
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>232,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>294,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.c [G.02.54.c]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.12.c	B.16.12.c	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 65 mm	1,000	cad	167,17	167,17
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>256,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>324,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.d [G.02.54.d]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.12.d	B.16.12.d	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 80 mm	1,000	cad	183,75	183,75
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21

<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>285,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>360,77</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.e [G.02.54.e]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
<b>VEN25-PR-A.16.12.e</b>	<b>B.16.12.e</b>	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 100 mm	1,000	cad	214,83	214,83
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>319,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>404,08</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.f [G.02.54.f]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,742	h	30,57	22,68
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
<b>VEN25-PR-A.16.12.f</b>	<b>B.16.12.f</b>	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 125 mm	1,000	cad	288,75	288,75
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>396,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>502,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.g [G.02.54.g]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,772	h	30,57	23,60
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75

VEN25-PR-A.16.12.g	B.16.12.g	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 150 mm	1,000	cad	326,04	326,04
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>437,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>553,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.h [G.02.54.h]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN25-PR-A.16.12.h	B.16.12.h	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 200 mm	1,000	cad	780,59	780,59
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>903,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	239,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.143,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.i [G.02.54.i]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,891	h	30,57	27,24
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.12.i	B.16.12.i	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 250 mm	1,000	cad	1.067,95	1.067,95
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	89,03	0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.193,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	316,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.509,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.54.l [G.02.54.l]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.12.j	B.16.12.j	SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 300 mm	1,000	cad	1.499,00	1.499,00
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.641,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	434,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.076,21</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.a [G.02.55.a]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.13.a	B.16.13.a	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm	1,000	cad	329,45	329,45
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>402,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>509,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.b [G.02.55.b]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN25-PR-A.16.13.b	B.16.13.b	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm	1,000	cad	379,06	379,06
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>457,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	121,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>578,88</b>



**Articolo: VEN25-06.02.55.c [G.02.55.c]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.13.c	B.16.13.c	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm	1,000	cad	479,30	479,30
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>568,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>719,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.d [G.02.55.d]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.13.d	B.16.13.d	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm	1,000	cad	588,61	588,61
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>690,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>872,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.e [G.02.55.e]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,692	h	30,57	21,15
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN25-PR-A.16.13.e	B.16.13.e	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm	1,000	cad	726,15	726,15
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>830,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.050,90
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-06.02.55.f [G.02.55.f]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,742	h	30,57	22,68
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN25-PR-A.16.13.f	B.16.13.f	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm	1,000	cad	978,72	978,72
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						1.086,96
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.375,00

**Articolo: VEN25-06.02.55.g [G.02.55.g]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,772	h	30,57	23,60
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.13.g	B.16.13.g	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm	1,000	cad	1.100,70	1.100,70
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
TOTALE:						1.211,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	321,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.533,14

**Articolo: VEN25-06.02.55.h [G.02.55.h]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,800	kg	10,55	61,19
VEN25-PR-A.16.13.h	B.16.13.h	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm	1,000	cad	1.942,03	1.942,03
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21

VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.065,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	547,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.612,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.i [G.02.55.i]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,891	h	30,57	27,24
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.13.i	B.16.13.i	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm	1,000	cad	2.313,94	2.313,94
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	89,03	0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.439,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	646,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.085,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.55.I [G.02.55.I]**

FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.13.j	B.16.13.j	SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm	1,000	cad	3.606,32	3.606,32
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.748,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	993,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.741,97</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.a [G.02.56.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,192	h	30,57	5,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55

<b>VEN25-PR-A.16.14.a</b>	<b>B.16.14.a</b>	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 40 mm	1,000	cad	66,40	66,40
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>148,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.b [G.02.56.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
<b>VEN25-PR-A.16.14.b</b>	<b>B.16.14.b</b>	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 50 mm	1,000	cad	75,52	75,52
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>134,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>170,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.c [G.02.56.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
<b>VEN25-PR-A.16.14.c</b>	<b>B.16.14.c</b>	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 65 mm	1,000	cad	87,59	87,59
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>192,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.d [G.02.56.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.14.d	B.16.14.d	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 80 mm	1,000	cad	110,36	110,36
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>189,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.e [G.02.56.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN25-PR-A.16.14.e	B.16.14.e	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 100 mm	1,000	cad	137,89	137,89
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>226,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.f [G.02.56.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,592	h	30,57	18,10
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.14.f	B.16.14.f	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 125 mm	1,000	cad	175,23	175,23
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>268,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.g [G.02.56.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,622	h	30,57	19,01
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.14.g	B.16.14.g	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 150 mm	1,000	cad	227,38	227,38
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>321,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>406,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.h [G.02.56.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.14.h	B.16.14.h	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 200 mm	1,000	cad	363,71	363,71
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>468,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>592,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.56.i [G.02.56.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,891	h	30,57	27,24
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.14.i	B.16.14.i	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 250 mm	1,000	cad	541,96	541,96
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	89,03	0,80
<b>TOTALE:</b>						<b>667,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,89

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	844,40
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-06.02.56.I [G.02.56.I]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.14.I	B.16.14.I	SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 300 mm	1,000	cad	796,94	796,94
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>939,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.188,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.a [G.02.57.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,192	h	30,57	5,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55
VEN25-PR-A.16.15.a	B.16.15.a	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 40 mm	1,000	cad	72,14	72,14
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>123,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.b [G.02.57.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
VEN25-PR-A.16.15.b	B.16.15.b	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 50 mm	1,000	cad	77,53	77,53

<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>172,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.c [G.02.57.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
<b>VEN25-PR-A.16.15.c</b>	<b>B.16.15.c</b>	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 65 mm	1,000	cad	121,08	121,08
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>185,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>234,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.d [G.02.57.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
<b>VEN25-PR-A.14.03.00</b>	<b>B.14.03.00</b>	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
<b>VEN25-PR-A.16.15.d</b>	<b>B.16.15.d</b>	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 80 mm	1,000	cad	139,48	139,48
<b>VEN25-PR-B.02.03.b</b>	<b>C.02.03.b</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m <sup>3</sup>	114,02	34,21
<b>VEN25-AT.09.08.b</b>	<b>D.09.08.b</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>218,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>276,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.e [G.02.57.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN25-PR-A.16.15.e	B.16.15.e	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 100 mm	1,000	cad	183,95	183,95
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>272,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>344,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.f [G.02.57.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,592	h	30,57	18,10
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.15.f	B.16.15.f	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 125 mm	1,000	cad	226,27	226,27
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>319,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>404,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.g [G.02.57.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.15.g	B.16.15.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 150 mm	1,000	cad	332,26	332,26
VEN25-PR-A.16.15.g	B.16.15.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 150 mm	1,000	cad	332,26	332,26
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21

VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>749,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	198,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>948,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.h [G.02.57.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.15.h	B.16.15.h	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 200 mm	1,000	cad	541,17	541,17
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>645,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>816,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.i [G.02.57.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,891	h	30,57	27,24
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.15.i	B.16.15.i	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 250 mm	1,000	cad	782,98	782,98
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	89,03	0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>908,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	240,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.149,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.57.l [G.02.57.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.15.l	B.16.15.l	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 300 mm	1,000	cad	1.066,08	1.066,08
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.208,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	320,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.528,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.a [G.02.58.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,192	h	30,57	5,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,000	kg	10,55	10,55
VEN25-PR-A.16.16.a	B.16.16.a	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 40 mm	1,000	cad	81,17	81,17
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>133,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>169,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.b [G.02.58.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	1,500	kg	10,55	15,83
VEN25-PR-A.16.16.b	B.16.16.b	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 50 mm	1,000	cad	87,05	87,05
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>186,70</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.c [G.02.58.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,272	h	30,57	8,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN25-PR-A.16.16.c	B.16.16.c	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 65 mm	1,000	cad	134,22	134,22
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>200,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>253,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.d [G.02.58.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.16.d	B.16.16.d	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 80 mm	1,000	cad	157,26	157,26
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>237,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.e [G.02.58.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,572	h	30,57	17,49
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,400	kg	10,55	35,87
VEN25-PR-A.16.16.e	B.16.16.e	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 100 mm	1,000	cad	213,39	213,39
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68

VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>303,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>383,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.f [G.02.58.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,592	h	30,57	18,10
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.16.f	B.16.16.f	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 125 mm	1,000	cad	273,25	273,25
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>367,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>465,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.g [G.02.58.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,622	h	30,57	19,01
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,800	kg	10,55	40,09
VEN25-PR-A.16.16.g	B.16.16.g	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 150 mm	1,000	cad	374,00	374,00
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>469,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>593,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.58.h [G.02.58.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,892	h	30,57	27,27
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.16.h	B.16.16.h	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 200 mm	1,000	cad	761,99	761,99
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>					<b>867,85</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	229,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>1.097,83</b>	

**Articolo: VEN25-06.02.58.i [G.02.58.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,891	h	30,57	27,24
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.16.i	B.16.16.i	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 250 mm	1,000	cad	1.069,57	1.069,57
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,009	h	89,03	0,80
<b>TOTALE:</b>					<b>1.196,59</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>1.513,69</b>	

**Articolo: VEN25-06.02.58.I [G.02.58.I]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,090	h	30,57	33,32
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	7,000	kg	10,55	73,85
VEN25-PR-A.16.16.I	B.16.16.I	SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 300 mm	1,000	cad	1.626,99	1.626,99
VEN25-PR-B.02.02.d	C.02.02.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37	0,300	m³	118,94	35,68
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
<b>TOTALE:</b>					<b>1.770,73</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	469,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2.239,97</b>	

**Articolo: VEN25-06.02.59.a [G.02.59.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,500	kg	10,55	26,38
VEN25-PR-A.16.17.a	B.16.17.a	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 40 mm	1,000	cad	99,46	99,46
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>136,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.b [G.02.59.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,000	kg	10,55	31,65
VEN25-PR-A.16.17.b	B.16.17.b	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 50 mm	1,000	cad	119,54	119,54
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>161,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>204,22</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.c [G.02.59.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,312	h	30,57	9,54
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.17.c	B.16.17.c	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 65 mm	1,000	cad	169,11	169,11
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>221,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.d [G.02.59.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,392	h	30,57	11,98
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,300	kg	10,55	45,37
VEN25-PR-A.16.17.d	B.16.17.d	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 80 mm	1,000	cad	193,04	193,04
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>251,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>317,64</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.e [G.02.59.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,492	h	30,57	15,04
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,600	kg	10,55	48,53
VEN25-PR-A.16.17.e	B.16.17.e	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 100 mm	1,000	cad	249,63	249,63
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>313,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>397,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.f [G.02.59.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,652	h	30,57	19,93
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,800	kg	10,55	50,64
VEN25-PR-A.16.17.f	B.16.17.f	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 125 mm	1,000	cad	330,96	330,96
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,008	h	89,03	0,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>402,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>508,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.59.g [G.02.59.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,712	h	30,57	21,77
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75







SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	606,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.895,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.d [G.02.61.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,980	h	30,57	91,10
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	20,000	kg	10,55	211,00
VEN25-PR-A.16.19.d	B.16.19.d	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 80 mm	1,000	cad	2.355,60	2.355,60
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,220	h	43,99	9,68
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,220	h	17,30	3,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.671,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	707,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.379,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.e [G.02.61.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,950	h	30,57	90,18
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	22,000	kg	10,55	232,10
VEN25-PR-A.16.19.e	B.16.19.e	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 100 mm	1,000	cad	2.655,81	2.655,81
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,250	h	17,30	4,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.993,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	793,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.786,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.f [G.02.61.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 125 mm

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.142,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>5.452,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.g [G.02.61.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,250	h	30,57	99,35
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	26,000	kg	10,55	274,30
VEN25-PR-A.16.19.g	B.16.19.g	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 150 mm	1,000	cad	4.390,61	4.390,61
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,250	h	43,99	11,00
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,250	h	17,30	4,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.779,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.266,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.046,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.h [G.02.61.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,700	h	30,57	113,11
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	28,000	kg	10,55	295,40
VEN25-PR-A.16.19.h	B.16.19.h	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 200 mm	1,000	cad	7.419,99	7.419,99
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,300	h	43,99	13,20
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,300	h	17,30	5,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>7.846,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.079,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9.926,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.61.i [G.02.61.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,880	h	30,57	118,61
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	30,000	kg	10,55	316,50
VEN25-PR-A.16.19.i	B.16.19.i	VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 250 mm	1,000	cad	8.347,67	8.347,67
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLINO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,320	h	43,99	14,08
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,320	h	17,30	5,54
					TOTALE:	8.802,40

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.332,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11.135,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.62.a [G.02.62.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.16.29.a	B.16.29.a	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm	1,000	cad	1.756,89	1.756,89
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a kW 15	0,100	h	50,05	5,01
					TOTALE:	1.792,08
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	474,90
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.266,98

**Articolo: VEN25-06.02.62.b [G.02.62.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.16.29.b	B.16.29.b	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm	1,000	cad	1.804,77	1.804,77
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	50,05	5,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.839,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	487,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.327.55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.62.c [G.02.62.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.16.29.c	B.16.29.c	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm	1,000	cad	2.056,03	2.056,03
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,100	h	50,05	5,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.091,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	554,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.645,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.62.d [G.02.62.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.16.29.d	B.16.29.d	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm	1,000	cad	2.754,35	2.754,35
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	50,05	7,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.792,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	739,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.531,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.62.e [G.02.62.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-PR-A.16.29.e	B.16.29.e	VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm	1,000	cad	3.574,25	3.574,25
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,150	h	50,05	7,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.611,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	957,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.569,10</b>

**Articolo: VEN25-06.02.62.f [G.02.62.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 250 mm

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.566,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>7.478,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.63.a [G.02.63.a]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,000	kg	10,55	21,10
VEN25-PR-A.16.20.c	B.16.20.c	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 40-50-65 mm	1,000	cad	129,26	129,26
<b>TOTALE:</b>						<b>164,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>207,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.63.b [G.02.63.b]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,300	kg	10,55	24,27
VEN25-PR-A.16.20.c	B.16.20.c	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 40-50-65 mm	1,000	cad	129,26	129,26
<b>TOTALE:</b>						<b>171,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.63.c [G.02.63.c]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	2,800	kg	10,55	29,54
VEN25-PR-A.16.20.d	B.16.20.d	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 80 mm	1,000	cad	167,07	167,07
<b>TOTALE:</b>						<b>221,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>279,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.63.d [G.02.63.d]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.20.e	B.16.20.e	SFIATO DI DEGASAGGIO DN 100 mm	1,000	cad	167,07	167,07
<b>TOTALE:</b>						<b>225,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>284,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.64.a [G.02.64.a]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.21.a	B.16.21.a	SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 50 mm	1,000	cad	163,42	163,42
<b>TOTALE:</b>						<b>213,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>269,55</b>

**Articolo: VEN25-06.02.64.b [G.02.64.b]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN25-PR-A.16.21.c	B.16.21.c	SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 80 mm	1,000	cad	250,01	250,01
<b>TOTALE:</b>						<b>306,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>388,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.a [G.02.65.a]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.22.a	B.16.22.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 50 mm	1,000	cad	264,63	264,63
<b>TOTALE:</b>						<b>314,29</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	83,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>397,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.b [G.02.65.b]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN25-PR-A.16.22.c	B.16.22.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 80 mm	1,000	cad	351,22	351,22
<b>TOTALE:</b>						<b>408,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>516,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.c [G.02.65.c]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN25-PR-A.16.22.d	B.16.22.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 100 mm	1,000	cad	500,01	500,01
<b>TOTALE:</b>						<b>573,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>725,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.d [G.02.65.d]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.22.e	B.16.22.e	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 150 mm	1,000	cad	908,55	908,55
<b>TOTALE:</b>						<b>997,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	264,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.262,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.e [G.02.65.e]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,440	h	30,57	44,02
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.22.f	B.16.22.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 200 mm	1,000	cad	1.079,28	1.079,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.186,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.501,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.f [G.02.65.f]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,800	h	30,57	55,03
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	9,000	kg	10,55	94,95
VEN25-PR-A.16.22.g	B.16.22.g	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 250 mm	1,000	cad	1.219,52	1.219,52
<b>TOTALE:</b>						<b>1.369,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.732,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.65.g [G.02.65.g]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN25-PR-A.16.22.h	B.16.22.h	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 300 mm	1,000	cad	1.658,55	1.658,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1.846,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	489,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.335,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.a [G.02.66.a]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.23.a	B.16.23.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 50 mm	1,000	cad	385,36	385,36
<b>TOTALE:</b>						<b>435,02</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	115,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>550,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.b [G.02.66.b]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN25-PR-A.16.23.b	B.16.23.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 80 mm	1,000	cad	547,84	547,84
<b>TOTALE:</b>						<b>604,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>764,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.c [G.02.66.c]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN25-PR-A.16.23.c	B.16.23.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 100 mm	1,000	cad	638,68	638,68
<b>TOTALE:</b>						<b>712,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	188,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>901,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.d [G.02.66.d]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.23.d	B.16.23.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 150 mm	1,000	cad	1.136,64	1.136,64
<b>TOTALE:</b>						<b>1.226,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	324,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.550,98</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.e [G.02.66.e]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,440	h	30,57	44,02
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	6,000	kg	10,55	63,30
VEN25-PR-A.16.23.e	B.16.23.e	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 200 mm	1,000	cad	1.591,89	1.591,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.699,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	450,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.149,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.f [G.02.66.f]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,800	h	30,57	55,03
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	9,000	kg	10,55	94,95
VEN25-PR-A.16.23.f	B.16.23.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 250 mm	1,000	cad	3.164,22	3.164,22
<b>TOTALE:</b>						<b>3.314,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	878,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.192,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.66.g [G.02.66.g]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN25-PR-A.16.23.g	B.16.23.g	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 300 mm	1,000	cad	3.859,21	3.859,21
<b>TOTALE:</b>						<b>4.046,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.072,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.119,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.67.a [G.02.67.a]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.24.a	B.16.24.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 50 mm	1,000	cad	427,07	427,07
<b>TOTALE:</b>						<b>482,23</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	127,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>610,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.67.b [G.02.67.b]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,500	kg	10,55	36,93
VEN25-PR-A.16.24.b	B.16.24.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 80 mm	1,000	cad	677,67	677,67
<b>TOTALE:</b>						<b>739,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>934,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.67.c [G.02.67.c]**

FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,100	kg	10,55	43,26
VEN25-PR-A.16.24.c	B.16.24.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 100 mm	1,000	cad	821,34	821,34
<b>TOTALE:</b>						<b>907,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	240,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.147,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.a [G.02.68.a]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	3,200	kg	10,55	33,76
VEN25-PR-A.16.25.a	B.16.25.a	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 50 mm	1,000	cad	685,37	685,37
<b>TOTALE:</b>						<b>735,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	194,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>929,81</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.b [G.02.68.b]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 65 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,000	kg	10,55	42,20
VEN25-PR-A.16.25.b	B.16.25.b	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 65 mm	1,000	cad	685,37	685,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>745,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>943,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.c [G.02.68.c]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	4,500	kg	10,55	47,48
VEN25-PR-A.16.25.c	B.16.25.c	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 80 mm	1,000	cad	912,20	912,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>981,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	259,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.241,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.d [G.02.68.d]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	5,000	kg	10,55	52,75
VEN25-PR-A.16.25.d	B.16.25.d	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 100 mm	1,000	cad	912,20	912,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.001,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	265,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.267,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.e [G.02.68.e]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 150 mm

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	631,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.014,90</b>

**Articolo: VEN25-06.02.68.f [G.02.68.f]**

FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,200	h	30,57	67,25
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	12,000	kg	10,55	126,60
VEN25-PR-A.16.25.f	B.16.25.f	SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 200 mm	1,000	cad	3.412,22	3.412,22
<b>TOTALE:</b>						<b>3.606,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	955,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.561,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.a [G.02.69.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.15.a	B.10.15.a	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 160	1,000	m	14,34	14,34
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>24,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.b [G.02.69.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.15.b	B.10.15.b	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 180	1,000	m	17,83	17,83
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>28,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.c [G.02.69.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.15.c	B.10.15.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 200	1,000	m	22,14	22,14
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
TOTALE:						32,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						41,71

**Articolo: VEN25-06.02.69.d [G.02.69.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.15.d	B.10.15.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 225	1,000	m	27,79	27,79
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						38,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,23

**Articolo: VEN25-06.02.69.e [G.02.69.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.15.e	B.10.15.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 250	1,000	m	34,43	34,43
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						45,56
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						57,63

**Articolo: VEN25-06.02.69.f [G.02.69.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 280



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.15.f	B.10.15.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 280	1,000	m	42,93	42,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>54,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,77</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.g [G.02.69.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.15.g	B.10.15.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 315	1,000	m	54,70	54,70
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>66,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,05</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.h [G.02.69.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.15.h	B.10.15.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 355	1,000	m	69,13	69,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>82,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.69.i [G.02.69.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.15.i	B.10.15.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 400	1,000	m	87,62	87,62

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>101,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.a [G.02.70.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.16.c	B.10.16.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	2,38	2,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>10,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.b [G.02.70.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.16.d	B.10.16.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	3,41	3,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>11,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.c [G.02.70.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.16.e	B.10.16.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	4,78	4,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>13,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>16,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.d [G.02.70.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.16.f	B.10.16.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	6,87	6,87
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>15,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.e [G.02.70.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.16.g	B.10.16.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	10,22	10,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>20,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,89</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.f [G.02.70.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.16.h	B.10.16.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	13,02	13,02
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>22,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.g [G.02.70.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.16.i	B.10.16.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	16,38	16,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>26,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.h [G.02.70.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.16.l	B.10.16.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	20,15	20,15
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>30,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.i [G.02.70.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.16.m	B.10.16.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	25,45	25,45
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>35,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.l [G.02.70.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.16.n	B.10.16.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	31,41	31,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>42,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.m [G.02.70.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.16.o	B.10.16.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	39,82	39,82
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>50,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.n [G.02.70.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.16.p	B.10.16.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	48,83	48,83
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>59,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.o [G.02.70.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.16.q	B.10.16.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	64,92	64,92

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>76,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.p [G.02.70.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.16.r	B.10.16.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	82,22	82,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>93,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>118,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.q [G.02.70.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.16.s	B.10.16.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	104,67	104,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>118,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>149,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.70.r [G.02.70.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.16.t	B.10.16.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	124,93	124,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>138,76</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	36,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>175,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.a [G.02.71.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.17.e	B.10.17.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>11,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.b [G.02.71.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.17.f	B.10.17.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	4,67	4,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>13,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,58</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.c [G.02.71.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.17.g	B.10.17.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	6,10	6,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>14,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.d [G.02.71.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.17.h	B.10.17.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	8,71	8,71
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
TOTALE:						17,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						21,69

**Articolo: VEN25-06.02.71.e [G.02.71.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.17.i	B.10.17.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	12,93	12,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
TOTALE:						23,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,32

**Articolo: VEN25-06.02.71.f [G.02.71.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.17.l	B.10.17.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	16,67	16,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
TOTALE:						26,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,27

**Articolo: VEN25-06.02.71.g [G.02.71.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.17.m	B.10.17.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	20,90	20,90
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>30,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,00</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.h [G.02.71.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.17.n	B.10.17.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	27,31	27,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>37,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,50</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.i [G.02.71.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.17.o	B.10.17.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	34,65	34,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>45,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.l [G.02.71.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.17.p	B.10.17.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	42,55	42,55

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>53,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.m [G.02.71.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.17.q	B.10.17.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	54,04	54,04
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>65,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.n [G.02.71.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.17.r	B.10.17.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	66,55	66,55
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>77,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.o [G.02.71.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.17.s	B.10.17.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	79,07	79,07
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>90,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>114,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.p [G.02.71.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.17.t	B.10.17.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	100,13	100,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>111,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.q [G.02.71.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.17.u	B.10.17.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	127,00	127,00
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>140,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,54</b>

**Articolo: VEN25-06.02.71.r [G.02.71.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.17.v	B.10.17.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	161,77	161,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>175,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>222,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.a [G.02.72.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	4,31	4,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>12,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.b [G.02.72.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>15,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,29</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.c [G.02.72.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.18.g	B.10.18.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	9,68	9,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>18,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.d [G.02.72.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.18.h	B.10.18.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	14,06	14,06
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>22,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.e [G.02.72.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.18.i	B.10.18.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	20,87	20,87
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>31,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.f [G.02.72.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.18.l	B.10.18.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	22,62	22,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>32,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.g [G.02.72.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.18.m	B.10.18.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	28,28	28,28

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>38,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.h [G.02.72.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.18.n	B.10.18.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	36,51	36,51
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>46,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.i [G.02.72.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.18.o	B.10.18.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	48,19	48,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>58,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.l [G.02.72.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.18.p	B.10.18.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	56,93	56,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>67,76</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>85,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.m [G.02.72.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.18.q	B.10.18.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	75,22	75,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>86,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,23</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.n [G.02.72.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.18.r	B.10.18.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	88,69	88,69
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>99,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>126,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.o [G.02.72.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.18.s	B.10.18.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	115,93	115,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>127,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.p [G.02.72.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.18.t	B.10.18.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	140,48	140,48
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>152,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	40,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>192,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.q [G.02.72.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.18.u	B.10.18.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	186,37	186,37
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>199,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	52,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>252,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.72.r [G.02.72.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.18.v	B.10.18.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	225,31	225,31
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>239,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	63,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>302,51</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.a [G.02.73.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 50



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.19.e	B.10.19.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	6,79	6,79
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>15,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,27</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.b [G.02.73.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 63

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.19.f	B.10.19.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	8,81	8,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>17,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.c [G.02.73.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.19.g	B.10.19.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 75	1,000	m	12,62	12,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>21,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,64</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.d [G.02.73.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.10.19.h	B.10.19.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 90	1,000	m	18,78	18,78

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>27,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.e [G.02.73.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.10.19.i	B.10.19.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 110	1,000	m	24,29	24,29
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>34,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.f [G.02.73.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.19.i	B.10.19.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	30,47	30,47
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>40,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.g [G.02.73.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.19.m	B.10.19.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	32,64	32,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>42,57</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>53,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.h [G.02.73.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.19.n	B.10.19.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	39,74	39,74
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>49,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,22</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.i [G.02.73.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.19.o	B.10.19.o	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	50,19	50,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>60,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,81</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.l [G.02.73.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.19.p	B.10.19.p	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	62,12	62,12
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>72,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.m [G.02.73.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.19.q	B.10.19.q	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	85,44	85,44
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						96,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						122,16

**Articolo: VEN25-06.02.73.n [G.02.73.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.19.r	B.10.19.r	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	96,76	96,76
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
TOTALE:						107,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						136,48

**Articolo: VEN25-06.02.73.o [G.02.73.o]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.19.s	B.10.19.s	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	118,41	118,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
TOTALE:						129,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						164,25

**Articolo: VEN25-06.02.73.p [G.02.73.p]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.19.t	B.10.19.t	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	145,68	145,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>157,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.q [G.02.73.q]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.19.u	B.10.19.u	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	196,58	196,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>209,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.73.r [G.02.73.r]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.19.v	B.10.19.v	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	234,93	234,93
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>248,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>314,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.a [G.02.74.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,124	h	30,57	3,79
VEN25-PR-A.10.20.a	B.10.20.a	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 125	1,000	m	32,13	32,13

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,062	h	89,03	5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>41,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,83</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.b [G.02.74.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,128	h	30,57	3,91
VEN25-PR-A.10.20.b	B.10.20.b	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 140	1,000	m	40,36	40,36
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,064	h	89,03	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>50,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.c [G.02.74.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.20.c	B.10.20.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 160	1,000	m	53,34	53,34
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,066	h	89,03	5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>63,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.d [G.02.74.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,136	h	30,57	4,16
VEN25-PR-A.10.20.d	B.10.20.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 180	1,000	m	68,38	68,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,068	h	89,03	6,05
<b>TOTALE:</b>						<b>78,91</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>99,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.e [G.02.74.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.20.e	B.10.20.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 200	1,000	m	83,55	83,55
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,070	h	89,03	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>94,38</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		25,01	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>119,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.f [G.02.74.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 225

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.20.f	B.10.20.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 225	1,000	m	106,81	106,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>117,94</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		31,25	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>149,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.g [G.02.74.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,144	h	30,57	4,40
VEN25-PR-A.10.20.g	B.10.20.g	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 250	1,000	m	130,19	130,19
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,072	h	89,03	6,41
<b>TOTALE:</b>						<b>141,32</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		37,45	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>178,77</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.h [G.02.74.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 280

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.20.h	B.10.20.h	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 280	1,000	m	165,40	165,40
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,074	h	89,03	6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>176,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>223,69</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.i [G.02.74.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,152	h	30,57	4,65
VEN25-PR-A.10.20.i	B.10.20.i	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 315	1,000	m	206,68	206,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,076	h	89,03	6,77
<b>TOTALE:</b>						<b>218,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>276,30</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.l [G.02.74.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.20.l	B.10.20.l	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 355	1,000	m	265,40	265,40
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,088	h	89,03	7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>278,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>352,62</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.m [G.02.74.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 400



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.20.m	B.10.20.m	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 400	1,000	m	332,67	332,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,090	h	89,03	8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>346,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>438,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.74.n [G.02.74.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 450

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.10.20.n	B.10.20.n	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 450	1,000	m	413,86	413,86
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,100	h	89,03	8,90
<b>TOTALE:</b>						<b>429,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>542,93</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.a [G.02.75.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.14.a	B.12.14.a	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 90 mm	1,000	m	8,91	8,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>11,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.b [G.02.75.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.14.b	B.12.14.b	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	11,84	11,84

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>15,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.c [G.02.75.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.14.c	B.12.14.c	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	14,45	14,45
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>18,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,87</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.d [G.02.75.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.14.d	B.12.14.d	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 140 mm	1,000	m	15,71	15,71
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>19,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,65</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.e [G.02.75.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.14.e	B.12.14.e	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	20,53	20,53
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>24,46</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>30,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.f [G.02.75.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.14.f	B.12.14.f	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	30,91	30,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>35,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.g [G.02.75.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.14.g	B.12.14.g	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 225 mm	1,000	m	42,64	42,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>47,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,47</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.h [G.02.75.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.14.h	B.12.14.h	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	51,95	51,95
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>56,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,43</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.i [G.02.75.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.14.i	B.12.14.i	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	81,00	81,00
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>108,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.l [G.02.75.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.14.l	B.12.14.l	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 355 mm	1,000	m	114,86	114,86
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>119,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>151,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.m [G.02.75.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.14.m	B.12.14.m	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	141,46	141,46
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>186,01</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.n [G.02.75.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.14.n	B.12.14.n	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 450 mm	1,000	m	184,36	184,36
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>190,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>241,22</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.o [G.02.75.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.14.o	B.12.14.o	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	229,05	229,05
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>237,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,60</b>

**Articolo: VEN25-06.02.75.p [G.02.75.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.14.p	B.12.14.p	TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 630 mm	1,000	m	367,49	367,49
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>376,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>476,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.a [G.02.76.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.15.a	B.12.15.a	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 90 mm	1,000	m	10,16	10,16

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>13,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,67</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.b [G.02.76.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.15.b	B.12.15.b	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 110 mm	1,000	m	12,78	12,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>16,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,37</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.c [G.02.76.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.15.c	B.12.15.c	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 125 mm	1,000	m	16,24	16,24
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>19,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.d [G.02.76.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.15.d	B.12.15.d	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 140 mm	1,000	m	18,55	18,55
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>22,33</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>28,25</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.e [G.02.76.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.15.e	B.12.15.e	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 160 mm	1,000	m	24,42	24,42
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>28,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		7,51	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,86</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.f [G.02.76.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.15.f	B.12.15.f	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 200 mm	1,000	m	35,94	35,94
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>40,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		10,64	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.g [G.02.76.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.15.g	B.12.15.g	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 225 mm	1,000	m	48,30	48,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>52,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		13,96	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,63</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.h [G.02.76.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.15.h	B.12.15.h	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 250 mm	1,000	m	63,58	63,58
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>68,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,15</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.i [G.02.76.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.15.i	B.12.15.i	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 315 mm	1,000	m	108,60	108,60
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>113,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>143,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.l [G.02.76.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.15.l	B.12.15.l	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 355 mm	1,000	m	139,33	139,33
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>144,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>182,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.m [G.02.76.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 400mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.15.m	B.12.15.m	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 400 mm	1,000	m	165,92	165,92
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>171,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.n [G.02.76.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.15.n	B.12.15.n	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 450 mm	1,000	m	219,88	219,88
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>226,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,16</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.o [G.02.76.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.15.o	B.12.15.o	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 500 mm	1,000	m	269,83	269,83
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>278,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>352,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.76.p [G.02.76.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.15.p	B.12.15.p	TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 630 mm	1,000	m	373,64	373,64

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
<b>TOTALE:</b>						<b>382,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>484,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.a [G.02.77.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 90mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,10
VEN25-PR-A.12.16.a	B.12.16.a	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 90 mm	1,000	m	13,52	13,52
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,018	h	89,03	1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>16,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.b [G.02.77.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 110mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.16.b	B.12.16.b	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 110 mm	1,000	m	17,29	17,29
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,020	h	89,03	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>20,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.c [G.02.77.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 125mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.16.c	B.12.16.c	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 125 mm	1,000	m	19,60	19,60
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,022	h	89,03	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>23,23</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>29,39</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.d [G.02.77.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 140mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.12.16.d	B.12.16.d	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 140 mm	1,000	m	23,79	23,79
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,023	h	89,03	2,05
<b>TOTALE:</b>						<b>27,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,88</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.e [G.02.77.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 160mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.16.e	B.12.16.e	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 160 mm	1,000	m	31,01	31,01
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,024	h	89,03	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>34,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,20</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.f [G.02.77.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.16.f	B.12.16.f	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 200 mm	1,000	m	48,71	48,71
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,026	h	89,03	2,31
<b>TOTALE:</b>						<b>52,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,96</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.g [G.02.77.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 225mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.16.g	B.12.16.g	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 225 mm	1,000	m	61,17	61,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,027	h	89,03	2,40
<b>TOTALE:</b>						<b>65,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,91</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.h [G.02.77.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 250mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.16.h	B.12.16.h	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 250 mm	1,000	m	80,89	80,89
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,028	h	89,03	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>85,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.i [G.02.77.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 315mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.16.i	B.12.16.i	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 315 mm	1,000	m	129,72	129,72
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,030	h	89,03	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>134,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.l [G.02.77.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 355mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.16.l	B.12.16.l	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 355 mm	1,000	m	173,86	173,86
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,032	h	89,03	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>178,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.m [G.02.77.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 400mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.16.m	B.12.16.m	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 400 mm	1,000	m	204,24	204,24
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,035	h	89,03	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>209,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,42</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.n [G.02.77.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 450mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.16.n	B.12.16.n	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 450 mm	1,000	m	273,29	273,29
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,040	h	89,03	3,56
<b>TOTALE:</b>						<b>279,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>353,72</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.o [G.02.77.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 500mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.16.o	B.12.16.o	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 500 mm	1,000	m	320,11	320,11

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,055	h	89,03	4,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>328,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>415,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.77.p [G.02.77.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 630mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.16.p	B.12.16.p	TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 630 mm	1,000	m	440,89	440,89
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,060	h	89,03	5,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>450,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>569,53</b>

**Articolo: VEN25-06.02.78.a [G.02.78.a]**

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1”

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m³	30,00	67,17
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	1,350	m³	48,66	65,69
VEN25-PR-A.16.28.a	B.16.28.a	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1”	1,000	cad	317,76	317,76
VEN25-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	5,000	m	1,89	9,45
VEN25-PR-A.10.31.a	B.10.31.a	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 40 mm	5,000	m	0,98	4,90
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	41,38	33,68
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	41,22	74,20
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m³	138,01	51,06
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,72	185,16
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	47,29	11,82
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	54,09	162,27
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,22	8,06

		<b>TOTALE:</b>	<b>1.036,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	274,66
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.311,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.78.b [G.02.78.b]**

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1” e 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m <sup>3</sup>	30,00	67,17
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,350	m <sup>3</sup>	48,66	65,69
VEN25-PR-A.16.28.b	B.16.28.b	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1” 1/4	1,000	cad	345,39	345,39
VEN25-PR-A.10.18.d	B.10.18.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40	5,000	m	2,80	14,00
VEN25-PR-A.10.31.b	B.10.31.b	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	5,000	m	1,24	6,20
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	41,38	33,68
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	41,22	74,20
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m <sup>3</sup>	138,01	51,06
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,72	185,16
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	47,29	11,82
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	54,09	162,27
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,22	8,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.069,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		283,54
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.353,49</b>

**Articolo: VEN25-06.02.78.c [G.02.78.c]**

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1” e 1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m <sup>3</sup>	30,00	67,17
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,350	m <sup>3</sup>	48,66	65,69
VEN25-PR-A.16.28.c	B.16.28.c	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1” 1/2	1,000	cad	400,65	400,65

VEN25-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	5,000	m	4,31	21,55
VEN25-PR-A.10.31.c	B.10.31.c	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm	5,000	m	1,71	8,55
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	41,38	33,68
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	41,22	74,20
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m³	138,01	51,06
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,72	185,16
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	47,29	11,82
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	54,09	162,27
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,22	8,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.135,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	300,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>1.435,91</b>	

**Articolo: VEN25-06.02.78.d [G.02.78.d]**

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	2,239	m³	30,00	67,17
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	1,350	m³	48,66	65,69
VEN25-PR-A.16.28.d	B.16.28.d	RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 2"	1,000	cad	421,38	421,38
VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	5,000	m	6,81	34,05
VEN25-PR-A.10.31.d	B.10.31.d	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 75 mm	5,000	m	2,02	10,10
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,814	t	41,38	33,68
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	1,800	t	41,22	74,20
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,370	m³	138,01	51,06
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	3,000	h	61,72	185,16
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,250	h	47,29	11,82
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	3,000	h	54,09	162,27
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,250	h	32,22	8,06
					TOTALE:	1.178,15



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	312,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.490,36</b>

**Articolo: VEN25-06.02.79.a [G.02.79.a]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	30,00	8,46
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	0,270	m³	48,66	13,14
VEN25-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	1,000	m	1,89	1,89
VEN25-PR-A.10.31.a	B.10.31.a	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 40 mm	1,000	m	0,98	0,98
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	41,38	5,46
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,600	t	41,22	24,73
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m³	138,01	8,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,72	15,43
VEN25-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.02.03.a	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>96,28</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			25,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,79</b>

**Articolo: VEN25-06.02.79.b [G.02.79.b]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m -TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m³	30,00	8,46
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	0,270	m³	48,66	13,14
VEN25-PR-A.10.18.d	B.10.18.d	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40	1,000	m	2,80	2,80
VEN25-PR-A.10.31.b	B.10.31.b	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	1,000	m	1,24	1,24
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto	0,132	t	41,38	5,46

		di recupero				
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,600	t	41,22	24,73
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m <sup>3</sup>	138,01	8,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,72	15,43
VEN25-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.02.03.a	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>98,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>124,07</b>

**Articolo: VEN25-06.02.79.c [G.02.79.c]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m <sup>3</sup>	30,00	8,46
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,270	m <sup>3</sup>	48,66	13,14
VEN25-PR-A.10.18.e	B.10.18.e	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50	1,000	m	4,31	4,31
VEN25-PR-A.10.31.c	B.10.31.c	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm	1,000	m	1,71	1,71
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	41,38	5,46
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,600	t	41,22	24,73
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m <sup>3</sup>	138,01	8,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,72	15,43
VEN25-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.02.03.a	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>127,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.79.d [G.02.79.d]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,282	m <sup>3</sup>	30,00	8,46
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,270	m <sup>3</sup>	48,66	13,14
VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.10.31.d	B.10.31.d	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 75 mm	1,000	m	2,02	2,02
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,132	t	41,38	5,46
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,600	t	41,22	24,73
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,060	m <sup>3</sup>	138,01	8,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,72	15,43
VEN25-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	7,26	0,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.02.03.a	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,050	h	13,04	0,65
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>104,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>132,57</b>

**Articolo: VEN25-06.02.80.b [G.02.80.b]**

Impianto di cantiere per microtunelling – Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	12,000	h	27,33	327,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,89	623,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	8,000	h	55,96	447,68
VEN25-AT.16.01.b	D.16.01.b	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO	1,000	h	18.600,00	18.600,00
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m <sup>2</sup>	8,15	1.630,00

VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m²	2,00	400,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	100,000	m	46,01	4.601,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	13,96	698,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	293,96	293,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>29.129,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.719,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36.848,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.80.c [G.02.80.c]**

### Impianto di cantiere per microtunelling – Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	30,000	h	33,03	990,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	35,000	h	30,57	1.069,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	35,000	h	27,33	956,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,89	2.336,70
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	55,96	1.958,60
VEN25-AT.16.01.c	D.16.01.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO	1,000	h	23.400,00	23.400,00
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,56	70,24
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,53	146,12
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	13,96	1.396,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
					TOTALE:	46.354,22

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12.283,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>58.638,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.80.d [G.02.80.d]**

Impianto di cantiere per microtunelling – Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	30,000	h	33,03	990,90
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	35,000	h	30,57	1.069,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	35,000	h	27,33	956,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,89	2.336,70
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	35,000	h	55,96	1.958,60
VEN25-AT.16.01.d	D.16.01.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO	1,000	h	33.470,00	33.470,00
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m <sup>2</sup>	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m <sup>2</sup>	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,56	70,24
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,53	146,12
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	13,96	2.094,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
<b>TOTALE:</b>						<b>57.122,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			15.137,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72.259,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.80.e [G.02.80.e]**

Impianto di cantiere per microtunelling – Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	36,000	h	33,03	1.189,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	42,000	h	30,57	1.283,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	42,000	h	27,33	1.147,86
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	24,000	h	34,05	817,20

VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,89	2.804,04
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	55,96	2.350,32
VEN25-AT.16.01.e	D.16.01.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO	1,000	n	54.420,00	54.420,00
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,56	70,24
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,53	146,12
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	13,96	2.792,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
<b>TOTALE:</b>						<b>80.368,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21.297,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101.666,73</b>

**Articolo: VEN25-06.02.80.f [G.02.80.f]**

Impianto di cantiere per microtunelling – Ø2000-Ø2400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	36,000	h	33,03	1.189,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	42,000	h	30,57	1.283,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	42,000	h	27,33	1.147,86
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	36,000	h	77,89	2.804,04
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	42,000	h	55,96	2.350,32
VEN25-AT.16.01.f	D.16.01.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO	1,000	n	69.270,00	69.270,00
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	17,56	70,24
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	4,000	cad	36,53	146,12
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	8,000	cad	4,28	34,24

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	48,000	h	33,03	1.585,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	48,000	h	30,57	1.467,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	48,000	h	27,33	1.311,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	70,10	1.121,60
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,89	1.246,24
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	16,000	h	55,96	895,36
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	24,000	h	89,03	2.136,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>11.398,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.020,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14.419,68</b>

**Articolo: VEN25-06.02.81.d [G.02.81.d]**

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	60,000	h	33,03	1.981,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	60,000	h	30,57	1.834,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	60,000	h	27,33	1.639,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	60,000	h	34,05	2.043,00
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	24,000	h	70,10	1.682,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	24,000	h	77,89	1.869,36
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	24,000	h	55,96	1.343,04
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	30,000	h	89,03	2.670,90
<b>TOTALE:</b>						<b>15.064,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.992,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19.056,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.81.e [G.02.81.e]**

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	100,000	h	33,03	3.303,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	100,000	h	30,57	3.057,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	100,000	h	27,33	2.733,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	100,000	h	34,05	3.405,00
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	52,000	h	70,10	3.645,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	52,000	h	77,89	4.050,28
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	52,000	h	55,96	2.909,92
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	60,000	h	89,03	5.341,80
<b>TOTALE:</b>						<b>28.445,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.537,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35.983,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.81.f [G.02.81.f]**

Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø2400-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	120,000	h	33,03	3.963,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	120,000	h	30,57	3.668,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	120,000	h	27,33	3.279,60



VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	120,000	h	34,05	4.086,00
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	60,000	h	70,10	4.206,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	60,000	h	77,89	4.673,40
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	60,000	h	55,96	3.357,60
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	80,000	h	89,03	7.122,40
<b>TOTALE:</b>						<b>34.357,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.104,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43.461,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.82.b [G.02.82.b]**

Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø500-Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	8,000	h	77,89	623,12
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	8,000	h	70,10	560,80
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	89,03	712,24
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	200,000	m <sup>2</sup>	8,15	1.630,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	200,000	m <sup>2</sup>	2,00	400,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	46,01	6.901,50
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	40,000	m	13,96	558,40
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	293,96	293,96
<b>TOTALE:</b>						<b>13.284,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.520,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16.804,46</b>

**Articolo: VEN25-06.02.82.c [G.02.82.c]**

Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø1000-Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	16,000	h	30,57	489,12
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	16,000	h	27,33	437,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	16,000	h	77,89	1.246,24
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	16,000	h	70,10	1.121,60
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	16,000	h	89,03	1.424,48
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m <sup>2</sup>	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m <sup>2</sup>	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	150,000	m	46,01	6.901,50
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	50,000	m	13,96	698,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
<b>TOTALE:</b>						<b>17.628,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.671,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22.300,33</b>

**Articolo: VEN25-06.02.82.d [G.02.82.d]**

Impianto parziale di cantiere per microtunnelling – Ø1500-Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	40,000	h	33,03	1.321,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	40,000	h	30,57	1.222,80
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	40,000	h	27,33	1.093,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	40,000	h	34,05	1.362,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	40,000	h	77,89	3.115,60
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	40,000	h	70,10	2.804,00
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	40,000	h	89,03	3.561,20
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m <sup>2</sup>	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m <sup>2</sup>	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12

VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	100,000	m	13,96	1.396,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>29.315,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37.083,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.82.e [G.02.82.e]**

Impianto parziale di cantiere per microtunneling – Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	96,000	h	33,03	3.170,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	96,000	h	30,57	2.934,72
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	96,000	h	27,33	2.623,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	96,000	h	34,05	3.268,80
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	96,000	h	77,89	7.477,44
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	96,000	h	70,10	6.729,60
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	96,000	h	89,03	8.546,88
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m²	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m²	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	150,000	m	13,96	2.094,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>50.285,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63.610,80</b>

**Articolo: VEN25-06.02.82.f [G.02.82.f]**

Impianto parziale di cantiere per microtunneling – Ø2400-Ø2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	120,000	h	33,03	3.963,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	120,000	h	30,57	3.668,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	120,000	h	27,33	3.279,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	120,000	h	34,05	4.086,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	120,000	h	77,89	9.346,80
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	120,000	h	70,10	8.412,00
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	120,000	h	89,03	10.683,60
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	50,000	cad	9,58	479,00
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	300,000	m <sup>2</sup>	8,15	2.445,00
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	300,000	m <sup>2</sup>	2,00	600,00
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	17,56	35,12
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	2,000	cad	36,53	73,06
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	4,000	cad	4,28	17,12
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	200,000	m	46,01	9.202,00
VEN25-PR-A.10.31.i	B.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	200,000	m	13,96	2.792,00
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	2,000	cad	293,96	587,92
<b>TOTALE:</b>						<b>59.671,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.812,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75.484,09</b>

**Articolo: VEN25-06.02.84.a [G.02.84.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 600mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,300	m <sup>3</sup>	26,57	7,97
VEN25-PR-A.22.01.a	B.22.01.a	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 600 mm	1,000	m	165,76	165,76
<b>TOTALE:</b>						<b>186,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>235,49</b>

**Articolo: VEN25-06.02.84.b [G.02.84.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 700mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,400	m <sup>3</sup>	26,57	10,63
VEN25-PR-A.22.01.b	B.22.01.b	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 700 mm	1,000	m	208,10	208,10
<b>TOTALE:</b>						<b>231,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,14</b>

**Articolo: VEN25-06.02.84.c [G.02.84.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 1000mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,100	h	77,89	7,79
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,500	m <sup>3</sup>	26,57	13,29
VEN25-PR-A.22.01.c	B.22.01.c	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1000 mm	1,000	m	351,83	351,83
<b>TOTALE:</b>						<b>378,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>478,32</b>

**Articolo: VEN25-06.02.84.d [G.02.84.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 1200mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,180	h	77,89	14,02
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,700	m <sup>3</sup>	26,57	18,60
VEN25-PR-A.22.01.d	B.22.01.d	TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1200 mm	1,000	m	480,61	480,61
<b>TOTALE:</b>						<b>519,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>656,56</b>

**Articolo: VEN25-06.02.85.a [G.02.85.a]**

Impianto di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	40,000	h	33,03	1.321,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	40,000	h	30,57	1.222,80
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	40,000	h	34,94	1.397,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	20,000	h	77,47	1.549,40
VEN25-AT.16.04.a	D.16.04.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN800-1500	40,000	h	79,00	3.160,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	20,000	h	90,48	1.809,60
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	20,000	h	77,89	1.557,80
<b>TOTALE:</b>						<b>12.018,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.184,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15.203,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.85.b [G.02.85.b]**

Impianto di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	60,000	h	33,03	1.981,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	60,000	h	30,57	1.834,20
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	60,000	h	34,94	2.096,40
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	30,000	h	77,47	2.324,10
VEN25-AT.16.04.b	D.16.04.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN1501-2200	60,000	h	128,00	7.680,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	15,000	h	191,38	2.870,70
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	30,000	h	90,48	2.714,40
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,89	2.336,70
<b>TOTALE:</b>						<b>23.838,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.317,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30.155,45</b>

**Articolo: VEN25-06.02.85.c [G.02.85.c]**

Impianto di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	80,000	h	33,03	2.642,40
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	80,000	h	30,57	2.445,60
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	80,000	h	34,94	2.795,20

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	40,000	h	77,47	3.098,80
VEN25-AT.16.04.c	D.16.04.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN12201-3000	80,000	h	176,00	14.080,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	15,000	h	191,38	2.870,70
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	20,000	h	90,48	1.809,60
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	30,000	h	77,89	2.336,70
<b>TOTALE:</b>						<b>32.079,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.500,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40.579,94</b>

**Articolo: VEN25-06.02.86.a [G.02.86.a]**

Esecuzione di spingitubo Øesterno 1001-1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	4,000	h	34,94	139,76
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
VEN25-AT.16.04.a	D.16.04.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN800-1500	4,000	h	79,00	316,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	2,000	h	191,38	382,76
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	4,000	h	90,48	361,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	110,000	l	1,40	154,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.918,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	508,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.427,18</b>

**Articolo: VEN25-06.02.86.b [G.02.86.b]**

Esecuzione di spingitubo Øesterno 1501-2200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	5,000	h	34,94	174,70
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	5,000	h	77,47	387,35
VEN25-AT.16.04.b	D.16.04.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN1501-2200	5,000	h	128,00	640,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	2,000	h	191,38	382,76
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	5,000	h	90,48	452,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	150,000	l	1,40	210,00

		<b>TOTALE:</b>	<b>2.565,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	679,78
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.244,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.86.c [G.02.86.c]**

Esecuzione di spingitubo Øesterno 2201-3000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	6,000	h	34,94	209,64
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	6,000	h	77,47	464,82
VEN25-AT.16.04.c	D.16.04.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN12201-3000	6,000	h	176,00	1.056,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	2,000	h	191,38	382,76
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	6,000	h	90,48	542,88
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	200,000	l	1,40	280,00
		<b>TOTALE:</b>				<b>3.317,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	879,19
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>4.196,89</b>

**Articolo: VEN25-06.02.86.d [G.02.86.d]**

Maggiorazione del 30% per perforazione attuata in presenza di trovanti aventi volume o quantità pari al 30% della sezione di scavo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,200	h	33,03	105,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	3,000	h	34,94	104,82
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,000	h	89,03	178,06
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILENICA	2,000	h	7,04	14,08
VEN25-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTOGENO da 20 a 28 Kw	2,000	h	25,70	51,40
VEN25-PR-A.14.04.o	B.14.04.o	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 600	1,000	m	632,24	632,24
VEN25-PR-A.14.04.q	B.14.04.q	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 800	1,000	m	859,17	859,17
		<b>TOTALE:</b>				<b>2.119,17</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	561,58
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2.680,75</b>



**Articolo: VEN25-06.02.86.e [G.02.86.e]**

Maggiorazione del 75% per perforazione attuata in presenza di trovanti aventi volume o quantità tra il 31% e il 100% della sezione di scavo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,800	h	33,03	125,51
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,800	h	30,57	116,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,800	h	27,33	103,85
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	3,800	h	34,94	132,77
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	2,800	h	91,78	256,98
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	2,800	h	89,03	249,28
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	2,800	h	7,04	19,71
VEN25-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	2,800	h	25,70	71,96
VEN25-PR-A.14.04.p	B.14.04.p	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 700	1,000	m	746,18	746,18
VEN25-PR-A.14.04.r	B.14.04.r	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 900	1,000	m	972,64	972,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.795,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	740,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.535,74</b>

**Articolo: VEN25-06.02.86.f [G.02.86.f]**

Maggiorazione pari al 100% per perforazione attata in roccia tenera <15 Mpa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	6,000	h	27,33	163,98
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	6,000	h	34,94	209,64
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	4,200	h	91,78	385,48
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	4,200	h	89,03	373,93
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIA CETILINICA	4,200	h	7,04	29,57
VEN25-AT.13.15.b	D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	4,200	h	25,70	107,94
VEN25-PR-A.14.04.t	B.14.04.t	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1200	1,000	m	1.313,03	1.313,03
VEN25-PR-A.14.04.u	B.14.04.u	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1400	1,000	m	1.539,96	1.539,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.505,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.193,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.698,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.87.a [G.02.87.a]**

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - a metro lineare per cm di diametro del foro finale per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,010	h	34,94	0,35
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,020	q	24,14	0,48
VEN25-AT.16.02.a	D.16.02.a	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	5,09	5,09
VEN25-AT.16.02.b	D.16.02.b	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE IMPIANTO DI CANTIERE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])	1,000	m*cm	1,44	1,44
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,020	h	32,22	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>9,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,59</b>

**Articolo: VEN25-06.02.88.a [G.02.88.a]**

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri fino a 150 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	8,000	h	34,94	279,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	16,000	h	27,33	437,28
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	16,000	h	80,21	1.283,36
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	8,000	h	83,52	668,16
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	8,000	h	89,03	712,24
<b>TOTALE:</b>						<b>4.116,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.090,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.207,75</b>

**Articolo: VEN25-06.02.88.b [G.02.88.b]**

IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 200-250 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	15,000	h	34,94	524,10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	30,000	h	34,94	1.048,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	30,000	h	34,05	1.021,50
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	60,000	h	28,99	1.739,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	60,000	h	27,33	1.639,80
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	60,000	h	80,21	4.812,60
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	12,000	h	83,52	1.002,24
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	12,000	h	89,03	1.068,36
					TOTALE:	12.332,10

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3.268,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>15.600,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.89.a [G.02.89.a]**

Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	25,000	h	33,03	825,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	25,000	h	30,57	764,25
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	25,000	h	34,94	873,50
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	8,000	h	77,47	619,76
VEN25-AT.16.04.a	D.16.04.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN800-1500	25,000	h	79,00	1.975,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	5,000	h	191,38	956,90
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	15,000	h	90,48	1.357,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	10,000	h	77,89	778,90
<b>TOTALE:</b>						<b>8.151,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.160,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.311,34</b>

**Articolo: VEN25-06.02.89.b [G.02.89.b]**

Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	50,000	h	33,03	1.651,50
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	50,000	h	30,57	1.528,50
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	50,000	h	34,94	1.747,00
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	10,000	h	77,47	774,70
VEN25-AT.16.04.b	D.16.04.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN1501-2200	50,000	h	128,00	6.400,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	8,000	h	191,38	1.531,04
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	14,000	h	90,48	1.266,72
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	10,000	h	77,89	778,90
<b>TOTALE:</b>						<b>15.678,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.154,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19.833,13</b>

**Articolo: VEN25-06.02.89.c [G.02.89.c]**

Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	55,000	h	33,03	1.816,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	55,000	h	30,57	1.681,35
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	55,000	h	34,94	1.921,70
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	10,000	h	77,47	774,70
VEN25-AT.16.04.c	D.16.04.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN12201-3000	55,000	h	176,00	9.680,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	10,000	h	191,38	1.913,80
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	15,000	h	90,48	1.357,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	10,000	h	77,89	778,90
<b>TOTALE:</b>						<b>19.924,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.279,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25.204,24</b>

**Articolo: VEN25-06.02.90.a [G.02.90.a]**

Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,000	h	33,03	396,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	12,000	h	34,94	419,28
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	6,000	h	77,47	464,82
VEN25-AT.16.04.a	D.16.04.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN800-1500	12,000	h	79,00	948,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	6,000	h	191,38	1.148,28
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	12,000	h	90,48	1.085,76
<b>TOTALE:</b>						<b>4.829,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.279,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.109,12</b>

**Articolo: VEN25-06.02.90.b [G.02.90.b]**

Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	18,000	h	33,03	594,54
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	18,000	h	30,57	550,26
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	18,000	h	34,94	628,92
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	8,000	h	77,47	619,76
VEN25-AT.16.04.b	D.16.04.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN1501-2200	18,000	h	128,00	2.304,00

VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	10,000	h	191,38	1.913,80
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	18,000	h	77,89	1.402,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.013,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.123,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.136,82</b>

**Articolo: VEN25-06.02.90.c [G.02.90.c]**

Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	24,000	h	33,03	792,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	24,000	h	30,57	733,68
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	24,000	h	34,94	838,56
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	12,000	h	77,47	929,64
VEN25-AT.16.04.c	D.16.04.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN12201-3000	24,000	h	176,00	4.224,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	12,000	h	191,38	2.296,56
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	24,000	h	77,89	1.869,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>11.684,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.096,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14.780,92</b>

**Articolo: VEN25-06.02.91.a [G.02.91.a]**

Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 300-600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	20,000	h	33,03	660,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	20,000	h	30,57	611,40
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	20,000	h	34,94	698,80
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	10,000	h	77,47	774,70
VEN25-AT.16.03.a	D.16.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	20,000	h	77,00	1.540,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	15,000	h	90,48	1.357,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	15,000	h	77,89	1.168,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.811,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.804,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.615,98</b>

**Articolo: VEN25-06.02.91.b [G.02.91.b]**

Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 601-1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	20,000	h	33,03	660,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	20,000	h	30,57	611,40
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	20,000	h	34,94	698,80
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	10,000	h	77,47	774,70
VEN25-AT.16.03.b	D.16.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN601-1000, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	20,000	h	125,00	2.500,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	15,000	h	90,48	1.357,20
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	20,000	h	77,89	1.557,80
<b>TOTALE:</b>						<b>8.160,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.162,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.323,03</b>

**Articolo: VEN25-06.02.91.c [G.02.91.c]**

Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 1001-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	20,000	h	33,03	660,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	20,000	h	30,57	611,40
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	20,000	h	34,94	698,80
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	12,000	h	77,47	929,64
VEN25-AT.16.03.c	D.16.03.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1001-1200, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	20,000	h	184,00	3.680,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	20,000	h	90,48	1.809,60
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	20,000	h	77,89	1.557,80
<b>TOTALE:</b>						<b>9.947,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.636,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.584,02</b>

**Articolo: VEN25-06.02.91.d [G.02.91.d]**

Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 1201-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	25,000	h	33,03	825,75
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	25,000	h	30,57	764,25
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	25,000	h	34,94	873,50

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	16,000	h	77,47	1.239,52
VEN25-AT.16.03.d	D.16.03.d	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1201-1400, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	25,000	h	236,00	5.900,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	25,000	h	90,48	2.262,00
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	25,000	h	77,89	1.947,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>13.812,27</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17.472,52</b>

**Articolo: VEN25-06.02.92.a [G.02.92.a]**

Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 300-600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,000	h	33,03	330,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	10,000	h	34,94	349,40
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
VEN25-AT.16.03.a	D.16.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	10,000	h	77,00	770,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	8,000	h	90,48	723,84
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	5,000	h	77,89	389,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.178,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.020,89</b>

**Articolo: VEN25-06.02.92.b [G.02.92.b]**

Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 601-1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,000	h	33,03	330,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	10,000	h	34,94	349,40
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
VEN25-AT.16.03.b	D.16.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN601-1000, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	10,000	h	125,00	1.250,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	8,000	h	90,48	723,84
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	5,000	h	77,89	389,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.658,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.628,09</b>



**Articolo: VEN25-06.02.92.c [G.02.92.c]**

Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 1001-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	10,000	h	33,03	330,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	10,000	h	30,57	305,70
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	10,000	h	34,94	349,40
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	6,000	h	77,47	464,82
VEN25-AT.16.03.c	D.16.03.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1001-1200, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	10,000	h	184,00	1.840,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	8,000	h	90,48	723,84
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	5,000	h	77,89	389,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4.403,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.166,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.570,44</b>

**Articolo: VEN25-06.02.92.d [G.02.92.d]**

Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 1201-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,000	h	33,03	396,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	12,000	h	34,94	419,28
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	8,000	h	77,47	619,76
VEN25-AT.16.03.d	D.16.03.d	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1201-1400, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	12,000	h	236,00	2.832,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	12,000	h	90,48	1.085,76
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	6,000	h	77,89	467,34
<b>TOTALE:</b>						<b>6.187,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.639,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.826,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.93.a [G.02.93.a]**

Rotazione pressotrivella Øesterno 300-600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,000	h	33,03	231,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	7,000	h	30,57	213,99
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	7,000	h	34,94	244,58

VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.16.03.a	D.16.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	7,000	h	77,00	539,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	7,000	h	90,48	633,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.017,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.551,61</b>

**Articolo: VEN25-06.02.93.b [G.02.93.b]**

Rotazione pressotrivella Øesterno 601-1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,500	h	33,03	247,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	7,500	h	30,57	229,28
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	7,500	h	34,94	262,05
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.16.03.b	D.16.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN601-1000, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	7,500	h	125,00	937,50
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	7,500	h	90,48	678,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.510,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.175,28</b>

**Articolo: VEN25-06.02.93.c [G.02.93.c]**

Rotazione pressotrivella Øesterno 1001-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,500	h	33,03	247,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	7,500	h	30,57	229,28
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	7,500	h	34,94	262,05
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	3,000	h	77,47	232,41
VEN25-AT.16.03.c	D.16.03.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1001-1200, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	7,500	h	184,00	1.380,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	7,500	h	90,48	678,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.030,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.833,04</b>

**Articolo: VEN25-06.02.93.d [G.02.93.d]**

Rotazione pressotrivella Øesterno 1201-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	9,000	h	34,94	314,46
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	4,000	h	77,47	309,88
VEN25-AT.16.03.d	D.16.03.d	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1201-1400, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	9,000	h	236,00	2.124,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	9,000	h	90,48	814,32
<b>TOTALE:</b>						<b>4.135,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.095,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.230,85</b>

**Articolo: VEN25-06.02.94.a [G.02.94.a]**

Esecuzione di pressotrivella Øesterno 300-600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,000	h	34,94	69,88
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.16.03.a	D.16.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	2,000	h	77,00	154,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	90,48	90,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	20,000	l	1,40	28,00
<b>TOTALE:</b>						<b>624,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>789,99</b>

**Articolo: VEN25-06.02.94.b [G.02.94.b]**

Esecuzione di pressotrivella Øesterno 601-1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,500	h	34,94	87,35
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94

VEN25-AT.16.03.b	D.16.03.b	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN601-1000, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	2,500	h	125,00	312,50
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	90,48	90,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	45,000	l	1,40	63,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>867,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.097,11</b>

**Articolo: VEN25-06.02.94.c [G.02.94.c]**

Esecuzione di pressotrivella Øesterno 1001-1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,500	h	34,94	87,35
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.16.03.c	D.16.03.c	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1001-1200, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	2,500	h	184,00	460,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	90,48	90,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	55,000	l	1,40	77,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.028,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.301,41</b>

**Articolo: VEN25-06.02.94.d [G.02.94.d]**

Esecuzione di pressotrivella Øesterno 1201-1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,500	h	34,94	87,35
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.16.03.d	D.16.03.d	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1201-1400, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	2,500	h	236,00	590,00
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	90,48	90,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	60,000	l	1,40	84,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.165,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.474,71</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.d [G.02.95.d]**

Posa con sistema del microtunnelling – Ø500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,000	h	77,47	77,47
VEN25-AT.16.01.g	D.16.01.g	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,000	h	281,42	281,42
VEN25-AT.16.05.b	D.16.05.b	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN500-800	1,000	h	126,50	126,50
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,000	h	145,91	145,91
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	90,48	90,48
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,150	q	24,14	3,62
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,250	m³	0,76	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	60,000	l	1,40	84,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.062,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	281,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.344,26</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.e [G.02.95.e]**

Posa con sistema del microtunnelling – Ø600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,150	h	33,03	104,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,150	h	30,57	96,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,050	h	27,33	28,70
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,050	h	34,94	36,69
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,050	h	77,47	81,34
VEN25-AT.16.01.g	D.16.01.g	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,050	h	281,42	295,49
VEN25-AT.16.05.b	D.16.05.b	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN500-800	1,050	h	126,50	132,83
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,050	h	145,91	153,21
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,050	h	90,48	95,00
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,250	q	24,14	6,04
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,350	m³	0,76	0,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	63,000	l	1,40	88,20

		<b>TOTALE:</b>	<b>1.118,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	296,30
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.414,41</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.f [G.02.95.f]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø700

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,450	h	33,03	113,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,450	h	30,57	105,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,150	h	27,33	31,43
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,150	h	34,94	40,18
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,150	h	77,47	89,09
VEN25-AT.16.01.g	D.16.01.g	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,150	h	281,42	323,63
VEN25-AT.16.05.b	D.16.05.b	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN500-800	1,150	h	126,50	145,48
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,150	h	145,91	167,80
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,150	h	90,48	104,05
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,300	q	24,14	7,24
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,450	m³	0,76	0,34
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	69,000	l	1,40	96,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.225,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.549,95</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.g [G.02.95.g]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,750	h	33,03	123,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,750	h	30,57	114,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,250	h	34,94	43,68
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,250	h	77,47	96,84
VEN25-AT.16.01.g	D.16.01.g	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,250	h	281,42	351,77
VEN25-AT.16.05.b	D.16.05.b	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN500-800	1,250	h	126,50	158,13
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,250	h	145,91	182,39

VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,250	h	90,48	113,10
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,400	q	24,14	9,66
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,600	m³	0,76	0,46
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	81,250	l	1,40	113,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.342,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.698,19</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.h [G.02.95.h]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,750	h	33,03	123,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,750	h	30,57	114,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,250	h	34,94	43,68
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,250	h	77,47	96,84
VEN25-AT.16.01.h	D.16.01.h	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,250	h	385,92	482,40
VEN25-AT.16.05.c	D.16.05.c	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN1000-1400	1,250	h	150,33	187,91
VEN25-AT.11.01.d	D.11.01.d	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,250	h	145,91	182,39
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,250	h	90,48	113,10
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,600	q	24,14	14,48
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,900	m³	0,76	0,68
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	81,250	l	1,40	113,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.507,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	399,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.907,48</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.i [G.02.95.i]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,960	h	33,03	130,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,960	h	30,57	121,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,320	h	27,33	36,08
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,320	h	34,94	46,12
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,320	h	77,47	102,26
VEN25-AT.16.01.h	D.16.01.h	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER	1,320	h	385,92	509,41

		PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN				
VEN25-AT.16.05.c	D.16.05.c	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1000-1400	1,320	h	150,33	198,44
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,320	h	191,38	252,62
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,320	h	90,48	119,43
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	0,900	q	24,14	21,73
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	1,300	m <sup>3</sup>	0,76	0,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	92,400	l	1,40	129,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.668,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	442,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.110,40</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.j [G.02.95.j]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,500	h	34,94	52,41
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,500	h	77,47	116,21
VEN25-AT.16.01.h	D.16.01.h	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPRENSIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,500	h	385,92	578,88
VEN25-AT.16.05.c	D.16.05.c	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1000-1400	1,500	h	150,33	225,50
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,500	h	191,38	287,07
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,500	h	90,48	135,72
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,250	q	24,14	30,18
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	2,000	m <sup>3</sup>	0,76	1,52
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	135,000	l	1,40	189,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.943,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.458,78</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.k [G.02.95.k]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø1600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57



VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,500	h	34,94	52,41
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,500	h	77,47	116,21
VEN25-AT.16.01.i	D.16.01.i	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,500	h	554,58	831,88
VEN25-AT.16.05.d	D.16.05.d	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1500-1800	1,500	h	186,08	279,12
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,500	h	191,38	287,07
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,500	h	90,48	135,72
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,500	q	24,14	36,21
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	2,500	m <sup>3</sup>	0,76	1,90
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	135,000	l	1,40	189,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.256,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	598,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.854,76</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.l [G.02.95.l]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø1800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,250	h	33,03	173,41
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,250	h	30,57	160,49
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,750	h	27,33	47,83
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,750	h	34,94	61,15
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,750	h	77,47	135,57
VEN25-AT.16.01.i	D.16.01.i	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,750	h	554,58	970,52
VEN25-AT.16.05.d	D.16.05.d	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1500-1800	1,750	h	186,08	325,64
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,750	h	191,38	334,92
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,750	h	90,48	158,34
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	2,000	q	24,14	48,28
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	3,000	m <sup>3</sup>	0,76	2,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	175,000	l	1,40	245,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.663,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	705,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.369,24</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.m [G.02.95.m]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø2000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,550	h	33,03	183,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,550	h	30,57	169,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,850	h	27,33	50,56
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,850	h	34,94	64,64
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,850	h	77,47	143,32
VEN25-AT.16.01.l	D.16.01.l	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,850	h	628,83	1.163,34
VEN25-AT.16.05.e	D.16.05.e	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN2000	1,850	h	226,42	418,87
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,850	h	191,38	354,05
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,850	h	90,48	167,39
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	2,600	q	24,14	62,76
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	4,000	m³	0,76	3,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	222,000	l	1,40	310,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.091,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	819,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.911,06</b>

**Articolo: VEN25-06.02.95.n [G.02.95.n]**

Posa con sistema del microtunelling – Ø2400-2500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,790	h	33,03	191,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,790	h	30,57	177,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,930	h	27,33	52,75
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,930	h	34,94	67,43
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,930	h	77,47	149,52
VEN25-AT.16.01.m	D.16.01.m	NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPRESIVA DI TBM CONTROL CABIN	1,930	h	712,25	1.374,64
VEN25-AT.16.05.f	D.16.05.f	NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNELLING PER DN2400-2500	1,930	h	247,67	478,00
VEN25-AT.11.01.e	D.11.01.e	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,930	h	191,38	369,36
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,930	h	90,48	174,63
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	4,000	q	24,14	96,56
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	5,750	m³	0,76	4,37
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	270,200	l	1,40	378,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.513,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	931,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.444,93</b>

**Articolo: VEN25-06.03.01.a [G.03.01.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 50x50xh50 cm (fino a 2 utenze)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,500	h	57,55	28,78
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	0,500	h	7,10	3,55
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,250	h	48,27	12,07
VEN25-PR-A.09.16.b	B.09.16.b	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore cm 5	1,000	cad	28,00	28,00
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	15,000	kg	0,80	12,00
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,180	m <sup>3</sup>	30,00	5,40
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,324	t*km	0,25	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>136,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,28</b>

**Articolo: VEN25-06.03.01.b [G.03.01.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 60x60xh50 cm (fino a 3 utenze)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,533	h	30,57	16,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,533	h	33,03	17,60
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,533	h	57,55	30,67
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	0,533	h	7,10	3,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,267	h	57,98	15,48
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,267	h	48,27	12,89
VEN25-PR-A.09.16.c	B.09.16.c	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60x60 h=50 e spessore cm 6	1,000	cad	33,00	33,00
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	14,000	kg	0,80	11,20
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,359	m <sup>3</sup>	30,00	10,77
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,344	t*km	0,25	0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>152,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,29

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						192,31
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-06.03.01.c [G.03.01.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 80x60xh50 cm (fino a 4 utenze)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,571	h	30,57	17,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,571	h	33,03	18,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,571	h	57,55	32,86
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	0,571	h	7,10	4,05
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,286	h	57,98	16,58
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,286	h	48,27	13,81
VEN25-PR-A.09.16.e	B.09.16.e	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80x60 h=50 e spessore cm 6	0,857	cad	55,00	47,14
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	12,857	kg	0,80	10,29
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,411	m³	30,00	12,33
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,234	t*km	0,25	0,31
TOTALE:						173,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						219,72

**Articolo: VEN25-06.03.01.d [G.03.01.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 120x60xh50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,667	h	33,03	22,03
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,667	h	57,55	38,39
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	0,667	h	7,10	4,74
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,333	h	57,98	19,31
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,333	h	48,27	16,07
VEN25-PR-A.09.16.f	B.09.16.f	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 120x60 h=50 spessore 10	0,750	cad	90,00	67,50
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	11,250	kg	0,80	9,00
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,432	m³	30,00	12,96
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,700	t*km	0,25	0,68

		<b>TOTALE:</b>	<b>211,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	55,93
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>267,00</b>

**Articolo: VEN25-06.03.01.e [G.03.01.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 150x60xh50 cm (fino a 6 utenze)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,800	h	57,55	46,04
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	0,800	h	7,10	5,68
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	57,98	23,19
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,400	h	48,27	19,31
VEN25-PR-A.09.16.g	B.09.16.g	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x60 h=50 spessore maggiore 10	0,800	cad	105,00	84,00
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	12,000	kg	0,80	9,60
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,384	m <sup>3</sup>	30,00	11,52
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,880	t*km	0,25	0,72
		<b>TOTALE:</b>				<b>250,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,50
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>317,44</b>

**Articolo: VEN25-06.03.01.f [G.03.01.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 180x60xh50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	1,000	h	57,55	57,55
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	1,000	h	7,10	7,10
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,500	h	48,27	24,14
VEN25-PR-A.09.16.h	B.09.16.h	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 180x60 h=50 spessore maggiore 10	0,875	cad	130,00	113,75
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	13,125	kg	0,80	10,50

VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,700	m <sup>3</sup>	30,00	21,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,260	t*km	0,25	0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>326,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>413,59</b>

**Articolo: VEN25-06.03.01.g [G.03.01.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 200x60xh50 cm (fino a 10 utenze)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,333	h	30,57	40,75
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,333	h	33,03	44,03
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	1,333	h	57,55	76,71
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	1,333	h	7,10	9,46
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,667	h	57,98	38,67
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,667	h	48,27	32,20
VEN25-PR-A.09.16.i	B.09.16.i	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 200x60 h=50 spessore maggiore 10	1,333	cad	195,00	259,94
VEN25-PR-A.19.11.a	B.19.11.a	MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente	15,000	kg	0,80	12,00
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,000	m <sup>3</sup>	30,00	30,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,600	t*km	0,25	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>544,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>688,99</b>

**Articolo: VEN25-06.03.02.a [G.03.02.a]**

ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESCLUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,250	h	57,55	14,39
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	2,000	m	0,32	0,64
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,380	m <sup>3</sup>	30,00	11,40
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,380	m <sup>3</sup>	19,39	7,37
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,680	t*km	0,25	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,09

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	95,89
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-06.03.02.b [G.03.02.b]**

ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,250	h	57,55	14,39
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	57,98	14,50
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	2,000	m	0,32	0,64
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,380	m <sup>3</sup>	30,00	11,40
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,380	m <sup>3</sup>	19,39	7,37
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,680	t*km	0,25	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>106,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,56</b>

**Articolo: VEN25-06.03.02.c [G.03.02.c]**

ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,500	h	57,55	28,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,380	m <sup>3</sup>	30,00	11,40
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,380	m <sup>3</sup>	19,39	7,37
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,680	t*km	0,25	0,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	2,000	m	0,32	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>164,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>207,73</b>

**Articolo: VEN25-06.03.02.d [G.03.02.d]**

ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	1,000	h	57,55	57,55
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	2,000	m	0,32	0,64
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,380	m <sup>3</sup>	30,00	11,40
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,380	m <sup>3</sup>	19,39	7,37
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,730	t*km	0,25	0,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>206,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>261,73</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.a [G.03.05.a]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata fino a 1,5 m - tubo pead Øe fino A 32mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,500	h	57,55	28,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,500	m	0,32	0,48
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,500	kg	13,68	6,84
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,190	m <sup>3</sup>	30,00	5,70
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,190	m <sup>3</sup>	19,39	3,68
VEN25-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	1,500	m	1,89	2,84
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,500	m	2,67	4,01
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,680	t*km	0,25	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>161,10</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.b [G.03.05.b]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata fino a 1,5 m - tubo pead Øe oltre 32mm e fino a 63mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,500	h	57,55	28,78
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,500	h	57,98	28,99
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,500	m	0,32	0,48
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,600	kg	13,68	8,21
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,190	m <sup>3</sup>	30,00	5,70
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,190	m <sup>3</sup>	19,39	3,68



VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,500	m	6,81	10,22
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,500	m	2,67	4,01
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,680	t*km	0,25	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,50</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.c [G.03.05.c]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,5 m - pead Øe fino a 32mm - su area verde o strada bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,167	h	57,55	9,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,083	kg	13,68	1,14
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,125	m³	30,00	3,75
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,125	m³	19,39	2,42
VEN25-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	1,000	m	1,89	1,89
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,000	m	2,67	2,67
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,450	t*km	0,25	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,43</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.d [G.03.05.d]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 m, pead Øe fino a 32mm - su area pavimentata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,333	h	30,57	10,18
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,167	h	57,55	9,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,083	kg	13,68	1,14
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,125	m³	30,00	3,75
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,125	m³	19,39	2,42
VEN25-PR-A.10.18.c	B.10.18.c	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32	1,000	m	1,89	1,89
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,000	m	2,67	2,67
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,450	t*km	0,25	0,11
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3	0,225	m³	115,01	25,88

		(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30				
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,225	m³	12,76	2,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>102,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>129,45</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.e [G.03.05.e]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm fino a 63mm - su area verde o strada bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,333	h	30,57	10,18
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,167	h	57,55	9,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,100	kg	13,68	1,37
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,125	m³	30,00	3,75
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,125	m³	19,39	2,42
VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,000	m	2,67	2,67
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,450	t*km	0,25	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,35</b>

**Articolo: VEN25-06.03.05.f [G.03.05.f]**

F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm fino a 63mm - su area pavimentata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,333	h	30,57	10,18
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,167	h	57,55	9,61
VEN25-AT.09.01.c	D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,167	h	57,98	9,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.74.39.02	B.74.39.02	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri	0,100	kg	13,68	1,37
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,125	m³	30,00	3,75
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,125	m³	19,39	2,42
VEN25-PR-A.10.18.f	B.10.18.f	TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.10.31.e	B.10.31.e	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm	1,000	m	2,67	2,67

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,450	t*km	0,25	0,11
VEN25-PR-B.02.04.a	C.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	0,225	m³	115,01	25,88
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,225	m³	12,76	2,87
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>107,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>135,96</b>

**Articolo: VEN25-06.03.14.00 [G.03.14.00]**

POZZETTI PER SARACINESCHE E IDRANTI D'IRRIGAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,89	3,89
VEN25-PR-A.15.01.o	B.15.01.o	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 500 e spessore mm 60	1,000	m	28,23	28,23
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	17,500	kg	3,03	53,03
VEN25-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	17,500	kg	1,56	27,30
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>150,16</b>

**Articolo: VEN25-06.03.15.00 [G.03.15.00]**

IDRANTE PER IRRIGAZIONE CON LIMITATORE DI PORTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,050	h	77,89	3,89
VEN25-PR-A.16.30.a	B.16.30.a	TESTA DI IDRANTE	1,000	cad	36,00	36,00
VEN25-PR-A.16.30.b	B.16.30.b	LIMITATORE DI PORTATA	1,000	cad	20,50	20,50
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	39,000	kg	3,03	118,17
VEN25-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	39,000	kg	1,56	60,84
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,050	h	89,03	4,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>245,93</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	65,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>311,10</b>

**Articolo: VEN25-06.03.16.00 [G.03.16.00]**

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE IRRIGUE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.98.08.00	B.98.08.00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	1,000	cad	0,24	0,24
VEN25-PR-A.08.09.00	B.08.09.00	LAMIERINO DI ACCIAIO	1,000	kg	3,03	3,03
VEN25-01.30.23.d	E.30.23.d	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	1,000	kg	1,56	1,56
VEN25-AT.07.05.00	D.07.05.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIACTILENICA	0,050	h	7,04	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>6,71</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,49</b>

**Articolo: VEN25-06.03.17.00 [G.03.17.00]**

LIEVO E DEMOLIZIONE DI CANALETTE IRRIGUE IN CLS

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,016	h	27,33	0,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,016	h	30,57	0,49
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,010	h	77,89	0,78
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,010	h	89,03	0,89
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,460	t	16,00	7,36
<b>TOTALE:</b>						<b>10,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,76</b>

**Articolo: VEN25-06.03.25.00 [G.03.25.00]**

SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-B.02.20.a	C.02.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)	1,000	m <sup>3</sup>	2,50	2,50
<b>TOTALE:</b>						<b>5,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>7,19</b>

**Articolo: VEN25-06.04.01.00 [G.04.01.00]**

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	24,49	24,49
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,040	h	86,87	3,47
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,23	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>30,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,97</b>

**Articolo: VEN25-06.04.02.00 [G.04.02.00]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,083	t	67,84	5,60
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,20
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>6,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,81</b>

**Articolo: VEN25-06.04.04.00 [G.04.04.00]**

CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,350	m³	19,39	6,79
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,78	0,64
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,37	0,61
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,23	1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>9,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,94</b>

**Articolo: VEN25-06.04.05.a [G.04.05.a]**

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m <sup>3</sup>	19,39	1,94
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,91	0,80
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,115	t	67,84	7,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,20
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,38
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,25	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>14,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,79</b>

**Articolo: VEN25-06.04.05.b [G.04.05.b]**

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,023	t	67,84	1,56
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,002	h	62,94	0,13
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,230	t*km	0,25	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>1,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,49</b>

**Articolo: VEN25-06.04.06.00 [G.04.06.00]**

FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,099	t	67,84	6,72
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,21
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>7,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,29</b>

**Articolo: VEN25-06.04.07.00 [G.04.07.00]**

RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,91	0,80
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,000	t	67,84	67,84
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,17
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,30
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,20
VEN25-AT.10.05.f	D.10.05.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.	0,003	h	95,49	0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>69,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>88,04</b>

**Articolo: VEN25-06.04.08.00 [G.04.08.00]**

MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	71,92	4,75
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,21
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,32	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>6,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,59</b>

**Articolo: VEN25-06.04.09.00 [G.04.09.00]**

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,040	q	19,38	0,78
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,012	m³	29,69	0,36
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,030	h	48,87	1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>40,77</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>51,57</b>

**Articolo: VEN25-06.04.10.a [G.04.10.a]**

REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m <sup>2</sup>	40,34	40,34
<b>TOTALE:</b>						<b>40,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,03</b>

**Articolo: VEN25-06.04.10.b [G.04.10.b]**

REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,000	m <sup>2</sup>	21,60	21,60
<b>TOTALE:</b>						<b>21,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,32</b>

**Articolo: VEN25-06.04.11.00 [G.04.11.00]**

RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,78	0,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,004	h	87,37	0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>0,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,95</b>

**Articolo: VEN25-06.04.12.00 [G.04.12.00]**

SEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24



VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.05.00	B.07.05.00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	0,100	kg	3,06	0,31
VEN25-PR-A.07.06.00	B.07.06.00	ADDITIVO	0,005	kg	3,54	0,02
VEN25-PR-A.07.07.00	B.07.07.00	CONCIME LIQUIDO	0,075	l	0,89	0,07
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,31	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,45</b>

**Articolo: VEN25-06.04.13.00 [G.04.13.00]**

FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.98.14.00	B.98.14.00	CIPPI SEGNALATORI	1,000	cad	12,42	12,42
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,220	h	54,09	11,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,28</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.a [G.05.01.a]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare fino a DN200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,150	h	48,52	7,28
VEN25-AT.05.21.a	D.05.21.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,150	h	370,00	55,50
VEN25-PR-A.19.55.a	B.19.55.a	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - fino a DN200	1,000	m	137,37	137,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>271,89</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.b [G.05.01.b]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 201 DN300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,150	h	48,52	7,28
VEN25-AT.05.21.a	D.05.21.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,150	h	370,00	55,50
VEN25-PR-A.19.55.b	B.19.55.b	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 201 DN300 mm	1,000	m	178,49	178,49
<b>TOTALE:</b>						<b>256,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>323,90</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.c [G.05.01.c]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,150	h	48,52	7,28
VEN25-AT.05.21.a	D.05.21.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,150	h	370,00	55,50
VEN25-PR-A.19.55.c	B.19.55.c	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 301 a DN400 mm	1,000	m	309,97	309,97
<b>TOTALE:</b>						<b>387,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>490,23</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.d [G.05.01.d]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,200	h	48,52	9,70
VEN25-AT.05.21.a	D.05.21.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o	0,200	h	370,00	74,00

		aria - per DN < 800				
<b>VEN25-PR-A.19.55.d</b>	<b>B.19.55.d</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 401 a DN500 mm	1,000	m	462,22	462,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>565,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	149,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>715,52</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.e [G.05.01.e]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,200	h	48,52	9,70
<b>VEN25-AT.05.21.a</b>	<b>D.05.21.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,200	h	370,00	74,00
<b>VEN25-PR-A.19.55.e</b>	<b>B.19.55.e</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 501 a DN600 mm	1,000	m	533,29	533,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>636,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>805,43</b>

**Articolo: VEN25-06.05.01.f [G.05.01.f]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,250	h	48,52	12,13
<b>VEN25-AT.05.21.a</b>	<b>D.05.21.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,250	h	370,00	92,50
<b>VEN25-PR-A.19.55.f</b>	<b>B.19.55.f</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 601 a DN800 mm	1,000	m	1.034,91	1.034,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.164,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	308,51

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.472,69
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-06.05.01.g [G.05.01.g]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,250	h	48,52	12,13
VEN25-AT.05.21.a	D.05.21.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,250	h	370,00	92,50
VEN25-PR-A.19.55.g	B.19.55.g	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 801 a DN1000 mm	1,000	m	1.557,96	1.557,96
TOTALE:						1.687,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	447,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.134,35

**Articolo: VEN25-06.05.02.a [G.05.02.a]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare fino a DN200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,467	h	33,03	15,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,467	h	30,57	14,28
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.22.a	D.05.22.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,467	h	203,54	95,05
VEN25-PR-A.19.56.a	B.19.56.a	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - fino a DN200	1,000	m	169,15	169,15
TOTALE:						332,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,09
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						420,52

**Articolo: VEN25-06.05.02.b [G.05.02.b]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 201 DN300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.22.a	D.05.22.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.56.b	B.19.56.b	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 201 DN300 mm	1,000	m	221,47	221,47
<b>TOTALE:</b>						<b>420,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>531,64</b>

**Articolo: VEN25-06.05.02.c [G.05.02.c]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.22.a	D.05.22.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.56.c	B.19.56.c	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 301 a DN400 mm	1,000	m	283,41	283,41
<b>TOTALE:</b>						<b>482,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>610,00</b>

**Articolo: VEN25-06.05.02.d [G.05.02.d]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.22.a	D.05.22.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.56.d	B.19.56.d	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 401 a DN500 mm	1,000	m	353,98	353,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>552,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>699,27</b>

**Articolo: VEN25-06.05.02.e [G.05.02.e]**

Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.22.b	D.05.22.b	Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN ≥ 600	0,600	h	337,48	202,49
VEN25-PR-A.19.56.e	B.19.56.e	Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 501 a DN600 mm	1,000	m	446,85	446,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>726,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>918,42</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.a [G.05.03.a]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare fino a DN150 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	33,42	8,36
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	31,67	15,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	29,38	14,69
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,250	h	48,52	12,13
VEN25-AT.05.19.a	D.05.19.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,500	h	230,00	115,00

<b>VEN25-PR-A.19.53.a</b>	<b>B.19.53.a</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - fino a DN150 - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	69,28	69,28
<b>TOTALE:</b>						<b>235,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>297,65</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.b [G.05.03.b]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 151 a DN200 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	33,42	8,36
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	31,67	15,84
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	29,38	14,69
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,250	h	48,52	12,13
<b>VEN25-AT.05.19.a</b>	<b>D.05.19.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,500	h	230,00	115,00
<b>VEN25-PR-A.19.53.b</b>	<b>B.19.53.b</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 151 a DN200 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	100,97	100,97
<b>TOTALE:</b>						<b>266,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>337,74</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.c [G.05.03.c]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 201 DN300 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
<b>VEN25-AT.05.19.a</b>	<b>D.05.19.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,600	h	230,00	138,00
<b>VEN25-PR-A.19.53.c</b>	<b>B.19.53.c</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 201 DN300 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	141,68	141,68
<b>TOTALE:</b>						<b>340,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>431,24</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.d [G.05.03.d]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-AT.05.19.a	D.05.19.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,600	h	230,00	138,00
VEN25-PR-A.19.53.d	B.19.53.d	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 301 a DN400 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	208,53	208,53
<b>TOTALE:</b>						<b>407,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>515,80</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.e [G.05.03.e]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-AT.05.19.a	D.05.19.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,600	h	230,00	138,00
VEN25-PR-A.19.53.e	B.19.53.e	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 401 a DN500 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	230,25	230,25
<b>TOTALE:</b>						<b>429,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>543,28</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.f [G.05.03.f]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56



<b>VEN25-AT.05.19.a</b>	<b>D.05.19.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,600	h	230,00	138,00
<b>VEN25-PR-A.19.53.f</b>	<b>B.19.53.f</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 501 a DN600 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	312,65	312,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>511,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>647,52</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.g [G.05.03.g]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	33,42	13,37
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	31,67	25,34
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	29,38	23,50
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,400	h	48,52	19,41
<b>VEN25-AT.05.19.a</b>	<b>D.05.19.a</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800	0,800	h	230,00	184,00
<b>VEN25-PR-A.19.53.g</b>	<b>B.19.53.g</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 601 a DN800 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	632,15	632,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>897,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	237,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.135,68</b>

**Articolo: VEN25-06.05.03.h [G.05.03.h]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
<b>VEN25-RU.06.02.b</b>	<b>A.06.02.b</b>	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
<b>VEN25-AT.05.19.b</b>	<b>D.05.19.b</b>	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN ≥ 800	0,600	h	480,00	288,00
<b>VEN25-PR-A.19.53.h</b>	<b>B.19.53.h</b>	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN	1,000	m	775,49	775,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.124,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	298,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.422,76</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.a [G.05.04.a]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare fino a DN150 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,467	h	31,67	14,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,467	h	29,38	13,71
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,233	h	44,93	10,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,467	h	203,54	94,99
VEN25-PR-A.19.54.a	B.19.54.a	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - fino a DN150 - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	109,90	109,90
<b>TOTALE:</b>						<b>268,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,59</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.b [G.05.04.b]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 151 a DN200 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	33,42	10,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,467	h	31,67	14,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,467	h	29,38	13,71
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,467	h	203,54	94,99
VEN25-PR-A.19.54.b	B.19.54.b	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 151 a DN200 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	125,50	125,50
<b>TOTALE:</b>						<b>287,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>363,12</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.c [G.05.04.c]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 201 DN300 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.54.c	B.19.54.c	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 201 DN300 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	144,81	144,81
<b>TOTALE:</b>					<b>351,65</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>444,84</b>	

**Articolo: VEN25-06.05.04.d [G.05.04.d]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.54.d	B.19.54.d	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 301 a DN400 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	241,40	241,40
<b>TOTALE:</b>					<b>448,24</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>567,02</b>	

**Articolo: VEN25-06.05.04.e [G.05.04.e]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.54.e	B.19.54.e	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 401	1,000	m	284,11	284,11

		a DN500 mm - classe di carico 72 kN/m					
<b>TOTALE:</b>							<b>490,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265	130,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>							<b>621,05</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.f [G.05.04.f]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.a	D.05.20.a	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600	0,600	h	203,54	122,12
VEN25-PR-A.19.54.f	B.19.54.f	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 501 a DN600 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	456,97	456,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>663,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>839,72</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.g [G.05.04.g]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	31,67	19,00
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	29,38	17,63
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.b	D.05.20.b	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN ≥ 600	0,600	h	357,48	214,49
VEN25-PR-A.19.54.g	B.19.54.g	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 601 a DN800 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	783,72	783,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.082,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.369,91</b>

**Articolo: VEN25-06.05.04.h [G.05.04.h]**

Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico 72 kN/m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	33,42	20,05
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	31,67	22,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	29,38	20,57
VEN25-RU.06.02.b	A.06.02.b	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR	0,300	h	48,52	14,56
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU. R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,300	h	44,93	13,48
VEN25-AT.05.20.b	D.05.20.b	Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN ≥ 600	0,700	h	357,48	250,24
VEN25-PR-A.19.54.h	B.19.54.h	Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico 72 kN/m	1,000	m	998,89	998,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.339,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.695,05</b>

**Articolo: VEN25-07.01.02.a [H.01.02.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>8,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,33</b>

**Articolo: VEN25-07.01.02.b [H.01.02.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>5,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,79</b>

**Articolo: VEN25-07.01.03.00 [H.01.03.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,140	h	91,78	12,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
<b>TOTALE:</b>						<b>25,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,73</b>

**Articolo: VEN25-07.01.04.00 [H.01.04.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.10.a	B.98.10.a	Esplosivo	0,600	kg	7,76	4,66
VEN25-PR-A.98.126.00	B.98.12.00	DETONATORI ELETTRICI	2,000	cad	2,36	4,72
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,78	1,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,015	h	87,37	1,31
VEN25-AT.13.05.c	D.13.05.c	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	0,060	h	114,69	6,88
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,060	h	152,43	9,15
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,32	5,76
<b>TOTALE:</b>						<b>33,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,83</b>

**Articolo: VEN25-07.01.05.00 [H.01.05.00]**

SOVRAPPREZZO MARTELLONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,013	h	91,78	1,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,37	1,14
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,670	h	68,43	45,85
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	18,000	t*km	0,32	5,76
<b>TOTALE:</b>						<b>53,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,23</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.a [H.01.07.a]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,065	h	87,37	5,68
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,040	h	32,22	1,29
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,065	h	91,78	5,97
<b>TOTALE:</b>						<b>12,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,37</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.b [H.01.07.b]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,095	h	87,37	8,30
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,22	1,61
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,095	h	91,78	8,72
<b>TOTALE:</b>						<b>18,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,57</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.c [H.01.07.c]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,090	h	32,22	2,90
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,120	h	91,78	11,01
<b>TOTALE:</b>						<b>24,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,85</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.d [H.01.07.d]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,015	h	32,22	0,48
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21
<b>TOTALE:</b>						<b>6,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,54</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.e [H.01.07.e]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,025	h	32,22	0,81
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>9,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,36</b>

**Articolo: VEN25-07.01.07.f [H.01.07.f]**

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,040	h	32,22	1,29
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
<b>TOTALE:</b>						<b>13,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,49</b>

**Articolo: VEN25-07.01.08.00 [H.01.08.00]**

SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	7,600	t*km	0,25	1,90
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>5,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,82</b>

**Articolo: VEN25-07.01.09.00 [H.01.09.00]**

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,800	t*km	0,25	0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>0,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,20</b>

**Articolo: VEN25-07.01.12.00 [H.01.12.00]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,220	h	91,78	20,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,320	h	87,37	27,96
<b>TOTALE:</b>						<b>48,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,91</b>

**Articolo: VEN25-07.01.13.00 [H.01.13.00]**

SOVRAPPREZZO ROCCIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,201	h	30,57	6,14
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	29,14	11,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,200	l	1,40	10,08
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,680	h	68,43	46,53
<b>TOTALE:</b>						<b>74,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,13</b>

**Articolo: VEN25-07.01.14.00 [H.01.14.00]**

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,600	l	1,40	17,64
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,850	h	68,43	58,17
<b>TOTALE:</b>						<b>103,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,37</b>

**Articolo: VEN25-07.01.15.00 [H.01.15.00]**

DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	29,14	20,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,600	l	1,40	17,64
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,810	h	68,43	55,43
<b>TOTALE:</b>						<b>100,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,52</b>

**Articolo: VEN25-07.01.16.00 [H.01.16.00]**

SOVRAPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,040	h	30,57	62,36
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,600	l	1,40	5,04
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>77,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,63</b>

**Articolo: VEN25-07.01.17.00 [H.01.17.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	29,14	5,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,600	l	1,40	5,04
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	3,000	m²x gg	1,58	4,74
<b>TOTALE:</b>						<b>40,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,69</b>

**Articolo: VEN25-07.01.18.00 [H.01.18.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,770	h	30,57	54,11
VEN25-AT.09.08.b	D.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	0,500	h	89,03	44,52
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,770	h	10,34	18,30
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	123,900	m³	0,07	8,67
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,770	h	43,00	76,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	14,160	l	1,40	19,82
<b>TOTALE:</b>						<b>224,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>284,41</b>

**Articolo: VEN25-07.01.19.00 [H.01.19.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,025	m³	407,09	10,18
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m³	499,90	2,00
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,180	h	90,29	16,25
<b>TOTALE:</b>						<b>37,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,10</b>

**Articolo: VEN25-07.01.20.00 [H.01.20.00]**

SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,220	h	57,55	12,66
<b>TOTALE:</b>						<b>21,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,73</b>

**Articolo: VEN25-07.01.21.00 [H.01.21.00]**

COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,100	h	91,78	9,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,005	h	71,23	0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>18,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,12</b>

**Articolo: VEN25-07.01.23.00 [H.01.23.00]**

DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.17.01.a	D.17.01.a	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.b	D.17.01.b	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti	1,000	m	12,23	12,23
VEN25-AT.17.01.c	D.17.01.c	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere	1,000	m	4,90	4,90
VEN25-AT.17.01.d	D.17.01.d	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto	1,000	m	6,12	6,12
VEN25-AT.17.01.e	D.17.01.e	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi	1,000	m	6,12	6,12
VEN25-AT.17.01.f	D.17.01.f	NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania	1,000	m	6,12	6,12
<b>TOTALE:</b>						<b>40,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,09</b>

**Articolo: VEN25-07.01.24.00 [H.01.24.00]**

COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.01.10.00	D.01.10.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI	1,000	m²x gg	1,58	1,58
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,37	3,93
<b>TOTALE:</b>						<b>8,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,45</b>

**Articolo: VEN25-07.01.25.a [H.01.25.a]**

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,700	m³	30,00	21,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,760	h	87,37	66,40
<b>TOTALE:</b>						<b>113,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>143,98</b>

**Articolo: VEN25-07.01.25.b [H.01.25.b]**

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	30,00	24,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,37	36,70
<b>TOTALE:</b>						<b>79,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,78</b>

**Articolo: VEN25-07.01.26.00 [H.01.26.00]**

SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,250	m³	30,00	7,50

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>10,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,31</b>

**Articolo: VEN25-07.01.27.a [H.01.27.a]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,053	h	47,29	2,51
<b>TOTALE:</b>						<b>2,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,18</b>

**Articolo: VEN25-07.01.27.b [H.01.27.b]**

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,008	h	47,29	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>0,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,48</b>

**Articolo: VEN25-07.01.28.a [H.01.28.a]**

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm 5.00 di spessore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,011	h	162,93	1,79
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,011	h	75,12	0,83
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,080	t*km	0,25	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,66</b>

**Articolo: VEN25-07.01.28.b [H.01.28.b]**

FRESATURA DI CONGLOMERATO FRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.10.04.a	D.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	0,003	h	162,93	0,42
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,360	t*km	0,25	0,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,90</b>

**Articolo: VEN25-07.01.29.00 [H.01.29.00]**

RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,030	h	57,55	1,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,71</b>

**Articolo: VEN25-07.01.30.00 [H.01.30.00]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,009	h	91,78	0,83
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,009	h	87,37	0,79
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,020	h	71,23	1,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,00</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.a [H.01.31.a]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	1,050	m <sup>3</sup>	30,00	31,50
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98

		<b>TOTALE:</b>	<b>34,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	9,11
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,50</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.b [H.01.31.b]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	1,000	m <sup>3</sup>	23,00	23,00
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
		<b>TOTALE:</b>			<b>25,89</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		6,86
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>32,75</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.c [H.01.31.c]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	1,000	m <sup>3</sup>	114,02	114,02
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
		<b>TOTALE:</b>			<b>115,81</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		30,69
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>146,50</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.d [H.01.31.d]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.l	B.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m <sup>3</sup>	19,39	21,33
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87



VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,64</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.e [H.01.31.e]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,000	m <sup>3</sup>	48,66	48,66
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,06</b>

**Articolo: VEN25-07.01.31.f [H.01.31.f]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,050	m <sup>3</sup>	19,39	20,36
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,010	h	91,78	0,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,020	h	48,87	0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,26</b>

**Articolo: VEN25-07.01.32.a [H.01.32.a]**

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI FRANTOIO 0/4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.i	B.02.01.i	SABBIA DI FRANTOIO 0-4 mm	1,100	m <sup>3</sup>	18,54	20,39
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,017	h	83,17	1,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,56
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,067	h	66,32	4,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,10

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,90
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-07.01.33.a [H.01.33.a]**

RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO GRANULARE RICICLATO 0/40-60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.06.00	B.02.06.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	1,200	m <sup>3</sup>	9,15	10,98
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,006	h	62,94	0,38
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,006	h	96,14	0,58
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,006	h	83,17	0,50
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,006	h	66,32	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>13,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,50</b>

**Articolo: VEN25-07.01.34.a [H.01.34.a]**

RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO 0/40-60 mm, dosaggio 60 Kg/mc di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.01	B.02.11.01	MISTO CEMENTATO in ragione di 60 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,200	m <sup>3</sup>	37,80	45,36
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,004	h	62,94	0,25
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,004	h	83,17	0,33
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,004	h	90,48	0,36
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>46,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,73</b>

**Articolo: VEN25-07.01.35.a [H.01.35.a]**

RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO "RICICLATO" 0/40-60 mm, dosaggio 60 Kg/mc di cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.11.03	B.02.11.03	MISTO CEMENTATO in ragione di 60 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti riciclati	1,200	m <sup>3</sup>	31,50	37,80
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,006	h	62,94	0,38
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,006	h	96,14	0,58
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,006	h	83,17	0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>39,46</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>49,92</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.a [H.02.01.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.15.a	B.13.15.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 80 mm	1,000	m	60,89	60,89
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>67,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,98</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.b [H.02.01.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.15.b	B.13.15.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 100 mm	1,000	m	66,63	66,63
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>75,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,89</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.c [H.02.01.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.15.c	B.13.15.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 125 mm	1,000	m	78,00	78,00
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>88,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,94</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.d [H.02.01.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.15.d	B.13.15.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 150 mm	1,000	m	90,80	90,80
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>102,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,46</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.e [H.02.01.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.15.e	B.13.15.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 200 mm	1,000	m	117,52	117,52
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,37	6,55
<b>TOTALE:</b>						<b>133,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,55</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.f [H.02.01.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.15.f	B.13.15.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 250 mm	1,000	m	149,04	149,04
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
<b>TOTALE:</b>						<b>167,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,41</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.g [H.02.01.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.15.g	B.13.15.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 300 mm	1,000	m	178,30	178,30
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
<b>TOTALE:</b>						<b>201,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>254,73</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.h [H.02.01.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.15.h	B.13.15.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 350 mm	1,000	m	283,40	283,40
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,37	11,36
<b>TOTALE:</b>						<b>310,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>392,98</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.i [H.02.01.i]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.15.i	B.13.15.i	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 400 mm	1,000	m	311,44	311,44
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,37	13,11
<b>TOTALE:</b>						<b>342,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>433,78</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.l [H.02.01.l]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.15.j	B.13.15.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 450 mm	1,000	m	391,59	391,59

VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>429,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>543,12</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.m [H.02.01.m]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.15.k	B.13.15.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 500 mm	1,000	m	403,02	403,02
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>444,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>562,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.01.n [H.02.01.n]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.13.15.l	B.13.15.l	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 600 mm	1,000	m	502,04	502,04
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,78	22,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,37	20,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>552,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>698,76</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.a [H.02.02.a]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-PR-A.13.16.a	B.13.16.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 80 mm	1,000	m	71,93	71,93
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62

		<b>TOTALE:</b>	<b>78,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	20,73
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,95</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.b [H.02.02.b]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.13.16.b	B.13.16.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 100 mm	1,000	m	77,75	77,75
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
		<b>TOTALE:</b>				<b>86,13</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	22,82
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>108,95</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.c [H.02.02.c]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.16.c	B.13.16.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 125 mm	1,000	m	91,60	91,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
		<b>TOTALE:</b>				<b>102,09</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	27,05
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>129,14</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.d [H.02.02.d]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,055	h	30,57	1,68
VEN25-PR-A.13.16.d	B.13.16.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 150 mm	1,000	m	107,18	107,18
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,055	h	91,78	5,05
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81

		<b>TOTALE:</b>	<b>118,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	31,46
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>150,18</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.e [H.02.02.e]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.13.16.e	B.13.16.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 200 mm	1,000	m	141,17	141,17
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,075	h	91,78	6,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,37	6,55
		<b>TOTALE:</b>				<b>156,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,58
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>198,47</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.f [H.02.02.f]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.16.f	B.13.16.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 250 mm	1,000	m	188,12	188,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
		<b>TOTALE:</b>				<b>206,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,85
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>261,84</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.g [H.02.02.g]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.16.g	B.13.16.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 300 mm	1,000	m	229,76	229,76
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61



		<b>TOTALE:</b>	<b>252,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	67,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>319,83</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.h [H.02.02.h]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.16.h	B.13.16.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 350 mm	1,000	m	344,35	344,35
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,37	11,36
		<b>TOTALE:</b>				<b>371,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,48
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>470,09</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.i [H.02.02.i]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.13.16.i	B.13.16.i	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 400 mm	1,000	m	389,19	389,19
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,150	h	87,37	13,11
		<b>TOTALE:</b>				<b>420,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>532,13</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.l [H.02.02.l]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.16.j	B.13.16.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 450 mm	1,000	m	477,42	477,42
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73

		<b>TOTALE:</b>	<b>515,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	136,52
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>651,69</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.m [H.02.02.m]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.13.16.k	B.13.16.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 500 mm	1,000	m	481,13	481,13
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
		<b>TOTALE:</b>				<b>523,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,61
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>661,68</b>

**Articolo: VEN25-07.02.02.n [H.02.02.n]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.13.16.l	B.13.16.l	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 600 mm	1,000	m	622,20	622,20
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,240	h	91,78	22,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,37	20,97
		<b>TOTALE:</b>				<b>672,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,22
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>850,76</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.a [H.02.03.a]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.17.a	B.13.17.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 100 mm	1,000	m	95,68	95,68
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37

		<b>TOTALE:</b>	<b>106,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	28,14
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,31</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.b [H.02.03.b]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.13.17.b	B.13.17.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 125 mm	1,000	m	113,62	113,62
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
		<b>TOTALE:</b>				<b>126,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,44
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>159,64</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.c [H.02.03.c]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.13.17.c	B.13.17.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 150 mm	1,000	m	123,61	123,61
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>138,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,65
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>174,94</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.d [H.02.03.d]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.17.d	B.13.17.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 200 mm	1,000	m	162,72	162,72
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86

		<b>TOTALE:</b>	<b>181,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	48,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,71</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.e [H.02.03.e]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.17.e	B.13.17.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 250 mm	1,000	m	216,95	216,95
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
		<b>TOTALE:</b>				<b>240,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,61
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>303,63</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.f [H.02.03.f]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.17.f	B.13.17.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 300 mm	1,000	m	264,79	264,79
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,37	11,36
		<b>TOTALE:</b>				<b>292,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,39
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>369,44</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.g [H.02.03.g]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.13.17.g	B.13.17.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 350 mm	1,000	m	397,07	397,07
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,160	h	91,78	14,68
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98

		<b>TOTALE:</b>	<b>430,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	114,11
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>544,73</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.h [H.02.03.h]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.17.h	B.13.17.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 400 mm	1,000	m	448,80	448,80
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
		<b>TOTALE:</b>				<b>486,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,94
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>615,49</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.i [H.02.03.i]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-PR-A.13.17.j	B.13.17.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 500 mm	1,000	m	554,82	554,82
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,78	21,11
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,37	20,10
		<b>TOTALE:</b>				<b>603,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>762,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.03.l [H.02.03.l]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-PR-A.13.17.k	B.13.17.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 600 mm	1,000	m	717,60	717,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46

		<b>TOTALE:</b>	<b>776,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	205,72
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>982,04</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.a [H.02.04.a]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.13.18.a	B.13.18.a	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 100 mm	1,000	m	98,67	98,67
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
		<b>TOTALE:</b>				<b>109,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,93
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>138,09</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.b [H.02.04.b]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.13.18.b	B.13.18.b	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 125 mm	1,000	m	122,59	122,59
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,060	h	91,78	5,51
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
		<b>TOTALE:</b>				<b>135,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,82
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>170,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.c [H.02.04.c]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.13.18.c	B.13.18.c	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 150 mm	1,000	m	129,77	129,77
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,070	h	91,78	6,42
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12

		<b>TOTALE:</b>	<b>144,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	38,28
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,73</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.d [H.02.04.d]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.13.18.d	B.13.18.d	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 200 mm	1,000	m	170,79	170,79
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,090	h	91,78	8,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
		<b>TOTALE:</b>				<b>189,66</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	50,26
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>239,92</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.e [H.02.04.e]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.13.18.e	B.13.18.e	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 250 mm	1,000	m	227,78	227,78
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,110	h	91,78	10,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
		<b>TOTALE:</b>				<b>250,85</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	66,48
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>317,33</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.f [H.02.04.f]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.13.18.f	B.13.18.f	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 300 mm	1,000	m	278,13	278,13
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,130	h	91,78	11,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,37	11,36

		<b>TOTALE:</b>	<b>305,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	80,93
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>386,32</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.g [H.02.04.g]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.13.18.g	B.13.18.g	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 350 mm	1,000	m	417,05	417,05
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,160	h	91,78	14,68
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
		<b>TOTALE:</b>				<b>450,60</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	119,41
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>570,01</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.h [H.02.04.h]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.13.18.h	B.13.18.h	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 400 mm	1,000	m	471,22	471,22
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
		<b>TOTALE:</b>				<b>508,97</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	134,88
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>643,85</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.i [H.02.04.i]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-PR-A.13.18.j	B.13.18.j	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 500 mm	1,000	m	582,64	582,64
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,230	h	91,78	21,11
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,37	20,10



		<b>TOTALE:</b>	<b>630,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	167,18
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>798,06</b>

**Articolo: VEN25-07.02.04.I [H.02.04.I]**

FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-PR-A.13.18.k	B.13.18.k	TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 600 mm	1,000	m	753,48	753,48
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
		<b>TOTALE:</b>				<b>812,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	215,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.027,43</b>

**Articolo: VEN25-07.02.06.a [H.02.06.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 200 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.11.01.a	B.11.01.a	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 200 mm	1,000	m	29,29	29,29
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
		<b>TOTALE:</b>				<b>38,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,26
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>48,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.06.b [H.02.06.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 250 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.11.01.b	B.11.01.b	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 250 mm	1,000	m	49,08	49,08
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>60,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>77,01</b>

**Articolo: VEN25-07.02.06.c [H.02.06.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 300 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.11.01.c	B.11.01.c	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 300 mm	1,000	m	66,13	66,13
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
TOTALE:						80,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						101,55

**Articolo: VEN25-07.02.06.d [H.02.06.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 350 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.11.01.d	B.11.01.d	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 350 mm	1,000	m	94,03	94,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
TOTALE:						110,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,83

**Articolo: VEN25-07.02.06.e [H.02.06.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 400 mm 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.11.01.e	B.11.01.e	TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 400 mm	1,000	m	122,41	122,41
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
TOTALE:						141,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						178,72

**Articolo: VEN25-07.02.06.f [H.02.06.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 500 mm 120 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.11.01.f	B.11.01.f	TUBI IN GRES Classe 120 KN/mq - Diametro 500 mm	1,000	m	164,68	164,68

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
<b>TOTALE:</b>						<b>184,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,68</b>

**Articolo: VEN25-07.02.06.g [H.02.06.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 600 mm 95 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.11.01.g	B.11.01.g	TUBI IN GRES Classe 95 kN/mq - Diametro 600 mm	1,000	m	220,32	220,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
<b>TOTALE:</b>						<b>246,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>311,53</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.a [H.02.08.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 200 mm – classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.11.02.a	B.11.02.a	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 kN/mq - Diametro 200 mm	1,000	m	44,93	44,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>54,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,78</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.b [H.02.08.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 250 mm – classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.11.02.b	B.11.02.b	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 kN/mq - Diametro 250 mm	1,000	m	61,37	61,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
<b>TOTALE:</b>						<b>73,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,56</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.c [H.02.08.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 300 mm – classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.11.02.c	B.11.02.c	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 kN/mq - Diametro 300 mm	1,000	m	88,04	88,04
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>102,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,27</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.d [H.02.08.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 400 mm – classe 240 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.11.02.d	B.11.02.d	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 200 kN/mq - Diametro 400 mm	1,000	m	147,99	147,99
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
<b>TOTALE:</b>						<b>166,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>211,08</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.e [H.02.08.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 500 mm - classe 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.11.02.e	B.11.02.e	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 kN/mq - Diametro 500 mm	1,000	m	219,21	219,21
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
<b>TOTALE:</b>						<b>239,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>302,66</b>

**Articolo: VEN25-07.02.08.f [H.02.08.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 600 mm - classe 160 kN/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.11.02.f	B.11.02.f	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 kN/mq - Diametro 600 mm	1,000	m	344,96	344,96

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>370,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>469,20</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.a [H.02.09.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,270	h	30,57	8,25
VEN25-PR-A.15.02.a	B.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	24,88	24,88
VEN25-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,48	2,24
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	114,02	9,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,37	23,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>86,12</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.b [H.02.09.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,310	h	30,57	9,48
VEN25-PR-A.15.02.b	B.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	29,42	29,42
VEN25-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,41	3,21
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,080	m³	114,02	9,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,310	h	87,37	27,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,06</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.c [H.02.09.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.15.02.c	B.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	37,33	37,33

VEN25-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,73	3,87
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m³	114,02	17,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>99,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>125,97</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.d [H.02.09.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-PR-A.15.02.d	B.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	49,77	49,77
VEN25-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,90	4,95
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,200	m³	114,02	22,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,37	32,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>153,27</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.e [H.02.09.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.15.02.e	B.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	74,65	74,65
VEN25-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,53	6,77
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,220	m³	114,02	25,08
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>159,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.f [H.02.09.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,540	h	30,57	16,51
VEN25-PR-A.15.02.f	B.15.02.f	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	113,12	113,12
VEN25-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,83	7,92
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,540	h	87,37	47,18
<b>TOTALE:</b>						<b>218,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>276,96</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.g [H.02.09.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,660	h	30,57	20,18
VEN25-PR-A.15.02.g	B.15.02.g	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	169,67	169,67
VEN25-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	23,09	11,55
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,300	m³	114,02	34,21
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,660	h	87,37	57,66
<b>TOTALE:</b>						<b>293,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>370,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.09.h [H.02.09.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,840	h	30,57	25,68
VEN25-PR-A.15.02.h	B.15.02.h	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140	1,000	m	248,85	248,85
VEN25-PR-A.15.03.p	B.15.03.p	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140	0,500	cad	26,39	13,20
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,350	m³	114,02	39,91
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,840	h	87,37	73,39
<b>TOTALE:</b>						<b>401,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>507,30</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.a [H.02.10.a]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.15.04.a	B.15.04.a	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30	1,000	m	43,44	43,44
VEN25-PR-A.15.03.a	B.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30	0,500	cad	4,48	2,24
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,180	m³	114,02	20,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>107,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>135,96</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.b [H.02.10.b]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.15.04.b	B.15.04.b	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40	1,000	m	48,62	48,62
VEN25-PR-A.15.03.b	B.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40	0,500	cad	6,41	3,21
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,210	m³	114,02	23,94
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>122,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,53</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.c [H.02.10.c]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.15.04.c	B.15.04.c	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50	1,000	m	54,20	54,20
VEN25-PR-A.15.03.c	B.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50	0,500	cad	7,73	3,87
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,240	m³	114,02	27,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
<b>TOTALE:</b>						<b>138,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,71



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	175,22
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-07.02.10.d [H.02.10.d]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.15.04.d	B.15.04.d	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60	1,000	m	68,18	68,18
VEN25-PR-A.15.03.d	B.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60	0,500	cad	9,90	4,95
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,270	m³	114,02	30,79
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,500	h	96,14	48,07
<b>TOTALE:</b>						<b>167,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>211,61</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.e [H.02.10.e]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-PR-A.15.04.e	B.15.04.e	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80	1,000	m	96,97	96,97
VEN25-PR-A.15.03.e	B.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80	0,500	cad	13,53	6,77
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,330	m³	114,02	37,63
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,550	h	96,14	52,88
<b>TOTALE:</b>						<b>211,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>266,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.f [H.02.10.f]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.15.04.f	B.15.04.f	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100	1,000	m	135,22	135,22
VEN25-PR-A.15.03.f	B.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100	0,500	cad	15,83	7,92
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,390	m³	114,02	44,47

VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,600	h	96,14	57,68
<b>TOTALE:</b>						<b>263,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>333,49</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.g [H.02.10.g]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,650	h	30,57	19,87
VEN25-PR-A.15.04.g	B.15.04.g	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120	1,000	m	181,95	181,95
VEN25-PR-A.15.03.g	B.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120	0,500	cad	23,09	11,55
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,450	m³	114,02	51,31
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,650	h	87,37	56,79
<b>TOTALE:</b>						<b>321,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>406,66</b>

**Articolo: VEN25-07.02.10.h [H.02.10.h]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-PR-A.15.04.h	B.15.04.h	TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140	1,000	m	253,43	253,43
VEN25-PR-A.15.03.p	B.15.03.p	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140	0,500	cad	26,39	13,20
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,510	m³	114,02	58,15
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,700	h	87,37	61,16
<b>TOTALE:</b>						<b>407,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>515,29</b>

**Articolo: VEN25-07.02.12.a [H.02.12.a]**

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 300 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.15.08.a	B.15.08.a	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron	1,000	m²	8,92	8,92
<b>TOTALE:</b>						<b>8,92</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		11,28

**Articolo: VEN25-07.02.12.b [H.02.12.b]**

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 600 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.15.08.b	B.15.08.b	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 600 micron	1,000	m <sup>2</sup>	11,10	11,10
TOTALE:						11,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,04

**Articolo: VEN25-07.02.12.c [H.02.12.c]**

RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 300 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.15.08.c	B.15.08.c	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 300 micron	1,000	m <sup>2</sup>	16,11	16,11
TOTALE:						16,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						20,38

**Articolo: VEN25-07.02.12.d [H.02.12.d]**

RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 600 MICRON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.15.08.d	B.15.08.d	RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 600 micron	1,000	m <sup>2</sup>	21,11	21,11
TOTALE:						21,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						26,70

**Articolo: VEN25-07.02.13.a [H.02.13.a]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.10.a	B.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	15,65	15,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,066	h	87,37	5,77

		<b>TOTALE:</b>	<b>25,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	6,83
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,61</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.b [H.02.13.b]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.10.b	B.10.10.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	23,68	23,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>34,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>43,52</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.c [H.02.13.c]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.10.c	B.10.10.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	37,25	37,25
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,074	h	87,37	6,47
		<b>TOTALE:</b>				<b>48,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,87
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>61,43</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.d [H.02.13.d]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.10.d	B.10.10.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	59,16	59,16
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,37	7,43
		<b>TOTALE:</b>				<b>72,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,11
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>91,22</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.e [H.02.13.e]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.10.e	B.10.10.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	77,01	77,01
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,088	h	87,37	7,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	23,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.f [H.02.13.f]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.10.f	B.10.10.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	94,69	94,69
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	28,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,09</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.g [H.02.13.g]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.10.10.g	B.10.10.g	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 450 mm	1,000	m	126,01	126,01
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	37,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>178,59</b>

**Articolo: VEN25-07.02.13.h [H.02.13.h]**

FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.10.10.h	B.10.10.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	155,40	155,40
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
<b>TOTALE:</b>						<b>172,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,66</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.a [H.02.14.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,132	h	30,57	4,04
VEN25-PR-A.10.11.a	B.10.11.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	19,08	19,08
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,066	h	87,37	5,77
<b>TOTALE:</b>						<b>29,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,95</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.b [H.02.14.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.11.b	B.10.11.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	29,13	29,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,070	h	87,37	6,12
<b>TOTALE:</b>						<b>39,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,41</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.c [H.02.14.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,148	h	30,57	4,52
VEN25-PR-A.10.11.c	B.10.11.c	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 250 mm	1,000	m	45,57	45,57

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,074	h	87,37	6,47
<b>TOTALE:</b>						<b>56,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,95</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.d [H.02.14.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.11.d	B.10.11.d	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 315 mm	1,000	m	72,42	72,42
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,085	h	87,37	7,43
<b>TOTALE:</b>						<b>85,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.e [H.02.14.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,176	h	30,57	5,38
VEN25-PR-A.10.11.e	B.10.11.e	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 355 mm	1,000	m	96,76	96,76
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,088	h	87,37	7,69
<b>TOTALE:</b>						<b>110,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>139,34</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.f [H.02.14.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.11.f	B.10.11.f	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 400 mm	1,000	m	119,30	119,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,090	h	87,37	7,86
<b>TOTALE:</b>						<b>132,98</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	35,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>168,22</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.g [H.02.14.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.10.11.g	B.10.11.g	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 450 mm	1,000	m	155,24	155,24
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
<b>TOTALE:</b>						<b>170,41</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			45,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,57</b>

**Articolo: VEN25-07.02.14.h [H.02.14.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.10.11.h	B.10.11.h	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 500 mm	1,000	m	191,06	191,06
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
<b>TOTALE:</b>						<b>207,72</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			55,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>262,77</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.a [H.02.15.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 110 sp 3,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.a	B.12.07.a	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 110 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	6,66	6,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,040	h	80,21	3,21
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,020	h	83,17	1,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09



		<b>TOTALE:</b>	<b>15,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,16
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,85</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.b [H.02.15.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 125 mm sp 3,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.b	B.12.07.b	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 125 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	7,02	7,37
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,040	h	80,21	3,21
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,020	h	83,17	1,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
		<b>TOTALE:</b>				<b>16,07</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	4,26
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>20,33</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.c [H.02.15.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 160 mm sp 4,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.c	B.12.07.c	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 160 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	11,56	12,14
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,040	h	80,21	3,21
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,020	h	83,17	1,66
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,020	h	54,76	1,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
		<b>TOTALE:</b>				<b>20,84</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,52
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>26,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.d [H.02.15.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 200 mm sp 5,9 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.d	B.12.07.d	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 200 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	19,50	20,48
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,044	h	90,48	3,98
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,022	h	83,17	1,83
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,022	h	54,76	1,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,20
<b>TOTALE:</b>						<b>30,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,53</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.e [H.02.15.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 250 mm sp 7,3 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.e	B.12.07.e	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 250 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	26,82	28,16
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,053	h	90,48	4,80
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,027	h	83,17	2,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,027	h	54,76	1,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,053	h	33,03	1,75
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,053	h	27,33	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>40,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.f [H.02.15.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 315 mm sp 9,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.f	B.12.07.f	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 315 mm "cristallo di ghiaccio"	1,100	m	43,47	47,82
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,067	h	90,48	6,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,43</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.g [H.02.15.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 355 mm sp 10,44 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.g	B.12.07.g	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 355 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	57,51	60,39
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,067	h	90,48	6,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,33</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.h [H.02.15.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 400 mm sp 11,7 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.h	B.12.07.h	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 400 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	71,28	74,84
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,067	h	90,48	6,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,61</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.i [H.02.15.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 450 mm sp 13,2 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.i	B.12.07.i	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 450 mm "cristallo di ghiaccio"	1,050	m	92,50	97,13
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,067	h	90,48	6,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,033	h	83,17	2,74
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,033	h	54,76	1,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,067	h	33,03	2,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,067	h	30,57	2,05
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,067	h	27,33	1,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.l [H.02.15.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 500 mm sp 14,6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,111	m	0,32	0,36
VEN25-PR-A.12.07.l	B.12.07.l	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 500 mm "cristallo di ghiaccio"	1,167	m	104,56	122,02
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,074	h	90,48	6,70
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,037	h	83,17	3,08
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,037	h	54,76	2,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,074	h	33,03	2,44
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,074	h	30,57	2,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,074	h	27,33	2,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>140,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>178,25</b>

**Articolo: VEN25-07.02.15.m [H.02.15.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 630 mm sp 18,4 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-PR-A.12.07.m	B.12.07.m	Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 630 mm "cristallo di ghiaccio"	1,078	m	193,84	208,96
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	0,078	h	90,48	7,06
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,039	h	83,17	3,24

VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8,5	0,039	h	54,76	2,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,078	h	33,03	2,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,078	h	30,57	2,38
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,078	h	27,33	2,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>228,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>289,44</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.a [H.02.16.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.20.a	B.12.20.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm	1,000	m	10,92	10,92
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.b [H.02.16.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.20.b	B.12.20.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm	1,000	m	17,07	17,07
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,51</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.c [H.02.16.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.20.c	B.12.20.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	28,74	28,74

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>32,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,64</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.d [H.02.16.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.20.d	B.12.20.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	46,30	46,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>50,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,24</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.e [H.02.16.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.20.e	B.12.20.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	70,62	70,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>75,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,37</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.f [H.02.16.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.20.f	B.12.20.f	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	113,08	113,08
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>118,60</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	31,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>150,03</b>

**Articolo: VEN25-07.02.16.g [H.02.16.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.20.g	B.12.20.g	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	134,91	134,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>143,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.a [H.02.17.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.21.a	B.12.21.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 160 mm	1,000	m	21,66	21,66
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>25,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,32</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.b [H.02.17.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.21.b	B.12.21.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 200 mm	1,000	m	35,64	35,64
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>39,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,37</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.c [H.02.17.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.21.c	B.12.21.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 250 mm	1,000	m	57,03	57,03
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>61,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,81</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.d [H.02.17.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 315 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.21.d	B.12.21.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 315 mm	1,000	m	88,38	88,38
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>93,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,83</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.e [H.02.17.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 400 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.21.e	B.12.21.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 400 mm	1,000	m	141,42	141,42
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>146,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,88</b>

**Articolo: VEN25-07.02.17.f [H.02.17.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 500 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.21.f	B.12.21.f	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 500 mm	1,000	m	213,00	213,00
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>221,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280,18</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.a [H.02.18.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.01.a	B.12.01.a	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>10,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,16</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.b [H.02.18.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.01.b	B.12.01.b	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm	1,000	m	7,67	7,67
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>11,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,24</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.c [H.02.18.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.01.c	B.12.01.c	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	11,65	11,65

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>15,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,66</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.d [H.02.18.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.01.d	B.12.01.d	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	17,82	17,82
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>22,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,83</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.e [H.02.18.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.01.e	B.12.01.e	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 250 mm	1,000	m	22,68	22,68
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>27,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.f [H.02.18.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.01.f	B.12.01.f	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 315 mm	1,000	m	35,94	35,94
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>40,71</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>51,50</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.g [H.02.18.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.01.g	B.12.01.g	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 355 mm	1,000	m	43,15	43,15
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>48,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,78</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.h [H.02.18.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.01.h	B.12.01.h	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 400 mm	1,000	m	50,96	50,96
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>56,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,45</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.i [H.02.18.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.01.i	B.12.01.i	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 450 mm	1,000	m	67,35	67,35
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>73,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,12</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.l [H.02.18.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.01.l	B.12.01.l	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 500 mm	1,000	m	88,32	88,32
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,46</b>

**Articolo: VEN25-07.02.18.m [H.02.18.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.01.m	B.12.01.m	TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 630 mm	1,000	m	145,81	145,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>155,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>196,13</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.a [H.02.19.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.02.a	B.12.02.a	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	1,000	m	6,81	6,81
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,78</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.b [H.02.19.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.02.b	B.12.02.b	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	1,000	m	8,75	8,75
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>12,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,61</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.c [H.02.19.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	14,01	14,01
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>17,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,64</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.d [H.02.19.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	21,43	21,43
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>25,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.e [H.02.19.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.02.e	B.12.02.e	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm	1,000	m	26,69	26,69

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>31,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,43</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.f [H.02.19.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.02.f	B.12.02.f	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 315 mm	1,000	m	43,25	43,25
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>48,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,75</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.g [H.02.19.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 355 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,064	h	30,57	1,96
VEN25-PR-A.12.02.g	B.12.02.g	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 355 mm	1,000	m	52,30	52,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,032	h	87,37	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>57,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,59</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.h [H.02.19.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.02.h	B.12.02.h	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 400 mm	1,000	m	62,06	62,06
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>67,58</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>85,49</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.i [H.02.19.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.12.02.i	B.12.02.i	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 450 mm	1,000	m	85,76	85,76
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>92,02</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			24,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,41</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.l [H.02.19.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.02.l	B.12.02.l	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 500 mm	1,000	m	96,86	96,86
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>105,35</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			27,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,27</b>

**Articolo: VEN25-07.02.19.m [H.02.19.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.02.m	B.12.02.m	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 630 mm	1,000	m	191,77	191,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>201,00</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			53,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>254,27</b>

**Articolo: VEN25-07.02.20.a [H.02.20.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.06.a	B.12.06.a	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 200 mm	1,000	m	15,28	15,28
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
TOTALE:						19,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,62

**Articolo: VEN25-07.02.20.b [H.02.20.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.06.b	B.12.06.b	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 250 mm	1,000	m	19,33	19,33
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
TOTALE:						23,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,12

**Articolo: VEN25-07.02.20.c [H.02.20.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.06.c	B.12.06.c	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 315 mm	1,000	m	30,83	30,83
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
TOTALE:						35,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						45,03

**Articolo: VEN25-07.02.20.d [H.02.20.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 400 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.06.d	B.12.06.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 400 mm	1,000	m	43,70	43,70
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>49,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,26</b>

**Articolo: VEN25-07.02.20.e [H.02.20.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.06.e	B.12.06.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 500 mm	1,000	m	74,30	74,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>82,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,73</b>

**Articolo: VEN25-07.02.20.f [H.02.20.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.06.f	B.12.06.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 630 mm	1,000	m	122,62	122,62
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>131,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>166,79</b>

**Articolo: VEN25-07.02.20.g [H.02.20.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.12.06.g	B.12.06.g	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 800 mm	1,000	m	259,67	259,67

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>271,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,92</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.a [H.02.21.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.04.d	B.12.04.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	18,54	18,54
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>22,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,74</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.b [H.02.21.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.04.e	B.12.04.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	23,55	23,55
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>28,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,46</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.c [H.02.21.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.04.f	B.12.04.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	37,27	37,27
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>42,04</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>53,18</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.d [H.02.21.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.04.h	B.12.04.h	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	58,41	58,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>63,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.e [H.02.21.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.04.l	B.12.04.l	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	100,22	100,22
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>108,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,52</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.f [H.02.21.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.04.m	B.12.04.m	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 630 mm	1,000	m	159,69	159,69
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>168,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>213,68</b>

**Articolo: VEN25-07.02.21.g [H.02.21.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.12.04.n	B.12.04.n	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 800 mm	1,000	m	223,10	223,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
TOTALE:						235,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						297,65

**Articolo: VEN25-07.02.22.a [H.02.22.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.05.a	B.12.05.a	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	28,05	28,05
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
TOTALE:						32,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,77

**Articolo: VEN25-07.02.22.b [H.02.22.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.05.b	B.12.05.b	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	34,49	34,49
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
TOTALE:						38,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,30

**Articolo: VEN25-07.02.22.c [H.02.22.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.05.c	B.12.05.c	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	57,21	57,21
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>61,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.22.d [H.02.22.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.05.d	B.12.05.d	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	82,48	82,48
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>88,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,32</b>

**Articolo: VEN25-07.02.22.e [H.02.22.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.05.e	B.12.05.e	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	135,40	135,40
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>143,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>182,02</b>

**Articolo: VEN25-07.02.22.f [H.02.22.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.12.05.f	B.12.05.f	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 630 mm	1,000	m	217,64	217,64

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>226,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.22.g [H.02.22.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.12.05.g	B.12.05.g	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 800 mm	1,000	m	408,45	408,45
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,080	h	87,37	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>420,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>532,12</b>

**Articolo: VEN25-07.02.23.a [H.02.23.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.10.13.a	B.10.13.a	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 350 mm	1,000	m	52,95	52,95
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,78	2,39
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>59,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,89</b>

**Articolo: VEN25-07.02.23.b [H.02.23.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.10.13.b	B.10.13.b	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 400 mm	1,000	m	67,57	67,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>74,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,58</b>

**Articolo: VEN25-07.02.23.c [H.02.23.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.10.13.c	B.10.13.c	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 450 mm	1,000	m	84,26	84,26
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>92,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,23</b>

**Articolo: VEN25-07.02.23.d [H.02.23.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.10.13.d	B.10.13.d	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 500 mm	1,000	m	103,34	103,34
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>112,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,88</b>

**Articolo: VEN25-07.02.23.e [H.02.23.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.10.13.e	B.10.13.e	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 600 mm	1,000	m	137,60	137,60
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>147,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,22</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.a [H.02.24.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.10.14.a	B.10.14.a	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 200 mm	1,000	m	27,67	27,67
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,78	1,84
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>32,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,09</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.b [H.02.24.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.10.14.b	B.10.14.b	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 250 mm	1,000	m	38,29	38,29
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,024	h	91,78	2,20
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>44,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,74</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.c [H.02.24.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.10.14.c	B.10.14.c	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 300 mm	1,000	m	45,11	45,11
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,78	2,39



VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>51,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,97</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.d [H.02.24.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.10.14.d	B.10.14.d	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 350 mm	1,000	m	60,68	60,68
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,026	h	91,78	2,39
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>66,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,67</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.e [H.02.24.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.10.14.e	B.10.14.e	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 400 mm	1,000	m	77,19	77,19
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,030	h	91,78	2,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>84,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,75</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.f [H.02.24.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 450 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.10.14.f	B.10.14.f	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 450 mm	1,000	m	95,24	95,24
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,035	h	91,78	3,21

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>103,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,12</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.g [H.02.24.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.10.14.g	B.10.14.g	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 500 mm	1,000	m	115,72	115,72
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>125,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>158,54</b>

**Articolo: VEN25-07.02.24.h [H.02.24.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.10.14.h	B.10.14.h	TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 600 mm	1,000	m	152,57	152,57
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>162,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>205,16</b>

**Articolo: VEN25-07.02.25.a [H.02.25.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.22.a	B.12.22.a	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	40,78	40,78
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27

		<b>TOTALE:</b>	<b>44,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	11,91
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,87</b>

**Articolo: VEN25-07.02.25.b [H.02.25.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.22.b	B.12.22.b	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	67,30	67,30
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>71,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,02
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>90,80</b>

**Articolo: VEN25-07.02.25.c [H.02.25.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 315 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.22.c	B.12.22.c	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	99,23	99,23
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
		<b>TOTALE:</b>				<b>104,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,56
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>131,56</b>

**Articolo: VEN25-07.02.25.d [H.02.25.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 400 Mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.22.d	B.12.22.d	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	155,11	155,11
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>160,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,57
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>203,20</b>

**Articolo: VEN25-07.02.25.e [H.02.25.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.22.e	B.12.22.e	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	244,07	244,07
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>252,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>319,49</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.a [H.02.32.a]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.28.a	B.10.28.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm	1,000	m	104,56	104,56
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,28</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.b [H.02.32.b]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.28.b	B.10.28.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm	1,000	m	110,07	110,07
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>121,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>153,25</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.c [H.02.32.c]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.28.c	B.10.28.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm	1,000	m	142,64	142,64
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>153,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>194,46</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.d [H.02.32.d]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,098	h	30,57	3,00
VEN25-PR-A.10.28.d	B.10.28.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm	1,000	m	198,13	198,13
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,37	8,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>209,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>265,26</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.e [H.02.32.e]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,101	h	30,57	3,09
VEN25-PR-A.10.28.e	B.10.28.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm	1,000	m	237,74	237,74
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,37	8,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>249,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>315,81</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.f [H.02.32.f]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,103	h	30,57	3,15
VEN25-PR-A.10.28.f	B.10.28.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro	1,000	m	250,94	250,94

		interno 800 mm				
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,37	9,00
<b>TOTALE:</b>						<b>263,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>332,81</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.g [H.02.32.g]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.10.28.g	B.10.28.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm	1,000	m	300,39	300,39
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
<b>TOTALE:</b>						<b>313,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>396,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.h [H.02.32.h]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,131	h	30,57	4,00
VEN25-PR-A.10.28.h	B.10.28.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1000 mm	1,000	m	316,19	316,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,37	11,45
<b>TOTALE:</b>						<b>331,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>419,52</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.i [H.02.32.i]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.28.i	B.10.28.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1100 mm	1,000	m	385,85	385,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
<b>TOTALE:</b>						<b>402,36</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	106,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>508,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.l [H.02.32.l]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-PR-A.10.28.l	B.10.28.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1200 mm	1,000	m	491,33	491,33
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,37	12,67
<b>TOTALE:</b>						<b>508,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>643,16</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.m [H.02.32.m]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.10.28.m	B.10.28.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1300 mm	1,000	m	585,71	585,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
<b>TOTALE:</b>						<b>604,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>764,79</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.n [H.02.32.n]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.28.n	B.10.28.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1400 mm	1,000	m	649,82	649,82
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
<b>TOTALE:</b>						<b>669,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	177,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>847,39</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.o [H.02.32.o]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.28.o	B.10.28.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1500 mm	1,000	m	725,11	725,11
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
TOTALE:						746,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						944,12

**Articolo: VEN25-07.02.32.p [H.02.32.p]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.10.28.p	B.10.28.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1600 mm	1,000	m	807,08	807,08
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
TOTALE:						836,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	221,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.058,53

**Articolo: VEN25-07.02.32.q [H.02.32.q]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.10.28.q	B.10.28.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.341,98	1.341,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
TOTALE:						1.379,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	365,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.744,57

**Articolo: VEN25-07.02.32.r [H.02.32.r]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'000 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,560	h	30,57	17,12
VEN25-PR-A.10.28.r	B.10.28.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2000 mm	1,000	m	1.765,40	1.765,40
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.806,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	478,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.285,83</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.s [H.02.32.s]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,686	h	30,57	20,97
VEN25-PR-A.10.28.s	B.10.28.s	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2200 mm	1,000	m	1.947,21	1.947,21
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,343	h	87,37	29,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.998,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	529,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.527,66</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.t [H.02.32.t]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,760	h	30,57	23,23
VEN25-PR-A.10.28.t	B.10.28.t	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2400 mm	1,000	m	2.148,04	2.148,04
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.204,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	584,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.788,65</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.u [H.02.32.u]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,840	h	30,57	25,68
VEN25-PR-A.10.28.u	B.10.28.u	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro	1,000	m	2.994,35	2.994,35

		interno 2600 mm				
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,37	36,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3.056,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	810,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.866,76</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.v [H.02.32.v]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,920	h	30,57	28,12
VEN25-PR-A.10.28.v	B.10.28.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2800 mm	1,000	m	3.510,57	3.510,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,37	40,19
<b>TOTALE:</b>						<b>3.578,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	948,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.527,28</b>

**Articolo: VEN25-07.02.32.w [H.02.32.w]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,040	h	30,57	31,79
VEN25-PR-A.10.28.z	B.10.28.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3000 mm	1,000	m	3.666,26	3.666,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,37	45,43
<b>TOTALE:</b>						<b>3.743,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	992,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.735,50</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.a [H.02.33.a]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.29.a	B.10.29.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm	1,000	m	117,11	117,11
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>128,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	33,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>162,16</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.b [H.02.33.b]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.29.b	B.10.29.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm	1,000	m	123,26	123,26
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>134,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		35,60	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,94</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.c [H.02.33.c]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.29.c	B.10.29.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm	1,000	m	158,49	158,49
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>169,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		44,94	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,51</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.d [H.02.33.d]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,098	h	30,57	3,00
VEN25-PR-A.10.29.d	B.10.29.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm	1,000	m	220,14	220,14
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,37	8,56
<b>TOTALE:</b>						<b>231,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		61,40	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,10</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.e [H.02.33.e]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,101	h	30,57	3,09
VEN25-PR-A.10.29.e	B.10.29.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm	1,000	m	277,36	277,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,37	8,82
TOTALE:						289,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						365,93

**Articolo: VEN25-07.02.33.f [H.02.33.f]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,103	h	30,57	3,15
VEN25-PR-A.10.29.f	B.10.29.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm	1,000	m	297,18	297,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,37	9,00
TOTALE:						309,33
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						391,30

**Articolo: VEN25-07.02.33.g [H.02.33.g]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.10.29.g	B.10.29.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm	1,000	m	379,05	379,05
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
TOTALE:						392,02
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						495,91

**Articolo: VEN25-07.02.33.h [H.02.33.h]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,131	h	30,57	4,00
VEN25-PR-A.10.29.h	B.10.29.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1000 mm	1,000	m	399,01	399,01
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,37	11,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>414,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>524,29</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.i [H.02.33.i]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.29.i	B.10.29.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1100 mm	1,000	m	537,78	537,78
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>554,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>701,18</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.l [H.02.33.l]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-PR-A.10.29.l	B.10.29.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1200 mm	1,000	m	550,76	550,76
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,37	12,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>567,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>718,34</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.m [H.02.33.m]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.10.29.m	B.10.29.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno	1,000	m	647,20	647,20

		1300 mm				
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
<b>TOTALE:</b>						<b>666,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>842,58</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.n [H.02.33.n]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.29.n	B.10.29.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1400 mm	1,000	m	701,34	701,34
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
<b>TOTALE:</b>						<b>721,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>912,56</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.o [H.02.33.o]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.29.o	B.10.29.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1500 mm	1,000	m	784,55	784,55
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
<b>TOTALE:</b>						<b>805,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.019,31</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.p [H.02.33.p]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.10.29.p	B.10.29.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1600 mm	1,000	m	905,87	905,87
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
<b>TOTALE:</b>						<b>935,57</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	247,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		1.183,50

**Articolo: VEN25-07.02.33.q [H.02.33.q]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.10.29.q	B.10.29.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.455,07	1.455,07
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
TOTALE:						1.492,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	395,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.887,63

**Articolo: VEN25-07.02.33.r [H.02.33.r]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,560	h	30,57	17,12
VEN25-PR-A.10.29.r	B.10.29.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2000 mm	1,000	m	1.833,37	1.833,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
TOTALE:						1.874,95
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	496,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.371,81

**Articolo: VEN25-07.02.33.s [H.02.33.s]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,686	h	30,57	20,97
VEN25-PR-A.10.29.s	B.10.29.s	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2200 mm	1,000	m	2.204,77	2.204,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,343	h	87,37	29,97
TOTALE:						2.255,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	597,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.853,47

**Articolo: VEN25-07.02.33.t [H.02.33.t]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,760	h	30,57	23,23
VEN25-PR-A.10.29.t	B.10.29.t	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2400 mm	1,000	m	2.345,47	2.345,47
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>2.401,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	636,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.038,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.u [H.02.33.u]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,840	h	30,57	25,68
VEN25-PR-A.10.29.u	B.10.29.u	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2600 mm	1,000	m	3.289,33	3.289,33
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,37	36,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3.351,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	888,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.239,91</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.v [H.02.33.v]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,920	h	30,57	28,12
VEN25-PR-A.10.29.v	B.10.29.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2800 mm	1,000	m	3.731,79	3.731,79
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,37	40,19
<b>TOTALE:</b>						<b>3.800,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.007,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.807,13</b>

**Articolo: VEN25-07.02.33.w [H.02.33.w]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3'000 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,040	h	30,57	31,79
VEN25-PR-A.10.29.z	B.10.29.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3000 mm	1,000	m	4.182,46	4.182,46
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,37	45,43
<b>TOTALE:</b>						<b>4.259,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.128,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.388,50</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.a [H.02.34.a]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.30.a	B.10.30.a	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 300 mm	1,000	m	125,47	125,47
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>136,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,74</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.b [H.02.34.b]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.30.b	B.10.30.b	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm	1,000	m	132,08	132,08
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>143,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,10</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.c [H.02.34.c]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.10.30.c	B.10.30.c	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno	1,000	m	171,70	171,70

		500 mm				
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,094	h	87,37	8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>182,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>231,22</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.d [H.02.34.d]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,098	h	30,57	3,00
VEN25-PR-A.10.30.d	B.10.30.d	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm	1,000	m	237,74	237,74
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,098	h	87,37	8,56
<b>TOTALE:</b>						<b>249,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.e [H.02.34.e]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,101	h	30,57	3,09
VEN25-PR-A.10.30.e	B.10.30.e	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm	1,000	m	299,38	299,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,101	h	87,37	8,82
<b>TOTALE:</b>						<b>311,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>393,78</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.f [H.02.34.f]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,103	h	30,57	3,15
VEN25-PR-A.10.30.f	B.10.30.f	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm	1,000	m	316,99	316,99
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,103	h	87,37	9,00
<b>TOTALE:</b>						<b>329,14</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	87,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>416,36</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.g [H.02.34.g]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.10.30.g	B.10.30.g	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm	1,000	m	450,58	450,58
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,110	h	87,37	9,61
<b>TOTALE:</b>						<b>463,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>586,39</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.h [H.02.34.h]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,131	h	30,57	4,00
VEN25-PR-A.10.30.h	B.10.30.h	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1000 mm	1,000	m	474,29	474,29
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,131	h	87,37	11,45
<b>TOTALE:</b>						<b>489,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>619,52</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.i [H.02.34.i]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.10.30.i	B.10.30.i	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1100 mm	1,000	m	552,42	552,42
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,140	h	87,37	12,23
<b>TOTALE:</b>						<b>568,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>719,70</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.l [H.02.34.l]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,145	h	30,57	4,43
VEN25-PR-A.10.30.l	B.10.30.l	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1200 mm	1,000	m	633,98	633,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,145	h	87,37	12,67
TOTALE:						651,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						823,62

**Articolo: VEN25-07.02.34.m [H.02.34.m]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-PR-A.10.30.m	B.10.30.m	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1300 mm	1,000	m	724,81	724,81
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,160	h	87,37	13,98
TOTALE:						743,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						940,76

**Articolo: VEN25-07.02.34.n [H.02.34.n]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-PR-A.10.30.n	B.10.30.n	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1400 mm	1,000	m	808,32	808,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,170	h	87,37	14,85
TOTALE:						828,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	219,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.047,89

**Articolo: VEN25-07.02.34.o [H.02.34.o]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.10.30.o	B.10.30.o	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1500 mm	1,000	m	911,34	911,34
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>932,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	247,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.179,70</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.p [H.02.34.p]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.10.30.p	B.10.30.p	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1600 mm	1,000	m	996,70	996,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.026,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	272,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.298,40</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.q [H.02.34.q]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.10.30.q	B.10.30.q	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1800 mm	1,000	m	1.639,67	1.639,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.676,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.121,15</b>

**Articolo: VEN25-07.02.34.r [H.02.34.r]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,560	h	30,57	17,12
VEN25-PR-A.10.30.r	B.10.30.r	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno	1,000	m	2.074,22	2.074,22



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	966,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.613,05

**Articolo: VEN25-07.02.34.v [H.02.34.v]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,920	h	30,57	28,12
VEN25-PR-A.10.30.v	B.10.30.v	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2800 mm	1,000	m	3.953,03	3.953,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,460	h	87,37	40,19
TOTALE:						4.021,34
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1.065,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.087,00

**Articolo: VEN25-07.02.34.w [H.02.34.w]**

TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3'000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,040	h	30,57	31,79
VEN25-PR-A.10.30.z	B.10.30.z	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3000 mm	1,000	m	4.551,18	4.551,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,520	h	87,37	45,43
TOTALE:						4.628,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1.226,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.854,93

**Articolo: VEN25-07.02.38.a [H.02.38.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.17.a	B.12.17.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 110 mm	1,000	m	9,13	9,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
TOTALE:						12,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			3,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,71

**Articolo: VEN25-07.02.38.b [H.02.38.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.17.b	B.12.17.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 125 mm	1,000	m	10,41	10,41
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,00</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,71</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.c [H.02.38.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.17.c	B.12.17.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 160 mm	1,000	m	15,49	15,49
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,52</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.d [H.02.38.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.17.d	B.12.17.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 200 mm	1,000	m	23,76	23,76
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,34</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.e [H.02.38.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 250 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,054	h	30,57	1,65
VEN25-PR-A.12.17.e	B.12.17.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 250 mm	1,000	m	30,17	30,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,37	2,36
<b>TOTALE:</b>						<b>34,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,64</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.f [H.02.38.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.17.f	B.12.17.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 315 mm	1,000	m	47,60	47,60
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>52,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,25</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.g [H.02.38.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.17.g	B.12.17.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 400 mm	1,000	m	67,65	67,65
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>73,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,56</b>

**Articolo: VEN25-07.02.38.h [H.02.38.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.17.h	B.12.17.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 500 mm	1,000	m	109,23	109,23

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>117,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,92</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.a [H.02.39.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.18.a	B.12.18.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 110 mm	1,000	m	9,13	9,13
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>12,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,71</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.b [H.02.39.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.18.b	B.12.18.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm	1,000	m	12,10	12,10
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>15,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,85</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.c [H.02.39.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.18.c	B.12.18.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm	1,000	m	18,43	18,43
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>22,32</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>28,23</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.d [H.02.39.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.18.d	B.12.18.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm	1,000	m	28,36	28,36
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>32,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			8,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,16</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.e [H.02.39.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.18.e	B.12.18.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm	1,000	m	37,71	37,71
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>42,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			11,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,37</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.f [H.02.39.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.18.f	B.12.18.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm	1,000	m	60,77	60,77
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>65,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			17,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,91</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.g [H.02.39.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.18.g	B.12.18.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm	1,000	m	86,17	86,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>115,99</b>

**Articolo: VEN25-07.02.39.h [H.02.39.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.18.h	B.12.18.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm	1,000	m	133,03	133,03
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,02</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.a [H.02.40.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.12.19.a	B.12.19.a	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 110 mm	1,000	m	12,80	12,80
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,020	h	87,37	1,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,35</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.b [H.02.40.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-PR-A.12.19.b	B.12.19.b	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 125 mm	1,000	m	13,87	13,87
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>17,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,09</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.c [H.02.40.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,048	h	30,57	1,47
VEN25-PR-A.12.19.c	B.12.19.c	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 160 mm	1,000	m	19,43	19,43
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>23,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,50</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.d [H.02.40.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,052	h	30,57	1,59
VEN25-PR-A.12.19.d	B.12.19.d	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm	1,000	m	31,27	31,27
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>35,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,84</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.e [H.02.40.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.12.19.e	B.12.19.e	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm	1,000	m	55,00	55,00

VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
<b>TOTALE:</b>						<b>59,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,24</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.f [H.02.40.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.12.19.f	B.12.19.f	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm	1,000	m	88,84	88,84
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
<b>TOTALE:</b>						<b>93,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>118,42</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.g [H.02.40.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.12.19.g	B.12.19.g	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm	1,000	m	127,91	127,91
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,035	h	87,37	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>133,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,79</b>

**Articolo: VEN25-07.02.40.h [H.02.40.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-PR-A.12.19.h	B.12.19.h	TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	1,000	m	210,17	210,17
VEN25-PR-A.20.13.00	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALEZIONE	1,000	m	0,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,055	h	87,37	4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>218,66</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	57,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>276,60</b>

**Articolo: VEN25-07.02.47.a [H.02.47.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA DN80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.16.18.a	B.16.18.a	Fornitura di valvola di ritegno a palla DN 80 in ghisa	1,000	cad	190,00	190,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
<b>TOTALE:</b>						<b>322,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>407,48</b>

**Articolo: VEN25-07.02.47.b [H.02.47.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA DN100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.16.18.b	B.16.18.b	Fornitura di valvola di ritegno a palla DN 100 in ghisa	1,000	cad	225,00	225,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
<b>TOTALE:</b>						<b>357,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>451,76</b>

**Articolo: VEN25-07.02.48.00 [H.02.48.00]**

Fornitura e posa di misuratore piezoresistivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.19.52.a	B.19.52.a	FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO	1,000	cad	250,00	250,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	1,000	h	7,06	7,06
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,000	h	15,56	15,56
<b>TOTALE:</b>						<b>470,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>595,56</b>

**Articolo: VEN25-07.03.17.00 [H.03.17.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-PR-A.16.04.a	B.16.04.a	BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X65	8,000	cad	0,91	7,28
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m³	89,10	4,46
<b>TOTALE:</b>						<b>25,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,76</b>

**Articolo: VEN25-07.03.18.a [H.03.18.a]**

Inserimento di un nuovo collettore fognario all'interno di un pozzetto esistente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	5,000	h	87,37	436,85
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.07.06.b	D.07.06.b	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100	8,000	h	7,36	58,88
VEN25-AT.13.15.a	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	8,000	h	15,56	124,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,63
VEN25-AT.12.02.d	D.12.02.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	0,062	h	38,91	2,41
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,062	h	11,36	0,70
VEN25-AT.13.05.a	D.13.05.a	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	0,025	h	49,29	1,23
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,107	h	54,76	5,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.368,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	362,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.730,74</b>

**Articolo: VEN25-07.03.19.a [H.03.19.a]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 80 cm - Ø condotte fino a 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,750	h	33,03	57,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,750	h	87,37	152,90
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.c	B.09.18.c	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	610,55	610,55
VEN25-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,000	cad	186,40	186,40
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,150	m <sup>3</sup>	100,24	15,04
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.199,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.517,89</b>

**Articolo: VEN25-07.03.19.b [H.03.19.b]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte fino a 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	2,000	h	96,14	192,28
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.f	B.09.18.f	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	627,08	627,08
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,250	m <sup>3</sup>	100,24	25,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.320,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	349,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.670,18</b>

**Articolo: VEN25-07.03.19.c [H.03.19.c]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 250 e fino 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	2,000	h	90,48	180,96
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.g	B.09.18.g	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	696,93	696,93
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,250	m <sup>3</sup>	100,24	25,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.378,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	365,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.744,22</b>

**Articolo: VEN25-07.03.19.d [H.03.19.d]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 315 e fino a 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	2,000	h	90,48	180,96
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.h	B.09.18.h	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	939,88	939,88
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,250	m <sup>3</sup>	100,24	25,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.621,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	429,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.051,55</b>

**Articolo: VEN25-07.03.19.e [H.03.19.e]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 400 e fino a 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	2,000	h	90,48	180,96
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.i	B.09.18.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	1.077,14	1.077,14
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,250	m <sup>3</sup>	100,24	25,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>					<b>1.759,04</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	466,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2.225,19</b>	

**Articolo: VEN25-07.03.19.f [H.03.19.f]**

FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 500 e fino a 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.09.08.e	D.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	2,000	h	90,48	180,96
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	83,17	83,17
VEN25-PR-A.09.18.i	B.09.18.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	1.254,02	1.254,02
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,250	m <sup>3</sup>	100,24	25,06
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,500	q	19,38	9,69
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
<b>TOTALE:</b>					<b>1.935,92</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	513,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>2.448,94</b>	

**Articolo: VEN25-07.03.20.a [H.03.20.a]**

Sovrapprezzo all'art. VEN24-07.03.19 per pozzetti di diametro 80 cm di h > a 1,6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,000	h	96,14	96,14
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,500	h	83,17	41,59
VEN25-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,110	cad	186,40	206,90
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m <sup>3</sup>	100,24	10,02
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>437,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>553,60</b>

**Articolo: VEN25-07.03.20.b [H.03.20.b]**

Sovrapprezzo all'art. VEN24-07.03.19 per pozzetti di diametro 100 cm di h &gt; a 1,6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,500	h	96,14	144,21
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,500	h	83,17	41,59
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	0,910	cad	224,96	204,71
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,120	m <sup>3</sup>	100,24	12,03
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	1,000	q	19,38	19,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>517,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>654,42</b>

**Articolo: VEN25-07.03.21.a [H.03.21.a]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale fino a Ø160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,200	h	54,76	10,95
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m <sup>3</sup>	100,24	10,02
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,500	h	30,50	15,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>108,16</b>

**Articolo: VEN25-07.03.21.b [H.03.21.b]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale oltre Ø160 e fino a 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m <sup>3</sup>	100,24	10,02
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,000	h	30,50	30,50
<b>TOTALE:</b>						<b>139,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,66</b>

**Articolo: VEN25-07.03.21.c [H.03.21.c]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale oltre Ø315 e fino a 630 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,100	m <sup>3</sup>	100,24	10,02
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,500	h	30,50	45,75
<b>TOTALE:</b>						<b>222,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>281,15</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.a [H.03.22.a]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.a	B.09.18.a	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e	1,000	cad	471,37	471,37

		uscita in linea DN 150 mm				
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>547,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>692,51</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.b [H.03.22.b]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.b	B.09.18.b	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	526,03	526,03
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>602,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>761,66</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.c [H.03.22.c]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.c	B.09.18.c	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	610,55	610,55
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>686,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	181,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>868,57</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.d [H.03.22.d]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.d	B.09.18.d	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	484,90	484,90
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>560,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>709,63</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.e [H.03.22.e]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.e	B.09.18.e	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	557,56	557,56
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>633,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	167,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>801,54</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.f [H.03.22.f]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.f	B.09.18.f	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	627,08	627,08
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>703,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	186,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>889,48</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.g [H.03.22.g]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.g	B.09.18.g	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	696,93	696,93
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>773,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	204,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>977,85</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.h [H.03.22.h]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.h	B.09.18.h	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	939,88	939,88
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>1.015,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	269,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.285,18</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.i [H.03.22.i]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.i	B.09.18.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	1.077,14	1.077,14
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>1.153,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,60



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.458,81
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-07.03.22.l [H.03.22.l]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.l	B.09.18.l	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	1.254,02	1.254,02
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
TOTALE:						1.330,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	352,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.682,56

**Articolo: VEN25-07.03.22.m [H.03.22.m]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.m	B.09.18.m	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	693,32	693,32
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
TOTALE:						769,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						973,28

**Articolo: VEN25-07.03.22.n [H.03.22.n]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.n	B.09.18.n	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	730,89	730,89
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>806,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.020,80</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.o [H.03.22.o]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.o	B.09.18.o	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	771,59	771,59
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>847,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.072,29</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.p [H.03.22.p]**

FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.p	B.09.18.p	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	821,99	821,99
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>898,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	237,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.136,05</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.q [H.03.22.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-PR-A.09.18.q	B.09.18.q	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O	1,000	cad	1.025,52	1.025,52

		VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm				
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.118,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	296,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.414,78</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.r [H.03.22.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.r	B.09.18.r	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	1.159,78	1.159,78
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.235,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	327,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.563,35</b>

**Articolo: VEN25-07.03.22.s [H.03.22.s]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.18.s	B.09.18.s	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	1.338,31	1.338,31
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.414,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	374,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.789,19</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.a [H.03.24.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.a	B.09.20.a	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	357,58	357,58
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>433,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>548,57</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.b [H.03.24.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.b	B.09.20.b	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	360,46	360,46
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>436,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>552,21</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.c [H.03.24.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.c	B.09.20.c	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	366,26	366,26
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>442,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>559,55</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.d [H.03.24.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.d	B.09.20.d	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	397,21	397,21
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>473,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>598,70</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.e [H.03.24.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.e	B.09.20.e	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	414,01	414,01
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>490,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>619,95</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.f [H.03.24.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.f	B.09.20.f	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	417,43	417,43
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>493,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	130,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>624,28</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.g [H.03.24.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.g	B.09.20.g	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	427,37	427,37
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>503,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>636,85</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.h [H.03.24.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.h	B.09.20.h	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	531,54	531,54
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>607,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>768,63</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.i [H.03.24.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.i	B.09.20.i	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	1,000	cad	500,07	500,07
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>576,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>728,82</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.l [H.03.24.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.l	B.09.20.l	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	1,000	cad	517,82	517,82
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>593,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>751,27</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.m [H.03.24.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.m	B.09.20.m	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	1,000	cad	520,55	520,55
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>596,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>754,72</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.n [H.03.24.n]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.n	B.09.20.n	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	1,000	cad	526,70	526,70
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m³	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>602,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>762,50</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.o [H.03.24.o]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.o	B.09.20.o	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	1,000	cad	541,10	541,10
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>617,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>780,72</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.p [H.03.24.p]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.p	B.09.20.p	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	1,000	cad	595,67	595,67
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>671,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	178,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>849,75</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.q [H.03.24.q]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.q	B.09.20.q	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	1,000	cad	663,69	663,69
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>739,76</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	196,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>935,80</b>

**Articolo: VEN25-07.03.24.r [H.03.24.r]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.20.r	B.09.20.r	FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm	1,000	cad	696,94	696,94
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,350	h	91,78	32,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
<b>TOTALE:</b>						<b>773,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		204,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>977,86</b>

**Articolo: VEN25-07.03.26.a [H.03.26.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,620	h	30,57	18,95
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,000	cad	186,40	186,40
VEN25-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,76	63,80
VEN25-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	28,19	28,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,310	h	87,37	27,08
<b>TOTALE:</b>						<b>328,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		87,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>415,30</b>

**Articolo: VEN25-07.03.26.b [H.03.26.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,720	h	30,57	22,01
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88

VEN25-PR-A.09.23.e	B.09.23.e	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 85	1,000	cad	190,35	190,35
VEN25-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,76	63,80
VEN25-PR-A.09.05.h	B.09.05.h	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 50	1,000	cad	21,19	21,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,360	h	87,37	31,45
VEN25-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	28,19	28,19
<b>TOTALE:</b>					<b>360,87</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>456,50</b>

**Articolo: VEN25-07.03.26.c [H.03.26.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,820	h	30,57	25,07
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.h	B.09.23.h	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 85	1,000	cad	213,62	213,62
VEN25-PR-A.09.06.i	B.09.06.i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	5,000	cad	12,76	63,80
VEN25-PR-A.09.05.h	B.09.05.h	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 50	1,000	cad	21,19	21,19
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,410	h	87,37	35,82
VEN25-PR-A.09.05.i	B.09.05.i	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100	1,000	cad	28,19	28,19
<b>TOTALE:</b>					<b>391,57</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>495,34</b>

**Articolo: VEN25-07.03.27.a [H.03.27.a]**

SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m <sup>3</sup>	89,10	8,91
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	3,000	kg	3,71	11,13
<b>TOTALE:</b>						<b>138,20</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	36,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>174,82</b>

**Articolo: VEN25-07.03.27.b [H.03.27.b]**

SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,150	m <sup>3</sup>	89,10	13,37
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	5,000	kg	3,71	18,55
<b>TOTALE:</b>						<b>158,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>200,29</b>

**Articolo: VEN25-07.03.28.a [H.03.28.a]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m <sup>3</sup>	89,10	4,46
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
<b>TOTALE:</b>						<b>87,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,14</b>

**Articolo: VEN25-07.03.28.b [H.03.28.b]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160 a DN299

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m <sup>3</sup>	89,10	8,91
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,500	h	30,50	15,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>123,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>155,96</b>

**Articolo: VEN25-07.03.28.c [H.03.28.c]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m <sup>3</sup>	89,10	8,91
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,500	h	30,50	45,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>204,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,84</b>

**Articolo: VEN25-07.03.29.a [H.03.29.a]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,050	m <sup>3</sup>	89,10	4,46
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,250	h	30,50	7,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,14</b>

**Articolo: VEN25-07.03.29.b [H.03.29.b]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	89,10	8,91
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	0,500	h	30,50	15,25
<b>TOTALE:</b>						<b>123,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,96</b>

**Articolo: VEN25-07.03.29.c [H.03.29.c]**

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-B.02.01.a	C.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	0,100	m³	89,10	8,91
VEN25-AT.07.13.00	D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	1,500	h	30,50	45,75
<b>TOTALE:</b>						<b>204,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>258,84</b>

**Articolo: VEN25-07.03.30.a [H.03.30.a]**

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.05.m	B.09.05.m	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm80	1,000	cad	157,11	157,11
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>178,81</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	47,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>226,19</b>

**Articolo: VEN25-07.03.30.b [H.03.30.b]**

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.05.n	B.09.05.n	POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm 100	1,000	cad	189,38	189,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>211,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>267,02</b>

**Articolo: VEN25-07.03.30.c [H.03.30.c]**

FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.06.l	B.09.06.l	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRU VIBROCOMPRESSO SOLETTA DIAMETRO CM 120	1,000	cad	217,44	217,44
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,120	h	87,37	10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>239,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>302,51</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.a [H.03.31.a]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,540	h	30,57	16,51
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.a	B.09.23.a	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 40	1,000	cad	128,09	128,09
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,37	23,59
<b>TOTALE:</b>						<b>172,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,67</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.b [H.03.31.b]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.b	B.09.23.b	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 65	1,000	cad	161,36	161,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
<b>TOTALE:</b>						<b>209,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,38</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.c [H.03.31.c]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,660	h	30,57	20,18
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.c	B.09.23.c	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90	1,000	cad	186,40	186,40
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,37	28,83
<b>TOTALE:</b>						<b>239,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>302,70</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.d [H.03.31.d]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,540	h	30,57	16,51
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.d	B.09.23.d	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 60	1,000	cad	148,41	148,41
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,37	23,59
<b>TOTALE:</b>						<b>192,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>243,37</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.e [H.03.31.e]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 85

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.e	B.09.23.e	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 85	1,000	cad	190,35	190,35
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
<b>TOTALE:</b>						<b>238,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>302,06</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.f [H.03.31.f]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,660	h	30,57	20,18
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.f	B.09.23.f	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110	1,000	cad	224,96	224,96
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,37	28,83
<b>TOTALE:</b>						<b>277,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>351,48</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.g [H.03.31.g]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 60

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,540	h	30,57	16,51
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.g	B.09.23.g	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 60	1,000	cad	166,44	166,44
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,270	h	87,37	23,59
<b>TOTALE:</b>						<b>210,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>266,18</b>



**Articolo: VEN25-07.03.31.h [H.03.31.h]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 85

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.h	B.09.23.h	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 85	1,000	cad	213,62	213,62
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
<b>TOTALE:</b>						<b>262,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>331,49</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.i [H.03.31.i]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,660	h	30,57	20,18
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.i	B.09.23.i	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 110	1,000	cad	250,03	250,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,37	28,83
<b>TOTALE:</b>						<b>302,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>383,19</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.l [H.03.31.l]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 135

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,760	h	30,57	23,23
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.l	B.09.23.l	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 135	1,000	cad	296,30	296,30
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>356,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>451,11</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.m [H.03.31.m]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,840	h	30,57	25,68
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.m	B.09.23.m	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 160	1,000	cad	353,43	353,43
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,420	h	87,37	36,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>419,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>530,91</b>

**Articolo: VEN25-07.03.31.n [H.03.31.n]**

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 185

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,200	q	19,38	3,88
VEN25-PR-A.09.23.n	B.09.23.n	ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 185	1,000	cad	390,85	390,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>461,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>583,87</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.a [H.03.32.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.21.a	B.10.21.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	848,53	848,53
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>977,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	259,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.236,77</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.b [H.03.32.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,462	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.b	B.10.21.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	874,77	874,77
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.003,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.269,95</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.c [H.03.32.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.21.c	B.10.21.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	962,25	962,25
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.091,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	289,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.380,60</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.d [H.03.32.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN338

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.d	B.10.21.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338	1,000	cad	1.005,99	1.005,99
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99

VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.135,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	300,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.435,94</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.e [H.03.32.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.e	B.10.21.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400	1,000	cad	1.049,72	1.049,72
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.178,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	312,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.491,26</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.f [H.03.32.f]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN452

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.f	B.10.21.f	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN452	1,000	cad	1.137,21	1.137,21
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.266,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.601,93</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.g [H.03.32.g]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.g	B.10.21.g	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN500	1,000	cad	1.224,68	1.224,68
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.353,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	358,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.712,58</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.h [H.03.32.h]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN565

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.h	B.10.21.h	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN565	1,000	cad	1.355,10	1.355,10
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.484,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.877,56</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.i [H.03.32.i]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN630

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.21.i	B.10.21.i	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN630	1,000	cad	1.399,65	1.399,65
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.528,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,13

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.933,92
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-07.03.32.l [H.03.32.l]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN701

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.21.l	B.10.21.l	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN701	1,000	cad	1.443,38	1.443,38
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.572,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	416,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.989,25</b>

**Articolo: VEN25-07.03.32.m [H.03.32.m]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.21.m	B.10.21.m	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN800	1,000	cad	1.487,11	1.487,11
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.616,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.044,54</b>

**Articolo: VEN25-07.03.33.a [H.03.33.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN935

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	26,57	15,93
VEN25-PR-A.10.22.a	B.10.22.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN935	1,000	cad	1.005,99	1.005,99

<b>VEN25-PR-B.02.14.a</b>	<b>C.02.14.a</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,78	41,30
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.147,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	304,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.451,92</b>

**Articolo: VEN25-07.03.33.b [H.03.33.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
<b>VEN25-PR-A.02.01.e</b>	<b>B.02.01.e</b>	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	26,57	15,93
<b>VEN25-PR-A.10.22.b</b>	<b>B.10.22.b</b>	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1000	1,000	cad	1.005,99	1.005,99
<b>VEN25-PR-B.02.14.a</b>	<b>C.02.14.a</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,78	41,30
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.147,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	304,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.451,92</b>

**Articolo: VEN25-07.03.33.c [H.03.33.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
<b>VEN25-PR-A.02.01.e</b>	<b>B.02.01.e</b>	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,600	m³	26,57	15,93
<b>VEN25-PR-A.10.22.c</b>	<b>B.10.22.c</b>	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1200	1,000	cad	1.443,38	1.443,38
<b>VEN25-PR-B.02.14.a</b>	<b>C.02.14.a</b>	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
<b>VEN25-AT.09.06.b</b>	<b>D.09.06.b</b>	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,450	h	91,78	41,30
<b>VEN25-AT.09.08.d</b>	<b>D.09.08.d</b>	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,450	h	87,37	39,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.585,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	420,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.005,24</b>

**Articolo: VEN25-07.03.33.d [H.03.33.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Elemento di prolunga DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	26,57	1,97
VEN25-PR-A.10.22.d	B.10.22.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0.50 m	1,000	cad	413,52	413,52
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>424,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>536,93</b>

**Articolo: VEN25-07.03.34.a [H.03.34.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,462	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.23.a	B.10.23.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	743,55	743,55
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,78	34,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>867,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	229,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.097,10</b>

**Articolo: VEN25-07.03.34.b [H.03.34.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.23.b	B.10.23.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	787,30	787,30
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,78	34,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>911,03</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	241,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.152,45</b>

**Articolo: VEN25-07.03.34.c [H.03.34.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m <sup>3</sup>	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.23.c	B.10.23.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	831,04	831,04
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m <sup>3</sup>	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,78	34,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>954,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	253,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.207,76</b>

**Articolo: VEN25-07.03.34.d [H.03.34.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN338

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m <sup>3</sup>	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.23.d	B.10.23.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338	1,000	cad	874,77	874,77
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m <sup>3</sup>	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,78	34,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
<b>TOTALE:</b>						<b>998,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	264,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.263,08</b>

**Articolo: VEN25-07.03.34.e [H.03.34.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m <sup>3</sup>	26,57	12,25

VEN25-PR-A.10.23.e	B.10.23.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400	1,000	cad	962,25	962,25
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,380	h	91,78	34,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,380	h	87,37	33,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.085,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	287,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.373,76</b>

**Articolo: VEN25-07.03.35.a [H.03.35.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.24.a	B.10.24.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN800	1,000	cad	813,54	813,54
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>942,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	249,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.192,50</b>

**Articolo: VEN25-07.03.35.b [H.03.35.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN935

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.24.b	B.10.24.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN935	1,000	cad	918,51	918,51
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.047,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.325,29</b>

**Articolo: VEN25-07.03.35.c [H.03.35.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,26
VEN25-PR-A.10.24.c	B.10.24.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1000	1,000	cad	918,51	918,51
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.047,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.325,28</b>

**Articolo: VEN25-07.03.35.d [H.03.35.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,461	m³	26,57	12,25
VEN25-PR-A.10.24.d	B.10.24.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1200	1,000	cad	1.355,89	1.355,89
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,400	h	91,78	36,71
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
<b>TOTALE:</b>						<b>1.485,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	393,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.878,55</b>

**Articolo: VEN25-07.03.35.e [H.03.35.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Elemento di prolunga DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	26,57	1,95
VEN25-PR-A.10.24.e	B.10.24.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	323,66	323,66
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>334,57</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	88,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>423,23</b>

**Articolo: VEN25-07.03.36.a [H.03.36.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m <sup>3</sup>	26,57	9,80
VEN25-PR-A.10.25.a	B.10.25.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	349,90	349,90
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m <sup>3</sup>	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
<b>TOTALE:</b>						<b>456,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>577,22</b>

**Articolo: VEN25-07.03.36.b [H.03.36.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m <sup>3</sup>	26,57	9,80
VEN25-PR-A.10.25.b	B.10.25.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	367,41	367,41
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m <sup>3</sup>	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
<b>TOTALE:</b>						<b>473,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>599,39</b>

**Articolo: VEN25-07.03.36.c [H.03.36.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m <sup>3</sup>	26,57	9,80

VEN25-PR-A.10.25.c	B.10.25.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	393,65	393,65
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	33,01
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
<b>TOTALE:</b>					<b>500,07</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>632,59</b>

**Articolo: VEN25-07.03.36.d [H.03.36.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,369	m³	26,57	9,80
VEN25-PR-A.10.25.d	B.10.25.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN315	1,000	cad	411,15	411,15
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,280	h	91,78	25,70
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,280	h	87,37	24,46
<b>TOTALE:</b>					<b>517,55</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>654,70</b>

**Articolo: VEN25-07.03.36.e [H.03.36.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	26,57	1,97
VEN25-PR-A.10.25.e	B.10.25.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	174,96	174,96
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>					<b>185,89</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>235,15</b>

**Articolo: VEN25-07.03.37.a [H.03.37.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.26.a	B.10.26.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125	1,000	cad	218,70	218,70
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>302,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>382,30</b>

**Articolo: VEN25-07.03.37.b [H.03.37.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.26.b	B.10.26.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	218,70	218,70
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>302,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>382,30</b>

**Articolo: VEN25-07.03.37.c [H.03.37.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.26.c	B.10.26.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	227,45	227,45
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>310,96</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	82,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>393,36</b>

**Articolo: VEN25-07.03.37.d [H.03.37.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.26.d	B.10.26.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN250	1,000	cad	227,45	227,45
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
<b>TOTALE:</b>						<b>310,96</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		82,40	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>393,36</b>

**Articolo: VEN25-07.03.37.e [H.03.37.e]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	26,57	1,96
VEN25-PR-A.10.26.e	B.10.26.e	POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	166,20	166,20
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>177,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		46,94	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,06</b>

**Articolo: VEN25-07.03.38.a [H.03.38.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.27.a	B.10.27.a	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125	1,000	cad	174,96	174,96
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3	0,275	m³	119,89	32,99

		(semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30				
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>253,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>320,12</b>

**Articolo: VEN25-07.03.38.b [H.03.38.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.27.b	B.10.27.b	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160	1,000	cad	174,96	174,96
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>253,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>320,12</b>

**Articolo: VEN25-07.03.38.c [H.03.38.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,323	m³	26,57	8,58
VEN25-PR-A.10.27.c	B.10.27.c	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200	1,000	cad	201,19	201,19
VEN25-PR-B.02.14.a	C.02.14.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30	0,275	m³	119,89	32,99
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,180	h	91,78	16,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>279,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>353,30</b>

**Articolo: VEN25-07.03.38.d [H.03.38.d]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0.25m



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,074	m³	26,57	1,96
VEN25-PR-A.10.27.d	B.10.27.d	POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m	1,000	cad	21,87	21,87
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,050	h	91,78	4,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,050	h	87,37	4,37
<b>TOTALE:</b>						<b>32,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,48</b>

**Articolo: VEN25-07.03.39.00 [H.03.39.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI INTERFACCIA UTENZA PRIVATA IN POLIPROPILENE DN400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,300	m³	30,00	9,00
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	0,100	m³	48,66	4,87
VEN25-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	97,37	97,37
VEN25-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	38,41	38,41
VEN25-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	12,22	12,22
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	3,90	327,60
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,100	t	41,38	4,14
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,900	t	41,22	37,10
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m³	138,01	11,04
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,72	61,72
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,200	h	47,29	9,46
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	54,09	54,09
<b>TOTALE:</b>						<b>693,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>877,20</b>

**Articolo: VEN25-07.03.40.a [H.03.40.a]**

COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA FINO A 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95

VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	4,000	m <sup>3</sup>	30,00	120,00
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,600	m <sup>3</sup>	48,66	77,86
VEN25-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	97,37	97,37
VEN25-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	38,41	38,41
VEN25-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	12,22	12,22
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	3,90	327,60
VEN25-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	5,000	m	14,01	70,05
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,880	t	41,38	36,41
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	10,800	t	41,22	445,18
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,400	m <sup>3</sup>	138,01	55,20
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	5,000	h	61,72	308,60
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,500	h	47,29	23,65
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	4,500	h	54,09	243,41
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,800	h	48,87	39,10
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,350	h	32,22	11,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.911,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.417,78</b>

**Articolo: VEN25-07.03.40.b [H.03.40.b]**

COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm LUNGHEZZA FINO A 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,181	h	33,03	5,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	4,000	m <sup>3</sup>	30,00	120,00
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	1,600	m <sup>3</sup>	48,66	77,86
VEN25-PR-A.12.23.c	B.12.23.c	POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm	1,000	cad	97,37	97,37
VEN25-PR-A.12.23.f	B.12.23.f	POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm	1,000	m	38,41	38,41
VEN25-PR-A.12.23.g	B.12.23.g	POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls	1,000	cad	12,22	12,22
VEN25-PR-A.08.31.c	B.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	84,000	kg	3,90	327,60
VEN25-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	5,000	m	21,43	107,15
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,880	t	41,38	36,41
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a	10,800	t	41,22	445,18

		impianto di recupero				
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,400	m <sup>3</sup>	138,01	55,20
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	5,000	h	61,72	308,60
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,500	h	47,29	23,65
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	4,500	h	54,09	243,41
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,800	h	48,87	39,10
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,319	h	32,22	10,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.978,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	524,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.503,42</b>

**Articolo: VEN25-07.03.41.a [H.03.41.a]**

SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA OLTRE I 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m <sup>3</sup>	30,00	24,00
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali	0,320	m <sup>3</sup>	48,66	15,57
VEN25-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	14,01	14,01
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,176	t	41,38	7,28
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,160	t	41,22	89,04
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m <sup>3</sup>	138,01	11,04
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,250	h	61,72	15,43
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,050	h	47,29	2,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,22	1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>235,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,30</b>

**Articolo: VEN25-07.03.41.B [H.03.41.B]**

SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm PER LUNGHEZZA OLTRE I 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,800	m³	30,00	24,00
VEN25-PR-A.02.11.00	B.02.11.00	MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti naturali	0,320	m³	48,66	15,57
VEN25-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	21,43	21,43
VEN25-PR-A.97.01.c	B.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,176	t	41,38	7,28
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	2,160	t	41,22	89,04
VEN25-PR-B.03.02.00	C.03.02.00	BINDER	0,080	m³	138,01	11,04
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,300	h	61,72	18,52
VEN25-AT.10.09.00	D.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	0,100	h	47,29	4,73
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,300	h	54,09	16,23
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,250	h	48,87	12,22
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,050	h	32,22	1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>249,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,93</b>

**Articolo: VEN25-07.04.01.00 [H.04.01.00]**

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	24,49	24,49
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,040	h	86,87	3,47
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,23	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>32,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,52</b>

**Articolo: VEN25-07.04.02.00 [H.04.02.00]**

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,083	t	67,84	5,60
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,20

VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,34
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,25	0,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,69</b>

**Articolo: VEN25-07.04.04.00 [H.04.04.00]**

CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,350	m³	19,39	6,79
VEN25-PR-A.02.04.b	B.02.04.b	TERRA Grezza da cava	1,000	m³	24,49	24,49
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,007	h	91,78	0,64
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,007	h	87,37	0,61
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,018	h	71,23	1,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,04</b>

**Articolo: VEN25-07.04.05.a [H.04.05.a]**

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	0,100	m³	19,39	1,94
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,880	kg	0,91	0,80
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,115	t	67,84	7,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,024	h	87,37	2,10
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,20
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,38
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,003	h	75,12	0,20
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,25	0,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,79</b>

**Articolo: VEN25-07.04.05.b [H.04.05.b]**

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,023	t	67,84	1,56
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,002	h	62,94	0,13
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,002	h	110,91	0,22
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,230	t*km	0,25	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>1,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,49</b>

**Articolo: VEN25-07.04.06.00 [H.04.06.00]**

FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,91	0,64
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	0,115	t	67,84	7,80
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,21
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,550	t*km	0,25	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>9,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,27</b>

**Articolo: VEN25-07.04.07.00 [H.04.07.00]**

RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	0,700	kg	0,91	0,64
VEN25-PR-B.03.08.00	C.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	1,000	t	67,84	67,84
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,060	h	62,94	3,78
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,060	h	110,91	6,65
VEN25-AT.10.05.c	D.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	0,060	h	75,12	4,51
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	3,000	t*km	0,25	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>85,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,73</b>

**Articolo: VEN25-07.04.08.00 [H.04.08.00]**

MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,04
VEN25-PR-B.03.12.00	C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	0,066	t	71,92	4,75
VEN25-AT.10.01.b	D.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	0,003	h	62,94	0,21
VEN25-AT.10.03.b	D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	0,003	h	110,91	0,37
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1,980	t*km	0,32	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>6,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,59</b>

**Articolo: VEN25-07.04.09.00 [H.04.09.00]**

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,040	q	19,38	0,78
VEN25-PR-A.02.01.b	B.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	0,012	m³	29,69	0,36
VEN25-AT.10.02.00	D.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	0,030	h	48,87	1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>40,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,57</b>

**Articolo: VEN25-07.04.10.a [H.04.10.a]**

REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.03.03.c	B.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	1,000	m²	40,34	40,34
<b>TOTALE:</b>						<b>40,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,03</b>

**Articolo: VEN25-07.04.10.b [H.04.10.b]**

REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro ciottoli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.03.15.00	B.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	1,000	m <sup>2</sup>	21,60	21,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,32</b>

**Articolo: VEN25-07.04.11.00 [H.04.11.00]**

RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,004	h	91,78	0,37
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,004	h	87,37	0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,95</b>

**Articolo: VEN25-07.04.12.00 [H.04.12.00]**

SEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.05.00	B.07.05.00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	0,100	kg	3,06	0,31
VEN25-PR-A.07.06.00	B.07.06.00	ADDITIVO	0,005	kg	3,54	0,02
VEN25-PR-A.07.07.00	B.07.07.00	CONCIME LIQUIDO	0,075	l	0,89	0,07
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,31	0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-07.04.13.00 [H.04.13.00]**

FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-PR-A.98.14.00	B.98.14.00	CIPPI SEGNALATORI	1,000	cad	12,42	12,42
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,220	h	54,09	11,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						8,23



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	39,28
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-08.01.01.00 [I.01.01.00]**

SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
TOTALE:						3,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,41

**Articolo: VEN25-08.01.02.a [I.01.02.a]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,026	h	12,76	0,33
TOTALE:						5,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,49

**Articolo: VEN25-08.01.02.b [I.01.02.b]**

SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE compreso aggettamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,026	h	87,37	2,27
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,026	h	32,22	0,84
TOTALE:						6,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,13

**Articolo: VEN25-08.01.03.00 [I.01.03.00]**

SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,060	h	66,32	3,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,35</b>

**Articolo: VEN25-08.01.04.00 [I.01.04.00]**

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. I.01.03 PER PROFONDITA' SUPERIORI A 4m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,022	h	66,32	1,46
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,006	h	87,37	0,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,50</b>

**Articolo: VEN25-08.01.05.00 [I.01.05.00]**

## TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,72	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,32</b>

**Articolo: VEN25-08.01.06.00 [I.01.06.00]**

## MOB/DEMOB PONTONE MODULARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.03.00	D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	32,000	h	115,41	3.693,12
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	16,000	h	96,14	1.538,24
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	16,000	h	34,94	559,04
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	16,000	h	30,57	489,12
					TOTALE:	6.808,00
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.804,12
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8.612,12

**Articolo: VEN25-08.02.01.00 [I.02.01.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,013	h	66,32	0,86
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,013	h	87,37	1,14
VEN25-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,019	h	60,36	1,15
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,027	h	71,23	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>5,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,57</b>

**Articolo: VEN25-08.02.02.00 [I.02.02.00]**

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.I	B.02.03.I	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	1,100	m <sup>3</sup>	19,39	21,33
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,001	h	116,23	0,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,011	h	87,37	0,96
VEN25-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,020	h	60,36	1,21
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,025	h	71,23	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>25,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,13</b>

**Articolo: VEN25-08.02.03.00 [I.02.03.00]**

RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,023	h	66,32	1,53
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,017	h	87,37	1,49
VEN25-AT.09.10.a	D.09.10.a	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	0,017	h	60,36	1,03
<b>TOTALE:</b>						<b>4,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,12</b>

**Articolo: VEN25-08.02.04.00 [I.02.04.00]**

FORNITURA E POSA DI GHIAIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.c	B.02.03.c	MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO	1,000	m³	23,24	23,24
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,068	h	66,32	4,51
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,020	h	91,78	1,84
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,060	h	87,37	5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>34,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,06</b>

**Articolo: VEN25-08.02.05.00 [I.02.05.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.h	B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	1,000	m³	19,39	19,39
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,057	h	66,32	3,78
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,031	h	91,78	2,85
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,075	h	87,37	6,55
<b>TOTALE:</b>						<b>32,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,20</b>

**Articolo: VEN25-08.02.06.00 [I.02.06.00]**

REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,200	m³	21,88	26,26
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,040	h	91,78	3,67
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,040	h	71,23	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>48,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,91</b>

**Articolo: VEN25-08.04.01.00 [I.04.01.00]**

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,00</b>

**Articolo: VEN25-08.04.02.00 [I.04.02.00]**

FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,025	h	91,78	2,29
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,109	h	87,37	9,52
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,25	15,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,01</b>

**Articolo: VEN25-08.04.03.00 [I.04.03.00]**

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.b	B.02.05.b	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg	1,000	t	13,80	13,80
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,109	h	87,37	9,52
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,31</b>

**Articolo: VEN25-08.04.04.00 [I.04.04.00]**

PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	1,000	t	14,00	14,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,135	h	87,37	11,79

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
<b>TOTALE:</b>						<b>38,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,44</b>

**Articolo: VEN25-08.04.05.00 [I.04.05.00]**

FORNITURA E POSA DI PIETRAMME DI CAVA IN BLOCCHI SQUADRATI DI PESO MIN. 3 ton CIASCUNO – SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,200	t	39,43	86,75
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,150	m³	111,80	16,77
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,200	h	12,76	2,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
<b>TOTALE:</b>						<b>170,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,00</b>

**Articolo: VEN25-08.04.06.00 [I.04.06.00]**

RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRAMME DI CAVA IN LASTRE – SPESSORE MINIMO 30cm – INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.03.20.i	B.03.20.i	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone rosso Asiago in lastre da spessore 30 cm medio	1,000	t	40,05	40,05
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,005	m³	84,07	0,42
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,100	m³	106,10	10,61
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
VEN25-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,100	h	125,94	12,59
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,100	m³	12,76	1,28

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,25	15,00
<b>TOTALE:</b>						<b>134,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,95</b>

**Articolo: VEN25-08.04.07.00 [I.04.07.00]**

FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,200	t	39,43	86,75
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,200	h	12,76	2,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
<b>TOTALE:</b>						<b>147,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,14</b>

**Articolo: VEN25-08.04.08.00 [I.04.08.00]**

FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE DI ALTEZZA 100CM CON PIETrame DI CAVA CON BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO ED INTASAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	2,000	t	32,85	65,70
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,450	m³	111,80	50,31
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,250	h	91,78	22,95
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,350	h	87,37	30,58
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,450	m³	12,76	5,74
VEN25-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,150	h	46,62	6,99
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,300	h	12,76	3,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,400	l	1,40	3,36
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,190	kg	1,30	4,15
<b>TOTALE:</b>						<b>213,61</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	56,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>270,22</b>

**Articolo: VEN25-08.04.09.00 [I.04.09.00]**

FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO CON PIETRAMME DI PEZZATURA MINIMA 0,8 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	2,000	t	32,85	65,70
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,150	h	91,78	13,77
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	0,150	h	12,76	1,91
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,200	l	1,40	1,68
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>163,80</b>

**Articolo: VEN25-08.04.10.00 [I.04.10.00]**

ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,300	h	27,33	35,53
VEN25-PR-A.02.01.a	B.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata	0,160	m <sup>3</sup>	30,00	4,80
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,160	m <sup>3</sup>	23,00	3,68
VEN25-PR-A.02.05.d	B.02.05.d	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	1,000	m <sup>3</sup>	257,55	257,55
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,012	m <sup>3</sup>	484,82	6,01
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m <sup>3</sup>	516,88	5,17
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,012	m <sup>3</sup>	415,01	4,98
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,070	m <sup>3</sup>	84,07	5,88
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,360	h	66,32	23,88
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,300	h	87,37	113,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>500,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>633,51</b>



**Articolo: VEN25-08.04.11.00 [I.04.11.00]**

RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,015	h	91,78	1,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
TOTALE:						23,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						29,37

**Articolo: VEN25-08.04.12.a [I.04.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.e	B.02.05.e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	2,000	t	39,43	78,86
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,250	h	93,09	23,27
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,505	h	87,37	44,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
TOTALE:						166,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,06
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						210,31

**Articolo: VEN25-08.04.12.b [I.04.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE SOVRAPPREZZO PER IL CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,251	h	30,57	7,67
VEN25-PR-B.02.01.d	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	0,180	m <sup>3</sup>	100,24	18,04
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,005	h	66,32	0,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,37	2,36
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	0,180	m <sup>3</sup>	12,76	2,30
TOTALE:						30,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,82

**Articolo: VEN25-08.04.13.a [I.04.13.a]**

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETRAME DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,000	t	14,00	28,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,206	h	87,37	18,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,49</b>

**Articolo: VEN25-08.04.13.b [I.04.13.b]**

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETRAME DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,000	t	14,00	28,00
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,206	h	87,37	18,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	140,000	t*km	0,25	35,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,47</b>

**Articolo: VEN25-08.04.14.a [I.04.14.a]**

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO – PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.cc	B.02.05.cc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg	2,000	t	14,13	28,26
VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,150	h	93,09	13,96
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,150	h	100,70	15,11
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,25	20,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,82</b>

**Articolo: VEN25-08.04.14.b [I.04.14.b]**

FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO – PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.cc	B.02.05.cc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg	2,000	t	14,13	28,26

VEN25-AT.09.06.d	D.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	0,150	h	93,09	13,96
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,150	h	100,70	15,11
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	140,000	t*km	0,25	35,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>92,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>116,80</b>

**Articolo: VEN25-08.04.15.00 [I.04.15.00]**

RIVESTIMENTO DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETrame DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO – SPESSORE MEDIO 50cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,244	h	30,57	7,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.02.05.ccc	B.02.05.ccc	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 400 a 600 kg	1,020	t	17,09	17,43
VEN25-PR-B.02.02.a	C.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	0,120	m³	106,10	12,73
VEN25-AT.09.06.b	D.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	0,200	h	91,78	18,36
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,200	h	87,37	17,47
VEN25-AT.09.10.e	D.09.10.e	NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	0,100	h	125,94	12,59
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,120	m³	12,76	1,53
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	60,000	t*km	0,25	15,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,58</b>

**Articolo: VEN25-08.04.20.00 [I.04.20.00]**

SCOGLIERA IN MASSI CHIODATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,206	h	34,94	7,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-01.06.05.00	E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	80,000	t*km	0,32	25,60
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,43	34,22
VEN25-PR-A.02.05.c	B.02.05.c	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg	2,200	t	14,00	30,80
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,840	kg	1,30	4,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>174,77</b>

**Articolo: VEN25-08.04.21.a [I.04.21.a]**

OPERE DI PRESIDIO IN PIETRAMA SCOGLIERE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.02.05.o	B.02.05.o	PIETRAMA COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80	1,800	t	32,85	59,13
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,130	h	96,14	12,50
<b>TOTALE:</b>						<b>71,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,03</b>

**Articolo: VEN25-08.04.21.b [I.04.21.b]**

Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di Opere di Presidio in pietra - scogliera realizzate con massi naturali provenienti da cava di prestito o masiera ubicata ad una distanza superiore a 40 km dal cantiere. La scogliera sarà valutata a metro cubo (mc) di volume apparente in opera con misure effettive rilevate a lavorazioni ultimate ed a seguito della presentazione della documentazione di fornitura dei materiali che dimostri la distanza di approvvigionamento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	72,000	t*km	0,25	18,00
<b>TOTALE:</b>						<b>18,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,77</b>

**Articolo: VEN25-08.04.21.c [I.04.21.c]**

Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa (P2023.10.a) realizzate con massi naturali provenienti da cava di prestito o masiera per l'aggettamento delle acque nella formazione della fondazione, di una seconda pompa autocarrata della potenza superiore a 25 cv, completa di motore e compresi tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.08.b	D.13.08.b	NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione	0,085	h	32,22	2,74
<b>TOTALE:</b>						<b>2,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,47</b>

**Articolo: VEN25-08.04.22.00 [I.04.22.00]**

SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO DI OPERE DI PRESIDIO IN PIETRAMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,270	m³	114,02	30,79
VEN25-AT.14.04.00	D.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	0,270	m³	12,76	3,45
<b>TOTALE:</b>						<b>46,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,40</b>

**Articolo: VEN25-08.04.23.00 [I.04.23.00]**

IMBOTTIMENTO a tergo di difese spondali e/o risarcimento spondale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,015	h	96,14	1,44
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,020	h	66,32	1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>2,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,50</b>

**Articolo: VEN25-08.04.24.01 [I.04.24.01]**

PIETRAME da cava di prestito distante non oltre 40 km dal sito di impiego con peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.q	B.02.05.q	MASSI DA SCOGLIERA DI PRIMA CATEGORIA (300÷1000 kg)	1,000	t	27,23	27,23
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,045	h	96,14	4,33
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>41,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,57</b>

**Articolo: VEN25-08.04.24.02 [I.04.24.02]**

PIETRAME da cava di prestito distante non oltre 40 km dal sito di impiego con peso degli elementi compreso tra 1000 e 3000 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.05.r	B.02.05.r	MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)	1,000	t	28,94	28,94
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,050	h	96,14	4,81

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>43,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,34</b>

**Articolo: VEN25-08.05.01.00 [I.05.01.00]**

FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALANCOLE METALLICHE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.08.07.00	B.08.07.00	PALANCOLE METALLICHE	1,000	kg	1,41	1,41
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,001	h	87,37	0,09
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	0,130	t*km	0,25	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,01</b>

**Articolo: VEN25-08.05.03.00 [I.05.03.00]**

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
VEN25-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	0,300	h	112,90	33,87
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,300	h	87,37	26,21
VEN25-AT.13.03.00	D.13.03.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE	0,300	h	46,62	13,99
<b>TOTALE:</b>						<b>89,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,69</b>

**Articolo: VEN25-08.05.04.a [I.05.04.a]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,220	h	13,36	2,94
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,154	kWh	0,33	0,05

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	13,000	t*km	0,25	3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>32,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,72</b>

**Articolo: VEN25-08.05.04.b [I.05.04.b]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,220	h	111,06	24,43
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	13,000	t*km	0,25	3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>53,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,84</b>

**Articolo: VEN25-08.05.05.a [I.05.05.a]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISSORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,37	20,10
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,230	h	13,36	3,07
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,161	kWh	0,33	0,05
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>34,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,01</b>

**Articolo: VEN25-08.05.05.b [I.05.05.b]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,37	20,10
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per	0,230	h	111,06	25,54

		infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta				
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,37</b>

**Articolo: VEN25-08.05.06.a [I.05.06.a]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISSORE O MEZZO BATTIPALO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,37	20,97
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	0,240	h	13,36	3,21
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,168	kWh	0,33	0,06
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,27</b>

**Articolo: VEN25-08.05.06.b [I.05.06.b]**

POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,240	h	30,57	7,34
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,240	h	87,37	20,97
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,240	h	111,06	26,65
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,85</b>

**Articolo: VEN25-08.05.08.a [I.05.08.a]**

IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE – PER INFISSIONE DA TERRA CON QUALSIASI MEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	13,000	h	33,03	429,39



VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	39,000	h	30,57	1.192,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	13,000	h	87,37	1.135,81
VEN25-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m	25,000	m²	9,54	238,50
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,25	375,00
<b>TOTALE:</b>						<b>3.724,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	986,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.710,97</b>

**Articolo: VEN25-08.05.08.b [I.05.08.b]**

IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE – IN LUOGHI ACCESSIBILI ALLA NAVIGAZIONE CON QUALUNQUE MEZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	11,000	h	33,03	363,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	33,000	h	30,57	1.008,81
VEN25-PR-A.07.23.i	B.07.23.i	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m	25,000	m²	9,54	238,50
VEN25-PR-A.02.07.00	B.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	36,000	m³	9,81	353,16
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	11,000	h	87,37	961,07
VEN25-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	33,000	h	112,90	3.725,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	1.500,000	t*km	0,25	375,00
<b>TOTALE:</b>						<b>7.025,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.861,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.887,35</b>

**Articolo: VEN25-08.05.09.00 [I.05.09.00]**

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,400	h	87,37	34,95
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta	0,400	h	111,06	44,42
<b>TOTALE:</b>						<b>91,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>115,87</b>

**Articolo: VEN25-08.05.10.00 [I.05.10.00]**

INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,440	h	87,37	38,44
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	0,440	h	111,06	48,87
VEN25-AT.15.02.a	D.15.02.a	NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	0,440	h	112,90	49,68
<b>TOTALE:</b>						<b>150,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>190,31</b>

**Articolo: VEN25-08.07.01.a [I.07.01.a]**

FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI IN CASTAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	1,000	m <sup>3</sup>	350,00	350,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>357,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>452,24</b>

**Articolo: VEN25-08.07.01.b [I.07.01.b]**

FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI in abete, larice, pino o pino marittimo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	1,000	m <sup>3</sup>	270,00	270,00
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30,000	t*km	0,25	7,50
<b>TOTALE:</b>						<b>277,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>351,04</b>

**Articolo: VEN25-08.07.03.00 [I.07.03.00]**

TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,091	h	30,57	2,79

VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,091	h	5,60	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>3,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,17</b>

**Articolo: VEN25-08.07.09.00 [I.07.09.00]**

REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA LEGNAME E PIETRAME LEGNAME E PIETRAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,264	h	33,03	8,72
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,274	h	30,57	8,38
VEN25-PR-A.02.03.g	B.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	0,650	m³	19,58	12,73
VEN25-PR-A.07.22.c	B.07.22.c	PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo	0,006	m³	270,00	1,53
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,010	h	87,37	0,87
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	35,050	t*km	0,25	8,76
<b>TOTALE:</b>						<b>40,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,85</b>

**Articolo: VEN25-08.07.10.a [I.07.10.a]**

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø15÷24 cm LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,021	h	87,37	1,79
VEN25-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISSORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico	0,021	h	26,49	0,54
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,021	h	94,83	1,95
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,021	h	30,57	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>4,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,21</b>

**Articolo: VEN25-08.07.10.b [I.07.10.b]**

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø15÷24 cm LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,022	h	87,37	1,94
VEN25-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISSORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a	0,022	h	26,49	0,59

		escavatore idraulico				
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,022	h	94,83	2,11
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>5,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,73</b>

**Articolo: VEN25-08.07.10.c [I.07.10.c]**

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø25÷30 cm LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,027	h	87,37	2,33
VEN25-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico	0,027	h	26,49	0,71
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,027	h	94,83	2,53
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,027	h	30,57	0,82
<b>TOTALE:</b>						<b>6,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,08</b>

**Articolo: VEN25-08.07.10.d [I.07.10.d]**

INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø25÷30 LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,038	h	87,37	3,33
VEN25-AT.05.14.00	D.05.14.00	NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico	0,038	h	26,49	1,01
VEN25-AT.09.02.c	D.09.02.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,038	h	94,83	3,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,038	h	30,57	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>9,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,52</b>

**Articolo: VEN25-08.07.11.a [I.07.11.a]**

RIEMPIMENTO DELLA BASE DEL CASSONE CON PIETRAME Ø 30-50 CM PER UN'ALTEZZA DI 50-70 CM, STESA SUL PIETRAME DI TESSUTO NON TESSUTO E RIEMPIMENTO PER LA RESTANTE ALTEZZA DEL CASSONE CON TERRENO VEGETALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,120	h	33,03	70,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,720	h	30,57	52,58
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,14	115,37
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,157	m <sup>3</sup>	350,00	54,95
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	0,600	m <sup>2</sup>	3,78	2,27
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	0,05	0,30
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,91	4,55
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>346,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>437,79</b>

**Articolo: VEN25-08.07.11.b [I.07.11.b]**

RIEMPIMENTO DEI CASSONI CON PIETRAME

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,600	h	34,94	55,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,720	h	30,57	52,58
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,14	115,37
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>314,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>397,68</b>

**Articolo: VEN25-08.07.11.c [I.07.11.c]**

RIVESTIMENTO DEI CASSONI CON TESSUTO NON TESSUTO (300 G/MQ) PER TRATTENERE IL TERRENO VEGETALE DI RIEMPIMENTO DEI CASSONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,600	h	34,94	55,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,720	h	30,57	52,58
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,200	h	96,14	115,37
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	0,600	m <sup>2</sup>	3,78	2,27

VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	0,05	0,30
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>293,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>371,64</b>

**Articolo: VEN25-08.07.11.d [I.07.11.d]**

REALIZZAZIONE DI PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA CON ESCAVATORE TIPO RAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,120	h	33,03	70,02
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,720	h	30,57	52,58
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	1,200	h	90,29	108,35
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,157	m <sup>3</sup>	350,00	54,95
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	0,600	m <sup>2</sup>	3,78	2,27
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	0,05	0,30
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	5,000	cad	0,91	4,55
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>339,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>428,91</b>

**Articolo: VEN25-08.07.12.00 [I.07.12.00]**

BRIGLIA IN LEGNAME E PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	34,94	20,96
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,100	h	33,03	69,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,700	h	30,57	51,97
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,100	h	96,14	105,75
VEN25-PR-A.07.22.b	B.07.22.b	PALI SCORTECCIATI Pali in castagno	0,196	m <sup>3</sup>	350,00	68,69
VEN25-PR-A.07.23.d	B.07.23.d	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m	4,000	m <sup>2</sup>	3,78	15,12
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	6,000	cad	0,05	0,30
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,500	h	5,60	2,80

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,700	h	1,87	1,31
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	1,000	t	11,96	11,96
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	50,000	t*km	0,25	12,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>360,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>456,31</b>

**Articolo: VEN25-08.08.08.00 [I.08.08.00]**

VIMINATA PER RINSALDAMENTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	2,000	cad	2,00	4,00
VEN25-PR-A.07.15.00	B.07.15.00	FILAGNE DI CASTAGNO	3,000	m	0,92	2,76
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,018	h	50,05	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,55</b>

**Articolo: VEN25-08.08.09.00 [I.08.09.00]**

FASCINATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.07.14.00	B.07.14.00	PALETTI DI CASTAGNO	1,250	cad	2,00	2,50
VEN25-PR-A.07.16.00	B.07.16.00	FASCINA	1,000	m	3,37	3,37
VEN25-AT.09.11.a	D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,012	h	50,05	0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,31</b>

**Articolo: VEN25-08.08.14.00 [I.08.14.00]**

INERBIMENTOINERBIMENTO AMMENDANTE AMMENDANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,43

VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,005	kg	8,18	0,04
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.37.b	B.07.37.b	CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Pellettato	0,200	kg	0,11	0,02
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,83</b>

**Articolo: VEN25-08.08.15.00 [I.08.15.00]**

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO con materiale proveniente dagli scavi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,044	h	30,57	1,35
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,044	h	29,14	1,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,792	l	1,40	1,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,57</b>

**Articolo: VEN25-08.09.01.a [I.09.01.a]**

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 1.00 M CON PIETRAMME REPERITO IN POSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.07.17.a	B.07.17.a	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 cm e filo di diametro 2,7 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.	20,000	kg	3,58	71,60
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	30,000	cad	0,05	1,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>133,00</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	35,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>168,25</b>

**Articolo: VEN25-08.09.01.b [I.09.01.b]**

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 0.50 M CON PIETRAMI REPERITO IN POSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.07.17.a	B.07.17.a	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 cm e filo di diametro 2,7 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/m <sup>2</sup> in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.	28,000	kg	3,58	100,24
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	35,000	cad	0,05	1,75
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,250	h	87,37	21,84
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
<b>TOTALE:</b>						<b>161,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>204,79</b>

**Articolo: VEN25-08.09.01.c [I.09.01.c]**

GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAMI PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,000	t	10,94	21,88
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
<b>TOTALE:</b>						<b>28,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,58</b>

**Articolo: VEN25-08.09.02.a [I.09.02.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7 MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=1,00M con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.07.17.e	B.07.17.e	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3:2014, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3:2014 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218-2:2012 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari all' 8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/ in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.	9,000	kg	4,38	39,42
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	30,000	cad	0,05	1,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,97</b>

**Articolo: VEN25-08.09.02.b [I.09.02.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=0,50M con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.07.17.e	B.07.17.e	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI EN 10223-3:2014, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI EN 10223-3:2014 per le caratteristiche meccaniche e UNI EN 10218-2:2012 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari all' 8%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/ in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non	14,000	kg	4,38	61,32

		inferiore a 0,5 mm.				
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	30,000	cad	0,05	1,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	25,000	t*km	0,25	6,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>144,61</b>

**Articolo: VEN25-08.09.02.c [I.09.02.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETRAMME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,94	27,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,39</b>

**Articolo: VEN25-08.09.04.a [I.09.04.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI per gabbioni cilindrici 2.00x0.65 m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.07.17.b	B.07.17.b	GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2014. Realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8X10 cm e filo di diametro 3,00 mm, tessuta con trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm <sup>2</sup> e allungamento minimo pari al 8%, galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 255gr/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023.	13,000	kg	3,92	50,96
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	12,000	cad	0,05	0,60
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,125	h	87,37	10,92
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,17</b>

**Articolo: VEN25-08.09.04.b [I.09.04.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI sovrapprezzo per fornitura di pietrame proveniente da cava

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	2,500	t	10,94	27,35
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>30,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,39</b>

**Articolo: VEN25-08.09.06.a [I.09.06.a]**

MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.23m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	7,500	kg	1,94	14,55
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	30,000	cad	0,05	1,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>35,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,53</b>

**Articolo: VEN25-08.09.06.b [I.09.06.b]**

MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.30m con pietrame reperito in posto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-PR-A.07.19.00	B.07.19.00	RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI	10,000	kg	1,94	19,40
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	30,000	cad	0,05	1,50
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>40,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,66</b>

**Articolo: VEN25-08.09.06.c [I.09.06.c]**

MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.02.03.f	B.02.03.f	MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO	1,000	t	10,94	10,94
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	24,000	t*km	0,25	6,00
<b>TOTALE:</b>						<b>16,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,43</b>

**Articolo: VEN25-08.09.06.d [I.09.06.d]**

MATERASSI METALLICI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per copertura con geocomposito antiersivo rinverdibile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-08.09.02.c	I.09.02.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETrame PROVENIENTE DA CAVA	0,253	m³	38,39	9,71
<b>TOTALE:</b>						<b>9,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,28</b>

**Articolo: VEN25-08.09.08.a [I.09.08.a]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X1,00X0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.09.42.b	B.09.42.b	PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x1,00x0,30m	1,000	cad	62,33	62,33
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	0,800	m²	7,40	5,92
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,21	12,03
<b>TOTALE:</b>						<b>89,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,41</b>

**Articolo: VEN25-08.09.08.b [I.09.08.b]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X0,50X0,30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.09.42.a	B.09.42.a	PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x0,50x0,30m	1,000	cad	35,52	35,52
VEN25-PR-A.06.32.a	B.06.32.a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice	0,800	m²	7,40	5,92
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,150	h	80,21	12,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,49</b>

**Articolo: VEN25-08.09.08.c [I.09.08.c]**

Fornitura di guaina sintetica installata al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate. Le caratteristiche minime della guaina dovranno essere le seguenti: Composizione: Geomembrana in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. Sono comprese le operazioni di legatura della guaina al pannello, i fili di legatura in ferro zincato e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,167	h	30,57	5,11
VEN25-PR-A.06.43.b	B.06.43.b	MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.	1,000	m²	5,20	5,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,04</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.a [I.10.01.a]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m²	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	7,620	m²	3,88	29,57
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>119,10</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	31,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>150,66</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.b [I.10.01.b]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	10,650	m <sup>2</sup>	3,88	41,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
<b>TOTALE:</b>						<b>130,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>165,53</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.c [I.10.01.c]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.b	B.07.28.b	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M	12,150	m <sup>2</sup>	3,88	47,14
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91

VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>172,89</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.d [I.10.01.d]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,456	h	30,57	13,94
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	16,450	m <sup>2</sup>	4,88	80,28
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>222,54</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.e [I.10.01.e]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,456	h	30,57	13,94
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.c	B.07.28.c	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M	18,800	m <sup>2</sup>	4,88	91,74



VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>187,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>237,04</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.f [I.10.01.f]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 9,01 A M 10,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.d	B.07.28.d	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M	18,900	m <sup>2</sup>	5,89	111,32
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>200,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>254,08</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.g [I.10.01.g]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29

VEN25-PR-A.07.28.e	B.07.28.e	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M	19,050	m <sup>2</sup>	7,13	135,83
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>225,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>285,08</b>

**Articolo: VEN25-08.10.01.h [I.10.01.h]**

STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,256	h	30,57	7,83
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,007	kg	8,18	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-A.07.28.f	B.07.28.f	GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M	18,000	m <sup>2</sup>	8,29	149,22
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,083	h	71,23	5,91
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	93,31	1,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>238,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>302,02</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.a [I.10.02.a]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,210	h	33,03	6,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09

VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,960	m <sup>2</sup>	10,76	21,09
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,760	cad	49,07	37,29
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,000	kg	0,91	2,73
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,100	h	66,32	6,63
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,100	h	87,37	8,74
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,100	h	86,87	8,69
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,100	h	71,23	7,12
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,013	h	93,31	1,21
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>163,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>206,32</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.b [I.10.02.b]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,230	h	33,03	7,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,230	m <sup>2</sup>	10,76	23,99
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,820	cad	49,07	40,24
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,200	kg	0,91	2,91
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,105	h	66,32	6,96
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,105	h	87,37	9,17
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,105	h	86,87	9,12
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,105	h	71,23	7,48
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,015	h	93,31	1,40
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>173,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,92</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.c [I.10.02.c]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,520	h	30,57	15,90
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	0,940	cad	49,07	46,13
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,130	h	66,32	8,62
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,130	h	87,37	11,36
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,130	h	86,87	11,29
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,130	h	71,23	9,26
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,025	h	93,31	2,33
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
<b>TOTALE:</b>						<b>193,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>244,27</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.d [I.10.02.d]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,175	h	66,32	11,61

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,175	h	87,37	15,29
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,175	h	86,87	15,20
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,175	h	71,23	12,47
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,200	h	93,31	18,66
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>228,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>288,81</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.e [I.10.02.e]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,720	h	30,57	22,01
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,180	h	66,32	11,94
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,180	h	87,37	15,73
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,180	h	86,87	15,64
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,180	h	71,23	12,82
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,220	h	93,31	20,53
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>240,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>303,90</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.f [I.10.02.f]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA 9,01 A M 10,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,520	h	33,03	17,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,840	h	30,57	25,68
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,230	h	66,32	15,25
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,230	h	87,37	20,10
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,230	h	86,87	19,98
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,230	h	71,23	16,38
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,230	h	93,31	21,46
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>262,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	69,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>332,37</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.g [I.10.02.g]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,115	h	30,57	34,09
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,275	h	66,32	18,24
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,275	h	87,37	24,03
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,275	h	86,87	23,89
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,275	h	71,23	19,59
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,275	h	93,31	25,66
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14

VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>305,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>386,13</b>

**Articolo: VEN25-08.10.02.h [I.10.02.h]**

STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,420	h	30,57	43,41
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,012	kg	8,18	0,10
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,150	kg	1,60	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,040	kg	2,27	0,09
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,070	kg	3,71	0,26
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	2,250	m <sup>2</sup>	10,76	24,21
VEN25-PR-A.07.29.00	B.07.29.00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE	1,000	cad	49,07	49,07
VEN25-PR-B.03.04.00	C.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	3,300	kg	0,91	3,00
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,370	h	66,32	24,54
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,37	32,33
VEN25-AT.09.09.00	D.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	0,370	h	86,87	32,14
VEN25-AT.10.01.c	D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	0,370	h	71,23	26,36
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,370	h	93,31	34,52
VEN25-PR-A.01.01.00	B.01.01.00	OSSIDO DI CALCIO	1,500	q	12,76	19,14
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,500	m <sup>3</sup>	20,40	30,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>361,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>457,04</b>

**Articolo: VEN25-08.10.04.a [I.10.04.a]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,028	h	66,32	1,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
VEN25-PR-A.12.10.d	B.12.10.d	TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 75 mm	1,000	m	3,90	3,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,40

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	11,47
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-08.10.04.b [I.10.04.b]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,028	h	66,32	1,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,028	h	87,37	2,45
VEN25-PR-A.12.03.b	B.12.03.b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 110 mm	1,000	m	4,57	4,57
<b>TOTALE:</b>						<b>9,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,32</b>

**Articolo: VEN25-08.10.04.c [I.10.04.c]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,030	h	87,37	2,62
VEN25-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	9,62	9,62
<b>TOTALE:</b>						<b>15,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,16</b>

**Articolo: VEN25-08.10.04.d [I.10.04.d]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	66,32	2,65
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
VEN25-PR-A.12.03.e	B.12.03.e	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 200 mm	1,000	m	13,94	13,94
<b>TOTALE:</b>						<b>21,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,94</b>



**Articolo: VEN25-08.10.04.e [I.10.04.e]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,040	h	30,57	1,22
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,040	h	66,32	2,65
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,040	h	87,37	3,49
VEN25-PR-A.12.03.f	B.12.03.f	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 250 mm	1,000	m	22,46	22,46
<b>TOTALE:</b>						<b>29,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,72</b>

**Articolo: VEN25-08.10.04.f [I.10.04.f]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,045	h	30,57	1,38
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,045	h	66,32	2,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,045	h	87,37	3,93
VEN25-PR-A.12.03.g	B.12.03.g	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 315 mm	1,000	m	35,35	35,35
<b>TOTALE:</b>						<b>43,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,20</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.a [I.10.05.a]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,036	h	30,57	1,11
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,036	h	66,32	2,41
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,036	h	87,37	3,18
VEN25-PR-A.10.07.c	B.10.07.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm	1,000	m	5,09	5,09
<b>TOTALE:</b>						<b>11,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,91</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.b [I.10.05.b]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,037	h	30,57	1,13
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,037	h	66,32	2,45
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,037	h	87,37	3,23
VEN25-PR-A.10.07.e	B.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm	1,000	m	10,93	10,93
<b>TOTALE:</b>						<b>17,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,44</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.c [I.10.05.c]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,039	h	30,57	1,19
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,039	h	66,32	2,59
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,039	h	87,37	3,41
VEN25-PR-A.10.06.a	B.10.06.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 160 mm	1,000	m	14,10	14,10
<b>TOTALE:</b>						<b>21,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,93</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.d [I.10.05.d]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,093	h	66,32	6,18
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,093	h	87,37	8,14
VEN25-PR-A.10.06.c	B.10.06.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 200 mm	1,000	m	21,76	21,76
<b>TOTALE:</b>						<b>38,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,12</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.e [I.10.05.e]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,125	h	30,57	3,82
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,128	h	66,32	8,49

VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,128	h	87,37	11,18
VEN25-PR-A.10.02.e	B.10.02.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm	1,000	m	36,78	36,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,27</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	15,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,24</b>

**Articolo: VEN25-08.10.05.f [I.10.05.f]**

TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 355

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,248	h	30,57	7,58
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,260	h	66,32	17,24
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,260	h	87,37	22,72
VEN25-PR-A.10.02.g	B.10.02.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 315 mm	1,000	m	58,41	58,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	28,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,03</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.a [I.10.06.a]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,68
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	0,760	m²	1,86	1,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,64</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.b [I.10.06.b]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,022	h	30,57	0,68
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	0,880	m²	1,86	1,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,93</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.c [I.10.06.c]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,023	h	30,57	0,69
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	1,090	m²	1,86	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,44</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.d [I.10.06.d]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,023	h	30,57	0,70
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	1,460	m²	1,86	2,72
<b>TOTALE:</b>						<b>3,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,33</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.e [I.10.06.e]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,024	h	30,57	0,73
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	1,820	m²	1,86	3,39
<b>TOTALE:</b>						<b>4,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,21</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.f [I.10.06.f]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,06
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A	2,380	m²	1,86	4,43

		TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m				
<b>TOTALE:</b>						<b>5,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,94</b>

**Articolo: VEN25-08.10.06.g [I.10.06.g]**

TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 350

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,056	h	30,57	1,71
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	2,610	m²	1,86	4,85
<b>TOTALE:</b>						<b>6,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,30</b>

**Articolo: VEN25-08.10.07.00 [I.10.07.00]**

TUBO DRENANTE MICROFESSURATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,490	h	30,57	14,98
VEN25-PR-A.07.23.b	B.07.23.b	STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m	0,660	m²	1,86	1,23
VEN25-PR-A.07.31.00	B.07.31.00	TUBAZIONI IN PVC MICROFESSURATO	1,000	m	4,08	4,08
<b>TOTALE:</b>						<b>20,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,67</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.a [I.10.08.a]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINOREA AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.13.a	B.06.13.a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m²	3,12	3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>7,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,75</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.b [I.10.08.b]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO BIDIREZIONALE CON RESISTENZA 120 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.13.b	B.06.13.b	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 120 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m <sup>2</sup>	3,51	3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>8,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,25</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.c [I.10.08.c]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.13.c	B.06.13.c	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m <sup>2</sup>	3,74	3,74
<b>TOTALE:</b>						<b>8,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,54</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.d [I.10.08.d]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.13.d	B.06.13.d	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m <sup>2</sup>	4,54	4,54
<b>TOTALE:</b>						<b>9,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,55</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.e [I.10.08.e]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59

VEN25-PR-A.06.13.e	B.06.13.e	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 300 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m <sup>2</sup>	6,23	6,23
<b>TOTALE:</b>						<b>10,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,69</b>

**Articolo: VEN25-08.10.08.f [I.10.08.f]**

GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 400 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-PR-A.06.13.f	B.06.13.f	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza	1,000	m <sup>2</sup>	8,29	8,29
<b>TOTALE:</b>						<b>12,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,29</b>

**Articolo: VEN25-08.10.09.a [I.10.09.a]**

In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; senza semina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,131	h	30,57	4,00
VEN25-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	1,64	1,64
<b>TOTALE:</b>						<b>5,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,13</b>

**Articolo: VEN25-08.10.09.b [I.10.09.b]**

In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; compresa posa di miscuglio di sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a 40 g x mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,212	h	30,57	6,48
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,60	0,40
VEN25-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	2,13	2,13
<b>TOTALE:</b>						<b>9,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,02</b>

**Articolo: VEN25-08.10.10.00 [I.10.10.00]**

GEOCELLE ANTIEROSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,153	h	33,03	5,05
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,153	h	30,57	4,68
VEN25-PR-A.07.26.00	B.07.26.00	GEOCELLE	1,000	m <sup>2</sup>	14,97	14,97
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	4,000	cad	0,05	0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>24,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,50</b>

**Articolo: VEN25-08.10.11.a [I.10.11.a]**

Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 10 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilit  idraulica: 4.10 l/m/s e a 100 kPa 3.10 l/m/s. Il geocomposito avr  una massa minima di 940 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	0,05	0,15
VEN25-PR-A.07.35.a	B.07.35.a	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	1,000	m <sup>2</sup>	13,02	13,02
<b>TOTALE:</b>						<b>20,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,31</b>

**Articolo: VEN25-08.10.11.b [I.10.11.b]**

Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 8 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilit  idraulica: 2.60 l/m/s e a 100 kPa 1.90 l/m/s Il geocomposito avr  una massa minima di 650 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	0,05	0,15
VEN25-PR-A.07.35.b	B.07.35.b	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	1,000	m <sup>2</sup>	10,68	10,68
<b>TOTALE:</b>						<b>18,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,35</b>



**Articolo: VEN25-08.10.11.c [I.10.11.c]**

Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 6 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 1.60 l/m/s e a 100 kPa 1.30 l/m/s. Il geocomposito avrà una massa minima di 430 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	0,05	0,10
VEN25-PR-A.07.35.b	B.07.35.b	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	1,000	m <sup>2</sup>	10,68	10,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,68</b>

**Articolo: VEN25-08.10.12.00 [I.10.12.00]**

SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.02.05.a	B.02.05.a	PIETRA COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg	0,100	t	11,96	1,20
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	2,000	cad	0,05	0,10
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,35	1,05
VEN25-PR-A.07.40.00	B.07.40.00	GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO PROTEZIONE ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO	1,050	m <sup>2</sup>	21,66	22,74
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,055	h	80,21	4,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,86</b>

**Articolo: VEN25-08.10.13.00 [I.10.13.00]**

SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE E ANTINUTRIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,35	1,05
VEN25-PR-A.07.39.00	B.07.39.00	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA	1,000	m <sup>2</sup>	21,66	21,66
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,015	h	87,37	1,31

VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,500	t*km	0,25	0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>27,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,20</b>

**Articolo: VEN25-08.10.14.a [I.10.14.a]**

RIVESTIMENTO SEMPLICE DI SCARPATE IN TERRA O VERSANTI DETRITICI CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,310	h	30,57	9,48
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	0,500	kg	3,71	1,86
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m²	4,52	4,52
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,06	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>26,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,64</b>

**Articolo: VEN25-08.10.23.a [I.10.23.a]**

SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO SEMPLICE IN TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,71	3,71
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m²	4,52	4,52
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,06	0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>24,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,88</b>

**Articolo: VEN25-08.10.23.b [I.10.23.b]**

SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO CON RISVOLTO DI RETE E RIEMPIMENTO IN PIETrame

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,200	h	96,14	19,23
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,71	3,71
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m <sup>2</sup>	4,52	4,52
VEN25-PR-A.02.03.e	B.02.03.e	MISTO CIOTTOLI DI FIUME	0,320	t	10,94	3,50
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,06	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,63</b>

**Articolo: VEN25-08.10.29.a [I.10.29.a]**

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,071	h	30,57	2,17
VEN25-PR-A.06.21.a	B.06.21.a	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 6,1 mm	1,000	m <sup>2</sup>	7,25	7,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,92</b>

**Articolo: VEN25-08.10.29.b [I.10.29.b]**

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,071	h	30,57	2,17
VEN25-PR-A.06.21.b	B.06.21.b	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 7,6 mm	1,000	m <sup>2</sup>	8,97	8,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,09</b>

**Articolo: VEN25-08.10.29.c [I.10.29.c]**

DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 12 MM.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,071	h	30,57	2,17
VEN25-PR-A.06.21.c	B.06.21.c	GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm	1,000	m <sup>2</sup>	10,45	10,45

		TOTALE:	12,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	3,34
		IMPORTO TOTALE UNITARIO:	15,96

**Articolo: VEN25-08.10.31.00 [I.10.31.00]**  
SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN COCCO DA 400 GR./MQ.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.07.25.d	B.07.25.d	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq	1,000	m²	3,51	3,51
TOTALE:						5,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,34

**Articolo: VEN25-08.10.32.00 [I.10.32.00]**  
SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN COCCO DA 700 GR./MQ.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,076	h	30,57	2,32
VEN25-PR-A.07.25.e	B.07.25.e	BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq	1,000	m²	4,52	4,52
TOTALE:						6,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,81
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,65

**Articolo: VEN25-08.10.33.00 [I.10.33.00]**  
SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIORETE IN JUTA DA 500 GR./MQ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,094	h	30,57	2,87
VEN25-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,000	m²	1,42	1,42
TOTALE:						4,29
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,43

**Articolo: VEN25-08.10.34.a [I.10.34.a]**  
PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO DIMENSIONE PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO 2X1X0,30 (m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,370	h	30,57	11,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.07.35.a	B.07.35.a	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	1,000	m <sup>2</sup>	13,02	13,02
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	0,05	0,15
VEN25-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	9,62	9,62
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,730	h	80,21	58,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>145,07</b>

**Articolo: VEN25-08.10.34.b [I.10.34.b]**

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO DIMENSIONE PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO 2X0,5X0,30 (m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.07.35.a	B.07.35.a	GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	0,500	m <sup>2</sup>	13,02	6,51
VEN25-PR-A.07.27.00	B.07.27.00	GRAFFE METALLICHE	3,000	cad	0,05	0,15
VEN25-PR-A.12.03.d	B.12.03.d	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm	1,000	m	9,62	9,62
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,030	h	66,32	1,99
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,500	h	80,21	40,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,17</b>

**Articolo: VEN25-08.11.01.00 [I.11.01.00]**

IMPIANTI CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	20,000	h	33,03	660,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	40,000	h	30,57	1.222,80
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	30,000	h	83,17	2.495,10
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	30,000	h	87,37	2.621,10
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	30.000,000	t*km	0,25	7.500,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>14.499,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18.341,99</b>

**Articolo: VEN25-08.11.02.a [I.11.02.a]**

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 40 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,109	h	33,03	3,60
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,218	h	30,57	6,66
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,109	h	83,17	9,07
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,218	h	116,57	25,41
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,218	h	68,43	14,92
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,109	h	87,23	9,51
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>79,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,15</b>

**Articolo: VEN25-08.11.02.b [I.11.02.b]**

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 50 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	83,17	16,63
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,290	h	116,57	33,81
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,306	h	68,43	20,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,101	h	87,23	8,81
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	36,000	t*km	0,25	9,00
<b>TOTALE:</b>						<b>96,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,17</b>

**Articolo: VEN25-08.11.02.c [I.11.02.c]**

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 60 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,225	h	83,17	18,71
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,325	h	116,57	37,89
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,325	h	68,43	22,24

VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,150	h	87,23	13,08
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	40,000	t*km	0,25	10,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,64</b>

**Articolo: VEN25-08.11.02.d [I.11.02.d]**

ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 80 CM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,250	h	83,17	20,79
VEN25-AT.09.12.a	D.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	0,370	h	116,57	43,13
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,370	h	68,43	25,32
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,180	h	87,23	15,70
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	48,000	t*km	0,25	12,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>161,62</b>

**Articolo: VEN25-08.11.03.a [I.11.03.a]**

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 600 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,200	h	83,17	16,63
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,127	h	87,23	11,08
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,200	h	17,30	3,46
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,200	h	152,43	30,49
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,200	h	93,77	18,75
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,200	h	86,04	17,21
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,25	2,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,65</b>

**Articolo: VEN25-08.11.03.b [I.11.03.b]**

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,267	h	83,17	22,21
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,120	h	87,23	10,47
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,280	h	17,30	4,84
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,280	h	152,43	42,68
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,280	h	93,77	26,26
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,280	h	86,04	24,09
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	10,000	t*km	0,25	2,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>133,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>168,31</b>

**Articolo: VEN25-08.11.03.c [I.11.03.c]**

REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.06.c	D.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	0,360	h	83,17	29,94
VEN25-AT.13.05.b	D.13.05.b	NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,180	h	87,23	15,70
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	0,270	h	17,30	4,67
VEN25-AT.13.07.c	D.13.07.c	NOLO A CALDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	0,270	h	152,43	41,16
VEN25-AT.13.07.b	D.13.07.b	NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	0,270	h	93,77	25,32
VEN25-AT.13.07.a	D.13.07.a	NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	0,270	h	86,04	23,23
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	15,000	t*km	0,25	3,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>181,87</b>

**Articolo: VEN25-08.11.04.00 [I.11.04.00]**

MISCELA BINARIA CEMENTO BENTONITE – FORNITURA E PREPARAZIONE



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	8,500	q	19,38	164,73
VEN25-PR-A.01.04.00	B.01.04.00	BENTONITE	1,500	q	24,14	36,21
<b>TOTALE:</b>						<b>218,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>276,72</b>

**Articolo: VEN25-08.12.01.00 [I.12.01.00]**

SELCIATO IN PIETRA A SECCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,800	h	30,57	55,03
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,100	m³	26,57	2,66
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	0,100	m³	21,88	2,19
VEN25-PR-A.02.03.d	B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA	0,300	m³	23,00	6,90
VEN25-PR-A.02.05.y	B.02.05.y	SASSI calcarei spaccati di cava dimensioni 12-18 cm per selciati forniti in cantiere	0,320	t	33,17	10,61
VEN25-AT.02.03.00	D.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg	1,800	h	7,10	12,78
<b>TOTALE:</b>						<b>149,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,27</b>

**Articolo: VEN25-08.12.02.a [I.12.02.a]**

MURI IN PIETRA A SECCO fino a M 2,00 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,40 a m 0,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	11,000	h	33,03	363,33
VEN25-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,83	65,83
<b>TOTALE:</b>						<b>429,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>542,89</b>

**Articolo: VEN25-08.12.02.b [I.12.02.b]**

MURI IN PIETRA A SECCO da m 2,00 fino a m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,50 a m 0,70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	13,000	h	33,03	429,39
VEN25-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETRA ME COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,83	65,83
TOTALE:						495,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						626,45

**Articolo: VEN25-08.12.02.c [I.12.02.c]**

MURI IN PIETRA A SECCO oltre m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa m 0,70

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	14,200	h	33,03	469,03
VEN25-PR-A.02.05.f	B.02.05.f	PIETRA ME COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	1,000	m³	65,83	65,83
TOTALE:						534,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						676,60

**Articolo: VEN25-08.12.03.a [I.12.03.a]**

RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=0,90 m, S=30 cm ed entrata fissa min. 0,50 m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.03.52.00	B.03.52.00	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE SP.30 CM	0,865	m²	171,00	147,98
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,080	m³	135,00	10,80
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,43	34,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,891	kg	1,30	10,26
VEN25-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	3,165	kg	1,26	3,99
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	43,00	3,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,280	h	43,99	56,31
TOTALE:						343,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						435,12

**Articolo: VEN25-08.12.03.b [I.12.03.b]**

RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=1,10 m, S= 30 cm, entranza fissa min. 0,50 m)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-PR-A.03.52.00	B.03.52.00	COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE SP.30 CM	1,058	m <sup>2</sup>	171,00	180,87
VEN25-PR-B.01.15.00	C.01.15.00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	0,100	m <sup>3</sup>	135,00	13,52
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,500	h	68,43	34,22
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	7,891	kg	1,30	10,26
VEN25-PR-B.01.33.00	C.01.33.00	MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA	3,165	kg	1,26	3,99
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	0,080	h	43,00	3,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-AT.12.02.a	D.12.02.a	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,280	h	43,99	56,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>385,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>488,21</b>

**Articolo: VEN25-08.12.04.00 [I.12.04.00]**

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA CLS DEBOLMENTE ARMATO IN AMBITO FLUVIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,300	t	16,00	36,80
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	92,000	t*km	0,25	23,00
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,056	h	81,40	4,56
VEN25-AT.12.03.00	D.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	0,167	h	121,86	20,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,16</b>

**Articolo: VEN25-09.01.05.00 [L.01.05.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-A.96.16.00	B.96.16.00	FONTANELLA IN RAME - OTTONE	1,000	cad	3.567,90	3.567,90
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,100	h	57,55	5,76

		<b>TOTALE:</b>	<b>3.611,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	957,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.568,95</b>

**Articolo: VEN25-09.01.06.00 [L.01.06.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA VERTICALE 430x540 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,440	h	30,57	13,45
VEN25-PR-A.96.17.00	B.96.17.00	FONTANELLE IN GHISA	1,000	cad	1.223,28	1.223,28
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,100	h	57,55	5,76
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.242,49</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	329,26
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.571,75</b>

**Articolo: VEN25-09.01.07.00 [L.01.07.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.28.00	B.96.28.00	DISSUASORE DI SOSTA FISSO	1,000	cad	252,10	252,10
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,330	h	54,76	18,07
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
		<b>TOTALE:</b>				<b>309,63</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	82,05
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>391,68</b>

**Articolo: VEN25-09.01.08.00 [L.01.08.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.29.00	B.96.29.00	DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE	1,000	cad	331,16	331,16
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,330	h	54,76	18,07

VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>388,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	103,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>491,69</b>

**Articolo: VEN25-09.01.09.00 [L.01.09.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-PR-A.96.30.00	B.96.30.00	DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO	1,000	cad	2.262,18	2.262,18
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	57,55	11,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.314,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	613,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.928,06</b>

**Articolo: VEN25-09.01.10.00 [L.01.10.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-PR-A.96.31.00	B.96.31.00	DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFRAZIONE	1,000	cad	3.546,12	3.546,12
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,250	h	57,55	14,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.604,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	955,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.559,91</b>

**Articolo: VEN25-09.01.11.a [L.01.11.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.32.a	B.96.32.a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 Versione fissa	1,000	cad	126,32	126,32
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>193,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>244,35</b>

**Articolo: VEN25-09.01.11.b [L.01.11.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.32.b	B.96.32.b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 Versione removibile con bussola	1,000	cad	245,42	245,42
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>312,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>395,01</b>

**Articolo: VEN25-09.01.12.a [L.01.12.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.33.a	B.96.33.a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 Versione fissa	1,000	cad	203,31	203,31
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11

		<b>TOTALE:</b>	<b>270,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	71,59
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>341,74</b>

**Articolo: VEN25-09.01.12.b [L.01.12.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.33.b	B.96.33.b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 Versione removibile con bussola	1,000	cad	268,28	268,28
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>335,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>423,93</b>

**Articolo: VEN25-09.01.13.a [L.01.13.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.96.34.a	B.96.34.a	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm	1,000	cad	49,14	49,14
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,12</b>

**Articolo: VEN25-09.01.13.b [L.01.13.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28

VEN25-PR-A.96.34.b	B.96.34.b	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm	1,000	cad	60,07	60,07
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
<b>TOTALE:</b>						<b>90,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,95</b>

**Articolo: VEN25-09.01.13.c [L.01.13.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.96.34.c	B.96.34.c	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino	1,000	cad	66,89	66,89
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
<b>TOTALE:</b>						<b>97,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,58</b>

**Articolo: VEN25-09.01.14.00 [L.01.14.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.96.35.00	B.96.35.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO	1,000	cad	313,95	313,95
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
<b>TOTALE:</b>						<b>343,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>434,50</b>

**Articolo: VEN25-09.01.15.00 [L.01.15.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67



<b>VEN25-PR-A.96.36.00</b>	<b>B.96.36.00</b>	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA CENTRALE IN RAME	1,000	cad	282,56	282,56
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>312,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>394,79</b>

**Articolo: VEN25-09.01.16.00 [L.01.16.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-PR-A.96.37.00</b>	<b>B.96.37.00</b>	ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VERNICIATO	1,000	cad	546,00	546,00
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
<b>VEN25-AT.05.08.a</b>	<b>D.05.08.a</b>	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
<b>VEN25-AT.07.18.00</b>	<b>D.07.18.00</b>	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>612,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>775,24</b>

**Articolo: VEN25-09.01.17.00 [L.01.17.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
<b>VEN25-PR-A.96.38.00</b>	<b>B.96.38.00</b>	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO	1,000	cad	140,60	140,60
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,21</b>

**Articolo: VEN25-09.01.18.00 [L.01.18.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.39.00	B.96.39.00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS E RAME NATURALE VERNICIATO BASSO	1,000	cad	402,68	402,68
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	0,400	h	11,36	4,54
VEN25-AT.07.18.00	D.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	0,400	h	7,77	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>469,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>593,94</b>

**Articolo: VEN25-09.01.19.00 [L.01.19.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.96.40.00	B.96.40.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO	1,000	cad	467,60	467,60
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	84,07	2,52
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	54,09	2,70
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	41,22	2,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>509,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>644,11</b>

**Articolo: VEN25-09.01.20.00 [L.01.20.00]**

CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-PR-A.96.41.00	B.96.41.00	CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO	1,000	cad	358,00	358,00
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m³	84,07	2,52
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,050	h	54,09	2,70
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea	0,400	h	54,76	21,90

		da t 8.5				
<b>VEN25-PR-A.97.01.d1</b>	<b>B.97.01.d1</b>	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	41,22	2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>399,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>505,47</b>

**Articolo: VEN25-09.01.21.00 [L.01.21.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
<b>VEN25-PR-A.96.42.00</b>	<b>B.96.42.00</b>	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI	1,000	cad	232,71	232,71
<b>VEN25-PR-B.01.10.b</b>	<b>C.01.10.b</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	84,07	4,20
<b>VEN25-AT.09.11.b</b>	<b>D.09.11.b</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	54,09	3,25
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,400	h	54,76	21,90
<b>VEN25-PR-A.97.01.d1</b>	<b>B.97.01.d1</b>	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,090	t	41,22	3,71
<b>TOTALE:</b>						<b>278,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>351,67</b>

**Articolo: VEN25-09.01.22.00 [L.01.22.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-PR-A.96.43.00</b>	<b>B.96.43.00</b>	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO	1,000	cad	523,50	523,50
<b>VEN25-PR-B.01.10.b</b>	<b>C.01.10.b</b>	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	84,07	5,04
<b>VEN25-AT.09.11.b</b>	<b>D.09.11.b</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	54,09	3,25
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
<b>VEN25-PR-A.97.01.d1</b>	<b>B.97.01.d1</b>	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	41,22	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>578,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>732,32</b>

**Articolo: VEN25-09.01.23.00 [L.01.23.00]**

FORN. E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZ. CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE DI LEGNO DI IROKO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.96.44.00	B.96.44.00	CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO	1,000	cad	872,00	872,00
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,060	m³	84,07	5,04
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,060	h	54,09	3,25
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	54,76	27,38
VEN25-PR-A.97.01.d1	B.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	0,108	t	41,22	4,45
<b>TOTALE:</b>						<b>927,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.173,17</b>

**Articolo: VEN25-09.01.24.a [L.01.24.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,76	16,43
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m³	114,02	28,51
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	37,13	20,42
VEN25-PR-A.96.45.00	B.96.45.00	TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.894,55	1.894,55
<b>TOTALE:</b>						<b>1.994,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	528,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.523,54</b>

**Articolo: VEN25-09.01.24.b [L.01.24.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,452	h	33,03	14,93
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,76	16,43
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,63	13,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-PR-A.96.45.00	B.96.45.00	TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.894,55	1.894,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.956,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	518,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.474,82</b>

**Articolo: VEN25-09.01.25.a [L.01.25.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,76	16,43
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,250	m <sup>3</sup>	114,02	28,51
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	37,13	20,42
VEN25-PR-A.96.46.00	B.96.46.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.682,00	1.682,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.782,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	472,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.254,66</b>

**Articolo: VEN25-09.01.25.b [L.01.25.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,300	h	54,76	16,43
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,63	13,04

VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-PR-A.96.46.00	B.96.46.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO	1,000	cad	1.682,00	1.682,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.731,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	458,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.189,98</b>

**Articolo: VEN25-09.01.26.a [L.01.26.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,620	h	30,57	18,95
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,620	h	33,03	20,48
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,76	19,17
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,500	m³	114,02	57,01
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,620	h	37,13	23,02
VEN25-PR-A.96.47.00	B.96.47.00	TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	2.045,71	2.045,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.184,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	578,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.763,19</b>

**Articolo: VEN25-09.01.26.b [L.01.26.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,052	h	30,57	32,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,998	h	33,03	32,96
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,420	h	54,76	23,00
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,63	13,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-PR-A.96.47.00	B.96.47.00	TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	2.045,71	2.045,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.147,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	569,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.716,57</b>

**Articolo: VEN25-09.01.27.a [L.01.27.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,550	h	30,57	16,81
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,76	19,17
VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,500	m³	114,02	57,01
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	37,13	20,42
VEN25-PR-A.96.48.00	B.96.48.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	1.124,14	1.124,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.255,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.588,49</b>

**Articolo: VEN25-09.01.27.b [L.01.27.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,992	h	30,57	30,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,350	h	54,76	19,17
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	0,150	kg	1,01	0,15
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	8,000	cad	1,63	13,04
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,250	h	1,87	0,47
VEN25-PR-A.96.48.00	B.96.48.00	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO	1,000	cad	1.124,14	1.124,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.205,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	319,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.524,92</b>

**Articolo: VEN25-09.01.28.00 [L.01.28.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO E PANCHE IN LEGNO DI PINO NORDICO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,250	h	54,76	13,69

VEN25-PR-B.02.03.b	C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	0,150	m³	114,02	17,10
VEN25-AT.14.01.00	D.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA	0,550	h	37,13	20,42
VEN25-PR-A.96.49.00	B.96.49.00	TAVOLO CON PANCHE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI	1,000	cad	2.406,22	2.406,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.486,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	658,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.144,85</b>

**Articolo: VEN25-09.01.29.00 [L.01.29.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,220	h	54,76	12,05
VEN25-PR-A.96.50.00	B.96.50.00	PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 220 cm	1,000	cad	165,89	165,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>190,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>241,21</b>

**Articolo: VEN25-09.01.30.00 [L.01.30.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,220	h	54,76	12,05
VEN25-PR-A.96.51.00	B.96.51.00	PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 180cm	1,000	cad	143,24	143,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>168,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>212,56</b>

**Articolo: VEN25-09.01.31.a [L.01.31.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO &gt; 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39



VEN25-PR-A.96.52.a	B.96.52.a	ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;	1,000	cad	656,69	656,69
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	54,09	5,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,76	36,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>719,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>909,55</b>

**Articolo: VEN25-09.01.31.b [L.01.31.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO &gt; 3 ANNI) con sedile a gabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39
VEN25-PR-A.96.52.b	B.96.52.b	ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia	1,000	cad	885,74	885,74
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	54,09	5,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,76	36,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>948,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.199,30</b>

**Articolo: VEN25-09.01.32.a [L.01.32.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO &gt; 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-PR-A.96.53.a	B.96.53.a	ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;	1,000	cad	889,58	889,58
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,150	h	54,09	8,11
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>983,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.243,52</b>

**Articolo: VEN25-09.01.32.b [L.01.32.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO &gt; 3 ANNI) con sedile a gabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57

VEN25-PR-A.96.53.b	B.96.53.b	ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia	1,000	cad	1.220,03	1.220,03
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,150	h	54,09	8,11
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	54,76	54,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.313,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.661,54</b>

**Articolo: VEN25-09.01.33.00 [L.01.33.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-PR-A.96.54.00	B.96.54.00	SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	1.636,38	1.636,38
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	54,09	10,82
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,76	68,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.753,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.218,63</b>

**Articolo: VEN25-09.01.34.00 [L.01.34.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
VEN25-PR-A.96.55.00	B.96.55.00	SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	2.571,43	2.571,43
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,250	h	54,09	13,52
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,750	h	54,76	95,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.734,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.458,86</b>

**Articolo: VEN25-09.01.35.00 [L.01.35.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,667	h	30,57	20,39

VEN25-PR-A.96.56.00	B.96.56.00	GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)	1,000	cad	424,36	424,36
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	54,09	5,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,667	h	54,76	36,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>486,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>615,65</b>

**Articolo: VEN25-09.01.36.00 [L.01.36.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-PR-A.96.57.00	B.96.57.00	GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)	1,000	cad	484,61	484,61
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,100	h	54,09	5,41
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,750	h	54,76	41,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>554,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>700,84</b>

**Articolo: VEN25-09.01.37.00 [L.01.37.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-PR-A.96.58.00	B.96.58.00	GIOCO A MOLLA CON PEDANA OTTAGONALE (ETA' D'USO 3-8 ANNI)	1,000	cad	830,30	830,30
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,200	h	54,09	10,82
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,250	h	54,76	68,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>947,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.198,94</b>

**Articolo: VEN25-09.01.38.00 [L.01.38.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14

<b>VEN25-PR-A.96.59.00</b>	<b>B.96.59.00</b>	ZATTERA A MOLLA CON RINGHIERA (ETA' D'USO 3-12 ANNI)	1,000	cad	2.127,31	2.127,31
<b>VEN25-AT.09.11.b</b>	<b>D.09.11.b</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,500	h	54,09	27,05
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.325,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	616,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.941,15</b>

**Articolo: VEN25-09.01.39.00 [L.01.39.00]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI), CERTIF.CONFOR. EN1176

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
<b>VEN25-PR-A.96.60.00</b>	<b>B.96.60.00</b>	GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)	1,000	cad	1.343,75	1.343,75
<b>VEN25-AT.09.11.b</b>	<b>D.09.11.b</b>	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,500	h	54,09	27,05
<b>VEN25-AT.09.02.a</b>	<b>D.09.02.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	2,000	h	54,76	109,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.541,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	408,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.949,95</b>

**Articolo: VEN25-09.01.40.a [L.01.40.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
<b>VEN25-PR-B.02.01.c</b>	<b>C.02.01.c</b>	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
<b>VEN25-PR-A.19.36.00</b>	<b>B.19.36.00</b>	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
<b>VEN25-PR-A.96.80.a</b>	<b>B.96.80.a</b>	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	55,52	55,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,42</b>

**Articolo: VEN25-09.01.40.b [L.01.40.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
VEN25-PR-A.96.80.b	B.96.80.b	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	59,92	59,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,99</b>

**Articolo: VEN25-09.01.41.a [L.01.41.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4,5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
VEN25-PR-A.96.80.c	B.96.80.c	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMAa dim. 100x50 cm, h=4,5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	53,92	53,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,40</b>

**Articolo: VEN25-09.01.41.b [L.01.41.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4,5;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
VEN25-PR-A.96.80.d	B.96.80.d	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4,5 cm	1,000	m <sup>2</sup>	58,56	58,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>92,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>117,27</b>

**Articolo: VEN25-09.01.42.a [L.01.42.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
VEN25-PR-A.96.80.e	B.96.80.e	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=4 cm	1,000	m <sup>2</sup>	48,35	48,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,35</b>

**Articolo: VEN25-09.01.42.b [L.01.42.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4;

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,330	h	30,57	10,09
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,330	h	33,03	10,90
VEN25-PR-B.02.01.c	C.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	0,100	m <sup>3</sup>	98,00	9,80
VEN25-PR-A.19.36.00	B.19.36.00	ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO	0,700	kg	4,79	3,35
VEN25-PR-A.96.80.f	B.96.80.f	LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4 cm	1,000	m <sup>2</sup>	52,98	52,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,21</b>

**Articolo: VEN25-09.01.43.00 [L.01.43.00]**

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-PR-A.96.81.a	B.96.81.a	RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm	1,000	m	51,43	51,43
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	14,000	cad	0,29	4,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>90,31</b>

**Articolo: VEN25-09.01.44.00 [L.01.44.00]**

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO DISPOSTI A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91

VEN25-PR-A.96.81.b	B.96.81.b	RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm	1,000	m	72,65	72,65
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	20,000	cad	0,29	5,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>97,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>123,38</b>

**Articolo: VEN25-09.01.45.00 [L.01.45.00]**

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-PR-A.96.81.c	B.96.81.c	STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm	1,000	m	24,03	24,03
VEN25-PR-A.04.49.d	B.04.49.d	Vite zn autofilettante 5,5x100 mm	8,000	cad	0,29	2,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,40</b>

**Articolo: VEN25-09.01.46.01 [L.01.46.01]**

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: fino a 5 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,200	h	77,47	170,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,59</b>

**Articolo: VEN25-09.01.46.02 [L.01.46.02]**

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: da 6 a 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,600	h	77,47	46,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,80</b>

**Articolo: VEN25-09.01.46.03 [L.01.46.03]**

Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: oltre 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,330	h	77,47	25,57
<b>TOTALE:</b>						<b>25,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,35</b>

**Articolo: VEN25-09.01.47.01 [L.01.47.01]**

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, fino a 5 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,500	h	77,47	193,68
<b>TOTALE:</b>						<b>193,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>245,01</b>

**Articolo: VEN25-09.01.47.02 [L.01.47.02]**

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, da 6 a 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,400	h	77,47	30,99
<b>TOTALE:</b>						<b>30,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,20</b>

**Articolo: VEN25-09.01.47.03 [L.01.47.03]**

Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, oltre 10 attrezzature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,250	h	77,47	19,37
<b>TOTALE:</b>						<b>19,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,50</b>



**Articolo: VEN25-09.02.01.00 [L.02.01.00]**

ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	30,28	30,28
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,300	h	13,75	4,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,400	l	1,40	3,36
VEN25-PR-A.07.47.00	B.07.47.00	ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO	1,000	cad	210,82	210,82
<b>TOTALE:</b>						<b>248,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>314,47</b>

**Articolo: VEN25-09.02.02.00 [L.02.02.00]**

FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,068	h	27,72	1,88
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	54,09	2,16
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m³	20,40	20,40
<b>TOTALE:</b>						<b>24,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,92</b>

**Articolo: VEN25-09.02.03.00 [L.02.03.00]**

Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale:  
quantità fino a 12 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	30,28	13,63
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	27,72	12,47
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,180	h	10,02	1,80
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,900	l	1,40	1,26
VEN25-AT.01.01.a	D.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,072	h	17,49	1,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,576	l	1,40	0,81
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	1,000	m³	25,50	25,50
<b>TOTALE:</b>						<b>56,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,76</b>

**Articolo: VEN25-09.02.04.00 [L.02.04.00]**

TERRA VEGETALE VAGLIATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.13.00	D.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	0,017	h	186,73	3,19
VEN25-AT.09.06.a	D.09.06.a	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	0,008	h	81,40	0,68
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m³	20,40	20,40
VEN25-AT.09.01.b	D.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	0,050	h	66,32	3,32
<b>TOTALE:</b>						<b>27,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,90</b>

**Articolo: VEN25-09.02.05.01 [L.02.05.01]**

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,137	h	27,72	3,80
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,067	h	54,09	3,62
<b>TOTALE:</b>						<b>7,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,39</b>

**Articolo: VEN25-09.02.05.02 [L.02.05.02]**

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,068	h	27,72	1,88
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,040	h	54,09	2,16
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m³	20,40	20,40
<b>TOTALE:</b>						<b>24,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,92</b>

**Articolo: VEN25-09.02.06.00 [L.02.06.00]**

CONCIMAZIONE DI FONDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	78,82	0,16
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16

		<b>TOTALE:</b>	<b>0,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,08
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,40</b>

**Articolo: VEN25-09.02.07.00 [L.02.07.00]**

CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	78,82	0,19
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,050	kg	1,60	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,34</b>

**Articolo: VEN25-09.02.08.00 [L.02.08.00]**

FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,003	h	78,82	0,24
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,001	h	100,70	0,10
VEN25-PR-A.07.37.a	B.07.37.a	CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Sfuso	4,000	kg	0,03	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,58</b>

**Articolo: VEN25-09.03.01.01 [L.03.01.01]**

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,047	h	30,28	1,42
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,047	h	27,72	1,30
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,038	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,038	h	12,08	0,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,075	l	1,40	0,11
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01

VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,014	h	39,28	0,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,169	l	1,40	0,24
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,110	kg	2,27	0,25
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,035	kg	8,18	0,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,02</b>

**Articolo: VEN25-09.03.01.02 [L.03.01.02]**

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 300 a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	30,28	1,21
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	27,72	1,11
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,032	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,032	h	12,08	0,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,064	l	1,40	0,09
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,012	h	39,28	0,47
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,144	l	1,40	0,20
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,27	0,23
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,20</b>

**Articolo: VEN25-09.03.01.03 [L.03.01.03]**

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,037	h	30,28	1,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,037	h	27,72	1,03
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e	0,030	h	12,08	0,36

		motopompe, da 7 a 15 kW.				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,059	l	1,40	0,08
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,007	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,011	h	39,28	0,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,133	l	1,40	0,19
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,27	0,23
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>3,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,87</b>

**Articolo: VEN25-09.03.01.04 [L.03.01.04]**

Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	30,28	0,85
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	27,72	0,78
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,022	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,022	h	12,08	0,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,045	l	1,40	0,06
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	39,28	0,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,101	l	1,40	0,14
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,27	0,23
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,033	kg	8,18	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>3,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,83</b>

**Articolo: VEN25-09.03.02.00 [L.03.02.00]**

SEMINA DI MISCUGLIO A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	30,28	0,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14

VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,050	kg	1,60	0,08
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,035	kg	8,18	0,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,83</b>

**Articolo: VEN25-09.03.03.00 [L.03.03.00]**

SEMINA SPECIALISTICA (esclusa lavorazione e preparazione del terreno)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	30,28	0,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,004	h	78,82	0,32
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,036	kg	8,18	0,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,20</b>

**Articolo: VEN25-09.03.04.00 [L.03.04.00]**

Arieggiamento con carotatura tappeti erbosi: singole superfici da 300 a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,022	h	30,28	0,67
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,015	h	8,94	0,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,039	l	1,40	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,14</b>

**Articolo: VEN25-09.03.05.01 [L.03.05.01]**

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	30,28	0,79

VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	27,72	0,72
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,021	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,018	h	8,94	0,16
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,047	l	1,40	0,07
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,007	h	8,72	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,021	l	1,40	0,03
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,007	h	39,28	0,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,078	l	1,40	0,11
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.05.02 [L.03.05.02]**

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	30,28	0,61
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	27,72	0,55
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,014	h	8,94	0,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,036	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,005	h	8,72	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,015	l	1,40	0,02
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,060	l	1,40	0,08
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,50
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-09.03.05.03 [L.03.05.03]**

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	30,28	0,27
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	27,72	0,25
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,007	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,006	h	8,94	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	39,28	0,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,027	l	1,40	0,04
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						<b>1,29</b>

**Articolo: VEN25-09.03.05.04 [L.03.05.04]**

Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici oltre 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	30,28	0,24
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	27,72	0,22
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.32.00	D.07.32.00	NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.	0,005	h	8,94	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,013	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m	0,002	h	8,72	0,02



		Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	39,28	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,023	l	1,40	0,03
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>0,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,18</b>

**Articolo: VEN25-09.03.06.00 [L.03.06.00]**

Diserbo chimico selettivo per foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	31,76	0,19
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.45.03	B.07.45.03	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO	0,001	l	29,55	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>0,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,30</b>

**Articolo: VEN25-09.03.07.00 [L.03.07.00]**

Diserbo chimico selettivo pre-emergenza o post-emergenza per infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocoloa, panicum, ecc)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	31,76	0,22
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.45.03	B.07.45.03	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO	0,001	l	29,55	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>0,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,34</b>

**Articolo: VEN25-09.03.08.01 [L.03.08.01]**

Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medio senza raccolta materiale risulta: fino a 500 metri quadrati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	31,76	63,52
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,200	h	7,06	1,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	13,75	2,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,200	l	14,78	2,96
<b>TOTALE:</b>						<b>73,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,90</b>

**Articolo: VEN25-09.03.08.02 [L.03.08.02]**

Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medio senza raccolta materiale risulta: superficie da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	31,76	0,11
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	14,78	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>0,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.08.03 [L.03.08.03]**

Diserbo chimico totale su vialetti e aree pavimentate (infestazione media 50% sup.) in parchi o aree verdi senza raccolta materiale risulta: oltre 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	31,76	0,08
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01

VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	14,78	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,15</b>

**Articolo: VEN25-09.03.09.00 [L.03.09.00]**

DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	31,76	0,13
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	14,78	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,22</b>

**Articolo: VEN25-09.03.10.00 [L.03.10.00]**

DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	31,76	0,05
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,011	l	1,40	0,02
VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	14,78	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,15</b>

**Articolo: VEN25-09.03.11.00 [L.03.11.00]**

DISERBO FOSSI DI GUARDIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	31,76	0,04
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,01

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.45.04	B.07.45.04	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	0,001	l	14,78	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,13</b>

**Articolo: VEN25-09.03.12.01 [L.03.12.01]**

Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui:  
superficie inferiore a 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,05
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.12.02 [L.03.12.02]**

Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui:  
superficie oltre 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,04
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,03
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO	0,002	h	8,72	0,02

		RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,16</b>

**Articolo: VEN25-09.03.13.01 [L.03.13.01]**

Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superficie inferiore a 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,03
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,03
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,13</b>

**Articolo: VEN25-09.03.13.02 [L.03.13.02]**

Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superficie oltre 5000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,02
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,10</b>

**Articolo: VEN25-09.03.14.01 [L.03.14.01]**

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,08
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	27,72	0,07
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,003	h	11,33	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,28</b>

**Articolo: VEN25-09.03.14.02 [L.03.14.02]**

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,05
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,002	h	11,33	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.14.03 [L.03.14.03]**

Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,02
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.37.00	D.07.37.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	0,001	h	11,33	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,10</b>

**Articolo: VEN25-09.03.15.01 [L.03.15.01]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,07
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,06
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,24</b>

**Articolo: VEN25-09.03.15.02 [L.03.15.02]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,04
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,18
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-09.03.15.03 [L.03.15.03]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 mq a 2000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,03
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,03
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,001	h	8,72	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
TOTALE:						0,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,13

**Articolo: VEN25-09.03.16.01 [L.03.16.01]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,10
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	27,72	0,09
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,004	h	8,72	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,012	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00

		<b>TOTALE:</b>	<b>0,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,07
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,35</b>

**Articolo: VEN25-09.03.16.02 [L.03.16.02]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,07
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,06
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,003	h	8,72	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
		<b>TOTALE:</b>				<b>0,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>0,25</b>

**Articolo: VEN25-09.03.16.03 [L.03.16.03]**

Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 a 2000 mq (per intervento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,05
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.17.00 [L.03.17.00]**

PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,014	h	30,28	0,42
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	27,72	0,78
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,004	t	16,00	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,81</b>

**Articolo: VEN25-09.03.18.01 [L.03.18.01]**

Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 1 m dal ciglio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,25</b>

**Articolo: VEN25-09.03.18.02 [L.03.18.02]**

Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 2 m dal ciglio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,07
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,29</b>

**Articolo: VEN25-09.03.19.00 [L.03.19.00]**

SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,04</b>

**Articolo: VEN25-09.03.20.01 [L.03.20.01]**

Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): con macchina operatrice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	30,28	0,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	27,72	0,04
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,25</b>

**Articolo: VEN25-09.03.20.02 [L.03.20.02]**

Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): manualmente (ove l'uso di macchina operatrice sia impedito)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,002	h	30,28	0,05
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,002	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,30</b>

**Articolo: VEN25-09.03.21.00 [L.03.21.00]**

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,03
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,001	h	71,80	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,19</b>

**Articolo: VEN25-09.03.22.01 [L.03.22.01]**

Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento meccanico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	30,28	0,17
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	27,72	0,30
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,150	l	1,40	0,21
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,009	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,003	h	1,89	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,44</b>

**Articolo: VEN25-09.03.22.02 [L.03.22.02]**

Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento manuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	30,28	0,91
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,060	h	27,72	1,66
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,027	h	5,60	0,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,027	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,048	h	6,93	0,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,029	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,012	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,09</b>

**Articolo: VEN25-09.03.23.00 [L.03.23.00]**

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	27,72	0,44
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,003	h	50,60	0,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,013	h	5,60	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,013	l	1,40	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,90</b>

**Articolo: VEN25-09.03.24.01 [L.03.24.01]**

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,120	h	30,28	3,63
VEN25-AT.13.09.00	D.13.09.00	NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	0,106	h	584,36	61,94
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,70	10,07
<b>TOTALE:</b>						<b>75,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,68</b>

**Articolo: VEN25-09.03.24.02 [L.03.24.02]**

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,121	h	30,28	3,66
VEN25-AT.13.09.00	D.13.09.00	NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	0,121	h	584,36	70,71
VEN25-AT.09.12.d	D.09.12.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	0,100	h	100,70	10,07
<b>TOTALE:</b>						<b>84,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,82</b>

**Articolo: VEN25-09.03.25.00 [L.03.25.00]**

Sfrondata meccanica con raccolta di siepi e arbusti spontanei a lato delle strade compreso cantiere mobile: fino ad una altezza di metri 5 dal piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	30,28	0,48

VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	27,72	1,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,015	h	71,80	1,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,450	l	1,40	0,63
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,039	h	6,93	0,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,010	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,93</b>

**Articolo: VEN25-09.03.26.01 [L.03.26.01]**

Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 300 mq a 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	30,28	0,21
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,000	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,004	h	8,72	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,013	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,37</b>

**Articolo: VEN25-09.03.26.02 [L.03.26.02]**

Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 500 mq a 2000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,09
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,000	h	13,75	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,000	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,000	l	1,40	0,00



VEN25-AT.07.34.00	D.07.34.00	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	0,002	h	8,72	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,15</b>

**Articolo: VEN25-09.03.27.00 [L.03.27.00]**

SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO (escavatore)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.09.12.b	D.09.12.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	0,025	h	68,43	1,71
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,025	h	71,80	1,80
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,73</b>

**Articolo: VEN25-09.04.01.00 [L.04.01.00]**

Concimazione manuale siepi/arbusti singoli/cespugli a macchia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	27,72	0,17
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,060	kg	2,27	0,14
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,62</b>

**Articolo: VEN25-09.04.02.00 [L.04.02.00]**

PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,023	h	27,72	0,64
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,57	1,57
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,010	kg	2,27	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,82</b>

**Articolo: VEN25-09.04.03.01 [L.04.03.01]**

Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,146	h	30,28	4,42
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,146	h	27,72	4,05
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,037	h	13,75	0,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,292	l	1,40	0,41
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,037	h	12,08	0,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,073	l	1,40	0,10
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,015	h	7,06	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,029	l	1,40	0,04
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,080	kg	2,27	0,18
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,800	kg	1,60	1,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,57</b>

**Articolo: VEN25-09.04.03.02 [L.04.03.02]**

Messa a dimora arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze da 1 m a 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,276	h	30,28	8,36
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,276	h	27,72	7,65
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,069	h	13,75	0,95
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,552	l	1,40	0,77
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,069	h	12,08	0,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,138	l	1,40	0,19
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,028	h	7,06	0,19

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,055	l	1,40	0,08
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,27	0,23
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,200	kg	1,60	1,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,78</b>

**Articolo: VEN25-09.04.04.00 [L.04.04.00]**

Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o simili, densità di 3-6 piante al mq senza pacciamatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,231	h	30,28	6,99
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,231	h	27,72	6,40
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,058	h	13,75	0,79
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,462	l	1,40	0,65
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,058	h	12,08	0,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,116	l	1,40	0,16
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,023	h	7,06	0,16
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,046	l	1,40	0,06
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,27	1,82
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,52</b>

**Articolo: VEN25-09.04.05.00 [L.04.05.00]**

Messa a dimora di arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o simili, densità di 3-6 piante al mq con telo pacciamante e 5/7 cm di corteccia di resinose o lapillo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,430	h	30,28	13,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,430	h	27,72	11,92
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,108	h	13,75	1,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,860	l	1,40	1,20
VEN25-AT.07.29.02	D.07.29.02	NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.	0,108	h	12,08	1,30

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,215	l	1,40	0,30
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,043	h	7,06	0,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,086	l	1,40	0,12
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,27	1,82
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
VEN25-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,000	m <sup>2</sup>	1,00	1,00
VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,35	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>40,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,37</b>

**Articolo: VEN25-09.04.06.01 [L.04.06.01]**

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,085	h	27,72	2,36
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	16,000	cad	0,91	14,56
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,080	kg	1,60	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>17,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,57</b>

**Articolo: VEN25-09.04.06.02 [L.04.06.02]**

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,328	h	27,72	9,09
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	16,000	cad	1,57	25,12
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,190	kg	2,27	0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>34,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,82</b>

**Articolo: VEN25-09.04.07.01 [L.04.07.01]**

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	1,000	cad	0,91	0,91

VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,006	kg	1,60	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,34</b>

**Articolo: VEN25-09.04.07.02 [L.04.07.02]**

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,021	h	27,72	0,58
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,57	1,57
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,013	kg	2,27	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,76</b>

**Articolo: VEN25-09.04.09.00 [L.04.09.00]**

Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,070	h	30,28	2,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,070	h	27,72	1,94
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,112	l	1,40	0,16
VEN25-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,100	m²	1,00	1,10
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,100	cad	0,35	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>5,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,46</b>

**Articolo: VEN25-09.04.10.01 [L.04.10.01]**Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l  
fino a 300 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	30,28	3,03
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	27,72	2,77
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,020	h	13,75	0,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,160	l	1,40	0,22

VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	15,000	kg	0,35	5,25
<b>TOTALE:</b>						<b>11,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,61</b>

**Articolo: VEN25-09.04.10.02 [L.04.10.02]**

Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa  
superfici da 300 mq a 1000 mq  
metro quadrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	30,28	1,06
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	27,72	0,97
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,020	h	78,82	1,58
VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,35	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>5,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,78</b>

**Articolo: VEN25-09.04.10.03 [L.04.10.03]**

Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa  
superfici oltre 1000 mq  
metro quadrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,027	h	30,28	0,82
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,027	h	27,72	0,75
VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,015	h	78,82	1,18
VEN25-PR-A.76.28.c	B.76.28.c	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE	5,000	kg	0,35	1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>4,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,69</b>

**Articolo: VEN25-09.04.11.00 [L.04.11.00]**

PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	27,72	0,55

VEN25-AT.13.10.b	D.13.10.b	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	0,002	h	78,82	0,16
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,000	cad	0,35	0,35
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,450	kg	2,42	1,09
VEN25-PR-A.76.28.v	B.76.28.v	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2	1,000	m²	1,00	1,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,98</b>

**Articolo: VEN25-09.04.12.01 [L.04.12.01]**

Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: su aiuole stradali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	30,28	1,21
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,040	h	27,72	1,11
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,019	h	13,75	0,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,152	l	1,40	0,21
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,010	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,59</b>

**Articolo: VEN25-09.04.12.02 [L.04.12.02]**

Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	30,28	0,91
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,030	h	27,72	0,83
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,088	l	1,40	0,12
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,010	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,61</b>

**Articolo: VEN25-09.04.13.00 [L.04.13.00]**

Scerbatura manuale siepi/cespugli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,033	h	27,72	0,91
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,012	h	13,75	0,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,096	l	1,40	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>1,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,53</b>

**Articolo: VEN25-09.04.14.00 [L.04.14.00]**

Scerbatura manuale aiuole fiorite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,053	h	27,72	1,47
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,064	l	1,40	0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>1,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,11</b>

**Articolo: VEN25-09.04.15.01 [L.04.15.01]**

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza fino a 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,031	h	30,28	0,94
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,031	h	27,72	0,86
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	13,75	0,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,050	l	1,40	0,07
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,025	h	1,89	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,020	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,006	h	1,89	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>2,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,68</b>



**Articolo: VEN25-09.04.15.02 [L.04.15.02]**

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,0 m a 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,069	h	30,28	2,09
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,069	h	27,72	1,91
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,110	l	1,40	0,15
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,055	h	1,89	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,044	l	1,40	0,06
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,021	h	5,60	0,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,021	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,014	h	1,89	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,93</b>

**Articolo: VEN25-09.04.15.03 [L.04.15.03]**

Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,164	h	30,28	4,97
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,164	h	27,72	4,55
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,033	h	13,75	0,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,262	l	1,40	0,37
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,131	h	1,89	0,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,105	l	1,40	0,15
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,049	h	5,60	0,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,049	l	1,40	0,07
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,033	h	1,89	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,020	l	1,40	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,14</b>

**Articolo: VEN25-09.04.16.01 [L.04.16.01]**

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,057	h	30,28	1,73
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,057	h	27,72	1,58
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,16
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,091	l	1,40	0,13
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,046	h	1,89	0,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,036	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,017	h	5,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,017	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,011	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,007	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,92</b>

**Articolo: VEN25-09.04.16.02 [L.04.16.02]**

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza da 1 m a 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,118	h	30,28	3,57
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,118	h	27,72	3,27
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	13,75	0,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,189	l	1,40	0,26
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,094	h	1,89	0,18
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,076	l	1,40	0,11
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,035	h	5,60	0,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,035	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,024	h	1,89	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,014	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,15</b>

**Articolo: VEN25-09.04.16.03 [L.04.16.03]**

Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza oltre 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,211	h	30,28	6,39
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,211	h	27,72	5,85
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,042	h	13,75	0,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,338	l	1,40	0,47
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,169	h	1,89	0,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,135	l	1,40	0,19
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,063	h	5,60	0,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,063	l	1,40	0,09
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,042	h	1,89	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,025	l	1,40	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,17</b>

**Articolo: VEN25-09.04.17.01 [L.04.17.01]**

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,041	h	30,28	1,24
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,041	h	27,72	1,14
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,066	l	1,40	0,09
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,033	h	1,89	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,026	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,012	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,008	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,54</b>

**Articolo: VEN25-09.04.17.02 [L.04.17.02]**

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	30,28	3,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	27,72	3,22
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,023	h	13,75	0,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,186	l	1,40	0,26
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,093	h	1,89	0,18
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,074	l	1,40	0,10
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,035	h	5,60	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,035	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,023	h	1,89	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,014	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,98</b>

**Articolo: VEN25-09.04.17.03 [L.04.17.03]**

Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,150	h	30,28	4,54
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,150	h	27,72	4,16
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	l	1,40	0,34
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,120	h	1,89	0,23
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,096	l	1,40	0,13
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,045	h	5,60	0,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,045	l	1,40	0,06
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,018	l	1,40	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,92</b>

**Articolo: VEN25-09.04.18.01 [L.04.18.01]**

Potatura siepi su tre lati in forma obbligatoria (ordinaria): perimetro sezione media fino a 200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,043	h	30,28	1,30
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,043	h	27,72	1,19
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,009	h	13,75	0,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,069	l	1,40	0,10
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,034	h	1,89	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,028	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,013	h	5,60	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,013	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,009	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,72</b>

**Articolo: VEN25-09.04.18.02 [L.04.18.02]**

Potatura siepi su tre lati in forma obbligatoria (ordinaria): perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,063	h	30,28	1,91
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,063	h	27,72	1,75
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,013	h	13,75	0,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,101	l	1,40	0,14
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,050	h	1,89	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,040	l	1,40	0,06
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,019	h	5,60	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,019	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,013	h	1,89	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,44</b>

**Articolo: VEN25-09.04.18.03 [L.04.18.03]**

Potatura siepi su tre lati in forma obbligatoria (ordinaria): perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,126	h	30,28	3,82
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,126	h	27,72	3,49
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,025	h	13,75	0,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,202	l	1,40	0,28
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,101	h	1,89	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,081	l	1,40	0,11
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,038	h	5,60	0,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,038	l	1,40	0,05
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,025	h	1,89	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,015	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,84</b>

**Articolo: VEN25-09.04.18.04 [L.04.18.04]**

Potatura siepi su tre lati in forma obbligatoria (ordinaria): perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,182	h	30,28	5,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,182	h	27,72	5,05
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,036	h	13,75	0,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,291	l	1,40	0,41
VEN25-AT.07.28.00	D.07.28.00	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	0,146	h	1,89	0,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,116	l	1,40	0,16
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,055	h	5,60	0,31
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,055	l	1,40	0,08
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,036	h	1,89	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,022	l	1,40	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,69</b>

**Articolo: VEN25-09.04.19.01 [L.04.19.01]**

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza fino a 2,50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,032	h	30,28	0,97
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,032	h	27,72	0,89
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,017	h	71,80	1,22
VEN25-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,004	h	85,58	0,34
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,017	h	1,89	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,010	l	1,40	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>3,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,38</b>

**Articolo: VEN25-09.04.19.02 [L.04.19.02]**

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza oltre 2,50 ml e fino a 3,50 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	30,28	1,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	27,72	1,05
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,025	h	71,80	1,80
VEN25-AT.10.05.d	D.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	0,006	h	85,58	0,51
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,020	h	1,89	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,012	l	1,40	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>4,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,78</b>

**Articolo: VEN25-09.04.20.00 [L.04.20.00]**

SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,001	h	27,72	0,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,001	h	1,89	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>0,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,03</b>

**Articolo: VEN25-09.04.21.00 [L.04.21.00]**

Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,109	h	30,28	3,30
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,109	h	27,72	3,02
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,055	h	13,75	0,76
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,440	l	1,40	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>7,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,74</b>

**Articolo: VEN25-09.04.22.01 [L.04.22.01]**

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza fino a 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	30,28	3,03
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	27,72	2,77
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,080	h	13,75	1,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,640	l	1,40	0,90
<b>TOTALE:</b>						<b>7,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,87</b>

**Articolo: VEN25-09.04.22.02 [L.04.22.02]**

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,143	h	30,28	4,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,143	h	27,72	3,96
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,070	l	1,40	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,27</b>



**Articolo: VEN25-09.04.22.03 [L.04.22.03]**

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	30,28	7,57
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	27,72	6,93
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,070	l	1,40	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>17,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,12</b>

**Articolo: VEN25-09.04.22.04 [L.04.22.04]**

Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 2,50 m a 4,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	30,28	15,14
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	27,72	13,86
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,070	h	5,60	0,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,070	l	1,40	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>31,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,47</b>

**Articolo: VEN25-09.04.23.01 [L.04.23.01]**

Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,298	h	30,28	9,02
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,298	h	27,72	8,26
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,080	h	5,60	0,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,080	l	1,40	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>20,34</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>25,73</b>

**Articolo: VEN25-09.04.23.02 [L.04.23.02]**

Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,381	h	30,28	11,54
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,381	h	27,72	10,56
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,120	h	13,75	1,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,960	l	1,40	1,34
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>27,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			7,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,40</b>

**Articolo: VEN25-09.04.23.03 [L.04.23.03]**

Eliminazione manuale siepi: altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	30,28	12,11
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	27,72	22,18
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,160	h	13,75	2,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,280	l	1,40	1,79
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,400	h	5,60	2,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>41,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			10,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,97</b>

**Articolo: VEN25-09.05.01.00 [L.05.01.00]**

Concimazione manuale alberature in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,060	h	27,72	1,66
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,064	l	1,40	0,09
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68

VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,150	kg	1,60	1,84
<b>TOTALE:</b>						<b>4,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,54</b>

**Articolo: VEN25-09.05.02.01 [L.05.02.01]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	30,28	15,14
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	27,72	13,86
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,200	h	10,02	2,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,000	l	1,40	1,40
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,125	h	13,75	1,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,000	l	1,40	1,40
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,050	h	7,06	0,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,100	l	1,40	0,14
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,60	3,20
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,500	m	1,74	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>76,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,77</b>

**Articolo: VEN25-09.05.02.02 [L.05.02.02]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	30,28	30,28
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	27,72	27,72
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,400	h	10,02	4,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,250	h	13,75	3,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,100	h	7,06	0,71
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,200	l	1,40	0,28
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,60	3,20

VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,74	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,45</b>

**Articolo: VEN25-09.05.02.03 [L.05.02.03]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	30,28	57,53
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	27,72	52,67
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,760	h	10,02	7,62
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,800	l	1,40	5,32
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,475	h	13,75	6,53
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,800	l	1,40	5,32
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,190	h	7,06	1,34
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,380	l	1,40	0,53
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,60	4,80
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>180,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>228,57</b>

**Articolo: VEN25-09.05.02.04 [L.05.02.04]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,500	h	30,28	75,70
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,500	h	27,72	69,30
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,000	h	10,02	10,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,625	h	13,75	8,59
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,250	h	7,06	1,77
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,500	l	1,40	0,70

VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>225,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>285,27</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.01 [L.05.03.01]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	30,28	9,08
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	27,72	8,32
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,120	h	10,02	1,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,600	l	1,40	0,84
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,075	h	13,75	1,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,600	l	1,40	0,84
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,060	l	1,40	0,08
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,60	3,20
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	1,500	m	1,74	2,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,54</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.02 [L.05.03.02]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	30,28	21,20
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	27,72	19,40
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,280	h	10,02	2,81
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,400	l	1,40	1,96
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,175	h	13,75	2,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,400	l	1,40	1,96

VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,070	h	7,06	0,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,140	l	1,40	0,20
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,60	3,20
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,74	3,48
<b>TOTALE:</b>					<b>91,79</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,11</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.03 [L.05.03.03]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,160	h	30,28	35,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,160	h	27,72	32,16
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,464	h	10,02	4,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,320	l	1,40	3,25
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,290	h	13,75	3,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,320	l	1,40	3,25
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,116	h	7,06	0,82
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,232	l	1,40	0,32
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,60	4,80
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
<b>TOTALE:</b>					<b>127,39</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,15</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.04 [L.05.03.04]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,410	h	30,28	42,69
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,410	h	27,72	39,09
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,564	h	10,02	5,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,820	l	1,40	3,95

VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,353	h	13,75	4,85
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,820	l	1,40	3,95
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,141	h	7,06	1,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,282	l	1,40	0,39
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,27	0,91
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>147,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>186,25</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.05 [L.05.03.05]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,180	h	30,28	66,01
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,180	h	27,72	60,43
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,872	h	10,02	8,74
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,360	l	1,40	6,10
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,545	h	13,75	7,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,360	l	1,40	6,10
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,218	h	7,06	1,54
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,436	l	1,40	0,61
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,27	0,91
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	5,000	kg	1,60	8,00
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>204,28</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,41</b>

**Articolo: VEN25-09.05.03.06 [L.05.03.06]**

Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,560	h	30,28	107,80
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,560	h	27,72	98,68

VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,424	h	10,02	14,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,120	l	1,40	9,97
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,890	h	13,75	12,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,120	l	1,40	9,97
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,356	h	7,06	2,51
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,712	l	1,40	1,00
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,500	kg	2,27	1,14
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	6,000	kg	1,60	9,60
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,500	m	1,74	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>305,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>386,50</b>

**Articolo: VEN25-09.05.04.00 [L.05.04.00]**

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione nell'ambito dello stesso giardino o area attigua (esclusi manutenzione e garanzia): piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	30,28	60,56
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	27,72	55,44
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,400	h	10,02	14,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,000	l	1,40	9,80
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,400	h	13,75	5,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.01.02.a	D.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,500	h	10,53	5,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,000	l	1,40	5,60
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,200	h	7,06	1,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	3,000	kg	1,60	4,80
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	2,000	cad	17,00	34,00
VEN25-PR-A.07.36.a	B.07.36.a	TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.	2,000	m	1,74	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>205,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>260,10</b>



**Articolo: VEN25-09.05.05.01 [L.05.05.01]**

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,894	h	30,28	27,07
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,894	h	27,72	24,78
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,224	h	13,75	3,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,788	l	1,40	2,50
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,224	h	41,20	9,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,705	l	1,40	9,39
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,089	h	7,06	0,63
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,179	l	1,40	0,25
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,224	h	5,60	1,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,224	l	1,40	0,31
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,300	kg	2,27	0,68
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	1,500	kg	1,60	2,40
VEN25-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,100	l	59,11	5,91
<b>TOTALE:</b>						<b>87,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,62</b>

**Articolo: VEN25-09.05.05.02 [L.05.05.02]**

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,130	h	30,28	34,22
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,130	h	27,72	31,32
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,283	h	13,75	3,88
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,260	l	1,40	3,16
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,283	h	41,20	11,64
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,475	l	1,40	11,87
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,113	h	7,06	0,80
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,226	l	1,40	0,32
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,283	h	5,60	1,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,283	l	1,40	0,40
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,400	kg	2,27	0,91
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,000	kg	1,60	3,20
VEN25-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,100	l	59,11	5,91

		<b>TOTALE:</b>	<b>109,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	28,94
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>138,15</b>

**Articolo: VEN25-09.05.06.01 [L.05.06.01]**

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,880	h	30,28	56,93
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,880	h	27,72	52,11
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,470	h	13,75	6,46
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,760	l	1,40	5,26
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,376	h	41,20	15,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,280	l	1,40	15,79
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,188	h	7,06	1,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,376	l	1,40	0,53
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,470	h	5,60	2,63
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,470	l	1,40	0,66
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,500	kg	2,27	1,14
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	2,500	kg	1,60	4,00
VEN25-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,150	l	59,11	8,87
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	0,100	cad	17,00	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>172,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	45,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>218,72</b>

**Articolo: VEN25-09.05.06.02 [L.05.06.02]**

Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiature, concimazioni e trattamenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,350	h	30,28	71,16
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,350	h	27,72	65,14
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,588	h	13,75	8,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,700	l	1,40	6,58
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,470	h	41,20	19,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	14,100	l	1,40	19,74
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,235	h	7,06	1,66

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,470	l	1,40	0,66
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,588	h	5,60	3,29
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,588	l	1,40	0,82
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,800	kg	2,27	1,82
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	4,000	kg	1,60	6,40
VEN25-PR-A.07.45.02	B.07.45.02	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	0,200	l	59,11	11,82
VEN25-PR-A.07.46.00	B.07.46.00	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM	0,150	cad	17,00	2,55
<b>TOTALE:</b>						<b>219,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>277,14</b>

**Articolo: VEN25-09.05.07.01 [L.05.07.01]**

Intervento fitosanitario endoterapico su CONIFERE: piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 10 piante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	31,76	20,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	27,72	17,74
VEN25-AT.07.39.00	D.07.39.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ENDOTERAPIA Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori.	0,400	h	7,89	3,16
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-PR-A.07.45.01	B.07.45.01	PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO REGISTRATO PER CONIFERE E LATIFOGIE	0,150	l	100,00	15,00
<b>TOTALE:</b>						<b>58,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,29</b>

**Articolo: VEN25-09.05.07.02 [L.05.07.02]**

Intervento fitosanitario endoterapico su latifoglie: piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 10 piante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	31,76	14,29
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	27,72	12,47
VEN25-AT.07.39.00	D.07.39.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ENDOTERAPIA Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori.	0,300	h	7,89	2,37
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,100	h	13,75	1,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-PR-A.07.45.01	B.07.45.01	PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO REGISTRATO PER CONIFERE E LATIFOGIE	0,150	l	100,00	15,00
<b>TOTALE:</b>						<b>46,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,36

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,99
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-09.05.07.03 [L.05.07.03]**

Intervento fitosanitario endoterapico su palme (Trachicarpus): piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 20 piante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	31,76	12,70
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	27,72	11,09
VEN25-AT.07.39.00	D.07.39.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ENDOTERAPIA Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori.	0,200	h	7,89	1,58
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	13,75	0,69
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
VEN25-PR-A.07.45.05	B.07.45.05	PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO REGISTRATO PER PALME	0,005	l	2.950,00	14,75
<b>TOTALE:</b>						<b>41,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,33</b>

**Articolo: VEN25-09.05.08.01 [L.05.08.01]**

Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste su aiuole stradali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,130	h	30,28	3,94
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,130	h	27,72	3,60
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	0,030	h	41,20	1,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,900	l	1,40	1,26
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,060	l	1,40	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>10,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,07</b>

**Articolo: VEN25-09.05.08.02 [L.05.08.02]**

Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,185	h	30,28	5,60
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,050	h	13,75	0,69
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,030	h	7,06	0,21

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,060	I	1,40	0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>7,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,03</b>

**Articolo: VEN25-09.05.09.00 [L.05.09.00]**

Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti su strada

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,087	h	31,76	2,76
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,174	h	27,72	4,82
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	I	1,40	0,34
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,087	h	5,60	0,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,087	I	1,40	0,12
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,018	I	1,40	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,42</b>

**Articolo: VEN25-09.05.10.00 [L.05.10.00]**

Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti in parchi e giardini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,104	h	31,76	3,30
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,104	h	27,72	2,88
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,030	h	13,75	0,41
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	I	1,40	0,34
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,104	h	5,60	0,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,104	I	1,40	0,15
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,030	h	1,89	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,018	I	1,40	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>7,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,80</b>

**Articolo: VEN25-09.05.11.01 [L.05.11.01]**

Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,383	h	31,76	12,16
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,766	h	30,28	23,19
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,532	h	27,72	42,47
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,345	h	50,60	17,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,758	l	1,40	3,86
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,383	h	19,15	7,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,532	l	1,40	2,14
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,149	h	5,60	6,43
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,149	l	1,40	1,61
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,345	h	1,89	0,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,207	l	1,40	0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>117,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,73</b>

**Articolo: VEN25-09.05.11.02 [L.05.11.02]**

Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 10 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,535	h	31,76	16,99
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,070	h	30,28	32,40
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,140	h	27,72	59,32
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,482	h	50,60	24,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,852	l	1,40	5,39
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,535	h	19,15	10,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,140	l	1,40	3,00
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,605	h	5,60	8,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,605	l	1,40	2,25
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,482	h	1,89	0,91
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,289	l	1,40	0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>164,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>207,79</b>

**Articolo: VEN25-09.05.12.01 [L.05.12.01]**

Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza fino a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	31,76	9,53
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,600	h	27,72	16,63
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,060	h	50,60	3,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,480	l	1,40	0,67
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,150	h	19,15	2,87
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,600	l	1,40	0,84
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,300	h	5,60	1,68
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,060	h	1,89	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,036	l	1,40	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,34</b>

**Articolo: VEN25-09.05.12.02 [L.05.12.02]**

Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza da 5 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,620	h	31,76	19,69
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,240	h	27,72	34,37
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,124	h	50,60	6,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,992	l	1,40	1,39
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,310	h	19,15	5,94
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,240	l	1,40	1,74
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,620	h	5,60	3,47
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,620	l	1,40	0,87
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,124	h	1,89	0,23
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,074	l	1,40	0,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,70</b>

**Articolo: VEN25-09.05.13.00 [L.05.13.00]**

Spalcatura conifere (Pinus...) siti in strada a traffico intenso:  
altezza fino a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,834	h	31,76	26,49
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,668	h	27,72	46,24
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,125	h	50,60	6,33

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,001	l	1,40	1,40
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,334	h	19,15	6,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,334	l	1,40	1,87
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,834	h	5,60	4,67
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,834	l	1,40	1,17
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,125	h	1,89	0,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,075	l	1,40	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>94,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,06</b>

**Articolo: VEN25-09.05.14.01 [L.05.14.01]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,720	h	31,76	22,87
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,440	h	30,28	43,60
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,880	h	27,72	79,83
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,720	h	19,15	13,79
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,880	l	1,40	4,03
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,160	h	5,60	12,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,160	l	1,40	3,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>205,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,74</b>

**Articolo: VEN25-09.05.14.02 [L.05.14.02]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,270	h	31,76	40,34
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,540	h	30,28	76,91
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	5,080	h	27,72	140,82
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,600	h	50,60	30,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,800	l	1,40	6,72
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,270	h	19,15	24,32



VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,080	l	1,40	7,11
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,810	h	5,60	21,34
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,810	l	1,40	5,33
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,600	h	1,89	1,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,360	l	1,40	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>354,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>448,92</b>

**Articolo: VEN25-09.05.14.03 [L.05.14.03]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,900	h	31,76	60,34
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,800	h	30,28	115,06
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	7,600	h	27,72	210,67
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,800	h	50,60	40,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,400	l	1,40	8,96
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,900	h	19,15	36,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,600	l	1,40	10,64
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	6,000	h	5,60	33,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,000	l	1,40	8,40
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,420	l	1,40	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>526,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>665,96</b>

**Articolo: VEN25-09.05.14.04 [L.05.14.04]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	3,100	h	31,76	98,46
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	6,200	h	30,28	187,74
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	12,400	h	27,72	343,73
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,100	h	50,60	55,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,800	l	1,40	12,32
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	3,100	h	19,15	59,37
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	14,000	l	1,40	19,60
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	9,300	h	5,60	52,08

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	9,300	l	1,40	13,02
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,500	h	1,89	2,84
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,900	l	1,40	1,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>846,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.070,29</b>

**Articolo: VEN25-09.05.15.01 [L.05.15.01]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,390	h	31,76	12,39
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,780	h	30,28	23,62
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,560	h	27,72	43,24
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,350	h	50,60	17,71
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,800	l	1,40	3,92
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,390	h	19,15	7,47
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,560	l	1,40	2,18
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,170	h	5,60	6,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,170	l	1,40	1,64
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	l	1,40	0,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>119,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>151,57</b>

**Articolo: VEN25-09.05.15.02 [L.05.15.02]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,650	h	31,76	20,64
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,300	h	30,28	39,36
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,600	h	27,72	72,07
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,450	h	50,60	22,77
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,600	l	1,40	5,04
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,650	h	19,15	12,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,600	l	1,40	3,64
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,950	h	5,60	10,92

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,950	l	1,40	2,73
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>190,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>241,60</b>

**Articolo: VEN25-09.05.15.03 [L.05.15.03]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,140	h	31,76	36,21
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,280	h	30,28	69,04
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,560	h	27,72	126,40
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,800	h	50,60	40,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,400	l	1,40	8,96
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,140	h	19,15	21,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,560	l	1,40	6,38
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,420	h	5,60	19,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,420	l	1,40	4,79
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,420	l	1,40	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>335,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>423,96</b>

**Articolo: VEN25-09.05.15.04 [L.05.15.04]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,690	h	31,76	53,67
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,380	h	30,28	102,35
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,760	h	27,72	187,39
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,200	h	50,60	60,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	9,600	l	1,40	13,44
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,690	h	19,15	32,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,760	l	1,40	9,46
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,070	h	5,60	28,39

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,070	l	1,40	7,10
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,100	h	1,89	2,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,660	l	1,40	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>497,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>629,82</b>

**Articolo: VEN25-09.05.16.01 [L.05.16.01]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,450	h	31,76	14,29
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,900	h	30,28	27,25
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,800	h	27,72	49,90
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,450	h	19,15	8,62
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,800	l	1,40	2,52
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,350	h	5,60	7,56
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,350	l	1,40	1,89
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,450	h	1,89	0,85
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,270	l	1,40	0,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>137,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>174,54</b>

**Articolo: VEN25-09.05.16.02 [L.05.16.02]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,730	h	31,76	23,18
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,460	h	30,28	44,21
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,920	h	27,72	80,94
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,657	h	50,60	33,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,256	l	1,40	7,36
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,730	h	19,15	13,98
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,920	l	1,40	4,09
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,190	h	5,60	12,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,190	l	1,40	3,07
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,657	h	1,89	1,24

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,394	I	1,40	0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>224,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>283,51</b>

**Articolo: VEN25-09.05.16.03 [L.05.16.03]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,973	h	31,76	30,90
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,946	h	30,28	58,92
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,892	h	27,72	107,89
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,876	h	50,60	44,31
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,006	I	1,40	9,81
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,973	h	19,15	18,63
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,892	I	1,40	5,45
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,919	h	5,60	16,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,919	I	1,40	4,09
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,876	h	1,89	1,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,525	I	1,40	0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>298,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>377,92</b>

**Articolo: VEN25-09.05.16.04 [L.05.16.04]**

Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,750	h	31,76	55,58
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,500	h	30,28	105,98
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	7,000	h	27,72	194,04
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,575	h	50,60	79,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,600	I	1,40	17,64
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,750	h	19,15	33,51
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,000	I	1,40	9,80
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,250	h	5,60	29,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,250	I	1,40	7,35
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,575	h	1,89	2,98
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,945	I	1,40	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>537,30</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	142,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>679,68</b>

**Articolo: VEN25-09.05.17.01 [L.05.17.01]**

POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI -  
DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	31,76	25,41
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	30,28	24,22
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	27,72	22,18
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,720	h	50,60	36,43
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,760	l	1,40	8,06
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,800	h	19,15	15,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,600	h	5,60	8,96
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,720	h	1,89	1,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,432	l	1,40	0,60
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,735	t	16,00	11,76
<b>TOTALE:</b>						<b>161,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>203,69</b>

**Articolo: VEN25-09.05.17.02 [L.05.17.02]**

POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI -  
DIAMETRO COLLETTO OLTRE 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	31,76	38,43
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	30,28	36,64
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,210	h	27,72	33,54
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,089	h	50,60	55,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,712	l	1,40	12,20
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,210	h	19,15	23,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,840	l	1,40	6,78
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,420	h	5,60	13,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,420	l	1,40	3,39
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,089	h	1,89	2,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,653	l	1,40	0,91

VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,735	t	16,00	11,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>237,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>300,48</b>

**Articolo: VEN25-09.05.18.01 [L.05.18.01]**

Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: da cm 5 fino a cm 20 di diametro per singolo soggetto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,223	h	30,28	6,75
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,446	h	27,72	12,36
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,023	h	13,75	0,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,184	l	1,40	0,26
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,112	h	71,80	8,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,360	l	1,40	4,70
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,335	h	5,60	1,88
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,335	l	1,40	0,47
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,090	h	6,93	0,62
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,054	l	1,40	0,08
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,067	h	50,60	3,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,535	l	1,40	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,12</b>

**Articolo: VEN25-09.05.18.02 [L.05.18.02]**

Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: tra cm 20 di diametro e cm 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,458	h	30,28	13,87
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,916	h	27,72	25,39
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,046	h	13,75	0,63
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,368	l	1,40	0,52
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,138	h	71,80	9,91
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,140	l	1,40	5,80
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,825	h	5,60	4,62
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,825	l	1,40	1,16
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,092	h	6,93	0,64
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,056	l	1,40	0,08

VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,275	h	50,60	13,90
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,198	l	1,40	3,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,69</b>

**Articolo: VEN25-09.05.19.01 [L.05.19.01]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	30,28	0,18
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	27,72	0,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,064	l	1,40	0,09
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-09.05.19.02 [L.05.19.02]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	30,28	0,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,008	h	27,72	0,22
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,006	h	5,60	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01



VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,13</b>

**Articolo: VEN25-09.05.20.01 [L.05.20.01]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	30,28	0,21
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	27,72	0,78
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,150	l	1,40	0,21
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,021	h	5,60	0,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,021	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,012	h	6,93	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,52</b>

**Articolo: VEN25-09.05.20.02 [L.05.20.02]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	30,28	0,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,020	h	27,72	0,55
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,004	h	71,80	0,29
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,015	h	5,60	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,015	l	1,40	0,02

VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-09.05.21.01 [L.05.21.01]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	30,28	0,18
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,018	h	27,72	0,50
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,150	l	1,40	0,21
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,014	h	5,60	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,014	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,008	h	6,93	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,01</b>

**Articolo: VEN25-09.05.21.02 [L.05.21.02]**

Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,004	h	30,28	0,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	27,72	0,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,003	h	71,80	0,22
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,090	l	1,40	0,13
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,009	h	5,60	0,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,009	l	1,40	0,01

VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,005	h	6,93	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,19</b>

**Articolo: VEN25-09.05.22.01 [L.05.22.01]**

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari fino a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,300	h	31,76	9,53
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,600	h	30,28	18,17
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,200	h	27,72	33,26
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,100	h	50,60	5,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,200	h	19,15	3,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,200	h	5,60	6,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,200	l	1,40	1,68
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,200	h	1,89	0,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>102,52</b>

**Articolo: VEN25-09.05.22.02 [L.05.22.02]**

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,500	h	31,76	15,88
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,000	h	30,28	30,28
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,000	h	27,72	55,44
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,200	h	50,60	10,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,500	h	19,15	9,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,000	h	5,60	11,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,300	h	1,89	0,57
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,180	l	1,40	0,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>141,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>178,57</b>

**Articolo: VEN25-09.05.22.03 [L.05.22.03]**

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	31,76	25,41
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	30,28	48,45
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,200	h	27,72	88,70
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,300	h	50,60	15,18
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,400	l	1,40	3,36
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,800	h	19,15	15,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,000	h	5,60	22,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,000	l	1,40	5,60
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	l	1,40	0,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>230,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>290,95</b>

**Articolo: VEN25-09.05.22.04 [L.05.22.04]**

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,200	h	31,76	38,11
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,400	h	30,28	72,67
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,800	h	27,72	133,06
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,300	h	50,60	15,18
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,400	l	1,40	3,36
VEN25-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,200	h	36,66	43,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,800	l	1,40	6,72
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	5,000	h	5,60	28,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,500	h	1,89	0,95
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>349,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>442,07</b>

**Articolo: VEN25-09.05.22.05 [L.05.22.05]**

Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:  
esemplari da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,100	h	31,76	66,70
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	4,200	h	30,28	127,18
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	8,400	h	27,72	232,85
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,700	h	50,60	35,42
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,600	l	1,40	7,84
VEN25-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	2,100	h	36,66	76,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,400	l	1,40	11,76
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	11,000	h	5,60	61,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,420	l	1,40	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>637,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>806,63</b>

**Articolo: VEN25-09.05.23.01 [L.05.23.01]**

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:  
esemplari fino a 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,220	h	31,76	6,99
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,440	h	30,28	13,32
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,880	h	27,72	24,39
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,050	h	50,60	2,53
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,400	l	1,40	0,56
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,080	h	19,15	1,53
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,320	l	1,40	0,45
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,000	h	5,60	5,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,000	l	1,40	1,40

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,050	h	1,89	0,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,030	l	1,40	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,98</b>

**Articolo: VEN25-09.05.23.02 [L.05.23.02]**

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:  
esemplari fino da 6 m a 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	31,76	11,12
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,700	h	30,28	21,20
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,400	h	27,72	38,81
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,150	h	50,60	7,59
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,200	l	1,40	1,68
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,350	h	19,15	6,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,400	l	1,40	1,96
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,800	h	5,60	10,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,800	l	1,40	2,52
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,100	h	1,89	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,060	l	1,40	0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>101,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>128,94</b>

**Articolo: VEN25-09.05.23.03 [L.05.23.03]**

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:  
esemplari fino da 12 m a 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,550	h	31,76	17,47
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,100	h	30,28	33,31
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,200	h	27,72	60,98
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,170	h	50,60	8,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,360	l	1,40	1,90
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,550	h	19,15	10,53
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,200	l	1,40	3,08
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,900	h	5,60	10,64
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,900	l	1,40	2,66

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,700	h	1,89	1,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,420	l	1,40	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>151,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,12</b>

**Articolo: VEN25-09.05.23.04 [L.05.23.04]**

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:  
esemplari fino da 16 m a 23 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,910	h	31,76	28,90
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,820	h	30,28	55,11
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,640	h	27,72	100,90
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,240	h	50,60	12,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,920	l	1,40	2,69
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,910	h	19,15	17,43
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,640	l	1,40	5,10
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,730	h	5,60	15,29
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,730	l	1,40	3,82
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,750	h	1,89	1,42
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,450	l	1,40	0,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>243,43</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>307,94</b>

**Articolo: VEN25-09.05.23.05 [L.05.23.05]**

Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:  
esemplari fino da 23 m a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,500	h	31,76	47,64
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,000	h	30,28	90,84
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,000	h	27,72	166,32
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,550	h	50,60	27,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,400	l	1,40	6,16
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,500	h	19,15	28,73
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,000	l	1,40	8,40
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,500	h	5,60	25,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,500	l	1,40	6,30

VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,000	h	1,89	1,89
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,600	l	1,40	0,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>410,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	108,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>518,84</b>

**Articolo: VEN25-09.05.24.01 [L.05.24.01]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	31,76	12,70
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	30,28	24,22
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	27,72	44,35
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,400	h	50,60	20,24
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,400	h	19,15	7,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,200	l	1,40	4,48
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,200	h	5,60	6,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,200	l	1,40	1,68
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,400	h	1,89	0,76
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,240	l	1,40	0,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>127,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	33,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>161,45</b>

**Articolo: VEN25-09.05.24.02 [L.05.24.02]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 m FINO A 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,660	h	31,76	20,96
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,320	h	30,28	39,97
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,640	h	27,72	73,18
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,660	h	50,60	33,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,280	l	1,40	7,39
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,660	h	19,15	12,64
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,280	l	1,40	7,39
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,980	h	5,60	11,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,980	l	1,40	2,77
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,660	h	1,89	1,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,396	l	1,40	0,55



		<b>TOTALE:</b>	<b>210,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	55,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,40</b>

**Articolo: VEN25-09.05.24.03 [L.05.24.03]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,110	h	31,76	35,25
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,220	h	30,28	67,22
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	4,440	h	27,72	123,08
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,110	h	50,60	56,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,880	l	1,40	12,43
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,110	h	19,15	21,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,880	l	1,40	12,43
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	3,330	h	5,60	18,65
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,330	l	1,40	4,66
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,110	h	1,89	2,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,666	l	1,40	0,93
		<b>TOTALE:</b>				<b>354,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,86
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>448,04</b>

**Articolo: VEN25-09.05.24.04 [L.05.24.04]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,560	h	31,76	49,55
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,120	h	30,28	94,47
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,240	h	27,72	172,97
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,560	h	50,60	78,94
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,480	l	1,40	17,47
VEN25-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,560	h	36,66	57,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,480	l	1,40	17,47
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,680	h	5,60	26,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,680	l	1,40	6,55
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,560	h	1,89	2,95
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,936	l	1,40	1,31
		<b>TOTALE:</b>				<b>525,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,15

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						664,23
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-09.05.24.05 [L.05.24.05]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	2,470	h	31,76	78,45
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	4,940	h	30,28	149,58
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	9,880	h	27,72	273,87
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	2,470	h	50,60	124,98
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	19,760	l	1,40	27,66
VEN25-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	2,470	h	36,66	90,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	19,760	l	1,40	27,66
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	7,410	h	5,60	41,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,410	l	1,40	10,37
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	2,470	h	1,89	4,67
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,482	l	1,40	2,07
TOTALE:						831,36
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.051,67

**Articolo: VEN25-09.05.25.01 [L.05.25.01]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,200	h	31,76	6,35
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	30,28	12,11
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,800	h	27,72	22,18
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,200	h	50,60	10,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,200	h	19,15	3,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,600	h	5,60	3,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,600	l	1,40	0,84
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,200	h	1,89	0,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
TOTALE:						63,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,91
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,73

**Articolo: VEN25-09.05.25.02 [L.05.25.02]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,370	h	31,76	11,75
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,740	h	30,28	22,41
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,480	h	27,72	41,03
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,370	h	50,60	18,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,960	l	1,40	4,14
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,370	h	19,15	7,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,960	l	1,40	4,14
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,110	h	5,60	6,22
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,110	l	1,40	1,55
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,370	h	1,89	0,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,222	l	1,40	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,35</b>

**Articolo: VEN25-09.05.25.03 [L.05.25.03]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,640	h	31,76	20,33
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,280	h	30,28	38,76
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	2,560	h	27,72	70,96
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,640	h	50,60	32,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,120	l	1,40	7,17
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,640	h	19,15	12,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,120	l	1,40	7,17
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	1,920	h	5,60	10,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,920	l	1,40	2,69
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,640	h	1,89	1,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,384	l	1,40	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>204,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,34</b>

**Articolo: VEN25-09.05.25.04 [L.05.25.04]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,960	h	31,76	30,49
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,920	h	30,28	58,14
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	3,840	h	27,72	106,44
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,960	h	50,60	48,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,680	l	1,40	10,75
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	0,960	h	19,15	18,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,680	l	1,40	10,75
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	2,880	h	5,60	16,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,880	l	1,40	4,03
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	0,960	h	1,89	1,81
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,576	l	1,40	0,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>306,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>387,48</b>

**Articolo: VEN25-09.05.25.05 [L.05.25.05]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	1,530	h	31,76	48,59
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	3,060	h	30,28	92,66
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	6,120	h	27,72	169,65
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,530	h	50,60	77,42
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,240	l	1,40	17,14
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,530	h	19,15	29,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,240	l	1,40	17,14
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	4,590	h	5,60	25,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,590	l	1,40	6,43
VEN25-AT.07.21.01	D.07.21.01	NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI	1,530	h	1,89	2,89
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,918	l	1,40	1,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>488,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>617,59</b>

**Articolo: VEN25-09.05.28.01 [L.05.28.01]**

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO FINO A 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	31,76	6,03
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	30,28	5,75
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,190	h	27,72	5,27
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,173	h	87,37	15,12
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,210	h	77,89	16,36
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	1,000	m³	20,40	20,40
<b>TOTALE:</b>						<b>68,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,20</b>

**Articolo: VEN25-09.05.28.02 [L.05.28.02]**

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	31,76	7,46
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	30,28	7,12
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,235	h	27,72	6,51
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,235	h	87,37	20,53
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,235	h	77,89	18,30
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	2,000	m³	20,40	40,80
<b>TOTALE:</b>						<b>100,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,41</b>

**Articolo: VEN25-09.05.28.03 [L.05.28.03]**

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	31,76	12,58
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	30,28	11,99
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,396	h	27,72	10,98
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,396	h	87,37	34,60
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,396	h	77,89	30,84
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	3,000	m³	20,40	61,20
<b>TOTALE:</b>						<b>162,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	42,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>205,17</b>

**Articolo: VEN25-09.05.28.04 [L.05.28.04]**

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	31,76	21,91
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	30,28	20,89
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,690	h	27,72	19,13
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,690	h	87,37	60,29
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,690	h	77,89	53,74
VEN25-PR-A.02.04.a	B.02.04.a	TERRA Terra sciolta	3,600	m <sup>3</sup>	20,40	73,44
<b>TOTALE:</b>						<b>249,40</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			66,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,49</b>

**Articolo: VEN25-09.05.30.00 [L.05.30.00]**

ELIMINAZIONE DI CEPPEAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.01.a	A.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)	0,240	h	31,76	7,62
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,240	h	27,72	6,65
VEN25-AT.13.10.d	D.13.10.d	NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW	0,240	h	86,53	20,77
VEN25-AT.09.02.b	D.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	0,240	h	77,89	18,69
VEN25-PR-A.02.03.b	B.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	1,000	m <sup>3</sup>	21,88	21,88
<b>TOTALE:</b>						<b>75,61</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			20,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,65</b>

**Articolo: VEN25-09.05.31.01 [L.05.31.01]**

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per 25 alberi e fino a 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,750	h	77,47	58,10
VEN25-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,300	h	30,00	9,00
<b>TOTALE:</b>						<b>67,10</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			17,78

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	84,88
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-09.05.31.02 [L.05.31.02]**

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per oltre 150 alberi (con almeno 25 nello stesso incarico)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,600	h	77,47	46,48
VEN25-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,240	h	30,00	7,20
TOTALE:						53,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						67,91

**Articolo: VEN25-09.05.31.03 [L.05.31.03]**

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 5 e 24 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,100	h	77,47	85,22
VEN25-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,440	h	30,00	13,20
TOTALE:						98,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						124,50

**Articolo: VEN25-09.05.31.04 [L.05.31.04]**

Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 1 e 4 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	1,340	h	77,47	103,81
VEN25-AT.07.38.00	D.07.38.00	PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)	0,536	h	30,00	16,08
TOTALE:						119,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						151,66

**Articolo: VEN25-09.05.32.01 [L.05.32.01]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,048	h	77,47	3,72

		<b>TOTALE:</b>	<b>3,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,99
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,71</b>

**Articolo: VEN25-09.05.32.02 [L.05.32.02]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,043	h	77,47	3,33
<b>TOTALE:</b>						<b>3,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						0,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,21</b>

**Articolo: VEN25-09.05.32.03 [L.05.32.03]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,071	h	77,47	5,50
<b>TOTALE:</b>						<b>5,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,96</b>

**Articolo: VEN25-09.05.32.04 [L.05.32.04]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,086	h	77,47	6,69
<b>TOTALE:</b>						<b>6,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,46</b>

**Articolo: VEN25-09.05.32.05 [L.05.32.05]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,005	h	77,47	0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>0,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						0,10



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,49
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-09.05.32.06 [L.05.32.06]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,041	h	77,47	3,18
TOTALE:						3,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,02

**Articolo: VEN25-09.05.32.07 [L.05.32.07]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,010	h	77,47	0,77
VEN25-PR-A.07.48.01	B.07.48.01	ETICHETTA IN PLASTICA LEGGERA COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	0,45	0,45
TOTALE:						1,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,54

**Articolo: VEN25-09.05.32.08 [L.05.32.08]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,012	h	77,47	0,93
VEN25-PR-A.07.48.02	B.07.48.02	ETICHETTA IN PLASTICA PESANTE COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	1,27	1,27
TOTALE:						2,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,78

**Articolo: VEN25-09.05.32.09 [L.05.32.09]**

Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,012	h	77,47	0,93
VEN25-PR-A.07.48.03	B.07.48.03	ETICHETTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI CHIODI DI FISSAGGIO	1,000	n	1,59	1,59

		<b>TOTALE:</b>	<b>2,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,67
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,19</b>

**Articolo: VEN25-09.05.33.01 [L.05.33.01]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,073	h	77,47	5,66
<b>TOTALE:</b>						<b>5,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,16</b>

**Articolo: VEN25-09.05.33.02 [L.05.33.02]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,066	h	77,47	5,11
<b>TOTALE:</b>						<b>5,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						1,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,46</b>

**Articolo: VEN25-09.05.33.03 [L.05.33.03]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,110	h	77,47	8,52
<b>TOTALE:</b>						<b>8,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,78</b>

**Articolo: VEN25-09.05.33.04 [L.05.33.04]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,131	h	77,47	10,15
<b>TOTALE:</b>						<b>10,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
						2,69

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,84
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-09.05.33.05 [L.05.33.05]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,005	h	77,47	0,39
TOTALE:						0,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,49

**Articolo: VEN25-09.05.33.06 [L.05.33.06]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,041	h	77,47	3,18
TOTALE:						3,18
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,02

**Articolo: VEN25-09.05.33.07 [L.05.33.07]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,010	h	77,47	0,77
VEN25-PR-A.07.48.01	B.07.48.01	ETICHETTA IN PLASTICA LEGGERA COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	0,45	0,45
TOTALE:						1,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,54

**Articolo: VEN25-09.05.33.08 [L.05.33.08]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,012	h	77,47	0,93
VEN25-PR-A.07.48.02	B.07.48.02	ETICHETTA IN PLASTICA PESANTE COMPLETA DI GRAFFETTE	1,000	n	1,27	1,27
TOTALE:						2,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,78
--------------------------	--	--	--	--	--	------

**Articolo: VEN25-09.05.33.09 [L.05.33.09]**

Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	0,012	h	77,47	0,93
VEN25-PR-A.07.48.03	B.07.48.03	ETICHETTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI CHIODO DI FISSAGGIO	1,000	n	1,59	1,59
TOTALE:						2,52
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,67
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,19

**Articolo: VEN25-09.06.01.00 [L.06.01.00]**

SEMINA CON ERBE PRATIVE (SCARPATE, SPONDE INTERNE E AREE PIANE)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,09
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	27,72	0,08
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
TOTALE:						0,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,70

**Articolo: VEN25-09.06.02.00 [L.06.02.00]**

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA CON 1° SFALCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,09
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,001	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,001	l	1,40	0,00
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
TOTALE:						0,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,78

**Articolo: VEN25-09.06.03.00 [L.06.03.00]**

INERBIMENTO CON IDROSEMINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	30,28	0,36
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	27,72	0,67
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,032	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,058	l	1,40	0,08
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,22	0,55
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,71	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,25</b>

**Articolo: VEN25-09.06.04.01 [L.06.04.01]**

Idrosemina potenziata di superficie piana o inclinata:  
per superfici fino a 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	30,28	0,36
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	27,72	0,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,032	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,058	l	1,40	0,08
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,22	0,55
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,71	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>2,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2,80</b>

**Articolo: VEN25-09.06.04.02 [L.06.04.02]**

Idrosemia potenziata di superficie piana o inclinata:  
per superfici oltre 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	30,28	0,27
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	27,72	0,25
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,001	h	7,06	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,004	h	39,28	0,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,043	l	1,40	0,06
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,130	kg	4,22	0,55
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,008	kg	3,71	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,45</b>

**Articolo: VEN25-09.06.05.01 [L.06.05.01]**

Idrosemia potenziata con fibre legnose di superficie inclinata:  
per superfici fino a 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	30,28	1,45
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	27,72	1,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,015	h	13,75	0,21
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,120	l	1,40	0,17
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,010	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,019	h	39,28	0,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,230	l	1,40	0,32
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33

VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.07.50.00	B.07.50.00	FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm	0,200	kg	3,00	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,87</b>

**Articolo: VEN25-09.06.05.02 [L.06.05.02]**

Idrosemia potenziata con fibre legnose di superficie inclinata:  
per superfici oltre 5.000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	30,28	1,06
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,035	h	27,72	0,97
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,011	h	13,75	0,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,088	l	1,40	0,12
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,004	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,007	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,014	h	39,28	0,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,168	l	1,40	0,24
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.07.50.00	B.07.50.00	FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm	0,200	kg	3,00	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,41</b>

**Articolo: VEN25-09.06.06.00 [L.06.06.00]**

Inerbimento superficie piana o inclinata con semina a spaglio e stesa strato di fieno o paglia (mulch) compreso retino, esclusa preparazione del piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	30,28	0,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,005	h	27,72	0,14
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,002	h	13,75	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,110	kg	2,27	0,25
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.49.00	B.07.49.00	RETINO IN PLASTICA CONTENITIVO	1,000	m <sup>2</sup>	0,13	0,13
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,040	kg	1,06	0,04
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	1,000	kg	2,42	2,42

		<b>TOTALE:</b>	<b>3,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,93
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,44</b>

**Articolo: VEN25-09.06.07.00 [L.06.07.00]**

RIVESTIMENTO NERO VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	30,28	0,39
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,026	h	27,72	0,72
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,032	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,005	h	39,28	0,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,062	l	1,40	0,09
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,030	kg	8,18	0,25
VEN25-PR-A.07.11.00	B.07.11.00	NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA	0,080	kg	4,84	0,39
		<b>TOTALE:</b>				<b>2,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2,81</b>

**Articolo: VEN25-09.06.08.00 [L.06.08.00]**

Inerbimento con georete biodegradabile in juta da 500 g/mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	30,28	1,97
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	27,72	1,80
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,017	h	13,75	0,23
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,136	l	1,40	0,19
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,100	kg	1,60	0,16
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,030	kg	2,27	0,07
VEN25-PR-A.76.28.s	B.76.28.s	BIORETE IN JUTA	1,000	m <sup>2</sup>	1,90	1,90
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	1,500	cad	0,35	0,53
		<b>TOTALE:</b>				<b>7,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,90
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>9,08</b>



**Articolo: VEN25-09.06.09.01 [L.06.09.01]**

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	30,28	0,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,034	h	27,72	0,94
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,006	h	13,75	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,048	l	1,40	0,07
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,007	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,007	h	39,28	0,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,082	l	1,40	0,11
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	1,64	1,64
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,250	kg	2,42	0,61
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,35	1,05
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m <sup>3</sup>	25,50	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>6,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,26</b>

**Articolo: VEN25-09.06.09.02 [L.06.09.02]**

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 500 mq E FINO A 3000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,014	h	30,28	0,42
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,028	h	27,72	0,78
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,005	h	13,75	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,040	l	1,40	0,06
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,003	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,006	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,006	h	39,28	0,22
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,067	l	1,40	0,09
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	1,64	1,64
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48

VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	3,000	cad	0,35	1,05
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m³	25,50	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>6,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,67</b>

**Articolo: VEN25-09.06.09.03 [L.06.09.03]**

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 3000 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	30,28	0,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,022	h	27,72	0,61
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,004	h	13,75	0,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,032	l	1,40	0,04
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,002	h	7,06	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,004	h	39,28	0,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,053	l	1,40	0,07
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.25.a	B.07.25.a	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	1,000	m²	1,64	1,64
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m³	25,50	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>5,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,77</b>

**Articolo: VEN25-09.06.10.00 [L.06.10.00]**

IDROSEMINA TERRA VERDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	30,28	0,73
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,048	h	27,72	1,33
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,008	h	13,75	0,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,064	l	1,40	0,09
VEN25-AT.07.06.a	D.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	0,005	h	7,06	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,010	l	1,40	0,01
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	0,010	h	39,28	0,38

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,115	l	1,40	0,16
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,60	0,40
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,250	kg	3,71	0,93
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,150	kg	4,22	0,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,69</b>

**Articolo: VEN25-09.06.11.00 [L.06.11.00]**

GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE FINO A 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,262	h	30,57	8,01
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,250	kg	1,60	0,40
VEN25-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	2,13	2,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,37</b>

**Articolo: VEN25-09.06.12.00 [L.06.12.00]**

GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,110	h	30,28	3,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,220	h	27,72	6,10
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,022	h	13,75	0,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,176	l	1,40	0,25
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,125	kg	1,60	0,20
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,060	kg	8,18	0,49
VEN25-PR-A.07.25.b	B.07.25.b	BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	1,000	m <sup>2</sup>	2,13	2,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,19</b>

**Articolo: VEN25-09.06.13.00 [L.06.13.00]**

IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,042	h	30,28	1,27
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,042	h	27,72	1,16
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,31	0,75
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,000	m <sup>2</sup>	10,76	10,76
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m <sup>3</sup>	25,50	0,77
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,250	kg	2,42	0,61
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m <sup>3</sup>	0,76	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>16,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,29</b>

**Articolo: VEN25-09.06.14.00 [L.06.14.00]**

INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,059	h	30,28	1,79
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,059	h	27,72	1,64
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,016	h	54,09	0,87
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,31	0,75
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,040	kg	8,18	0,33
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m <sup>3</sup>	25,50	0,77
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m <sup>3</sup>	0,76	0,02
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.07.32.a	B.07.32.a	STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500	1,000	m <sup>2</sup>	7,32	7,32
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm	1,000	kg	3,71	3,71

		maglia cm 8x10 protezione ZN-AL				
<b>TOTALE:</b>						<b>18,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,25</b>

**Articolo: VEN25-09.06.15.01 [L.06.15.01]**

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	30,28	0,27
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	27,72	0,25
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,19
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m <sup>3</sup>	25,50	0,77
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	0,76	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>2,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,57</b>

**Articolo: VEN25-09.06.15.02 [L.06.15.02]**

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI OLTRE 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	30,28	0,21
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,007	h	27,72	0,19
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,002	h	93,31	0,19
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,035	kg	1,60	0,06
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,048	kg	8,18	0,39
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,028	m <sup>3</sup>	25,50	0,71
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	0,76	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>2,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,35</b>

**Articolo: VEN25-09.06.15.03 [L.06.15.03]**

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI FINO A 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	30,28	0,39
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	27,72	0,36
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,003	h	93,31	0,28
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,045	kg	1,60	0,07
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,072	kg	8,18	0,59
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,042	m³	25,50	1,07
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,120	kg	4,22	0,51
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m³	0,76	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,86</b>

**Articolo: VEN25-09.06.15.04 [L.06.15.04]**

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI OLTRE I 500 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	30,28	0,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	27,72	0,30
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,003	h	93,31	0,28
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,045	kg	1,60	0,07
VEN25-PR-A.07.02.00	B.07.02.00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE	0,072	kg	8,18	0,59
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,041	m³	25,50	1,05
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,200	kg	2,42	0,48
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,016	kg	3,71	0,06
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,120	kg	4,22	0,51
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m³	0,76	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,67</b>

**Articolo: VEN25-09.06.16.00 [L.06.16.00]**

MAGGIORAZIONE IDROSEMINA SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.07.03.00	B.07.03.00	SEMENTI SELEZIONATI	0,005	kg	51,36	0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>0,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,33</b>

**Articolo: VEN25-09.06.17.00 [L.06.17.00]**

CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA CON  
GEOCOMPOSITO PRESEMINATO E KIT DI ANCORAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,152	h	30,28	4,60
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,152	h	27,72	4,21
VEN25-AT.09.02.a	D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,100	h	54,76	5,48
VEN25-AT.10.07.00	D.10.07.00	NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE	0,008	h	93,31	0,75
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.07.03.00	B.07.03.00	SEMENTI SELEZIONATI	0,048	kg	51,36	2,47
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.07.01.00	B.07.01.00	TERRENO VEGETALE	0,030	m <sup>3</sup>	25,50	0,77
VEN25-PR-A.07.09.00	B.07.09.00	RESINA COLLANTE	0,018	kg	3,71	0,07
VEN25-PR-A.07.21.00	B.07.21.00	MULCH	0,080	kg	4,22	0,34
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,020	m <sup>3</sup>	0,76	0,02
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	1,000	kg	3,71	3,71
VEN25-PR-A.07.25.c	B.07.25.c	BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI	1,000	m <sup>2</sup>	10,76	10,76
<b>TOTALE:</b>						<b>33,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,95</b>

**Articolo: VEN25-09.06.18.01 [L.06.18.01]**

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi in acciaio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	30,28	0,30
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	27,72	0,28
VEN25-PR-A.07.30.00	B.07.30.00	FISSAGGI IN FERRO	2,000	cad	0,35	0,70
VEN25-PR-A.76.28.t	B.76.28.t	BIOTESSILE PRESEMINATO	1,000	m <sup>2</sup>	3,90	3,90

		<b>TOTALE:</b>	<b>5,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,37
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,55</b>

**Articolo: VEN25-09.06.18.02 [L.06.18.02]**

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi biodegradabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	30,28	0,48
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,016	h	27,72	0,44
VEN25-PR-A.76.28.u	B.76.28.u	PICCHETTO DI TIPO BIODEGRADABILE	1,000	m²	0,55	0,55
VEN25-PR-A.76.28.t	B.76.28.t	BIOTESSILE PRESEMINATO	1,000	m²	3,90	3,90
		<b>TOTALE:</b>				<b>5,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>6,79</b>

**Articolo: VEN25-09.06.19.00 [L.06.19.00]**

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	30,28	1,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	27,72	1,05
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,034	h	54,09	1,84
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,030	kg	1,60	0,05
VEN25-PR-A.76.28.b	B.76.28.b	FORNITURA DI ZOLLE ERBOSE IN PERFETTO STATO DI VEGETAZIONE	1,000	m²	4,17	4,17
		<b>TOTALE:</b>				<b>8,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,19
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>10,47</b>

**Articolo: VEN25-09.06.20.00 [L.06.20.00]**

PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	30,28	0,73
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,024	h	27,72	0,67
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	1,000	cad	1,57	1,57



		<b>TOTALE:</b>	<b>2,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,79
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,76</b>

**Articolo: VEN25-09.06.21.00 [L.06.21.00]**

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,100	h	30,28	3,03
VEN25-AT.09.08.f	D.09.08.f	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	0,001	h	96,14	0,10
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	2,000	cad	0,91	1,82
		<b>TOTALE:</b>				<b>4,95</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,31
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>6,26</b>

**Articolo: VEN25-09.06.22.00 [L.06.22.00]**

GRADONATA CON TALEE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,092	h	30,28	2,79
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,091	h	27,72	2,52
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,051	h	87,37	4,46
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	10,000	cad	0,91	9,10
		<b>TOTALE:</b>				<b>18,87</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>23,87</b>

**Articolo: VEN25-09.06.23.00 [L.06.23.00]**

GRADONATA VIVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	30,28	1,15
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,038	h	27,72	1,05
VEN25-AT.09.11.b	D.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	0,069	h	54,09	3,73
VEN25-PR-A.07.13.00	B.07.13.00	TALEE DI SALICE	15,000	cad	0,91	13,65
VEN25-PR-A.07.04.00	B.07.04.00	PIANTINE	4,000	cad	1,57	6,28
VEN25-PR-A.07.08.b	B.07.08.b	CONCIME chimico	0,100	kg	2,27	0,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>26,09</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,91

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	33,00
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-09.06.24.00 [L.06.24.00]**

RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,036	h	30,28	1,09
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,036	h	27,72	1,00
VEN25-PR-A.76.28.d	B.76.28.d	ESSENZE ARBOREE SPOGLIATE DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS	0,800	cad	2,06	1,65
TOTALE:						3,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,73

**Articolo: VEN25-09.06.25.00 [L.06.25.00]**

SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI A MANO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,012	h	27,72	0,33
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,012	h	6,93	0,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
TOTALE:						0,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,53

**Articolo: VEN25-09.06.26.00 [L.06.26.00]**

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	27,72	0,17
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	46,53	0,28
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,006	h	71,80	0,43
TOTALE:						0,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,11

**Articolo: VEN25-09.06.27.00 [L.06.27.00]**

TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	27,72	0,17
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	46,53	0,28
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,006	h	71,80	0,43
VEN25-AT.15.06.00	D.15.06.00	NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	0,005	h	83,60	0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>1,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-09.06.28.00 [L.06.28.00]**

DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO SPONDE E PETTI ARGINALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	30,28	0,39
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,013	h	27,72	0,36
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,006	h	46,53	0,28
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,012	l	1,40	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,94</b>

**Articolo: VEN25-09.06.29.01 [L.06.29.01]**

Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: con raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	30,28	0,18
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,006	h	27,72	0,17
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,150	l	1,40	0,21
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,005	h	5,60	0,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,005	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,003	h	6,93	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00

VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	0,002	h	50,60	0,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,016	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,42</b>

**Articolo: VEN25-09.06.29.02 [L.06.29.02]**

Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: senza raccolta materiali di risulta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	30,28	0,09
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,003	h	27,72	0,08
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,001	h	13,75	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,008	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,003	h	71,80	0,22
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,090	l	1,40	0,13
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,003	h	5,60	0,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,003	l	1,40	0,00
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,002	h	6,93	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,002	l	1,40	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,72</b>

**Articolo: VEN25-09.06.30.00 [L.06.30.00]**

RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,011	h	30,28	0,33
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,010	h	27,72	0,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,006	h	6,93	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,004	l	1,40	0,01
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,012	h	5,60	0,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,012	l	1,40	0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,73</b>

**Articolo: VEN25-09.06.31.01 [L.06.31.01]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 5-15cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,730	h	30,28	22,10
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,220	h	61,72	13,58
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,370	h	87,37	32,33
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,495	h	5,60	2,77
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,495	l	1,40	0,69
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	8,000	t*km	0,25	2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>73,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,94</b>

**Articolo: VEN25-09.06.31.02 [L.06.31.02]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 16-30cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,600	h	30,28	48,45
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,500	h	87,37	43,69
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,700	h	5,60	3,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,700	l	1,40	0,98
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	12,000	t*km	0,25	3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>130,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>165,59</b>

**Articolo: VEN25-09.06.31.03 [L.06.31.03]**

ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 31-45cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	2,200	h	30,28	66,62
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,800	h	61,72	49,38
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,800	h	87,37	69,90
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,800	h	5,60	4,48
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,800	l	1,40	1,12
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	20,000	t*km	0,25	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>196,50</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	52,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>248,57</b>

**Articolo: VEN25-09.06.32.00 [L.06.32.00]**

SFALCIO IN ALVEO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,008	h	46,53	0,37
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,002	h	87,37	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>0,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,83</b>

**Articolo: VEN25-09.06.33.00 [L.06.33.00]**

SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,009	h	30,28	0,27
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,018	h	27,72	0,50
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,003	h	13,75	0,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,024	l	1,40	0,03
VEN25-AT.07.10.00	D.07.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME	0,011	h	36,31	0,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,132	l	1,40	0,18
VEN25-PR-A.07.08.a	B.07.08.a	CONCIME organico	0,125	kg	1,60	0,20
VEN25-PR-A.07.11.00	B.07.11.00	NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA	0,040	kg	4,84	0,19
VEN25-PR-A.07.10.00	B.07.10.00	NUTRISOL	0,150	kg	7,24	1,09
VEN25-PR-A.07.12.00	B.07.12.00	PAGLIA	0,050	kg	2,42	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>3,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,82</b>

**Articolo: VEN25-09.06.34.00 [L.06.34.00]**

Sfalcio dei prodotti erbosi con mezzi meccanici semoventi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,003	h	71,80	0,22
VEN25-AT.01.08.c	D.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,003	h	26,18	0,08

VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
VEN25-AT.07.09.01	D.07.09.01	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO LEGGERA FINO 1kW Motosega leggera da potatura, fino a 1 kW, con lunghezza spranga 25-40 cm.	0,001	h	1,63	0,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,050	l	1,40	0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,76</b>

**Articolo: VEN25-09.06.35.00 [L.06.35.00]**

Pulizia della vegetazione spontanea, mediante sfalcio e decespugliamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-AT.07.08.00	D.07.08.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	0,005	h	71,80	0,36
VEN25-AT.01.08.c	D.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,005	h	26,18	0,13
VEN25-AT.07.07.00	D.07.07.00	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE	0,004	h	6,93	0,03
VEN25-AT.07.09.02	D.07.09.02	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	0,002	h	2,73	0,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,081	l	1,40	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,06</b>

**Articolo: VEN25-09.06.36.01 [L.06.36.01]**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie in ambito fluviale: diametro colletto fino a 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,220	h	87,37	19,22
VEN25-AT.07.09.02	D.07.09.02	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	0,100	h	2,73	0,27
VEN25-AT.07.09.02	D.07.09.02	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	0,100	h	2,73	0,27
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2,000	t*km	0,25	0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,91</b>

**Articolo: VEN25-09.06.36.02 [L.06.36.02]**

Estirpazione o frantumazione di ceppaie in ambito fluviale: diametro coltetto da 40 cm a 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,410	h	33,03	13,54
VEN25-AT.09.08.d	D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	0,330	h	87,37	28,83
VEN25-AT.07.09.02	D.07.09.02	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	0,150	h	2,73	0,41
VEN25-AT.07.09.02	D.07.09.02	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	0,150	h	2,73	0,41
VEN25-AT.01.16.00	D.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	4,000	t*km	0,25	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>44,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,90</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.01 [L.07.01.01]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,054	h	30,28	1,64
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,054	h	27,72	1,50
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,032	h	10,02	0,32
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,162	l	1,40	0,23
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,108	l	1,40	0,15
VEN25-PR-A.74.44.10	B.74.44.10	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=20 mm	1,000	m	0,51	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>4,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,74</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.02 [L.07.01.02]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	30,28	1,67
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	27,72	1,52
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	10,02	0,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,165	l	1,40	0,23
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19



VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,110	l	1,40	0,15
VEN25-PR-A.74.44.11	B.74.44.11	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=25 mm	1,000	m	0,74	0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>4,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,11</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.03 [L.07.01.03]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	30,28	1,67
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,055	h	27,72	1,52
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,033	h	10,02	0,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,165	l	1,40	0,23
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,014	h	13,75	0,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,110	l	1,40	0,15
VEN25-PR-A.74.44.12	B.74.44.12	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=32 mm	1,000	m	1,16	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>5,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,64</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.04 [L.07.01.04]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,058	h	30,28	1,76
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,058	h	27,72	1,61
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,035	h	10,02	0,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,174	l	1,40	0,24
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,015	h	13,75	0,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,116	l	1,40	0,16
VEN25-PR-A.74.44.13	B.74.44.13	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=40 mm	1,000	m	1,78	1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>6,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,72</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.05 [L.07.01.05]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	30,28	1,97
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,065	h	27,72	1,80
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,039	h	10,02	0,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,195	l	1,40	0,27
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,016	h	13,75	0,22
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,130	l	1,40	0,18
VEN25-PR-A.74.44.14	B.74.44.14	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=50 mm	1,000	m	2,66	2,66
<b>TOTALE:</b>						<b>7,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,47</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.06 [L.07.01.06]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,074	h	30,28	2,24
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,074	h	27,72	2,05
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,044	h	10,02	0,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,222	l	1,40	0,31
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,019	h	13,75	0,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,148	l	1,40	0,21
VEN25-PR-A.74.44.15	B.74.44.15	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=63 mm	1,000	m	4,22	4,22
<b>TOTALE:</b>						<b>9,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,30</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.07 [L.07.01.07]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,095	h	30,28	2,88
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,095	h	27,72	2,63
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,057	h	10,02	0,57
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,285	l	1,40	0,40
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,024	h	13,75	0,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,190	l	1,40	0,27
VEN25-PR-A.74.44.16	B.74.44.16	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=75 mm	1,000	m	5,83	5,83
<b>TOTALE:</b>						<b>12,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,42

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16,33
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-09.07.01.08 [L.07.01.08]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	30,28	3,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,116	h	27,72	3,22
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,070	h	10,02	0,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,348	l	1,40	0,49
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,029	h	13,75	0,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,232	l	1,40	0,32
VEN25-PR-A.74.44.17	B.74.44.17	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=90 mm	1,000	m	8,44	8,44
<b>TOTALE:</b>						<b>17,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,61</b>

**Articolo: VEN25-09.07.01.09 [L.07.01.09]**

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,148	h	30,28	4,48
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,148	h	27,72	4,10
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	0,089	h	10,02	0,89
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,444	l	1,40	0,62
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,037	h	13,75	0,51
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,296	l	1,40	0,41
VEN25-PR-A.74.44.18	B.74.44.18	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=110 mm	1,000	m	12,56	12,56
<b>TOTALE:</b>						<b>23,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,82</b>

**Articolo: VEN25-09.07.02.01 [L.07.02.01]**Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 1,6/2,3 l/h, diam. 16 mm  
spaziatura 50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	30,28	0,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	27,72	0,47

VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	13,75	0,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,080	l	1,40	0,11
VEN25-PR-A.07.63.01	B.07.63.01	ALA GOCCOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 50 cm, D=16 mm	1,000	m	0,85	0,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,08</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,63</b>

**Articolo: VEN25-09.07.02.02 [L.07.02.02]**

Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 2,3 l/h, diam. 16 mm  
spaziatura 33 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	30,28	0,51
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,017	h	27,72	0,47
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,010	h	13,75	0,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,080	l	1,40	0,11
VEN25-PR-A.07.63.02	B.07.63.02	ALA GOCCOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 33 cm, D=16 mm	1,000	m	1,47	1,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,42</b>

**Articolo: VEN25-09.07.03.01 [L.07.03.01]**

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90° SOLLEVAMENTO 10cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	30,28	9,69
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	27,72	8,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,060	%		0,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,500	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,060	%		0,54
VEN25-PR-A.07.55.01	B.07.55.01	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90°, SOLLEVAMENTO 10cm	1,000	cad	8,50	8,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,03</b>

**Articolo: VEN25-09.07.03.02 [L.07.03.02]**

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 15cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	30,28	9,69
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	27,72	8,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,310	%		0,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,750	%		0,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,310	%		0,73
VEN25-PR-A.07.55.02	B.07.55.02	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2", SOLLEVAMENTO 15cm	1,000	cad	17,75	17,75
<b>TOTALE:</b>						<b>38,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,68</b>

**Articolo: VEN25-09.07.03.03 [L.07.03.03]**

IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 30cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	30,28	9,69
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,320	h	27,72	8,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	39,540	%		0,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,980	%		0,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	39,540	%		0,79
VEN25-PR-A.07.55.03	B.07.55.03	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2", SOLLEVAMENTO 30cm	1,000	cad	20,98	20,98
<b>TOTALE:</b>						<b>41,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,08</b>

**Articolo: VEN25-09.07.04.01 [L.07.04.01]**Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm  
gittata da 3 m a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,960	h	30,28	29,07
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,130	h	13,75	1,79
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,040	l	1,40	1,46
VEN25-PR-A.07.56.01	B.07.56.01	IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 3-10 m.	1,000	cad	13,83	13,83
<b>TOTALE:</b>						<b>46,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,38</b>

**Articolo: VEN25-09.07.04.02 [L.07.04.02]**

Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm  
gittata da 7 m a 15 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,970	h	30,28	29,37
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,157	h	13,75	2,16
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,256	l	1,40	1,76
VEN25-PR-A.07.56.02	B.07.56.02	IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 7-15 m.	1,000	cad	19,63	19,63
<b>TOTALE:</b>						<b>52,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,94</b>

**Articolo: VEN25-09.07.05.00 [L.07.05.00]**

FILTRO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,270	h	30,28	8,18
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,270	h	27,72	7,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,540	%		0,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,880	%		0,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,540	%		0,55
VEN25-PR-A.07.54.01	B.07.54.01	FILTRO PER IRRIGAZIONE D=1"	1,000	cad	11,88	11,88
<b>TOTALE:</b>						<b>29,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,84</b>

**Articolo: VEN25-09.07.06.01 [L.07.06.01]**

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	30,28	16,35
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	27,72	14,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	50,140	%		1,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,820	%		0,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,140	%		1,00
VEN25-PR-A.07.57.01	B.07.57.01	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30	1,000	cad	18,82	18,82
<b>TOTALE:</b>						<b>52,89</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>66,91</b>

**Articolo: VEN25-09.07.06.02 [L.07.06.02]**

POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	30,28	16,35
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,540	h	27,72	14,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,030	%		1,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,710	%		1,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,030	%		1,22
VEN25-PR-A.07.57.02	B.07.57.02	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30	1,000	cad	29,71	29,71
<b>TOTALE:</b>						<b>64,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			17,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,79</b>

**Articolo: VEN25-09.07.07.01 [L.07.07.01]**

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	30,28	10,60
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	27,72	9,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,710	%		1,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,410	%		1,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,710	%		1,03
VEN25-PR-A.07.53.01	B.07.53.01	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3	1,000	cad	31,41	31,41
<b>TOTALE:</b>						<b>55,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			14,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,61</b>

**Articolo: VEN25-09.07.07.02 [L.07.07.02]**

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	30,28	10,60
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,350	h	27,72	9,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	57,500	%		1,15

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,200	%		1,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,500	%		1,15
VEN25-PR-A.07.53.02	B.07.53.02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4	1,000	cad	37,20	37,20
<b>TOTALE:</b>						<b>61,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,53</b>

**Articolo: VEN25-09.07.08.01 [L.07.08.01]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	30,28	7,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,670	%		0,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,100	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,670	%		0,21
VEN25-PR-A.68.39.01	B.68.39.01	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"	1,000	cad	3,10	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,18</b>

**Articolo: VEN25-09.07.08.02 [L.07.08.02]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	30,28	7,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,820	%		0,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,250	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,820	%		0,22
VEN25-PR-A.68.39.02	B.68.39.02	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"	1,000	cad	3,25	3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>11,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,41</b>

**Articolo: VEN25-09.07.08.03 [L.07.08.03]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,250	h	30,28	7,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,130	%		0,24



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,560	%		0,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,130	%		0,24
VEN25-PR-A.68.39.03	B.68.39.03	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"	1,000	cad	4,56	4,56
<b>TOTALE:</b>						<b>12,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,18</b>

**Articolo: VEN25-09.07.09.01 [L.07.09.01]**

ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	30,28	10,78
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	27,72	9,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,250	%		1,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,600	%		1,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,250	%		1,03
VEN25-PR-A.07.52.01	B.07.52.01	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"	1,000	cad	30,60	30,60
<b>TOTALE:</b>						<b>54,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,98</b>

**Articolo: VEN25-09.07.09.02 [L.07.09.02]**

ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	30,28	10,78
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	27,72	9,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	54,610	%		1,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,960	%		1,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	54,610	%		1,09
VEN25-PR-A.07.52.02	B.07.52.02	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"	1,000	cad	33,96	33,96
<b>TOTALE:</b>						<b>58,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,56</b>

**Articolo: VEN25-09.07.09.03 [L.07.09.03]**

ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	30,28	12,11
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	27,72	11,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	111,310	%		2,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,110	%		3,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	111,310	%		2,23
VEN25-PR-A.07.52.03	B.07.52.03	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"	1,000	cad	88,11	88,11
<b>TOTALE:</b>						<b>119,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,90</b>

**Articolo: VEN25-09.07.10.01 [L.07.10.01]**

ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	30,28	10,78
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	27,72	9,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	69,610	%		1,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,960	%		1,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	69,610	%		1,39
VEN25-PR-A.07.52.04	B.07.52.04	ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"	1,000	cad	48,96	48,96
<b>TOTALE:</b>						<b>74,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,05</b>

**Articolo: VEN25-09.07.10.02 [L.07.10.02]**

ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	30,28	10,78
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,356	h	27,72	9,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	108,570	%		2,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,920	%		3,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	108,570	%		2,17
VEN25-PR-A.07.52.05	B.07.52.05	ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"	1,000	cad	87,92	87,92
<b>TOTALE:</b>						<b>116,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,28</b>

**Articolo: VEN25-09.07.10.03 [L.07.10.03]**

ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	30,28	12,11
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,400	h	27,72	11,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,260	%		2,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,060	%		4,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	144,260	%		2,89
VEN25-PR-A.07.52.06	B.07.52.06	ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"	1,000	cad	121,06	121,06
<b>TOTALE:</b>						<b>154,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,92</b>

**Articolo: VEN25-09.07.11.01 [L.07.11.01]**

PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 4 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	30,28	24,50
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	27,72	22,43
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,490	%		3,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	116,560	%		4,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,490	%		3,27
VEN25-PR-A.07.58.01	B.07.58.01	PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V 4 zone	1,000	cad	116,56	116,56
<b>TOTALE:</b>						<b>174,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>220,98</b>

**Articolo: VEN25-09.07.11.02 [L.07.11.02]**

PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 6 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	30,28	24,50
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	0,809	h	27,72	22,43
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	172,370	%		3,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,440	%		5,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	172,370	%		3,45

VEN25-PR-A.07.58.02	B.07.58.02	PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V 6 zone	1,000	cad	125,44	125,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>184,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	48,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>233,13</b>

**Articolo: VEN25-09.07.12.00 [L.07.12.00]**

Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	0,950	h	30,28	28,77
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	0,200	h	13,75	2,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	1,600	l	1,40	2,24
VEN25-PR-A.07.59.01	B.07.59.01	PROGRAMMATORE A BATTERIA 9V PROGRAMMABILE DA REMOTO BLUETOOTH, IP68 4 zone	1,000	cad	165,92	165,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>199,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	52,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>252,60</b>

**Articolo: VEN25-09.07.13.00 [L.07.13.00]**

SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.09.02.a	A.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	1,078	h	30,28	32,64
VEN25-RU.09.03.a	A.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)	1,078	h	27,72	29,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	85,840	%		1,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,320	%		0,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	85,840	%		1,72
VEN25-PR-A.07.60.01	B.07.60.01	SENSORE PIOGGIA ad imbibizione	1,000	cad	23,32	23,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	23,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.01 [M.01.01.01]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.01	B.50.01.01	ALLACCIAMENTO MOTORE monofase fino a 1,5 a KW/230V+T	1,000	a corpo	76,17	76,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,170	%		3,05

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,910	%		2,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,910	%		2,66
<b>TOTALE:</b>						<b>141,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>178,72</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.02 [M.01.01.02]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase fino a 1,5 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.02	B.50.01.02	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase fino a 1,5 KW/380V+T	1,000	a corpo	91,51	91,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,510	%		3,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	154,550	%		3,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	154,550	%		3,09
<b>TOTALE:</b>						<b>164,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>207,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.03 [M.01.01.03]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.03	B.50.01.03	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 fino a 4 KW/380V+T	1,000	a corpo	98,68	98,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,680	%		3,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	174,330	%		3,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	174,330	%		3,49
<b>TOTALE:</b>						<b>185,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>234,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.04 [M.01.01.04]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4,1 a 7,5 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.04	B.50.01.04	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 da 4,01 fino a 7,5 KW/380+T	1,000	a corpo	109,93	109,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,930	%		4,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	195,040	%		3,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,350	h	34,05	45,97
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,350	h	28,99	39,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	195,040	%		3,90
<b>TOTALE:</b>						<b>207,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>262,16</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.05 [M.01.01.05]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 7,51 a 11 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.05	B.50.01.05	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 7,5 fino a 11 KW/380V+T	1,000	a corpo	116,25	116,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	116,250	%		4,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	210,820	%		4,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	210,820	%		4,22
<b>TOTALE:</b>						<b>223,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>283,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.06 [M.01.01.06]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 11,1 a 15 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.06	B.50.01.06	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 11,01 fino a 15 KW/380V+T	1,000	a corpo	129,86	129,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	129,860	%		5,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	287,470	%		5,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	287,470	%		5,75
<b>TOTALE:</b>						<b>304,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>384,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.07 [M.01.01.07]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.07	B.50.01.07	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 15,1 fino a 30 kW/380V+T	1,000	a corpo	164,43	164,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,430	%		6,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	322,040	%		6,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	322,040	%		6,44
<b>TOTALE:</b>						<b>341,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>432,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.08 [M.01.01.08]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 20,1 a 25 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.08	B.50.01.08	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 20 fino a 25 kW/380V+T	1,000	a corpo	200,11	200,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,110	%		8,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	357,720	%		7,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	357,720	%		7,15
<b>TOTALE:</b>						<b>380,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>480,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.09 [M.01.01.09]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 30,1 a 35 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.09	B.50.01.09	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 30,1 fino a 35 kW/380V+T	1,000	a corpo	246,64	246,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	246,640	%		9,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	404,250	%		8,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	404,250	%		8,09
<b>TOTALE:</b>						<b>430,30</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	114,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>544,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.01.10 [M.01.01.10]**

ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 35,1 a 40 kW/380V + T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.01.10	B.50.01.10	ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 35,1 fino a 40 KW/380V+T	1,000	a corpo	282,01	282,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	282,010	%		11,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	439,620	%		8,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	439,620	%		8,79
<b>TOTALE:</b>						<b>468,48</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			124,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>592,63</b>

**Articolo: VEN25-10.01.02.01 [M.01.02.01]**

BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.02.01	B.50.02.01	BARRIERA TAGLIAFUOCO PER STRUTTURA REI 60	1,000	dm <sup>3</sup>	41,27	41,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,270	%		1,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,580	%		0,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,580	%		0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>51,13</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			13,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,68</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.01 [M.01.03.01]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 80 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.01	B.50.03.01	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 75 x 75-80 mm.	1,000	m	11,86	11,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,860	%		0,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,620	%		0,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51



VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,620	%		0,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.02 [M.01.03.02]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 100 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.02	B.50.03.02	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 100 x 75-80 mm.	1,000	m	13,93	13,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,930	%		0,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,690	%		0,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,690	%		0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.03 [M.01.03.03]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 150 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.03	B.50.03.03	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 150 x 75-80 mm.	1,000	m	16,15	16,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,150	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,910	%		0,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,910	%		0,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>42,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.04 [M.01.03.04]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.04	B.50.03.04	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 200 x 75-80 mm.	1,000	m	21,35	21,35

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,350	%		0,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,110	%		0,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,110	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>39,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.05 [M.01.03.05]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 300 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.05	B.50.03.05	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 300 x 75-80 mm.	1,000	m	26,51	26,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,510	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,270	%		0,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,270	%		0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>45,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.06 [M.01.03.06]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 400 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.06	B.50.03.06	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 400 x 75-80 mm.	1,000	m	36,30	36,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,300	%		1,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,060	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,060	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>55,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.07 [M.01.03.07]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 500 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.07	B.50.03.07	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 500 x 75-80 mm.	1,000	m	39,91	39,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,910	%		1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,670	%		1,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,670	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>59,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.08 [M.01.03.08]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 80 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.08	B.50.03.08	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 75 x 75-80 mm.	1,000	m	11,86	11,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,860	%		0,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,620	%		0,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,620	%		0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>29,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.09 [M.01.03.09]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 100 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.09	B.50.03.09	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 100 x 75-80 mm.	1,000	m	13,93	13,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,930	%		0,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,690	%		0,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,690	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>31,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.10 [M.01.03.10]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 150 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.10	B.50.03.10	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 150 x 75-80 mm.	1,000	m	16,15	16,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,150	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,910	%		0,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,910	%		0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>33,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.11 [M.01.03.11]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 200 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.11	B.50.03.11	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 200 x 75-80 mm.	1,000	m	21,35	21,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,350	%		0,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,110	%		0,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,110	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>39,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.12 [M.01.03.12]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 300 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.12	B.50.03.12	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 300 x 75-80 mm.	1,000	m	26,51	26,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,510	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,270	%		0,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,270	%		0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>45,03</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>56,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.13 [M.01.03.13]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 400 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.13	B.50.03.13	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 400 x 75-80 mm.	1,000	m	36,30	36,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,300	%		1,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,060	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,060	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>55,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.03.14 [M.01.03.14]**

CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 500 x 75-80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.03.14	B.50.03.14	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 500 x 75-80 mm.	1,000	m	39,91	39,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,910	%		1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,670	%		1,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,670	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>59,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.01 [M.01.04.01]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.01	B.50.04.01	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 25x30 mm	1,000	m	4,98	4,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,980	%		0,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,290	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,290	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>11,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.02 [M.01.04.02]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 40 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.02	B.50.04.02	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 40x40 mm.	1,000	m	6,39	6,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,390	%		0,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,960	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,960	%		0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>14,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.03 [M.01.04.03]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.03	B.50.04.03	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x40 mm	1,000	m	8,40	8,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,400	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,490	%		0,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,490	%		0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>19,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.04 [M.01.04.04]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.04	B.50.04.04	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x40 mm	1,000	m	10,07	10,07

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,070	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,160	%		0,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,160	%		0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>21,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.05 [M.01.04.05]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.05	B.50.04.05	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x40 mm	1,000	m	10,89	10,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,890	%		0,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,240	%		0,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,240	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>23,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.06 [M.01.04.06]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 40 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.06	B.50.04.06	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x40 mm.	1,000	m	13,03	13,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,030	%		0,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,640	%		0,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,640	%		0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>27,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,38</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.07 [M.01.04.07]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.07	B.50.04.07	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x60 mm	1,000	m	9,29	9,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,290	%		0,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,380	%		0,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,380	%		0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>20,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.08 [M.01.04.08]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.08	B.50.04.08	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x60 mm	1,000	m	11,61	11,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,610	%		0,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,700	%		0,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,700	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>23,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.09 [M.01.04.09]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.09	B.50.04.09	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x60 mm	1,000	m	14,50	14,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,500	%		0,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,850	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,850	%		0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>27,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,75</b>



**Articolo: VEN25-10.01.04.10 [M.01.04.10]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.10	B.50.04.10	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x60 mm	1,000	m	15,99	15,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,990	%		0,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,600	%		0,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,600	%		0,57
<b>TOTALE:</b>						<b>30,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,43</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.11 [M.01.04.11]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.11	B.50.04.11	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x60 mm	1,000	m	23,21	23,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,210	%		0,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,820	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,820	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>38,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.12 [M.01.04.12]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 60 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.12	B.50.04.12	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x60 mm	1,000	m	29,01	29,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,010	%		1,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	41,620	%		0,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	41,620	%		0,83
<b>TOTALE:</b>						<b>44,44</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>56,22</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.13 [M.01.04.13]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.13	B.50.04.13	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x80 mm	1,000	m	16,72	16,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,720	%		0,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,070	%		0,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,070	%		0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>29,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.14 [M.01.04.14]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.14	B.50.04.14	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x80 mm	1,000	m	19,06	19,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,060	%		0,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,670	%		0,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,670	%		0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>33,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.15 [M.01.04.15]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.15	B.50.04.15	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x80 mm	1,000	m	24,86	24,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,860	%		0,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,470	%		0,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,470	%		0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>39,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.04.16 [M.01.04.16]**

CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.04.16	B.50.04.16	CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x80 mm	1,000	m	31,96	31,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,960	%		1,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	44,570	%		0,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	44,570	%		0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>47,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.05.01 [M.01.05.01]**

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.05.01	B.50.05.01	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq	1,000	a corpo	9,17	9,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,170	%		0,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,090	%		0,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,090	%		0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>29,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.05.02 [M.01.05.02]**

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.05.02	B.50.05.02	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq	1,000	a corpo	14,77	14,77

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,770	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,690	%		0,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,690	%		0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>35,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.01 [M.01.06.01]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.01	B.50.06.01	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 10mmq	1,000	m	2,81	2,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,810	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,120	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,120	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>3,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.02 [M.01.06.02]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.02	B.50.06.02	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq	1,000	m	3,84	3,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,840	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,150	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,150	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.03 [M.01.06.03]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.03	B.50.06.03	CORDA DI RAME NUDA ELETTRolitica sez. 25mmq	1,000	m	5,80	5,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,800	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,860	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,860	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>6,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.04 [M.01.06.04]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTRolitica Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.04	B.50.06.04	CORDA DI RAME NUDA ELETTRolitica sez. 35mmq	1,000	m	6,69	6,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,690	%		0,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,750	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,750	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>7,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,23</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.05 [M.01.06.05]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTRolitica Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.05	B.50.06.05	CORDA DI RAME NUDA ELETTRolitica sez. 50mmq	1,000	m	9,31	9,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,310	%		0,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,370	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,370	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>10,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.06 [M.01.06.06]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.06	B.50.06.06	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 70mmq	1,000	m	12,68	12,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,680	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,740	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,740	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>13,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.07 [M.01.06.07]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.07	B.50.06.07	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 95mmq	1,000	m	16,64	16,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,640	%		0,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,700	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,700	%		0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>18,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.06.08 [M.01.06.08]**

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.06.08	B.50.06.08	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 120mmq	1,000	m	21,53	21,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,530	%		0,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,590	%		0,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,590	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>23,31</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,18
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		29,49

**Articolo: VEN25-10.01.07.01 [M.01.07.01]**

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.08.01	B.50.08.01	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	76,02	76,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,020	%		3,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	107,550	%		2,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	107,550	%		2,15
TOTALE:						114,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						145,34

**Articolo: VEN25-10.01.07.02 [M.01.07.02]**

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.08.02	B.50.08.02	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	56,39	56,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,390	%		2,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	87,920	%		1,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	87,920	%		1,76
TOTALE:						93,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						118,53

**Articolo: VEN25-10.01.07.03 [M.01.07.03]**

IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.08.03	B.50.08.03	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero o similare)	1,000	a corpo	60,09	60,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,090	%		2,40

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,620	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,620	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>97,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.01 [M.01.08.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.01	B.50.09.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6 - 40A, curva C	1,000	cad	14,44	14,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,440	%		0,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,750	%		0,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,750	%		0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>22,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,05</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.02 [M.01.08.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	17,25	17,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,250	%		0,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23,560	%		0,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,560	%		0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>25,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,87</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.03 [M.01.08.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.03	B.50.09.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C	1,000	cad	20,11	20,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,110	%		0,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,420	%		0,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,420	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>28,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.04 [M.01.08.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.04	B.50.09.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	24,30	24,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,300	%		0,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,610	%		0,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,610	%		0,61
<b>TOTALE:</b>						<b>32,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.05 [M.01.08.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.05	B.50.09.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 40A, curva C	1,000	cad	28,57	28,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,570	%		1,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,880	%		0,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,880	%		0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>37,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.06 [M.01.08.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.06	B.50.09.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	50,30	50,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,300	%		2,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,610	%		1,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,610	%		1,13
<b>TOTALE:</b>						<b>60,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.07 [M.01.08.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.07	B.50.09.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva C	1,000	cad	57,78	57,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,780	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,090	%		1,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,090	%		1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>68,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,23</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.08 [M.01.08.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 kA 4P, In = 6 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.08	B.50.09.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 6 - 32A, curva C	1,000	cad	61,89	61,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,890	%		2,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	68,200	%		1,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,200	%		1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>73,40</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>92,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.08.09 [M.01.08.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 kA 4P, In = 40A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.09	B.50.09.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 40A, curva C	1,000	cad	72,44	72,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,440	%		2,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,750	%		1,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,750	%		1,58
<b>TOTALE:</b>						<b>84,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.01 [M.01.09.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 6 - 40A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.01	B.50.10.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	25,29	25,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,290	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,600	%		0,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,600	%		0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>33,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.02 [M.01.09.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.02	B.50.10.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	21,52	21,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,520	%		0,86

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,830	%		0,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,830	%		0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>29,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,71</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.03 [M.01.09.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.03	B.50.10.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	30,35	30,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,350	%		1,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,660	%		0,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,660	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>39,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,75</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.04 [M.01.09.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.04	B.50.10.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	45,51	45,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,510	%		1,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,820	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,820	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>55,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.05 [M.01.09.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.05	B.50.10.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curvaINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva	1,000	cad	39,12	39,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,120	%		1,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,430	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,430	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>48,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.06 [M.01.09.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.06	B.50.10.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva	1,000	cad	53,46	53,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,460	%		2,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,770	%		1,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,770	%		1,20
<b>TOTALE:</b>						<b>64,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.07 [M.01.09.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.07	B.50.10.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	54,60	54,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54,600	%		2,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,910	%		1,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,910	%		1,22
<b>TOTALE:</b>						<b>65,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,90</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.08 [M.01.09.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.08	B.50.10.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	47,17	47,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,170	%		1,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	53,480	%		1,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	53,480	%		1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>57,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,75</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.09 [M.01.09.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.09	B.50.10.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	63,80	63,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,800	%		2,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,110	%		1,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,110	%		1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>75,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.10 [M.01.09.10]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.10.10	B.50.10.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	81,76	81,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,760	%		3,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,070	%		1,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,070	%		1,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.11 [M.01.09.11]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.11	B.50.10.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	81,76	81,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,760	%		3,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,070	%		1,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,070	%		1,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>120,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.12 [M.01.09.12]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.12	B.50.10.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	101,64	101,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	101,640	%		4,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	107,950	%		2,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	107,950	%		2,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.13 [M.01.09.13]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.13	B.50.10.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B	1,000	cad	108,32	108,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,320	%		4,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	114,630	%		2,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	114,630	%		2,29
<b>TOTALE:</b>						<b>123,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.14 [M.01.09.14]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.14	B.50.10.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	88,57	88,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,570	%		3,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	94,880	%		1,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	94,880	%		1,90
<b>TOTALE:</b>						<b>102,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.15 [M.01.09.15]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.15	B.50.10.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	128,33	128,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128,330	%		5,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,640	%		2,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90



VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,640	%		2,69
<b>TOTALE:</b>						<b>145,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.16 [M.01.09.16]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.16	B.50.10.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	22,99	22,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,990	%		0,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,300	%		0,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,300	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>31,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,72</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.17 [M.01.09.17]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.17	B.50.10.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	19,62	19,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,620	%		0,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,930	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,930	%		0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>27,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.18 [M.01.09.18]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.10.18	B.50.10.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	27,41	27,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,410	%		1,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,720	%		0,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,720	%		0,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.19 [M.01.09.19]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.19	B.50.10.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	41,53	41,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,530	%		1,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,840	%		0,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,840	%		0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,05</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.20 [M.01.09.20]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.20	B.50.10.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	34,74	34,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,740	%		1,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	41,050	%		0,82
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	41,050	%		0,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.21 [M.01.09.21]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.21	B.50.10.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	48,40	48,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,400	%		1,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	54,710	%		1,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	54,710	%		1,09
<b>TOTALE:</b>						<b>58,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.22 [M.01.09.22]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.22	B.50.10.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	49,46	49,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,460	%		1,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,770	%		1,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,770	%		1,12
<b>TOTALE:</b>						<b>59,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.23 [M.01.09.23]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.23	B.50.10.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	39,33	39,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,330	%		1,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,640	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,640	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>49,03</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>62,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.24 [M.01.09.24]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.24	B.50.10.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	57,97	57,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,970	%		2,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,280	%		1,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,280	%		1,29
<b>TOTALE:</b>						<b>69,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			18,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,51</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.25 [M.01.09.25]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.25	B.50.10.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	74,35	74,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,350	%		2,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,660	%		1,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,660	%		1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>86,85</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			23,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,87</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.26 [M.01.09.26]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.26	B.50.10.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	64,60	64,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	64,600	%		2,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,910	%		1,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,910	%		1,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,56</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.27 [M.01.09.27]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.27	B.50.10.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	92,49	92,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	92,490	%		3,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,800	%		1,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,800	%		1,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,67</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.28 [M.01.09.28]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.28	B.50.10.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva C	1,000	cad	98,66	98,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,660	%		3,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,970	%		2,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,970	%		2,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>113,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>143,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.29 [M.01.09.29]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.29	B.50.10.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	74,18	74,18

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,180	%		2,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,490	%		1,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,490	%		1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>86,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.30 [M.01.09.30]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.30	B.50.10.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C	1,000	cad	112,15	112,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	112,150	%		4,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,460	%		2,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,460	%		2,37
<b>TOTALE:</b>						<b>127,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,53</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.31 [M.01.09.31]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.31	B.50.10.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	25,30	25,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,300	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,610	%		0,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,610	%		0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>33,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.32 [M.01.09.32]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.32	B.50.10.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	21,59	21,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,590	%		0,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,900	%		0,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,900	%		0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>29,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.33 [M.01.09.33]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.33	B.50.10.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	30,19	30,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,190	%		1,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,500	%		0,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,500	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>39,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.34 [M.01.09.34]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.34	B.50.10.34	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	48,85	48,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,850	%		1,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,160	%		1,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,160	%		1,10
<b>TOTALE:</b>						<b>59,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.35 [M.01.09.35]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.35	B.50.10.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	41,87	41,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,870	%		1,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,180	%		0,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,180	%		0,96
<b>TOTALE:</b>						<b>51,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.36 [M.01.09.36]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.36	B.50.10.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	57,57	57,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,570	%		2,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63,880	%		1,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63,880	%		1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>68,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.37 [M.01.09.37]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.37	B.50.10.37	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	54,37	54,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54,370	%		2,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,680	%		1,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90



<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,680	%		1,21
<b>TOTALE:</b>						<b>65,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.38 [M.01.09.38]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.10.38</b>	<b>B.50.10.38</b>	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	46,89	46,89
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	46,890	%		1,88
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	53,200	%		1,06
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	53,200	%		1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>57,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,36</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.39 [M.01.09.39]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.10.39</b>	<b>B.50.10.39</b>	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	63,80	63,80
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	63,800	%		2,55
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	70,110	%		1,40
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,110	%		1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>75,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.40 [M.01.09.40]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.10.39b</b>	<b>B.50.10.39b</b>	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	70,79	70,79
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	70,790	%		2,83

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	77,100	%		1,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	77,100	%		1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>83,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.41 [M.01.09.41]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.40	B.50.10.40	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	81,76	81,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,760	%		3,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,070	%		1,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,070	%		1,76
<b>TOTALE:</b>						<b>94,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.42 [M.01.09.42]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.42	B.50.10.42	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	101,71	101,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	101,710	%		4,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	108,020	%		2,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	108,020	%		2,16
<b>TOTALE:</b>						<b>116,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.43 [M.01.09.43]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.43	B.50.10.43	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	108,48	108,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,480	%		4,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	114,790	%		2,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	114,790	%		2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>123,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.44 [M.01.09.44]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.44	B.50.10.44	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	88,44	88,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,440	%		3,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	94,750	%		1,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	94,750	%		1,90
<b>TOTALE:</b>						<b>102,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.09.45 [M.01.09.45]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.10.45	B.50.10.45	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	128,55	128,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128,550	%		5,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,860	%		2,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,860	%		2,70
<b>TOTALE:</b>						<b>145,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>183,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.01 [M.01.10.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 6 - 40A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.01	B.50.11.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =2-8A, curva B	1,000	cad	30,19	30,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,190	%		1,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,500	%		0,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,500	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>39,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.02 [M.01.10.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.02	B.50.11.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	26,15	26,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,150	%		1,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,460	%		0,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,460	%		0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>34,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.03 [M.01.10.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.03	B.50.11.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	35,85	35,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,850	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,160	%		0,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,160	%		0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>45,27</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>57,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.04 [M.01.10.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.04	B.50.11.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P+N,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	53,96	53,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,960	%		2,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,270	%		1,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,270	%		1,21
<b>TOTALE:</b>						<b>64,85</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			17,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.05 [M.01.10.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.05	B.50.11.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	46,82	46,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,820	%		1,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	53,130	%		1,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	53,130	%		1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>57,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			15,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.06 [M.01.10.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.06	B.50.11.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P+N,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	61,15	61,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,150	%		2,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67,460	%		1,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67,460	%		1,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.07 [M.01.10.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.07	B.50.11.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P+N,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	61,77	61,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,770	%		2,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	68,080	%		1,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,080	%		1,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.08 [M.01.10.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.08	B.50.11.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	53,23	53,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,230	%		2,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,540	%		1,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,540	%		1,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.09 [M.01.10.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.09	B.50.11.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P+N,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	70,32	70,32

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,320	%		2,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,630	%		1,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,630	%		1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>82,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,36</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.10 [M.01.10.10]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.10	B.50.11.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	97,00	97,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,000	%		3,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,310	%		2,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,310	%		2,07
<b>TOTALE:</b>						<b>111,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,83</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.11 [M.01.10.11]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.11	B.50.11.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	85,05	85,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,050	%		3,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,360	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,360	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>98,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,50</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.12 [M.01.10.12]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.12	B.50.11.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	115,00	115,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,000	%		4,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,310	%		2,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,310	%		2,43
<b>TOTALE:</b>						<b>130,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>165,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.13 [M.01.10.13]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In =2 - 8A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.13	B.50.11.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =2 -8A, curva B	1,000	cad	125,57	125,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,570	%		5,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	131,880	%		2,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	131,880	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>142,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.14 [M.01.10.14]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.14	B.50.11.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =10 -32A, curva B	1,000	cad	106,30	106,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	106,300	%		4,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,610	%		2,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,610	%		2,25
<b>TOTALE:</b>						<b>121,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,52</b>



**Articolo: VEN25-10.01.10.15 [M.01.10.15]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.15	B.50.11.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =40 -63A, curva B	1,000	cad	148,43	148,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	148,430	%		5,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	154,740	%		3,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	154,740	%		3,09
<b>TOTALE:</b>						<b>166,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>211,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.16 [M.01.10.16]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.16	B.50.11.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	27,41	27,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,410	%		1,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,720	%		0,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,720	%		0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>36,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.17 [M.01.10.17]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.17	B.50.11.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	23,90	23,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,900	%		0,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,210	%		0,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,210	%		0,60
<b>TOTALE:</b>						<b>32,37</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>40,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.18 [M.01.10.18]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.18	B.50.11.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	32,68	32,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,680	%		1,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,990	%		0,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,990	%		0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>41,86</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			11,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.19 [M.01.10.19]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.19	B.50.11.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	48,83	48,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,830	%		1,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,140	%		1,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,140	%		1,10
<b>TOTALE:</b>						<b>59,29</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			15,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.20 [M.01.10.20]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.20	B.50.11.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	42,28	42,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,280	%		1,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,590	%		0,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,590	%		0,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.21 [M.01.10.21]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.21	B.50.11.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	55,47	55,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55,470	%		2,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,780	%		1,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,780	%		1,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.22 [M.01.10.22]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.22	B.50.11.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	48,93	48,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,930	%		1,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,240	%		1,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,240	%		1,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.23 [M.01.10.23]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.23	B.50.11.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	46,37	46,37

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,370	%		1,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,680	%		1,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,680	%		1,05
<b>TOTALE:</b>						<b>56,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.24 [M.01.10.24]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.24	B.50.11.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	69,64	69,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	69,640	%		2,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,950	%		1,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,950	%		1,52
<b>TOTALE:</b>						<b>81,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.25 [M.01.10.25]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.25	B.50.11.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	87,09	87,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,090	%		3,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	93,400	%		1,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	93,400	%		1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>100,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.26 [M.01.10.26]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.26	B.50.11.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	76,34	76,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,340	%		3,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	82,650	%		1,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	82,650	%		1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>89,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>112,59</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.27 [M.01.10.27]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.27	B.50.11.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	103,40	103,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	103,400	%		4,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	109,710	%		2,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	109,710	%		2,19
<b>TOTALE:</b>						<b>118,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>149,56</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.28 [M.01.10.28]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.28	B.50.11.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =0,5 -8A, curva C	1,000	cad	113,97	113,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	113,970	%		4,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,280	%		2,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,280	%		2,41
<b>TOTALE:</b>						<b>129,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>164,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.29 [M.01.10.29]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.29	B.50.11.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =10 -32A, curva C	1,000	cad	91,14	91,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,140	%		3,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	97,450	%		1,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	97,450	%		1,95
<b>TOTALE:</b>						<b>105,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>132,83</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.30 [M.01.10.30]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.30	B.50.11.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =40 -63A, curva C	1,000	cad	130,36	130,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	130,360	%		5,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	136,670	%		2,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	136,670	%		2,73
<b>TOTALE:</b>						<b>147,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>186,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.31 [M.01.10.31]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.31	B.50.11.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE-PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	29,79	29,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,790	%		1,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,100	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,100	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>38,73</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>48,99</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.32 [M.01.10.32]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.32	B.50.11.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	26,15	26,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,150	%		1,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,460	%		0,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,460	%		0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>34,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			9,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.33 [M.01.10.33]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.33	B.50.11.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	36,25	36,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,250	%		1,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,560	%		0,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,560	%		0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>45,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			12,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,82</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.34 [M.01.10.34]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.34	B.50.11.34	INTERRUTTORE, MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10kA 1P+N In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	53,46	53,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,460	%		2,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,770	%		1,20

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,770	%		1,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.35 [M.01.10.35]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.35	B.50.11.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE -PDI 10kA 1P+N In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	46,05	46,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,050	%		1,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,360	%		1,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,360	%		1,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,22</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.36 [M.01.10.36]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.36	B.50.11.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P+N In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	60,63	60,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,630	%		2,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,940	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,940	%		1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.37 [M.01.10.37]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.37	B.50.11.37	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	61,15	61,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,150	%		2,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67,460	%		1,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67,460	%		1,35
<b>TOTALE:</b>						<b>72,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.38 [M.01.10.38]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.38	B.50.11.38	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, InE = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	52,70	52,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,700	%		2,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,010	%		1,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,010	%		1,18
<b>TOTALE:</b>						<b>63,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,30</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.39 [M.01.10.39]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.39	B.50.11.39	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	65,39	65,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,390	%		2,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,700	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,700	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>77,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,63</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.40 [M.01.10.40]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.40	B.50.11.40	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	95,08	95,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,080	%		3,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,390	%		2,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,390	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>109,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>138,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.41 [M.01.10.41]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.41	B.50.11.41	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	76,34	76,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,340	%		3,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	82,650	%		1,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	82,650	%		1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>89,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>112,59</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.42 [M.01.10.42]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.42	B.50.11.42	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	112,72	112,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	112,720	%		4,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	119,030	%		2,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	119,030	%		2,38
<b>TOTALE:</b>						<b>128,30</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>162,30</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.43 [M.01.10.43]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.43	B.50.11.43	INTERRUTTORE MAGNETOTERMIO MODULARE- PDI 10kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	123,06	123,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,060	%		4,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	129,370	%		2,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	129,370	%		2,59
<b>TOTALE:</b>						<b>139,47</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			36,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,43</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.44 [M.01.10.44]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.44	B.50.11.44	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULRE- PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	104,15	104,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	104,150	%		4,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	110,460	%		2,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	110,460	%		2,21
<b>TOTALE:</b>						<b>119,05</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			31,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,60</b>

**Articolo: VEN25-10.01.10.45 [M.01.10.45]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.11.45	B.50.11.45	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULAE- PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	145,94	145,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	145,940	%		5,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	152,250	%		3,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	152,250	%		3,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>164,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>207,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.01 [M.01.11.01]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.01	B.50.12.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P,In=6A, curva B	1,000	cad	33,84	33,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,840	%		1,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,150	%		0,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,150	%		0,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.02 [M.01.11.02]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.02	B.50.12.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	29,57	29,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,570	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,880	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,880	%		0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>38,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.03 [M.01.11.03]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.03	B.50.12.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	39,12	39,12

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,120	%		1,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,430	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,430	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>48,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.04 [M.01.11.04]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.04	B.50.12.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 6A, curva B	1,000	cad	65,23	65,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,230	%		2,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,540	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,540	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>77,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.05 [M.01.11.05]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.05	B.50.12.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	60,53	60,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,530	%		2,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,840	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,840	%		1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>71,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.06 [M.01.11.06]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.06	B.50.12.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A, curva B	1,000	cad	72,30	72,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,300	%		2,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,610	%		1,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,610	%		1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>84,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.07 [M.01.11.07]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.07	B.50.12.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15k 3P, In = 6A, curva B	1,000	cad	100,60	100,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,600	%		4,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,910	%		2,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,910	%		2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>115,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.08 [M.01.11.08]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 - 32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.08	B.50.12.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 3P, = 10 - 32A, curva B	1,000	cad	95,08	95,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,080	%		3,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,390	%		2,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,390	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>109,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>138,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.09 [M.01.11.09]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.09	B.50.12.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva B	1,000	cad	122,77	122,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	122,770	%		4,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	129,080	%		2,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	129,080	%		2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>139,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.10 [M.01.11.10]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 6A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.10	B.50.12.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 6A, curva B	1,000	cad	137,11	137,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	137,110	%		5,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	143,420	%		2,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	143,420	%		2,87
<b>TOTALE:</b>						<b>154,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.11 [M.01.11.11]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 10 -32A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.11	B.50.12.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva B	1,000	cad	119,14	119,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,140	%		4,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125,450	%		2,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125,450	%		2,51
<b>TOTALE:</b>						<b>135,24</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	35,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>171,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.12 [M.01.11.12]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.12	B.50.12.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva B	1,000	cad	164,81	164,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,810	%		6,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	171,120	%		3,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	171,120	%		3,42
<b>TOTALE:</b>						<b>184,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.13 [M.01.11.13]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.13	B.50.12.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	30,96	30,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,960	%		1,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,270	%		0,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,270	%		0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>40,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.14 [M.01.11.14]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.14	B.50.12.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULAR PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva C	1,000	cad	27,10	27,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,100	%		1,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,410	%		0,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41



VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,410	%		0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>35,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.15 [M.01.11.15]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 -63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.15	B.50.12.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	35,85	35,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,850	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,160	%		0,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,160	%		0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>45,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.16 [M.01.11.16]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.16	B.50.12.16	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	60,67	60,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,670	%		2,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,980	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,980	%		1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>72,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,19</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.17 [M.01.11.17]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.17	B.50.12.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva C	1,000	cad	55,24	55,24

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55,240	%		2,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,550	%		1,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,550	%		1,23
<b>TOTALE:</b>						<b>66,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.18 [M.01.11.18]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.18	B.50.12.18	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	66,44	66,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,440	%		2,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,750	%		1,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,750	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>78,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,09</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.19 [M.01.11.19]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 0,5 -8A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.19	B.50.12.19	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 0,5 - 8A, curva C	1,000	cad	92,00	92,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	92,000	%		3,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,310	%		1,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,310	%		1,97
<b>TOTALE:</b>						<b>105,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>134,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.20 [M.01.11.20]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.20	B.50.12.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 10 - 32A, curva C	1,000	cad	87,09	87,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,090	%		3,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	93,400	%		1,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	93,400	%		1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>100,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.21 [M.01.11.21]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 - 63A, curva C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.21	B.50.12.21	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva C	1,000	cad	112,50	112,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	112,500	%		4,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,810	%		2,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,810	%		2,38
<b>TOTALE:</b>						<b>128,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>162,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.22 [M.01.11.22]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.25	B.50.12.25	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	33,84	33,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,840	%		1,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,150	%		0,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,150	%		0,80
<b>TOTALE:</b>						<b>43,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.23 [M.01.11.23]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.26	B.50.12.26	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	29,57	29,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,570	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,880	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,880	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>38,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.24 [M.01.11.24]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.27	B.50.12.27	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	39,12	39,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,120	%		1,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,430	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,430	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>48,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.25 [M.01.11.25]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.28	B.50.12.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	69,46	69,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	69,460	%		2,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,770	%		1,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,770	%		1,52
<b>TOTALE:</b>						<b>81,59</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	21,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>103,21</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.26 [M.01.11.26]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.29	B.50.12.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	60,53	60,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,530	%		2,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,840	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,840	%		1,34
<b>TOTALE:</b>						<b>71,94</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			19,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.27 [M.01.11.27]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.30	B.50.12.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	72,30	72,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,300	%		2,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,610	%		1,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,610	%		1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>84,64</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			22,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.28 [M.01.11.28]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.31	B.50.12.31	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 0,5 - 8A, curva D-K	1,000	cad	109,32	109,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,320	%		4,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	115,630	%		2,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	115,630	%		2,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.29 [M.01.11.29]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.32	B.50.12.32	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	95,08	95,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,080	%		3,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,390	%		2,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,390	%		2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>109,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>138,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.30 [M.01.11.30]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.33	B.50.12.33	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	112,50	112,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	112,500	%		4,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,810	%		2,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,810	%		2,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.31 [M.01.11.31]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 0,5 -8A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.34	B.50.12.34	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 0,5- 8A, curva D-K	1,000	cad	137,11	137,11

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	137,110	%		5,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	143,420	%		2,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	143,420	%		2,87
<b>TOTALE:</b>						<b>154,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.32 [M.01.11.32]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 10 -32A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.35	B.50.12.35	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva D-K	1,000	cad	119,14	119,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,140	%		4,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125,450	%		2,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125,450	%		2,51
<b>TOTALE:</b>						<b>135,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>171,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.11.33 [M.01.11.33]**

INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.12.36	B.50.12.36	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva D-K	1,000	cad	164,81	164,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,810	%		6,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	171,120	%		3,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	171,120	%		3,42
<b>TOTALE:</b>						<b>184,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.01 [M.01.12.01]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.01	B.50.13.01	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 0,5 - 4A -	1,000	cad	32,46	32,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,460	%		1,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,770	%		0,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,770	%		0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>41,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.02 [M.01.12.02]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15ka 1P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.02	B.50.13.02	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	28,57	28,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,570	%		1,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,880	%		0,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,880	%		0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>37,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.03 [M.01.12.03]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15ka 1P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.03	B.50.13.03	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 40 - 63A	1,000	cad	31,85	31,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,850	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,160	%		0,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,160	%		0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>40,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,80</b>



**Articolo: VEN25-10.01.12.04 [M.01.12.04]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.04	B.50.13.04	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	65,14	65,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,140	%		2,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,450	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,450	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>76,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,30</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.05 [M.01.12.05]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.05	B.50.13.05	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	55,24	55,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55,240	%		2,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,550	%		1,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,550	%		1,23
<b>TOTALE:</b>						<b>66,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.06 [M.01.12.06]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.06	B.50.13.06	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 2P, In = 40 - 63A	1,000	cad	59,51	59,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,510	%		2,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	65,820	%		1,32
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	65,820	%		1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>70,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>89,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.07 [M.01.12.07]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.07	B.50.13.07	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	97,25	97,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,250	%		3,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,560	%		2,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,560	%		2,07
<b>TOTALE:</b>						<b>111,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			29,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,16</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.08 [M.01.12.08]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.08	B.50.13.08	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	85,93	85,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,930	%		3,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,240	%		1,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,240	%		1,84
<b>TOTALE:</b>						<b>99,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			26,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.09 [M.01.12.09]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.09	B.50.13.09	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 40 - 63A	1,000	cad	95,50	95,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,500	%		3,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,810	%		2,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,810	%		2,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>109,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>138,78</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.10 [M.01.12.10]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15ka 4P, In = 0,5 - 4A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.10	B.50.13.10	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 4P, In = 0,5 - 4A	1,000	cad	129,54	129,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	129,540	%		5,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	135,850	%		2,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	135,850	%		2,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>146,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>185,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.11 [M.01.12.11]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15ka 4P, In = 6,3 - 32A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.11	B.50.13.11	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 4P, In = 6,3 - 32A	1,000	cad	114,49	114,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,490	%		4,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,800	%		2,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,800	%		2,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>164,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.12.12 [M.01.12.12]**

INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15ka 4P, In = 40 - 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.13.12	B.50.13.12	INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 4P, In = 40 - 63A	1,000	cad	127,06	127,06

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	127,060	%		5,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	133,370	%		2,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	133,370	%		2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>143,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>181,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.01 [M.01.13.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 16A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.01	B.50.14.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 16A, Idn = 10m	1,000	cad	94,30	94,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	94,300	%		3,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,610	%		2,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,610	%		2,01
<b>TOTALE:</b>						<b>108,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,13</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.02 [M.01.13.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54,190	%		2,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,500	%		1,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,500	%		1,21
<b>TOTALE:</b>						<b>65,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.03 [M.01.13.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m	1,000	cad	85,23	85,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,230	%		3,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,540	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,540	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>98,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.04 [M.01.13.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.04	B.50.14.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	122,55	122,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	122,550	%		4,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128,860	%		2,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128,860	%		2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>138,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>175,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.05 [M.01.13.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.05	B.50.14.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30mA	1,000	cad	155,97	155,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	155,970	%		6,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	162,280	%		3,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	162,280	%		3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>175,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.06 [M.01.13.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.06	B.50.14.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	225,19	225,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	225,190	%		9,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	231,500	%		4,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	231,500	%		4,63
<b>TOTALE:</b>						<b>249,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.07 [M.01.13.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.07	B.50.14.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	68,04	68,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	68,040	%		2,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,350	%		1,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,350	%		1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>80,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.08 [M.01.13.08]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.08	B.50.14.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	82,02	82,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	82,020	%		3,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,330	%		1,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,330	%		1,77
<b>TOTALE:</b>						<b>95,15</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>120,36</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.09 [M.01.13.09]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.09	B.50.14.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	118,99	118,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	118,990	%		4,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125,300	%		2,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125,300	%		2,51
<b>TOTALE:</b>						<b>135,08</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			35,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.10 [M.01.13.10]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.10	B.50.14.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	149,73	149,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	149,730	%		5,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	156,040	%		3,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	156,040	%		3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>168,27</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			44,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.11 [M.01.13.11]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.11	B.50.14.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	192,47	192,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	192,470	%		7,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	198,780	%		3,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	198,780	%		3,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>271,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.12 [M.01.13.12]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.12	B.50.14.12	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA	1,000	cad	110,99	110,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	110,990	%		4,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	117,300	%		2,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	117,300	%		2,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>159,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.13 [M.01.13.13]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.13	B.50.14.13	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA	1,000	cad	118,16	118,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	118,160	%		4,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	124,470	%		2,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	124,470	%		2,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>134,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>169,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.14 [M.01.13.14]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.14	B.50.14.14	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	209,97	209,97



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	209,970	%		8,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	216,280	%		4,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	216,280	%		4,33
<b>TOTALE:</b>						<b>233,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>295,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.15 [M.01.13.15]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.15	B.50.14.15	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA	1,000	cad	352,24	352,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	352,240	%		14,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	358,550	%		7,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	358,550	%		7,17
<b>TOTALE:</b>						<b>386,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>489,53</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.16 [M.01.13.16]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.16	B.50.14.16	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	434,03	434,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	434,030	%		17,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	440,340	%		8,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	440,340	%		8,81
<b>TOTALE:</b>						<b>475,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>601,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.17 [M.01.13.17]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.17	B.50.14.17	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	89,47	89,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	89,470	%		3,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	95,780	%		1,92
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	95,780	%		1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>103,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.18 [M.01.13.18]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.18	B.50.14.18	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	104,38	104,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	104,380	%		4,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	110,690	%		2,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	110,690	%		2,21
<b>TOTALE:</b>						<b>119,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,90</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.19 [M.01.13.19]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.19	B.50.14.19	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	132,12	132,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	132,120	%		5,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	138,430	%		2,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	138,430	%		2,77
<b>TOTALE:</b>						<b>149,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.20 [M.01.13.20]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.20	B.50.14.20	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	250,35	250,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	250,350	%		10,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	256,660	%		5,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	256,660	%		5,13
<b>TOTALE:</b>						<b>276,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>350,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.13.21 [M.01.13.21]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.14.21	B.50.14.21	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	288,08	288,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	288,080	%		11,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	294,390	%		5,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	294,390	%		5,89
<b>TOTALE:</b>						<b>317,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>401,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.01 [M.01.14.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.01	B.50.15.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10mA	1,000	cad	115,75	115,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,750	%		4,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	122,060	%		2,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122,060	%		2,44
<b>TOTALE:</b>						<b>131,57</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>166,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.02 [M.01.14.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.02	B.50.15.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA	1,000	cad	106,66	106,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	106,660	%		4,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,970	%		2,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,970	%		2,26
<b>TOTALE:</b>						<b>121,76</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			32,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.03 [M.01.14.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.03	B.50.15.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA	1,000	cad	125,83	125,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,830	%		5,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,140	%		2,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,140	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>142,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			37,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>180,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.04 [M.01.14.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.04	B.50.15.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA	1,000	cad	172,36	172,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	172,360	%		6,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	178,670	%		3,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	178,670	%		3,57
<b>TOTALE:</b>						<b>192,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>243,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.05 [M.01.14.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.05	B.50.15.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA	1,000	cad	221,41	221,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	221,410	%		8,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	227,720	%		4,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	227,720	%		4,55
<b>TOTALE:</b>						<b>245,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>310,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.06 [M.01.14.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.06	B.50.15.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 30 mA	1,000	cad	276,75	276,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	276,750	%		11,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	283,060	%		5,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	283,060	%		5,66
<b>TOTALE:</b>						<b>305,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>386,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.07 [M.01.14.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.07	B.50.15.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	95,08	95,08

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,080	%		3,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,390	%		2,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,390	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>109,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>138,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.08 [M.01.14.08]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.08	B.50.15.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	107,18	107,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,180	%		4,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,490	%		2,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,490	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>122,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.09 [M.01.14.09]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.09	B.50.15.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	157,24	157,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	157,240	%		6,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,550	%		3,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,550	%		3,27
<b>TOTALE:</b>						<b>176,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>223,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.10 [M.01.14.10]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.10	B.50.15.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, I <sub>dn</sub> = 100-300-500mA	1,000	cad	200,04	200,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,040	%		8,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	206,350	%		4,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	206,350	%		4,13
<b>TOTALE:</b>						<b>222,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>281,60</b>

**Articolo: VEN25-10.01.14.11 [M.01.14.11]**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, I<sub>dn</sub> = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.15.11	B.50.15.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, I <sub>dn</sub> = 100-300-500mA	1,000	cad	244,00	244,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	244,000	%		9,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	250,310	%		5,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	250,310	%		5,01
<b>TOTALE:</b>						<b>270,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>341,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.01 [M.01.15.01]**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, I<sub>dn</sub> = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.01	B.50.16.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, I <sub>dn</sub> = 30mA	1,000	cad	125,83	125,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,830	%		5,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,140	%		2,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,140	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>142,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>180,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.02 [M.01.15.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.02	B.50.16.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	172,36	172,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	172,360	%		6,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	178,670	%		3,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	178,670	%		3,57
<b>TOTALE:</b>						<b>192,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>243,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.03 [M.01.15.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.03	B.50.16.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA	1,000	cad	276,75	276,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	276,750	%		11,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	283,060	%		5,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	283,060	%		5,66
<b>TOTALE:</b>						<b>305,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>386,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.04 [M.01.15.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.04	B.50.16.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	107,18	107,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,180	%		4,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,490	%		2,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,490	%		2,27



		<b>TOTALE:</b>	<b>122,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	32,41
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>154,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.05 [M.01.15.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.05	B.50.16.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	157,24	157,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	157,240	%		6,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,550	%		3,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,550	%		3,27
		<b>TOTALE:</b>				<b>176,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,74
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>223,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.06 [M.01.15.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.06	B.50.16.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA	1,000	cad	244,00	244,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	244,000	%		9,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	250,310	%		5,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	250,310	%		5,01
		<b>TOTALE:</b>				<b>270,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,57
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>341,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.15.07 [M.01.15.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-300- 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.16.07	B.50.16.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-	1,000	cad	284,71	284,71

		300- 500mA				
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	284,710	%		11,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	291,020	%		5,82
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	291,020	%		5,82
<b>TOTALE:</b>						<b>314,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>397,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.01 [M.01.16.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.01	B.50.17.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 25A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	125,83	125,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,830	%		5,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,140	%		2,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,140	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>142,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>180,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.02 [M.01.16.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.02	B.50.17.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	172,36	172,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	172,360	%		6,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	178,670	%		3,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	178,670	%		3,57
<b>TOTALE:</b>						<b>192,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>243,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.03 [M.01.16.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.03	B.50.17.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 25A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	107,18	107,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,180	%		4,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,490	%		2,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,490	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>122,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.04 [M.01.16.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.04	B.50.17.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 2P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	157,24	157,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	157,240	%		6,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,550	%		3,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,550	%		3,27
<b>TOTALE:</b>						<b>176,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>223,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.05 [M.01.16.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.05	B.50.17.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 40A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	783,29	783,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	783,290	%		31,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	789,600	%		15,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	789,600	%		15,79
<b>TOTALE:</b>						<b>852,51</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	225,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.078,43</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.06 [M.01.16.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.06	B.50.17.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	945,67	945,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	945,670	%		37,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	951,980	%		19,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	951,980	%		19,04
<b>TOTALE:</b>						<b>1.027,89</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		272,39	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.300,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.07 [M.01.16.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.07	B.50.17.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 30mA CLASSE B	1,000	cad	2.319,67	2.319,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.319,670	%		92,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.325,980	%		46,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.325,980	%		46,52
<b>TOTALE:</b>						<b>2.511,81</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		665,63	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.177,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.08 [M.01.16.08]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.08	B.50.17.08	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	907,45	907,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	907,450	%		36,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	913,760	%		18,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	913,760	%		18,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>986,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.248,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.09 [M.01.16.09]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.09	B.50.17.09	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 300mA CLASSE B	1,000	cad	2.185,54	2.185,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.185,540	%		87,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.191,850	%		43,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.191,850	%		43,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.366,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	627,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.994,19</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.10 [M.01.16.10]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.10	B.50.17.10	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 40A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	797,59	797,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	797,590	%		31,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	803,900	%		16,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	803,900	%		16,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>867,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	230,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.097,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.11 [M.01.16.11]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.11	B.50.17.11	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	907,50	907,50

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	907,500	%		36,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	913,810	%		18,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	913,810	%		18,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>986,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.248,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.16.12 [M.01.16.12]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.17.12	B.50.17.12	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P, In = 125A, Idn = 500mA CLASSE B	1,000	cad	1.774,26	1.774,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.774,260	%		70,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.780,570	%		35,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.780,570	%		35,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.922,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.432,29</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.01 [M.01.17.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 10 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.01	B.50.18.01	INTERRUTTORE, DIFFERENZIAL ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In = 25A, Idn = E 10mA	1,000	cad	119,14	119,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,140	%		4,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125,450	%		2,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125,450	%		2,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>135,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>171,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.02 [M.01.17.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, I <sub>dn</sub> =30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,930	%		3,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,240	%		1,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,240	%		1,66
<b>TOTALE:</b>						<b>89,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.03 [M.01.17.03]**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, I<sub>dn</sub> = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.03	B.50.18.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In=63A, I <sub>dn</sub> =100-300-500mA	1,000	cad	69,38	69,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	69,380	%		2,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,690	%		1,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,690	%		1,51
<b>TOTALE:</b>						<b>81,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.04 [M.01.17.04]**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In = 63A, I<sub>dn</sub> = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.04	B.50.18.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In=63A, I <sub>dn</sub> =30mA	1,000	cad	132,81	132,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	132,810	%		5,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	139,120	%		2,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	139,120	%		2,78
<b>TOTALE:</b>						<b>149,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.05 [M.01.17.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.05	B.50.18.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P,In=63A, Idn=100-300-500mA	1,000	cad	91,74	91,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,740	%		3,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,050	%		1,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,050	%		1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>105,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,63</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.06 [M.01.17.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.06	B.50.18.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P,In=63A,Idn=30mA	1,000	cad	136,28	136,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,280	%		5,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	142,590	%		2,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	142,590	%		2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>153,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.17.07 [M.01.17.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.18.07	B.50.18.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P,In=63A, Idn=100-300-500mA	1,000	cad	98,16	98,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,160	%		3,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,470	%		2,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90



<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,470	%		2,09
<b>TOTALE:</b>						<b>112,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.01 [M.01.18.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 10mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.19.01</b>	<b>B.50.19.01</b>	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 10mA	1,000	cad	84,71	84,71
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	84,710	%		3,39
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	91,020	%		1,82
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,020	%		1,82
<b>TOTALE:</b>						<b>98,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>124,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.02 [M.01.18.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.19.02</b>	<b>B.50.19.02</b>	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	123,81	123,81
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	123,810	%		4,95
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	130,120	%		2,60
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	130,120	%		2,60
<b>TOTALE:</b>						<b>140,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.03 [M.01.18.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.19.03</b>	<b>B.50.19.03</b>	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	105,82	105,82

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	105,820	%		4,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,130	%		2,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,130	%		2,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>120,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>152,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.04 [M.01.18.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.19.04	B.50.19.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	132,81	132,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	132,810	%		5,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	139,120	%		2,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	139,120	%		2,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>149,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>189,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.05 [M.01.18.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.19.05	B.50.19.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	91,74	91,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,740	%		3,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,050	%		1,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,050	%		1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,64</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,63</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.06 [M.01.18.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.19.06	B.50.19.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	136,28	136,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,280	%		5,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	142,590	%		2,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	142,590	%		2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>153,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.18.07 [M.01.18.07]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.19.07	B.50.19.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA	1,000	cad	98,16	98,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,160	%		3,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,470	%		2,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,470	%		2,09
<b>TOTALE:</b>						<b>112,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.01 [M.01.19.01]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.01	B.50.20.01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	342,67	342,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	342,670	%		13,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	348,980	%		6,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	348,980	%		6,98

		<b>TOTALE:</b>	<b>376,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	99,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>476,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.02 [M.01.19.02]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.02	B.50.20.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	397,22	397,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	397,220	%		15,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	403,530	%		8,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	403,530	%		8,07
		<b>TOTALE:</b>				<b>435,56</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	115,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>550,98</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.03 [M.01.19.03]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.03	B.50.20.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	414,41	414,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	414,410	%		16,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	420,720	%		8,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	420,720	%		8,41
		<b>TOTALE:</b>				<b>454,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	120,34
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>574,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.04 [M.01.19.04]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.04	B.50.20.04	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	472,28	472,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	472,280	%		18,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	478,590	%		9,57

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	478,590	%		9,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>516,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>653,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.05 [M.01.19.05]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.05	B.50.20.05	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA	1,000	cad	685,57	685,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	685,570	%		27,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	691,880	%		13,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	691,880	%		13,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>746,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>944,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.19.06 [M.01.19.06]**

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.20.06	B.50.20.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA	1,000	cad	675,58	675,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	675,580	%		27,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	681,890	%		13,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	681,890	%		13,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>736,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>931,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.01 [M.01.20.01]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.21.01	B.50.21.01	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P In= 63A	1,000	cad	18,01	18,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,010	%		0,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,320	%		0,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	24,320	%		0,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,92</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.02 [M.01.20.02]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.02	B.50.21.02	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P In= 100A	1,000	cad	24,14	24,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,140	%		0,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,450	%		0,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,450	%		0,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,29</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.03 [M.01.20.03]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.02b	B.50.21.02b	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 125A	1,000	cad	43,41	43,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43,410	%		1,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,720	%		0,99
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,720	%		0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,60</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.04 [M.01.20.04]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.03	B.50.21.03	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 63A	1,000	cad	48,72	48,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,720	%		1,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,030	%		1,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,030	%		1,10
<b>TOTALE:</b>						<b>59,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.05 [M.01.20.05]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.05	B.50.21.05	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 100A	1,000	cad	40,00	40,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,000	%		1,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,310	%		0,93
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,310	%		0,93
<b>TOTALE:</b>						<b>49,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.06 [M.01.20.06]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.06	B.50.21.06	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P In= 125A	1,000	cad	77,14	77,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,140	%		3,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,450	%		1,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,450	%		1,67
<b>TOTALE:</b>						<b>89,88</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>113,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.07 [M.01.20.07]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.07	B.50.21.07	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 63A	1,000	cad	48,20	48,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,200	%		1,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	54,510	%		1,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	54,510	%		1,09
<b>TOTALE:</b>						<b>58,62</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			15,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.08 [M.01.20.08]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.08	B.50.21.08	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 100A	1,000	cad	64,50	64,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	64,500	%		2,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,810	%		1,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,810	%		1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>76,23</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			20,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,43</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.09 [M.01.20.09]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.09	B.50.21.09	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P In= 125A	1,000	cad	110,66	110,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	110,660	%		4,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	116,970	%		2,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41



VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	116,970	%		2,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>159,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.10 [M.01.20.10]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.10	B.50.21.10	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 63A	1,000	cad	55,35	55,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55,350	%		2,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,660	%		1,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,660	%		1,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,91</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.11 [M.01.20.11]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 100A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.11	B.50.21.11	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 100A	1,000	cad	74,47	74,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,470	%		2,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,780	%		1,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,780	%		1,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.20.12 [M.01.20.12]**

INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.21.12	B.50.21.12	INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 125A	1,000	cad	127,48	127,48

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	127,480	%		5,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	133,790	%		2,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	133,790	%		2,68
<b>TOTALE:</b>						<b>144,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>182,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.01 [M.01.21.01]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.01	B.50.22.01	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A	1,000	cad	43,12	43,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43,120	%		1,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,430	%		0,99
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,430	%		0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>53,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,21</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.02 [M.01.21.02]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.02	B.50.22.02	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A	1,000	cad	69,61	69,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	69,610	%		2,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,920	%		1,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,920	%		1,52
<b>TOTALE:</b>						<b>81,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.03 [M.01.21.03]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.03	B.50.22.03	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A	1,000	cad	108,09	108,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,090	%		4,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	114,400	%		2,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	114,400	%		2,29
<b>TOTALE:</b>						<b>123,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.04 [M.01.21.04]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.04	B.50.22.04	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A	1,000	cad	53,57	53,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,570	%		2,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,880	%		1,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,880	%		1,20
<b>TOTALE:</b>						<b>64,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.05 [M.01.21.05]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.05	B.50.22.05	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 125A	1,000	cad	89,15	89,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	89,150	%		3,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	95,460	%		1,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	95,460	%		1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>102,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.21.06 [M.01.21.06]**

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.22.06	B.50.22.06	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 160A	1,000	cad	138,32	138,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	138,320	%		5,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	144,630	%		2,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,630	%		2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>155,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.01 [M.01.22.01]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.00	B.50.23.00	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	5,52	5,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,520	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,830	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,830	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.02 [M.01.22.02]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.01	B.50.23.01	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	10,27	10,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,270	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,580	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,580	%		0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>17,65</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>22,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.03 [M.01.22.03]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In = 20A, 8,5x31,5mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.02	B.50.23.02	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In=20A, 8,5x31,5 mm	1,000	cad	14,48	14,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,480	%		0,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,790	%		0,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,790	%		0,42
<b>TOTALE:</b>						<b>22,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			5,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.04 [M.01.22.04]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P / 1P+N, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.03	B.50.23.03	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P/ 1P+N, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	6,69	6,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,690	%		0,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,000	%		0,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,000	%		0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>13,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			3,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.05 [M.01.22.05]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.04	B.50.23.04	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P /3P, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	13,91	13,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,910	%		0,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,220	%		0,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,220	%		0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,30</b>

**Articolo: VEN25-10.01.22.06 [M.01.22.06]**

INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In = 32A, 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.23.05	B.50.23.05	INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3+N/4P, In=32A, 10,3x38 mm	1,000	cad	18,76	18,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,760	%		0,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,070	%		0,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,070	%		0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.23.01 [M.01.23.01]**

FUSIBILE fino a 32A, gC 8,5x31,5mm o 10,3x38mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A, Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	1,000	cad	0,93	0,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,930	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,240	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,240	%		0,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,56</b>

**Articolo: VEN25-10.01.24.01 [M.01.24.01]**

INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In = 90A, per n.2 carichi non prioritari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	191,61	191,61

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	191,610	%		7,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	197,920	%		3,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	197,920	%		3,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>213,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>270,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.01 [M.01.25.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 1P, In = 16 - 63A, Im = 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.01	B.50.26.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 1P, In = 16 - 63A, Im = 630A	1,000	cad	83,31	83,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	83,310	%		3,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,620	%		1,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,620	%		1,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.02 [M.01.25.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.02	B.50.26.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A	1,000	cad	115,12	115,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,120	%		4,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,430	%		2,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,430	%		2,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>165,58</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.03 [M.01.25.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.03	B.50.26.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	136,34	136,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,340	%		5,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	142,650	%		2,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	142,650	%		2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>153,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>194,56</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.04 [M.01.25.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.04	B.50.26.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	256,04	256,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	256,040	%		10,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	262,350	%		5,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	262,350	%		5,25
<b>TOTALE:</b>						<b>283,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>358,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.05 [M.01.25.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.05	B.50.26.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	402,99	402,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	402,990	%		16,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	409,300	%		8,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	409,300	%		8,19



		<b>TOTALE:</b>	<b>441,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	117,08
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>558,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.06 [M.01.25.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.06	B.50.26.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	153,02	153,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	153,020	%		6,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	159,330	%		3,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	159,330	%		3,19
		<b>TOTALE:</b>				<b>171,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>217,36</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.07 [M.01.25.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.07	B.50.26.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	171,18	171,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	171,180	%		6,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	177,490	%		3,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	177,490	%		3,55
		<b>TOTALE:</b>				<b>191,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,73
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>242,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.08 [M.01.25.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.08	B.50.26.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	333,29	333,29

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	333,290	%		13,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	339,600	%		6,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	339,600	%		6,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>366,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>463,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.25.09 [M.01.25.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.26.09	B.50.26.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	472,69	472,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	472,690	%		18,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	479,000	%		9,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	479,000	%		9,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>517,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>654,09</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.01 [M.01.26.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.01	B.50.27.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	98,48	98,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,480	%		3,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,790	%		2,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,790	%		2,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.02 [M.01.26.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.02	B.50.27.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	156,03	156,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	156,030	%		6,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	162,340	%		3,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	162,340	%		3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>175,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.03 [M.01.26.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.03	B.50.27.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	195,46	195,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,460	%		7,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	201,770	%		4,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	201,770	%		4,04
<b>TOTALE:</b>						<b>217,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>275,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.04 [M.01.26.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.04	B.50.27.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	233,44	233,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	233,440	%		9,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	239,750	%		4,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	239,750	%		4,80

		<b>TOTALE:</b>	<b>258,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	68,55
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>327,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.05 [M.01.26.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.05	B.50.27.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	246,04	246,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	246,040	%		9,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	252,350	%		5,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	252,350	%		5,05
		<b>TOTALE:</b>				<b>272,29</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	72,16
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>344,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.06 [M.01.26.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.06	B.50.27.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	371,17	371,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	371,170	%		14,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	377,480	%		7,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	377,480	%		7,55
		<b>TOTALE:</b>				<b>407,43</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	107,97
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>515,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.07 [M.01.26.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.07	B.50.27.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	424,81	424,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	424,810	%		16,99

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	431,120	%		8,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	431,120	%		8,62
<b>TOTALE:</b>						<b>465,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	123,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>588,67</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.08 [M.01.26.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.08	B.50.27.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	284,84	284,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	284,840	%		11,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	291,150	%		5,82
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	291,150	%		5,82
<b>TOTALE:</b>						<b>314,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>397,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.09 [M.01.26.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.09	B.50.27.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	324,21	324,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	324,210	%		12,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	330,520	%		6,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	330,520	%		6,61
<b>TOTALE:</b>						<b>356,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>451,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.10 [M.01.26.10]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.10	B.50.27.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	463,84	463,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	463,840	%		18,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	470,150	%		9,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	470,150	%		9,40
<b>TOTALE:</b>						<b>507,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>641,99</b>

**Articolo: VEN25-10.01.26.11 [M.01.26.11]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.27.11	B.50.27.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	528,58	528,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	528,580	%		21,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	534,890	%		10,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	534,890	%		10,70
<b>TOTALE:</b>						<b>577,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>730,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.01 [M.01.27.01]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.00	B.50.28.00	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	723,50	723,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	723,500	%		28,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	729,810	%		14,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	729,810	%		14,60

		<b>TOTALE:</b>	<b>787,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	208,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>996,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.02 [M.01.27.02]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.01	B.50.28.01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	343,84	343,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	343,840	%		13,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	350,150	%		7,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	350,150	%		7,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>377,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>478,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.03 [M.01.27.03]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.02	B.50.28.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	480,24	480,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	480,240	%		19,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	486,550	%		9,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	486,550	%		9,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>525,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>664,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.04 [M.01.27.04]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.03	B.50.28.03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	505,59	505,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	505,590	%		20,22

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	511,900	%		10,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	511,900	%		10,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>552,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>699,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.05 [M.01.27.05]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.04	B.50.28.04	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 -	1,000	cad	671,59	671,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	671,590	%		26,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	677,900	%		13,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	677,900	%		13,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>731,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>925,83</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.06 [M.01.27.06]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.05	B.50.28.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A	1,000	cad	1.519,77	1.519,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.519,770	%		60,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.526,080	%		30,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.526,080	%		30,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.647,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	436,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.084,61</b>



**Articolo: VEN25-10.01.27.07 [M.01.27.07]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.06	B.50.28.06	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A	1,000	cad	2.303,97	2.303,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.303,970	%		92,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.310,280	%		46,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.310,280	%		46,21
<b>TOTALE:</b>						<b>2.494,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	661,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.156,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.08 [M.01.27.08]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.07	B.50.28.07	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A	1,000	cad	2.819,56	2.819,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.819,560	%		112,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.825,870	%		56,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.825,870	%		56,52
<b>TOTALE:</b>						<b>3.051,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	808,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.860,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.09 [M.01.27.09]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.08	B.50.28.08	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A	1,000	cad	433,02	433,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	433,020	%		17,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	439,330	%		8,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	439,330	%		8,79
<b>TOTALE:</b>						<b>474,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>599,90</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.10 [M.01.27.10]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.09	B.50.28.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A	1,000	cad	446,80	446,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	446,800	%		17,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	453,110	%		9,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	453,110	%		9,06
<b>TOTALE:</b>						<b>489,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>618,71</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.11 [M.01.27.11]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.10	B.50.28.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A	1,000	cad	625,71	625,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	625,710	%		25,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	632,020	%		12,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	632,020	%		12,64
<b>TOTALE:</b>						<b>682,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>863,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.12 [M.01.27.12]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.11	B.50.28.11	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A	1,000	cad	658,30	658,30

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	658,300	%		26,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	664,610	%		13,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	664,610	%		13,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>717,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>907,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.13 [M.01.27.13]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.12	B.50.28.12	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A	1,000	cad	840,58	840,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	840,580	%		33,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	846,890	%		16,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	846,890	%		16,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>914,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.156,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.14 [M.01.27.14]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.13	B.50.28.13	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A	1,000	cad	1.931,70	1.931,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.931,700	%		77,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.938,010	%		38,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.938,010	%		38,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.092,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.647,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.15 [M.01.27.15]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.14	B.50.28.14	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A	1,000	cad	2.885,42	2.885,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.885,420	%		115,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.891,730	%		57,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.891,730	%		57,83
<b>TOTALE:</b>						<b>3.122,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	827,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.950,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.27.16 [M.01.27.16]**

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.28.15	B.50.28.15	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A	1,000	cad	3.671,82	3.671,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.671,820	%		146,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.678,130	%		73,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.678,130	%		73,56
<b>TOTALE:</b>						<b>3.972,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.052,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.024,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.01 [M.01.28.01]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.01	B.50.29.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A	1,000	cad	458,69	458,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	458,690	%		18,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	465,000	%		9,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	465,000	%		9,30
<b>TOTALE:</b>						<b>501,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>634,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.02 [M.01.28.02]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.02	B.50.29.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A	1,000	cad	545,78	545,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	545,780	%		21,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	552,090	%		11,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	552,090	%		11,04
<b>TOTALE:</b>						<b>596,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>753,94</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.03 [M.01.28.03]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.03	B.50.29.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A	1,000	cad	566,71	566,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	566,710	%		22,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	573,020	%		11,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	573,020	%		11,46
<b>TOTALE:</b>						<b>618,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>782,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.04 [M.01.28.04]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.29.04	B.50.29.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A	1,000	cad	1.423,75	1.423,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.423,750	%		56,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.430,060	%		28,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.430,060	%		28,60
<b>TOTALE:</b>						<b>1.544,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	409,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.953,43</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.05 [M.01.28.05]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.05	B.50.29.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A	1,000	cad	610,84	610,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	610,840	%		24,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	617,150	%		12,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	617,150	%		12,34
<b>TOTALE:</b>						<b>666,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>842,82</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.06 [M.01.28.06]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.06	B.50.29.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A	1,000	cad	726,02	726,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	726,020	%		29,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	732,330	%		14,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	732,330	%		14,65
<b>TOTALE:</b>						<b>790,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	209,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.000,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.07 [M.01.28.07]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.07	B.50.29.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A	1,000	cad	754,50	754,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	754,500	%		30,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	760,810	%		15,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	760,810	%		15,22
<b>TOTALE:</b>						<b>821,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	217,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.039,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.28.08 [M.01.28.08]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.29.08	B.50.29.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A	1,000	cad	1.897,22	1.897,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.897,220	%		75,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.903,530	%		38,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.903,530	%		38,07
<b>TOTALE:</b>						<b>2.055,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	544,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.600,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.29.01 [M.01.29.01]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.01	B.50.30.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.657,62	1.657,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.657,620	%		66,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.663,930	%		33,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.663,930	%		33,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.796,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	476,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.272,94</b>

**Articolo: VEN25-10.01.29.02 [M.01.29.02]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.02	B.50.30.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	1.935,38	1.935,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.935,380	%		77,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.941,690	%		38,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.941,690	%		38,83
<b>TOTALE:</b>						<b>2.096,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	555,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.652,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.29.03 [M.01.29.03]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.03	B.50.30.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 3P, In = 320 400A, Im =1600 - 4000A	1,000	cad	2.805,14	2.805,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.805,140	%		112,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.811,450	%		56,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.811,450	%		56,23
<b>TOTALE:</b>						<b>3.036,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	804,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.840,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.29.04 [M.01.29.04]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-PR-A.50.30.04	B.50.30.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 3P In = 500 630A, Im =2500 - 6300A	1,000	cad	3.261,45	3.261,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.261,450	%		130,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.267,760	%		65,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.267,760	%		65,36
TOTALE:						3.528,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	935,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.464,11

**Articolo: VEN25-10.01.29.05 [M.01.29.05]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.05	B.50.30.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 32 100A, Im =320 - 1000A	1,000	cad	1.792,48	1.792,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.792,480	%		71,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.798,790	%		35,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.798,790	%		35,98
TOTALE:						1.942,45
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	514,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.457,20

**Articolo: VEN25-10.01.29.06 [M.01.29.06]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.06	B.50.30.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 125 250A, Im =625 - 2500A	1,000	cad	1.920,84	1.920,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.920,840	%		76,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.927,150	%		38,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.927,150	%		38,54
TOTALE:						2.081,06
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	551,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.632,54

**Articolo: VEN25-10.01.29.07 [M.01.29.07]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.07	B.50.30.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 320 400A, Im =1600 - 4000A	1,000	cad	3.531,02	3.531,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.531,020	%		141,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.537,330	%		70,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.537,330	%		70,75
<b>TOTALE:</b>						<b>3.820,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.012,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.832,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.29.08 [M.01.29.08]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12ka 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.30.08	B.50.30.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12ka 4P In = 500 630A, Im =2500 - 6300A	1,000	cad	4.114,96	4.114,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.114,960	%		164,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.121,270	%		82,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.121,270	%		82,43
<b>TOTALE:</b>						<b>4.450,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.179,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.630,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.30.01 [M.01.30.01]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.01	B.50.31.01	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In =32 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.956,47	1.956,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.956,470	%		78,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.962,780	%		39,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.962,780	%		39,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.119,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	561,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.681,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.30.02 [M.01.30.02]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.02	B.50.31.02	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In =125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	2.234,20	2.234,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.234,200	%		89,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.240,510	%		44,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.240,510	%		44,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.419,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	641,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.060,67</b>

**Articolo: VEN25-10.01.30.03 [M.01.30.03]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.03	B.50.31.03	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A	1,000	cad	3.218,35	3.218,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.218,350	%		128,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.224,660	%		64,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.224,660	%		64,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.482,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	922,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.405,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.30.04 [M.01.30.04]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.31.04	B.50.31.04	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 3P, In =500 630A, Im = 2500 - 6300A -	1,000	cad	3.865,41	3.865,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.865,410	%		154,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.871,720	%		77,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.871,720	%		77,43
TOTALE:						4.181,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.108,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5.289,22

**Articolo: VEN25-10.01.30.05 [M.01.30.05]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.05	B.50.31.05	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 32 100A, Im = 320 - 1000A	1,000	cad	1.702,65	1.702,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.702,650	%		68,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.708,960	%		34,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.708,960	%		34,18
TOTALE:						1.845,43
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	489,04
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.334,47

**Articolo: VEN25-10.01.30.06 [M.01.30.06]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.06	B.50.31.06	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A	1,000	cad	2.423,36	2.423,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.423,360	%		96,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.429,670	%		48,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.429,670	%		48,59
TOTALE:						2.623,78
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	695,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.319,08

**Articolo: VEN25-10.01.30.07 [M.01.30.07]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.07	B.50.31.07	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A	1,000	cad	4.052,74	4.052,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.052,740	%		162,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.059,050	%		81,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.059,050	%		81,18
<b>TOTALE:</b>						<b>4.383,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.161,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.545,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.30.08 [M.01.30.08]**

INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.31.08	B.50.31.08	INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20ka 4P, In = 500 630A, Im = 2500 - 6300A	1,000	cad	4.676,71	4.676,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.676,710	%		187,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.683,020	%		93,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.683,020	%		93,66
<b>TOTALE:</b>						<b>5.057,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.340,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.397,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.01 [M.01.31.01]**SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, I<sub>dn</sub> = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.32.01	B.50.32.01	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In=160A, I <sub>dn</sub> = (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	269,67	269,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	269,670	%		10,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	275,980	%		5,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	275,980	%		5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>297,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>376,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.02 [M.01.31.02]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.32.02</b>	<b>B.50.32.02</b>	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	269,67	269,67
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	269,670	%		10,79
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	275,980	%		5,52
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	275,980	%		5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>297,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>376,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.03 [M.01.31.03]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.32.03</b>	<b>B.50.32.03</b>	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	428,74	428,74
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	428,740	%		17,15
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	435,050	%		8,70
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	435,050	%		8,70
<b>TOTALE:</b>						<b>469,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>594,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.04 [M.01.31.04]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In =250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.50.32.04</b>	<b>B.50.32.04</b>	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	543,87	543,87
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	543,870	%		21,75

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	550,180	%		11,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	550,180	%		11,00
<b>TOTALE:</b>						<b>593,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	157,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>751,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.05 [M.01.31.05]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.32.05	B.50.32.05	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	296,95	296,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,950	%		11,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	303,260	%		6,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	303,260	%		6,07
<b>TOTALE:</b>						<b>327,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>414,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.06 [M.01.31.06]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.32.06	B.50.32.06	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	445,41	445,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	445,410	%		17,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	451,720	%		9,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	451,720	%		9,03
<b>TOTALE:</b>						<b>487,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>616,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.07 [M.01.31.07]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.32.07	B.50.32.07	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo	1,000	cad	471,16	471,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	471,160	%		18,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	477,470	%		9,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	477,470	%		9,55
<b>TOTALE:</b>						<b>515,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>652,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.31.08 [M.01.31.08]**

SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.32.08	B.50.32.08	SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s	1,000	cad	596,89	596,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	596,890	%		23,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	603,200	%		12,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	603,200	%		12,06
<b>TOTALE:</b>						<b>651,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>823,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.01 [M.01.32.01]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.01	B.50.33.01	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,30	1,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,300	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.02 [M.01.32.02]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 1,5 mmq



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.02	B.50.33.02	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,78	1,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,780	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,045	h	34,05	1,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,045	h	28,99	1,30
<b>TOTALE:</b>						<b>4,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,92</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.03 [M.01.32.03]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	1,000	m	2,26	2,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,260	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.04 [M.01.32.04]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 1,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.04	B.50.33.04	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x 1,5mmq	1,000	m	2,83	2,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,830	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,50</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.05 [M.01.32.05]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.05	B.50.33.05	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x2,5 mmq	1,000	m	1,75	1,75

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,750	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>4,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.06 [M.01.32.06]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.06	B.50.33.06	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	2,35	2,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,350	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.07 [M.01.32.07]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.07	B.50.33.07	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,93	2,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,930	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.08 [M.01.32.08]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.08	B.50.33.08	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	3,55	3,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,550	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74

		<b>TOTALE:</b>	<b>7,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,98
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.09 [M.01.32.09]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.09	B.50.33.09	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x4 mmq	1,000	m	2,22	2,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,220	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>5,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>6,91</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.10 [M.01.32.10]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.10	B.50.33.10	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,960	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>6,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>8,68</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.11 [M.01.32.11]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.11	B.50.33.11	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x4 mmq	1,000	m	3,72	3,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,720	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>7,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>9,68</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.12 [M.01.32.12]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.12	B.50.33.12	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x4 mmq	1,000	m	4,77	4,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,770	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.13 [M.01.32.13]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.13	B.50.33.13	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,83	2,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,830	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,50</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.14 [M.01.32.14]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.14	B.50.33.14	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x6 mmq	1,000	m	3,91	3,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,910	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.15 [M.01.32.15]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.15	B.50.33.15	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.4x6 mmq	1,000	m	5,18	5,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,180	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.16 [M.01.32.16]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.16	B.50.33.16	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x6 mmq	1,000	m	6,19	6,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,190	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>10,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.17 [M.01.32.17]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.17	B.50.33.17	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x10 mmq	1,000	m	4,43	4,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,430	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.18 [M.01.32.18]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.18	B.50.33.18	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x10 mmq	1,000	m	6,33	6,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,330	%		0,25

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>11,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.19 [M.01.32.19]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.19	B.50.33.19	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x10 mmq	1,000	m	7,76	7,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,760	%		0,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>13,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,38</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.20 [M.01.32.20]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.20	B.50.33.20	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x10 mmq	1,000	m	9,69	9,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,690	%		0,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>17,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.21 [M.01.32.21]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.21	B.50.33.21	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x16 mmq	1,000	m	6,26	6,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,260	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>12,18</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>15,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.22 [M.01.32.22]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.22	B.50.33.22	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x16 mmq	1,000	m	8,58	8,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,580	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>14,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.23 [M.01.32.23]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.23	B.50.33.23	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x16 mmq	1,000	m	11,02	11,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,020	%		0,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,110	h	28,99	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>18,40</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.24 [M.01.32.24]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.24	B.50.33.24	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x16 mmq	1,000	m	13,59	13,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,590	%		0,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>23,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			6,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,84</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.25 [M.01.32.25]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.25	B.50.33.25	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.2x25 mmq	1,000	m	9,16	9,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,160	%		0,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
TOTALE:						15,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,23

**Articolo: VEN25-10.01.32.26 [M.01.32.26]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.26	B.50.33.26	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x25 mmq	1,000	m	12,61	12,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,610	%		0,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
TOTALE:						19,42
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,57

**Articolo: VEN25-10.01.32.27 [M.01.32.27]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.27	B.50.33.27	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x25 mmq	1,000	m	16,42	16,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,420	%		0,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
TOTALE:						25,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						31,98

**Articolo: VEN25-10.01.32.28 [M.01.32.28]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 25 mmq



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.28	B.50.33.28	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x25 mmq	1,000	m	20,25	20,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,250	%		0,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>30,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.29 [M.01.32.29]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.29	B.50.33.29	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	4,57	4,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,570	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>8,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.32.30 [M.01.32.30]**

LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10 x 2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.30	B.50.33.30	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10x25 mmq	1,000	m	6,46	6,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,460	%		0,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.01 [M.01.33.01]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.01	B.50.34.01	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	2,42	2,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,420	%		0,10

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,58</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.02 [M.01.33.02]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.02	B.50.34.02	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	3,16	3,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,160	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.03 [M.01.33.03]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.03	B.50.34.03	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	4,52	4,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,520	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.04 [M.01.33.04]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.04	B.50.34.04	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,77	4,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,770	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,74</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.05 [M.01.33.05]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.05	B.50.34.05	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	6,30	6,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,300	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>10,33</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,74		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.06 [M.01.33.06]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.06	B.50.34.06	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	6,95	6,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,950	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,64</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,08		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,72</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.07 [M.01.33.07]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.07	B.50.34.07	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	8,89	8,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,890	%		0,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>14,92</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,95		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,87</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.08 [M.01.33.08]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.08	B.50.34.08	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	11,79	11,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,790	%		0,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
TOTALE:						18,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						23,49

**Articolo: VEN25-10.01.33.09 [M.01.33.09]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.09	B.50.34.09	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	14,37	14,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,370	%		0,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
TOTALE:						22,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,97
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						28,48

**Articolo: VEN25-10.01.33.10 [M.01.33.10]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.10	B.50.34.10	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	17,77	17,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,770	%		0,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
TOTALE:						26,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,90
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,95

**Articolo: VEN25-10.01.33.11 [M.01.33.11]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.11	B.50.34.11	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	21,81	21,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,810	%		0,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>30,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.33.12 [M.01.33.12]**

LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.34.12	B.50.34.12	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	27,33	27,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,330	%		1,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>37,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,92</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.01 [M.01.34.01]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,20	1,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,200	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.02 [M.01.34.02]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.02	B.50.35.02	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x1,5 mmq	1,000	m	1,61	1,61

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,610	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,045	h	34,05	1,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,045	h	28,99	1,30
<b>TOTALE:</b>						<b>4,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.03 [M.01.34.03]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	1,000	m	2,10	2,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,100	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.04 [M.01.34.04]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.04	B.50.35.04	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	2,63	2,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,630	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.05 [M.01.34.05]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	1,000	m	1,59	1,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,590	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16

		<b>TOTALE:</b>	<b>4,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,11
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.06 [M.01.34.06]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	1,000	m	2,18	2,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,180	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>5,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,44
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>6,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.07 [M.01.34.07]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	1,000	m	2,70	2,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,700	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>6,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,75
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>8,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.08 [M.01.34.08]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	3,24	3,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,240	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>7,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>9,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.09 [M.01.34.09]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.09	B.50.35.09	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x4 mmq	1,000	m	2,04	2,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,040	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
TOTALE:						5,27
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,40
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,67

**Articolo: VEN25-10.01.34.10 [M.01.34.10]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.10	B.50.35.10	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,74	2,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,740	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
TOTALE:						6,63
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,39

**Articolo: VEN25-10.01.34.11 [M.01.34.11]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.11	B.50.35.11	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x4 mmq	1,000	m	3,47	3,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,470	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
TOTALE:						7,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,35

**Articolo: VEN25-10.01.34.12 [M.01.34.12]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.12	B.50.35.12	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq	1,000	m	4,42	4,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,420	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.13 [M.01.34.13]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.13	B.50.35.13	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,60	2,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,600	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.14 [M.01.34.14]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.14	B.50.35.14	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq	1,000	m	3,55	3,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,550	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.15 [M.01.34.15]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.15	B.50.35.15	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x6 mmq	1,000	m	4,77	4,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,770	%		0,19

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.16 [M.01.34.16]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.16	B.50.35.16	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x6 mmq	1,000	m	5,65	5,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,650	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>10,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.17 [M.01.34.17]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.17	B.50.35.17	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x10 mmq	1,000	m	4,12	4,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,120	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,99</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.18 [M.01.34.18]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.18	B.50.35.18	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq	1,000	m	5,81	5,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,810	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>11,08</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>14,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.19 [M.01.34.19]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.19	B.50.35.19	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x10 mmq	1,000	m	7,11	7,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,110	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>13,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.20 [M.01.34.20]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.20	B.50.35.20	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x10 mmq	1,000	m	8,89	8,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,890	%		0,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>16,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.21 [M.01.34.21]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.21	B.50.35.21	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq	1,000	m	5,65	5,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,650	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>11,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.22 [M.01.34.22]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.22	B.50.35.22	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq	1,000	m	7,91	7,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,910	%		0,32
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>13,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,58</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.23 [M.01.34.23]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.23	B.50.35.23	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x16 mmq	1,000	m	10,10	10,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,100	%		0,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,110	h	28,99	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>17,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.24 [M.01.34.24]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.24	B.50.35.24	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq	1,000	m	11,80	11,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,800	%		0,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>21,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.25 [M.01.34.25]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.25	B.50.35.25	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq	1,000	m	8,40	8,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,400	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>14,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,23</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.26 [M.01.34.26]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.26	B.50.35.26	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq	1,000	m	11,62	11,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,620	%		0,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>18,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.27 [M.01.34.27]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.27	B.50.35.27	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq	1,000	m	15,10	15,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,100	%		0,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
<b>TOTALE:</b>						<b>23,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,23</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.28 [M.01.34.28]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.28	B.50.35.28	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq	1,000	m	18,63	18,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,630	%		0,75

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.29 [M.01.34.29]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.29	B.50.35.29	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	4,12	4,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,120	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.34.30 [M.01.34.30]**

LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.30	B.50.35.30	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 10x25 mmq	1,000	m	5,90	5,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,900	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.01 [M.01.35.01]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.01	B.50.36.01	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	2,23	2,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,230	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,21</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>5,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.02 [M.01.35.02]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.02	B.50.36.02	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	2,91	2,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,910	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>4,92</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		1,30	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,22</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.03 [M.01.35.03]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.03	B.50.36.03	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	4,04	4,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,040	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>6,09</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		1,61	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.04 [M.01.35.04]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.04	B.50.36.04	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,35	4,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,350	%		0,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>7,67</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		2,03	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,70</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.05 [M.01.35.05]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.05	B.50.36.05	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	5,81	5,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,810	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
TOTALE:						9,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,42

**Articolo: VEN25-10.01.35.06 [M.01.35.06]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.06	B.50.36.06	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	6,46	6,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,460	%		0,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
TOTALE:						11,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,95
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,08

**Articolo: VEN25-10.01.35.07 [M.01.35.07]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.07	B.50.36.07	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	8,16	8,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,160	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
TOTALE:						14,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,75
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,91

**Articolo: VEN25-10.01.35.08 [M.01.35.08]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 95 mmq.



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.08	B.50.36.08	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	10,85	10,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,850	%		0,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.09 [M.01.35.09]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.09	B.50.36.09	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	13,25	13,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,250	%		0,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>21,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.10 [M.01.35.10]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.10	B.50.36.10	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	16,47	16,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,470	%		0,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>24,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.11 [M.01.35.11]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.11	B.50.36.11	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	20,20	20,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,200	%		0,81

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.35.12 [M.01.35.12]**

LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.36.12	B.50.36.12	LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	25,03	25,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,030	%		1,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.01 [M.01.36.01]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.01	B.50.37.01	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,04	1,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,040	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.02 [M.01.36.02]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.02	B.50.37.02	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,42	1,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,420	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,045	h	34,05	1,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,045	h	28,99	1,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,31</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>5,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.03 [M.01.36.03]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.03	B.50.37.03	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,78	1,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,780	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.04 [M.01.36.04]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.04	B.50.37.04	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	2,10	2,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,100	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>5,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.05 [M.01.36.05]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.05	B.50.37.05	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,37	1,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,370	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>3,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,98</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.06 [M.01.36.06]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.06	B.50.37.06	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,93	1,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,930	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,53</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.07 [M.01.36.07]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.07	B.50.37.07	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,34	2,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,340	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.08 [M.01.36.08]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.08	B.50.37.08	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,91	2,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,910	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.09 [M.01.36.09]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.09	B.50.37.09	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x4 mmq	1,000	m	1,79	1,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,790	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>5,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.10 [M.01.36.10]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.10	B.50.37.10	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,42	2,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,420	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,97</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.11 [M.01.36.11]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.11	B.50.37.11	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x4 mmq	1,000	m	3,06	3,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,060	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.12 [M.01.36.12]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.12	B.50.37.12	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,88	3,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,880	%		0,16

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.13 [M.01.36.13]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.13	B.50.37.13	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,28	2,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,280	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,78</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.14 [M.01.36.14]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.14	B.50.37.14	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq	1,000	m	3,11	3,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,110	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.15 [M.01.36.15]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.15	B.50.37.15	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x6 mmq	1,000	m	4,20	4,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,200	%		0,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,78</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.16 [M.01.36.16]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.16	B.50.37.16	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x6 mmq	1,000	m	4,85	4,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,850	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		2,50	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.17 [M.01.36.17]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.17	B.50.37.17	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x10 mmq	1,000	m	3,55	3,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,550	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,10</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		2,15	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.18 [M.01.36.18]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.18	B.50.37.18	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq	1,000	m	5,16	5,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,160	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>10,41</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		2,76	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.19 [M.01.36.19]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.19	B.50.37.19	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x10 mmq	1,000	m	6,22	6,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,220	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
TOTALE:						12,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						15,36

**Articolo: VEN25-10.01.36.20 [M.01.36.20]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.20	B.50.37.20	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x10 mmq	1,000	m	7,83	7,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,830	%		0,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
TOTALE:						15,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,87

**Articolo: VEN25-10.01.36.21 [M.01.36.21]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.21	B.50.37.21	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq	1,000	m	4,98	4,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,980	%		0,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
TOTALE:						10,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,88
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,73

**Articolo: VEN25-10.01.36.22 [M.01.36.22]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq.



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.22	B.50.37.22	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq	1,000	m	6,95	6,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,950	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>12,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.23 [M.01.36.23]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.23	B.50.37.23	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x16 mmq	1,000	m	8,89	8,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,890	%		0,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,110	h	28,99	3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>16,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.24 [M.01.36.24]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.24	B.50.37.24	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq	1,000	m	10,34	10,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,340	%		0,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>20,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.25 [M.01.36.25]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.25	B.50.37.25	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq	1,000	m	7,34	7,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,340	%		0,29

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,82</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.26 [M.01.36.26]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.26	B.50.37.26	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq	1,000	m	10,18	10,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,180	%		0,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,38</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.27 [M.01.36.27]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.27	B.50.37.27	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq	1,000	m	13,33	13,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,330	%		0,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,91</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.28 [M.01.36.28]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.28	B.50.37.28	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq	1,000	m	16,31	16,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,310	%		0,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,42</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>33,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.29 [M.01.36.29]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.29	B.50.37.29	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	4,12	4,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,120	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>8,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.36.30 [M.01.36.30]**

LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.37.30	B.50.37.30	LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.10x25 mmq	1,000	m	5,19	5,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,190	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.01 [M.01.37.01]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.01	B.50.38.01	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.	1,000	m	1,46	1,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,460	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.02 [M.01.37.02]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.02	B.50.38.02	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq	1,000	m	2,42	2,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,420	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
TOTALE:						4,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,58

**Articolo: VEN25-10.01.37.03 [M.01.37.03]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.03	B.50.38.03	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,55	3,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,550	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
TOTALE:						5,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,06

**Articolo: VEN25-10.01.37.04 [M.01.37.04]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.04	B.50.38.04	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,52	4,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,520	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
TOTALE:						7,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						9,93

**Articolo: VEN25-10.01.37.05 [M.01.37.05]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.05	B.50.38.05	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.	1,000	m	4,85	4,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,850	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>8,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,16</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.06 [M.01.37.06]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.06	B.50.38.06	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	6,38	6,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,380	%		0,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,98</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.07 [M.01.37.07]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.07	B.50.38.07	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	9,69	9,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,690	%		0,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>15,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,92</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.08 [M.01.37.08]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.08	B.50.38.08	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	12,61	12,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,610	%		0,50

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>19,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.09 [M.01.37.09]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.09	B.50.38.09	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	15,35	15,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,350	%		0,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>23,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.10 [M.01.37.10]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.10	B.50.38.10	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	20,20	20,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,200	%		0,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>28,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.11 [M.01.37.11]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.11	B.50.38.11	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	25,03	25,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,030	%		1,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
<b>TOTALE:</b>						<b>34,23</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>43,30</b>

**Articolo: VEN25-10.01.37.12 [M.01.37.12]**

LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.38.12	B.50.38.12	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	30,69	30,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,690	%		1,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>41,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.01 [M.01.38.01]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,31	0,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,310	%		0,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,020	h	28,99	0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>1,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.02 [M.01.38.02]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,57	0,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,570	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.03 [M.01.38.03]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.03	B.50.39.03	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,88	0,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,880	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
TOTALE:						2,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,55

**Articolo: VEN25-10.01.38.04 [M.01.38.04]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.04	B.50.39.04	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	1,30	1,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,300	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
TOTALE:						3,24
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,10

**Articolo: VEN25-10.01.38.05 [M.01.38.05]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.05	B.50.39.05	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	2,10	2,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,100	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
TOTALE:						4,70
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,25
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,95

**Articolo: VEN25-10.01.38.06 [M.01.38.06]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq.



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.06	B.50.39.06	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	3,39	3,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,390	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>6,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.07 [M.01.38.07]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.07	B.50.39.07	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	4,35	4,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,350	%		0,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>8,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,50</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.08 [M.01.38.08]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.08	B.50.39.08	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	4,69	4,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,690	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>9,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.09 [M.01.38.09]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.09	B.50.39.09	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	6,15	6,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,150	%		0,25

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>11,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,47</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.10 [M.01.38.10]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.10	B.50.39.10	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	7,76	7,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,760	%		0,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>13,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,38</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.11 [M.01.38.11]**

LINEA IN CAVO FG17UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.11	B.50.39.11	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	10,01	10,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,010	%		0,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>16,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.12 [M.01.38.12]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.12	B.50.39.12	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	12,61	12,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,610	%		0,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>20,68</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>26,16</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.13 [M.01.38.13]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.13	B.50.39.13	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	15,66	15,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,660	%		0,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>23,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.14 [M.01.38.14]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.14	B.50.39.14	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	22,13	22,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,130	%		0,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
<b>TOTALE:</b>						<b>31,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.38.15 [M.01.38.15]**

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.15	B.50.39.15	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	27,94	27,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,940	%		1,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>38,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.01 [M.01.39.01]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.01	B.50.40.01	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,17	0,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,170	%		0,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,020	h	28,99	0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>1,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,82</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.02 [M.01.39.02]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.02	B.50.40.02	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,29	0,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,290	%		0,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,77</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.03 [M.01.39.03]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.03	B.50.40.03	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,49	0,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,490	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.04 [M.01.39.04]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.04	B.50.40.04	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	0,78	0,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,780	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.05 [M.01.39.05]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.05	B.50.40.05	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	1,40	1,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,400	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>3,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.06 [M.01.39.06]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.06	B.50.40.06	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	1,94	1,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,940	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>4,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.07 [M.01.39.07]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.07	B.50.40.07	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	3,24	3,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,240	%		0,13

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>7,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.08 [M.01.39.08]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.08	B.50.40.08	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	3,80	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,800	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>8,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,37</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.09 [M.01.39.09]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.09	B.50.40.09	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	5,16	5,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,160	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>10,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.10 [M.01.39.10]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.10	B.50.40.10	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	6,62	6,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,620	%		0,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>13,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>16,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.11 [M.01.39.11]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.11	B.50.40.11	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	8,51	8,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,510	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>15,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.12 [M.01.39.12]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.12	B.50.40.12	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	10,71	10,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,710	%		0,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>18,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,67</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.13 [M.01.39.13]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.13	B.50.40.13	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq	1,000	m	13,25	13,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,250	%		0,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
<b>TOTALE:</b>						<b>21,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.14 [M.01.39.14]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.14	B.50.40.14	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq	1,000	m	18,73	18,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,730	%		0,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
<b>TOTALE:</b>						<b>27,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.39.15 [M.01.39.15]**

LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.40.15	B.50.40.15	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq	1,000	m	23,42	23,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,420	%		0,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>33,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,78</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.01 [M.01.40.01]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.01	B.50.41.01	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,28	1,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,280	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,590	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,590	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,15</b>



**Articolo: VEN25-10.01.40.02 [M.01.40.02]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.02	B.50.41.02	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,19	1,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,190	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,500	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,500	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.03 [M.01.40.03]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.03	B.50.41.03	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,54	1,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,540	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,850	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,850	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>1,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,52</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.04 [M.01.40.04]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.04	B.50.41.04	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	1,71	1,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,710	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,020	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,020	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,17</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2,75</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.05 [M.01.40.05]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.05	B.50.41.05	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,15	1,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,150	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,460	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,460	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,99</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.06 [M.01.40.06]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.06	B.50.41.06	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,63	1,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,630	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,940	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,940	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.07 [M.01.40.07]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.07	B.50.41.07	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,03	2,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,030	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,090	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,090	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.08 [M.01.40.08]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.08	B.50.41.08	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,50	2,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,500	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,560	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,560	%		0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.09 [M.01.40.09]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.09	B.50.41.09	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x4 mmq	1,000	m	1,54	1,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,540	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,600	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,600	%		0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.10 [M.01.40.10]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.10	B.50.41.10	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,08	2,08

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,080	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,140	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,140	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,91</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.11 [M.01.40.11]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.11	B.50.41.11	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x4 mmq	1,000	m	2,56	2,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,560	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,620	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,620	%		0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>2,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.12 [M.01.40.12]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.12	B.50.41.12	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,57	3,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,570	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,630	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,630	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.13 [M.01.40.13]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 150 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.13	B.50.41.13	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,03	2,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,030	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,090	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,090	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.14 [M.01.40.14]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 185 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.14	B.50.41.14	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2,5 mmq	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,960	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,020	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,020	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>3,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,12</b>

**Articolo: VEN25-10.01.40.15 [M.01.40.15]**

LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 240 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.15	B.50.41.15	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x6 mmq	1,000	m	3,57	3,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,570	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,630	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,630	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.01 [M.01.41.01]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.01	B.50.41.01	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1,5 mmq	1,000	m	1,28	1,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,280	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
TOTALE:						3,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,07

**Articolo: VEN25-10.01.41.02 [M.01.41.02]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.02	B.50.41.02	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x1,5 mmq	1,000	m	1,19	1,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,190	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,045	h	34,05	1,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,045	h	28,99	1,30
TOTALE:						4,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,15

**Articolo: VEN25-10.01.41.03 [M.01.41.03]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.03	B.50.41.03	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x1,5 mmq	1,000	m	1,54	1,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,540	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
TOTALE:						4,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,01

**Articolo: VEN25-10.01.41.04 [M.01.41.04]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 1.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.04	B.50.41.04	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x1,5 mmq	1,000	m	1,71	1,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,710	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>5,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,03</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.05 [M.01.41.05]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.05	B.50.41.05	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x2,5 mmq	1,000	m	1,15	1,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,150	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,040	h	28,99	1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>3,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,71</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.06 [M.01.41.06]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.06	B.50.41.06	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x2,5 mmq	1,000	m	1,63	1,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,630	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.07 [M.01.41.07]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.07	B.50.41.07	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x2,5 mmq	1,000	m	2,03	2,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,030	%		0,08

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>5,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.08 [M.01.41.08]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.08	B.50.41.08	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x2,5 mmq	1,000	m	2,50	2,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,500	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.09 [M.01.41.09]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.09	B.50.41.09	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x4 mmq	1,000	m	1,54	1,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,540	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,050	h	28,99	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.10 [M.01.41.10]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.10	B.50.41.10	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x4 mmq	1,000	m	2,08	2,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,080	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>5,94</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>7,51</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.11 [M.01.41.11]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.11	B.50.41.11	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x4 mmq	1,000	m	2,56	2,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,560	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>6,44</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		1,71	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,15</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.12 [M.01.41.12]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.12	B.50.41.12	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x4 mmq	1,000	m	3,57	3,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,570	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		2,15	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.13 [M.01.41.13]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.13	B.50.41.13	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x6 mmq	1,000	m	2,03	2,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,030	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>TOTALE:</b>						<b>5,89</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		1,56	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,45</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.14 [M.01.41.14]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.14	B.50.41.14	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2,5 mmq	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,960	%		0,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>7,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,47</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.15 [M.01.41.15]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.15	B.50.41.15	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x6 mmq	1,000	m	3,57	3,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,570	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>8,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.16 [M.01.41.16]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.16	B.50.41.16	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x6 mmq	1,000	m	5,24	5,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,240	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,47</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.17 [M.01.41.17]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.17	B.50.41.17	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x10 mmq	1,000	m	3,24	3,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,240	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>7,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,84</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.18 [M.01.41.18]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.18	B.50.41.18	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x10 mmq	1,000	m	4,43	4,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,430	%		0,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>9,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,21</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.19 [M.01.41.19]**

LINEA IN CAVO H07RN-FMULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.19	B.50.41.19	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x10 mmq	1,000	m	5,24	5,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,240	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>11,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.20 [M.01.41.20]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.20	B.50.41.20	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x10 mmq	1,000	m	6,87	6,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,870	%		0,27

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,120	h	28,99	3,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.21 [M.01.41.21]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.21	B.50.41.21	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x16 mmq	1,000	m	4,71	4,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,710	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,37</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.22 [M.01.41.22]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.22	B.50.41.22	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x16 mmq	1,000	m	6,19	6,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,190	%		0,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.23 [M.01.41.23]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.23	B.50.41.23	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x16 mmq	1,000	m	7,94	7,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,940	%		0,32
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,110	h	28,99	3,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,20</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>19,23</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.24 [M.01.41.24]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.24	B.50.41.24	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x16 mmq	1,000	m	9,69	9,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,690	%		0,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
<b>TOTALE:</b>						<b>19,54</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			5,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,72</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.25 [M.01.41.25]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.25	B.50.41.25	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x25 mmq	1,000	m	6,74	6,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,740	%		0,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,090	h	28,99	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>12,68</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.26 [M.01.41.26]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.26	B.50.41.26	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x25 mmq	1,000	m	8,74	8,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,740	%		0,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>15,40</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.41.27 [M.01.41.27]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.27	B.50.41.27	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.4x25 mmq	1,000	m	11,44	11,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,440	%		0,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
TOTALE:						20,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,43

**Articolo: VEN25-10.01.41.28 [M.01.41.28]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.28	B.50.41.28	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.5x25 mmq	1,000	m	13,87	13,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,870	%		0,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
TOTALE:						23,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						30,21

**Articolo: VEN25-10.01.41.29 [M.01.41.29]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.29	B.50.41.29	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7x2,5 mmq	1,000	m	4,04	4,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,040	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
TOTALE:						7,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,11
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,09

**Articolo: VEN25-10.01.41.30 [M.01.41.30]**

LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 10 x 2.5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.41.30	B.50.41.30	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.10x25 mmq	1,000	m	4,78	4,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,780	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>9,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,87</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.01 [M.01.42.01]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.01	B.50.43.01	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,57	0,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,570	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,880	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,880	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,19</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.02 [M.01.42.02]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.02	B.50.43.02	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq	1,000	m	0,68	0,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,680	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,990	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,990	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,34</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.03 [M.01.42.03]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.03	B.50.43.03	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq	1,000	m	0,96	0,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,960	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,270	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,270	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.04 [M.01.42.04]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.04	B.50.43.04	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq	1,000	m	1,78	1,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,780	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,090	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,090	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>2,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,83</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.05 [M.01.42.05]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.05	B.50.43.05	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,960	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,270	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,270	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,47</b>



**Articolo: VEN25-10.01.42.06 [M.01.42.06]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.06	B.50.43.06	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq	1,000	m	4,11	4,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,110	%		0,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,420	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,420	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.07 [M.01.42.07]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.07	B.50.43.07	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq	1,000	m	6,22	6,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,220	%		0,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,280	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,280	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>6,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,59</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.08 [M.01.42.08]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.08	B.50.43.08	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq	1,000	m	7,94	7,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,940	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,000	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,000	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>8,64</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>10,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.09 [M.01.42.09]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.09	B.50.43.09	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq	1,000	m	10,84	10,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,840	%		0,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,900	%		0,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,900	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>11,77</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.10 [M.01.42.10]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.10	B.50.43.10	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq	1,000	m	13,73	13,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,730	%		0,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,790	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,790	%		0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>14,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,85</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.11 [M.01.42.11]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.11	B.50.43.11	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq	1,000	m	17,90	17,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,900	%		0,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,960	%		0,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,960	%		0,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.42.12 [M.01.42.12]**

LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.43.12	B.50.43.12	LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq	1,000	m	22,88	22,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,880	%		0,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,940	%		0,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,001	h	34,05	0,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,001	h	28,99	0,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,940	%		0,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,35</b>

**Articolo: VEN25-10.01.43.01 [M.01.43.01]**

NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.44.01	B.50.44.01	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale	1,000	a corpo	40,17	40,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,170	%		1,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,700	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,700	%		1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,36</b>

**Articolo: VEN25-10.01.43.02 [M.01.43.02]**

NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.44.02	B.50.44.02	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo	1,000	a corpo	20,54	20,54

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,540	%		0,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,070	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,070	%		1,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.01 [M.01.44.01]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,410	%		1,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,940	%		1,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,940	%		1,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,13</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.02 [M.01.44.02]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada	1,000	cad	4,09	4,09

		spia				
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,410	%		1,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,940	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,940	%		1,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,87</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.03 [M.01.44.03]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,40	2,80
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,37	0,74
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,61	1,22
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,31	7,75
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	15,000	m	0,80	12,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,200	%		1,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	81,870	%		1,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,550	h	28,99	15,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	81,870	%		1,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.04 [M.01.44.04]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,69	4,14
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	3,000	cad	1,40	4,20
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	3,000	cad	0,37	1,11
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	3,000	cad	0,61	1,83
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,31	10,85
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	62,400	%		2,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,530	%		2,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,530	%		2,13
<b>TOTALE:</b>						<b>113,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>143,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.05 [M.01.44.05]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	10,000	m	2,10	21,00
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	30,000	m	0,31	9,30
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,710	%		2,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,530	%		1,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,530	%		1,77
<b>TOTALE:</b>						<b>94,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						119,04
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-10.01.44.06 [M.01.44.06]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,610	%		1,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	99,940	%		2,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	99,940	%		2,00
TOTALE:						110,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						139,47

**Articolo: VEN25-10.01.44.07 [M.01.44.07]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,650	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,020	%		0,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,020	%		0,74
TOTALE:						38,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,15

**Articolo: VEN25-10.01.44.08 [M.01.44.08]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,26	11,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,810	%		1,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,030	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,030	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>55,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.09 [M.01.44.09]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,160	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,380	%		0,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,380	%		0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>40,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,17</b>



**Articolo: VEN25-10.01.44.10 [M.01.44.10]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,040	%		0,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,570	%		1,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,570	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>64,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,64</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.11 [M.01.44.11]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,69	0,69
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,110	%		1,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,930	%		1,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,930	%		1,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,99</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.12 [M.01.44.12]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.37.10	B.50.37.10	LINEA IN CAVO FTG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq	5,000	m	2,42	12,10
VEN25-PR-A.50.40.02	B.50.40.02	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq	24,000	m	0,29	6,96
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,850	%		1,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	69,380	%		1,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	69,380	%		1,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,19</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.13 [M.01.44.13]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37

VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,790	%		2,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,320	%		1,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,320	%		1,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>104,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>132,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.14 [M.01.44.14]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,67	2,67
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,18	1,18
VEN25-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,44	1,44
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,570	%		2,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,100	%		2,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,100	%		2,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>111,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>140,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.15 [M.01.44.15]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,620	%		1,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,840	%		1,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,840	%		1,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.16 [M.01.44.16]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,40	2,80
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,37	0,74
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,61	1,22
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,680	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,350	%		1,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,550	h	28,99	15,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,350	%		1,41

	<b>TOTALE:</b>	<b>74,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>94,37</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.17 [M.01.44.17]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto dimming

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,160	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,380	%		0,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,380	%		0,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.18 [M.01.44.18]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,67	2,67
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	2,000	cad	5,13	10,26
VEN25-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,18	1,18
VEN25-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,44	1,44
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,460	%		1,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,280	%		1,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,280	%		1,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,05</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.19 [M.01.44.19]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230V / 115V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.22	B.50.07.22	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230/115V	1,000	cad	50,87	50,87
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG160M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	78,160	%		3,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	115,980	%		2,32
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	115,980	%		2,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>123,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>156,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.20 [M.01.44.20]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.23	B.50.07.23	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico	1,000	cad	47,06	47,06
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61

VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,350	%		2,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,170	%		2,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,170	%		2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>119,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.44.21 [M.01.44.21]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.32	B.50.07.32	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Rivelatore di movimento a raggi infrarossi	1,000	cad	83,21	83,21
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,530	%		4,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	146,060	%		2,92
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	146,060	%		2,92
<b>TOTALE:</b>						<b>156,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.01 [M.01.45.01]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38



VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,800	%		0,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,020	%		1,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	50,020	%		1,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.02 [M.01.45.02]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,800	%		1,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,020	%		1,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,020	%		1,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>69,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.03 [M.01.45.03]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,40	2,80
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,37	0,74
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,61	1,22
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,31	7,75
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	15,000	m	0,80	12,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	38,590	%		1,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,120	%		1,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,120	%		1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>74,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,19</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.04 [M.01.45.04]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,69	4,14
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	3,000	cad	1,40	4,20
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	3,000	cad	0,37	1,11
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	3,000	cad	0,61	1,83
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,31	10,85
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	20,000	m	0,80	16,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,790	%		2,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,610	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,610	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>97,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.05 [M.01.45.05]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	8,000	m	2,10	16,80
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	24,000	m	0,31	7,44
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	16,000	m	0,80	12,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,040	%		1,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,480	%		1,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,480	%		1,17
<b>TOTALE:</b>						<b>62,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.06 [M.01.45.06]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,000	%		1,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	85,650	%		1,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,740	h	34,05	25,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,740	h	28,99	21,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	85,650	%		1,71
<b>TOTALE:</b>						<b>90,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.07 [M.01.45.07]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,650	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,850	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,130	h	28,99	3,77
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,850	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>17,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.08 [M.01.45.08]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,26	11,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	10,000	m	0,80	8,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,400	%		0,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,160	%		0,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,160	%		0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>40,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.09 [M.01.45.09]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37

VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,160	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,180	%		0,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,270	h	34,05	9,19
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,270	h	28,99	7,83
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,180	%		0,60
<b>TOTALE:</b>						<b>31,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,37</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.10 [M.01.45.10]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,220	%		0,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,870	%		0,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,870	%		0,78
<b>TOTALE:</b>						<b>41,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,22</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.11 [M.01.45.11]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87

VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,950	%		0,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,170	%		0,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,170	%		0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.12 [M.01.45.12]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.30	B.50.07.30	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa Schuko In=16A 2P+T	1,000	cad	1,37	1,37
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,940	%		0,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,160	%		0,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,160	%		0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.13 [M.01.45.13]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o bipasso con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,69	0,69

VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,630	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	82,850	%		1,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	82,850	%		1,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>88,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>111,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.14 [M.01.45.14]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.18	B.50.07.18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti	1,000	cad	2,67	2,67
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.34	B.50.07.34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	1,000	cad	1,18	1,18
VEN25-PR-A.50.07.36	B.50.07.36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti	1,000	cad	1,44	1,44
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	64,980	%		2,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,200	%		1,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,200	%		1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.15 [M.01.45.15]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,40	2,80
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,37	0,74
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,61	1,22
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,070	%		1,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,440	%		1,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,440	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>58,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.16 [M.01.45.16]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.15	B.50.07.15	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore bipolare 25 A - 250V AC	1,000	cad	22,38	22,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	2,000	cad	1,40	2,80
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	2,000	cad	0,37	0,74
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	2,000	cad	0,61	1,22
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,350	%		2,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,270	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,270	%		1,43



	<b>TOTALE:</b>	<b>76,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>96,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.45.17 [M.01.45.17]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) comando per tenda motorizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.07	B.50.07.07	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Commutatore 250V AC In=10A	1,000	cad	4,66	4,66
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.33	B.50.07.33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	1,000	cad	0,37	0,37
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	5,000	m	0,80	4,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,740	%		1,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	44,660	%		0,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	44,660	%		0,89
<b>TOTALE:</b>						<b>47,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,05</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.01 [M.01.46.01]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrrotti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,090	%		1,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,620	%		1,33



VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,620	%		1,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,41</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.02 [M.01.46.02]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,090	%		1,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	68,620	%		1,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,620	%		1,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.03 [M.01.46.03]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,46	8,92
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02

VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,31	7,75
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	15,000	m	0,76	11,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,760	%		2,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,730	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,650	h	34,05	22,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,650	h	28,99	18,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,730	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>97,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>123,24</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.04 [M.01.46.04]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,69	4,14
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	3,000	cad	4,46	13,38
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,31	10,85
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	67,840	%		2,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,270	%		2,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,270	%		2,37
<b>TOTALE:</b>						<b>125,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>159,04</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.05 [M.01.46.05]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55	1,000	cad	4,41	4,41

		HxLxP=(110x150x70)mm				
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	10,000	m	2,10	21,00
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	30,000	m	0,31	9,30
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,910	%		2,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,280	%		1,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,280	%		1,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>105,53</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.06 [M.01.46.06]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,290	%		1,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,030	%		2,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,030	%		2,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,98</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.07 [M.01.46.07]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,450	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,820	%		0,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,820	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>38,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.08 [M.01.46.08]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Casseta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	5,000	m	2,26	11,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,410	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,940	%		1,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	57,940	%		1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>61,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.09 [M.01.46.09]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,040	%		0,60

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,260	%		0,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,260	%		0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>42,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,74</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.10 [M.01.46.10]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,710	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63,240	%		1,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63,240	%		1,26
<b>TOTALE:</b>						<b>67,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.11 [M.01.46.11]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,69	0,69
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13

VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,990	%		1,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,810	%		1,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,810	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>77,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.12 [M.01.46.12]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,170	%		1,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,990	%		1,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,990	%		1,50
<b>TOTALE:</b>						<b>79,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.13 [M.01.46.13]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41

VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	68,670	%		2,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,200	%		2,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,200	%		2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>106,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>135,29</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.14 [M.01.46.14]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.06	B.50.07.06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	1,000	cad	7,46	7,46
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	5,000	m	1,59	7,95
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,540	%		2,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,070	%		2,12
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,070	%		2,12
<b>TOTALE:</b>						<b>113,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>143,31</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.15 [M.01.46.15]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,46	8,92
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	5,000	m	2,10	10,50
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,640	%		1,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,310	%		1,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,550	h	28,99	15,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,310	%		1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>78,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,78</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.16 [M.01.46.16]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.26	B.50.07.26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	46,65	46,65
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,93	1,86
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	10,000	m	1,59	15,90
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,420	%		3,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,550	%		2,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,550	%		2,41
<b>TOTALE:</b>						<b>128,43</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	34,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>162,46</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.17 [M.01.46.17]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.27	B.50.07.27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	83,21	83,21
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,93	2,79
VEN25-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	10,000	m	2,18	21,80
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,810	%		4,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	176,550	%		3,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	176,550	%		3,53
<b>TOTALE:</b>						<b>188,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>238,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.18 [M.01.46.18]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.28	B.50.07.28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	106,90	106,90
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,93	2,79
VEN25-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	10,000	m	3,24	32,40
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	154,100	%		6,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	254,960	%		5,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	254,960	%		5,10
<b>TOTALE:</b>						<b>271,32</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	71,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>343,22</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.19 [M.01.46.19]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.29	B.50.07.29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	87,52	87,52
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,93	1,86
VEN25-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	10,000	m	2,70	27,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128,390	%		5,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	172,520	%		3,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	172,520	%		3,45
<b>TOTALE:</b>						<b>184,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,47</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.20 [M.01.46.20]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Finecorsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.10	B.50.07.10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Finecorsa a pulsante in metallo IP66	1,000	cad	32,01	32,01
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,810	%		1,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,340	%		1,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,340	%		1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>77,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.21 [M.01.46.21]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,350	%		0,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	53,880	%		1,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	53,880	%		1,08
<b>TOTALE:</b>						<b>56,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,02</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.22 [M.01.46.22]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	1,000	cad	4,41	4,41
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,210	%		0,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,740	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,740	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>48,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.46.23 [M.01.46.23]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.16	B.50.07.16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Microcontatto magnetico	1,000	cad	19,58	19,58
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,380	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,770	%		0,92
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,260	h	34,05	8,85
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,260	h	28,99	7,54
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,770	%		0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>48,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,72</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.01 [M.01.47.01]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,480	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,400	%		0,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,400	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>48,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,07</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.02 [M.01.47.02]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,480	%		1,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,400	%		0,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,400	%		0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>50,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.03 [M.01.47.03]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,46	8,92
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	25,000	m	0,31	7,75
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	15,000	m	0,76	11,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,150	%		1,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,220	%		1,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,220	%		1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>68,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,61</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.04 [M.01.47.04]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	6,000	cad	0,69	4,14
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	3,000	cad	4,46	13,38
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	2,000	cad	2,51	5,02
VEN25-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	35,000	m	0,31	10,85
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	20,000	m	0,76	15,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,200	%		0,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,420	%		0,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,420	%		0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>86,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.05 [M.01.47.05]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	8,000	m	2,10	16,80
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	24,000	m	0,31	7,44
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	16,000	m	0,76	12,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,400	%		1,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,840	%		1,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	57,840	%		1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>61,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,95</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.06 [M.01.47.06]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38

VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.07.31	B.50.07.31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A	1,000	cad	13,99	13,99
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,680	%		1,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	69,050	%		1,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	69,050	%		1,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,90</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.07 [M.01.47.07]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,450	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,210	%		0,48
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	24,210	%		0,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.08 [M.01.47.08]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.33.03	B.50.33.03	LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq	3,000	m	2,26	6,78
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,480	%		0,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,130	%		0,70

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,130	%		0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.09 [M.01.47.09]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	10,000	m	0,31	3,10
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,040	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,800	%		0,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,800	%		0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,54</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.10 [M.01.47.10]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,100	%		0,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,020	%		0,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22



VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,020	%		0,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,29</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.11 [M.01.47.11]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,69	0,69
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,400	%		1,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,470	%		0,99
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,470	%		0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.12 [M.01.47.12]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,580	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,910	%		1,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,370	h	34,05	12,60

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,370	h	28,99	10,73
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,910	%		1,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,11</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.13 [M.01.47.13]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,080	%		2,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	84,410	%		1,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,370	h	34,05	12,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,370	h	28,99	10,73
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	84,410	%		1,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.14 [M.01.47.14]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con maagnet.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.06	B.50.07.06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	1,000	cad	7,46	7,46
VEN25-PR-A.50.07.14	B.50.07.14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	1,000	cad	34,37	34,37
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	3,000	m	1,59	4,77
VEN25-PR-A.50.39.02	B.50.39.02	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq	15,000	m	0,57	8,55
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,950	%		2,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,280	%		1,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,370	h	34,05	12,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,370	h	28,99	10,73
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,280	%		1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,17</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.15 [M.01.47.15]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	4,000	cad	0,69	2,76
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	2,000	cad	4,46	8,92
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	3,000	m	2,10	6,30
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,030	%		1,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,250	%		1,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,250	%		1,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,58</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.16 [M.01.47.16]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.26	B.50.07.26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	46,65	46,65
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,93	1,86
VEN25-PR-A.50.35.05	B.50.35.05	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq	10,000	m	1,59	15,90
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,010	%		2,88

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	97,230	%		1,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	97,230	%		1,94
<b>TOTALE:</b>						<b>103,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.17 [M.01.47.17]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.27	B.50.07.27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	83,21	83,21
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,93	2,79
VEN25-PR-A.50.35.06	B.50.35.06	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq	10,000	m	2,18	21,80
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,400	%		4,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	150,070	%		3,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,550	h	28,99	15,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	150,070	%		3,00
<b>TOTALE:</b>						<b>160,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>203,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.18 [M.01.47.18]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.28	B.50.07.28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	106,90	106,90
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	3,000	cad	0,93	2,79
VEN25-PR-A.50.35.08	B.50.35.08	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq	10,000	m	3,24	32,40
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	149,690	%		5,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	196,970	%		3,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	196,970	%		3,94

		<b>TOTALE:</b>	<b>210,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	55,87
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,71</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.19 [M.01.47.19]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.29	B.50.07.29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	1,000	cad	87,52	87,52
VEN25-PR-A.50.24.01	B.50.24.01	FUSIBILI fino a 32A,Gg 8,5x31,5 mm o 10,3x38mm	2,000	cad	0,93	1,86
VEN25-PR-A.50.35.07	B.50.35.07	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq	10,000	m	2,70	27,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	10,000	m	0,76	7,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,980	%		4,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	149,200	%		2,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	149,200	%		2,98
		<b>TOTALE:</b>				<b>160,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,43
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>202,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.20 [M.01.47.20]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Finecorsa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.10	B.50.07.10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Finecorsa a pulsante in metallo IP66	1,000	cad	32,01	32,01
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,810	%		1,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,730	%		1,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,730	%		1,21
		<b>TOTALE:</b>				<b>64,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,18
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>82,00</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.21 [M.01.47.21]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.05	B.50.07.05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	1,000	cad	4,46	4,46
VEN25-PR-A.50.07.24	B.50.07.24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A	1,000	cad	2,30	2,30
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,940	%		0,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,960	%		0,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,270	h	34,05	9,19
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,270	h	28,99	7,83
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,960	%		0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>37,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,91</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.22 [M.01.47.22]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,800	%		0,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,820	%		0,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,270	h	34,05	9,19
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,270	h	28,99	7,83
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,820	%		0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>28,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.47.23 [M.01.47.23]**

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.07.16	B.50.07.16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Microcontatto magnetico	1,000	cad	19,58	19,58
VEN25-PR-A.50.35.01	B.50.35.01	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq	5,000	m	1,20	6,00
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,380	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	39,470	%		0,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	39,470	%		0,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.01 [M.01.50.01]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.01	B.50.47.01	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	598,59	598,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	598,590	%		23,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	630,120	%		12,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	630,120	%		12,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>679,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	180,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>859,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.02 [M.01.50.02]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.02	B.50.47.02	CASSETTA DA HxLxP=(800 x PARETE IN MATERIALE METALLICO 300 x 250)mm	1,000	a corpo	617,49	617,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	617,490	%		24,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	649,020	%		12,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	649,020	%		12,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>699,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>885,10</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.03 [M.01.50.03]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.03	B.50.47.03	CASSETTA DA HxLxP=(1000 PARETE IN MATERIALE METALLICO x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	630,44	630,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	630,440	%		25,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	661,970	%		13,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	661,970	%		13,24
<b>TOTALE:</b>						<b>713,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>902,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.04 [M.01.50.04]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.04	B.50.47.04	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm	1,000	a corpo	647,06	647,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	647,060	%		25,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	678,590	%		13,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	678,590	%		13,57
<b>TOTALE:</b>						<b>731,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>925,49</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.05 [M.01.50.05]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.05	B.50.47.05	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	648,57	648,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	648,570	%		25,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	680,100	%		13,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	680,100	%		13,60
<b>TOTALE:</b>						<b>733,24</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	194,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>927,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.06 [M.01.50.06]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.06	B.50.47.06	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	762,48	762,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	762,480	%		30,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	794,010	%		15,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	794,010	%		15,88
<b>TOTALE:</b>						<b>856,27</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			226,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.083,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.07 [M.01.50.07]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.07	B.50.47.07	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm	1,000	a corpo	852,15	852,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	852,150	%		34,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	883,680	%		17,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	883,680	%		17,67
<b>TOTALE:</b>						<b>953,11</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			252,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.205,68</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.08 [M.01.50.08]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 X 600 x 250) mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.08	B.50.47.08	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo HxLxP=(1200x600x250)mm	1,000	a corpo	967,26	967,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	967,260	%		38,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	998,790	%		19,98

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	998,790	%		19,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.077,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	285,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.362,96</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.09 [M.01.50.09]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.09	B.50.47.09	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43	1,000	a corpo	109,12	109,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,120	%		4,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	140,650	%		2,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	140,650	%		2,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>150,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>190,55</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.10 [M.01.50.10]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.10	B.50.47.10	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55	1,000	a corpo	196,24	196,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	196,240	%		7,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	227,770	%		4,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	227,770	%		4,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>244,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>309,60</b>

**Articolo: VEN25-10.01.50.11 [M.01.50.11]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.47.11	B.50.47.11	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65	1,000	a corpo	221,37	221,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	221,370	%		8,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	252,900	%		5,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	252,900	%		5,06
<b>TOTALE:</b>						<b>271,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,92</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.01 [M.01.51.01]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.01	B.50.48.01	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm	1,000	a corpo	164,20	164,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,200	%		6,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	195,730	%		3,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	195,730	%		3,91
<b>TOTALE:</b>						<b>210,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.02 [M.01.51.02]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.02	B.50.48.02	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm	1,000	a corpo	378,74	378,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	378,740	%		15,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	410,270	%		8,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	410,270	%		8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>441,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	117,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>558,93</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.03 [M.01.51.03]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.03	B.50.48.03	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm	1,000	a corpo	369,49	369,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	369,490	%		14,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	401,020	%		8,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	401,020	%		8,02
<b>TOTALE:</b>						<b>431,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>546,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.04 [M.01.51.04]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.04	B.50.48.04	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm	1,000	a corpo	512,21	512,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	512,210	%		20,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	543,740	%		10,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	543,740	%		10,87
<b>TOTALE:</b>						<b>585,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>741,25</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.05 [M.01.51.05]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.05	B.50.48.05	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm HxLxP=(900 x 600 x 400)mm	1,000	a corpo	636,03	636,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	636,030	%		25,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	667,560	%		13,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	667,560	%		13,35

		<b>TOTALE:</b>	<b>719,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	190,72
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>910,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.51.06 [M.01.51.06]**

CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.48.06	B.50.48.06	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm	1,000	a corpo	978,70	978,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	978,700	%		39,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.010,230	%		20,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.010,230	%		20,20
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.089,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,79
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.378,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.01 [M.01.56.01]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.53.01	B.50.53.01	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli	1,000	a corpo	30,73	30,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,730	%		1,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	62,260	%		1,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62,260	%		1,25
		<b>TOTALE:</b>				<b>65,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,49
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>83,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.02 [M.01.56.02]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.53.02	B.50.53.02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli	1,000	a corpo	44,05	44,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	44,050	%		1,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,580	%		1,51

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,580	%		1,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,66</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.03 [M.01.56.03]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,400	%		2,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,930	%		1,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,930	%		1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,28</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.04 [M.01.56.04]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.53.04	B.50.53.04	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli	1,000	a corpo	79,28	79,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	79,280	%		3,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	110,810	%		2,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	110,810	%		2,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,80</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.05 [M.01.56.05]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.53.05	B.50.53.05	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli	1,000	a corpo	173,72	173,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	173,720	%		6,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	205,250	%		4,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	205,250	%		4,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>220,42</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>278,83</b>

**Articolo: VEN25-10.01.56.06 [M.01.56.06]**

CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.53.06	B.50.53.06	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli	1,000	a corpo	235,79	235,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	235,790	%		9,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	267,320	%		5,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	267,320	%		5,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>287,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>363,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.57.01 [M.01.57.01]**

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S&lt;=50mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	3,000	cad	17,25	51,75
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30mA	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-PR-A.50.53.02	B.50.53.02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli	1,000	a corpo	44,05	44,05
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	348,990	%		13,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	443,560	%		8,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	443,560	%		8,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>475,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
						125,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	601,20
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-10.01.57.02 [M.01.57.02]**

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq&lt;S&lt;=75mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	17,25	69,00
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	380,590	%		15,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	475,160	%		9,50
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	475,160	%		9,50
TOTALE:						509,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						644,37

**Articolo: VEN25-10.01.57.03 [M.01.57.03]**

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq&lt;S&lt;=125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	5,000	cad	17,25	86,25
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m	1,000	cad	85,23	85,23
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	406,140	%		16,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	500,710	%		10,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	500,710	%		10,01
TOTALE:						536,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	142,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						679,28



**Articolo: VEN25-10.01.57.04 [M.01.57.04]**

CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S&gt;125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	6,000	cad	17,25	103,50
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m	1,000	cad	85,23	85,23
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	423,390	%		16,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	517,960	%		10,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	517,960	%		10,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>555,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>702,86</b>

**Articolo: VEN25-10.01.58.01 [M.01.58.01]**

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S&lt;=50mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	17,25	69,00
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	191,61	191,61
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	572,200	%		22,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	698,280	%		13,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	698,280	%		13,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>749,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	198,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>947,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.58.02 [M.01.58.02]**

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 50mq&lt;S&lt;=75mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	4,000	cad	17,25	69,00
VEN25-PR-A.50.14.02	B.50.14.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 25A, I <sub>dn</sub> = 30mA	1,000	cad	54,19	54,19
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, I <sub>dn</sub> =30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	191,61	191,61
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	572,200	%		22,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	698,280	%		13,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	698,280	%		13,97
<b>TOTALE:</b>						<b>749,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	198,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>947,62</b>

**Articolo: VEN25-10.01.58.03 [M.01.58.03]**

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 75mq&lt;S&lt;=125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	6,000	cad	17,25	103,50
VEN25-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 40A, I <sub>dn</sub> = 30mA	1,000	cad	85,23	85,23
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, I <sub>dn</sub> =30Ma	1,000	cad	76,93	76,93
VEN25-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	191,61	191,61
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	637,740	%		25,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	763,820	%		15,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	763,820	%		15,28
<b>TOTALE:</b>						<b>819,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	217,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.037,16</b>

**Articolo: VEN25-10.01.58.04 [M.01.58.04]**

CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S&gt;125mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.09.02	B.50.09.02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	7,000	cad	17,25	120,75
VEN25-PR-A.50.14.03	B.50.14.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AC 2P, In = 40A, I <sub>dn</sub> = 30mA	1,000	cad	85,23	85,23
VEN25-PR-A.50.18.02	B.50.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, I <sub>dn</sub> =30Ma	2,000	cad	76,93	153,86
VEN25-PR-A.50.25.01	B.50.25.01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In=90A, per n. 2 carichi non prioritari	1,000	cad	191,61	191,61
VEN25-PR-A.50.53.03	B.50.53.03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli	1,000	a corpo	58,40	58,40
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	731,920	%		29,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	858,000	%		17,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	858,000	%		17,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>921,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.165,82</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.01 [M.01.59.01]**SOCCORRITORE P<sub>n</sub>=1000VA, V<sub>n</sub>=230V, autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.01	B.50.54.01	SOCCORRITORE P <sub>n</sub> =1000VA, V <sub>n</sub> =230V, autonomia 1 ora	1,000	cad	2.467,76	2.467,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.467,760	%		98,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.593,840	%		51,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.593,840	%		51,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.796,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	741,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.537,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.02 [M.01.59.02]**SOCCORRITORE P<sub>n</sub>=2000VA, V<sub>n</sub>=230V, autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.02	B.50.54.02	SOCCORRITORE P <sub>n</sub> =2000VA, V <sub>n</sub> =230V, autonomia 1ora	1,000	cad	3.892,05	3.892,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.892,050	%		155,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.018,130	%		80,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.018,130	%		80,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.334,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.148,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>5.483,18</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.03 [M.01.59.03]**

SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.03	B.50.54.03	SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	6.662,95	6.662,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.662,950	%		266,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.789,030	%		135,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.789,030	%		135,78
<b>TOTALE:</b>						<b>7.327,11</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1.941,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.268,79</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.04 [M.01.59.04]**

SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.04	B.50.54.04	SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	10.790,37	10.790,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.790,370	%		431,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.916,450	%		218,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.916,450	%		218,33
<b>TOTALE:</b>						<b>11.784,72</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3.122,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14.907,67</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.05 [M.01.59.05]**

SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.05	B.50.54.05	SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora	1,000	cad	16.755,67	16.755,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16.755,670	%		670,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.881,750	%		337,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.881,750	%		337,64
<b>TOTALE:</b>						<b>18.227,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.830,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23.057,48</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.06 [M.01.59.06]**

SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.06	B.50.54.06	SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora	1,000	cad	19.428,99	19.428,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.428,990	%		777,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19.555,070	%		391,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19.555,070	%		391,10
<b>TOTALE:</b>						<b>21.114,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.595,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26.709,75</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.07 [M.01.59.07]**

SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.07	B.50.54.07	SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	27.350,93	27.350,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27.350,930	%		1.094,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27.540,050	%		550,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27.540,050	%		550,80
<b>TOTALE:</b>						<b>29.735,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.879,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37.615,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.08 [M.01.59.08]**

SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.08	B.50.54.08	SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	30.438,19	30.438,19

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30.438,190	%		1.217,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30.627,310	%		612,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30.627,310	%		612,55
<b>TOTALE:</b>						<b>33.069,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.763,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41.833,47</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.09 [M.01.59.09]**

SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.09	B.50.54.09	SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	48.424,39	48.424,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48.424,390	%		1.936,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48.613,510	%		972,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48.613,510	%		972,27
<b>TOTALE:</b>						<b>52.495,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.911,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66.406,21</b>

**Articolo: VEN25-10.01.59.10 [M.01.59.10]**

SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.54.10	B.50.54.10	SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore	1,000	cad	62.951,71	62.951,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	62.951,710	%		2.518,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63.140,830	%		1.262,82
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63.140,830	%		1.262,82
<b>TOTALE:</b>						<b>68.184,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.068,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86.253,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.60.01 [M.01.60.01]**

SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.55.01	B.50.55.01	SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE scavo e reinterro su qualsiasi tipo di superficie	1,000	m³	11,02	11,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,020	%		0,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,830	%		0,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,830	%		0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>33,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,44</b>

**Articolo: VEN25-10.01.61.01 [M.01.61.01]**

SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,610	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,020	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,020	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>5,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,63</b>

**Articolo: VEN25-10.01.61.02 [M.01.61.02]**

SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.57.01	B.50.57.01	SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione	1,000	m	11,20	11,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,200	%		0,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,610	%		0,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,610	%		0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>16,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,42

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21,10
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-10.01.62.01 [M.01.62.01]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16mm esterno, D=11,2mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.01	B.50.59.01	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 mm esterno, D=11,2mm interno	1,000	m	0,41	0,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,410	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,190	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,190	%		0,08
TOTALE:						4,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,53

**Articolo: VEN25-10.01.62.02 [M.01.62.02]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20mm esterno, D=15,4mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.02	B.50.59.02	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 mm esterno, D=15,4mm interno	1,000	m	0,53	0,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,530	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,310	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,310	%		0,09
TOTALE:						4,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,71

**Articolo: VEN25-10.01.62.03 [M.01.62.03]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	1,000	m	0,76	0,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,760	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,540	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74



VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,540	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,01</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.04 [M.01.62.04]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.04	B.50.59.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 mm esterno, D=26,8mm interno	1,000	m	1,12	1,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,120	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,900	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,900	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>5,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,50</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.05 [M.01.62.05]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.05	B.50.59.05	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 mm esterno, D=33,3mm interno	1,000	m	1,54	1,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,540	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,320	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,320	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>5,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,08</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.06 [M.01.62.06]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.06	B.50.59.06	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno	1,000	m	3,47	3,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,470	%		0,14

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,250	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,250	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>7,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,73</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.07 [M.01.62.07]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90mm esterno, D=68mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.07	B.50.59.07	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90 mm esterno, D=68mm interno	1,000	m	8,07	8,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,070	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,160	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,065	h	34,05	2,21
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,065	h	28,99	1,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,160	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,39</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.08 [M.01.62.08]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110mm esterno, D=86mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.08	B.50.59.08	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110 mm esterno, D=86mm interno	1,000	m	10,22	10,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,220	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,630	%		0,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,630	%		0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>15,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.09 [M.01.62.09]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno, D=98mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.09	B.50.59.09	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125 mm esterno, D=98mm interno	1,000	m	14,15	14,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,150	%		0,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,560	%		0,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,560	%		0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>19,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,14</b>

**Articolo: VEN25-10.01.62.10 [M.01.62.10]**

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160mm esterno, D=126mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.59.10	B.50.59.10	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160 mm esterno, D=126mm interno	1,000	m	20,96	20,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,960	%		0,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,000	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,000	%		0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>27,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.01 [M.01.63.01]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.01	B.50.60.01	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno	1,000	m	0,41	0,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,410	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,190	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,190	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,53</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.02 [M.01.63.02]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.02	B.50.60.02	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno	1,000	m	0,57	0,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,570	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,350	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,350	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,76</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.03 [M.01.63.03]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	1,000	m	0,80	0,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,800	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,580	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,580	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,06</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.04 [M.01.63.04]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.04	B.50.60.04	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno	1,000	m	1,26	1,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,260	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,040	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,040	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>5,29</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,69</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.05 [M.01.63.05]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.05	B.50.60.05	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno	1,000	m	1,78	1,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,780	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,560	%		0,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,560	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>5,85</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,40</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.06 [M.01.63.06]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.06	B.50.60.06	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6mm interno	1,000	m	2,52	2,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,520	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,300	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,300	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>6,66</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,42</b>

**Articolo: VEN25-10.01.63.07 [M.01.63.07]**

TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.60.07	B.50.60.07	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm interno	1,000	m	3,58	3,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,580	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,670	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,065	h	34,05	2,21

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,065	h	28,99	1,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,670	%		0,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,26</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.01 [M.01.70.01]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.01	B.50.70.01	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 5 a 10 kVA	1,000	cad	4.246,42	4.246,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.246,420	%		169,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.498,580	%		89,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.498,580	%		89,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.848,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.284,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.133,20</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.02 [M.01.70.02]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.02	B.50.70.02	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 15 a 20 kVA	1,000	cad	5.281,19	5.281,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.281,190	%		211,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.659,430	%		113,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.659,430	%		113,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.097,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.615,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.712,78</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.03 [M.01.70.03]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 25 a 45 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.03	B.50.70.03	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 25 a 45 kVA	1,000	cad	7.298,23	7.298,23

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.298,230	%		291,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.802,550	%		156,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.802,550	%		156,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.406,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.227,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.634,32</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.04 [M.01.70.04]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 50 a 85 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.04	B.50.70.04	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 50 a 85 kVA 50 a 85 kVA	1,000	cad	10.805,96	10.805,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.805,960	%		432,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11.562,440	%		231,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	12,000	h	28,99	347,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11.562,440	%		231,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>12.457,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.301,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15.758,33</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.05 [M.01.70.05]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.05	B.50.70.05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVA	1,000	cad	14.201,45	14.201,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.201,450	%		568,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15.210,090	%		304,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15.210,090	%		304,20
					TOTALE:	16.386,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.342,44
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	20.728,99

**Articolo: VEN25-10.01.70.06 [M.01.70.06]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.06	B.50.70.06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVA	1,000	cad	19.648,76	19.648,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.648,760	%		785,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21.161,720	%		423,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21.161,720	%		423,23
<b>TOTALE:</b>						<b>22.794,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.040,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28.834,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.07 [M.01.70.07]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.07	B.50.70.07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVA 250 a 380 kVA	1,000	cad	31.930,42	31.930,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31.930,420	%		1.277,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33.947,700	%		678,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33.947,700	%		678,95
<b>TOTALE:</b>						<b>36.582,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.694,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46.277,27</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.08 [M.01.70.08]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.08	B.50.70.08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVA	1,000	cad	43.429,35	43.429,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43.429,350	%		1.737,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45.950,950	%		919,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	40,000	h	34,05	1.362,00
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	40,000	h	28,99	1.159,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45.950,950	%		919,02



		<b>TOTALE:</b>	<b>49.526,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	13.124,43
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62.650,59</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.09 [M.01.70.09]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.09	B.50.70.09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVA	1,000	cad	80.621,19	80.621,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80.621,190	%		3.224,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83.647,110	%		1.672,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	48,000	h	28,99	1.391,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83.647,110	%		1.672,94
		<b>TOTALE:</b>				<b>90.217,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23.907,73
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>114.125,57</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.10 [M.01.70.10]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.10	B.50.70.10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVA	1,000	cad	117.561,49	117.561,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	117.561,490	%		4.702,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121.091,730	%		2.421,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121.091,730	%		2.421,83
		<b>TOTALE:</b>				<b>130.637,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34.619,03
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>165.256,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.11 [M.01.70.11]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.11	B.50.70.11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da Tr/Mn 1250 a 1500 kVA	1,000	cad	202.259,93	202.259,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	202.259,930	%		8.090,40

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	205.790,170	%		4.115,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	205.790,170	%		4.115,80
<b>TOTALE:</b>						<b>222.112,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58.859,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280.971,90</b>

**Articolo: VEN25-10.01.70.12 [M.01.70.12]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.70.12	B.50.70.12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVA	1,000	cad	295.032,40	295.032,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	295.032,400	%		11.801,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	298.562,640	%		5.971,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	298.562,640	%		5.971,25
<b>TOTALE:</b>						<b>322.306,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85.411,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>407.717,65</b>

**Articolo: VEN25-10.01.71.01 [M.01.71.01]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.01	B.50.71.01	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA	1,000	m <sup>2</sup>	715,96	715,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	715,960	%		28,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	968,120	%		19,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	968,120	%		19,36
<b>TOTALE:</b>						<b>1.035,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	274,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.309,88</b>

**Articolo: VEN25-10.01.71.02 [M.01.71.02]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA



**Articolo: VEN25-10.01.71.05 [M.01.71.05]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.05	B.50.71.05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVAn	1,000	cad	16.733,21	16.733,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16.733,210	%		669,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17.741,850	%		354,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17.741,850	%		354,84
<b>TOTALE:</b>						<b>19.120,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.067,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24.187,89</b>

**Articolo: VEN25-10.01.71.06 [M.01.71.06]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.06	B.50.71.06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVAn	1,000	cad	22.361,56	22.361,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22.361,560	%		894,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23.874,520	%		477,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23.874,520	%		477,49
<b>TOTALE:</b>						<b>25.723,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.816,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32.540,81</b>

**Articolo: VEN25-10.01.71.07 [M.01.71.07]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.07	B.50.71.07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVAn	1,000	cad	38.410,35	38.410,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	38.410,350	%		1.536,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40.427,630	%		808,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	32,000	h	28,99	927,68

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40.427,630	%		808,55
TOTALE:						43.581,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.549,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55.130,14

**Articolo: VEN25-10.01.71.08 [M.01.71.08]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.08	B.50.71.08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVAn	1,000	cad	50.781,09	50.781,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50.781,090	%		2.031,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	53.302,690	%		1.066,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	40,000	h	34,05	1.362,00
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	40,000	h	28,99	1.159,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	53.302,690	%		1.066,05
TOTALE:						57.466,03
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.228,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72.694,53

**Articolo: VEN25-10.01.71.09 [M.01.71.09]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.09	B.50.71.09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVAn	1,000	cad	88.722,04	88.722,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88.722,040	%		3.548,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91.747,960	%		1.834,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	48,000	h	28,99	1.391,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91.747,960	%		1.834,96
TOTALE:						98.966,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26.226,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						125.192,95

**Articolo: VEN25-10.01.71.10 [M.01.71.10]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.71.10	B.50.71.10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVAn	1,000	cad	128.456,33	128.456,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128.456,330	%		5.138,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	131.986,570	%		2.639,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	131.986,570	%		2.639,73
TOTALE:						142.404,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37.737,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						180.141,41

**Articolo: VEN25-10.01.71.11 [M.01.71.11]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.11	B.50.71.11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da1250 a 1500 kVAn	1,000	cad	218.606,28	218.606,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	218.606,280	%		8.744,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	222.136,520	%		4.442,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	222.136,520	%		4.442,73
					TOTALE:	239.766,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63.538,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	303.304,28

**Articolo: VEN25-10.01.71.12 [M.01.71.12]**

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.71.12	B.50.71.12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVAn	1,000	cad	317.300,39	317.300,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	317.300,390	%		12.692,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	320.830,630	%		6.416,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	56,000	h	34,05	1.906,80
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	56,000	h	28,99	1.623,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	320.830,630	%		6.416,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>346.355,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91.784,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>438.140,18</b>

**Articolo: VEN25-10.02.02.01 [M.02.02.01]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.02.01	B.51.02.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso fino a 6700 lm	1,000	cad	345,46	345,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	345,460	%		13,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	408,500	%		8,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	408,500	%		8,17
<b>TOTALE:</b>						<b>438,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>554,90</b>

**Articolo: VEN25-10.02.02.02 [M.02.02.02]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.02.02	B.51.02.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 6700 a 8900 lm	1,000	cad	390,91	390,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	390,910	%		15,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	453,950	%		9,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	453,950	%		9,08
<b>TOTALE:</b>						<b>487,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>617,00</b>

**Articolo: VEN25-10.02.02.03 [M.02.02.03]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.02.03	B.51.02.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 8900 a 13300 lm	1,000	cad	500,01	500,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	500,010	%		20,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	563,050	%		11,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	563,050	%		11,26
<b>TOTALE:</b>						<b>605,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>766,05</b>

**Articolo: VEN25-10.02.02.04 [M.02.02.04]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 94 W Flusso luminoso 15850 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.02.04	B.51.02.04	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da13300 a 17700 lm	1,000	cad	636,37	636,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	636,370	%		25,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	699,410	%		13,99
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	699,410	%		13,99
<b>TOTALE:</b>						<b>752,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	199,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>952,34</b>

**Articolo: VEN25-10.02.02.05 [M.02.02.05]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 120 W Flusso luminoso 20600 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.02.05	B.51.02.05	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da17700 a 19900 lm	1,000	cad	681,82	681,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	681,820	%		27,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	744,860	%		14,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	744,860	%		14,90
<b>TOTALE:</b>						<b>801,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.014,44</b>

**Articolo: VEN25-10.02.03.01 [M.02.03.01]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso fino a 8000 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-PR-A.51.03.01	B.51.03.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso fino a 8000 lm	1,000	cad	409,09	409,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	409,090	%		16,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	472,130	%		9,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	472,130	%		9,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>507,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>641,82</b>

**Articolo: VEN25-10.02.03.02 [M.02.03.02]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.03.02	B.51.03.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 8000 a 14600 lm	1,000	cad	545,45	545,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	545,450	%		21,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	608,490	%		12,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	608,490	%		12,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>654,65</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>828,13</b>

**Articolo: VEN25-10.02.03.03 [M.02.03.03]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.03.03	B.51.03.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 14600 a 21800 lm	1,000	cad	772,73	772,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	772,730	%		30,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	835,770	%		16,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	835,770	%		16,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>900,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.138,65</b>

**Articolo: VEN25-10.02.04.01 [M.02.04.01]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.04.01	B.51.04.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm	1,000	cad	409,09	409,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	409,090	%		16,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	472,130	%		9,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	472,130	%		9,44
<b>TOTALE:</b>						<b>507,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>641,82</b>

**Articolo: VEN25-10.02.04.02 [M.02.04.02]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.04.02	B.51.04.02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm	1,000	cad	459,09	459,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	459,090	%		18,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	522,130	%		10,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	522,130	%		10,44
<b>TOTALE:</b>						<b>561,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>710,13</b>

**Articolo: VEN25-10.02.04.03 [M.02.04.03]**

ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.04.03	B.51.04.03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm	1,000	cad	568,19	568,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	568,190	%		22,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	631,230	%		12,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	631,230	%		12,62
TOTALE:						679,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,99
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						859,19

**Articolo: VEN25-10.02.07.01 [M.02.07.01]**

APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.07.01	B.51.07.01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm)-4000K	1,000	cad	272,16	272,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	272,160	%		10,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	297,380	%		5,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	297,380	%		5,95
TOTALE:						320,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						405,02

**Articolo: VEN25-10.02.09.01 [M.02.09.01]**

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.09.01	B.51.09.01	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota	1,000	cad	886,32	886,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	886,320	%		35,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.012,400	%		20,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.012,400	%		20,25
TOTALE:						1.088,35
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.376,76

**Articolo: VEN25-10.02.09.02 [M.02.09.02]**

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Modulo di Interfaccia per integrazione con sistemi LON

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.51.09.02	B.51.09.02	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per integrazione con sistemi LON	1,000	cad	1.186,52	1.186,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.186,520	%		47,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.312,600	%		26,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.312,600	%		26,25
<b>TOTALE:</b>					<b>1.412,56</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	374,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>1.786,89</b>	

**Articolo: VEN25-10.02.09.03 [M.02.09.03]**

COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.09.03	B.51.09.03	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione	1,000	cad	2.524,76	2.524,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.524,760	%		100,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.029,080	%		60,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.029,080	%		60,58
<b>TOTALE:</b>					<b>3.251,23</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	861,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>4.112,81</b>	

**Articolo: VEN25-10.02.10.01 [M.02.10.01]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo con stampante incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.10.01	B.51.10.01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo con stampante incorporata	1,000	cad	4.662,76	4.662,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.662,760	%		186,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.167,080	%		103,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.167,080	%		103,34
<b>TOTALE:</b>					<b>5.560,27</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.473,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>7.033,74</b>	

**Articolo: VEN25-10.02.10.02 [M.02.10.02]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo senza stampante incorporata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.10.02	B.51.10.02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo senza stampante incorporata	1,000	cad	2.213,53	2.213,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.213,530	%		88,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.717,850	%		54,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.717,850	%		54,36
<b>TOTALE:</b>						<b>2.915,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	772,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.687,61</b>

**Articolo: VEN25-10.02.11.01 [M.02.11.01]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.11.01	B.51.11.01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo	1,000	cad	994,28	994,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	994,280	%		39,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.498,600	%		29,97
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.498,600	%		29,97
<b>TOTALE:</b>						<b>1.598,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.021,86</b>

**Articolo: VEN25-10.02.11.02 [M.02.11.02]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.11.02	B.51.11.02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante	1,000	cad	1.416,56	1.416,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.416,560	%		56,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.479,600	%		29,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.479,600	%		29,59
<b>TOTALE:</b>						<b>1.595,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.018,23</b>

**Articolo: VEN25-10.02.11.03 [M.02.11.03]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.11.03	B.51.11.03	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea	1,000	cad	2.116,00	2.116,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.116,000	%		84,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.242,080	%		44,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.242,080	%		44,84
<b>TOTALE:</b>						<b>2.416,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	640,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.056,75</b>

**Articolo: VEN25-10.02.11.04 [M.02.11.04]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.11.04	B.51.11.04	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo	1,000	cad	300,70	300,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	300,700	%		12,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	426,780	%		8,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	426,780	%		8,54
<b>TOTALE:</b>						<b>455,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>576,70</b>

**Articolo: VEN25-10.02.11.05 [M.02.11.05]**

COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.51.11.05	B.51.11.05	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce	1,000	cad	200,84	200,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,840	%		8,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	326,920	%		6,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	326,920	%		6,54
<b>TOTALE:</b>						<b>348,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>440,26</b>

**Articolo: VEN25-10.02.12.01 [M.02.12.01]**

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.12.01	B.51.12.01	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°	1,000	cad	195,35	195,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,350	%		7,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,570	%		4,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,570	%		4,41
<b>TOTALE:</b>						<b>237,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,06</b>

**Articolo: VEN25-10.02.12.02 [M.02.12.02]**

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.12.02	B.51.12.02	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°	1,000	cad	195,35	195,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,350	%		7,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,570	%		4,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,570	%		4,41
<b>TOTALE:</b>						<b>237,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,06</b>

**Articolo: VEN25-10.02.12.03 [M.02.12.03]**

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.12.03	B.51.12.03	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°	1,000	cad	195,35	195,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,350	%		7,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,570	%		4,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,570	%		4,41
<b>TOTALE:</b>						<b>237,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,06</b>

**Articolo: VEN25-10.02.12.04 [M.02.12.04]**

DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 2700K-apertura fascio 65°

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.12.04	B.51.12.04	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 65°	1,000	cad	195,35	195,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,350	%		7,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,570	%		4,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,570	%		4,41
<b>TOTALE:</b>						<b>237,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>300,06</b>

**Articolo: VEN25-10.02.20.01 [M.02.20.01]**

PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED 3500 lm-NW (bianco neutro) -52W-65lm/W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.20.01	B.51.20.01	PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED 3500 lm - NW (bianco neutro) - 52W - 65lm/W	1,000	cad	120,00	120,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	120,000	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	145,220	%		2,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	145,220	%		2,90



		<b>TOTALE:</b>	<b>155,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	41,29
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>197,11</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.01 [M.02.32.01]**

PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.32.01	B.51.32.01	PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	97,43	97,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,430	%		3,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	122,650	%		2,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122,650	%		2,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>131,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	34,83
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>166,28</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.02 [M.02.32.02]**

PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.32.02	B.51.32.02	PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	97,43	97,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,430	%		3,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	122,650	%		2,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122,650	%		2,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>131,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	34,83
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>166,28</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.03 [M.02.32.03]**

PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.32.03	B.51.32.03	PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	141,55	141,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	141,550	%		5,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,770	%		3,34

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,770	%		3,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>179,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>226,57</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.04 [M.02.32.04]**

PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.32.04	B.51.32.04	PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	141,55	141,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	141,550	%		5,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,770	%		3,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,770	%		3,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>179,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>226,57</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.05 [M.02.32.05]**

PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 180 lm) - 4000K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.32.05	B.51.32.05	PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 180 lm)-4000K	1,000	cad	255,50	255,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	255,500	%		10,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	280,720	%		5,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	280,720	%		5,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>302,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>382,23</b>

**Articolo: VEN25-10.02.32.06 [M.02.32.06]**

PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 150 lm) - 2700K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.51.32.06	B.51.32.06	PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 150 lm)-2700K	1,000	cad	255,50	255,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	255,500	%		10,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	280,720	%		5,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	280,720	%		5,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>302,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>382,23</b>

**Articolo: VEN25-10.02.33.01 [M.02.33.01]**

PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 135 lm) - 2800K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.33.01	B.51.33.01	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 135 lm)-2800K	1,000	cad	109,40	109,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,400	%		4,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,620	%		2,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,620	%		2,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,64</b>

**Articolo: VEN25-10.02.33.02 [M.02.33.02]**

PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 177 lm) - 4200K

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.33.02	B.51.33.02	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 177 lm)-4200K	1,000	cad	109,40	109,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,400	%		4,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,620	%		2,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,620	%		2,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,64</b>

**Articolo: VEN25-10.02.36.01 [M.02.36.01]**

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.36.01	B.51.36.01	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED	1,000	cad	52,00	52,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,000	%		2,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,920	%		1,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,920	%		1,42
<b>TOTALE:</b>						<b>75,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,94</b>

**Articolo: VEN25-10.02.36.04 [M.02.36.04]**

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.36.04	B.51.36.04	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni	1,000	cad	58,51	58,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,510	%		2,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,730	%		1,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,730	%		1,67
<b>TOTALE:</b>						<b>89,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,10</b>

**Articolo: VEN25-10.02.36.05 [M.02.36.05]**

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.36.05	B.51.36.05	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni	1,000	cad	31,64	31,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,640	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,860	%		1,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,860	%		1,14
<b>TOTALE:</b>						<b>60,41</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	16,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>76,42</b>

**Articolo: VEN25-10.02.36.06 [M.02.36.06]**

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.36.06	B.51.36.06	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna	1,000	cad	47,43	47,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,430	%		1,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,650	%		1,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,650	%		1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>77,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,97</b>

**Articolo: VEN25-10.02.36.07 [M.02.36.07]**

SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.36.07	B.51.36.07	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W	1,000	cad	22,46	22,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,460	%		0,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,680	%		0,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,680	%		0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>50,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,86</b>

**Articolo: VEN25-10.02.37.01 [M.02.37.01]**

SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.37.01	B.51.37.01	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile	1,000	cad	41,71	41,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,710	%		1,67

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,470	%		1,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	57,470	%		1,15
<b>TOTALE:</b>						<b>61,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,72</b>

**Articolo: VEN25-10.02.38.01 [M.02.38.01]**

SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n° reattore per sistema con soccorritore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.38.01	B.51.38.01	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore per sistema con soccorritore	1,000	cad	143,24	143,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	143,240	%		5,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	159,000	%		3,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	159,000	%		3,18
<b>TOTALE:</b>						<b>171,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,43</b>

**Articolo: VEN25-10.02.38.02 [M.02.38.02]**

SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore con batteria ermetica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.38.02	B.51.38.02	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore con batteria ermetica	1,000	cad	189,13	189,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	189,130	%		7,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	204,890	%		4,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	204,890	%		4,10
<b>TOTALE:</b>						<b>220,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>279,13</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	687,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.280,04</b>

**Articolo: VEN25-10.02.40.02 [M.02.40.02]**

TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.40.02	B.51.40.02	TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto	1,000	cad	3.457,73	3.457,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.457,730	%		138,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.709,890	%		74,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.709,890	%		74,20
<b>TOTALE:</b>						<b>3.996,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.059,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.055,70</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.01 [M.02.41.01]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.01	B.51.46.01	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	123,14	123,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,140	%		4,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	142,060	%		2,84
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	142,060	%		2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>152,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,13</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.02 [M.02.41.02]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.02	B.51.46.02	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	131,92	131,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,920	%		5,28



VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	150,840	%		3,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	150,840	%		3,02
<b>TOTALE:</b>						<b>162,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>205,13</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.03 [M.02.41.03]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.03	B.51.46.03	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	137,54	137,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	137,540	%		5,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	156,460	%		3,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	156,460	%		3,13
<b>TOTALE:</b>						<b>168,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,80</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.04 [M.02.41.04]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.04	B.51.46.04	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	147,36	147,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	147,360	%		5,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,280	%		3,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,280	%		3,33
<b>TOTALE:</b>						<b>178,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,22</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.05 [M.02.41.05]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.05	B.51.46.05	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	157,89	157,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	157,890	%		6,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	176,810	%		3,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	176,810	%		3,54
<b>TOTALE:</b>						<b>190,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>240,62</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.06 [M.02.41.06]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.06	B.51.46.06	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	178,94	178,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	178,940	%		7,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	197,860	%		3,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	197,860	%		3,96
<b>TOTALE:</b>						<b>212,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>269,37</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.07 [M.02.41.07]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.07	B.51.46.07	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h	1,000	cad	184,55	184,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	184,550	%		7,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	203,470	%		4,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	203,470	%		4,07
<b>TOTALE:</b>						<b>218,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>277,02</b>

**Articolo: VEN25-10.02.41.08 [M.02.41.08]**

Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.51.46.08	B.51.46.08	Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h	1,000	cad	190,86	190,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	190,860	%		7,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	209,780	%		4,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	209,780	%		4,20
<b>TOTALE:</b>						<b>225,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>285,65</b>

**Articolo: VEN25-10.03.01.01 [M.03.01.01]**

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.01.01	B.52.01.01	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5 m	1,000	cad	21,06	21,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,060	%		0,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,130	%		0,86
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,130	%		0,86
<b>TOTALE:</b>						<b>45,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,80</b>

**Articolo: VEN25-10.03.01.02 [M.03.01.02]**

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.01.02	B.52.01.02	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m	1,000	cad	27,94	27,94

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,940	%		1,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,470	%		1,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,470	%		1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>62,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,66</b>

**Articolo: VEN25-10.03.01.03 [M.03.01.03]**

DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.01.03	B.52.01.03	DISPERSORE DI TERRA dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2,5 m	1,000	cad	40,15	40,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,150	%		1,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,680	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,680	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>76,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,33</b>

**Articolo: VEN25-10.03.02.01 [M.03.02.01]**

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.02.01	B.52.02.01	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm	1,000	cad	51,72	51,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	51,720	%		2,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	133,680	%		2,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	133,680	%		2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>141,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>178,48</b>

**Articolo: VEN25-10.03.02.02 [M.03.02.02]**

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.02.02	B.52.02.02	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm	1,000	cad	77,18	77,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,180	%		3,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	165,440	%		3,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,400	h	34,05	47,67
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,400	h	28,99	40,59
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	165,440	%		3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>175,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,56</b>

**Articolo: VEN25-10.03.03.01 [M.03.03.01]**

TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.03.01	B.52.03.01	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.	1,000	m	2,90	2,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,900	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,160	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,020	h	28,99	0,58
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,160	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,62</b>

**Articolo: VEN25-10.03.03.02 [M.03.03.02]**

TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.52.03.02	B.52.03.02	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.	1,000	m	3,83	3,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,830	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,090	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,020	h	28,99	0,58
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,090	%		0,10

		<b>TOTALE:</b>	<b>5,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,44
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,88</b>

**Articolo: VEN25-10.04.01.01 [M.04.01.01]**

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.01.01	B.53.01.01	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	58,67	58,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,670	%		2,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,980	%		1,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,980	%		1,30
		<b>TOTALE:</b>				<b>69,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>88,46</b>

**Articolo: VEN25-10.04.01.02 [M.04.01.02]**

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.01.02	B.53.01.02	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	60,72	60,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60,720	%		2,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67,030	%		1,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67,030	%		1,34
		<b>TOTALE:</b>				<b>72,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>91,26</b>

**Articolo: VEN25-10.04.01.03 [M.04.01.03]**

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.01.03	B.53.01.03	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminioh=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	65,20	65,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,200	%		2,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,510	%		1,43

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,510	%		1,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,38</b>

**Articolo: VEN25-10.04.01.04 [M.04.01.04]**

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.01.04	B.53.01.04	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	67,37	67,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	67,370	%		2,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,680	%		1,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,680	%		1,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,33</b>

**Articolo: VEN25-10.04.01.05 [M.04.01.05]**

ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.01.05	B.53.01.05	ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	1,000	cad	68,09	68,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	68,090	%		2,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,400	%		1,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,400	%		1,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,33</b>

**Articolo: VEN25-10.04.02.01 [M.04.02.01]**

CALATE In tondo di acciaio inox diametro 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.53.02.01	B.53.02.01	CALATE in tondo di acciaio inox diametro 8mm	1,000	cad	13,49	13,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,490	%		0,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,800	%		0,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,800	%		0,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,74</b>

**Articolo: VEN25-10.04.02.02 [M.04.02.02]**

CALATE In tondo di acciaio inox diametro 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.02.02	B.53.02.02	CALATE in tondo di acciaio inox diametro 10mm	1,000	cad	14,05	14,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,050	%		0,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,360	%		0,41
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,360	%		0,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,50</b>

**Articolo: VEN25-10.04.02.03 [M.04.02.03]**

CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.02.03	B.53.02.03	CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 8mm	1,000	cad	4,50	4,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,500	%		0,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,810	%		0,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,810	%		0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,46</b>



**Articolo: VEN25-10.04.02.04 [M.04.02.04]**

CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.02.04	B.53.02.04	CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 10mm	1,000	cad	5,63	5,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,630	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,940	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,940	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,00</b>

**Articolo: VEN25-10.04.03.01 [M.04.03.01]**

CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.03.01	B.53.03.01	CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli	1,000	cad	48,31	48,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,310	%		1,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,920	%		1,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,920	%		1,22
<b>TOTALE:</b>						<b>65,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,59</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.01 [M.04.04.01]**

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.01	B.53.04.01	DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m	1,000	cad	31,46	31,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,460	%		1,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	62,990	%		1,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62,990	%		1,26
<b>TOTALE:</b>						<b>66,77</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>84,46</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.02 [M.04.04.02]**

DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.02	B.53.04.02	DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m	1,000	cad	41,57	41,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,570	%		1,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,100	%		1,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,100	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>77,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			20,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,27</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.03 [M.04.04.03]**

DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.03	B.53.04.03	DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm;	1,000	cad	11,23	11,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,230	%		0,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,760	%		0,86
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,760	%		0,86
<b>TOTALE:</b>						<b>44,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			11,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,84</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.04 [M.04.04.04]**

DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.04	B.53.04.04	DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm	1,000	cad	17,97	17,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,970	%		0,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,500	%		0,99
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,500	%		0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,03</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.05 [M.04.04.05]**

DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.05	B.53.04.05	DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm	1,000	cad	2,24	2,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,240	%		0,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,770	%		0,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,770	%		0,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>35,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,55</b>

**Articolo: VEN25-10.04.04.06 [M.04.04.06]**

DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.04.06	B.53.04.06	DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm	1,000	cad	3,36	3,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,360	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,890	%		0,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,890	%		0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,07</b>

**Articolo: VEN25-10.04.05.01 [M.04.05.01]**

PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.05.01	B.53.05.01	PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm	1,000	cad	17,12	17,12

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,120	%		0,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,730	%		0,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,730	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>31,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,96</b>

**Articolo: VEN25-10.04.05.02 [M.04.05.02]**

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.05.02	B.53.05.02	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm	1,000	cad	6,03	6,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,030	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,640	%		0,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,640	%		0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>19,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,82</b>

**Articolo: VEN25-10.04.05.03 [M.04.05.03]**

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.05.03	B.53.05.03	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm	1,000	cad	6,23	6,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,230	%		0,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,840	%		0,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,840	%		0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>19,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,11</b>

**Articolo: VEN25-10.04.05.04 [M.04.05.04]**

PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.05.04	B.53.05.04	PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm	1,000	cad	11,34	11,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,340	%		0,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23,950	%		0,48
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,950	%		0,48
<b>TOTALE:</b>						<b>25,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,08</b>

**Articolo: VEN25-10.04.06.01 [M.04.06.01]**

PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.06.01	B.53.06.01	PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A	1,000	cad	71,28	71,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,280	%		2,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,890	%		1,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,890	%		1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>90,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,98</b>

**Articolo: VEN25-10.04.06.02 [M.04.06.02]**

PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.06.02	B.53.06.02	PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A	1,000	cad	144,61	144,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	144,610	%		5,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	157,220	%		3,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	157,220	%		3,14
<b>TOTALE:</b>						<b>169,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,14</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.01 [M.04.07.01]**

SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 3 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.01	B.53.07.01	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE	1,000	cad	1.004,79	1.004,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.004,790	%		40,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.017,400	%		20,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.017,400	%		20,35
<b>TOTALE:</b>						<b>1.098,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.389,34</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.02 [M.04.07.02]**

SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 1 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.02	B.53.07.02	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 1+NPE	1,000	cad	506,18	506,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	506,180	%		20,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	512,490	%		10,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	512,490	%		10,25
<b>TOTALE:</b>						<b>553,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>699,85</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.03 [M.04.07.03]**

SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 3 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.03	B.53.07.03	SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE	1,000	cad	607,58	607,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	607,580	%		24,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	620,190	%		12,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	620,190	%		12,40
<b>TOTALE:</b>						<b>669,29</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	177,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>846,65</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.04 [M.04.07.04]**

SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 1 + NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.04	B.53.07.04	SCARICATORI limitatore di tipo 1- 1+NPE	1,000	cad	332,63	332,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	332,630	%		13,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	338,940	%		6,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	338,940	%		6,78
<b>TOTALE:</b>						<b>365,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>462,75</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.05 [M.04.07.05]**

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -3+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.05	B.53.07.05	SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 3+NPE	1,000	cad	1.031,20	1.031,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.031,200	%		41,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.043,810	%		20,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.043,810	%		20,88
<b>TOTALE:</b>						<b>1.126,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	298,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.425,43</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.06 [M.04.07.06]**

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.06	B.53.07.06	SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 1+NPE	1,000	cad	638,42	638,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	638,420	%		25,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	644,730	%		12,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	644,730	%		12,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>696,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>880,50</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.07 [M.04.07.07]**

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-3+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.07	B.53.07.07	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 3+NPE	1,000	cad	231,08	231,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	231,080	%		9,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	243,690	%		4,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	243,690	%		4,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>262,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>332,28</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.08 [M.04.07.08]**

SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-1+NPE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.08	B.53.07.08	SCARICATORI limitatore di tipo 2- 1+NPE	1,000	cad	122,07	122,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	122,070	%		4,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128,380	%		2,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128,380	%		2,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>175,08</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.09 [M.04.07.09]**

SCARICATORI Limitatore di sovratensione per sistemi coassiali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.09	B.53.07.09	SCARICATORI limitatore di sovratensione per sistemi coassiali	1,000	cad	68,25	68,25



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	68,250	%		2,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,560	%		1,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,560	%		1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>80,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,54</b>

**Articolo: VEN25-10.04.07.10 [M.04.07.10]**

SCARICATORI Limitatore di sovratensione per linea telecomunicazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.53.07.10	B.53.07.10	SCARICATORI limitatore di sovratensione per linea telefonicomunicazioni	1,000	cad	234,41	234,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	234,410	%		9,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	240,720	%		4,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	240,720	%		4,81
<b>TOTALE:</b>						<b>259,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>328,55</b>

**Articolo: VEN25-10.05.01.01 [M.05.01.01]**

CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n°1 Modulo di controllo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.01.01	B.54.01.01	CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n. 1 modulo di controllo	1,000	cad	296,66	296,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,660	%		11,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	309,270	%		6,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	309,270	%		6,19
<b>TOTALE:</b>						<b>333,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>421,90</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.01 [M.05.02.01]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 Pmax=1,5 kW Pmax=1,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.01	B.54.02.01	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 Pmax=1,5 Kw	1,000	cad	481,18	481,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	481,180	%		19,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	544,220	%		10,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	544,220	%		10,88
<b>TOTALE:</b>						<b>585,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>740,32</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.02 [M.05.02.02]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8 Pmax=2,0 kW Pmax=2,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.02	B.54.02.02	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8 Pmax=2,0 kW	1,000	cad	517,84	517,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	517,840	%		20,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	580,880	%		11,62
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	580,880	%		11,62
<b>TOTALE:</b>						<b>624,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	165,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>790,41</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.03 [M.05.02.03]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5 Pmax=2,65 kW Pmax=2,65 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.03	B.54.02.03	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5 Pmax=2,65 kW	1,000	cad	545,27	545,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	545,270	%		21,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	608,310	%		12,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	608,310	%		12,17
<b>TOTALE:</b>						<b>654,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>827,89</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.04 [M.05.02.04]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=4,1 kW Pmax=4,1 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.04	B.54.02.04	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=4,1 kW	1,000	cad	816,80	816,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	816,800	%		32,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	879,840	%		17,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	879,840	%		17,60
<b>TOTALE:</b>						<b>947,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	251,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.198,85</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.05 [M.05.02.05]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0 Pmax=5,0 kW Pmax=5,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.05	B.54.02.05	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0kW Pmax=5,0 kW	1,000	cad	883,33	883,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	883,330	%		35,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	946,370	%		18,93
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	946,370	%		18,93
<b>TOTALE:</b>						<b>1.019,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	270,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.289,74</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.06 [M.05.02.06]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=3,5 kW Pmax=3,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.06	B.54.02.06	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5kW Pmax=5,0 kW	1,000	cad	763,86	763,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	763,860	%		30,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	826,900	%		16,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	826,900	%		16,54
<b>TOTALE:</b>						<b>890,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	235,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.126,52</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.07 [M.05.02.07]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0 INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0 Pmax=4,0 kW Pmax=4,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.07	B.54.02.07	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4kW Pmax=4,0 kW	1,000	cad	799,97	799,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	799,970	%		32,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	863,010	%		17,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	863,010	%		17,26
<b>TOTALE:</b>						<b>929,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			246,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.175,86</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.08 [M.05.02.08]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=6,5 kW Pmax=6,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.08	B.54.02.08	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=6,5 kW Pmax=6,5 kW	1,000	cad	1.309,11	1.309,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.309,110	%		52,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.403,680	%		28,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.403,680	%		28,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1.512,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			400,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.912,91</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.09 [M.05.02.09]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICO INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.09	B.54.02.09	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW	1,000	cad	1.400,07	1.400,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.400,070	%		56,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.494,640	%		29,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.494,640	%		29,89
<b>TOTALE:</b>						<b>1.610,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	426,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.037,18</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.10 [M.05.02.10]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=10,0 kW Pmax=10,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.10	B.54.02.10	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=10,0 kW Pmax=10,0 kW	1,000	cad	1.781,86	1.781,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.781,860	%		71,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.876,430	%		37,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.876,430	%		37,53
<b>TOTALE:</b>						<b>2.022,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	536,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.558,79</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.11 [M.05.02.11]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=12,0 kW Pmax=12,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.11	B.54.02.11	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=12,0 kW Pmax=12,0 kW	1,000	cad	1.814,46	1.814,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.814,460	%		72,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.909,030	%		38,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.909,030	%		38,18
<b>TOTALE:</b>						<b>2.057,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	545,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.603,33</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.12 [M.05.02.12]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.12	B.54.02.12	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW	1,000	cad	7.514,41	7.514,41

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.514,410	%		300,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.766,570	%		155,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.766,570	%		155,33
<b>TOTALE:</b>						<b>8.377,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.220,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.597,93</b>

**Articolo: VEN25-10.05.02.13 [M.05.02.13]**

INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=40,0 kW Pmax=40,0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.02.13	B.54.02.13	INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn= 40,0 kW Pmax=40,0 kW	1,000	cad	8.851,49	8.851,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.851,490	%		354,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.103,650	%		182,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.103,650	%		182,07
<b>TOTALE:</b>						<b>9.821,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.602,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.424,64</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.01 [M.05.03.01]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3 kW Pmax=3 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.01	B.54.03.01	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3 kW Pmax=3 kW	1,000	cad	665,53	665,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	665,530	%		26,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	728,570	%		14,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	728,570	%		14,57
<b>TOTALE:</b>						<b>784,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>992,18</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.02 [M.05.03.02]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3,5 kW Pmax=3,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.02	B.54.03.02	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3,5 Pmax=3,5kW	1,000	cad	765,15	765,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	765,150	%		30,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	828,190	%		16,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	828,190	%		16,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>891,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	236,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.128,28</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.03 [M.05.03.03]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 4 kW Pmax=4 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.03	B.54.03.03	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=4 kW Pmax=4 Kw	1,000	cad	820,94	820,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	820,940	%		32,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	883,980	%		17,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	883,980	%		17,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>952,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	252,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.204,51</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.04 [M.05.03.04]**

**INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase  $P_n=5\text{ kW}$   $P_{max}=5\text{ kW}$**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.04	B.54.03.04	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=5 kW Pmax=5 kW	1,000	cad	864,79	864,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	864,790	%		34,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	927,830	%		18,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	927,830	%		18,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>999,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	264,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.264,42</b>





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	381,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.823,00</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.08 [M.05.03.08]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=9 kW Pmax=9 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.08	B.54.03.08	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=9 kW Pmax=9 kW	1,000	cad	1.323,88	1.323,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.323,880	%		52,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.386,920	%		27,74
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.386,920	%		27,74
<b>TOTALE:</b>						<b>1.495,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			396,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.891,63</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.09 [M.05.03.09]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=10 kW Pmax=10 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.09	B.54.03.09	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=10kW Pmax=10kW	1,000	cad	1.374,88	1.374,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.374,880	%		55,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.437,920	%		28,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.437,920	%		28,76
<b>TOTALE:</b>						<b>1.550,44</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			410,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.961,31</b>

**Articolo: VEN25-10.05.03.10 [M.05.03.10]**

INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=12,5 kW Pmax=12,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.03.10	B.54.03.10	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=12,5 Pmax=12,5	1,000	cad	1.427,49	1.427,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.427,490	%		57,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.490,530	%		29,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.490,530	%		29,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.607,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	425,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.033,17</b>

**Articolo: VEN25-10.05.04.01 [M.05.04.01]**

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.04.01	B.54.04.01	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc	1,000	cad	46,41	46,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,410	%		1,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	109,450	%		2,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	109,450	%		2,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,35</b>

**Articolo: VEN25-10.05.04.02 [M.05.04.02]**

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.04.02	B.54.04.02	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc	1,000	cad	39,72	39,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,720	%		1,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	102,760	%		2,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	102,760	%		2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,21</b>

**Articolo: VEN25-10.05.04.03 [M.05.04.03]**

OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.04.03	B.54.04.03	OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc	1,000	cad	50,46	50,46

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,460	%		2,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,500	%		2,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,500	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>120,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,88</b>

**Articolo: VEN25-10.05.05.01 [M.05.05.01]**

PANNELLO AMORFO P=68W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.05.01	B.54.05.01	PANNELLO AMORFO P=68W	1,000	cad	119,99	119,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,990	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	138,910	%		2,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	138,910	%		2,78
<b>TOTALE:</b>						<b>149,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,83</b>

**Articolo: VEN25-10.05.05.02 [M.05.05.02]**

PANNELLO AMORFO P=136W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.05.02	B.54.05.02	PANNELLO AMORFO P=136W	1,000	cad	239,95	239,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	239,950	%		9,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	258,870	%		5,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	258,870	%		5,18
<b>TOTALE:</b>						<b>278,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>352,72</b>

**Articolo: VEN25-10.05.06.01 [M.05.06.01]**

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=310 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.06.01	B.54.06.01	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=205 Wp	1,000	cad	227,54	227,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	227,540	%		9,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	277,970	%		5,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	277,970	%		5,56
<b>TOTALE:</b>						<b>298,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>377,21</b>

**Articolo: VEN25-10.05.06.02 [M.05.06.02]**

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=32 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.06.02	B.54.06.02	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=210 Wp	1,000	cad	233,09	233,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	233,090	%		9,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	283,520	%		5,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	283,520	%		5,67
<b>TOTALE:</b>						<b>304,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>384,79</b>

**Articolo: VEN25-10.05.06.03 [M.05.06.03]**

PANNELLO MONOCRISTALLINO P=330 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.06.03	B.54.06.03	PANNELLO MONOCRISTALLINO p=215 Wp	1,000	cad	238,63	238,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	238,630	%		9,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	289,060	%		5,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	289,060	%		5,78
<b>TOTALE:</b>						<b>310,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>392,37</b>

**Articolo: VEN25-10.05.07.01 [M.05.07.01]**

PANNELLO POLICRISTALLINO P=270 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.07.01	B.54.07.01	PANNELLO POLICRISTALLINO P=180 Wp	1,000	cad	195,20	195,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,200	%		7,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	245,630	%		4,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	245,630	%		4,91
<b>TOTALE:</b>						<b>263,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>333,02</b>

**Articolo: VEN25-10.05.07.02 [M.05.07.02]**

PANNELLO POLICRISTALLINO P=280 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.07.02	B.54.07.02	PANNELLO POLICRISTALLINO P=210 Wp	1,000	cad	227,73	227,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	227,730	%		9,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	278,160	%		5,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	278,160	%		5,56
<b>TOTALE:</b>						<b>298,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>377,46</b>

**Articolo: VEN25-10.05.07.03 [M.05.07.03]**

PANNELLO POLICRISTALLINO P=285 Wp

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.07.03	B.54.07.03	PANNELLO POLICRISTALLINO P=215 Wp	1,000	cad	233,17	233,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	233,170	%		9,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	283,600	%		5,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	283,600	%		5,67
<b>TOTALE:</b>						<b>304,27</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	80,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>384,90</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.01 [M.05.08.01]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.01	B.54.08.01	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore	1,000	a corpo	199,33	199,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	199,330	%		7,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	293,900	%		5,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	293,900	%		5,88
<b>TOTALE:</b>						<b>313,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>396,74</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.02 [M.05.08.02]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringa 16A 500V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.02	B.54.08.02	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringhe 16A 500V con sezionatore	1,000	a corpo	215,94	215,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	215,940	%		8,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	310,510	%		6,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	310,510	%		6,21
<b>TOTALE:</b>						<b>331,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>419,44</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.03 [M.05.08.03]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringa 25A 750V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.03	B.54.08.03	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringhe 25A 750V con sezionatore	1,000	a corpo	249,41	249,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	249,410	%		9,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	375,490	%		7,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	375,490	%		7,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>400,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	106,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>506,62</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.04 [M.05.08.04]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringa 32A 750V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.04	B.54.08.04	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringhe 32A 750V con sezionatore	1,000	a corpo	282,40	282,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	282,400	%		11,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	408,480	%		8,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	408,480	%		8,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>436,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>551,69</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.05 [M.05.08.05]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringa 50A 800V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.05	B.54.08.05	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringhe 50A 800V con sezionatore	1,000	a corpo	565,76	565,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	565,760	%		22,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	723,370	%		14,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	723,370	%		14,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>774,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>980,30</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.06 [M.05.08.06]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringa 63A 800V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.06	B.54.08.06	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringhe 63A 800V con sezionatore	1,000	a corpo	631,37	631,37

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	631,370	%		25,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	788,980	%		15,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	788,980	%		15,78
<b>TOTALE:</b>						<b>845,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	224,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.069,92</b>

**Articolo: VEN25-10.05.08.07 [M.05.08.07]**

QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringa 80A 1000V con sezionatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.54.08.07	B.54.08.07	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringhe 80A 1000V con sezionatore	1,000	a corpo	667,14	667,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	667,140	%		26,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	856,260	%		17,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	856,260	%		17,13
<b>TOTALE:</b>						<b>917,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	243,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.160,27</b>

**Articolo: VEN25-10.06.01.01 [M.06.01.01]**

Amplificatore di zona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.01.01	B.55.01.01	Amplificatore di zona	1,000	cad	537,43	537,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	537,430	%		21,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	562,650	%		11,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	562,650	%		11,25
<b>TOTALE:</b>						<b>606,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>767,41</b>

**Articolo: VEN25-10.06.02.01 [M.06.02.01]**

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA Completa di base microfonica



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.02.01	B.55.02.01	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA completa di base microfonica	1,000	a corpo	9.749,21	9.749,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.749,210	%		389,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.253,530	%		205,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.253,530	%		205,07
<b>TOTALE:</b>						<b>11.053,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.929,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.982,85</b>

**Articolo: VEN25-10.06.02.02 [M.06.02.02]**

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.02.02	B.55.02.02	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849	1,000	a corpo	15.693,83	15.693,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15.693,830	%		627,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.198,150	%		323,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.198,150	%		323,96
<b>TOTALE:</b>						<b>17.473,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.630,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22.104,38</b>

**Articolo: VEN25-10.06.02.03 [M.06.02.03]**

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.02.03	B.55.02.03	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica	1,000	a corpo	637,00	637,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	637,000	%		25,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	643,310	%		12,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	643,310	%		12,87
<b>TOTALE:</b>						<b>694,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>878,58</b>

**Articolo: VEN25-10.06.02.04 [M.06.02.04]**

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.02.04	B.55.02.04	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf	1,000	a corpo	503,33	503,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	503,330	%		20,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	509,640	%		10,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	509,640	%		10,19
<b>TOTALE:</b>						<b>550,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>695,94</b>

**Articolo: VEN25-10.06.02.05 [M.06.02.05]**

CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.02.05	B.55.02.05	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore	1,000	a corpo	231,85	231,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	231,850	%		9,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	244,460	%		4,89
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	244,460	%		4,89
<b>TOTALE:</b>						<b>263,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>333,34</b>

**Articolo: VEN25-10.06.03.01 [M.06.03.01]**

DIFFUSORE SONORO Con potenza 6W

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.03.01	B.55.03.01	DIFFUSORE SONORO con potenza 6W	1,000	cad	53,88	53,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,880	%		2,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,700	%		1,83
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,700	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>97,52</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	25,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>123,36</b>

**Articolo: VEN25-10.06.03.02 [M.06.03.02]**

DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.03.02	B.55.03.02	DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama	1,000	cad	59,71	59,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,710	%		2,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	97,530	%		1,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	97,530	%		1,95
<b>TOTALE:</b>						<b>103,82</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			27,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,33</b>

**Articolo: VEN25-10.06.04.01 [M.06.04.01]**

DIFFUSORE SONORO SPORGENTE Con potenza 10/15W esecuzione sporgente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.04.01	B.55.04.01	DIFFUSORE SONORO SPORGENTE con potenza 10/15W esecuzione sporgente	1,000	cad	59,71	59,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,710	%		2,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	97,530	%		1,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	97,530	%		1,95
<b>TOTALE:</b>						<b>103,82</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			27,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,33</b>

**Articolo: VEN25-10.06.05.01 [M.06.05.01]**

PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore e selezione canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.05.01	B.55.05.01	PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore e selezione canale	1,000	cad	95,54	95,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,540	%		3,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	111,300	%		2,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,250	h	34,05	8,51

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	111,300	%		2,23
<b>TOTALE:</b>						<b>119,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,27</b>

**Articolo: VEN25-10.06.05.02 [M.06.05.02]**

PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore corridoi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.05.02	B.55.05.02	PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore corridoi	1,000	cad	95,54	95,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,540	%		3,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,760	%		2,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,760	%		2,42
<b>TOTALE:</b>						<b>129,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,72</b>

**Articolo: VEN25-10.06.06.01 [M.06.06.01]**

PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.06.01	B.55.06.01	PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto	1,000	cad	33,61	33,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,610	%		1,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,430	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,430	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>75,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,67</b>

**Articolo: VEN25-10.06.06.02 [M.06.06.02]**

PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.55.06.02	B.55.06.02	PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna	1,000	cad	33,61	33,61

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,610	%		1,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	71,430	%		1,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	71,430	%		1,43
<b>TOTALE:</b>						<b>75,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,67</b>

**Articolo: VEN25-10.07.01.01 [M.07.01.01]**

CITOFONO posto esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.01.01	B.56.01.01	CITOFONO posto esterno	1,000	cad	95,99	95,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,990	%		3,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	127,520	%		2,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	127,520	%		2,55
<b>TOTALE:</b>						<b>136,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,62</b>

**Articolo: VEN25-10.07.01.02 [M.07.01.02]**

CITOFONO alimentatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.01.02	B.56.01.02	CITOFONO alimentatore	1,000	cad	194,97	194,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	194,970	%		7,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,190	%		4,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,190	%		4,40
<b>TOTALE:</b>						<b>236,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>299,54</b>

**Articolo: VEN25-10.07.01.03 [M.07.01.03]**

CITOFONO posto interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.01.03	B.56.01.03	CITOFONO posto interno	1,000	cad	46,35	46,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,350	%		1,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	77,880	%		1,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	77,880	%		1,56
<b>TOTALE:</b>						<b>82,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,81</b>

**Articolo: VEN25-10.07.01.04 [M.07.01.04]**

CITOFONO Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.01.04	B.56.01.04	CITOFONO elettroserratura	1,000	cad	121,04	121,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,040	%		4,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	155,710	%		3,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,550	h	28,99	15,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	155,710	%		3,11
<b>TOTALE:</b>						<b>166,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>210,96</b>

**Articolo: VEN25-10.07.01.05 [M.07.01.05]**

CITOFONO posto esterno con tastiera do selezione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.01.05	B.56.01.05	CITOFONO posto esterno con tastiera di selezione	1,000	cad	296,04	296,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,040	%		11,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	327,570	%		6,55
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	327,570	%		6,55
<b>TOTALE:</b>						<b>352,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>445,93</b>

**Articolo: VEN25-10.07.02.01 [M.07.02.01]**

VIDEOCITOFONO posto interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.02.01	B.56.02.01	VIDEOCITOFONO posto interno	1,000	cad	374,99	374,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	374,990	%		15,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	450,640	%		9,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	450,640	%		9,01
<b>TOTALE:</b>						<b>483,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>611,83</b>

**Articolo: VEN25-10.07.02.02 [M.07.02.02]**

VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.02.02	B.56.02.02	VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico	1,000	cad	1.143,06	1.143,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.143,060	%		45,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.395,220	%		27,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.395,220	%		27,90
<b>TOTALE:</b>						<b>1.496,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	396,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.893,38</b>

**Articolo: VEN25-10.07.02.03 [M.07.02.03]**

VIDEOCITOFONO posto esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.02.03	B.56.02.03	VIDEOCITOFONO posto esterno	1,000	cad	641,12	641,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	641,120	%		25,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	735,690	%		14,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	735,690	%		14,71

		<b>TOTALE:</b>	<b>790,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	209,55
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.000,30</b>

**Articolo: VEN25-10.07.02.04 [M.07.02.04]**

VIDEOCITOFONO Elettroserratura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.56.02.04	B.56.02.04	VIDEOCITOFONO Elettroserratura	1,000	cad	121,04	121,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,040	%		4,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	154,270	%		3,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,550	h	34,05	18,73
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	154,270	%		3,09
		<b>TOTALE:</b>				<b>165,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			43,80
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>209,09</b>

**Articolo: VEN25-10.08.01.01 [M.08.01.01]**

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.57.01.01	B.57.01.01	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV	1,000	a corpo	1.253,50	1.253,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.253,500	%		50,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.505,660	%		30,11
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.505,660	%		30,11
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.616,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			428,25
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2.044,27</b>

**Articolo: VEN25-10.08.01.02 [M.08.01.02]**

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di parabola e Centralino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.57.01.02	B.57.01.02	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV	1,000	a corpo	1.253,50	1.253,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.253,500	%		50,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.505,660	%		30,11



VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.505,660	%		30,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.616,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.044,27</b>

**Articolo: VEN25-10.08.02.01 [M.08.02.01]**

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.57.02.01	B.57.02.01	PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso	1,000	cad	31,86	31,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,860	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63,390	%		1,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63,390	%		1,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,01</b>

**Articolo: VEN25-10.08.02.02 [M.08.02.02]**

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.57.02.02	B.57.02.02	PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso	1,000	cad	31,86	31,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,860	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63,390	%		1,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63,390	%		1,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>67,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,01</b>

**Articolo: VEN25-10.09.01.01 [M.09.01.01]**

OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.58.01.01	B.58.01.01	OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack	1,000	cad	989,59	989,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	989,590	%		39,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.493,910	%		29,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.493,910	%		29,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.593,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.015,46</b>

**Articolo: VEN25-10.09.02.01 [M.09.02.01]**

## OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.58.02.01	B.58.02.01	OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato	1,000	cad	884,80	884,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	884,800	%		35,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	916,330	%		18,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	916,330	%		18,33
					TOTALE:	988,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,92
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.250,30

**Articolo: VEN25-10.09.03.01 [M.09.03.01]**

OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.58.03.01	B.58.03.01	OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria	1,000	cad	1.034,34	1.034,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.034,340	%		41,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.065,870	%		21,32
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.065,870	%		21,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.149,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	304,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.454,60</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	554,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.648,14</b>

**Articolo: VEN25-10.09.07.01 [M.09.07.01]**

TERMINALE RILEVAZIONETERMINALE RILEVAZIONE installazione a parete installazione a parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.58.07.01	B.58.07.01	TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE installazione a parete	1,000	cad	754,10	754,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	754,100	%		30,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	766,710	%		15,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	766,710	%		15,33
<b>TOTALE:</b>						<b>827,53</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			219,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.046,83</b>

**Articolo: VEN25-10.10.01.01 [M.10.01.01]**

CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.01.01	B.59.01.01	CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE stazione di colloquio con display	1,000	cad	2.756,03	2.756,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.756,030	%		110,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.260,350	%		65,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.260,350	%		65,21
<b>TOTALE:</b>						<b>3.501,01</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			927,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.428,78</b>

**Articolo: VEN25-10.10.02.01 [M.10.02.01]**

TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.02.01	B.59.02.01	TERMINALE DI REPARTO IP centralina di reparto	1,000	cad	2.100,78	2.100,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.100,780	%		84,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.605,100	%		52,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.605,100	%		52,10
<b>TOTALE:</b>						<b>2.793,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	740,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.533,56</b>

**Articolo: VEN25-10.10.03.01 [M.10.03.01]**

TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.03.01	B.59.03.01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza	1,000	cad	725,00	725,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	725,000	%		29,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.229,320	%		24,59
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.229,320	%		24,59
<b>TOTALE:</b>						<b>1.307,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	346,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.653,99</b>

**Articolo: VEN25-10.10.04.01 [M.10.04.01]**

TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.04.01	B.59.04.01	TERMINALE DI CONNESSIONE IP modulo di connessione	1,000	cad	120,02	120,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	120,020	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	183,060	%		3,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	183,060	%		3,66
<b>TOTALE:</b>						<b>195,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,90</b>

**Articolo: VEN25-10.10.05.01 [M.10.05.01]**

TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.05.01	B.59.05.01	TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo	1,000	cad	631,01	631,01

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	631,010	%		25,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	694,050	%		13,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	694,050	%		13,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>747,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>945,02</b>

**Articolo: VEN25-10.10.05.02 [M.10.05.02]**

TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.05.02	B.59.05.02	TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce	1,000	cad	607,72	607,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	607,720	%		24,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	670,760	%		13,42
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	670,760	%		13,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>721,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>913,22</b>

**Articolo: VEN25-10.10.06.01 [M.10.06.01]**

MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.06.01	B.59.06.01	MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci	1,000	cad	122,24	122,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	122,240	%		4,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	185,280	%		3,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	185,280	%		3,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>197,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>249,95</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.01 [M.10.07.01]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.01	B.59.07.01	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata	1,000	cad	86,04	86,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	86,040	%		3,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	149,080	%		2,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	149,080	%		2,98
<b>TOTALE:</b>						<b>158,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>200,48</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.02 [M.10.07.02]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.02	B.59.07.02	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante	1,000	cad	99,27	99,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	99,270	%		3,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	162,310	%		3,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	162,310	%		3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>172,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>218,57</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.03 [M.10.07.03]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.03	B.59.07.03	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante	1,000	cad	105,40	105,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	105,400	%		4,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	168,440	%		3,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	168,440	%		3,37
<b>TOTALE:</b>						<b>179,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,94</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.04 [M.10.07.04]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.04	B.59.07.04	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata	1,000	cad	193,36	193,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	193,360	%		7,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	256,400	%		5,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	256,400	%		5,13
<b>TOTALE:</b>						<b>274,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>347,10</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.05 [M.10.07.05]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.05	B.59.07.05	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico	1,000	cad	115,35	115,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,350	%		4,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	178,390	%		3,57
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	178,390	%		3,57
<b>TOTALE:</b>						<b>190,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>240,53</b>

**Articolo: VEN25-10.10.07.06 [M.10.07.06]**

PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.07.06	B.59.07.06	PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio	1,000	cad	112,40	112,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	112,400	%		4,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	175,440	%		3,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	175,440	%		3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>186,96</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	49,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>236,50</b>

**Articolo: VEN25-10.10.08.01 [M.10.08.01]**

PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.08.01	B.59.08.01	PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo	1,000	cad	88,39	88,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,390	%		3,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	151,430	%		3,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	151,430	%		3,03
<b>TOTALE:</b>						<b>161,03</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			42,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>203,70</b>

**Articolo: VEN25-10.10.09.01 [M.10.09.01]**

PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP tasto di chiamata/annullo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.09.01	B.59.09.01	PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP tasto di chiamata/annullo	1,000	cad	113,35	113,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	113,350	%		4,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	176,390	%		3,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	176,390	%		3,53
<b>TOTALE:</b>						<b>187,98</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			49,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,79</b>

**Articolo: VEN25-10.10.10.01 [M.10.10.01]**

DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.10.01	B.59.10.01	DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri	1,000	cad	1.897,35	1.897,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.897,350	%		75,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.023,430	%		40,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.023,430	%		40,47
<b>TOTALE:</b>						<b>2.180,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	577,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.758,03</b>

**Articolo: VEN25-10.10.10.02 [M.10.10.02]**

DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.10.02	B.59.10.02	DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo	1,000	cad	624,55	624,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	624,550	%		24,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	687,590	%		13,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	687,590	%		13,75
<b>TOTALE:</b>						<b>740,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>936,19</b>

**Articolo: VEN25-10.10.11.01 [M.10.11.01]**

MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.11.01	B.59.11.01	MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT	1,000	cad	199,18	199,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	199,180	%		7,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	262,220	%		5,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	262,220	%		5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>280,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>355,05</b>

**Articolo: VEN25-10.10.12.01 [M.10.12.01]**

RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.12.01	B.59.12.01	RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale	1,000	cad	167,01	167,01

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	167,010	%		6,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	230,050	%		4,60
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	230,050	%		4,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>245,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>311,10</b>

**Articolo: VEN25-10.10.13.01 [M.10.13.01]**

SERVER IP centro di controllo Apparato attivo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.13.01	B.59.13.01	SERVER IP centro di controllo - Apparato attivo	1,000	cad	5.050,61	5.050,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.050,610	%		202,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.554,930	%		111,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.554,930	%		111,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.979,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.563,62</b>

**Articolo: VEN25-10.10.14.01 [M.10.14.01]**

SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.14.01	B.59.14.01	SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione	1,000	cad	1.118,07	1.118,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.118,070	%		44,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.244,150	%		24,88
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.244,150	%		24,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.338,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.693,37</b>

**Articolo: VEN25-10.10.15.01 [M.10.15.01]**

INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.15.01	B.59.15.01	INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione	1,000	cad	5.229,14	5.229,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.229,140	%		209,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.481,300	%		109,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.481,300	%		109,63
<b>TOTALE:</b>						<b>5.909,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.566,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.475,81</b>

**Articolo: VEN25-10.10.15.02 [M.10.15.02]**

INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM, 2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.15.02	B.59.15.02	INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM, 2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne	1,000	cad	3.504,38	3.504,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.504,380	%		140,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.756,540	%		75,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.756,540	%		75,13
<b>TOTALE:</b>						<b>4.046,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.072,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.119,43</b>

**Articolo: VEN25-10.10.18.01 [M.10.18.01]**

SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.18.01	B.59.18.01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	56,10	56,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,100	%		2,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,230	%		2,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,230	%		2,00
<b>TOTALE:</b>						<b>106,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,21

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						134,68
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-10.10.18.02 [M.10.18.02]**

SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.18.02	B.59.18.02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	167,13	167,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	167,130	%		6,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	211,260	%		4,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	211,260	%		4,23
TOTALE:						226,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						286,41

**Articolo: VEN25-10.10.19.01 [M.10.19.01]**

SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.19.01	B.59.19.01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	280,47	280,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	280,470	%		11,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	324,600	%		6,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	324,600	%		6,49
TOTALE:						348,80
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,43
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						441,23

**Articolo: VEN25-10.10.19.02 [M.10.19.02]**

SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.19.02	B.59.19.02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza	1,000	cad	310,24	310,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	310,240	%		12,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	354,370	%		7,09

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	354,370	%		7,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>380,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>481,91</b>

**Articolo: VEN25-10.10.20.01 [M.10.20.01]**

TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.20.01	B.59.20.01	TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme	1,000	cad	32,06	32,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,060	%		1,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,190	%		1,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,190	%		1,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,85</b>

**Articolo: VEN25-10.10.20.02 [M.10.20.02]**

TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.20.02	B.59.20.02	TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme antivandalo	1,000	cad	322,84	322,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	322,840	%		12,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	366,970	%		7,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	366,970	%		7,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>394,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>499,12</b>

**Articolo: VEN25-10.10.21.01 [M.10.21.01]**

TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.59.21.01	B.59.21.01	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo	1,000	cad	43,50	43,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43,500	%		1,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	87,630	%		1,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	87,630	%		1,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>92,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>117,48</b>

**Articolo: VEN25-10.10.21.02 [M.10.21.02]**

TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.21.02	B.59.21.02	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo	1,000	cad	322,84	322,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	322,840	%		12,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	366,970	%		7,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	366,970	%		7,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>394,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>499,12</b>

**Articolo: VEN25-10.10.22.01 [M.10.22.01]**

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.22.01	B.59.22.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella	1,000	cad	163,69	163,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,690	%		6,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	226,730	%		4,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	226,730	%		4,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>242,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>306,56</b>

**Articolo: VEN25-10.10.22.02 [M.10.22.02]**

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.22.02	B.59.22.02	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandalo	1,000	cad	322,84	322,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	322,840	%		12,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	385,880	%		7,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	385,880	%		7,72
<b>TOTALE:</b>						<b>414,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>524,00</b>

**Articolo: VEN25-10.10.23.01 [M.10.23.01]**

TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO Segnalazione da posto letto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.23.01	B.59.23.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO comunicazione da posto letto	1,000	cad	348,60	348,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	348,600	%		13,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	424,250	%		8,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	424,250	%		8,49
<b>TOTALE:</b>						<b>455,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>575,79</b>

**Articolo: VEN25-10.10.24.01 [M.10.24.01]**

TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. comunicazione da wc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.24.01	B.59.24.01	TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. Comunicazione da wc	1,000	cad	54,09	54,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54,090	%		2,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98,220	%		1,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98,220	%		1,96



		<b>TOTALE:</b>	<b>104,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	27,64
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>131,94</b>

**Articolo: VEN25-10.10.25.01 [M.10.25.01]**

TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.25.01	B.59.25.01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa	1,000	cad	657,13	657,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	657,130	%		26,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	720,170	%		14,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	720,170	%		14,40
		<b>TOTALE:</b>				<b>775,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,44
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>980,70</b>

**Articolo: VEN25-10.10.25.02 [M.10.25.02]**

TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.59.25.02	B.59.25.02	TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo	1,000	cad	950,20	950,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	950,200	%		38,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.032,160	%		20,64
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.032,160	%		20,64
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.111,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,53
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.405,98</b>

**Articolo: VEN25-10.11.01.01 [M.11.01.01]**

ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.60.01.01	B.60.01.01	ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A	1,000	a corpo	553,34	553,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	553,340	%		22,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	559,650	%		11,19

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	559,650	%		11,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>604,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>764,26</b>

**Articolo: VEN25-10.11.02.01 [M.11.02.01]**

APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.60.02.01	B.60.02.01	APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce	1,000	a corpo	227,72	227,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	227,720	%		9,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	259,250	%		5,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	259,250	%		5,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>278,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>352,61</b>

**Articolo: VEN25-10.11.03.01 [M.11.03.01]**

APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.60.03.01	B.60.03.01	APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce	1,000	a corpo	563,59	563,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	563,590	%		22,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	595,120	%		11,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	595,120	%		11,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>641,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>811,45</b>

**Articolo: VEN25-10.11.04.01 [M.11.04.01]**

CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.60.04.01	B.60.04.01	CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti	1,000	a corpo	5.123,59	5.123,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.123,590	%		204,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.375,750	%		107,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.375,750	%		107,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.795,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.331,60</b>

**Articolo: VEN25-10.11.05.01 [M.11.05.01]**

IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.60.05.01	B.60.05.01	IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione	1,000	a corpo	649,29	649,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	649,290	%		25,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	775,370	%		15,51
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	775,370	%		15,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>832,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.052,94</b>

**Articolo: VEN25-10.11.06.01 [M.11.06.01]**

RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.60.06.01	B.60.06.01	RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo	1,000	a corpo	583,36	583,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	583,360	%		23,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	677,930	%		13,56
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	677,930	%		13,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>728,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>921,40</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.01 [M.12.01.01]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.01	B.61.01.01	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm	1,000	a corpo	892,92	892,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	892,920	%		35,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.397,240	%		27,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.397,240	%		27,94
<b>TOTALE:</b>						<b>1.488,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.883,38</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.02 [M.12.01.02]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.02	B.61.01.02	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm	1,000	a corpo	929,88	929,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	929,880	%		37,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.434,200	%		28,68
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.434,200	%		28,68
<b>TOTALE:</b>						<b>1.528,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	405,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.933,88</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.03 [M.12.01.03]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.03	B.61.01.03	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm	1,000	a corpo	997,61	997,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	997,610	%		39,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.501,930	%		30,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.501,930	%		30,04
<b>TOTALE:</b>						<b>1.601,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	424,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.026,42</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.04 [M.12.01.04]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.61.01.04</b>	<b>B.61.01.04</b>	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm	1,000	a corpo	1.102,30	1.102,30
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.102,300	%		44,09
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.606,620	%		32,13
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.606,620	%		32,13
<b>TOTALE:</b>						<b>1.714,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	454,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.169,44</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.05 [M.12.01.05]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.61.01.05</b>	<b>B.61.01.05</b>	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.330,14	1.330,14
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.330,140	%		53,21
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.834,460	%		36,69
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.834,460	%		36,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.961,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	519,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.480,73</b>

**Articolo: VEN25-10.12.01.06 [M.12.01.06]**

ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.61.01.06	B.61.01.06	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm	1,000	a corpo	1.440,99	1.440,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.440,990	%		57,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.945,310	%		38,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.945,310	%		38,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.080,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.632,17</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.01 [M.12.02.01]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.01	B.61.02.01	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli	1,000	a corpo	12,81	12,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,810	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,590	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,590	%		0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,47</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.02 [M.12.02.02]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio fibra ottica a 6 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.02	B.61.02.02	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 6 moduli	1,000	a corpo	22,12	22,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,120	%		0,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,900	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,900	%		0,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,82</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,19</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.03 [M.12.02.03]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra monomodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.03	B.61.02.03	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra monomodale	1,000	a corpo	8,14	8,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,140	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,920	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,920	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,10</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.04 [M.12.02.04]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra monomodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.04	B.61.02.04	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra monomodale	1,000	a corpo	17,47	17,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,470	%		0,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,250	%		0,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,250	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>22,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,85</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.05 [M.12.02.05]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare ST per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.05	B.61.02.05	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare ST per fibra multimodale	1,000	a corpo	3,50	3,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,500	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,280	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,280	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>7,72</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>9,77</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.06 [M.12.02.06]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.06	B.61.02.06	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra multimodale	1,000	a corpo	4,65	4,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,650	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,430	%		0,17
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,430	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>8,96</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,33</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.07 [M.12.02.07]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra multimodale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.07	B.61.02.07	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra multimodale	1,000	a corpo	15,13	15,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,130	%		0,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,910	%		0,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,910	%		0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>20,28</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			5,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,65</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.08 [M.12.02.08]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.08	B.61.02.08	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST	1,000	a corpo	22,12	22,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,120	%		0,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,900	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04



VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,900	%		0,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,19</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.09 [M.12.02.09]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.09	B.61.02.09	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC	1,000	a corpo	22,12	22,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,120	%		0,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,900	%		0,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,900	%		0,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,19</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.10 [M.12.02.10]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.10	B.61.02.10	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ	1,000	a corpo	32,59	32,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,590	%		1,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,370	%		0,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,370	%		0,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,50</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.11 [M.12.02.11]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.11	B.61.02.11	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC	1,000	a corpo	32,59	32,59

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,590	%		1,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,370	%		0,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,370	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>39,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,50</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.12 [M.12.02.12]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.12	B.61.02.12	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC	1,000	a corpo	79,17	79,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	79,170	%		3,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	82,950	%		1,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	82,950	%		1,66
<b>TOTALE:</b>						<b>89,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,14</b>

**Articolo: VEN25-10.12.02.13 [M.12.02.13]**

CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.02.13	B.61.02.13	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC	1,000	a corpo	79,17	79,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	79,170	%		3,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	82,950	%		1,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	82,950	%		1,66
<b>TOTALE:</b>						<b>89,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,14</b>

**Articolo: VEN25-10.12.03.01 [M.12.03.01]**

LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.03.01	B.61.03.01	LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre	1,000	m	7,22	7,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,220	%		0,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,000	%		0,22
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,000	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>11,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,84</b>

**Articolo: VEN25-10.12.04.01 [M.12.04.01]**

PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.04.01	B.61.04.01	PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli	1,000	a corpo	29,95	29,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,950	%		1,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,730	%		0,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,730	%		0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>36,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,88</b>

**Articolo: VEN25-10.12.04.02 [M.12.04.02]**

PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.04.02	B.61.04.02	PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli	1,000	a corpo	32,34	32,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,340	%		1,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,120	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,120	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>38,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,15</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.01 [M.12.05.01]**

PATCH CORD UTP 0,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.01	B.61.05.01	PATCH CORD UTP 0,5m	1,000	cad	2,65	2,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,650	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,430	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,430	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>6,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,60</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.02 [M.12.05.02]**

PATCH CORD UTP 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.02	B.61.05.02	PATCH CORD UTP 1m	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,870	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,650	%		0,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,650	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>7,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,88</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.03 [M.12.05.03]**

PATCH CORD UTP 1,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.03	B.61.05.03	PATCH CORD UTP 1,5m	1,000	cad	3,25	3,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,250	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,030	%		0,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,030	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>7,44</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>9,41</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.04 [M.12.05.04]**

PATCH CORD UTP 2m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.04	B.61.05.04	PATCH CORD UTP 2m	1,000	cad	3,72	3,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,720	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,500	%		0,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,500	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>7,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			2,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,06</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.05 [M.12.05.05]**

PATCH CORD UTP 3m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.05	B.61.05.05	PATCH CORD UTP 3m	1,000	cad	4,08	4,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,080	%		0,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,860	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,860	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>8,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			2,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,55</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.06 [M.12.05.06]**

PATCH CORD UTP 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.06	B.61.05.06	PATCH CORD UTP 5m	1,000	cad	5,65	5,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,650	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,430	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,430	%		0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,70</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.07 [M.12.05.07]**

PATCH CORD UTP 10m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.07	B.61.05.07	PATCH CORD UTP 10m	1,000	cad	12,75	12,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,750	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,530	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,530	%		0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,39</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.08 [M.12.05.08]**

PATCH CORD FTP 0,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.08	B.61.05.08	PATCH CORD FTP 0,5m	1,000	cad	5,65	5,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,650	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,430	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,430	%		0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,70</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.09 [M.12.05.09]**

PATCH CORD FTP 1m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.09	B.61.05.09	PATCH CORD FTP 1m	1,000	cad	5,65	5,65

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,650	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,430	%		0,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,430	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>10,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,70</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.10 [M.12.05.10]**

PATCH CORD FTP 1,5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.10	B.61.05.10	PATCH CORD FTP 1,5m	1,000	cad	6,12	6,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,120	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,900	%		0,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,900	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>10,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,33</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.11 [M.12.05.11]**

PATCH CORD FTP 2m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.11	B.61.05.11	PATCH CORD FTP 2m	1,000	cad	6,72	6,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,720	%		0,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,500	%		0,21
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,500	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>11,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,16</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.12 [M.12.05.12]**

PATCH CORD FTP 3m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.12	B.61.05.12	PATCH CORD FTP 3m	1,000	cad	7,70	7,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,700	%		0,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,480	%		0,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,480	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>12,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,50</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.13 [M.12.05.13]**

PATCH CORD FTP 5m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.13	B.61.05.13	PATCH CORD FTP 5m	1,000	cad	10,21	10,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,210	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,990	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,990	%		0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>14,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,92</b>

**Articolo: VEN25-10.12.05.14 [M.12.05.14]**

PATCH CORD FTP 10m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.05.14	B.61.05.14	PATCH CORD FTP 10m	1,000	cad	15,62	15,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,620	%		0,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,400	%		0,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,400	%		0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>20,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,31</b>



**Articolo: VEN25-10.12.06.01 [M.12.06.01]**

SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.06.01	B.61.06.01	SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello	1,000	cad	0,62	0,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,620	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,250	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,010	h	34,05	0,34
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,010	h	28,99	0,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,250	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,68</b>

**Articolo: VEN25-10.12.06.02 [M.12.06.02]**

SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.06.02	B.61.06.02	SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello	1,000	cad	0,64	0,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,640	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,270	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,010	h	34,05	0,34
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,010	h	28,99	0,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,270	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,72</b>

**Articolo: VEN25-10.12.06.03 [M.12.06.03]**

SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.06.03	B.61.06.03	SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori	1,000	cad	2,71	2,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,710	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,600	%		0,09
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,600	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>4,89</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,19</b>

**Articolo: VEN25-10.12.07.01 [M.12.07.01]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.07.01	B.61.07.01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia - dati	1,000	cad	47,23	47,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,230	%		1,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	85,050	%		1,70
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	85,050	%		1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>90,34</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			23,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,28</b>

**Articolo: VEN25-10.12.07.02 [M.12.07.02]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.07.02	B.61.07.02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppia fonia - dati	1,000	cad	117,13	117,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	117,130	%		4,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	158,100	%		3,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,650	h	34,05	22,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,650	h	28,99	18,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	158,100	%		3,16
<b>TOTALE:</b>						<b>169,11</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			44,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>213,92</b>

**Articolo: VEN25-10.12.07.03 [M.12.07.03]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.07.03	B.61.07.03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia - dati	1,000	cad	164,80	164,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,800	%		6,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	208,930	%		4,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	208,930	%		4,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>223,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>283,21</b>

**Articolo: VEN25-10.12.08.01 [M.12.08.01]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.08.01	B.61.08.01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia - dati	1,000	cad	52,83	52,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,830	%		2,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,650	%		1,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,650	%		1,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,92</b>

**Articolo: VEN25-10.12.08.02 [M.12.08.02]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.08.02	B.61.08.02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia - dati	1,000	cad	122,70	122,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	122,700	%		4,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,670	%		3,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,650	h	34,05	22,13
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,650	h	28,99	18,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,670	%		3,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>221,53</b>

**Articolo: VEN25-10.12.08.03 [M.12.08.03]**

PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia dati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.08.03	B.61.08.03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia - dati	1,000	cad	170,27	170,27

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	170,270	%		6,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	214,400	%		4,29
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	214,400	%		4,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>290,68</b>

**Articolo: VEN25-10.12.10.01 [M.12.10.01]**

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie, 100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.10.01	B.61.10.01	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	1,000	m	0,75	0,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,750	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,060	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,060	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,43</b>

**Articolo: VEN25-10.12.10.02 [M.12.10.02]**

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.10.02	B.61.10.02	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	1,000	m	0,81	0,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,810	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,120	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,120	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,19</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,51</b>

**Articolo: VEN25-10.12.10.10 [M.12.10.10]**

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.10.10	B.61.10.10	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	1,000	m	1,07	1,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,070	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,380	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,380	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,87</b>

**Articolo: VEN25-10.12.10.11 [M.12.10.11]**

CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.10.11	B.61.10.11	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	1,000	m	1,15	1,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,150	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,460	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,460	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,99</b>

**Articolo: VEN25-10.12.11.01 [M.12.11.01]**

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.11.01	B.61.11.01	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC	1,000	m	1,37	1,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,370	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,680	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,680	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,26</b>

**Articolo: VEN25-10.12.11.02 [M.12.11.02]**

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.11.02	B.61.11.02	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,42	1,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,420	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,730	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,730	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,34</b>

**Articolo: VEN25-10.12.11.10 [M.12.11.10]**

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.11.10	B.61.11.10	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,20	1,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,200	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,510	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,510	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,05</b>

**Articolo: VEN25-10.12.11.11 [M.12.11.11]**

CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.61.11.11	B.61.11.11	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,32	1,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,320	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,630	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,630	%		0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,20</b>

**Articolo: VEN25-10.12.12.01 [M.12.12.01]**

CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.12.01	B.61.12.01	CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH	1,000	m	1,75	1,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,750	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,060	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,060	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,80</b>

**Articolo: VEN25-10.12.13.01 [M.12.13.01]**

CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.13.01	B.61.13.01	CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH	1,000	m	2,38	2,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,380	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,690	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,690	%		0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,66</b>

**Articolo: VEN25-10.13.01.01 [M.13.01.01]**

ACCOPIATORE n°1 accoppiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.01.01	B.62.01.01	ACCOPIATORE n°1 accoppiatore	1,000	cad	364,77	364,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	364,770	%		14,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	365,080	%		7,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	365,080	%		7,30
<b>TOTALE:</b>						<b>394,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>498,75</b>

**Articolo: VEN25-10.13.02.01 [M.13.02.01]**

ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.02.01	B.62.02.01	ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore	1,000	cad	393,47	393,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	393,470	%		15,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	456,510	%		9,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	456,510	%		9,13
<b>TOTALE:</b>						<b>490,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	129,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>620,50</b>

**Articolo: VEN25-10.13.03.01 [M.13.03.01]**

ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.03.01	B.62.03.01	ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti	1,000	cad	259,26	259,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	259,260	%		10,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	385,340	%		7,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	385,340	%		7,71
<b>TOTALE:</b>						<b>411,13</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	108,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>520,08</b>

**Articolo: VEN25-10.13.04.01 [M.13.04.01]**

DIMMER DALI n°1 regolatore DALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.04.01	B.62.04.01	DIMMER DALI n°1 regolatore DALI	1,000	cad	501,04	501,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	501,040	%		20,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	627,120	%		12,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	627,120	%		12,54
<b>TOTALE:</b>						<b>672,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			178,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>850,38</b>

**Articolo: VEN25-10.13.05.01 [M.13.05.01]**

INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.05.01	B.62.05.01	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti	1,000	cad	111,96	111,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	111,960	%		4,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	238,040	%		4,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	238,040	%		4,76
<b>TOTALE:</b>						<b>252,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			66,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>318,83</b>

**Articolo: VEN25-10.13.05.02 [M.13.05.02]**

INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.05.02	B.62.05.02	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti	1,000	cad	111,96	111,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	111,960	%		4,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	238,040	%		4,76
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	238,040	%		4,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>252,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>318,83</b>

**Articolo: VEN25-10.13.06.01 [M.13.06.01]**

INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.06.01	B.62.06.01	INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia	1,000	cad	224,59	224,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	224,590	%		8,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	350,670	%		7,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	350,670	%		7,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>373,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>472,69</b>

**Articolo: VEN25-10.13.07.01 [M.13.07.01]**

INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.07.01	B.62.07.01	INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo	1,000	cad	350,27	350,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	350,270	%		14,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	476,350	%		9,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	476,350	%		9,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>509,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>644,42</b>

**Articolo: VEN25-10.13.08.01 [M.13.08.01]**

MODULI n° 1 modulo minifuzioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.08.01	B.62.08.01	MODULI n° 1 modulo minifuzioni	1,000	cad	658,53	658,53

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	658,530	%		26,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	784,610	%		15,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	784,610	%		15,69
<b>TOTALE:</b>						<b>842,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.065,55</b>

**Articolo: VEN25-10.13.09.01 [M.13.09.01]**

SENSORE PRESENZA n° 1 sensore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.09.01	B.62.09.01	SENSORE PRESENZA n° 1 sensore	1,000	cad	255,80	255,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	255,800	%		10,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	350,370	%		7,01
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	350,370	%		7,01
<b>TOTALE:</b>						<b>374,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>473,89</b>

**Articolo: VEN25-10.13.10.01 [M.13.10.01]**

SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.10.01	B.62.10.01	SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce	1,000	cad	285,88	285,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	285,880	%		11,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	380,450	%		7,61
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	380,450	%		7,61
<b>TOTALE:</b>						<b>407,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>514,99</b>

**Articolo: VEN25-10.13.11.01 [M.13.11.01]**

SENSORE METEOROLOGICO n° 1 sensore meteorologico combinato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.11.01	B.62.11.01	SENSORE METEOREOLOGICO	1,000	cad	733,81	733,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	733,810	%		29,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	859,890	%		17,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	859,890	%		17,20
<b>TOTALE:</b>						<b>923,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.168,40</b>

**Articolo: VEN25-10.13.12.01 [M.13.12.01]**

STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.62.12.01	B.62.12.01	STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione	1,000	cad	611,27	611,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	611,270	%		24,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	737,350	%		14,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	737,350	%		14,75
<b>TOTALE:</b>						<b>791,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	209,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.000,99</b>

**Articolo: VEN25-10.13.13.01 [M.13.13.01]**

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,41	8,82
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16QM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	2,10	31,50
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN25-PR-A.62.13.01	B.62.13.01	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.453,85	1.453,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.518,170	%		60,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.022,490	%		40,45

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.022,490	%		40,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.164,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	573,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.737,61</b>

**Articolo: VEN25-10.13.13.02 [M.13.13.02]**

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,41	8,82
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	2,10	31,50
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN25-PR-A.62.13.02	B.62.13.02	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.645,15	1.645,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.709,470	%		68,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.213,790	%		44,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.213,790	%		44,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.370,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	628,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.998,97</b>

**Articolo: VEN25-10.13.13.03 [M.13.13.03]**

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,41	8,82
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	2,10	31,50
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN25-PR-A.62.13.03	B.62.13.03	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.453,85	1.453,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.518,170	%		60,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.022,490	%		40,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.022,490	%		40,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.164,12</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	573,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.737,61</b>

**Articolo: VEN25-10.13.13.04 [M.13.13.04]**

STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.01	B.50.07.01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Casseta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm	2,000	cad	4,41	8,82
VEN25-PR-A.50.35.03	B.50.35.03	LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq	15,000	m	2,10	31,50
VEN25-PR-A.50.60.03	B.50.60.03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno	30,000	m	0,80	24,00
VEN25-PR-A.62.13.04	B.62.13.04	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT	1,000	cad	1.645,15	1.645,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.709,470	%		68,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.213,790	%		44,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.213,790	%		44,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2.370,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	628,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.998,97</b>

**Articolo: VEN25-10.14.01.01 [M.14.01.01]**

ALIMENTATORE per alimentazione apparecchiature in campo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.01.01	B.63.01.01	ALIMENTATORE ANTINTRUSIONE per apparecchiature in campo	1,000	a corpo	345,58	345,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	345,580	%		13,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	440,150	%		8,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	440,150	%		8,80
<b>TOTALE:</b>						<b>471,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>596,54</b>

**Articolo: VEN25-10.14.02.01 [M.14.02.01]**

CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.63.02.01	B.63.02.01	CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone	1,000	a corpo	1.270,06	1.270,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.270,060	%		50,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.774,380	%		35,49
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.774,380	%		35,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.896,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	502,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.398,64</b>

**Articolo: VEN25-10.14.02.02 [M.14.02.02]**

CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione 8 zone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.02.02	B.63.02.02	CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione a 8 zone	1,000	a corpo	100,85	100,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,850	%		4,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	163,890	%		3,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	163,890	%		3,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>174,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>220,72</b>

**Articolo: VEN25-10.14.03.01 [M.14.03.01]**

COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.03.01	B.63.03.01	COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica	1,000	cad	97,11	97,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,110	%		3,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	160,150	%		3,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	160,150	%		3,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>170,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,59</b>

**Articolo: VEN25-10.14.03.02 [M.14.03.02]**

COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.03.02	B.63.03.02	COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale	1,000	cad	355,53	355,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	355,530	%		14,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	418,570	%		8,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	418,570	%		8,37
<b>TOTALE:</b>						<b>449,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>568,66</b>

**Articolo: VEN25-10.14.04.01 [M.14.04.01]**

CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.04.01	B.63.04.01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti	1,000	cad	77,90	77,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,900	%		3,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	109,430	%		2,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	109,430	%		2,19
<b>TOTALE:</b>						<b>116,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,92</b>

**Articolo: VEN25-10.14.05.01 [M.14.05.01]**

CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.05.01	B.63.05.01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti	1,000	cad	41,90	41,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,900	%		1,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,430	%		1,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,430	%		1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>78,05</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	20,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>98,73</b>

**Articolo: VEN25-10.14.06.01 [M.14.06.01]**

ELEMENTO INDIRIZZAMENTO ADI in campo e/o centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.06.01	B.63.06.01	ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI in campo o in centrale	1,000	cad	96,30	96,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	96,300	%		3,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	159,340	%		3,19
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	159,340	%		3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>169,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,51</b>

**Articolo: VEN25-10.14.07.01 [M.14.07.01]**

INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.07.01	B.63.07.01	INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema	1,000	cad	131,18	131,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,180	%		5,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	162,710	%		3,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	162,710	%		3,25
<b>TOTALE:</b>						<b>174,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>220,69</b>

**Articolo: VEN25-10.14.08.01 [M.14.08.01]**

MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.08.01	B.63.08.01	MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti	1,000	cad	30,89	30,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,890	%		1,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	62,420	%		1,25
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62,420	%		1,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,69</b>

**Articolo: VEN25-10.14.09.01 [M.14.09.01]**

PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento da remoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.09.01	B.63.09.01	PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento remoto	1,000	cad	726,39	726,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	726,390	%		29,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	789,430	%		15,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	789,430	%		15,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>850,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	225,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.075,34</b>

**Articolo: VEN25-10.14.10.01 [M.14.10.01]**

RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.10.01	B.63.10.01	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)	1,000	cad	74,78	74,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,780	%		2,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,910	%		2,38
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,910	%		2,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>126,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>160,22</b>

**Articolo: VEN25-10.14.11.01 [M.14.11.01]**

RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.11.01	B.63.11.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)	1,000	cad	113,47	113,47

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	113,470	%		4,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	145,000	%		2,90
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	145,000	%		2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>155,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,51</b>

**Articolo: VEN25-10.14.12.01 [M.14.12.01]**

RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.12.01	B.63.12.01	RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)	1,000	cad	87,92	87,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,920	%		3,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	119,450	%		2,39
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	119,450	%		2,39
<b>TOTALE:</b>						<b>127,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,60</b>

**Articolo: VEN25-10.14.13.01 [M.14.13.01]**

RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.13.01	B.63.13.01	RIEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio	1,000	cad	125,82	125,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,820	%		5,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	251,900	%		5,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	251,900	%		5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>267,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>337,77</b>

**Articolo: VEN25-10.14.14.01 [M.14.14.01]**

SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.14.01	B.63.14.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	115,87	115,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,870	%		4,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	147,400	%		2,95
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	147,400	%		2,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>157,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>199,78</b>

**Articolo: VEN25-10.14.15.01 [M.14.15.01]**

**SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO** Completa di lampeggiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.63.15.01	B.63.15.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	123,45	123,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,450	%		4,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	186,490	%		3,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	186,490	%		3,73
					TOTALE:	198,89
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						251,60

**Articolo: VEN25-10.15.01.01 [M.15.01.01]**

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.01.01	B.64.01.01	CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop	1,000	a corpo	3.706,95	3.706,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.706,950	%		148,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.959,110	%		79,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.959,110	%		79,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.265,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.130,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.396,17</b>

**Articolo: VEN25-10.15.02.01 [M.15.02.01]**

CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.02.01	B.64.02.01	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto	1,000	a corpo	57,84	57,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,840	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,370	%		1,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,370	%		1,79
<b>TOTALE:</b>						<b>95,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,50</b>

**Articolo: VEN25-10.15.02.02 [M.15.02.02]**

CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.02.02	B.64.02.02	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza	1,000	a corpo	57,84	57,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,840	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,370	%		1,79
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,370	%		1,79
<b>TOTALE:</b>						<b>95,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,50</b>

**Articolo: VEN25-10.15.03.01 [M.15.03.01]**

IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.03.01	B.64.03.01	IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket	1,000	cad	408,30	408,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	408,300	%		16,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	471,340	%		9,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	471,340	%		9,43
<b>TOTALE:</b>						<b>506,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	134,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>640,76</b>

**Articolo: VEN25-10.15.03.02 [M.15.03.02]**

IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.03.02	B.64.03.02	IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa	1,000	cad	408,30	408,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	408,300	%		16,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	471,340	%		9,43
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	471,340	%		9,43
<b>TOTALE:</b>						<b>506,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			134,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>640,76</b>

**Articolo: VEN25-10.15.03.03 [M.15.03.03]**

IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.03.03	B.64.03.03	IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello	1,000	cad	170,12	170,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	170,120	%		6,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	233,160	%		4,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	233,160	%		4,66
<b>TOTALE:</b>						<b>249,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			66,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,34</b>

**Articolo: VEN25-10.15.03.04 [M.15.03.04]**

IMPIANTO ELIMINACODE consolle operatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.03.04	B.64.03.04	IMPIANTO ELIMINACODE consolle operatore	1,000	cad	129,30	129,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	129,300	%		5,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	192,340	%		3,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	192,340	%		3,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>205,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>259,59</b>

**Articolo: VEN25-10.15.03.05 [M.15.03.05]**

IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.03.05	B.64.03.05	IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale	1,000	cad	544,39	544,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	544,390	%		21,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	607,430	%		12,15
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	607,430	%		12,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>653,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>826,69</b>

**Articolo: VEN25-10.15.04.01 [M.15.04.01]**

LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.04.01	B.64.04.01	LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti	1,000	cad	367,46	367,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	367,460	%		14,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	386,380	%		7,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	386,380	%		7,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>416,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>526,92</b>

**Articolo: VEN25-10.15.04.02 [M.15.04.02]**

LETTORE DI BADGE rilevatore di presenze

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.04.02	B.64.04.02	LETTORE DI BADGE rivelatore di presenze	1,000	cad	349,09	349,09

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	349,090	%		13,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	361,700	%		7,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	361,700	%		7,23
<b>TOTALE:</b>						<b>390,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>493,50</b>

**Articolo: VEN25-10.15.05.01 [M.15.05.01]**

MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.64.05.01	B.64.05.01	MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso	1,000	cad	360,66	360,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	360,660	%		14,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	423,700	%		8,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	423,700	%		8,47
<b>TOTALE:</b>						<b>455,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>575,66</b>

**Articolo: VEN25-10.16.01.01 [M.16.01.01]**

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale master a 12 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.01.01	B.65.01.01	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO master a 12 Loop	1,000	a corpo	8.241,75	8.241,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.241,750	%		329,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.746,070	%		174,92
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.746,070	%		174,92
<b>TOTALE:</b>						<b>9.425,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.497,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11.923,36</b>

**Articolo: VEN25-10.16.01.02 [M.16.01.02]**

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale slave a 20 Loop



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.01.02	B.65.01.02	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO slave a 20 Loop	1,000	a corpo	15.577,02	15.577,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15.577,020	%		623,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.081,340	%		321,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.081,340	%		321,63
					TOTALE:	17.347,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.597,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	21.944,82

**Articolo: VEN25-10.16.01.03 [M.16.01.03]**

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.01.03	B.65.01.03	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop	1,000	a corpo	4.723,36	4.723,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.723,360	%		188,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.070,090	%		101,40
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	5,500	h	34,05	187,28
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	5,500	h	28,99	159,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.070,090	%		101,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.461,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.447,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.909,20</b>

**Articolo: VEN25-10.16.01.04 [M.16.01.04]**

CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.01.04	B.65.01.04	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop	1,000	a corpo	9.346,21	9.346,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.346,210	%		373,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.692,940	%		193,86
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	5,500	h	34,05	187,28
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	5,500	h	28,99	159,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.692,940	%		193,86
					TOTALE:	10.454,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.770,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.224,96

**Articolo: VEN25-10.16.02.01 [M.16.02.01]**

DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.02.01	B.65.02.01	DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop	1,000	cad	135,65	135,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	135,650	%		5,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	167,180	%		3,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	167,180	%		3,34
<b>TOTALE:</b>						<b>179,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,80</b>

**Articolo: VEN25-10.16.03.01 [M.16.03.01]**

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.03.01	B.65.03.01	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc alimentatore supplementare	1,000	a corpo	865,56	865,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	865,560	%		34,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	897,090	%		17,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	897,090	%		17,94
<b>TOTALE:</b>						<b>967,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	256,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.224,00</b>

**Articolo: VEN25-10.16.04.01 [M.16.04.01]**

MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.04.01	B.65.04.01	MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN	1,000	cad	93,44	93,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	93,440	%		3,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	99,750	%		2,00
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	99,750	%		2,00

		<b>TOTALE:</b>	<b>107,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	28,48
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>135,97</b>

**Articolo: VEN25-10.16.05.01 [M.16.05.01]**

MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.05.01	B.65.05.01	MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT	1,000	cad	191,80	191,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	191,800	%		7,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	198,110	%		3,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	198,110	%		3,96
		<b>TOTALE:</b>				<b>213,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	56,63
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>270,33</b>

**Articolo: VEN25-10.16.06.01 [M.16.06.01]**

PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.06.01	B.65.06.01	PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica	1,000	cad	91,21	91,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,210	%		3,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	110,130	%		2,20
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	110,130	%		2,20
		<b>TOTALE:</b>				<b>118,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	31,32
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>149,50</b>

**Articolo: VEN25-10.16.07.01 [M.16.07.01]**

PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.07.01	B.65.07.01	PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione	1,000	cad	1.163,11	1.163,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.163,110	%		46,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.194,640	%		23,89

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.194,640	%		23,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.288,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	341,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.630,51</b>

**Articolo: VEN25-10.16.08.01 [M.16.08.01]**

PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.08.01	B.65.08.01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante	1,000	cad	71,16	71,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,160	%		2,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,080	%		1,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,080	%		1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,11</b>

**Articolo: VEN25-10.16.09.01 [M.16.09.01]**

PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.09.01	B.65.09.01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante	1,000	cad	368,34	368,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	368,340	%		14,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	387,260	%		7,75
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	387,260	%		7,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>417,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>528,12</b>

**Articolo: VEN25-10.16.10.01 [M.16.10.01]**

PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.65.10.01	B.65.10.01	PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare	1,000	cad	84,61	84,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	84,610	%		3,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,530	%		2,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,530	%		2,07
<b>TOTALE:</b>						<b>111,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,48</b>

**Articolo: VEN25-10.16.11.01 [M.16.11.01]**

RIPETITORE OTTICO da parete

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.11.01	B.65.11.01	RIPETITORE OTTICO da parete	1,000	cad	33,84	33,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,840	%		1,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,760	%		1,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,760	%		1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>56,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,13</b>

**Articolo: VEN25-10.16.11.02 [M.16.11.02]**

RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.11.02	B.65.11.02	RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto	1,000	cad	33,84	33,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,840	%		1,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,760	%		1,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,760	%		1,06
<b>TOTALE:</b>						<b>56,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,13</b>

**Articolo: VEN25-10.16.12.01 [M.16.12.01]**

RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.12.01	B.65.12.01	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente	1,000	cad	85,00	85,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,000	%		3,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,920	%		2,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,920	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>111,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,02</b>

**Articolo: VEN25-10.16.12.02 [M.16.12.02]**

RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.12.02	B.65.12.02	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto	1,000	cad	85,00	85,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,000	%		3,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,920	%		2,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,920	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>111,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,02</b>

**Articolo: VEN25-10.16.13.01 [M.16.13.01]**

RILEVATORE DI FUMO INTERATTICO AD ONDE RADIO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.13.01	B.65.13.01	RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO in ambiente	1,000	cad	264,14	264,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	264,140	%		10,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	283,060	%		5,66
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	283,060	%		5,66
<b>TOTALE:</b>						<b>304,95</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	80,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>385,76</b>

**Articolo: VEN25-10.16.14.01 [M.16.14.01]**

RILEVATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.14.01	B.65.14.01	RILEVATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore	1,000	cad	94,70	94,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	94,700	%		3,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,620	%		2,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,620	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>121,95</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			32,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,27</b>

**Articolo: VEN25-10.16.15.01 [M.16.15.01]**

RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.15.01	B.65.15.01	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente	1,000	cad	71,17	71,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,170	%		2,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,090	%		1,80
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,090	%		1,80
<b>TOTALE:</b>						<b>96,54</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			25,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,12</b>

**Articolo: VEN25-10.16.16.01 [M.16.16.01]**

RILEVATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore/Ricevitore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.16.01	B.65.16.01	RILEVATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore / Ricevitore	1,000	cad	1.000,14	1.000,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.000,140	%		40,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.031,670	%		20,63
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.031,670	%		20,63
<b>TOTALE:</b>						<b>1.112,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.407,87</b>

**Articolo: VEN25-10.16.17.01 [M.16.17.01]**

RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAUICA Rivelatore in canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.17.01	B.65.17.01	RILEVATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAUICA RILEVATORE in canale	1,000	cad	286,25	286,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	286,250	%		11,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	317,780	%		6,36
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	317,780	%		6,36
<b>TOTALE:</b>						<b>341,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>432,57</b>

**Articolo: VEN25-10.16.18.01 [M.16.18.01]**

RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.18.01	B.65.18.01	RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio	1,000	cad	317,22	317,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	317,220	%		12,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	348,750	%		6,98
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	348,750	%		6,98
<b>TOTALE:</b>						<b>375,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>474,88</b>

**Articolo: VEN25-10.16.19.01 [M.16.19.01]**

SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completo di lampeggiante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.19.01	B.65.19.01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore	1,000	cad	73,70	73,70



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,700	%		2,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	136,740	%		2,73
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	136,740	%		2,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>145,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>183,61</b>

**Articolo: VEN25-10.16.20.01 [M.16.20.01]**

## SIRENA DA INTERNO Programmabile

[illegible]

**Articolo: VEN25-10.16.21.01 [M.16.21.01]**

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.01	B.65.21.01	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq	1,000	cad	2.588,09	2.588,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.588,090	%		103,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.840,250	%		56,81
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.840,250	%		56,81
					TOTALE:	3.057,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	810,21
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.867,60

**Articolo: VEN25-10.16.21.02 [M.16.21.02]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.02	B.65.21.02	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq	1,000	cad	3.561,57	3.561,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.561,570	%		142,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.813,730	%		76,27
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.813,730	%		76,27
<b>TOTALE:</b>						<b>4.108,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.088,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.197,54</b>

**Articolo: VEN25-10.16.21.03 [M.16.21.03]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.03	B.65.21.03	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq	1,000	cad	3.745,05	3.745,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.745,050	%		149,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.997,210	%		79,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.997,210	%		79,94
<b>TOTALE:</b>						<b>4.306,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.141,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.448,22</b>

**Articolo: VEN25-10.16.21.04 [M.16.21.04]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.04	B.65.21.04	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi	1,000	cad	5.594,73	5.594,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.594,730	%		223,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.846,890	%		116,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.846,890	%		116,94
<b>TOTALE:</b>						<b>6.304,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.670,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.975,27</b>

**Articolo: VEN25-10.16.21.05 [M.16.21.05]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indetificabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.05	B.65.21.05	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indetificabili	1,000	cad	11.561,62	11.561,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11.561,620	%		462,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11.813,780	%		236,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11.813,780	%		236,28
<b>TOTALE:</b>						<b>12.748,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.378,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16.127,23</b>

**Articolo: VEN25-10.16.21.06 [M.16.21.06]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.06	B.65.21.06	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto	1,000	cad	1.899,80	1.899,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.899,800	%		75,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.025,880	%		40,52
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.025,880	%		40,52
<b>TOTALE:</b>						<b>2.182,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	578,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.761,38</b>

**Articolo: VEN25-10.16.21.07 [M.16.21.07]**

SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.65.21.07	B.65.21.07	SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di	1,000	m	15,88	15,88

		campionamento				
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	15,880	%		0,64
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	19,660	%		0,39
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,660	%		0,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,67</b>

**Articolo: VEN25-10.17.01.01 [M.17.01.01]**

CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.01.01	B.66.01.01	CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi	1,000	a corpo	3.643,82	3.643,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.643,820	%		145,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.148,140	%		82,96
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.148,140	%		82,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.459,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.181,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.641,66</b>

**Articolo: VEN25-10.17.01.02 [M.17.01.02]**

CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.01.02	B.66.01.02	CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi	1,000	a corpo	7.663,93	7.663,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.663,930	%		306,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.168,250	%		163,37
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.168,250	%		163,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.801,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.332,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11.133,96</b>

**Articolo: VEN25-10.17.01.03 [M.17.01.03]**

CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.01.03	B.66.01.03	CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi	1,000	a corpo	7.972,26	7.972,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.972,260	%		318,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.476,580	%		169,53
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.476,580	%		169,53
<b>TOTALE:</b>						<b>9.134,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.420,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11.555,18</b>

**Articolo: VEN25-10.17.01.04 [M.17.01.04]**

CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.01.04	B.66.01.04	CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi	1,000	a corpo	8.368,67	8.368,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.368,670	%		334,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.872,990	%		177,46
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.872,990	%		177,46
<b>TOTALE:</b>						<b>9.562,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.534,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.096,76</b>

**Articolo: VEN25-10.17.02.01 [M.17.02.01]**

MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.02.01	B.66.02.01	MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori	1,000	cad	351,84	351,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	351,840	%		14,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	383,370	%		7,67
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	383,370	%		7,67
<b>TOTALE:</b>						<b>412,78</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	109,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>522,17</b>

**Articolo: VEN25-10.17.02.02 [M.17.02.02]**

MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.02.02	B.66.02.02	MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori	1,000	cad	492,57	492,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	492,570	%		19,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	524,100	%		10,48
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	524,100	%		10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>564,76</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			149,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>714,42</b>

**Articolo: VEN25-10.17.02.03 [M.17.02.03]**

MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.02.03	B.66.02.03	MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori	1,000	cad	842,06	842,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	842,060	%		33,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	873,590	%		17,47
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	873,590	%		17,47
<b>TOTALE:</b>						<b>942,21</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			249,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.191,90</b>

**Articolo: VEN25-10.17.03.01 [M.17.03.01]**

TELECAMERA A COLORI TELECAMERA A COLORI sensibilità e risoluzione sensibilità e risoluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.03.01	B.66.03.01	TELECAMERA A COLORI ad alta sensibilità e risoluzione	1,000	cad	478,17	478,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	478,170	%		19,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	572,740	%		11,45
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,500	h	34,05	51,08

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	572,740	%		11,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>614,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	162,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>777,68</b>

**Articolo: VEN25-10.17.04.01 [M.17.04.01]**

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.04.01	B.66.04.01	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione	1,000	cad	365,91	365,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	365,910	%		14,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	428,950	%		8,58
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	428,950	%		8,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>460,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>582,85</b>

**Articolo: VEN25-10.17.04.02 [M.17.04.02]**

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.04.02	B.66.04.02	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale	1,000	cad	608,72	608,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	608,720	%		24,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	671,760	%		13,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	671,760	%		13,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>722,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	191,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>914,58</b>

**Articolo: VEN25-10.17.04.03 [M.17.04.03]**

TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.66.04.03	B.66.04.03	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica	1,000	cad	1.175,49	1.175,49

		varifocale				
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.175,490	%		47,02
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.238,530	%		24,77
<b>VEN25-RU.04.02.a</b>	<b>A.04.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.04.03.a</b>	<b>A.04.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.238,530	%		24,77
<b>TOTALE:</b>						<b>1.335,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	353,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.688,89</b>

**Articolo: VEN25-10.18.01.a [M.18.01.a]**

24 unità rack 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.01	B.61.01.01	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm	1,000	a corpo	892,92	892,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	892,920	%		35,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.397,240	%		27,94
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.397,240	%		27,94
					TOTALE:	1.488,84
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,54
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.883,38

**Articolo: VEN25-10.18.01.b [M.18.01.b]**

38 unità rack 600x600

[illegible]



**Articolo: VEN25-10.18.01.c [M.18.01.c]**

42 unità rack 600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.330,14	1.330,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.330,140	%		53,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.834,460	%		36,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.834,460	%		36,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.961,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	519,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.480,73</b>

**Articolo: VEN25-10.18.01.d [M.18.01.d]**

42 unità rack 800x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.330,14	1.330,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.330,140	%		53,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.834,460	%		36,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.834,460	%		36,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.961,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	519,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.480,73</b>

**Articolo: VEN25-10.18.01.e [M.18.01.e]**

42 unità rack 800x800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.05	B.61.01.05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	1,000	a corpo	1.330,14	1.330,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.330,140	%		53,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.834,460	%		36,69
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	8,000	h	28,99	231,92

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.834,460	%		36,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.961,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	519,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.480,73</b>

**Articolo: VEN25-10.18.02.a [M.18.02.a]**

1 unità rack - profondità 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.07	B.61.01.07	1 unità rack - profondità 225 mm	1,000	cad	24,75	24,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,750	%		0,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,670	%		0,87
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,670	%		0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>46,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,70</b>

**Articolo: VEN25-10.18.02.b [M.18.02.b]**

1 unità rack - profondità 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.01.08	B.61.01.08	1 unità rack - profondità 300 mm	1,000	cad	37,85	37,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,850	%		1,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,770	%		1,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,770	%		1,14
<b>TOTALE:</b>						<b>60,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,61</b>

**Articolo: VEN25-10.18.03.a [M.18.03.a]**

Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.16.01	B.61.16.01	Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso	1,000	cad	126,58	126,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	126,580	%		5,06

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	145,500	%		2,91
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	145,500	%		2,91
<b>TOTALE:</b>						<b>156,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,82</b>

**Articolo: VEN25-10.18.03.b [M.18.03.b]**

Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.16.02	B.61.16.02	Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico	1,000	cad	148,00	148,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	148,000	%		5,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,920	%		3,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,920	%		3,34
<b>TOTALE:</b>						<b>179,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,09</b>

**Articolo: VEN25-10.18.03.c [M.18.03.c]**

Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.16.03	B.61.16.03	Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V	1,000	cad	194,14	194,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	194,140	%		7,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	213,060	%		4,26
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	213,060	%		4,26
<b>TOTALE:</b>						<b>229,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,13</b>

**Articolo: VEN25-10.18.03.d [M.18.03.d]**

Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.16.04	B.61.16.04	Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione	1,000	cad	73,77	73,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,770	%		2,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,690	%		1,85
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,690	%		1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>99,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,67</b>

**Articolo: VEN25-10.18.05.a [M.18.05.a]**

Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.17.01	B.61.17.01	Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U	1,000	cad	252,97	252,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	252,970	%		10,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	256,750	%		5,14
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	256,750	%		5,14
<b>TOTALE:</b>						<b>277,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>350,59</b>

**Articolo: VEN25-10.18.05.b [M.18.05.b]**

Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.17.02	B.61.17.02	Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U	1,000	cad	442,64	442,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	442,640	%		17,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	446,420	%		8,93
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	446,420	%		8,93
<b>TOTALE:</b>						<b>481,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>609,72</b>

**Articolo: VEN25-10.18.05.c [M.18.05.c]**

Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.17.03	B.61.17.03	Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U	1,000	cad	312,80	312,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	312,800	%		12,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	316,580	%		6,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	316,580	%		6,33
<b>TOTALE:</b>						<b>341,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>432,31</b>

**Articolo: VEN25-10.18.05.d [M.18.05.d]**

Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.17.04	B.61.17.04	Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U	1,000	cad	385,00	385,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	385,000	%		15,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	388,780	%		7,78
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	388,780	%		7,78
<b>TOTALE:</b>						<b>419,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>530,97</b>

**Articolo: VEN25-10.18.06.a [M.18.06.a]**

Con connettori SC/SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.18.01	B.61.18.01	Con connettori SC/SC	1,000	cad	23,05	23,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,050	%		0,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,830	%		0,54
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,830	%		0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>28,83</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>36,47</b>

**Articolo: VEN25-10.18.06.b [M.18.06.b]**

Con connettori ST/ST

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.18.02	B.61.18.02	Con connettori ST/ST	1,000	cad	18,40	18,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,400	%		0,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,180	%		0,44
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,180	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>23,80</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			6,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,11</b>

**Articolo: VEN25-10.18.06.c [M.18.06.c]**

Con connettori ST/SC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.18.03	B.61.18.03	Con connettori ST/SC	1,000	cad	20,23	20,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,230	%		0,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,010	%		0,48
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	24,010	%		0,48
<b>TOTALE:</b>						<b>25,78</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			6,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,61</b>

**Articolo: VEN25-10.18.06.d [M.18.06.d]**

Con connettori LC/LC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.18.04	B.61.18.04	Con connettori LC/LC	1,000	cad	52,79	52,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,790	%		2,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,570	%		1,13
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,570	%		1,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,09</b>

**Articolo: VEN25-10.18.06.e [M.18.06.e]**

Con connettori MT-RJ/MT-RJ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.18.05	B.61.18.05	Con connettori MT-RJ/MT-RJ	1,000	cad	34,80	34,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,800	%		1,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,580	%		0,77
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,580	%		0,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,51</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.a [M.18.07.a]**

Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.14.01	B.61.14.01	Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH	1,000	m	0,67	0,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,670	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,980	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,980	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,33</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.b [M.18.07.b]**

Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.11.02	B.61.11.02	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz	1,000	m	1,42	1,42

		con separatore a croce e guaina in LSZH				
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,420	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,730	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,730	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,34</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.c [M.18.07.c]**

Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.14.02	B.61.14.02	Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH	1,000	m	0,91	0,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,910	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,220	%		0,02
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,220	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>1,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.d [M.18.07.d]**

Cavo FTP cat. 6, LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.11.10	B.61.11.10	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	1,000	m	1,20	1,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,200	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,510	%		0,03
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,510	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,05</b>



**Articolo: VEN25-10.18.07.e [M.18.07.e]**

Cavo SFTP categoria 7 standard, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.13.01	B.61.13.01	CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH	1,000	m	2,38	2,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,380	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,690	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,690	%		0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>2,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,66</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.f [M.18.07.f]**

Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.13.02	B.61.13.02	Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH	1,000	m	2,96	2,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,960	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,270	%		0,07
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,270	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>3,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,47</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.g [M.18.07.g]**

Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.01	B.61.15.01	Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	1,63	1,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,630	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,940	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,940	%		0,04

		<b>TOTALE:</b>	<b>2,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	0,55
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,64</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.h [M.18.07.h]**

Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.02	B.61.15.02	Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	1,95	1,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,950	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,260	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,260	%		0,05
		<b>TOTALE:</b>				<b>2,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,65
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>3,09</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.i [M.18.07.i]**

Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.03	B.61.15.03	Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	2,37	2,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,370	%		0,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,680	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,680	%		0,05
		<b>TOTALE:</b>				<b>2,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,76
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>3,63</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.l [M.18.07.l]**

Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.04	B.61.15.04	Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2	1,000	m	3,47	3,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,470	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,780	%		0,08

VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,780	%		0,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,16</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.m [M.18.07.m]**

Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.05	B.61.15.05	Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	1,74	1,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,740	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,050	%		0,04
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,050	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,78</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.n [M.18.07.n]**

Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.06	B.61.15.06	Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	2,14	2,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,140	%		0,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,450	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,450	%		0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,34</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.o [M.18.07.o]**

Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.61.15.07	B.61.15.07	Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	2,61	2,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,610	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,920	%		0,06
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,920	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>3,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,97</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.p [M.18.07.p]**

Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.08	B.61.15.08	Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1	1,000	m	3,79	3,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,790	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,100	%		0,08
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,100	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,58</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.q [M.18.07.q]**

Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.09	B.61.15.09	Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1	1,000	m	4,76	4,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,760	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,070	%		0,10
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,070	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>5,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,91</b>

**Articolo: VEN25-10.18.07.r [M.18.07.r]**

Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.61.15.10	B.61.15.10	Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1	1,000	m	7,83	7,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,830	%		0,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,140	%		0,16
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,005	h	34,05	0,17
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,005	h	28,99	0,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,140	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>8,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,09</b>

**Articolo: VEN25-10.19.01.00 [M.19.01.00]**

VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,100	%		0,00
VEN25-AT.07.15.00	D.07.15.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	0,053	h	1,87	0,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.50.03.09	D.50.03.09	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%	5,050	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>5,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,41</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.01 [TF.IE.75.32.5]**

Revisione punto interrotto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.11	B.50.07.11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A	1,000	cad	2,09	2,09
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,650	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,180	%		0,72
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,370	%		0,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,83</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.02 [TF.IE.75.32.10]**

Revisione punto interrotto con spia.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.12	B.50.07.12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	1,000	cad	4,09	4,09
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,930	%		0,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,570	%		0,33
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,430	%		0,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>62,49</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.03 [TF.IE.75.32.15]**

Revisione punto interrotto bipolare.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.15	B.50.07.15	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore bipolare 25 A - 250V AC	1,000	cad	22,38	22,38
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,220	%		1,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,590	%		0,71
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67,830	%		1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>69,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>87,53</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.04 [TF.IE.75.32.30]**

Revisione punto deviato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.08	B.50.07.08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,350	%		0,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,920	%		0,30
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,750	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>47,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,33</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.05 [TF.IE.75.32.45]**

Revisione invertito.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.13	B.50.07.13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A	1,000	cad	4,34	4,34
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,180	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,830	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,700	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>49,67</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	13,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>62,83</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.06 [TF.IE.75.32.65]**

Revisione pulsante con spia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.40	B.50.07.40	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante con spia luminosa	1,000	cad	4,59	4,59
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,430	%		0,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,090	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,960	%		0,98
<b>TOTALE:</b>						<b>49,94</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			13,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,17</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.07 [TF.IE.75.32.75]**

Revisione pulsante con tirante.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.37	B.50.07.37	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante a tirante	1,000	cad	4,29	4,29
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,130	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,780	%		0,34
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,650	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>49,62</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			13,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,77</b>



**Articolo: VEN25-10.20.01.08 [TF.IE.75.32.90]**

Revisione punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	1,000	cad	0,69	0,69
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.38	B.50.07.38	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Lampada di emergenza estraibile 2 moduli	1,000	cad	19,93	19,93
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,080	%		1,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,320	%		0,65
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,500	%		1,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>83,22</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.09 [TF.IE.75.32.105]**

Revisione punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,710	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,300	%		0,31
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,140	%		0,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,82</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.10 [TF.IE.75.32.110]**

Revisione punto presa 2P+T 10÷16 UNEL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.20	B.50.07.20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A	1,000	cad	5,13	5,13
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,970	%		0,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,650	%		0,35
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,530	%		0,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,91</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.11 [TF.IE.75.32.130]**

Revisione punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.23	B.50.07.23	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico	1,000	cad	47,06	47,06
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,900	%		2,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,260	%		1,23
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	94,020	%		1,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>121,31</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.12 [TF.IE.75.32.145]**

Revisione punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altri punti di comando o prese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	-1,000	cad	0,69	-0,69
VEN25-PR-A.50.07.21	B.50.07.21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A	1,000	cad	2,87	2,87
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	1,000	m	0,31	0,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,490	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,590	%		0,05
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,100	%		0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>12,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,61</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.13 [TF.IE.75.32.150]**

Revisione punto uscita 2P+T 10 A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.19	B.50.07.19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A	1,000	cad	2,51	2,51
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,570	%		0,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,030	%		0,24
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,800	%		0,88
<b>TOTALE:</b>						<b>47,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,04</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.14 [TF.IE.75.32.155]**

Revisione punto uscita 2P+T 16 A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.41	B.50.07.41	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=16A	1,000	cad	4,23	4,23
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,290	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,820	%		0,28
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,630	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>49,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,39</b>

**Articolo: VEN25-10.20.01.15 [TF.IE.75.32.185]**

Revisione punto suoneria 220 V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.50.07.02	B.50.07.02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto	2,000	cad	0,69	1,38
VEN25-PR-A.50.07.17	B.50.07.17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti	1,000	cad	1,40	1,40
VEN25-PR-A.50.07.39	B.50.07.39	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Suoneria 220/230V	1,000	cad	47,63	47,63
VEN25-PR-A.50.07.35	B.50.07.35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti	1,000	cad	0,61	0,61
VEN25-PR-A.50.39.01	B.50.39.01	LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.	15,000	m	0,31	4,65
VEN25-PR-A.50.59.03	B.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno	5,000	m	0,76	3,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,690	%		2,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,960	%		1,18
VEN25-RU.04.02.a	A.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.04.03.a	A.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,670	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>96,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,79</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.01 [N.01.01.01]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.01	B.67.01.01	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	210,20	210,20

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	210,200	%		8,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	218,610	%		4,37
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	218,610	%		4,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>290,39</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>367,34</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.02 [N.01.01.02]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.02	B.67.01.02	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	279,05	279,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	279,050	%		11,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	290,210	%		5,80
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	290,210	%		5,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>364,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>461,54</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.03 [N.01.01.03]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.03	B.67.01.03	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	419,51	419,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	419,510	%		16,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	436,290	%		8,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	436,290	%		8,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>516,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>653,74</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.04 [N.01.01.04]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.04	B.67.01.04	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	388,14	388,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	388,140	%		15,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	403,670	%		8,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	403,670	%		8,07
TOTALE:						482,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,96
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						610,81

**Articolo: VEN25-11.01.01.05 [N.01.01.05]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.05	B.67.01.05	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	544,19	544,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	544,190	%		21,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	565,960	%		11,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	565,960	%		11,32
TOTALE:						651,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	172,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						824,32

**Articolo: VEN25-11.01.01.06 [N.01.01.06]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.06	B.67.01.06	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	523,12	523,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	523,120	%		20,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	544,040	%		10,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	544,040	%		10,88
<b>TOTALE:</b>						<b>628,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	166,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>795,48</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.07 [N.01.01.07]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.07	B.67.01.07	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	1,000	cad	741,57	741,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	741,570	%		29,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	771,230	%		15,42
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	771,230	%		15,42
<b>TOTALE:</b>						<b>865,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	229,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.094,36</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.08 [N.01.01.08]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.08	B.67.01.08	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	265,83	265,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	265,830	%		10,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	276,460	%		5,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	276,460	%		5,53
<b>TOTALE:</b>						<b>350,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>443,46</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.09 [N.01.01.09]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.01.09	B.67.01.09	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	348,44	348,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	348,440	%		13,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	362,380	%		7,25
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	362,380	%		7,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>439,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>556,50</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.10 [N.01.01.10]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.10	B.67.01.10	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n.2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	517,03	517,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	517,030	%		20,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	537,710	%		10,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	537,710	%		10,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>622,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>787,15</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.11 [N.01.01.11]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.11	B.67.01.11	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	456,55	456,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	456,550	%		18,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	474,810	%		9,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	474,810	%		9,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>556,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>704,42</b>



**Articolo: VEN25-11.01.01.12 [N.01.01.12]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.12	B.67.01.12	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	636,51	636,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	636,510	%		25,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	661,970	%		13,24
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	661,970	%		13,24
<b>TOTALE:</b>						<b>751,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	199,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>950,63</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.13 [N.01.01.13]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.13	B.67.01.13	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	623,61	623,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	623,610	%		24,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	648,550	%		12,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	648,550	%		12,97
<b>TOTALE:</b>						<b>737,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	195,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>932,98</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.14 [N.01.01.14]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.14	B.67.01.14	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	854,91	854,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	854,910	%		34,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	889,110	%		17,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	889,110	%		17,78
<b>TOTALE:</b>						<b>987,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.249,45</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.15 [N.01.01.15]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.15	B.67.01.15	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	1.317,12	1.317,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.317,120	%		52,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.369,800	%		27,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.369,800	%		27,40
<b>TOTALE:</b>						<b>1.550,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	410,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.961,61</b>

**Articolo: VEN25-11.01.01.16 [N.01.01.16]**

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.01.16	B.67.01.16	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato	1,000	cad	1.429,53	1.429,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.429,530	%		57,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.486,710	%		29,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.486,710	%		29,73
<b>TOTALE:</b>						<b>1.672,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	443,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.115,40</b>

**Articolo: VEN25-11.01.02.01 [N.01.02.01]**

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.02.01	B.67.02.01	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m	1,000	cad	408,88	408,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	408,880	%		16,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	425,240	%		8,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	425,240	%		8,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>473,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>599,32</b>

**Articolo: VEN25-11.01.02.02 [N.01.02.02]**

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.02.02	B.67.02.02	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m	1,000	cad	430,93	430,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	430,930	%		17,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	448,170	%		8,96
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	448,170	%		8,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>497,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>629,49</b>

**Articolo: VEN25-11.01.02.03 [N.01.02.03]**

CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.02.03	B.67.02.03	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m	1,000	cad	451,59	451,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	451,590	%		18,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	469,650	%		9,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	469,650	%		9,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>519,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>657,75</b>

**Articolo: VEN25-11.01.03.01 [N.01.03.01]**

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.03.01	B.67.03.01	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg	1,000	cad	72,36	72,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,360	%		2,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,250	%		1,51
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,250	%		1,51
<b>TOTALE:</b>						<b>90,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>114,96</b>

**Articolo: VEN25-11.01.03.02 [N.01.03.02]**

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.03.02	B.67.03.02	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg	1,000	cad	91,77	91,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	91,770	%		3,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	95,440	%		1,91
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,260	h	34,05	8,85
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,260	h	28,99	7,54
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	95,440	%		1,91
<b>TOTALE:</b>						<b>115,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,30</b>

**Articolo: VEN25-11.01.03.03 [N.01.03.03]**

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.03.03	B.67.03.03	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg, portello trasparente	1,000	cad	37,95	37,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,950	%		1,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	39,470	%		0,79
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	39,470	%		0,79
<b>TOTALE:</b>						<b>58,70</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>74,26</b>

**Articolo: VEN25-11.01.03.04 [N.01.03.04]**

CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.03.04	B.67.03.04	CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg, portello trasparente	1,000	cad	48,53	48,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,530	%		1,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,470	%		1,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	50,470	%		1,01
<b>TOTALE:</b>						<b>73,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			19,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,52</b>

**Articolo: VEN25-11.01.04.01 [N.01.04.01]**

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.04.01	B.67.04.01	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5	1,000	cad	132,02	132,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	132,020	%		5,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	137,300	%		2,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	137,300	%		2,75
<b>TOTALE:</b>						<b>174,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			46,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>220,53</b>

**Articolo: VEN25-11.01.04.02 [N.01.04.02]**

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 56x99x51.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.04.02	B.67.04.02	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5	1,000	cad	177,69	177,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	177,690	%		7,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	184,800	%		3,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	184,800	%		3,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>223,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>283,02</b>

**Articolo: VEN25-11.01.04.03 [N.01.04.03]**

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 46x80x41.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.04.03	B.67.04.03	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5	1,000	cad	291,86	291,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	291,860	%		11,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	303,530	%		6,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	303,530	%		6,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>347,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>439,21</b>

**Articolo: VEN25-11.01.04.04 [N.01.04.04]**

CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 56x99x51.5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.04.04	B.67.04.04	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5	1,000	cad	318,40	318,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	318,400	%		12,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	331,140	%		6,62
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	331,140	%		6,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>375,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>475,53</b>

**Articolo: VEN25-11.01.05.01 [N.01.05.01]**

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.05.01	B.67.05.01	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	138,98	138,98

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	138,980	%		5,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	144,540	%		2,89
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,540	%		2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>197,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>249,96</b>

**Articolo: VEN25-11.01.05.02 [N.01.05.02]**

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.05.02	B.67.05.02	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	150,01	150,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	150,010	%		6,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	156,010	%		3,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	156,010	%		3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>209,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,06</b>

**Articolo: VEN25-11.01.05.03 [N.01.05.03]**

CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.05.03	B.67.05.03	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	161,04	161,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	161,040	%		6,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	167,480	%		3,35
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	167,480	%		3,35
<b>TOTALE:</b>						<b>221,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280,15</b>

**Articolo: VEN25-11.01.06.01 [N.01.06.01]**

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.06.01	B.67.06.01	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	160,65	160,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	160,650	%		6,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	167,080	%		3,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	167,080	%		3,34
<b>TOTALE:</b>						<b>205,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,69</b>

**Articolo: VEN25-11.01.06.02 [N.01.06.02]**

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.06.02	B.67.06.02	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	170,02	170,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	170,020	%		6,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	176,820	%		3,54
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	176,820	%		3,54
<b>TOTALE:</b>						<b>215,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>272,52</b>

**Articolo: VEN25-11.01.06.03 [N.01.06.03]**

CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.06.03	B.67.06.03	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	183,19	183,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	183,190	%		7,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	190,520	%		3,81
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	190,520	%		3,81
<b>TOTALE:</b>						<b>229,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,53</b>



**Articolo: VEN25-11.01.07.01 [N.01.07.01]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.07.01	B.67.07.01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	253,83	253,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	253,830	%		10,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	263,980	%		5,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	263,980	%		5,28
<b>TOTALE:</b>						<b>306,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>387,18</b>

**Articolo: VEN25-11.01.07.02 [N.01.07.02]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.07.02	B.67.07.02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	269,23	269,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	269,230	%		10,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	280,000	%		5,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	280,000	%		5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>322,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>408,25</b>

**Articolo: VEN25-11.01.07.03 [N.01.07.03]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.07.03	B.67.07.03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	284,86	284,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	284,860	%		11,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	296,250	%		5,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	296,250	%		5,93
<b>TOTALE:</b>						<b>339,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>429,64</b>

**Articolo: VEN25-11.01.08.01 [N.01.08.01]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.08.01	B.67.08.01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m	1,000	cad	475,98	475,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	475,980	%		19,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	495,020	%		9,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	495,020	%		9,90
<b>TOTALE:</b>						<b>546,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	144,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>691,13</b>

**Articolo: VEN25-11.01.08.02 [N.01.08.02]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.08.02	B.67.08.02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m	1,000	cad	503,62	503,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	503,620	%		20,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	523,760	%		10,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	523,760	%		10,48
<b>TOTALE:</b>						<b>576,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>728,96</b>

**Articolo: VEN25-11.01.08.03 [N.01.08.03]**

CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.08.03	B.67.08.03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m	1,000	cad	533,31	533,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	533,310	%		21,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	554,640	%		11,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	554,640	%		11,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>608,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>769,56</b>

**Articolo: VEN25-11.01.09.01 [N.01.09.01]**

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.09.01	B.67.09.01	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=20	1,000	cad	183,66	183,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	183,660	%		7,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	191,010	%		3,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	191,010	%		3,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>245,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>311,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.09.02 [N.01.09.02]**

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.09.02	B.67.09.02	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=25	1,000	cad	197,44	197,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	197,440	%		7,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	205,340	%		4,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	205,340	%		4,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>260,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>329,96</b>

**Articolo: VEN25-11.01.09.03 [N.01.09.03]**

CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.09.03	B.67.09.03	CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=30	1,000	cad	211,24	211,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	211,240	%		8,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	219,690	%		4,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	219,690	%		4,39
<b>TOTALE:</b>						<b>275,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>348,82</b>

**Articolo: VEN25-11.01.10.01 [N.01.10.01]**

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.10.01	B.67.10.01	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo	1,000	m	18,75	18,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,750	%		0,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,500	%		0,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,500	%		0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>24,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,44</b>

**Articolo: VEN25-11.01.10.02 [N.01.10.02]**

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.10.02	B.67.10.02	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione	1,000	m	200,80	200,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,800	%		8,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	208,830	%		4,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	208,830	%		4,18
<b>TOTALE:</b>						<b>236,11</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	62,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>298,68</b>

**Articolo: VEN25-11.01.10.03 [N.01.10.03]**

CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.10.03	B.67.10.03	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea	1,000	m	239,83	239,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	239,830	%		9,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	249,420	%		4,99
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	249,420	%		4,99
<b>TOTALE:</b>						<b>284,62</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			75,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>360,04</b>

**Articolo: VEN25-11.01.11.01 [N.01.11.01]**

EROGATORE SPRINKLER D=1/2"-15 mm-k=80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.11.01	B.67.11.01	EROGATORE SPRINKLER D=1/2", 15 mm, k=80	1,000	cad	7,91	7,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,910	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,230	%		0,16
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,230	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>13,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,19</b>

**Articolo: VEN25-11.01.11.02 [N.01.11.02]**

EROGATORE SPRINKLER D=3/4"-20 mm-k=115

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.11.02	B.67.11.02	EROGATORE SPRINKLER D=3/4", 20 mm, k=115	1,000	cad	13,17	13,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,170	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,700	%		0,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	34,05	4,09

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,700	%		0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,59</b>

**Articolo: VEN25-11.01.12.01 [N.01.12.01]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.12.01	B.67.12.01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC	1,000	cad	59,76	59,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,760	%		2,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	62,150	%		1,24
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62,150	%		1,24
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,99</b>

**Articolo: VEN25-11.01.12.02 [N.01.12.02]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.12.02	B.67.12.02	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC	1,000	cad	69,33	69,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	69,330	%		2,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,100	%		1,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,100	%		1,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,64
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>108,08</b>

**Articolo: VEN25-11.01.12.03 [N.01.12.03]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.12.03	B.67.12.03	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC	1,000	cad	78,09	78,09

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	78,090	%		3,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	81,210	%		1,62
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	81,210	%		1,62
<b>TOTALE:</b>						<b>94,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,06</b>

**Articolo: VEN25-11.01.13.01 [N.01.13.01]**

ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.13.01	B.67.13.01	ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC	1,000	cad	104,60	104,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	104,600	%		4,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	108,780	%		2,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	108,780	%		2,18
<b>TOTALE:</b>						<b>123,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,35</b>

**Articolo: VEN25-11.01.13.02 [N.01.13.02]**

ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.13.02	B.67.13.02	ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC	1,000	cad	158,38	158,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	158,380	%		6,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	164,720	%		3,29
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	164,720	%		3,29
<b>TOTALE:</b>						<b>181,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>229,93</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.01 [N.01.14.01]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.01	B.67.14.01	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa	1,000	cad	7.113,52	7.113,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.113,520	%		284,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.398,060	%		147,96
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.398,060	%		147,96
					TOTALE:	7.946,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.105,73
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10.051,87

**Articolo: VEN25-11.01.14.02 [N.01.14.02]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.02	B.67.14.02	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa	1,000	cad	7.649,73	7.649,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.649,730	%		305,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.955,720	%		159,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.955,720	%		159,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.589,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.276,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.865,26</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.03 [N.01.14.03]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa

[illegible]



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.455,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11.719,31</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.04 [N.01.14.04]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.04	B.67.14.04	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa	1,000	cad	8.984,34	8.984,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.984,340	%		359,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.343,710	%		186,87
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.343,710	%		186,87
<b>TOTALE:</b>						<b>10.032,65</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2.658,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.691,30</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.05 [N.01.14.05]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.05	B.67.14.05	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa	1,000	cad	9.469,14	9.469,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.469,140	%		378,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.847,910	%		196,96
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.847,910	%		196,96
<b>TOTALE:</b>						<b>10.557,03</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2.797,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.354,64</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.06 [N.01.14.06]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.06	B.67.14.06	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa	1,000	cad	10.385,63	10.385,63

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.385,630	%		415,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.801,060	%		216,02
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.801,060	%		216,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>11.548,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.060,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14.608,60</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.07 [N.01.14.07]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.07	B.67.14.07	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa	1,000	cad	12.195,93	12.195,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12.195,930	%		487,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12.683,770	%		253,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12.683,770	%		253,68
					TOTALE:	13.821,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.662,71
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	17.484,24

**Articolo: VEN25-11.01.14.08 [N.01.14.08]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.08	B.67.14.08	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa	1,000	cad	13.299,72	13.299,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13.299,720	%		531,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13.831,710	%		276,63
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13.831,710	%		276,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>15.015,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.979,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18.994,44</b>

**Articolo: VEN25-11.01.14.09 [N.01.14.09]**

GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.14.09	B.67.14.09	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa	1,000	cad	19.032,93	19.032,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.032,930	%		761,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19.794,250	%		395,89
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19.794,250	%		395,89
<b>TOTALE:</b>						<b>21.216,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.622,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26.838,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.15.01 [N.01.15.01]**

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.15.01	B.67.15.01	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm	1,000	cad	514,76	514,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	514,760	%		20,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	535,350	%		10,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	535,350	%		10,71
<b>TOTALE:</b>						<b>619,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>784,06</b>

**Articolo: VEN25-11.01.15.02 [N.01.15.02]**

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.15.02	B.67.15.02	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm	1,000	cad	566,23	566,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	566,230	%		22,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	588,880	%		11,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	588,880	%		11,78

		<b>TOTALE:</b>	<b>681,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	180,67
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>862,46</b>

**Articolo: VEN25-11.01.15.03 [N.01.15.03]**

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.15.03	B.67.15.03	IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm	1,000	cad	589,23	589,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	589,230	%		23,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	612,800	%		12,26
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	612,800	%		12,26
		<b>TOTALE:</b>				<b>706,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	187,27
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>893,94</b>

**Articolo: VEN25-11.01.16.01 [N.01.16.01]**

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.16.01	B.67.16.01	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	123.491,65	123.491,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123.491,650	%		4.939,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128.431,320	%		2.568,63
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128.431,320	%		2.568,63
		<b>TOTALE:</b>				<b>133.631,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35.412,38
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>169.044,00</b>

**Articolo: VEN25-11.01.16.02 [N.01.16.02]**

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.16.02	B.67.16.02	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	120.419,89	120.419,89

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	120.419,890	%		4.816,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125.236,690	%		2.504,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125.236,690	%		2.504,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>130.309,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34.531,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>164.841,13</b>

**Articolo: VEN25-11.01.16.03 [N.01.16.03]**

IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.16.03	B.67.16.03	IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	118.058,85	118.058,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	118.058,850	%		4.722,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	122.781,200	%		2.455,62
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122.781,200	%		2.455,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>127.755,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33.855,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>161.610,68</b>

**Articolo: VEN25-11.01.16.04 [N.01.16.04]**

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.16.04	B.67.16.04	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	115.305,36	115.305,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115.305,360	%		4.612,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	119.917,570	%		2.398,35
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	119.917,570	%		2.398,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>124.777,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33.065,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>157.843,30</b>

**Articolo: VEN25-11.01.16.05 [N.01.16.05]**

IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.16.05	B.67.16.05	IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	1,000	cad	95.138,68	95.138,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95.138,680	%		3.805,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	98.944,230	%		1.978,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	98.944,230	%		1.978,88
<b>TOTALE:</b>						<b>102.965,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27.285,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130.250,76</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.01 [N.01.17.01]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.01	B.67.17.01	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1000 litri	1,000	cad	9.000,20	9.000,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.000,200	%		360,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.360,210	%		187,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.360,210	%		187,20
<b>TOTALE:</b>						<b>9.797,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.596,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.394,03</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.02 [N.01.17.02]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1500 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.02	B.67.17.02	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1500 litri	1,000	cad	10.009,82	10.009,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.009,820	%		400,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.410,210	%		208,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.410,210	%		208,20
<b>TOTALE:</b>						<b>10.889,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.885,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.775,41</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.03 [N.01.17.03]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 2000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.03	B.67.17.03	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 2000 litri	1,000	cad	10.982,72	10.982,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.982,720	%		439,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11.422,030	%		228,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11.422,030	%		228,44
<b>TOTALE:</b>						<b>11.941,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.164,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15.106,57</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.04 [N.01.17.04]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 3000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.04	B.67.17.04	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 3000 litri	1,000	cad	11.423,27	11.423,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11.423,270	%		456,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11.880,200	%		237,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11.880,200	%		237,60
<b>TOTALE:</b>						<b>12.418,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.290,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15.709,33</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.05 [N.01.17.05]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 4000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.67.17.05</b>	<b>B.67.17.05</b>	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 4000 litri	1,000	cad	12.598,11	12.598,11
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	12.598,110	%		503,92
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	13.102,030	%		262,04
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13.102,030	%		262,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>13.689,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.627,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17.316,77</b>

**Articolo: VEN25-11.01.17.06 [N.01.17.06]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 5000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.06	B.67.17.06	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 5000 litri	1,000	cad	13.552,67	13.552,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13.552,670	%		542,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14.094,780	%		281,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14.094,780	%		281,90
					TOTALE:	14.721,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.901,23
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	18.622,85

**Articolo: VEN25-11.01.17.07 [N.01.17.07]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 6000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.07	B.67.17.07	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 6000 litri	1,000	cad	15.223,11	15.223,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15.223,110	%		608,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15.832,030	%		316,64
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15.832,030	%		316,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>16.528,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.380,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20.908,36</b>



**Articolo: VEN25-11.01.17.08 [N.01.17.08]**

IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 8000 litri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.17.08	B.67.17.08	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 8000 litri	1,000	cad	18.068,40	18.068,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18.068,400	%		722,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18.791,140	%		375,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18.791,140	%		375,82
<b>TOTALE:</b>						<b>19.605,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.195,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24.801,36</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.01 [N.01.18.01]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 2 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.01	B.67.18.01	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 2 uscite	1,000	cad	903,14	903,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	903,140	%		36,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	939,270	%		18,79
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	939,270	%		18,79
<b>TOTALE:</b>						<b>1.039,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	275,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.315,46</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.02 [N.01.18.02]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 3 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.02	B.67.18.02	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 3 uscite	1,000	cad	1.079,37	1.079,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.079,370	%		43,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.122,540	%		22,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.122,540	%		22,45
<b>TOTALE:</b>						<b>1.230,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	326,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.556,56</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.03 [N.01.18.03]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 4 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.03	B.67.18.03	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 4 uscite	1,000	cad	1.259,26	1.259,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.259,260	%		50,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.309,630	%		26,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.309,630	%		26,19
<b>TOTALE:</b>						<b>1.425,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	377,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.802,69</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.04 [N.01.18.04]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 5 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.04	B.67.18.04	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 5 uscite	1,000	cad	1.435,49	1.435,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.435,490	%		57,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.492,910	%		29,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.492,910	%		29,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.615,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.043,82</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.05 [N.01.18.05]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 6 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.18.05	B.67.18.05	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 6 uscite	1,000	cad	1.615,39	1.615,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.615,390	%		64,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.680,010	%		33,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.680,010	%		33,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.810,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	479,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.289,97</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.06 [N.01.18.06]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 3 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.06	B.67.18.06	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 3 uscite	1,000	cad	1.005,93	1.005,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.005,930	%		40,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.046,170	%		20,92
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.046,170	%		20,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.151,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	305,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.456,08</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.07 [N.01.18.07]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 4 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.07	B.67.18.07	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 4 uscite	1,000	cad	1.163,81	1.163,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.163,810	%		46,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.210,360	%		24,21
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.210,360	%		24,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.321,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	350,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.672,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.08 [N.01.18.08]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 5 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.08	B.67.18.08	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 5 uscite	1,000	cad	1.325,35	1.325,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.325,350	%		53,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.378,360	%		27,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.378,360	%		27,57
<b>TOTALE:</b>						<b>1.496,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	396,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.893,12</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.09 [N.01.18.09]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 6 uscite

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.09	B.67.18.09	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 6 uscite	1,000	cad	1.486,88	1.486,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.486,880	%		59,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.546,360	%		30,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.546,360	%		30,93
<b>TOTALE:</b>						<b>1.671,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	442,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.114,14</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.10 [N.01.18.10]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.10	B.67.18.10	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"	1,000	cad	253,31	253,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	253,310	%		10,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	263,440	%		5,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	263,440	%		5,27
<b>TOTALE:</b>						<b>337,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>426,33</b>

**Articolo: VEN25-11.01.18.11 [N.01.18.11]**

IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.18.11	B.67.18.11	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2	1,000	cad	234,95	234,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	234,950	%		9,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	244,350	%		4,89
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	244,350	%		4,89
<b>TOTALE:</b>						<b>317,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>401,22</b>

**Articolo: VEN25-11.01.19.01 [N.01.19.01]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.19.01	B.67.19.01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	1,000	cad	1.412,56	1.412,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.412,560	%		56,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.469,060	%		29,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.469,060	%		29,38
<b>TOTALE:</b>						<b>1.590,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	421,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.012,44</b>

**Articolo: VEN25-11.01.19.02 [N.01.19.02]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.19.02	B.67.19.02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	1,000	cad	1.412,56	1.412,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.412,560	%		56,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.469,060	%		29,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.469,060	%		29,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.590,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.012,44</b>

**Articolo: VEN25-11.01.20.01 [N.01.20.01]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.20.01	B.67.20.01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1/2"	1,000	cad	2.011,89	2.011,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.011,890	%		80,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.092,370	%		41,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.092,370	%		41,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.239,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.832,47</b>

**Articolo: VEN25-11.01.20.02 [N.01.20.02]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.20.02	B.67.20.02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 3/4"	1,000	cad	2.145,88	2.145,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.145,880	%		85,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.231,720	%		44,63
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.231,720	%		44,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.384,02</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.015,79</b>

**Articolo: VEN25-11.01.20.03 [N.01.20.03]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.20.03	B.67.20.03	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"	1,000	cad	2.333,14	2.333,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.333,140	%		93,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.426,470	%		48,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.426,470	%		48,53
<b>TOTALE:</b>						<b>2.586,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	685,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.272,01</b>

**Articolo: VEN25-11.01.20.04 [N.01.20.04]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.20.04	B.67.20.04	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/4	1,000	cad	2.465,28	2.465,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.465,280	%		98,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.563,890	%		51,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.563,890	%		51,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2.729,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	723,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.452,80</b>

**Articolo: VEN25-11.01.20.05 [N.01.20.05]**

IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.20.05	B.67.20.05	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/2	1,000	cad	2.942,56	2.942,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.942,560	%		117,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.060,260	%		61,21
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.060,260	%		61,21
<b>TOTALE:</b>						<b>3.245,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	860,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.105,84</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.01 [N.01.21.01]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.01	B.67.21.01	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=12 mm	1,000	cad	27,90	27,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,900	%		1,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,020	%		0,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,020	%		0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>93,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,92</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.02 [N.01.21.02]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.02	B.67.21.02	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=15 mm	1,000	cad	35,89	35,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,890	%		1,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,330	%		0,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,330	%		0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>101,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,87</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.03 [N.01.21.03]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.03	B.67.21.03	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=18 mm	1,000	cad	37,80	37,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37,800	%		1,51



VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	39,310	%		0,79
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	39,310	%		0,79
<b>TOTALE:</b>						<b>103,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,47</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.04 [N.01.21.04]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.04	B.67.21.04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=22 mm	1,000	cad	70,30	70,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,300	%		2,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,110	%		1,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,110	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>139,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>175,92</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.05 [N.01.21.05]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.04	B.67.21.04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=22 mm	1,000	cad	70,30	70,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,300	%		2,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,110	%		1,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,110	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>139,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>175,92</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.06 [N.01.21.06]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.06	B.67.21.06	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=28 mm	1,000	cad	73,20	73,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,200	%		2,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,130	%		1,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,130	%		1,52
<b>TOTALE:</b>						<b>142,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,90</b>

**Articolo: VEN25-11.01.21.07 [N.01.21.07]**

IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.21.07	B.67.21.07	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=35 mm	1,000	cad	146,77	146,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	146,770	%		5,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	152,640	%		3,05
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	152,640	%		3,05
<b>TOTALE:</b>						<b>221,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>280,55</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.01 [N.01.22.01]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.01	B.67.22.01	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.02 [N.01.22.02]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.02	B.67.22.02	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.03 [N.01.22.03]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.03	B.67.22.03	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.04 [N.01.22.04]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.04	B.67.22.04	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.05 [N.01.22.05]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.05	B.67.22.05	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.06 [N.01.22.06]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.06	B.67.22.06	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.07 [N.01.22.07]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.67.22.07	B.67.22.07	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,4	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.08 [N.01.22.08]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.08	B.67.22.08	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,5	1,000	cad	274,33	274,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,330	%		10,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,300	%		5,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,300	%		5,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.09 [N.01.22.09]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.09	B.67.22.09	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,6	1,000	cad	274,33	274,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,330	%		10,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,300	%		5,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,300	%		5,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>359,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>455,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.10 [N.01.22.10]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.10	B.67.22.10	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2	1,000	cad	274,33	274,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,330	%		10,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,300	%		5,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,300	%		5,71
<b>TOTALE:</b>						<b>359,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>455,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.11 [N.01.22.11]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.11	B.67.22.11	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3	1,000	cad	274,33	274,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,330	%		10,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,300	%		5,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,300	%		5,71
<b>TOTALE:</b>						<b>359,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>455,10</b>

**Articolo: VEN25-11.01.22.12 [N.01.22.12]**

IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.22.12	B.67.22.12	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8	1,000	cad	274,11	274,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,110	%		10,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,070	%		5,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,070	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>359,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>454,78</b>

**Articolo: VEN25-11.01.23.01 [N.01.23.01]**

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.67.23.01</b>	<b>B.67.23.01</b>	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello trasparente	1,000	cad	474,84	474,84
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	474,840	%		18,99
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	493,830	%		9,88
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	493,830	%		9,88
<b>TOTALE:</b>						<b>576,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>729,44</b>

**Articolo: VEN25-11.01.23.02 [N.01.23.02]**

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.67.23.02</b>	<b>B.67.23.02</b>	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente	1,000	cad	532,99	532,99
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	532,990	%		21,32
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	554,310	%		11,09
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	554,310	%		11,09
<b>TOTALE:</b>						<b>639,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>809,01</b>

**Articolo: VEN25-11.01.23.03 [N.01.23.03]**

NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.67.23.03</b>	<b>B.67.23.03</b>	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente	1,000	cad	585,36	585,36
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	585,360	%		23,41

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	608,770	%		12,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	608,770	%		12,18
<b>TOTALE:</b>						<b>696,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>880,66</b>

**Articolo: VEN25-11.01.24.01 [N.01.24.01]**

STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.24.01	B.67.24.01	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100	1,000	cad	4.030,61	4.030,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.030,610	%		161,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.191,830	%		83,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.191,830	%		83,84
<b>TOTALE:</b>						<b>4.611,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.222,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.833,76</b>

**Articolo: VEN25-11.01.24.02 [N.01.24.02]**

STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.24.02	B.67.24.02	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150	1,000	cad	4.628,84	4.628,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.628,840	%		185,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.813,990	%		96,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.813,990	%		96,28
<b>TOTALE:</b>						<b>5.258,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.393,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.652,27</b>

**Articolo: VEN25-11.01.25.01 [N.01.25.01]**

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.25.01	B.67.25.01	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80	1,000	cad	1.488,11	1.488,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.488,110	%		59,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.547,630	%		30,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.547,630	%		30,95
					TOTALE:	1.798,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	476,64
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.275,29

**Articolo: VEN25-11.01.25.02 [N.01.25.02]**

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.25.02	B.67.25.02	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100	1,000	cad	1.622,70	1.622,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.622,700	%		64,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.687,610	%		33,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.687,610	%		33,75
					TOTALE:	1.944,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	515,22
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.459,45

**Articolo: VEN25-11.01.25.03 [N.01.25.03]**

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.25.03	B.67.25.03	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150	1,000	cad	1.929,30	1.929,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.929,300	%		77,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.006,470	%		40,13
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.006,470	%		40,13
					TOTALE:	2.275,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	603,10
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.878,95

**Articolo: VEN25-11.01.25.04 [N.01.25.04]**

STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.25.04	B.67.25.04	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200	1,000	cad	2.811,70	2.811,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.811,700	%		112,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.924,170	%		58,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.924,170	%		58,48
<b>TOTALE:</b>						<b>3.230,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	856,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.086,27</b>

**Articolo: VEN25-11.01.26.01 [N.01.26.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.26.01	B.67.26.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO ACCELERATORE impianti a secco	1,000	cad	691,70	691,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	691,700	%		27,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	719,370	%		14,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	719,370	%		14,39
<b>TOTALE:</b>						<b>874,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	231,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.105,90</b>

**Articolo: VEN25-11.01.27.01 [N.01.27.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.27.01	B.67.27.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"	1,000	cad	205,64	205,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	205,640	%		8,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	213,870	%		4,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	213,870	%		4,28
<b>TOTALE:</b>						<b>317,00</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	84,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>401,01</b>

**Articolo: VEN25-11.01.28.01 [N.01.28.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.28.01	B.67.28.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina	1,000	cad	205,64	205,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	205,640	%		8,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	213,870	%		4,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	213,870	%		4,28
<b>TOTALE:</b>						<b>285,47</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			75,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>361,12</b>

**Articolo: VEN25-11.01.29.01 [N.01.29.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.29.01	B.67.29.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco	1,000	cad	2.115,18	2.115,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.115,180	%		84,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.199,790	%		44,00
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.199,790	%		44,00
<b>TOTALE:</b>						<b>2.476,91</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			656,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.133,29</b>

**Articolo: VEN25-11.01.30.01 [N.01.30.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.30.01	B.67.30.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco	1,000	cad	192,82	192,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	192,820	%		7,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	200,530	%		4,01

VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	200,530	%		4,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>290,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>367,50</b>

**Articolo: VEN25-11.01.31.01 [N.01.31.01]**

STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.67.31.01	B.67.31.01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"	1,000	cad	121,78	121,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,780	%		4,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	126,650	%		2,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	126,650	%		2,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>207,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>262,31</b>

**Articolo: VEN25-11.02.01.01 [N.02.01.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.01.01	B.68.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA Coppia di prese acqua in ottone a muro attacco maschio d=1/2"	1,000	cad	27,74	27,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,740	%		1,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,850	%		0,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,850	%		0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,73</b>

**Articolo: VEN25-11.02.02.01 [N.02.02.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	1,000	cad	27,74	27,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,740	%		1,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,850	%		0,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,850	%		0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>40,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,73</b>

**Articolo: VEN25-11.02.03.01 [N.02.03.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	76,58	76,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,580	%		3,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	79,640	%		1,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	79,640	%		1,59
<b>TOTALE:</b>						<b>92,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,53</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.01 [N.02.04.01]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.01	B.68.04.01	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l	1,000	cad	818,71	818,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	818,710	%		32,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	851,460	%		17,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	851,460	%		17,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1.074,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	284,78

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.359,42
--------------------------	----------

**Articolo: VEN25-11.02.04.02 [N.02.04.02]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.02	B.68.04.02	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l	1,000	cad	946,18	946,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	946,180	%		37,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	984,030	%		19,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	984,030	%		19,68
TOTALE:						1.212,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	321,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.533,83

**Articolo: VEN25-11.02.04.03 [N.02.04.03]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.03	B.68.04.03	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l	1,000	cad	1.140,61	1.140,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.140,610	%		45,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.186,230	%		23,72
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.186,230	%		23,72
TOTALE:						1.359,75
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	360,33
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.720,08

**Articolo: VEN25-11.02.04.04 [N.02.04.04]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.04	B.68.04.04	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l	1,000	cad	1.984,33	1.984,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.984,330	%		79,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.063,700	%		41,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.063,700	%		41,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2.335,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	618,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.954,23</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.05 [N.02.04.05]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.05	B.68.04.05	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l	1,000	cad	2.274,72	2.274,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.274,720	%		90,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.365,710	%		47,31
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.365,710	%		47,31
<b>TOTALE:</b>						<b>2.649,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	702,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.351,55</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.06 [N.02.04.06]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.06	B.68.04.06	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l	1,000	cad	2.542,42	2.542,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.542,420	%		101,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.644,120	%		52,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.644,120	%		52,88
<b>TOTALE:</b>						<b>3.002,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	795,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.797,58</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.07 [N.02.04.07]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.07	B.68.04.07	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l	1,000	cad	2.955,21	2.955,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.955,210	%		118,21

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.073,420	%		61,47
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.073,420	%		61,47
<b>TOTALE:</b>						<b>3.385,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	897,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.282,63</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.08 [N.02.04.08]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.08	B.68.04.08	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l	1,000	cad	3.519,01	3.519,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.519,010	%		140,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.659,770	%		73,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.659,770	%		73,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4.058,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.075,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.133,79</b>

**Articolo: VEN25-11.02.04.09 [N.02.04.09]**

BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.04.09	B.68.04.09	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l	1,000	cad	3.959,70	3.959,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.959,700	%		158,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.118,090	%		82,36
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.118,090	%		82,36
<b>TOTALE:</b>						<b>4.534,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.201,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.736,74</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.01 [N.02.05.01]**

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.01	B.68.05.01	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l	1,000	cad	1.999,95	1.999,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.999,950	%		80,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.079,950	%		41,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.079,950	%		41,60
					TOTALE:	2.415,31
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	640,06
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.055,37

**Articolo: VEN25-11.02.05.02 [N.02.05.02]**

**BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.02	B.68.05.02	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	2.333,28	2.333,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.333,280	%		93,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.426,610	%		48,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.426,610	%		48,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.775,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	735,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.511,42</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.03 [N.02.05.03]**

**BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.03	B.68.05.03	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	2.999,92	2.999,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.999,920	%		120,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.119,920	%		62,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.119,920	%		62,40
					TOTALE:	3.496,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	926,67
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.423,55



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.789,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8.543,09</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.07 [N.02.05.07]**

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.07	B.68.05.07	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000	1,000	cad	7.333,17	7.333,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.333,170	%		293,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.626,500	%		152,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.626,500	%		152,53
<b>TOTALE:</b>						<b>8.435,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2.235,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.671,39</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.08 [N.02.05.08]**

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.08	B.68.05.08	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000	1,000	cad	9.666,43	9.666,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.666,430	%		386,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.053,090	%		201,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.053,090	%		201,06
<b>TOTALE:</b>						<b>10.959,53</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2.904,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.863,81</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.09 [N.02.05.09]**

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.09	B.68.05.09	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000	1,000	cad	14.444,09	14.444,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.444,090	%		577,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15.021,850	%		300,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15.021,850	%		300,44
<b>TOTALE:</b>						<b>16.127,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.273,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20.400,72</b>

**Articolo: VEN25-11.02.05.10 [N.02.05.10]**

BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.05.10	B.68.05.10	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000	1,000	cad	17.777,36	17.777,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17.777,360	%		711,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18.488,450	%		369,77
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	28,99	347,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18.488,450	%		369,77
<b>TOTALE:</b>						<b>19.984,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.295,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25.280,35</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.01 [N.02.06.01]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.01	B.68.06.01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l	1,000	cad	1.068,22	1.068,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.068,220	%		42,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.110,950	%		22,22
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.110,950	%		22,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1.407,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	373,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.780,55</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.02 [N.02.06.02]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.68.06.02</b>	<b>B.68.06.02</b>	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l	1,000	cad	1.582,85	1.582,85
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.582,850	%		63,31
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.646,160	%		32,92
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.646,160	%		32,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.964,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	520,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.484,66</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.03 [N.02.06.03]**

**BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.03	B.68.06.03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l	1,000	cad	1.788,52	1.788,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.788,520	%		71,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.860,060	%		37,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.860,060	%		37,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.312,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	612,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.925,57</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.04 [N.02.06.04]**

**BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.04	B.68.06.04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l	1,000	cad	2.224,32	2.224,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.224,320	%		88,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.313,290	%		46,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.313,290	%		46,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.784,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	737,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.521,85</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.05 [N.02.06.05]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.05	B.68.06.05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l	1,000	cad	3.135,81	3.135,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.135,810	%		125,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.261,240	%		65,22
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.261,240	%		65,22
<b>TOTALE:</b>						<b>3.769,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	999,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.768,95</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.06 [N.02.06.06]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.06	B.68.06.06	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l	1,000	cad	3.666,73	3.666,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.666,730	%		146,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.813,400	%		76,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.813,400	%		76,27
<b>TOTALE:</b>						<b>4.344,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.151,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.495,39</b>

**Articolo: VEN25-11.02.06.07 [N.02.06.07]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.06.07	B.68.06.07	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l	1,000	cad	4.127,01	4.127,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.127,010	%		165,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.292,090	%		85,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.292,090	%		85,84
<b>TOTALE:</b>						<b>4.842,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.283,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.125,14</b>

**Articolo: VEN25-11.02.07.01 [N.02.07.01]**

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.07.01	B.68.07.01	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	987,05	987,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	987,050	%		39,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.026,530	%		20,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.026,530	%		20,53
<b>TOTALE:</b>						<b>1.571,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	416,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.988,47</b>

**Articolo: VEN25-11.02.07.02 [N.02.07.02]**

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.07.02	B.68.07.02	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	1.250,27	1.250,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.250,270	%		50,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.300,280	%		26,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.300,280	%		26,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1.856,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	492,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.348,62</b>

**Articolo: VEN25-11.02.07.03 [N.02.07.03]**

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.07.03	B.68.07.03	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l	1,000	cad	1.669,03	1.669,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.669,030	%		66,76

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.735,790	%		34,72
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.735,790	%		34,72
<b>TOTALE:</b>						<b>2.309,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	612,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.921,58</b>

**Articolo: VEN25-11.02.07.04 [N.02.07.04]**

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.07.04	B.68.07.04	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l	1,000	cad	2.090,77	2.090,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.090,770	%		83,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.174,400	%		43,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.174,400	%		43,49
<b>TOTALE:</b>						<b>2.765,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	732,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.498,61</b>

**Articolo: VEN25-11.02.07.05 [N.02.07.05]**

BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.07.05	B.68.07.05	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l	1,000	cad	2.362,96	2.362,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.362,960	%		94,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.457,480	%		49,15
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.457,480	%		49,15
<b>TOTALE:</b>						<b>3.060,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	810,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.871,03</b>

**Articolo: VEN25-11.02.08.01 [N.02.08.01]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.08.01	B.68.08.01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l	1,000	cad	912,18	912,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	912,180	%		36,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	948,670	%		18,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	948,670	%		18,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.490,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	395,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.886,03</b>

**Articolo: VEN25-11.02.08.02 [N.02.08.02]**

**BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.08.02	B.68.08.02	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l	1,000	cad	1.133,71	1.133,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.133,710	%		45,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.179,060	%		23,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.179,060	%		23,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.730,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	458,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.189,13</b>

**Articolo: VEN25-11.02.08.03 [N.02.08.03]**

**BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.08.03	B.68.08.03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l	1,000	cad	1.518,14	1.518,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.518,140	%		60,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.578,870	%		31,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.578,870	%		31,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.146,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	568,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.715,13</b>

**Articolo: VEN25-11.02.08.04 [N.02.08.04]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.08.04	B.68.08.04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l	1,000	cad	1.922,11	1.922,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.922,110	%		76,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.998,990	%		39,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.998,990	%		39,98
<b>TOTALE:</b>						<b>2.583,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	684,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.267,84</b>

**Articolo: VEN25-11.02.08.05 [N.02.08.05]**

BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.08.05	B.68.08.05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l	1,000	cad	2.143,64	2.143,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.143,640	%		85,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.229,390	%		44,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.229,390	%		44,59
<b>TOTALE:</b>						<b>2.822,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	748,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.570,96</b>

**Articolo: VEN25-11.02.09.01 [N.02.09.01]**

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.09.01	B.68.09.01	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x3	1,000	cad	27,47	27,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,470	%		1,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,570	%		0,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,570	%		0,57
<b>TOTALE:</b>						<b>42,32</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>53,53</b>

**Articolo: VEN25-11.02.09.02 [N.02.09.02]**

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.09.02	B.68.09.02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x4	1,000	cad	32,92	32,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,920	%		1,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,240	%		0,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,240	%		0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>48,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			12,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,99</b>

**Articolo: VEN25-11.02.09.03 [N.02.09.03]**

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	38,980	%		1,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,540	%		0,81
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,540	%		0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>54,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			14,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,28</b>

**Articolo: VEN25-11.02.10.01 [N.02.10.01]**

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.10.01	B.68.10.01	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h	1,000	cad	950,32	950,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	950,320	%		38,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	988,330	%		19,77
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	34,05	10,22

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	988,330	%		19,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.046,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	277,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.324,19</b>

**Articolo: VEN25-11.02.10.02 [N.02.10.02]**FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.10.02	B.68.10.02	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	955,80	955,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	955,800	%		38,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	994,030	%		19,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	994,030	%		19,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.052,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	278,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.331,68</b>

**Articolo: VEN25-11.02.10.03 [N.02.10.03]**FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.10.03	B.68.10.03	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	963,11	963,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	963,110	%		38,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.001,630	%		20,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.001,630	%		20,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.060,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	281,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.341,67</b>

**Articolo: VEN25-11.02.10.04 [N.02.10.04]**FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.10.04	B.68.10.04	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	969,51	969,51

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	969,510	%		38,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.008,290	%		20,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.008,290	%		20,17
<b>TOTALE:</b>						<b>1.073,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	284,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.358,42</b>

**Articolo: VEN25-11.02.10.05 [N.02.10.05]**

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.10.05	B.68.10.05	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h	1,000	cad	995,10	995,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	995,100	%		39,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.034,900	%		20,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.034,900	%		20,70
<b>TOTALE:</b>						<b>1.101,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.393,42</b>

**Articolo: VEN25-11.02.11.01 [N.02.11.01]**

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	100,00	100,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,000	%		4,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,000	%		2,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,000	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>139,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,71</b>

**Articolo: VEN25-11.02.11.02 [N.02.11.02]**

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.11.02	B.68.11.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per bidet	1,000	cad	100,00	100,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,000	%		4,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,000	%		2,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,000	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>139,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,71</b>

**Articolo: VEN25-11.02.11.03 [N.02.11.03]**

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.11.03	B.68.11.03	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi disabili	1,000	cad	113,82	113,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	113,820	%		4,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,370	%		2,37
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,370	%		2,37
<b>TOTALE:</b>						<b>154,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,62</b>

**Articolo: VEN25-11.02.12.01 [N.02.12.01]**

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE Clinico a leva lunga

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.12.01	B.68.12.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE clinico a leva lunga	1,000	cad	178,10	178,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	178,100	%		7,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	185,220	%		3,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	185,220	%		3,70
<b>TOTALE:</b>						<b>224,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>283,55</b>

**Articolo: VEN25-11.02.12.02 [N.02.12.02]**

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.12.02	B.68.12.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello	1,000	cad	63,32	63,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,320	%		2,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	65,850	%		1,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	65,850	%		1,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>126,53</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.01 [N.02.19.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=1,5 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.01	B.68.19.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=1,5 m³/h	1,000	cad	1.574,02	1.574,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.574,020	%		62,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.636,980	%		32,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.636,980	%		32,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.828,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	484,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.313,10</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.02 [N.02.19.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.02	B.68.19.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2 m³/h	1,000	cad	1.869,85	1.869,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.869,850	%		74,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.944,640	%		38,89
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.944,640	%		38,89
					TOTALE:	2.211,54

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	586,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.797,60</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.03 [N.02.19.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,2 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.03	B.68.19.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,2 m³/h	1,000	cad	2.111,25	2.111,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.111,250	%		84,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.195,700	%		43,91
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.195,700	%		43,91
<b>TOTALE:</b>						<b>2.472,64</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			655,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.127,89</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.04 [N.02.19.04]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.04	B.68.19.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,5 m³/h	1,000	cad	2.460,11	2.460,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.460,110	%		98,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.558,510	%		51,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.558,510	%		51,17
<b>TOTALE:</b>						<b>2.849,97</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			755,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.605,21</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.05 [N.02.19.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.05	B.68.19.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=1,5 m³/h	1,000	cad	2.101,49	2.101,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.101,490	%		84,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.185,550	%		43,71



VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.185,550	%		43,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.462,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	652,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.114,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.06 [N.02.19.06]**IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.06	B.68.19.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	2.407,07	2.407,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.407,070	%		96,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.503,350	%		50,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.503,350	%		50,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.792,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	740,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.532,65</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.07 [N.02.19.07]**IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.07	B.68.19.07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,2 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	2.846,64	2.846,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.846,640	%		113,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.960,510	%		59,21
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.960,510	%		59,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.268,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	866,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.134,08</b>

**Articolo: VEN25-11.02.19.08 [N.02.19.08]**IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.19.08	B.68.19.08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,5 m³/h	1,000	cad	3.361,54	3.361,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.361,540	%		134,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.496,000	%		69,92
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.496,000	%		69,92
<b>TOTALE:</b>						<b>3.824,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.013,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.838,57</b>

**Articolo: VEN25-11.02.20.01 [N.02.20.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu D=3/4", portata 2,5 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.20.01	B.68.20.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu d=3/4", portata 2,5 m³/h	1,000	cad	189,78	189,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	189,780	%		7,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	197,370	%		3,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	197,370	%		3,95
<b>TOTALE:</b>						<b>249,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,49</b>

**Articolo: VEN25-11.02.20.02 [N.02.20.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu D=1", portata 4 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.20.02	B.68.20.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu d=1", portata 4 m³/h	1,000	cad	257,86	257,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	257,860	%		10,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	268,170	%		5,36
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	268,170	%		5,36
<b>TOTALE:</b>						<b>335,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						424,57
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-11.02.20.03 [N.02.20.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu D=1"1/4, portata 7 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.20.03	B.68.20.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu d=1"1/4, portata 7 m³/h	1,000	cad	296,93	296,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,930	%		11,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	308,810	%		6,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	308,810	%		6,18
TOTALE:						384,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						486,03

**Articolo: VEN25-11.02.20.04 [N.02.20.04]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu D=1"1/2, portata 10 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.20.04	B.68.20.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu d=1"1/2, portata 10 m³/h	1,000	cad	676,49	676,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	676,490	%		27,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	703,550	%		14,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	703,550	%		14,07
TOTALE:						857,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	227,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.085,08

**Articolo: VEN25-11.02.20.05 [N.02.20.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu DN 50, portata 15 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.20.05	B.68.20.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsu DN 50, portata 15 m³/h	1,000	cad	789,24	789,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	789,240	%		31,57

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	820,810	%		16,42
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	820,810	%		16,42
<b>TOTALE:</b>						<b>1.042,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	276,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.319,10</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.01 [N.02.21.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.01	B.68.21.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1/2"	1,000	cad	45,10	45,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,100	%		1,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,900	%		0,94
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,310	h	34,05	10,56
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,310	h	28,99	8,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,900	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>68,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,44</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.02 [N.02.21.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.02	B.68.21.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=3/4"	1,000	cad	76,20	76,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,200	%		3,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	79,250	%		1,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	79,250	%		1,59
<b>TOTALE:</b>						<b>107,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>136,18</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.03 [N.02.21.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.03	B.68.21.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"	1,000	cad	77,00	77,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,000	%		3,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,080	%		1,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,080	%		1,60
<b>TOTALE:</b>						<b>108,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>137,25</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.04 [N.02.21.04]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.04	B.68.21.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/4	1,000	cad	92,56	92,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	92,560	%		3,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	96,260	%		1,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	96,260	%		1,93
<b>TOTALE:</b>						<b>131,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>166,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.05 [N.02.21.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.05	B.68.21.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/2	1,000	cad	235,60	235,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	235,600	%		9,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	245,020	%		4,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	245,020	%		4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>311,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>394,12</b>

**Articolo: VEN25-11.02.21.06 [N.02.21.06]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.21.06	B.68.21.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=2"	1,000	cad	266,03	266,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	266,030	%		10,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	276,670	%		5,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	276,670	%		5,53
<b>TOTALE:</b>						<b>350,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>443,72</b>

**Articolo: VEN25-11.02.22.01 [N.02.22.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.22.01	B.68.22.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"	1,000	cad	574,44	574,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	574,440	%		22,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	597,420	%		11,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	597,420	%		11,95
<b>TOTALE:</b>						<b>646,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>817,87</b>

**Articolo: VEN25-11.02.22.02 [N.02.22.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.22.02	B.68.22.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"	1,000	cad	574,44	574,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	574,440	%		22,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	597,420	%		11,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	597,420	%		11,95
<b>TOTALE:</b>						<b>646,54</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	171,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>817,87</b>

**Articolo: VEN25-11.02.22.03 [N.02.22.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.22.03	B.68.22.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4	1,000	cad	599,34	599,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	599,340	%		23,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	623,310	%		12,47
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	623,310	%		12,47
<b>TOTALE:</b>						<b>673,47</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			178,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>851,94</b>

**Articolo: VEN25-11.02.22.04 [N.02.22.04]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.22.04	B.68.22.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2	1,000	cad	842,99	842,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	842,990	%		33,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	876,710	%		17,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	876,710	%		17,53
<b>TOTALE:</b>						<b>936,99</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			248,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.185,29</b>

**Articolo: VEN25-11.02.22.05 [N.02.22.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.22.05	B.68.22.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"	1,000	cad	916,79	916,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	916,790	%		36,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	953,460	%		19,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	953,460	%		19,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1.016,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	269,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.286,28</b>

**Articolo: VEN25-11.02.23.01 [N.02.23.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.23.01	B.68.23.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65	1,000	cad	2.138,60	2.138,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.138,600	%		85,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.224,140	%		44,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.224,140	%		44,48
<b>TOTALE:</b>						<b>2.338,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	619,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.957,97</b>

**Articolo: VEN25-11.02.23.02 [N.02.23.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.23.02	B.68.23.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80	1,000	cad	2.849,98	2.849,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.849,980	%		114,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.963,980	%		59,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.963,980	%		59,28
<b>TOTALE:</b>						<b>3.107,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	823,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.931,32</b>

**Articolo: VEN25-11.02.23.03 [N.02.23.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.23.03	B.68.23.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100	1,000	cad	2.971,79	2.971,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.971,790	%		118,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.090,660	%		61,81
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.090,660	%		61,81
					TOTALE:	3.239,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	858,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.097,97

**Articolo: VEN25-11.02.24.01 [N.02.24.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.24.01	B.68.24.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"	1,000	cad	1.714,43	1.714,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.714,430	%		68,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.783,010	%		35,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.783,010	%		35,66
TOTALE:						1.879,55
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	498,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.377,63

**Articolo: VEN25-11.02.24.02 [N.02.24.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.24.02	B.68.24.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"	1,000	cad	1.714,43	1.714,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.714,430	%		68,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.783,010	%		35,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.783,010	%		35,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.879,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	498,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.377,63</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	648,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.096,68</b>

**Articolo: VEN25-11.02.25.01 [N.02.25.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.25.01	B.68.25.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65	1,000	cad	2.651,68	2.651,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.651,680	%		106,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.757,750	%		55,16
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.757,750	%		55,16
<b>TOTALE:</b>						<b>2.893,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	766,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.660,01</b>

**Articolo: VEN25-11.02.25.02 [N.02.25.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.25.02	B.68.25.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80	1,000	cad	3.355,06	3.355,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.355,060	%		134,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.489,260	%		69,79
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.489,260	%		69,79
<b>TOTALE:</b>						<b>3.654,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	968,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.622,39</b>

**Articolo: VEN25-11.02.25.03 [N.02.25.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.25.03	B.68.25.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100	1,000	cad	3.438,65	3.438,65

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.438,650	%		137,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.576,200	%		71,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.576,200	%		71,52
<b>TOTALE:</b>						<b>3.744,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	992,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.736,74</b>

**Articolo: VEN25-11.02.26.01 [N.02.26.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.26.01	B.68.26.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"	1,000	cad	368,14	368,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	368,140	%		14,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	382,870	%		7,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	382,870	%		7,66
<b>TOTALE:</b>						<b>423,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>535,61</b>

**Articolo: VEN25-11.02.26.02 [N.02.26.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.26.02	B.68.26.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"	1,000	cad	368,14	368,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	368,140	%		14,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	382,870	%		7,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	382,870	%		7,66
<b>TOTALE:</b>						<b>423,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>535,61</b>

**Articolo: VEN25-11.02.26.03 [N.02.26.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.26.03	B.68.26.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4	1,000	cad	402,82	402,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	402,820	%		16,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	418,930	%		8,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	418,930	%		8,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>460,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>583,05</b>

**Articolo: VEN25-11.02.26.04 [N.02.26.04]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.26.04	B.68.26.04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2	1,000	cad	804,76	804,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	804,760	%		32,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	836,950	%		16,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	836,950	%		16,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>895,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	237,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.133,00</b>

**Articolo: VEN25-11.02.26.05 [N.02.26.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.26.05	B.68.26.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"	1,000	cad	886,56	886,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	886,560	%		35,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	922,020	%		18,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	922,020	%		18,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>984,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	260,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.244,91</b>

**Articolo: VEN25-11.02.27.01 [N.02.27.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.27.01	B.68.27.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65	1,000	cad	1.354,30	1.354,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.354,300	%		54,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.408,470	%		28,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.408,470	%		28,17
<b>TOTALE:</b>						<b>1.490,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.884,89</b>

**Articolo: VEN25-11.02.27.02 [N.02.27.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.27.02	B.68.27.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80	1,000	cad	2.151,05	2.151,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.151,050	%		86,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.237,090	%		44,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.237,090	%		44,74
<b>TOTALE:</b>						<b>2.351,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	623,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.975,01</b>

**Articolo: VEN25-11.02.27.03 [N.02.27.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.27.03	B.68.27.03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100	1,000	cad	2.259,53	2.259,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.259,530	%		90,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.349,910	%		47,00
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.349,910	%		47,00
<b>TOTALE:</b>						<b>2.469,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	654,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.123,45</b>

**Articolo: VEN25-11.02.28.01 [N.02.28.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.28.01	B.68.28.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 m³/h	1,000	cad	526,61	526,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	526,610	%		21,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	547,670	%		10,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	547,670	%		10,95
<b>TOTALE:</b>						<b>664,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	176,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>840,14</b>

**Articolo: VEN25-11.02.28.02 [N.02.28.02]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 8 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.28.02	B.68.28.02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 8 m³/h	1,000	cad	601,97	601,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	601,970	%		24,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	626,050	%		12,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	626,050	%		12,52
<b>TOTALE:</b>						<b>777,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	205,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>983,12</b>

**Articolo: VEN25-11.02.28.03 [N.02.28.03]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.68.28.03</b>	<b>B.68.28.03</b>	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 m³/h	1,000	cad	1.203,94	1.203,94
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.203,940	%		48,16
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.252,100	%		25,04
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.252,100	%		25,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.428,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	378,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.806,75</b>

**Articolo: VEN25-11.02.29.01 [N.02.29.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.29.01	B.68.29.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.	1,000	cad	192,02	192,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	192,020	%		7,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	199,700	%		3,99
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	199,700	%		3,99
					TOTALE:	239,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,39
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						302,60

**Articolo: VEN25-11.02.30.01 [N.02.30.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 60 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.01	B.68.30.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 60 lt/h	1,000	cad	5.355,82	5.355,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.355,820	%		214,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.570,050	%		111,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.570,050	%		111,40
					TOTALE:	5.824,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.543,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.367,84





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2.468,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11.782,40</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.05 [N.02.30.05]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 500 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.05	B.68.30.05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 500 lt/h	1,000	cad	13.938,67	13.938,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13.938,670	%		557,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14.496,220	%		289,92
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14.496,220	%		289,92
<b>TOTALE:</b>						<b>15.328,22</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4.061,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19.390,20</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.06 [N.02.30.06]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.06	B.68.30.06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 700 lt/h	1,000	cad	14.980,83	14.980,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.980,830	%		599,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15.580,060	%		311,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15.580,060	%		311,60
<b>TOTALE:</b>						<b>16.455,42</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4.360,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20.816,11</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.07 [N.02.30.07]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 900 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.07	B.68.30.07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 900 lt/h	1,000	cad	19.294,49	19.294,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.294,490	%		771,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20.066,270	%		401,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20.066,270	%		401,33
<b>TOTALE:</b>						<b>21.121,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.597,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26.718,18</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.08 [N.02.30.08]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 1300 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.08	B.68.30.08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 1300 lt/h	1,000	cad	21.714,97	21.714,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21.714,970	%		868,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22.583,570	%		451,67
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22.583,570	%		451,67
<b>TOTALE:</b>						<b>23.739,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.290,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30.029,92</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.09 [N.02.30.09]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 2000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.09	B.68.30.09	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 2000 lt/h	1,000	cad	30.416,06	30.416,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30.416,060	%		1.216,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31.632,700	%		632,65
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31.632,700	%		632,65
<b>TOTALE:</b>						<b>33.150,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.784,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41.934,95</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.10 [N.02.30.10]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 3000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.10	B.68.30.10	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 3000 lt/h	1,000	cad	35.815,47	35.815,47

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35.815,470	%		1.432,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37.248,090	%		744,96
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37.248,090	%		744,96
<b>TOTALE:</b>						<b>38.990,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.332,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49.322,57</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.11 [N.02.30.11]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 4000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.11	B.68.30.11	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 4000 lt/h	1,000	cad	37.443,64	37.443,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	37.443,640	%		1.497,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38.941,390	%		778,83
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38.941,390	%		778,83
<b>TOTALE:</b>						<b>40.751,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.799,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51.550,28</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.12 [N.02.30.12]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 6000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.12	B.68.30.12	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 6000 lt/h	1,000	cad	42.828,82	42.828,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42.828,820	%		1.713,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	44.541,970	%		890,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	44.541,970	%		890,84
<b>TOTALE:</b>						<b>46.575,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.342,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58.918,40</b>

**Articolo: VEN25-11.02.30.13 [N.02.30.13]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 10000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.30.13	B.68.30.13	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 10000 lt/h	1,000	cad	71.909,27	71.909,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71.909,270	%		2.876,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74.785,640	%		1.495,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74.785,640	%		1.495,71
<b>TOTALE:</b>						<b>78.029,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.677,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98.706,96</b>

**Articolo: VEN25-11.02.31.01 [N.02.31.01]**

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE Fino a 240 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.31.01	B.68.31.01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE fino a 240 lt/h	1,000	cad	5.851,13	5.851,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.851,130	%		234,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.085,180	%		121,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.085,180	%		121,70
<b>TOTALE:</b>						<b>6.580,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.743,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.324,64</b>

**Articolo: VEN25-11.02.32.01 [N.02.32.01]**

MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI per lavello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.32.01	B.68.32.01	MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI Per lavello	1,000	cad	529,18	529,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	529,180	%		21,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	550,350	%		11,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	550,350	%		11,01
<b>TOTALE:</b>						<b>603,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>763,93</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.01 [N.02.33.01]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.01	B.68.33.01	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"	1,000	cad	707,20	707,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	707,200	%		28,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	735,490	%		14,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	735,490	%		14,71
<b>TOTALE:</b>						<b>796,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.007,50</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.02 [N.02.33.02]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.02	B.68.33.02	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"	1,000	cad	784,67	784,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	784,670	%		31,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	816,060	%		16,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	816,060	%		16,32
<b>TOTALE:</b>						<b>880,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.113,49</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.03 [N.02.33.03]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.03	B.68.33.03	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4	1,000	cad	762,54	762,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	762,540	%		30,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	793,040	%		15,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	793,040	%		15,86
<b>TOTALE:</b>						<b>856,29</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	226,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.083,21</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.04 [N.02.33.04]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.04	B.68.33.04	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2	1,000	cad	1.166,50	1.166,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.166,500	%		46,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.213,160	%		24,26
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.213,160	%		24,26
<b>TOTALE:</b>						<b>1.293,21</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			342,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.635,91</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.05 [N.02.33.05]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.05	B.68.33.05	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"	1,000	cad	1.447,61	1.447,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.447,610	%		57,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.505,510	%		30,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.505,510	%		30,11
<b>TOTALE:</b>						<b>1.616,16</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			428,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.044,44</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.06 [N.02.33.06]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.06	B.68.33.06	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65	1,000	cad	4.097,18	4.097,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.097,180	%		163,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.261,070	%		85,22
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.261,070	%		85,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.494,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.191,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.685,61</b>

**Articolo: VEN25-11.02.33.07 [N.02.33.07]**

MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.33.07	B.68.33.07	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100	1,000	cad	4.609,41	4.609,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.609,410	%		184,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.793,790	%		95,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.793,790	%		95,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.080,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.346,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.426,35</b>

**Articolo: VEN25-11.02.34.01 [N.02.34.01]**

MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	80,13	80,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80,130	%		3,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,340	%		1,67
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,340	%		1,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>118,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.35.01 [N.02.35.01]**

MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.35.01	B.68.35.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	163,46	163,46



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,460	%		6,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	170,000	%		3,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	170,000	%		3,40
<b>TOTALE:</b>						<b>208,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>263,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.36.01 [N.02.36.01]**

MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA D=1/2" con leva lunga

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.35.01	B.68.35.01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	163,46	163,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,460	%		6,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	170,000	%		3,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	170,000	%		3,40
<b>TOTALE:</b>						<b>208,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>263,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.37.01 [N.02.37.01]**

MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.36.01	B.68.36.01	MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE d=1/2"	1,000	cad	129,24	129,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	129,240	%		5,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,410	%		2,69
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,410	%		2,69
<b>TOTALE:</b>						<b>171,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,72</b>

**Articolo: VEN25-11.02.38.01 [N.02.38.01]**

MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.37.01	B.68.37.01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	229,77	229,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	229,770	%		9,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	238,960	%		4,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	238,960	%		4,78
<b>TOTALE:</b>						<b>280,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>354,26</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.01 [N.02.39.01]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.01	B.68.38.01	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"	1,000	cad	66,40	66,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,400	%		2,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	69,060	%		1,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	69,060	%		1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>103,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,74</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.02 [N.02.39.02]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.02	B.68.38.02	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"	1,000	cad	81,58	81,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,580	%		3,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	84,840	%		1,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	84,840	%		1,70
<b>TOTALE:</b>						<b>119,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,51</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.03 [N.02.39.03]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.03	B.68.38.03	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4	1,000	cad	166,95	166,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	166,950	%		6,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	173,630	%		3,47
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	173,630	%		3,47
<b>TOTALE:</b>						<b>212,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>268,31</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.04 [N.02.39.04]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.04	B.68.38.04	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2	1,000	cad	235,26	235,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	235,260	%		9,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	244,670	%		4,89
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	244,670	%		4,89
<b>TOTALE:</b>						<b>285,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>361,76</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.05 [N.02.39.05]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.05	B.68.38.05	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"	1,000	cad	299,76	299,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	299,760	%		11,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	311,750	%		6,24
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	311,750	%		6,24
<b>TOTALE:</b>						<b>371,51</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	98,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>469,96</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.06 [N.02.39.06]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.06	B.68.38.06	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65	1,000	cad	987,04	987,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	987,040	%		39,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.026,520	%		20,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.026,520	%		20,53
<b>TOTALE:</b>						<b>1.130,62</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			299,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.430,23</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.07 [N.02.39.07]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.07	B.68.38.07	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80	1,000	cad	1.233,23	1.233,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.233,230	%		49,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.282,560	%		25,65
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.282,560	%		25,65
<b>TOTALE:</b>						<b>1.396,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			370,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.767,08</b>

**Articolo: VEN25-11.02.39.08 [N.02.39.08]**

RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.38.08	B.68.38.08	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100	1,000	cad	1.826,11	1.826,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.826,110	%		73,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.899,150	%		37,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.899,150	%		37,98
<b>TOTALE:</b>						<b>2.069,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	548,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.618,15</b>

**Articolo: VEN25-11.02.40.01 [N.02.40.01]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.39.01	B.68.39.01	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"	1,000	cad	3,10	3,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,100	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,220	%		0,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,220	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>8,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,60</b>

**Articolo: VEN25-11.02.40.02 [N.02.40.02]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.39.02	B.68.39.02	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"	1,000	cad	3,25	3,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,250	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,380	%		0,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,380	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>8,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,83</b>

**Articolo: VEN25-11.02.40.03 [N.02.40.03]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.39.03	B.68.39.03	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"	1,000	cad	4,56	4,56

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,560	%		0,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,740	%		0,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,110	h	28,99	3,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,740	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>11,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,00</b>

**Articolo: VEN25-11.02.40.04 [N.02.40.04]**

RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.39.04	B.68.39.04	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"	1,000	cad	6,73	6,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,730	%		0,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,000	%		0,14
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,000	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>17,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,97</b>

**Articolo: VEN25-11.02.41.01 [N.02.41.01]**

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.40.01	B.68.40.01	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=1/2"	1,000	cad	14,86	14,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,860	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,450	%		0,31
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,450	%		0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>26,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,09</b>

**Articolo: VEN25-11.02.41.02 [N.02.41.02]**

RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=3/4"	1,000	cad	16,28	16,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,280	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,930	%		0,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,930	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>38,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,60</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.01 [N.02.42.01]**

SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.01	B.68.41.01	SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l	1,000	cad	162,65	162,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	162,650	%		6,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	169,160	%		3,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	169,160	%		3,38
<b>TOTALE:</b>						<b>226,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,33</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.02 [N.02.42.02]**

SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.02	B.68.41.02	SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l	1,000	cad	189,11	189,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	189,110	%		7,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	196,670	%		3,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	196,670	%		3,93
<b>TOTALE:</b>						<b>261,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>330,51</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.03 [N.02.42.03]**

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.03	B.68.41.03	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l	1,000	cad	92,95	92,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	92,950	%		3,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	96,670	%		1,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	96,670	%		1,93
<b>TOTALE:</b>						<b>125,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>159,07</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.04 [N.02.42.04]**

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.04	B.68.41.04	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l	1,000	cad	108,44	108,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,440	%		4,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,780	%		2,26
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,780	%		2,26
<b>TOTALE:</b>						<b>148,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,27</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.05 [N.02.42.05]**

SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.05	B.68.41.05	SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l	1,000	cad	131,68	131,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,680	%		5,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	136,950	%		2,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	136,950	%		2,74
<b>TOTALE:</b>						<b>180,25</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	47,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>228,02</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.06 [N.02.42.06]**

SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.06	B.68.41.06	SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10 I	1,000	cad	97,46	97,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,460	%		3,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,360	%		2,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,360	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>136,95</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			36,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>173,24</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.07 [N.02.42.07]**

SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.07	B.68.41.07	SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15 I	1,000	cad	123,93	123,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,930	%		4,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128,890	%		2,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128,890	%		2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>165,58</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			43,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>209,46</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.08 [N.02.42.08]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.08	B.68.41.08	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 I	1,000	cad	130,38	130,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	130,380	%		5,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	135,600	%		2,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	34,05	27,24

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	135,600	%		2,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,18</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.09 [N.02.42.09]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.09	B.68.41.09	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l	1,000	cad	131,03	131,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,030	%		5,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	136,270	%		2,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	136,270	%		2,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>192,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>243,08</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.10 [N.02.42.10]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.10	B.68.41.10	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l	1,000	cad	152,34	152,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	152,340	%		6,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	158,430	%		3,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	158,430	%		3,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>221,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>280,21</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.11 [N.02.42.11]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.11	B.68.41.11	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l	1,000	cad	364,70	364,70

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	364,700	%		14,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	379,290	%		7,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	379,290	%		7,59
<b>TOTALE:</b>						<b>470,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>594,70</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.12 [N.02.42.12]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.12	B.68.41.12	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l	1,000	cad	386,00	386,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	386,000	%		15,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	401,440	%		8,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	401,440	%		8,03
<b>TOTALE:</b>						<b>499,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>631,82</b>

**Articolo: VEN25-11.02.42.13 [N.02.42.13]**

SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.41.13	B.68.41.13	SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l	1,000	cad	547,36	547,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	547,360	%		21,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	569,250	%		11,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	569,250	%		11,39
<b>TOTALE:</b>						<b>692,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	183,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>876,51</b>

**Articolo: VEN25-11.02.43.01 [N.02.43.01]**

SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.42.01	B.68.42.01	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 I	1,000	cad	1.654,58	1.654,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.654,580	%		66,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.720,760	%		34,42
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.720,760	%		34,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.293,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	607,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.901,81</b>

**Articolo: VEN25-11.02.43.02 [N.02.43.02]**

SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.42.02	B.68.42.02	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 I	1,000	cad	2.205,72	2.205,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.205,720	%		88,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.293,950	%		45,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.293,950	%		45,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.890,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	765,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.655,89</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.01 [N.02.44.01]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.01	B.68.43.01	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h	1,000	cad	1.369,36	1.369,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.369,360	%		54,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.424,130	%		28,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.424,130	%		28,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.985,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	526,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.511,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.02 [N.02.44.02]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.02	B.68.43.02	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h	1,000	cad	1.484,68	1.484,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.484,680	%		59,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.544,070	%		30,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.544,070	%		30,88
<b>TOTALE:</b>						<b>2.110,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	559,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.669,34</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.03 [N.02.44.03]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.03	B.68.43.03	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h	1,000	cad	1.600,00	1.600,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.600,000	%		64,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.664,000	%		33,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.664,000	%		33,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2.234,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	592,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.827,12</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.04 [N.02.44.04]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.04	B.68.43.04	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h	1,000	cad	1.676,03	1.676,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.676,030	%		67,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.743,070	%		34,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.743,070	%		34,86
<b>TOTALE:</b>						<b>2.317,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	614,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.931,14</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.05 [N.02.44.05]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.05	B.68.43.05	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h	1,000	cad	1.829,80	1.829,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.829,800	%		73,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.902,990	%		38,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.902,990	%		38,06
<b>TOTALE:</b>						<b>2.483,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	658,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.141,54</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.06 [N.02.44.06]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.06	B.68.43.06	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h	1,000	cad	2.535,41	2.535,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.535,410	%		101,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.636,830	%		52,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.636,830	%		52,74
<b>TOTALE:</b>						<b>3.246,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	860,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.106,99</b>

**Articolo: VEN25-11.02.44.07 [N.02.44.07]**

SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.43.09	B.68.43.09	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 400kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 9800 l/h	1,000	cad	3.058,22	3.058,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.058,220	%		122,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.180,550	%		63,61
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.180,550	%		63,61
					TOTALE:	3.812,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.010,20
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.822,29

**Articolo: VEN25-11.02.45.01 [N.02.45.01]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 60 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 1500 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.01	B.68.44.01	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 60 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 1500 l/h	1,000	cad	1.321,51	1.321,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.321,510	%		52,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.374,370	%		27,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.374,370	%		27,49
<b>TOTALE:</b>						<b>1.933,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	512,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.446,09</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.02 [N.02.45.02]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 100 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 2400 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.02	B.68.44.02	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 100 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 2400 l/h	1,000	cad	1.617,10	1.617,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.617,100	%		64,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.681,780	%		33,64
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.681,780	%		33,64
<b>TOTALE:</b>						<b>2.253,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	597,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.850,53</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.03 [N.02.45.03]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 150 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 3600 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.03	B.68.44.03	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 150 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 3600 l/h	1,000	cad	4.150,79	4.150,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.150,790	%		166,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.316,820	%		86,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92



VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.316,820	%		86,34
<b>TOTALE:</b>						<b>4.993,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.323,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.317,18</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.04 [N.02.45.04]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 170 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4200 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.04	B.68.44.04	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 170 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4200 l/h	1,000	cad	4.506,17	4.506,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.506,170	%		180,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.686,420	%		93,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.686,420	%		93,73
<b>TOTALE:</b>						<b>5.378,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.425,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.803,42</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.05 [N.02.45.05]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 200 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4800 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.05	B.68.44.05	SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 200 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4800 l/h	1,000	cad	4.829,93	4.829,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.829,930	%		193,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.023,130	%		100,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.023,130	%		100,46
<b>TOTALE:</b>						<b>5.728,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.518,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.246,39</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.06 [N.02.45.06]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 250 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 6000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.68.44.06</b>	<b>B.68.44.06</b>	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 250 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 6000 l/h	1,000	cad	5.493,68	5.493,68
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	5.493,680	%		219,75
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	5.713,430	%		114,27
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.713,430	%		114,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.446,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.708,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.154,56</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.07 [N.02.45.07]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 300 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 7200 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.07	B.68.44.07	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 300 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 7200 l/h	1,000	cad	5.634,63	5.634,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.634,630	%		225,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.860,020	%		117,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.860,020	%		117,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.598,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.748,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.347,41</b>

**Articolo: VEN25-11.02.45.08 [N.02.45.08]**

SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 500 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 12000 l/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.44.08	B.68.44.08	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO fino a 500 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 12000 l/h	1,000	cad	8.969,62	8.969,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.969,620	%		358,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.328,400	%		186,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.328,400	%		186,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>10.205,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.704,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12.910,41</b>

**Articolo: VEN25-11.02.46.01 [N.02.46.01]**

SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 80 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.45.01	B.68.45.01	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 80 lt	1,000	cad	2.466,24	2.466,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.466,240	%		98,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.564,890	%		51,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.564,890	%		51,30
<b>TOTALE:</b>						<b>2.762,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	731,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.494,01</b>

**Articolo: VEN25-11.02.46.02 [N.02.46.02]**

SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.45.02	B.68.45.02	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt	1,000	cad	2.765,51	2.765,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.765,510	%		110,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.876,130	%		57,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.876,130	%		57,52
<b>TOTALE:</b>						<b>3.085,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	817,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.903,46</b>

**Articolo: VEN25-11.02.47.01 [N.02.47.01]**

SCALDACQUA A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.46.01	B.68.46.01	SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt	1,000	cad	3.627,15	3.627,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.627,150	%		145,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.772,240	%		75,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.772,240	%		75,44
<b>TOTALE:</b>						<b>4.017,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.064,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.082,38</b>

**Articolo: VEN25-11.03.01.01 [N.03.01.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 I	1,000	cad	67,44	67,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	67,440	%		2,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,140	%		1,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,140	%		1,40
<b>TOTALE:</b>						<b>104,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>132,15</b>

**Articolo: VEN25-11.03.02.01 [N.03.02.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO 6/9 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.02.01	B.69.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO Cassetta da incasso 6/9 I	1,000	cad	119,99	119,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,990	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	124,790	%		2,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	124,790	%		2,50
<b>TOTALE:</b>						<b>167,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,03</b>

**Articolo: VEN25-11.03.03.01 [N.03.03.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	1,000	cad	9,72	9,72

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,720	%		0,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,110	%		0,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,110	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>26,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,23</b>

**Articolo: VEN25-11.03.03.02 [N.03.03.02]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	35,87	35,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,870	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,300	%		0,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,300	%		0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>51,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,03</b>

**Articolo: VEN25-11.03.04.01 [N.03.04.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.04.01	B.69.04.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO placca per cassette da incasso	1,000	cad	44,53	44,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	44,530	%		1,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,310	%		0,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,310	%		0,93
<b>TOTALE:</b>						<b>58,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,17</b>

**Articolo: VEN25-11.03.05.01 [N.03.05.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	25,28	25,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,280	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,290	%		0,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,290	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>43,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,53</b>

**Articolo: VEN25-11.03.06.01 [N.03.06.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.06.01	B.69.06.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI In poliuretano rigido	1,000	cad	32,74	32,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,740	%		1,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,050	%		0,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34,050	%		0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>51,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,73</b>

**Articolo: VEN25-11.03.07.01 [N.03.07.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.07.01	B.69.07.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI, Set di scarico esterno per lavabo disabili	1,000	cad	35,74	35,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,740	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,170	%		0,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,170	%		0,74
TOTALE:						59,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						75,22

**Articolo: VEN25-11.03.08.01 [N.03.08.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per wc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.08.01	B.69.08.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA set comando pneumatico per WC	1,000	cad	35,67	35,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,670	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,100	%		0,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,100	%		0,74
TOTALE:						70,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						88,69

**Articolo: VEN25-11.03.09.01 [N.03.09.01]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.09.01	B.69.09.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia	1,000	cad	9,43	9,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,430	%		0,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,810	%		0,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,810	%		0,20
TOTALE:						20,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,68

**Articolo: VEN25-11.03.09.02 [N.03.09.02]**

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.09.02	B.69.09.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4	1,000	cad	8,06	8,06

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,060	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,380	%		0,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,380	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>18,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,00</b>

**Articolo: VEN25-11.03.10.01 [N.03.10.01]**

BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.10.01	B.69.10.01	BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm	1,000	cad	150,09	150,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	150,090	%		6,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	156,090	%		3,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	156,090	%		3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>225,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>285,09</b>

**Articolo: VEN25-11.03.10.02 [N.03.10.02]**

BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.10.02	B.69.10.02	BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm	1,000	cad	211,23	211,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	211,230	%		8,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	219,680	%		4,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,250	h	34,05	42,56
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,250	h	28,99	36,24
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	219,680	%		4,39
<b>TOTALE:</b>						<b>307,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	81,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>388,68</b>

**Articolo: VEN25-11.03.11.01 [N.03.11.01]**

DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.11.01	B.69.11.01	DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto	1,000	cad	63,33	63,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,330	%		2,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	65,860	%		1,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	65,860	%		1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>118,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,45</b>

**Articolo: VEN25-11.03.11.02 [N.03.11.02]**

DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.11.02	B.69.11.02	DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento	1,000	cad	170,51	170,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	170,510	%		6,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	177,330	%		3,55
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	177,330	%		3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>247,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>313,05</b>

**Articolo: VEN25-11.03.11.03 [N.03.11.03]**

DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.11.03	B.69.11.03	DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi	1,000	cad	416,54	416,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	416,540	%		16,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	433,200	%		8,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	433,200	%		8,66
<b>TOTALE:</b>						<b>532,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>673,59</b>

**Articolo: VEN25-11.03.12.01 [N.03.12.01]**

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.12.01	B.69.12.01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	1,000	cad	293,96	293,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	293,960	%		11,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	305,720	%		6,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	305,720	%		6,11
<b>TOTALE:</b>						<b>365,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>462,00</b>

**Articolo: VEN25-11.03.13.01 [N.03.13.01]**

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.13.01	B.69.13.01	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50	1,000	cad	25,31	25,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,310	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,320	%		0,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,320	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>58,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,52</b>

**Articolo: VEN25-11.03.13.02 [N.03.13.02]**

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.13.02	B.69.13.02	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75	1,000	cad	28,06	28,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,060	%		1,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,180	%		0,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,180	%		0,58

		<b>TOTALE:</b>	<b>77,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	20,57
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,19</b>

**Articolo: VEN25-11.03.13.03 [N.03.13.03]**

ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.13.03	B.69.13.03	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110	1,000	cad	31,44	31,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,440	%		1,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,700	%		0,65
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,700	%		0,65
		<b>TOTALE:</b>				<b>81,28</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	21,54
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>102,82</b>

**Articolo: VEN25-11.03.14.01 [N.03.14.01]**

LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX Da parete dim 51x45 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.14.01	B.69.14.01	LAVABO SOSPESOLAVABO SOSPESO dim 51x45 cm con dim 51x45 cm con coprisifone	1,000	cad	1.071,24	1.071,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.071,240	%		42,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.114,090	%		22,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.114,090	%		22,28
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.190,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	315,40
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.505,58</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.01 [N.03.15.01]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 60x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.15.01	B.69.15.01	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 60x40 cm con coprisifone	1,000	cad	802,90	802,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	802,900	%		32,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	835,020	%		16,70

VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	835,020	%		16,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>899,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	238,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.138,44</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.02 [N.03.15.02]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 120x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.15.02	B.69.15.02	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 120x40 cm con coprisifone	1,000	cad	826,52	826,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	826,520	%		33,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	859,580	%		17,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	859,580	%		17,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>925,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.170,74</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.03 [N.03.15.03]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 150x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.15.03	B.69.15.03	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 150x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.074,47	1.074,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.074,470	%		42,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.117,450	%		22,35
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.117,450	%		22,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.193,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	316,33
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.510,01</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.04 [N.03.15.04]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 180x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.69.15.04	B.69.15.04	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 180x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.227,98	1.227,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.227,980	%		49,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.277,100	%		25,54
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.277,100	%		25,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.372,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	363,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.735,97</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.05 [N.03.15.05]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 240x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.15.05	B.69.15.05	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 240x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.511,36	1.511,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.511,360	%		60,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.571,810	%		31,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.571,810	%		31,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.678,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.123,71</b>

**Articolo: VEN25-11.03.15.06 [N.03.15.06]**

LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 300x40 cm con coprisifone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.15.06	B.69.15.06	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 300x40 cm con coprisifone	1,000	cad	1.771,12	1.771,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.771,120	%		70,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.841,960	%		36,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.841,960	%		36,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.959,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	519,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.479,11</b>

**Articolo: VEN25-11.03.16.04 [N.03.16.04]**

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.16.04	B.69.16.04	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm	1,000	cad	120,00	120,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	120,000	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	124,800	%		2,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	124,800	%		2,50
<b>TOTALE:</b>						<b>177,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>224,01</b>

**Articolo: VEN25-11.03.16.05 [N.03.16.05]**

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	194,25	194,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	194,250	%		7,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	202,020	%		4,04
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	202,020	%		4,04
<b>TOTALE:</b>						<b>257,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>325,59</b>

**Articolo: VEN25-11.03.17.01 [N.03.17.01]**

LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.17.01	B.69.17.01	LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm	1,000	cad	269,11	269,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	269,110	%		10,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	279,870	%		5,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	279,870	%		5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>338,35</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	89,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>428,01</b>

**Articolo: VEN25-11.03.18.01 [N.03.18.01]**

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox-Dim cm 60x65x170h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.18.01	B.69.18.01	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox, Dim. cm 60x65x170h	1,000	cad	6.802,22	6.802,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.802,220	%		272,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.074,310	%		141,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.074,310	%		141,49
<b>TOTALE:</b>						<b>7.546,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.999,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.546,21</b>

**Articolo: VEN25-11.03.18.02 [N.03.18.02]**

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox-Dim cm 60x65x155h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.18.02	B.69.18.02	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox, Dim. cm 60x65x155h	1,000	cad	7.012,16	7.012,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.012,160	%		280,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.292,650	%		145,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	34,05	238,35
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	28,99	202,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.292,650	%		145,85
<b>TOTALE:</b>						<b>8.025,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.126,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.152,42</b>

**Articolo: VEN25-11.03.18.03 [N.03.18.03]**

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 90x46x100h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.18.03	B.69.18.03	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 90x46x100h	1,000	cad	5.206,64	5.206,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.206,640	%		208,27

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.414,910	%		108,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.414,910	%		108,30
<b>TOTALE:</b>						<b>5.820,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.542,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.363,10</b>

**Articolo: VEN25-11.03.18.04 [N.03.18.04]**

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 70x75x90h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.18.04	B.69.18.04	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 70x75x90h	1,000	cad	5.458,58	5.458,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.458,580	%		218,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.676,920	%		113,54
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.676,920	%		113,54
<b>TOTALE:</b>						<b>6.093,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.614,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.707,80</b>

**Articolo: VEN25-11.03.18.05 [N.03.18.05]**

LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox-Dim cm 60x46x150h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.18.05	B.69.18.05	LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox, Dim. cm 60x46x150h	1,000	cad	5.206,64	5.206,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.206,640	%		208,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.414,910	%		108,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.414,910	%		108,30
<b>TOTALE:</b>						<b>5.820,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.542,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.363,10</b>

**Articolo: VEN25-11.03.19.01 [N.03.19.01]**

LAVATOIO Dim. 60x50 cm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.19.01	B.69.19.01	LAVATOIO Dim. 60x50 cm	1,000	cad	95,81	95,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	95,810	%		3,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	99,640	%		1,99
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	99,640	%		1,99
					TOTALE:	135,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,81
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	170,96

**Articolo: VEN25-11.03.19.02 [N.03.19.02]**

LAVATOIO Dim. 75x61 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.19.02	B.69.19.02	LAVATOIO Dim. 75x61 cm	1,000	cad	115,98	115,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	115,980	%		4,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,620	%		2,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,620	%		2,41
					TOTALE:	156,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,60
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	198,57

**Articolo: VEN25-11.03.20.01 [N.03.20.01]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h

[illegible]



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	607,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.901,11</b>

**Articolo: VEN25-11.03.21.01 [N.03.21.01]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.21.01	B.69.21.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	2.716,48	2.716,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.716,480	%		108,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.825,140	%		56,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.825,140	%		56,50
<b>TOTALE:</b>						<b>2.940,03</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			779,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.719,14</b>

**Articolo: VEN25-11.03.21.02 [N.03.21.02]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.21.02	B.69.21.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.111,39	3.111,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.111,390	%		124,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.235,850	%		64,72
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.235,850	%		64,72
<b>TOTALE:</b>						<b>3.367,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			892,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.259,48</b>

**Articolo: VEN25-11.03.21.03 [N.03.21.03]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.69.21.03</b>	<b>B.69.21.03</b>	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	3.392,61	3.392,61
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	3.392,610	%		135,70
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	3.528,310	%		70,57
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.528,310	%		70,57
<b>TOTALE:</b>						<b>3.671,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	972,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.644,25</b>

**Articolo: VEN25-11.03.21.04 [N.03.21.04]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.21.04</b>	<b>B.69.21.04</b>	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	3.649,91	3.649,91
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	3.649,910	%		146,00
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	3.795,910	%		75,92
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.795,910	%		75,92
<b>TOTALE:</b>						<b>3.949,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.046,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.996,29</b>

**Articolo: VEN25-11.03.22.01 [N.03.22.01]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.22.01</b>	<b>B.69.22.01</b>	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	3.385,16	3.385,16
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	3.385,160	%		135,41
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	3.520,570	%		70,41
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.520,570	%		70,41

		<b>TOTALE:</b>	<b>3.663,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	970,77
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.634,05</b>

**Articolo: VEN25-11.03.22.02 [N.03.22.02]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 2 posti, dim. Cm 160x5060+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.22.02	B.69.22.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.726,10	3.726,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.726,100	%		149,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.875,140	%		77,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.875,140	%		77,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.032,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.068,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.100,52</b>

**Articolo: VEN25-11.03.22.03 [N.03.22.03]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.22.03	B.69.22.03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	3.519,10	3.519,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.519,100	%		140,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.659,860	%		73,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.659,860	%		73,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.808,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.009,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.817,31</b>

**Articolo: VEN25-11.03.22.04 [N.03.22.04]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.22.04	B.69.22.04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	3.817,43	3.817,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.817,430	%		152,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.970,130	%		79,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.970,130	%		79,40
<b>TOTALE:</b>						<b>4.130,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.094,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.225,49</b>

**Articolo: VEN25-11.03.23.01 [N.03.23.01]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 1 posti, dim. Cm 80x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.23.01	B.69.23.01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h	1,000	cad	3.560,24	3.560,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.560,240	%		142,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.702,650	%		74,05
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.702,650	%		74,05
<b>TOTALE:</b>						<b>3.852,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.020,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.873,59</b>

**Articolo: VEN25-11.03.23.02 [N.03.23.02]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 2 posti, dim. Cm 160x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.23.02	B.69.23.02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h	1,000	cad	3.918,83	3.918,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.918,830	%		156,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.075,580	%		81,51
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.075,580	%		81,51
<b>TOTALE:</b>						<b>4.240,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.123,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.364,22</b>

**Articolo: VEN25-11.03.23.03 [N.03.23.03]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.23.03</b>	<b>B.69.23.03</b>	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h	1,000	cad	4.431,10	4.431,10
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4.431,100	%		177,24
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	4.608,340	%		92,17
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.608,340	%		92,17
<b>TOTALE:</b>						<b>4.794,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.270,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.065,13</b>

**Articolo: VEN25-11.03.23.04 [N.03.23.04]**

LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.23.04</b>	<b>B.69.23.04</b>	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h	1,000	cad	4.962,58	4.962,58
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4.962,580	%		198,50
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	5.161,080	%		103,22
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.161,080	%		103,22
<b>TOTALE:</b>						<b>5.369,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.422,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.792,30</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.01 [N.03.24.01]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 47x50x90-1 vasca





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	389,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.860,54</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.04 [N.03.24.04]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. Cm 94x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.04	B.69.24.04	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 1 vasca	1,000	cad	1.629,70	1.629,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.629,700	%		65,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.694,890	%		33,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.694,890	%		33,90
<b>TOTALE:</b>						<b>1.764,58</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			467,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.232,19</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.05 [N.03.24.05]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x50x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.05	B.69.24.05	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 2 vasche	1,000	cad	1.840,96	1.840,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.840,960	%		73,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.914,600	%		38,29
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.914,600	%		38,29
<b>TOTALE:</b>						<b>1.993,07</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			528,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.521,23</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.06 [N.03.24.06]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.06	B.69.24.06	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 1 vasca	1,000	cad	1.720,24	1.720,24

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.720,240	%		68,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.789,050	%		35,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.789,050	%		35,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.862,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	493,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.356,06</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.07 [N.03.24.07]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.07	B.69.24.07	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 2 vasche	1,000	cad	1.871,14	1.871,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.871,140	%		74,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.945,990	%		38,92
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.945,990	%		38,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.025,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	536,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.562,54</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.08 [N.03.24.08]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.08	B.69.24.08	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 1 vasca	1,000	cad	2.203,11	2.203,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.203,110	%		88,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.291,230	%		45,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.291,230	%		45,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.384,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	631,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.016,72</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.09 [N.03.24.09]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.09	B.69.24.09	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 2 vasche	1,000	cad	2.384,19	2.384,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.384,190	%		95,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.479,560	%		49,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.479,560	%		49,59
<b>TOTALE:</b>						<b>2.580,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	683,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.264,50</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.10 [N.03.24.10]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-1 vasca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.10	B.69.24.10	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 1 vasca	1,000	cad	2.263,47	2.263,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.263,470	%		90,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.354,010	%		47,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.354,010	%		47,08
<b>TOTALE:</b>						<b>2.450,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	649,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.099,33</b>

**Articolo: VEN25-11.03.24.11 [N.03.24.11]**

LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-2 vasche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.24.11	B.69.24.11	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 2 vasche	1,000	cad	2.444,54	2.444,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.444,540	%		97,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.542,320	%		50,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.542,320	%		50,85
<b>TOTALE:</b>						<b>2.645,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	701,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.347,08</b>

**Articolo: VEN25-11.03.25.01 [N.03.25.01]**

LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.25.01	B.69.25.01	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm	1,000	cad	107,62	107,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,620	%		4,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	111,920	%		2,24
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	111,920	%		2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>147,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>187,13</b>

**Articolo: VEN25-11.03.25.02 [N.03.25.02]**

LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.25.02	B.69.25.02	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm	1,000	cad	136,37	136,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,370	%		5,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	141,820	%		2,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	141,820	%		2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>191,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>242,41</b>

**Articolo: VEN25-11.03.26.01 [N.03.26.01]**

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.26.01	B.69.26.01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico	1,000	a corpo	483,41	483,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	483,410	%		19,34

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	502,750	%		10,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	502,750	%		10,06
<b>TOTALE:</b>						<b>617,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>781,06</b>

**Articolo: VEN25-11.03.26.02 [N.03.26.02]**

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.26.02	B.69.26.02	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Seggiolino ribaltabile per doccia	1,000	cad	422,99	422,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	422,990	%		16,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	439,910	%		8,80
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	439,910	%		8,80
<b>TOTALE:</b>						<b>552,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>698,38</b>

**Articolo: VEN25-11.03.27.01 [N.03.27.01]**

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.27.01	B.69.27.01	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per lavabo	1,000	cad	128,83	128,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128,830	%		5,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	133,980	%		2,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	133,980	%		2,68
<b>TOTALE:</b>						<b>170,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,15</b>

**Articolo: VEN25-11.03.27.02 [N.03.27.02]**

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.27.02	B.69.27.02	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per bidet sospeso	1,000	cad	150,01	150,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	150,010	%		6,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	156,010	%		3,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	156,010	%		3,12
<b>TOTALE:</b>						<b>193,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>245,13</b>

**Articolo: VEN25-11.03.27.03 [N.03.27.03]**

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per orinatoio sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.27.03	B.69.27.03	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per orinatoio sospeso	1,000	cad	257,14	257,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	257,140	%		10,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	267,430	%		5,35
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	267,430	%		5,35
<b>TOTALE:</b>						<b>322,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>407,66</b>

**Articolo: VEN25-11.03.27.04 [N.03.27.04]**

MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.27.04	B.69.27.04	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per vaso sospeso	1,000	cad	312,35	312,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	312,350	%		12,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	324,840	%		6,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	324,840	%		6,50
<b>TOTALE:</b>						<b>432,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	114,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>547,00</b>

**Articolo: VEN25-11.03.28.01 [N.03.28.01]**

MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.28.01	B.69.28.01	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione pneumatica	1,000	cad	522,18	522,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	522,180	%		20,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	543,070	%		10,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	543,070	%		10,86
<b>TOTALE:</b>						<b>596,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	158,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>754,34</b>

**Articolo: VEN25-11.03.28.02 [N.03.28.02]**

MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.28.02	B.69.28.02	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione manuale	1,000	cad	304,17	304,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	304,170	%		12,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	316,340	%		6,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	316,340	%		6,33
<b>TOTALE:</b>						<b>360,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>456,07</b>

**Articolo: VEN25-11.03.29.01 [N.03.29.01]**

ORINATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.29.01	B.69.29.01	ORINATORIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm	1,000	cad	88,93	88,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,930	%		3,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,490	%		1,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,490	%		1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>127,72</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	33,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>161,57</b>

**Articolo: VEN25-11.03.30.01 [N.03.30.01]**

PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.30.01	B.69.30.01	PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm	1,000	cad	71,05	71,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,050	%		2,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,890	%		1,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,890	%		1,48
<b>TOTALE:</b>						<b>124,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			32,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,02</b>

**Articolo: VEN25-11.03.30.02 [N.03.30.02]**

PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	149,43	149,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	149,430	%		5,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	155,410	%		3,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	155,410	%		3,11
<b>TOTALE:</b>						<b>208,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			55,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>264,27</b>

**Articolo: VEN25-11.03.31.01 [N.03.31.01]**

PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.31.01	B.69.31.01	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm	1,000	cad	96,23	96,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	96,230	%		3,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,080	%		2,00
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05



VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,080	%		2,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>167,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>211,41</b>

**Articolo: VEN25-11.03.31.02 [N.03.31.02]**

PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.31.02	B.69.31.02	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm	1,000	cad	163,71	163,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,710	%		6,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	170,260	%		3,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	170,260	%		3,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>240,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>303,75</b>

**Articolo: VEN25-11.03.32.01 [N.03.32.01]**

PILETTA A PAVIMENTO per interni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.32.01	B.69.32.01	PILETTA A PAVIMENTO Per interni	1,000	cad	105,42	105,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	105,420	%		4,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	109,640	%		2,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	109,640	%		2,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>139,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>176,14</b>

**Articolo: VEN25-11.03.32.02 [N.03.32.02]**

PILETTA A PAVIMENTO per esterni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.32.02	B.69.32.02	PILETTA A PAVIMENTO Per esterni	1,000	cad	36,49	36,49

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,490	%		1,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,950	%		0,76
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,950	%		0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>59,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,46</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.01 [N.03.33.01]**

SCARICO IN PE-HD D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.01	B.69.33.01	SCARICO IN PE-HD D = 32 mm	1,000	m	4,31	4,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,310	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,480	%		0,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,480	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>6,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,29</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.02 [N.03.33.02]**

SCARICO IN PE-HD D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.02	B.69.33.02	SCARICO IN PE-HD D = 40 mm	1,000	m	4,35	4,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,350	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,520	%		0,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,040	h	28,99	1,16
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,520	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>7,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,13</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.03 [N.03.33.03]**

SCARICO IN PE-HD D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.03	B.69.33.03	SCARICO IN PE-HD D = 50 mm	1,000	m	4,43	4,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,430	%		0,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,610	%		0,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,610	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>7,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,04</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.04 [N.03.33.04]**

SCARICO IN PE-HD D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	5,36	5,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,360	%		0,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,570	%		0,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,570	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>9,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,11</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.05 [N.03.33.05]**

SCARICO IN PE-HD D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.05	B.69.33.05	SCARICO IN PE-HD D = 75 mm	1,000	m	5,77	5,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,770	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,000	%		0,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,075	h	34,05	2,55
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,075	h	28,99	2,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,000	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>10,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,86</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.06 [N.03.33.06]**

SCARICO IN PE-HD D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.06	B.69.33.06	SCARICO IN PE-HD D = 90 mm	1,000	m	5,66	5,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,660	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,890	%		0,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,890	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>13,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,33</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.07 [N.03.33.07]**

SCARICO IN PE-HD D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.07	B.69.33.07	SCARICO IN PE-HD D = 110 mm	1,000	m	6,51	6,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,510	%		0,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,770	%		0,14
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,770	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>18,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,28</b>

**Articolo: VEN25-11.03.33.08 [N.03.33.08]**

SCARICO IN PE-HD D=125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.33.08	B.69.33.08	SCARICO IN PE-HD D = 125 mm	1,000	m	8,68	8,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,680	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,030	%		0,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,030	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>22,00</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>27,83</b>

**Articolo: VEN25-11.03.34.01 [N.03.34.01]**

SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.34.01	B.69.34.01	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l	1,000	cad	2.219,50	2.219,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.219,500	%		88,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.308,280	%		46,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.308,280	%		46,17
<b>TOTALE:</b>						<b>2.589,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	686,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.276,02</b>

**Articolo: VEN25-11.03.34.02 [N.03.34.02]**

SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.34.02	B.69.34.02	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l	1,000	cad	2.173,38	2.173,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.173,380	%		86,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.260,320	%		45,21
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.260,320	%		45,21
<b>TOTALE:</b>						<b>2.539,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	673,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.212,92</b>

**Articolo: VEN25-11.03.35.01 [N.03.35.01]**

VASO TURCA IN VETROCHINA da incasso a pavimento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.35.01	B.69.35.01	VASO TURCA IN VETROCHINA Da incasso a pavimento	1,000	cad	126,91	126,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	126,910	%		5,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	131,990	%		2,64

VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	131,990	%		2,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>168,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>213,53</b>

**Articolo: VEN25-11.03.36.01 [N.03.36.01]**

VASO WATER INVETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.36.01	B.69.36.01	VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c	1,000	cad	147,21	147,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	147,210	%		5,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	153,100	%		3,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	153,100	%		3,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>190,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>241,30</b>

**Articolo: VEN25-11.03.36.02 [N.03.36.02]**

VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.36.02	B.69.36.02	VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c	1,000	cad	130,30	130,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	130,300	%		5,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	135,510	%		2,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	135,510	%		2,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>203,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,02</b>

**Articolo: VEN25-11.03.37.01 [N.03.37.01]**

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.69.37.01</b>	<b>B.69.37.01</b>	VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 67x36 Tipo a pavimento, dim. 67x36	1,000	cad	233,98	233,98
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	233,980	%		9,36
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	243,340	%		4,87
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	243,340	%		4,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>300,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>379,96</b>

**Articolo: VEN25-11.03.37.02 [N.03.37.02]**

VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo sospeso, dim. 67x36 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.37.02</b>	<b>B.69.37.02</b>	VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 67x36 cm Tipo sospeso, dim. 67x36 cm	1,000	cad	179,52	179,52
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	179,520	%		7,18
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	186,700	%		3,73
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,250	h	34,05	42,56
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,250	h	28,99	36,24
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	186,700	%		3,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>272,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>345,29</b>

**Articolo: VEN25-11.03.38.01 [N.03.38.01]**

VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.69.38.01</b>	<b>B.69.38.01</b>	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	1,000	cad	383,91	383,91
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	383,910	%		15,36
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	399,270	%		7,99
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	399,270	%		7,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>446,78</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>565,18</b>

**Articolo: VEN25-11.03.39.01 [N.03.39.01]**

VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.39.01	B.69.39.01	VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. Cm 50x60x100h	1,000	cad	1.270,17	1.270,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.270,170	%		50,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.320,980	%		26,42
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.320,980	%		26,42
<b>TOTALE:</b>						<b>1.499,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	397,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.897,37</b>

**Articolo: VEN25-11.03.40.01 [N.03.40.01]**

VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.40.01	B.69.40.01	VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm	1,000	cad	232,74	232,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,740	%		9,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	242,050	%		4,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	242,050	%		4,84
<b>TOTALE:</b>						<b>283,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>358,32</b>

**Articolo: VEN25-11.03.40.02 [N.03.40.02]**

VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.69.40.02	B.69.40.02	VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm	1,000	cad	232,74	232,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,740	%		9,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	242,050	%		4,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	242,050	%		4,84
<b>TOTALE:</b>						<b>299,01</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	79,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>378,25</b>

**Articolo: VEN25-11.03.41.01 [VE.IM.130.35]**

Sostituzione gruppo di erogazione doccia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	63,040	%		12,61
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	0,16
VEN25-PR-A.68.37.01	B.68.37.01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	229,77	229,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	229,770	%		9,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	238,960	%		4,78
<b>TOTALE:</b>						<b>319,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>404,23</b>

**Articolo: VEN25-11.04.01.01 [N.04.01.01]**

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.01.01	B.72.01.01	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 32 m³/h	1,000	cad	19.352,20	19.352,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.352,200	%		774,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20.126,290	%		402,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20.126,290	%		402,53
<b>TOTALE:</b>						<b>22.948,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.081,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29.030,02</b>

**Articolo: VEN25-11.04.01.02 [N.04.01.02]**

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.01.02	B.72.01.02	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 60 m³/h	1,000	cad	22.008,39	22.008,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22.008,390	%		880,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22.888,730	%		457,77

VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22.888,730	%		457,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>25.821,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.842,71
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32.664,26</b>

**Articolo: VEN25-11.04.01.03 [N.04.01.03]**

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 100 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.01.03	B.72.01.03	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 100 m³/h	1,000	cad	28.206,18	28.206,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28.206,180	%		1.128,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29.334,430	%		586,69
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29.334,430	%		586,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>32.525,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.619,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41.144,24</b>

**Articolo: VEN25-11.04.01.04 [N.04.01.04]**

CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 140 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.01.04	B.72.01.04	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 140 m³/h	1,000	cad	32.759,63	32.759,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32.759,630	%		1.310,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34.070,020	%		681,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	34.070,020	%		681,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>37.450,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9.924,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47.374,38</b>

**Articolo: VEN25-11.04.02.01 [N.04.02.01]**

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.72.02.01</b>	<b>B.72.02.01</b>	CENTRALE CON 2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 32 m³/h	1,000	cad	37.120,41	37.120,41
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	37.120,410	%		1.484,82
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	38.605,230	%		772,10
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	34,05	1.634,40
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	28,99	1.391,52
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38.605,230	%		772,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>43.175,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.441,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54.616,82</b>

**Articolo: VEN25-11.04.02.02 [N.04.02.02]**

CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.02.02	B.72.02.02	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 60 m³/h	1,000	cad	43.280,61	43.280,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43.280,610	%		1.731,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45.011,830	%		900,24
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	28,99	1.391,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45.011,830	%		900,24
					TOTALE:	49.838,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.207,13
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	63.045,36

**Articolo: VEN25-11.04.02.03 [N.04.02.03]**

CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 100 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.02.03	B.72.02.03	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 100 m³/h	1,000	cad	55.804,83	55.804,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55.804,830	%		2.232,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58.037,020	%		1.160,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	28,99	1.391,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58.037,020	%		1.160,74
					<b>TOTALE:</b>	<b>63.384,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.796,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80.181,29</b>

**Articolo: VEN25-11.04.02.04 [N.04.02.04]**CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 140 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.02.04	B.72.02.04	CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 140 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	64.468,60	64.468,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	64.468,600	%		2.578,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67.047,340	%		1.340,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	34,05	1.634,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	48,000	h	28,99	1.391,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67.047,340	%		1.340,95
<b>TOTALE:</b>						<b>72.755,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19.280,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92.035,28</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.01 [N.04.03.01]**CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 25 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.01	B.72.03.01	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 25 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	13.351,13	13.351,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13.351,130	%		534,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13.885,180	%		277,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13.885,180	%		277,70
<b>TOTALE:</b>						<b>15.449,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.094,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19.543,26</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.02 [N.04.03.02]**CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 50 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.02	B.72.03.02	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 50 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	14.332,16	14.332,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.332,160	%		573,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14.905,450	%		298,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	28,99	463,84

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14.905,450	%		298,11
<b>TOTALE:</b>						<b>16.510,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.375,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20.885,54</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.03 [N.04.03.03]**

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 75 m³/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.03	B.72.03.03	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 75 m³/h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	15.580,75	15.580,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15.580,750	%		623,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.203,980	%		324,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.203,980	%		324,08
<b>TOTALE:</b>						<b>17.860,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.733,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22.593,89</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.04 [N.04.03.04]**

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.04	B.72.03.04	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 100 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	18.755,77	18.755,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18.755,770	%		750,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19.506,000	%		390,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19.506,000	%		390,12
<b>TOTALE:</b>						<b>21.294,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.643,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26.938,02</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.05 [N.04.03.05]**

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.72.03.05	B.72.03.05	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 150 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	26.702,22	26.702,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26.702,220	%		1.068,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27.770,310	%		555,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	34,05	544,80
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	16,000	h	28,99	463,84
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27.770,310	%		555,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>29.889,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.920,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37.810,56</b>

**Articolo: VEN25-11.04.03.06 [N.04.03.06]**

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 200 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.06	B.72.03.06	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 200 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	30.287,50	30.287,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30.287,500	%		1.211,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31.499,000	%		629,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	18,000	h	34,05	612,90
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	18,000	h	28,99	521,82
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31.499,000	%		629,98
					TOTALE:	33.893,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.981,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42.875,51

**Articolo: VEN25-11.04.03.07 [N.04.03.07]**

CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 300 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.03.07	B.72.03.07	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 300 m³/h con serbatoio da 1000 l	1,000	cad	34.429,55	34.429,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34.429,550	%		1.377,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35.806,730	%		716,13
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	18,000	h	34,05	612,90
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	18,000	h	28,99	521,82
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35.806,730	%		716,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>38.373,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.169,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48.542,74</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4.358,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>20.804,35</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.01 [N.04.05.01]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 25 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.01	B.72.05.01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 25 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	8.673,00	8.673,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.673,000	%		346,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.019,920	%		180,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.019,920	%		180,40
<b>TOTALE:</b>						<b>9.569,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.536,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.105,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.02 [N.04.05.02]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 50 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.02	B.72.05.02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 50 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	9.461,45	9.461,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.461,450	%		378,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.839,910	%		196,80
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.839,910	%		196,80
<b>TOTALE:</b>						<b>10.422,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.762,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.184,63</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.03 [N.04.05.03]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 75 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.03	B.72.05.03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 75 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 500 l	1,000	cad	10.533,74	10.533,74



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.533,740	%		421,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.955,090	%		219,10
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.955,090	%		219,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>11.582,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.069,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14.651,75</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.04 [N.04.05.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 100 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.04	B.72.05.04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	12.694,12	12.694,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12.694,120	%		507,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13.201,880	%		264,04
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13.201,880	%		264,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>13.919,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.688,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17.607,64</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.05 [N.04.05.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 150 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.05	B.72.05.05	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	19.080,59	19.080,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19.080,590	%		763,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19.843,810	%		396,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19.843,810	%		396,88
					TOTALE:	20.889,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.535,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	26.425,51

**Articolo: VEN25-11.04.05.06 [N.04.05.06]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 200 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.06	B.72.05.06	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 200 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	21.706,15	21.706,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21.706,150	%		868,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22.574,400	%		451,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22.574,400	%		451,49
<b>TOTALE:</b>						<b>23.729,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.288,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30.017,87</b>

**Articolo: VEN25-11.04.05.07 [N.04.05.07]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 300 m<sup>3</sup>/h con serbatoio da 1.000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.05.07	B.72.05.07	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 300 m <sup>3</sup> /h con serbatoio da 1.000 l	1,000	cad	24.126,70	24.126,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24.126,700	%		965,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25.091,770	%		501,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25.091,770	%		501,84
<b>TOTALE:</b>						<b>26.347,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.982,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33.329,73</b>

**Articolo: VEN25-11.04.06.01 [N.04.06.01]**COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m<sup>3</sup>/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.06.01	B.72.06.01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m <sup>3</sup> /h cad	1,000	cad	1.990,39	1.990,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.990,390	%		79,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.070,010	%		41,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.070,010	%		41,40
<b>TOTALE:</b>						<b>2.247,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	595,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.842,94</b>

**Articolo: VEN25-11.04.06.02 [N.04.06.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.06.02	B.72.06.02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m³/h cad	1,000	cad	2.298,70	2.298,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.298,700	%		91,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.390,650	%		47,81
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.390,650	%		47,81
<b>TOTALE:</b>						<b>2.580,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	683,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.264,76</b>

**Articolo: VEN25-11.04.06.03 [N.04.06.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.06.03	B.72.06.03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m³/h cad	1,000	cad	2.547,10	2.547,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.547,100	%		101,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.648,980	%		52,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.648,980	%		52,98
<b>TOTALE:</b>						<b>2.881,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	763,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.644,49</b>

**Articolo: VEN25-11.04.06.04 [N.04.06.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.06.04	B.72.06.04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad	1,000	cad	3.427,37	3.427,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.427,370	%		137,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.564,460	%		71,29
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.564,460	%		71,29
<b>TOTALE:</b>						<b>3.833,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.015,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.848,90</b>

**Articolo: VEN25-11.04.07.01 [N.04.07.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 Kw-22 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.01	B.72.07.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 kW, 22 m³/h a 13 bar	1,000	cad	4.832,97	4.832,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.832,970	%		193,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.026,290	%		100,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.026,290	%		100,53
<b>TOTALE:</b>						<b>5.416,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.435,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.851,83</b>

**Articolo: VEN25-11.04.07.02 [N.04.07.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 Kw-32 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.02	B.72.07.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 kW, 32 m³/h a 13 bar	1,000	cad	5.167,28	5.167,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.167,280	%		206,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.373,970	%		107,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.373,970	%		107,48
<b>TOTALE:</b>						<b>5.778,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.531,18

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7.309,23
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-11.04.07.03 [N.04.07.03]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 Kw-46 m<sup>3</sup>/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.03	B.72.07.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 kW, 46 m <sup>3</sup> /h a 13 bar	1,000	cad	5.856,68	5.856,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.856,680	%		234,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.090,950	%		121,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.090,950	%		121,82
TOTALE:						6.523,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.728,78
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.252,49

**Articolo: VEN25-11.04.07.04 [N.04.07.04]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 Kw-60 m<sup>3</sup>/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.04	B.72.07.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 kW, 60 m <sup>3</sup> /h a 13 bar	1,000	cad	6.083,82	6.083,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.083,820	%		243,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.327,170	%		126,54
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.327,170	%		126,54
TOTALE:						7.084,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.877,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.961,98

**Articolo: VEN25-11.04.07.05 [N.04.07.05]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 Kw-68 m<sup>3</sup>/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.05	B.72.07.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 kW, 68 m <sup>3</sup> /h a 13 bar	1,000	cad	6.562,80	6.562,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.562,800	%		262,51

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.825,310	%		136,51
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.825,310	%		136,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>7.287,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.931,17
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9.218,62</b>

**Articolo: VEN25-11.04.07.06 [N.04.07.06]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 Kw-100 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.06	B.72.07.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 kW, 100 m³/h a 13 bar	1,000	cad	8.406,16	8.406,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.406,160	%		336,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.742,410	%		174,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.742,410	%		174,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>9.344,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.476,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11.820,50</b>

**Articolo: VEN25-11.04.07.07 [N.04.07.07]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 Kw-125 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.07	B.72.07.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 kW, 125 m³/h a 13 bar	1,000	cad	9.892,24	9.892,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.892,240	%		395,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.287,930	%		205,76
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.287,930	%		205,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>10.951,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.902,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13.853,79</b>

**Articolo: VEN25-11.04.07.08 [N.04.07.08]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 Kw-140 m³/h. a 13 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.07.08	B.72.07.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 kW, 140 m³/h a 13 bar	1,000	cad	10.475,94	10.475,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.475,940	%		419,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.894,980	%		217,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.894,980	%		217,90
<b>TOTALE:</b>						<b>11.582,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.069,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14.652,42</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.01 [N.04.08.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 Kw-21 m³/h. a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.01	B.72.08.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 kW, 21 m³/h a 7 bar	1,000	cad	985,51	985,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	985,510	%		39,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.024,930	%		20,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.024,930	%		20,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.192,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	315,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.507,89</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.02 [N.04.08.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-36 m³/h. a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.02	B.72.08.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 36 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.049,15	1.049,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.049,150	%		41,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.091,120	%		21,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.091,120	%		21,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.260,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.594,96</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.03 [N.04.08.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-48 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.03	B.72.08.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 48 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.186,34	1.186,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.186,340	%		47,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.233,790	%		24,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.233,790	%		24,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.409,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	373,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.782,68</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.04 [N.04.08.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 Kw-72 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.04	B.72.08.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 kW, 72 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.258,98	1.258,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.258,980	%		50,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.309,340	%		26,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.309,340	%		26,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.487,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.882,07</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.05 [N.04.08.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-132 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-PR-A.72.08.05	B.72.08.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 132 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.439,65	1.439,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.439,650	%		57,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.497,240	%		29,94
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.497,240	%		29,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.683,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.129,25</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.06 [N.04.08.06]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-156 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.06	B.72.08.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 156 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.585,71	1.585,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.585,710	%		63,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.649,140	%		32,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.649,140	%		32,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.841,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.329,09</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.07 [N.04.08.07]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 Kw-189 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.07	B.72.08.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 kW, 189 m³/h a 7 bar	1,000	cad	1.832,31	1.832,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.832,310	%		73,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.905,600	%		38,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.905,600	%		38,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.170,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.746,24</b>

**Articolo: VEN25-11.04.08.08 [N.04.08.08]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 Kw-210 m³/h a 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.08.08	B.72.08.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 kW, 210 m³/h a 7 bar	1,000	cad	2.069,84	2.069,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.069,840	%		82,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.152,630	%		43,05
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.152,630	%		43,05
<b>TOTALE:</b>						<b>2.427,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	643,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.071,23</b>

**Articolo: VEN25-11.04.09.01 [N.04.09.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.09.01	B.72.09.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	141,07	141,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	141,070	%		5,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	146,710	%		2,93
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	146,710	%		2,93
<b>TOTALE:</b>						<b>174,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>220,92</b>

**Articolo: VEN25-11.04.09.02 [N.04.09.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.09.02	B.72.09.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	165,43	165,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	165,430	%		6,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	172,050	%		3,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	172,050	%		3,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>201,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>254,27</b>

**Articolo: VEN25-11.04.09.03 [N.04.09.03]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.09.03	B.72.09.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	211,13	211,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	211,130	%		8,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	219,580	%		4,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	219,580	%		4,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>250,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>316,79</b>

**Articolo: VEN25-11.04.09.04 [N.04.09.04]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.09.04	B.72.09.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	248,22	248,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	248,220	%		9,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	258,150	%		5,16
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	258,150	%		5,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>300,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>379,50</b>

**Articolo: VEN25-11.04.09.05 [N.04.09.05]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.09.05	B.72.09.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m³/h	1,000	cad	320,70	320,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	320,700	%		12,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	333,530	%		6,67
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	333,530	%		6,67
<b>TOTALE:</b>						<b>378,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>478,68</b>

**Articolo: VEN25-11.04.10.01 [N.04.10.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.10.01	B.72.10.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	136,50	136,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,500	%		5,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	141,960	%		2,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	141,960	%		2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>169,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,68</b>

**Articolo: VEN25-11.04.10.02 [N.04.10.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.10.02	B.72.10.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	160,05	160,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	160,050	%		6,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,450	%		3,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,450	%		3,33
<b>TOTALE:</b>						<b>195,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,72

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	246,90
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-11.04.10.03 [N.04.10.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.10.03	B.72.10.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h	1,000	cad	204,26	204,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	204,260	%		8,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	212,430	%		4,25
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	34,05	11,92
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,350	h	28,99	10,15
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	212,430	%		4,25
<b>TOTALE:</b>						<b>243,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>307,40</b>

**Articolo: VEN25-11.04.10.04 [N.04.10.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.10.04	B.72.10.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h	1,000	cad	240,15	240,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	240,150	%		9,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	249,760	%		5,00
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	249,760	%		5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>291,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>368,48</b>

**Articolo: VEN25-11.04.10.05 [N.04.10.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.10.05	B.72.10.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h	1,000	cad	310,28	310,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	310,280	%		12,41

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	322,690	%		6,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	322,690	%		6,45
<b>TOTALE:</b>						<b>367,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	97,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>464,41</b>

**Articolo: VEN25-11.04.11.01 [N.04.11.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.11.01	B.72.11.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h	1,000	cad	264,49	264,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	264,490	%		10,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	275,070	%		5,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	275,070	%		5,50
<b>TOTALE:</b>						<b>314,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>397,77</b>

**Articolo: VEN25-11.04.11.02 [N.04.11.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.11.02	B.72.11.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h	1,000	cad	309,36	309,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	309,360	%		12,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	321,730	%		6,43
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	321,730	%		6,43
<b>TOTALE:</b>						<b>362,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>459,14</b>

**Articolo: VEN25-11.04.11.03 [N.04.11.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 105 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.11.03	B.72.11.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 105 m³/h	1,000	cad	394,80	394,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	394,800	%		15,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	410,590	%		8,21
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	410,590	%		8,21
<b>TOTALE:</b>						<b>455,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	120,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>576,06</b>

**Articolo: VEN25-11.04.11.04 [N.04.11.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4" 170 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.11.04	B.72.11.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4" 170 m³/h	1,000	cad	464,05	464,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	464,050	%		18,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	482,610	%		9,65
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	28,99	13,05
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	482,610	%		9,65
<b>TOTALE:</b>						<b>530,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>670,80</b>

**Articolo: VEN25-11.04.11.05 [N.04.11.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1" 290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.11.05	B.72.11.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1" 290 m³/h	1,000	cad	599,58	599,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	599,580	%		23,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	623,560	%		12,47
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	34,05	15,32
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,450	h	28,99	13,05

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	623,560	%		12,47
<b>TOTALE:</b>						<b>676,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	179,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>856,24</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.01 [N.04.12.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 29 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.01	B.72.12.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 29 m³/h	1,000	cad	3.494,14	3.494,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.494,140	%		139,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.633,910	%		72,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.633,910	%		72,68
<b>TOTALE:</b>						<b>3.905,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.034,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.940,27</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.02 [N.04.12.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 38 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.02	B.72.12.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 38 m³/h	1,000	cad	3.767,39	3.767,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.767,390	%		150,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.918,090	%		78,36
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.918,090	%		78,36
<b>TOTALE:</b>						<b>4.200,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.113,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.314,13</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.03 [N.04.12.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 50 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



<b>VEN25-PR-A.72.12.03</b>	<b>B.72.12.03</b>	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 50 m³/h	1,000	cad	4.029,00	4.029,00
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4.029,000	%		161,16
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	4.190,160	%		83,80
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.190,160	%		83,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.483,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.188,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.672,06</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.04 [N.04.12.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 63 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.04	B.72.12.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 63 m³/h	1,000	cad	4.202,26	4.202,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.202,260	%		168,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.370,350	%		87,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.370,350	%		87,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.671,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.237,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.909,13</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.05 [N.04.12.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 77 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.05	B.72.12.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 77 m³/h	1,000	cad	4.704,57	4.704,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.704,570	%		188,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.892,750	%		97,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.892,750	%		97,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.214,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.381,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.596,41</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.06 [N.04.12.06]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4" 104 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.06	B.72.12.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4" 104 m³/h	1,000	cad	5.383,39	5.383,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.383,390	%		215,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.598,730	%		111,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.598,730	%		111,97
<b>TOTALE:</b>						<b>5.948,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.576,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.525,17</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.07 [N.04.12.07]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 126 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.07	B.72.12.07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 126 m³/h	1,000	cad	5.865,10	5.865,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.865,100	%		234,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.099,700	%		121,99
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.099,700	%		121,99
<b>TOTALE:</b>						<b>6.469,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.714,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.184,25</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.08 [N.04.12.08]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 155 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.08	B.72.12.08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 155 m³/h	1,000	cad	6.471,99	6.471,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.471,990	%		258,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.730,870	%		134,62
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.730,870	%		134,62
<b>TOTALE:</b>						<b>7.189,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.905,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.094,38</b>

**Articolo: VEN25-11.04.12.09 [N.04.12.09]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.12.09	B.72.12.09	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h	1,000	cad	7.018,08	7.018,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.018,080	%		280,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.298,800	%		145,98
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.298,800	%		145,98
<b>TOTALE:</b>						<b>7.779,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.061,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.841,55</b>

**Articolo: VEN25-11.04.13.01 [N.04.13.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.13.01	B.72.13.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h	1,000	cad	116,81	116,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	116,810	%		4,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,480	%		2,43
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,480	%		2,43
<b>TOTALE:</b>						<b>189,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,57</b>

**Articolo: VEN25-11.04.13.02 [N.04.13.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.72.13.02</b>	<b>B.72.13.02</b>	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h	1,000	cad	139,04	139,04
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	139,040	%		5,56
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	144,600	%		2,89
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,600	%		2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>213,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>269,98</b>

**Articolo: VEN25-11.04.13.03 [N.04.13.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.72.13.03</b>	<b>B.72.13.03</b>	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h	1,000	cad	170,80	170,80
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	170,800	%		6,83
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	177,630	%		3,55
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	177,630	%		3,55
<b>TOTALE:</b>						<b>247,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>313,43</b>

**Articolo: VEN25-11.04.14.01 [N.04.14.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.72.14.01</b>	<b>B.72.14.01</b>	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h	1,000	cad	186,34	186,34
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	186,340	%		7,45
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	193,790	%		3,88
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	193,790	%		3,88
<b>TOTALE:</b>						<b>296,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>374,59</b>

**Articolo: VEN25-11.04.15.01 [N.04.15.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.15.01	B.72.15.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 250l	1,000	cad	900,61	900,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	900,610	%		36,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	936,630	%		18,73
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	936,630	%		18,73
<b>TOTALE:</b>						<b>1.100,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.391,72</b>

**Articolo: VEN25-11.04.15.02 [N.04.15.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 500 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.15.02	B.72.15.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 500l	1,000	cad	1.081,14	1.081,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.081,140	%		43,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.124,390	%		22,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.124,390	%		22,49
<b>TOTALE:</b>						<b>1.295,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	343,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.638,74</b>

**Articolo: VEN25-11.04.15.03 [N.04.15.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.15.03	B.72.15.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 1000l	1,000	cad	1.467,43	1.467,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.467,430	%		58,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.526,130	%		30,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.526,130	%		30,52
<b>TOTALE:</b>						<b>1.713,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	454,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.167,26</b>

**Articolo: VEN25-11.04.16.01 [N.04.16.01]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.16.01	B.72.16.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	249,40	249,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	249,400	%		9,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	259,380	%		5,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	259,380	%		5,19
<b>TOTALE:</b>						<b>345,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	91,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>436,94</b>

**Articolo: VEN25-11.04.16.02 [N.04.16.02]**COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 228 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.16.02	B.72.16.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 228 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	411,14	411,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	411,140	%		16,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	427,590	%		8,55
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	427,590	%		8,55
<b>TOTALE:</b>						<b>520,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>658,23</b>

**Articolo: VEN25-11.04.17.01 [N.04.17.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.17.01	B.72.17.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm	1,000	cad	16,51	16,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,510	%		0,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,170	%		0,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,170	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>38,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,90</b>

**Articolo: VEN25-11.04.17.02 [N.04.17.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.17.02	B.72.17.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm	1,000	cad	23,31	23,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,310	%		0,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,240	%		0,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	24,240	%		0,48
<b>TOTALE:</b>						<b>46,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,20</b>

**Articolo: VEN25-11.04.17.03 [N.04.17.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.17.03	B.72.17.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm	1,000	cad	32,30	32,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	32,300	%		1,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,590	%		0,67
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,590	%		0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>55,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,77

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	70,51
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-11.04.17.04 [N.04.17.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1"1/4 x L1000 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.17.04	B.72.17.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/4" x L1000 mm	1,000	cad	57,81	57,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,810	%		2,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,120	%		1,20
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,120	%		1,20
<b>TOTALE:</b>						<b>83,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>105,41</b>

**Articolo: VEN25-11.04.18.01 [N.04.18.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h-fino a 7,5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.01	B.72.18.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h, fino a 7,5 kW	1,000	cad	2.559,24	2.559,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.559,240	%		102,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.661,610	%		53,23
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.661,610	%		53,23
<b>TOTALE:</b>						<b>3.146,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	833,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.980,08</b>

**Articolo: VEN25-11.04.18.02 [N.04.18.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h-da 9 a 15 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.02	B.72.18.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h, da 9 kW a 15 kW	1,000	cad	2.650,64	2.650,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.650,640	%		106,03



VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.756,670	%		55,13
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.756,670	%		55,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.245,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	859,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.105,14</b>

**Articolo: VEN25-11.04.18.03 [N.04.18.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m<sup>3</sup>/h-da 18,5 a 22 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.03	B.72.18.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m³/h, da 18,5 kW a 22 kW	1,000	cad	2.851,72	2.851,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.851,720	%		114,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.965,790	%		59,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.965,790	%		59,32
					TOTALE:	3.462,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	917,61
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	4.380,28

**Articolo: VEN25-11.04.18.04 [N.04.18.04]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori fino a 46 m<sup>3</sup>/h cad-fino a 7,5 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.04	B.72.18.04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. fino a 46 m³/h cad, fino a 7,5 kW	1,000	cad	3.814,50	3.814,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.814,500	%		152,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.967,080	%		79,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.967,080	%		79,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.630,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.226,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.857,05</b>

**Articolo: VEN25-11.04.18.05 [N.04.18.05]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 60 a 100 m³/h cad-da 9 a 15 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.05	B.72.18.05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. Da 60 a 100 m³/h cad, da 9 a 15 kW cad	1,000	cad	3.936,34	3.936,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.936,340	%		157,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.093,790	%		81,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.093,790	%		81,88
<b>TOTALE:</b>						<b>4.761,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.261,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.023,77</b>

**Articolo: VEN25-11.04.18.06 [N.04.18.06]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 125 a 140 m³/h cad-da 18,5 a 22 kW cad

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.18.06	B.72.18.06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. da 125 a 140 m³/h cad, da 18,5 a 22 kW cad	1,000	cad	4.143,53	4.143,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.143,530	%		165,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.309,270	%		86,19
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.309,270	%		86,19
<b>TOTALE:</b>						<b>4.985,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.321,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.307,25</b>

**Articolo: VEN25-11.04.19.01 [N.04.19.01]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.19.01	B.72.19.01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"	1,000	cad	3.091,72	3.091,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.091,720	%		123,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.215,390	%		64,31
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.215,390	%		64,31
<b>TOTALE:</b>						<b>3.533,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	936,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.469,41</b>

**Articolo: VEN25-11.04.19.02 [N.04.19.02]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.19.02	B.72.19.02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"	1,000	cad	3.254,71	3.254,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.254,710	%		130,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.384,900	%		67,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.384,900	%		67,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3.709,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	983,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.692,42</b>

**Articolo: VEN25-11.04.19.03 [N.04.19.03]**

COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.19.03	B.72.19.03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE quadro di controllo di umidità e pressione	1,000	cad	3.579,40	3.579,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.579,400	%		143,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.722,580	%		74,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.722,580	%		74,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4.060,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.076,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.136,66</b>

**Articolo: VEN25-11.04.20.01 [N.04.20.01]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 32 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.01	B.72.20.01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 32 m³/h	1,000	cad	3.795,59	3.795,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.795,590	%		151,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.947,410	%		78,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.947,410	%		78,95
<b>TOTALE:</b>						<b>4.357,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.154,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.512,20</b>

**Articolo: VEN25-11.04.20.02 [N.04.20.02]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 43 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.02	B.72.20.02	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 43 m³/h	1,000	cad	4.135,26	4.135,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.135,260	%		165,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.300,670	%		86,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.300,670	%		86,01
<b>TOTALE:</b>						<b>4.724,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.252,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.976,94</b>

**Articolo: VEN25-11.04.20.03 [N.04.20.03]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 54 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.03	B.72.20.03	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 54 m³/h	1,000	cad	4.206,59	4.206,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.206,590	%		168,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.374,850	%		87,50
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.374,850	%		87,50
<b>TOTALE:</b>						<b>4.802,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.272,53

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.074,54
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-11.04.20.04 [N.04.20.04]**COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 72 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.04	B.72.20.04	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 72 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	4.783,18	4.783,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.783,180	%		191,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.974,510	%		99,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.974,510	%		99,49
TOTALE:						5.425,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.437,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.863,45

**Articolo: VEN25-11.04.20.05 [N.04.20.05]**COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 86 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.05	B.72.20.05	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 86 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	5.829,99	5.829,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.829,990	%		233,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.063,190	%		121,26
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.063,190	%		121,26
TOTALE:						6.557,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.737,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.295,71

**Articolo: VEN25-11.04.20.06 [N.04.20.06]**COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 119 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.06	B.72.20.06	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 119 m <sup>3</sup> /h	1,000	cad	8.242,73	8.242,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.242,730	%		329,71

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.572,440	%		171,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.572,440	%		171,45
<b>TOTALE:</b>						<b>9.167,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.429,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11.596,89</b>

**Articolo: VEN25-11.04.20.07 [N.04.20.07]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 144 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.07	B.72.20.07	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 144 m³/h	1,000	cad	9.973,72	9.973,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.973,720	%		398,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.372,670	%		207,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.372,670	%		207,45
					TOTALE:	11.039,73
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.925,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13.965,26

**Articolo: VEN25-11.04.20.08 [N.04.20.08]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 176 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.20.08	B.72.20.08	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 176 m³/h	1,000	cad	11.973,06	11.973,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11.973,060	%		478,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12.451,980	%		249,04
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12.451,980	%		249,04
					TOTALE:	13.202,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.498,59
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	16.700,81

**Articolo: VEN25-11.04.21.01 [N.04.21.01]**

COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a -70°C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.21.01	B.72.21.01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a - 70°C	1,000	cad	449,72	449,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	449,720	%		17,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	467,710	%		9,35
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	467,710	%		9,35
<b>TOTALE:</b>						<b>517,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>655,19</b>

**Articolo: VEN25-11.04.22.01 [N.04.22.01]**

GUAINA DI PROTEZIONE per ogni diametro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.22.01	B.72.22.01	GUAINA DI PROTEZIONE Per ogni diametro	1,000	m	2,06	2,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,060	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,140	%		0,04
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,140	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>4,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,20</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.01 [N.04.23.01]**

PRESA GAS MEDICALEDI INCASSO TIPO UNI ossigeno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.01	B.72.23.01	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per ossigeno	1,000	cad	63,97	63,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,970	%		2,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,530	%		1,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,530	%		1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>90,00</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>113,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.02 [N.04.23.02]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI protossido d'azoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.02	B.72.23.02	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per protossido d'azoto	1,000	cad	63,97	63,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,970	%		2,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,530	%		1,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,530	%		1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>90,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		23,85	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.03 [N.04.23.03]**

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.03	B.72.23.03	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per vuoto	1,000	cad	63,97	63,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,970	%		2,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,530	%		1,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,530	%		1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>90,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265		23,85	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.04 [N.04.23.04]**

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI aria medicale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.04	B.72.23.04	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per aria medicale	1,000	cad	56,56	56,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,560	%		2,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,820	%		1,18
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24



VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,820	%		1,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,72</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.05 [N.04.23.05]**

PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI anidride carbonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.05	B.72.23.05	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per anidride carbonica	1,000	cad	52,97	52,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,970	%		2,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,090	%		1,10
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,090	%		1,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,80</b>

**Articolo: VEN25-11.04.23.06 [N.04.23.06]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI azoto/aria strumentale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.23.06	B.72.23.06	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per azoto/aria strumentale	1,000	cad	63,97	63,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,970	%		2,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,530	%		1,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,530	%		1,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>90,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.01 [N.04.24.01]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR ossigeno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.01	B.72.24.01	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per ossigeno	1,000	cad	46,44	46,44

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,440	%		1,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,300	%		0,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,300	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>71,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,88</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.02 [N.04.24.02]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR protossido d'azoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.02	B.72.24.02	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per protossido d'azoto	1,000	cad	46,44	46,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,440	%		1,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,300	%		0,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,300	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>71,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,88</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.03 [N.04.24.03]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.03	B.72.24.03	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per vuoto	1,000	cad	46,44	46,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,440	%		1,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,300	%		0,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,300	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>71,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,88</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.04 [N.04.24.04]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR aria medicale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.04	B.72.24.04	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per aria medicale	1,000	cad	55,66	55,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	55,660	%		2,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	57,890	%		1,16
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	57,890	%		1,16
<b>TOTALE:</b>						<b>81,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>102,49</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.05 [N.04.24.05]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR anidride carbonica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.05	B.72.24.05	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per anidride carbonica	1,000	cad	52,12	52,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	52,120	%		2,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	54,200	%		1,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	54,200	%		1,08
<b>TOTALE:</b>						<b>77,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,62</b>

**Articolo: VEN25-11.04.24.06 [N.04.24.06]**

PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR azoto/aria strumentale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.24.06	B.72.24.06	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per azoto/aria strumentale	1,000	cad	46,44	46,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46,440	%		1,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48,300	%		0,97
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48,300	%		0,97
<b>TOTALE:</b>						<b>71,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,88</b>

**Articolo: VEN25-11.04.25.01 [N.04.25.01]**

PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI Normale-tipo 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.25.01	B.72.25.01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 normale	1,000	cad	132,51	132,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	132,510	%		5,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	137,810	%		2,76
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	137,810	%		2,76
<b>TOTALE:</b>						<b>164,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>207,64</b>

**Articolo: VEN25-11.04.26.01 [N.04.26.01]**

PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI Alimentata ad aria compressa-tipo 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.26.01	B.72.26.01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 VENTURI Tipo 1 tipo venturi	1,000	cad	483,05	483,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	483,050	%		19,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	502,370	%		10,05
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	502,370	%		10,05
<b>TOTALE:</b>						<b>585,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>740,67</b>

**Articolo: VEN25-11.04.27.01 [N.04.27.01]**

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.27.01	B.72.27.01	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi	1,000	cad	269,27	269,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	269,270	%		10,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	280,040	%		5,60
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	280,040	%		5,60
<b>TOTALE:</b>						<b>480,36</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	127,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>607,66</b>

**Articolo: VEN25-11.04.27.02 [N.04.27.02]**

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.27.02	B.72.27.02	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi	1,000	cad	366,08	366,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	366,080	%		14,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	380,720	%		7,61
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	34,05	119,18
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	28,99	101,47
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	380,720	%		7,61
<b>TOTALE:</b>						<b>616,59</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			163,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>779,99</b>

**Articolo: VEN25-11.04.27.03 [N.04.27.03]**

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.27.03	B.72.27.03	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi	1,000	cad	378,32	378,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	378,320	%		15,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	393,450	%		7,87
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,500	h	34,05	153,23
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,500	h	28,99	130,46
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	393,450	%		7,87
<b>TOTALE:</b>						<b>692,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			183,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>876,49</b>

**Articolo: VEN25-11.04.27.04 [N.04.27.04]**

QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.27.04	B.72.27.04	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori	1,000	cad	433,96	433,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	433,960	%		17,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	451,320	%		9,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	34,05	119,18

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	28,99	101,47
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	451,320	%		9,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>690,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>872,89</b>

**Articolo: VEN25-11.04.28.01 [N.04.28.01]**

QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.28.01	B.72.28.01	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off	1,000	cad	402,43	402,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	402,430	%		16,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	418,530	%		8,37
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	34,05	119,18
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	28,99	101,47
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	418,530	%		8,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>655,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>829,74</b>

**Articolo: VEN25-11.04.28.02 [N.04.28.02]**

QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.28.02	B.72.28.02	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off	1,000	cad	499,01	499,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	499,010	%		19,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	518,970	%		10,38
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	518,970	%		10,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>854,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.081,49</b>

**Articolo: VEN25-11.04.29.01 [N.04.29.01]**

QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD con bus RS 485

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.72.29.01	B.72.29.01	QUADRO GENERALEQUADRO GENERALE con bus RS485 con bus RS485	1,000	cad	2.249,08	2.249,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.249,080	%		89,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.339,040	%		46,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.339,040	%		46,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.810,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	744,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.555,71</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.01 [N.04.30.01]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.01	B.72.30.01	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas	1,000	cad	853,62	853,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	853,620	%		34,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	887,760	%		17,76
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	887,760	%		17,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>986,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.247,69</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.02 [N.04.30.02]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.02	B.72.30.02	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto	1,000	cad	853,62	853,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	853,620	%		34,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	887,760	%		17,76
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,330	h	34,05	45,29
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,330	h	28,99	38,56
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	887,760	%		17,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.007,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	266,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.274,02</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.03 [N.04.30.03]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.03	B.72.30.03	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas	1,000	cad	1.462,25	1.462,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.462,250	%		58,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.520,740	%		30,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,330	h	34,05	45,29
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,330	h	28,99	38,56
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.520,740	%		30,41
<b>TOTALE:</b>						<b>1.665,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	441,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.106,74</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.04 [N.04.30.04]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.04	B.72.30.04	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto	1,000	cad	1.462,25	1.462,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.462,250	%		58,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.520,740	%		30,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,660	h	34,05	56,52
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,660	h	28,99	48,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.520,740	%		30,41
<b>TOTALE:</b>						<b>1.686,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	446,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.133,04</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.05 [N.04.30.05]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.05	B.72.30.05	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto	1,000	cad	2.104,62	2.104,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.104,620	%		84,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.188,800	%		43,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98



VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.188,800	%		43,78
<b>TOTALE:</b>						<b>2.402,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	636,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.039,09</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.06 [N.04.30.06]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.06	B.72.30.06	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto	1,000	cad	2.803,65	2.803,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.803,650	%		112,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.915,800	%		58,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,330	h	34,05	79,34
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,330	h	28,99	67,55
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.915,800	%		58,32
<b>TOTALE:</b>						<b>3.179,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	842,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.021,85</b>

**Articolo: VEN25-11.04.30.07 [N.04.30.07]**

QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.30.07	B.72.30.07	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto	1,000	cad	3.435,15	3.435,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.435,150	%		137,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.572,560	%		71,45
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,660	h	34,05	90,57
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,660	h	28,99	77,11
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.572,560	%		71,45
<b>TOTALE:</b>						<b>3.883,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.029,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.912,17</b>

**Articolo: VEN25-11.04.31.01 [N.04.31.01]**

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.72.31.01	B.72.31.01	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas	1,000	cad	990,81	990,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	990,810	%		39,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.030,440	%		20,61
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.030,440	%		20,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.197,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.515,14</b>

**Articolo: VEN25-11.04.31.02 [N.04.31.02]**

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.31.02	B.72.31.02	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas	1,000	cad	1.230,35	1.230,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.230,350	%		49,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.279,560	%		25,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.279,560	%		25,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.488,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	394,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.882,76</b>

**Articolo: VEN25-11.04.31.03 [N.04.31.03]**

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.31.03	B.72.31.03	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas	1,000	cad	1.578,76	1.578,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.578,760	%		63,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.641,910	%		32,84
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.641,910	%		32,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.896,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	502,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.399,34</b>

**Articolo: VEN25-11.04.31.04 [N.04.31.04]**

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.31.04	B.72.31.04	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas	1,000	cad	1.818,29	1.818,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.818,290	%		72,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.891,020	%		37,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	34,05	119,18
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	3,500	h	28,99	101,47
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.891,020	%		37,82
<b>TOTALE:</b>						<b>2.187,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	579,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.766,95</b>

**Articolo: VEN25-11.04.31.05 [N.04.31.05]**

QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas + vuoto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.31.05	B.72.31.05	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas	1,000	cad	2.057,83	2.057,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.057,830	%		82,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.140,140	%		42,80
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.140,140	%		42,80
<b>TOTALE:</b>						<b>2.477,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	656,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.134,54</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.01 [N.04.32.01]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.01	B.72.32.01	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm	1,000	m	12,60	12,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,600	%		0,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,100	%		0,26
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,100	%		0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>19,93</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>25,21</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.02 [N.04.32.02]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.02	B.72.32.02	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm	1,000	m	13,00	13,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,000	%		0,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,520	%		0,27
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,520	%		0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>20,37</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		5,40	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,77</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.03 [N.04.32.03]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.03	B.72.32.03	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm	1,000	m	13,65	13,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,650	%		0,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,200	%		0,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,200	%		0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>22,33</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		5,92	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,25</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.04 [N.04.32.04]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.04	B.72.32.04	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm	1,000	m	14,23	14,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,230	%		0,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,800	%		0,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,800	%		0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,45</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.05 [N.04.32.05]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.05	B.72.32.05	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm	1,000	m	14,64	14,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,640	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,230	%		0,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,230	%		0,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,99</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.06 [N.04.32.06]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.06	B.72.32.06	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm	1,000	m	15,44	15,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,440	%		0,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,060	%		0,32
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,060	%		0,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,09</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.07 [N.04.32.07]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.07	B.72.32.07	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm	1,000	m	16,26	16,26

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,260	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,910	%		0,34
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,910	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>27,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,22</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.08 [N.04.32.08]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.08	B.72.32.08	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm	1,000	m	19,52	19,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,520	%		0,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,300	%		0,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,300	%		0,41
<b>TOTALE:</b>						<b>30,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,68</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.09 [N.04.32.09]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.09	B.72.32.09	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm	1,000	m	30,89	30,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,890	%		1,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,130	%		0,64
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,130	%		0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>42,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,23</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.10 [N.04.32.10]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.10	B.72.32.10	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm	1,000	m	35,78	35,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,780	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,210	%		0,74
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,210	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>51,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,89</b>

**Articolo: VEN25-11.04.32.11 [N.04.32.11]**

TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.32.11	B.72.32.11	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm	1,000	m	40,67	40,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,670	%		1,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,300	%		0,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,300	%		0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>56,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,61</b>

**Articolo: VEN25-11.04.33.01 [N.04.33.01]**

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.33.01	B.72.33.01	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=16 mm	1,000	cad	70,17	70,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,170	%		2,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,980	%		1,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,980	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>96,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,34</b>

**Articolo: VEN25-11.04.33.02 [N.04.33.02]**

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 22 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.33.02	B.72.33.02	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=22 mm	1,000	cad	70,17	70,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,170	%		2,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	72,980	%		1,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72,980	%		1,46
<b>TOTALE:</b>						<b>96,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,34</b>

**Articolo: VEN25-11.04.33.03 [N.04.33.03]**

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.33.03	B.72.33.03	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=28 mm	1,000	cad	75,60	75,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	75,600	%		3,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,620	%		1,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,620	%		1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>102,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,75</b>

**Articolo: VEN25-11.04.33.04 [N.04.33.04]**

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.33.04	B.72.33.04	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=42 mm	1,000	cad	164,12	164,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,120	%		6,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	170,680	%		3,41
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	170,680	%		3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>209,03</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	55,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>264,42</b>

**Articolo: VEN25-11.04.33.05 [N.04.33.05]**

VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.72.33.05	B.72.33.05	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=54 mm	1,000	cad	267,77	267,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	267,770	%		10,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	278,480	%		5,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	278,480	%		5,57
<b>TOTALE:</b>						<b>321,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			85,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>406,25</b>

**Articolo: VEN25-12.01.01.01 [O.01.01.01]**

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.01.01	B.70.01.01	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO 1/2"	1,000	cad	731,19	731,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	731,190	%		29,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	760,440	%		15,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	760,440	%		15,21
<b>TOTALE:</b>						<b>948,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			251,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.199,81</b>

**Articolo: VEN25-12.01.01.02 [O.01.01.02]**

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.01.02	B.70.01.02	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO DN 20	1,000	cad	1.768,36	1.768,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.768,360	%		70,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.839,090	%		36,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.839,090	%		36,78
<b>TOTALE:</b>						<b>2.101,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	556,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.658,74</b>

**Articolo: VEN25-12.01.02.01 [O.01.02.01]**

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.02.01	B.70.02.01	GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO 1/2"	1,000	cad	531,25	531,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	531,250	%		21,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	552,500	%		11,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	552,500	%		11,05
<b>TOTALE:</b>						<b>732,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	194,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>926,25</b>

**Articolo: VEN25-12.01.02.02 [O.01.02.02]**

GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.02.02	B.70.02.02	GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO DN 20	1,000	cad	1.123,79	1.123,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.123,790	%		44,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.168,740	%		23,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.168,740	%		23,37
<b>TOTALE:</b>						<b>1.404,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	372,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.776,82</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.01 [O.01.03.01]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.01	B.70.03.01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO 1/2"	1,000	cad	78,48	78,48

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	78,480	%		3,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	81,620	%		1,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	81,620	%		1,63
<b>TOTALE:</b>						<b>116,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,26</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.02 [O.01.03.02]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.02	B.70.03.02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN20	1,000	cad	178,95	178,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	178,950	%		7,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	186,110	%		3,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	186,110	%		3,72
<b>TOTALE:</b>						<b>214,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>271,17</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.03 [O.01.03.03]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.03	B.70.03.03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN25	1,000	cad	200,01	200,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,010	%		8,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	208,010	%		4,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	208,010	%		4,16
<b>TOTALE:</b>						<b>237,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>299,98</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.04 [O.01.03.04]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.04	B.70.03.04	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN32	1,000	cad	242,11	242,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	242,110	%		9,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	251,790	%		5,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	251,790	%		5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>282,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>357,59</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.05 [O.01.03.05]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.05	B.70.03.05	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN40	1,000	cad	263,17	263,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	263,170	%		10,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	273,700	%		5,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	273,700	%		5,47
<b>TOTALE:</b>						<b>316,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>399,96</b>

**Articolo: VEN25-12.01.03.06 [O.01.03.06]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.03.06	B.70.03.06	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN50	1,000	cad	318,69	318,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	318,690	%		12,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	331,440	%		6,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	331,440	%		6,63
<b>TOTALE:</b>						<b>376,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>475,93</b>

**Articolo: VEN25-12.01.04.01 [O.01.04.01]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.04.01	B.70.04.01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX 1/2"	1,000	cad	171,73	171,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	171,730	%		6,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	178,600	%		3,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	178,600	%		3,57
<b>TOTALE:</b>						<b>217,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>274,85</b>

**Articolo: VEN25-12.01.04.02 [O.01.04.02]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.04.02	B.70.04.02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN20	1,000	cad	285,55	285,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	285,550	%		11,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	296,970	%		5,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	296,970	%		5,94
<b>TOTALE:</b>						<b>329,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>417,02</b>

**Articolo: VEN25-12.01.04.03 [O.01.04.03]**

INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.04.03	B.70.04.03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN25	1,000	cad	315,00	315,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	315,000	%		12,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	327,600	%		6,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	327,600	%		6,55
<b>TOTALE:</b>						<b>361,51</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	95,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>457,31</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.01 [O.01.05.01]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.01	B.70.05.01	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 15	1,000	cad	797,38	797,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	797,380	%		31,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	829,280	%		16,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	829,280	%		16,59
<b>TOTALE:</b>						<b>1.020,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	270,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.290,39</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.02 [O.01.05.02]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.02	B.70.05.02	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20	1,000	cad	807,60	807,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	807,600	%		32,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	839,900	%		16,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	34,05	85,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,500	h	28,99	72,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	839,900	%		16,80
<b>TOTALE:</b>						<b>1.031,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	273,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.304,35</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.03 [O.01.05.03]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.03	B.70.05.03	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25	1,000	cad	830,86	830,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	830,860	%		33,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	864,090	%		17,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	864,090	%		17,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.087,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	288,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.376,03</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.04 [O.01.05.04]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.04	B.70.05.04	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32	1,000	cad	928,56	928,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	928,560	%		37,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	965,700	%		19,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	965,700	%		19,31
<b>TOTALE:</b>						<b>1.193,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	316,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.509,70</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.05 [O.01.05.05]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.05	B.70.05.05	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40	1,000	cad	991,84	991,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	991,840	%		39,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.031,510	%		20,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.031,510	%		20,63
<b>TOTALE:</b>						<b>1.261,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.596,29</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.06 [O.01.05.06]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.06	B.70.05.06	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50	1,000	cad	1.212,34	1.212,34

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.212,340	%		48,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.260,830	%		25,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.260,830	%		25,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1.563,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	414,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.977,74</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.07 [O.01.05.07]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.07	B.70.05.07	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65	1,000	cad	1.513,81	1.513,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.513,810	%		60,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.574,360	%		31,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.574,360	%		31,49
<b>TOTALE:</b>						<b>1.889,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	500,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.390,22</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.08 [O.01.05.08]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.08	B.70.05.08	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80	1,000	cad	1.798,53	1.798,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.798,530	%		71,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.870,470	%		37,41
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.870,470	%		37,41
<b>TOTALE:</b>						<b>2.323,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	615,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.939,27</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.09 [O.01.05.09]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.09	B.70.05.09	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100	1,000	cad	2.384,71	2.384,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.384,710	%		95,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.480,100	%		49,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.480,100	%		49,60
					TOTALE:	2.957,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	783,75
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	3.741,29

**Articolo: VEN25-12.01.05.10 [O.01.05.10]**

## RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.10	B.70.05.10	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125	1,000	cad	4.767,54	4.767,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.767,540	%		190,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.958,240	%		99,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.958,240	%		99,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.534,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.466,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.001,52</b>

**Articolo: VEN25-12.01.05.11 [O.01.05.11]**

## RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.05.11	B.70.05.11	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150	1,000	cad	7.123,38	7.123,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.123,380	%		284,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.408,320	%		148,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.408,320	%		148,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.082,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.141,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.224,87</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	611,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.919,13</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.04 [O.01.06.04]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.04	B.70.06.04	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32	1,000	cad	2.431,10	2.431,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.431,100	%		97,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.528,340	%		50,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.528,340	%		50,57
<b>TOTALE:</b>						<b>2.818,60</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			746,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.565,53</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.05 [O.01.06.05]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.05	B.70.06.05	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40	1,000	cad	2.779,68	2.779,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.779,680	%		111,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.890,870	%		57,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.890,870	%		57,82
<b>TOTALE:</b>						<b>3.195,63</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			846,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.042,47</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.06 [O.01.06.06]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.06	B.70.06.06	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50	1,000	cad	2.902,54	2.902,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.902,540	%		116,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.018,640	%		60,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.018,640	%		60,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.391,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	898,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.290,30</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.07 [O.01.06.07]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.07	B.70.06.07	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65	1,000	cad	3.872,38	3.872,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.872,380	%		154,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.027,280	%		80,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.027,280	%		80,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.440,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.176,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.617,28</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.08 [O.01.06.08]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.08	B.70.06.08	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80	1,000	cad	4.735,34	4.735,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.735,340	%		189,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.924,750	%		98,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.924,750	%		98,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.499,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.457,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.957,49</b>

**Articolo: VEN25-12.01.06.09 [O.01.06.09]**

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.06.09	B.70.06.09	RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100	1,000	cad	6.586,13	6.586,13

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.586,130	%		263,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.849,580	%		136,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.849,580	%		136,99
<b>TOTALE:</b>						<b>7.501,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.987,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.489,78</b>

**Articolo: VEN25-12.01.07.01 [O.01.07.01]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.07.01	B.70.07.01	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 1/2"	1,000	cad	161,74	161,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	161,740	%		6,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	168,210	%		3,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	168,210	%		3,36
<b>TOTALE:</b>						<b>206,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>261,17</b>

**Articolo: VEN25-12.01.07.02 [O.01.07.02]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.07.02	B.70.07.02	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 20	1,000	cad	198,10	198,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	198,100	%		7,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	206,020	%		4,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	206,020	%		4,12
<b>TOTALE:</b>						<b>235,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>297,36</b>

**Articolo: VEN25-12.01.07.03 [O.01.07.03]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.07.03	B.70.07.03	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 25	1,000	cad	200,01	200,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,010	%		8,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	208,010	%		4,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	208,010	%		4,16
<b>TOTALE:</b>						<b>237,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>299,98</b>

**Articolo: VEN25-12.01.08.01 [O.01.08.01]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.08.01	B.70.08.01	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 1/2"	1,000	cad	483,13	483,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	483,130	%		19,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	502,460	%		10,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	502,460	%		10,05
<b>TOTALE:</b>						<b>554,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>700,92</b>

**Articolo: VEN25-12.01.08.02 [O.01.08.02]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.08.02	B.70.08.02	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20	1,000	cad	571,25	571,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	571,250	%		22,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	594,100	%		11,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	594,100	%		11,88
<b>TOTALE:</b>						<b>638,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>807,92</b>

**Articolo: VEN25-12.01.08.03 [O.01.08.03]**

SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.08.03	B.70.08.03	SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25	1,000	cad	587,08	587,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	587,080	%		23,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	610,560	%		12,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	610,560	%		12,21
<b>TOTALE:</b>						<b>655,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>829,57</b>

**Articolo: VEN25-12.01.09.01 [O.01.09.01]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.09.01	B.70.09.01	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15	1,000	cad	320,01	320,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	320,010	%		12,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	332,810	%		6,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	332,810	%		6,66
<b>TOTALE:</b>						<b>377,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>477,74</b>

**Articolo: VEN25-12.01.09.02 [O.01.09.02]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.09.02	B.70.09.02	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20	1,000	cad	320,01	320,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	320,010	%		12,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	332,810	%		6,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	332,810	%		6,66
<b>TOTALE:</b>						<b>366,94</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	97,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>464,18</b>

**Articolo: VEN25-12.01.09.03 [O.01.09.03]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.09.03	B.70.09.03	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25	1,000	cad	320,01	320,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	320,010	%		12,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	332,810	%		6,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	332,810	%		6,66
<b>TOTALE:</b>						<b>366,94</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		97,24	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>464,18</b>

**Articolo: VEN25-12.01.09.04 [O.01.09.04]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.09.04	B.70.09.04	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40	1,000	cad	808,66	808,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	808,660	%		32,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	841,010	%		16,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	841,010	%		16,82
<b>TOTALE:</b>						<b>906,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		240,14	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.146,32</b>

**Articolo: VEN25-12.01.09.05 [O.01.09.05]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.09.05	B.70.09.05	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50	1,000	cad	985,41	985,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	985,410	%		39,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.024,830	%		20,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03



VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.024,830	%		20,50
<b>TOTALE:</b>						<b>1.097,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	290,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.388,16</b>

**Articolo: VEN25-12.01.10.01 [O.01.10.01]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.10.01	B.70.10.01	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN15	1,000	cad	480,51	480,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	480,510	%		19,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	499,730	%		9,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	499,730	%		9,99
<b>TOTALE:</b>						<b>551,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>697,32</b>

**Articolo: VEN25-12.01.10.02 [O.01.10.02]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.10.02	B.70.10.02	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20	1,000	cad	480,51	480,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	480,510	%		19,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	499,730	%		9,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	499,730	%		9,99
<b>TOTALE:</b>						<b>540,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>683,76</b>

**Articolo: VEN25-12.01.10.03 [O.01.10.03]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.10.03	B.70.10.03	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25	1,000	cad	480,51	480,51

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	480,510	%		19,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	499,730	%		9,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	499,730	%		9,99
<b>TOTALE:</b>						<b>540,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	143,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>683,76</b>

**Articolo: VEN25-12.01.10.04 [O.01.10.04]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.10.04	B.70.10.04	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40	1,000	cad	997,61	997,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	997,610	%		39,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.037,510	%		20,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.037,510	%		20,75
<b>TOTALE:</b>						<b>1.110,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.404,83</b>

**Articolo: VEN25-12.01.10.05 [O.01.10.05]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.10.05	B.70.10.05	SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50	1,000	cad	1.171,31	1.171,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.171,310	%		46,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.218,160	%		24,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.218,160	%		24,36
<b>TOTALE:</b>						<b>1.298,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	344,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.642,49</b>

**Articolo: VEN25-12.01.11.01 [O.01.11.01]**

SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.11.01	B.70.11.01	SCARICATORE DICONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15	1,000	cad	942,07	942,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	942,070	%		37,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	979,750	%		19,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	979,750	%		19,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.050,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	278,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.328,86</b>

**Articolo: VEN25-12.01.11.02 [O.01.11.02]**

## SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.11.02	B.70.11.02	SCARICATORE DICONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20	1,000	cad	942,07	942,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	942,070	%		37,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	979,750	%		19,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	979,750	%		19,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.039,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	275,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.315,30</b>

**Articolo: VEN25-12.01.11.03 [O.01.11.03]**

## SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.11.03	B.70.11.03	SCARICATORE DICONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25	1,000	cad	942,07	942,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	942,070	%		37,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	979,750	%		19,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	979,750	%		19,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.039,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	275,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.315,30</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.01 [O.01.12.01]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.01	B.70.12.01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX 1/2"	1,000	cad	50,04	50,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,040	%		2,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,040	%		1,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,040	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>85,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,35</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.02 [O.01.12.02]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.02	B.70.12.02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 20	1,000	cad	63,77	63,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,770	%		2,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,320	%		1,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,320	%		1,33
<b>TOTALE:</b>						<b>89,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,58</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.03 [O.01.12.03]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.03	B.70.12.03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 25	1,000	cad	80,47	80,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80,470	%		3,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,690	%		1,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,690	%		1,67
<b>TOTALE:</b>						<b>107,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	28,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>136,42</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.04 [O.01.12.04]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.04	B.70.12.04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 32	1,000	cad	100,09	100,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,090	%		4,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,090	%		2,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,090	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>129,06</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			34,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>163,26</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.05 [O.01.12.05]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.05	B.70.12.05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 40	1,000	cad	108,91	108,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,910	%		4,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,270	%		2,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,270	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>149,34</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			39,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,92</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.06 [O.01.12.06]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.06	B.70.12.06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 50	1,000	cad	137,36	137,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	137,360	%		5,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	142,850	%		2,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	142,850	%		2,86
<b>TOTALE:</b>						<b>180,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,83</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.07 [O.01.12.07]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.07	B.70.12.07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 65	1,000	cad	206,38	206,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	206,380	%		8,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	214,640	%		4,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	214,640	%		4,29
<b>TOTALE:</b>						<b>254,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>322,26</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.08 [O.01.12.08]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.08	B.70.12.08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 80	1,000	cad	288,50	288,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	288,500	%		11,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	300,040	%		6,00
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	300,040	%		6,00
<b>TOTALE:</b>						<b>375,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>474,48</b>

**Articolo: VEN25-12.01.12.09 [O.01.12.09]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.12.09	B.70.12.09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 100	1,000	cad	378,77	378,77

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	378,770	%		15,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	393,920	%		7,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	393,920	%		7,88
<b>TOTALE:</b>						<b>472,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	125,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>597,99</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.01 [O.01.13.01]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.01	B.70.13.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20	1,000	cad	363,29	363,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	363,290	%		14,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	377,820	%		7,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	377,820	%		7,56
<b>TOTALE:</b>						<b>413,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	109,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>523,39</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.02 [O.01.13.02]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.02	B.70.13.02	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25	1,000	cad	425,80	425,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	425,800	%		17,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	442,830	%		8,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	442,830	%		8,86
<b>TOTALE:</b>						<b>481,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	127,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>608,92</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.03 [O.01.13.03]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.03	B.70.13.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32	1,000	cad	512,78	512,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	512,780	%		20,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	533,290	%		10,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	533,290	%		10,67
					<b>TOTALE:</b>	<b>575,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	152,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>727,93</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.04 [O.01.13.04]**

## VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.04	B.70.13.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40	1,000	cad	631,47	631,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	631,470	%		25,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	656,730	%		13,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	656,730	%		13,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>714,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	189,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>903,87</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.05 [O.01.13.05]**

## VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.05	B.70.13.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50	1,000	cad	808,13	808,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	808,130	%		32,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	840,460	%		16,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	840,460	%		16,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>905,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	239,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.145,60</b>





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	650,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.104,31</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.09 [O.01.13.09]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.09	B.70.13.09	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125	1,000	cad	2.797,15	2.797,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.797,150	%		111,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.909,040	%		58,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.909,040	%		58,18
<b>TOTALE:</b>						<b>3.088,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	818,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.906,88</b>

**Articolo: VEN25-12.01.13.10 [O.01.13.10]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.13.10	B.70.13.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150	1,000	cad	4.080,23	4.080,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.080,230	%		163,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.243,440	%		84,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.243,440	%		84,87
<b>TOTALE:</b>						<b>4.476,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.186,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.662,42</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.01 [O.01.14.01]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.01	B.70.14.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20	1,000	cad	666,07	666,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	666,070	%		26,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	692,710	%		13,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	692,710	%		13,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>741,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	196,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>937,64</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.02 [O.01.14.02]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.02	B.70.14.02	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25	1,000	cad	669,91	669,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	669,910	%		26,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	696,710	%		13,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	696,710	%		13,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>745,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>942,91</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.03 [O.01.14.03]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.03	B.70.14.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32	1,000	cad	722,54	722,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	722,540	%		28,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	751,440	%		15,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	751,440	%		15,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>802,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	212,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.014,92</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.04 [O.01.14.04]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.04	B.70.14.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40	1,000	cad	998,16	998,16

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	998,160	%		39,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.038,090	%		20,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.038,090	%		20,76
<b>TOTALE:</b>						<b>1.111,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	294,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.405,59</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.05 [O.01.14.05]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.05	B.70.14.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50	1,000	cad	1.257,53	1.257,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.257,530	%		50,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.307,830	%		26,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.307,830	%		26,16
<b>TOTALE:</b>						<b>1.391,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	368,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.760,48</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.06 [O.01.14.06]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.06	B.70.14.06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65	1,000	cad	1.674,76	1.674,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.674,760	%		66,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.741,750	%		34,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.741,750	%		34,84
<b>TOTALE:</b>						<b>1.842,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	488,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.331,34</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.07 [O.01.14.07]**

VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.07	B.70.14.07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80	1,000	cad	2.086,30	2.086,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.086,300	%		83,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.169,750	%		43,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.169,750	%		43,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.319,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	614,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.934,28</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.08 [O.01.14.08]**

## VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.08	B.70.14.08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100	1,000	cad	2.959,09	2.959,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.959,090	%		118,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.077,450	%		61,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.077,450	%		61,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.263,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	864,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.128,44</b>

**Articolo: VEN25-12.01.14.09 [O.01.14.09]**

## VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 125

[illegible]

**Articolo: VEN25-12.01.14.10 [O.01.14.10]**

## VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.14.10	B.70.14.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150	1,000	cad	5.813,88	5.813,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.813,880	%		232,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.046,440	%		120,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.046,440	%		120,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.351,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.683,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.034,45</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.01 [O.01.15.01]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.01	B.70.15.01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20	1,000	cad	904,89	904,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	904,890	%		36,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	941,090	%		18,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	941,090	%		18,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>999,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	264,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.264,42</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.02 [O.01.15.02]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	310,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.481,18</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.03 [O.01.15.03]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.03	B.70.15.03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32	1,000	cad	1.308,85	1.308,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.308,850	%		52,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.361,200	%		27,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.361,200	%		27,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1.436,45</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			380,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.817,11</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.04 [O.01.15.04]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.04	B.70.15.04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40	1,000	cad	1.677,15	1.677,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.677,150	%		67,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.744,240	%		34,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.744,240	%		34,88
<b>TOTALE:</b>						<b>1.845,53</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			489,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.334,60</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.05 [O.01.15.05]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.05	B.70.15.05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50	1,000	cad	2.368,19	2.368,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.368,190	%		94,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.462,920	%		49,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.462,920	%		49,26
<b>TOTALE:</b>						<b>2.592,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	687,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.280,11</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.06 [O.01.15.06]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.06	B.70.15.06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65	1,000	cad	2.589,95	2.589,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.589,950	%		103,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.693,550	%		53,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.693,550	%		53,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2.832,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	750,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.583,52</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.07 [O.01.15.07]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.07	B.70.15.07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80	1,000	cad	3.711,70	3.711,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.711,700	%		148,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.860,170	%		77,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.860,170	%		77,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4.077,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.080,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.158,18</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.08 [O.01.15.08]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.08	B.70.15.08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100	1,000	cad	4.910,63	4.910,63



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.910,630	%		196,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.107,060	%		102,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.107,060	%		102,14
<b>TOTALE:</b>						<b>5.374,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.424,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.798,59</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.09 [O.01.15.09]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.09	B.70.15.09	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125	1,000	cad	6.031,80	6.031,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.031,800	%		241,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.273,070	%		125,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.273,070	%		125,46
<b>TOTALE:</b>						<b>6.587,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.745,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.332,59</b>

**Articolo: VEN25-12.01.15.10 [O.01.15.10]**

VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.70.15.10	B.70.15.10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150	1,000	cad	8.891,60	8.891,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.891,600	%		355,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.247,260	%		184,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.247,260	%		184,95
<b>TOTALE:</b>						<b>9.680,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.565,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.245,45</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.01 [O.02.01.01]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 200 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.01	B.71.01.01	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 200 l	1,000	cad	440,88	440,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	440,880	%		17,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	458,520	%		9,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	458,520	%		9,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>855,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	226,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.081,70</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.02 [O.02.01.02]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 300 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.02	B.71.01.02	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 500 l	1,000	cad	694,64	694,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	694,640	%		27,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	722,430	%		14,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	722,430	%		14,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.129,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	299,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.428,91</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.03 [0.02.01.03]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 500 l

[illegible]



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	653,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.120,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.07 [O.02.01.07]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 2000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.06	B.71.01.06	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 2000 l	1,000	cad	2.169,58	2.169,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.169,580	%		86,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.256,360	%		45,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.256,360	%		45,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2.850,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	755,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.606,44</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.08 [O.02.01.08]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 3000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.07	B.71.01.07	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 3000 l	1,000	cad	2.886,41	2.886,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.886,410	%		115,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.001,870	%		60,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.001,870	%		60,04
<b>TOTALE:</b>						<b>3.626,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	960,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.587,23</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.09 [O.02.01.09]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 4000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.08	B.71.01.08	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 4000 l	1,000	cad	3.849,87	3.849,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.849,870	%		153,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.003,860	%		80,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.003,860	%		80,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4.668,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.237,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.905,45</b>

**Articolo: VEN25-12.02.01.10 [O.02.01.10]**

ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 5000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.01.09	B.71.01.09	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 5000 l	1,000	cad	4.595,01	4.595,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.595,010	%		183,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.778,810	%		95,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.778,810	%		95,58
<b>TOTALE:</b>						<b>5.474,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.450,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.924,98</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.01 [O.02.02.01]**

AEROTERMO P = 8.99 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.01	B.71.02.01	AEROTERMO P = 8.99 kW	1,000	cad	465,16	465,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	465,160	%		18,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	483,770	%		9,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	483,770	%		9,68
<b>TOTALE:</b>						<b>566,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>716,21</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.02 [O.02.02.02]**

AEROTERMO P = 10.67 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.02	B.71.02.02	AEROTERMO P = 10.67 kW	1,000	cad	485,90	485,90

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	485,900	%		19,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	505,340	%		10,11
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	505,340	%		10,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>588,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	155,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>744,58</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.03 [O.02.02.03]**

AEROTERMO P = 11.3 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.03	B.71.02.03	AEROTERMO P = 11.3 kW	1,000	cad	496,75	496,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	496,750	%		19,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	516,620	%		10,33
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	516,620	%		10,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>600,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	159,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>759,40</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.04 [O.02.02.04]**

AEROTERMO P = 16.83 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.04	B.71.02.04	AEROTERMO P = 16.83 kW	1,000	cad	519,20	519,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	519,200	%		20,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	539,970	%		10,80
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	539,970	%		10,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>637,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>806,08</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.05 [O.02.02.05]**

AEROTERMO P = 20.11 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.05	B.71.02.05	AEROTERMO P = 20.11 kW	1,000	cad	566,34	566,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	566,340	%		22,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	588,990	%		11,78
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	588,990	%		11,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>694,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	184,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>878,56</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.06 [O.02.02.06]**

AEROTERMO P = 25 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.06	B.71.02.06	AEROTERMO P = 25 kW	1,000	cad	617,98	617,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	617,980	%		24,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	642,700	%		12,85
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	642,700	%		12,85
					TOTALE:	794,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	210,54
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1.005,02

**Articolo: VEN25-12.02.02.07 [O.02.02.07]**

AEROTERMO P = 30 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.07	B.71.02.07	AEROTERMO P = 30 kW	1,000	cad	654,30	654,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	654,300	%		26,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	680,470	%		13,61
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	680,470	%		13,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>833,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.054,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.08 [O.02.02.08]**

AEROTERMO P = 40 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.08	B.71.02.08	AEROTERMO P = 40 kW	1,000	cad	726,76	726,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	726,760	%		29,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	755,830	%		15,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	755,830	%		15,12
<b>TOTALE:</b>						<b>912,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	241,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.153,87</b>

**Articolo: VEN25-12.02.02.09 [O.02.02.09]**

AEROTERMO P = 50 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.02.09	B.71.02.09	AEROTERMO P = 50 kW	1,000	cad	823,23	823,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	823,230	%		32,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	856,160	%		17,12
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	856,160	%		17,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1.016,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	269,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.285,85</b>

**Articolo: VEN25-12.02.03.01 [O.02.03.01]**BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni fino a 5 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.03.01	B.71.03.01	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA dm <sup>2</sup> (compresi) dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	12,84	12,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,840	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,350	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,130	h	34,05	4,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,130	h	28,99	3,77
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,350	%		0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>22,09</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	5,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>27,94</b>

**Articolo: VEN25-12.02.03.02 [O.02.03.02]**BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni da 5 a 10 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.03.02	B.71.03.02	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA 10 dm <sup>2</sup> (compresi) 10 dm <sup>2</sup>	1,000	dm <sup>2</sup>	7,19	7,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,190	%		0,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,480	%		0,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,480	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>12,19</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.03.03 [O.02.03.03]**BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni superiori a 10 dm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.03.03	B.71.03.03	BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA superiori a 10 dm <sup>2</sup> superiori a 10 dm <sup>2</sup>	1,000	dm <sup>2</sup>	5,88	5,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,880	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,120	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,120	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>8,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,23</b>

**Articolo: VEN25-12.02.04.01 [O.02.04.01]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.04.01	B.71.04.01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW	1,000	cad	1.195,30	1.195,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.195,300	%		47,81

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.243,110	%		24,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.243,110	%		24,86
<b>TOTALE:</b>						<b>1.544,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	409,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.954,41</b>

**Articolo: VEN25-12.02.04.02 [O.02.04.02]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.04.02	B.71.04.02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW	1,000	cad	1.352,53	1.352,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.352,530	%		54,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.406,630	%		28,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.406,630	%		28,13
<b>TOTALE:</b>						<b>1.715,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	454,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.169,54</b>

**Articolo: VEN25-12.02.04.03 [O.02.04.03]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.04.03	B.71.04.03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW	1,000	cad	1.899,79	1.899,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.899,790	%		75,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.975,780	%		39,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.975,780	%		39,52
<b>TOTALE:</b>						<b>2.306,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.918,33</b>

**Articolo: VEN25-12.02.05.01 [O.02.05.01]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 48- 195 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.05.01	B.71.05.01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 48- 195 kW	1,000	cad	2.658,25	2.658,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.658,250	%		106,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.764,580	%		55,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.764,580	%		55,29
<b>TOTALE:</b>						<b>3.253,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	862,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.115,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.05.02 [O.02.05.02]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 68- 250 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.05.02	B.71.05.02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 68- 250 kW	1,000	cad	2.803,71	2.803,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.803,710	%		112,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.915,860	%		58,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.915,860	%		58,32
<b>TOTALE:</b>						<b>3.410,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	903,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.314,59</b>

**Articolo: VEN25-12.02.05.03 [O.02.05.03]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 90-550 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.05.03	B.71.05.03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 90- 550 kW	1,000	cad	4.487,04	4.487,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.487,040	%		179,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.666,520	%		93,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.666,520	%		93,33
<b>TOTALE:</b>						<b>5.357,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.419,74

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6.777,24
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

**Articolo: VEN25-12.02.05.04 [O.02.05.04]**

BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenza 150- 860 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.05.04	B.71.05.04	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenza 150- 860 kW	1,000	cad	5.501,30	5.501,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.501,300	%		220,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.721,350	%		114,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.721,350	%		114,43
TOTALE:						6.454,53
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.710,45
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8.164,98

**Articolo: VEN25-12.02.06.07 [O.02.06.07]**

CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenza 130 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.06.07	B.71.06.07	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenza 130 kW	1,000	cad	8.645,38	8.645,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.645,380	%		345,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.991,200	%		179,82
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	28,99	347,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.991,200	%		179,82
TOTALE:						10.107,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.678,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12.785,76

**Articolo: VEN25-12.02.07.01 [O.02.07.01]**

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenza 24 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.07.01	B.71.07.01	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenza 24 kW	1,000	cad	1.103,50	1.103,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.103,500	%		44,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.147,640	%		22,95

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.147,640	%		22,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.319,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	349,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.669,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.07.02 [O.02.07.02]**

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 28 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.07.02	B.71.07.02	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 28 kW	1,000	cad	1.227,35	1.227,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.227,350	%		49,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.276,440	%		25,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.276,440	%		25,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.453,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	385,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.838,78</b>

**Articolo: VEN25-12.02.07.03 [O.02.07.03]**

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 32 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.07.03	B.71.07.03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 32 kW	1,000	cad	1.304,07	1.304,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.304,070	%		52,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.356,230	%		27,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.356,230	%		27,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.599,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.023,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.08.01 [O.02.08.01]**

CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.71.08.01</b>	<b>B.71.08.01</b>	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW	1,000	cad	1.304,07	1.304,07
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.304,070	%		52,16
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.356,230	%		27,12
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.356,230	%		27,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.599,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	423,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.023,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.08.02 [O.02.08.02]**

## CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.08.02	B.71.08.02	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW	1,000	cad	1.360,44	1.360,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.360,440	%		54,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.414,860	%		28,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.414,860	%		28,30
					TOTALE:	1.660,58
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,05
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.100,63

**Articolo: VEN25-12.02.08.03 [O.02.08.03]**

## CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.08.03	B.71.08.03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW	1,000	cad	1.408,50	1.408,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.408,500	%		56,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.464,840	%		29,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.464,840	%		29,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.712,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	453,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.166,39</b>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.10.01	B.71.10.01	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 23.5 kW	1,000	cad	1.999,99	1.999,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.999,990	%		80,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.079,990	%		41,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.079,990	%		41,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.415,35</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	640,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3.055,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.10.02 [O.02.10.02]**

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.10.02	B.71.10.02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW	1,000	cad	2.189,45	2.189,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.189,450	%		87,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.277,030	%		45,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.277,030	%		45,54
<b>TOTALE:</b>						<b>2.620,27</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			694,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.314,64</b>

**Articolo: VEN25-12.02.11.05 [O.02.11.05]**

CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.11.05	B.71.11.05	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW	1,000	cad	1.941,92	1.941,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.941,920	%		77,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.019,600	%		40,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	28,99	347,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.019,600	%		40,39
<b>TOTALE:</b>						<b>2.856,86</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			757,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.613,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.01 [O.02.12.01]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.01	B.71.12.01	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm	1,000	m	177,11	177,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	177,110	%		7,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	184,190	%		3,68



VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	184,190	%		3,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>207,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>262,25</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.02 [O.02.12.02]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.02	B.71.12.02	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm	1,000	m	177,11	177,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	177,110	%		7,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	184,190	%		3,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	184,190	%		3,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>207,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>262,25</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.03 [O.02.12.03]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.03	B.71.12.03	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm	1,000	m	194,09	194,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	194,090	%		7,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	201,850	%		4,04
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	201,850	%		4,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>225,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>285,50</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.04 [O.02.12.04]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.71.12.04	B.71.12.04	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm	1,000	m	212,80	212,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	212,800	%		8,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	221,310	%		4,43
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	221,310	%		4,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>245,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>311,10</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.05 [O.02.12.05]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.05	B.71.12.05	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm	1,000	m	226,43	226,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	226,430	%		9,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	235,490	%		4,71
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	235,490	%		4,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>260,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>329,75</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.06 [O.02.12.06]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.06	B.71.12.06	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm	1,000	m	259,51	259,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	259,510	%		10,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	269,890	%		5,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	269,890	%		5,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>301,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>381,40</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.07 [O.02.12.07]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.07	B.71.12.07	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm	1,000	m	311,38	311,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	311,380	%		12,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	323,840	%		6,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	323,840	%		6,48
<b>TOTALE:</b>						<b>357,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>452,38</b>

**Articolo: VEN25-12.02.12.08 [O.02.12.08]**

CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.12.08	B.71.12.08	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm	1,000	m	358,68	358,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	358,680	%		14,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	373,030	%		7,46
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	373,030	%		7,46
<b>TOTALE:</b>						<b>419,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>530,64</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.01 [O.02.13.01]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.01	B.71.13.01	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi	1,000	m	5,41	5,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,410	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,630	%		0,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,630	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>9,63</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>12,18</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.02 [O.02.13.02]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.02	B.71.13.02	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi	1,000	m	5,54	5,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,540	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,760	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,760	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>11,04</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,97</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.03 [O.02.13.03]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.03	B.71.13.03	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi	1,000	m	7,87	7,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,870	%		0,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,180	%		0,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	28,99	2,61
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,180	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>14,17</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.04 [O.02.13.04]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.04	B.71.13.04	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi	1,000	m	10,07	10,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,070	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,470	%		0,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,110	h	34,05	3,75

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,110	h	28,99	3,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,470	%		0,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.05 [O.02.13.05]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.05	B.71.13.05	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi	1,000	m	12,64	12,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,640	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,150	%		0,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,150	%		0,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,87</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.06 [O.02.13.06]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.06	B.71.13.06	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi	1,000	m	15,76	15,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,760	%		0,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,390	%		0,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	34,05	4,77
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	28,99	4,06
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,390	%		0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,74</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.07 [O.02.13.07]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.07	B.71.13.07	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi	1,000	m	23,52	23,52

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,520	%		0,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	24,460	%		0,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	24,460	%		0,49
<b>TOTALE:</b>						<b>36,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,74</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.08 [O.02.13.08]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.08	B.71.13.08	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi	1,000	m	24,41	24,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,410	%		0,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,390	%		0,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,390	%		0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>37,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,97</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.09 [O.02.13.09]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.09	B.71.13.09	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi	1,000	m	28,41	28,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,410	%		1,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,550	%		0,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,550	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>41,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,43</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.10 [O.02.13.10]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.10	B.71.13.10	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi	1,000	m	33,85	33,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,850	%		1,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,200	%		0,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,200	%		0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>52,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,24</b>

**Articolo: VEN25-12.02.13.11 [O.02.13.11]**

CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.13.11	B.71.13.11	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi	1,000	m	35,25	35,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,250	%		1,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,660	%		0,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,270	h	34,05	9,19
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,270	h	28,99	7,83
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,660	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>55,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,75</b>

**Articolo: VEN25-12.02.14.01 [O.02.14.01]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri inferiori a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.14.01	B.71.14.01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per inferiori a 100 mm inferiori a 100 mm	1,000	m	3,37	3,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,370	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,500	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,500	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>7,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,39</b>

**Articolo: VEN25-12.02.14.02 [O.02.14.02]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra i 101 e 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.14.02	B.71.14.02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per compresi tra 101 e 200 mm compresi tra 101 e 200 mm	1,000	m	5,98	5,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,980	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,220	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,220	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>11,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.14.03 [O.02.14.03]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri superiori a 201 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.14.03	B.71.14.03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per superiori a 201 mm superiori a 201 mm	1,000	m	14,20	14,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,200	%		0,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,770	%		0,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,770	%		0,30
<b>TOTALE:</b>						<b>27,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,60</b>

**Articolo: VEN25-12.02.15.01 [O.02.15.01]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.15.01	B.71.15.01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm	1,000	m	8,50	8,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,500	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,840	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	34,05	3,06
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	28,99	2,61
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,840	%		0,18



		<b>TOTALE:</b>	<b>14,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	3,94
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,81</b>

**Articolo: VEN25-12.02.15.02 [O.02.15.02]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.15.02	B.71.15.02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm	1,000	m	10,93	10,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,930	%		0,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,370	%		0,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	34,05	4,77
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	28,99	4,06
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,370	%		0,23
		<b>TOTALE:</b>				<b>20,66</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	5,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>26,13</b>

**Articolo: VEN25-12.02.15.03 [O.02.15.03]**

CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.15.03	B.71.15.03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm	1,000	m	20,18	20,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,180	%		0,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,990	%		0,42
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,990	%		0,42
		<b>TOTALE:</b>				<b>33,81</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	8,96
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>42,77</b>

**Articolo: VEN25-12.02.16.01 [O.02.16.01]**

CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.16.01	B.71.16.01	CANALIZZAZIONE ZINCATA Per tutte le misure	1,000	kg	3,32	3,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,320	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,450	%		0,07

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,450	%		0,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,53</b>

**Articolo: VEN25-12.02.17.01 [O.02.17.01]**

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.17.01	B.71.17.01	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno	1,000	m <sup>2</sup>	67,52	67,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	67,520	%		2,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70,220	%		1,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70,220	%		1,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>74,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.17.02 [O.02.17.02]**

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.17.02	B.71.17.02	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno	1,000	m <sup>2</sup>	72,00	72,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,000	%		2,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,880	%		1,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,880	%		1,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>79,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,50</b>

**Articolo: VEN25-12.02.17.03 [O.02.17.03]**

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.71.17.03	B.71.17.03	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno	1,000	m <sup>2</sup>	84,83	84,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	84,830	%		3,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,220	%		1,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,220	%		1,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,31</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>118,04</b>

**Articolo: VEN25-12.02.18.01 [O.02.18.01]**

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.18.01	B.71.18.01	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno	1,000	m <sup>2</sup>	78,54	78,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	78,540	%		3,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	81,680	%		1,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	81,680	%		1,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,44</b>

**Articolo: VEN25-12.02.18.02 [O.02.18.02]**

CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.18.02	B.71.18.02	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno	1,000	m <sup>2</sup>	96,74	96,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	96,740	%		3,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,610	%		2,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,610	%		2,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>106,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>134,34</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.01 [O.02.19.01]**

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.01	B.71.19.01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	16.009,34	16.009,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16.009,340	%		640,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.649,710	%		332,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.649,710	%		332,99
					TOTALE:	19.332,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.123,24
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	24.456,21

**Articolo: VEN25-12.02.19.02 [O.02.19.02]**

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.02	B.71.19.02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	20.533,57	20.533,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20.533,570	%		821,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21.354,910	%		427,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21.354,910	%		427,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>24.226,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.419,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30.646,38</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.03 [O.02.19.03]**

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.03	B.71.19.03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m³/h / M/R 400 Pa	1,000	cad	24.800,09	24.800,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24.800,090	%		992,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25.792,090	%		515,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25.792,090	%		515,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>28.841,05</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7.642,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>36.483,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.04 [O.02.19.04]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.04	B.71.19.04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa	1,000	cad	28.856,14	28.856,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28.856,140	%		1.154,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30.010,390	%		600,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30.010,390	%		600,21
<b>TOTALE:</b>						<b>33.228,09</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			8.805,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42.033,53</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.05 [O.02.19.05]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.05	B.71.19.05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa	1,000	cad	36.238,56	36.238,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36.238,560	%		1.449,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37.688,100	%		753,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37.688,100	%		753,76
<b>TOTALE:</b>						<b>41.212,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			10.921,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52.134,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.06 [O.02.19.06]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.06	B.71.19.06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa	1,000	cad	36.743,93	36.743,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36.743,930	%		1.469,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38.213,690	%		764,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38.213,690	%		764,27
<b>TOTALE:</b>						<b>41.759,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.066,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52.825,78</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.07 [O.02.19.07]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.07	B.71.19.07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa	1,000	cad	42.086,67	42.086,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42.086,670	%		1.683,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43.770,140	%		875,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43.770,140	%		875,40
<b>TOTALE:</b>						<b>47.538,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.597,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60.135,85</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.08 [O.02.19.08]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.08	B.71.19.08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa	1,000	cad	43.570,61	43.570,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43.570,610	%		1.742,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45.313,430	%		906,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45.313,430	%		906,27
<b>TOTALE:</b>						<b>49.143,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.022,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62.166,21</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.09 [O.02.19.09]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.09	B.71.19.09	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m <sup>3</sup> /h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	16.255,73	16.255,73

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16.255,730	%		650,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.905,960	%		338,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.905,960	%		338,12
<b>TOTALE:</b>						<b>19.599,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.193,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24.793,34</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.10 [O.02.19.10]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.10	B.71.19.10	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m <sup>3</sup> /h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	20.533,57	20.533,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20.533,570	%		821,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21.354,910	%		427,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21.354,910	%		427,10
<b>TOTALE:</b>						<b>24.226,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.419,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30.646,38</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.11 [O.02.19.11]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.11	B.71.19.11	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m <sup>3</sup> /h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	25.128,38	25.128,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25.128,380	%		1.005,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26.133,520	%		522,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26.133,520	%		522,67
<b>TOTALE:</b>						<b>29.196,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.736,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36.933,12</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.12 [O.02.19.12]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

[illegible]

**Articolo: VEN25-12.02.19.13 [O.02.19.13]**

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.19.13	B.71.19.13	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	1,000	cad	36.922,88	36.922,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36.922,880	%		1.476,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38.399,800	%		768,00
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	34,05	1.089,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	32,000	h	28,99	927,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38.399,800	%		768,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>41.953,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.117,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53.070,65</b>

**Articolo: VEN25-12.02.19.14 [0.02.19.14]**

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m<sup>3</sup>/h / M/R 1000/400 Pa

[illegible]





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3.015,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>14.395,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.02 [O.02.20.02]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 5.000 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.02	B.71.20.02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 5.000 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	12.123,03	12.123,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12.123,030	%		484,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12.607,950	%		252,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12.607,950	%		252,16
<b>TOTALE:</b>						<b>14.373,07</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3.808,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18.181,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.03 [O.02.20.03]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 7.500 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.03	B.71.20.03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 7.500 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	15.417,33	15.417,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15.417,330	%		616,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16.034,020	%		320,68
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16.034,020	%		320,68
<b>TOTALE:</b>						<b>17.936,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4.753,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22.689,27</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.04 [O.02.20.04]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 10.000 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.04	B.71.20.04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 10.000 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	18.448,08	18.448,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18.448,080	%		737,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19.186,000	%		383,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19.186,000	%		383,72
<b>TOTALE:</b>						<b>21.214,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5.621,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26.836,01</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.05 [O.02.20.05]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 12.500 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.05	B.71.20.05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 12.500 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	21.083,53	21.083,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21.083,530	%		843,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21.926,870	%		438,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21.926,870	%		438,54
<b>TOTALE:</b>						<b>24.064,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.377,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30.441,91</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.06 [O.02.20.06]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 15.000 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.06	B.71.20.06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 15.000 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	24.773,14	24.773,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24.773,140	%		990,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25.764,070	%		515,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25.764,070	%		515,28
<b>TOTALE:</b>						<b>28.055,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.434,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35.490,12</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.07 [O.02.20.07]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 17.500 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.07	B.71.20.07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 17.500 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	28.858,08	28.858,08

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28.858,080	%		1.154,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30.012,400	%		600,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30.012,400	%		600,25
<b>TOTALE:</b>						<b>32.473,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.605,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41.079,23</b>

**Articolo: VEN25-12.02.20.08 [O.02.20.08]**CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 20.000 m<sup>3</sup>/h-400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.20.08	B.71.20.08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 20.000 m <sup>3</sup> /h, 400 Pa	1,000	cad	30.175,80	30.175,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30.175,800	%		1.207,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31.382,830	%		627,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	34,05	681,00
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	20,000	h	28,99	579,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31.382,830	%		627,66
<b>TOTALE:</b>						<b>33.898,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.983,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42.882,17</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.01 [O.02.21.01]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 2 + 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.01	B.71.21.01	COLLETTORE deriv. 2+2 deriv. 2+2	1,000	cad	27,81	27,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,810	%		1,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,920	%		0,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,920	%		0,58
<b>TOTALE:</b>						<b>40,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,28</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.02 [O.02.21.02]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 4 + 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.02	B.71.21.02	COLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4	1,000	cad	43,95	43,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43,950	%		1,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,710	%		0,91
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,710	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>57,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.03 [O.02.21.03]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 6 + 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.03	B.71.21.03	COLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6	1,000	cad	63,66	63,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	63,660	%		2,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	66,210	%		1,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	66,210	%		1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>84,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,03</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.04 [O.02.21.04]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 4 + 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.04	B.71.21.04	COLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4	1,000	cad	53,32	53,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,320	%		2,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,450	%		1,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,450	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>73,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>92,89</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.05 [O.02.21.05]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 6 + 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.05	B.71.21.05	COLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6	1,000	cad	74,19	74,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,190	%		2,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	77,160	%		1,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	77,160	%		1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>96,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,44</b>

**Articolo: VEN25-12.02.21.06 [O.02.21.06]**

COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 8 + 8

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.21.06	B.71.21.06	COLLETTORE deriv. 8+8 deriv. 8+8	1,000	cad	102,09	102,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	102,090	%		4,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,170	%		2,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,170	%		2,12
<b>TOTALE:</b>						<b>141,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.01 [O.02.22.01]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.01	B.71.22.01	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	324,71	324,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	324,710	%		12,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	337,700	%		6,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	337,700	%		6,75
<b>TOTALE:</b>						<b>376,42</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	99,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>476,17</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.02 [O.02.22.02]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.02	B.71.22.02	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	361,23	361,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	361,230	%		14,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	375,680	%		7,51
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	375,680	%		7,51
<b>TOTALE:</b>						<b>422,23</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			111,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>534,12</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.03 [O.02.22.03]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.03	B.71.22.03	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni	1,000	cad	402,32	402,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	402,320	%		16,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	418,410	%		8,37
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	418,410	%		8,37
<b>TOTALE:</b>						<b>466,68</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			123,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>590,35</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.04 [O.02.22.04]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.04	B.71.22.04	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni	1,000	cad	429,80	429,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	429,800	%		17,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	446,990	%		8,94
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	446,990	%		8,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>509,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>643,89</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.05 [O.02.22.05]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.05	B.71.22.05	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni	1,000	cad	475,06	475,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	475,060	%		19,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	494,060	%		9,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	494,060	%		9,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>557,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	147,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>705,81</b>

**Articolo: VEN25-12.02.22.06 [O.02.22.06]**

COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.22.06	B.71.22.06	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni	1,000	cad	524,14	524,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	524,140	%		20,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	545,110	%		10,90
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	545,110	%		10,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>611,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	161,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>772,97</b>

**Articolo: VEN25-12.02.23.01 [O.02.23.01]**

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.23.01	B.71.23.01	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2	1,000	cad	219,08	219,08



		derivazioni				
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	219,080	%		8,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	227,840	%		4,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	227,840	%		4,56
<b>TOTALE:</b>						<b>268,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>339,64</b>

**Articolo: VEN25-12.02.23.02 [O.02.23.02]**

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.23.02	B.71.23.02	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	273,83	273,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	273,830	%		10,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	284,780	%		5,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	284,780	%		5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>327,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>414,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.23.03 [O.02.23.03]**

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.23.03	B.71.23.03	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	328,60	328,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	328,600	%		13,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	341,740	%		6,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	341,740	%		6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>386,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>489,47</b>

**Articolo: VEN25-12.02.23.04 [O.02.23.04]**

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.23.04	B.71.23.04	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni	1,000	cad	383,39	383,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	383,390	%		15,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	398,730	%		7,97
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	398,730	%		7,97
<b>TOTALE:</b>						<b>446,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>564,44</b>

**Articolo: VEN25-12.02.23.05 [O.02.23.05]**

COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.23.05	B.71.23.05	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni	1,000	cad	438,14	438,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	438,140	%		17,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	455,670	%		9,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	455,670	%		9,11
<b>TOTALE:</b>						<b>505,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	133,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>639,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.01 [O.02.24.01]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.01	B.71.24.01	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni	1,000	cad	21,16	21,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,160	%		0,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,010	%		0,44
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,010	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>33,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,19</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.02 [O.02.24.02]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.02	B.71.24.02	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni	1,000	cad	29,49	29,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,490	%		1,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,670	%		0,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,670	%		0,61
<b>TOTALE:</b>						<b>42,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,57</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.03 [O.02.24.03]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.03	B.71.24.03	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni	1,000	cad	39,26	39,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,260	%		1,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,830	%		0,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,830	%		0,82
<b>TOTALE:</b>						<b>52,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,96</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.04 [O.02.24.04]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.04	B.71.24.04	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato	1,000	cad	33,84	33,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,840	%		1,35

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,190	%		0,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,190	%		0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>52,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,22</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.05 [O.02.24.05]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.05	B.71.24.05	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato	1,000	cad	45,41	45,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,410	%		1,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,230	%		0,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,230	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>64,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>82,06</b>

**Articolo: VEN25-12.02.24.06 [O.02.24.06]**

COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.24.06	B.71.24.06	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato	1,000	cad	58,97	58,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,970	%		2,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,330	%		1,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,330	%		1,23
<b>TOTALE:</b>						<b>79,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,63</b>

**Articolo: VEN25-12.02.25.01 [O.02.25.01]**

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 370x275x70-110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.25.01	B.71.25.01	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	25,11	25,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,110	%		1,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,110	%		0,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,110	%		0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>44,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,67</b>

**Articolo: VEN25-12.02.25.02 [O.02.25.02]**

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.25.02	B.71.25.02	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	27,55	27,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,550	%		1,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,650	%		0,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,310	h	34,05	10,56
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,310	h	28,99	8,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,650	%		0,57
<b>TOTALE:</b>						<b>49,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.25.03 [O.02.25.03]**

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x400x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.25.03	B.71.25.03	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	73,93	73,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,930	%		2,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,890	%		1,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,890	%		1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>105,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,88

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						133,07
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-12.02.25.04 [O.02.25.04]**

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x600x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.25.04	B.71.25.04	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	90,05	90,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	90,050	%		3,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	93,650	%		1,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	93,650	%		1,87
TOTALE:						122,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,49
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						155,10

**Articolo: VEN25-12.02.25.05 [O.02.25.05]**

COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.25.05	B.71.25.05	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona	1,000	cad	107,89	107,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,890	%		4,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,210	%		2,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,210	%		2,24
TOTALE:						148,22
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						187,50

**Articolo: VEN25-12.02.26.01 [O.02.26.01]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.26.01	B.71.26.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	298,79	298,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	298,790	%		11,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	310,740	%		6,21

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	310,740	%		6,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>827,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	219,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.046,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.26.02 [O.02.26.02]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.26.02	B.71.26.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	399,81	399,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	399,810	%		15,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	415,800	%		8,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	415,800	%		8,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>936,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	248,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.185,00</b>

**Articolo: VEN25-12.02.26.03 [O.02.26.03]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.26.03	B.71.26.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"	1,000	cad	509,87	509,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	509,870	%		20,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	530,260	%		10,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	530,260	%		10,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.055,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	279,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.335,59</b>

**Articolo: VEN25-12.02.26.04 [O.02.26.04]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.71.26.04	B.71.26.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	583,24	583,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	583,240	%		23,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	606,570	%		12,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	606,570	%		12,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.135,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	300,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.435,96</b>

**Articolo: VEN25-12.02.26.05 [O.02.26.05]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.26.05	B.71.26.05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/2	1,000	cad	769,57	769,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	769,570	%		30,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	800,350	%		16,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	800,350	%		16,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.336,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	354,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.690,91</b>

**Articolo: VEN25-12.02.26.06 [O.02.26.06]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.26.06	B.71.26.06	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=2"	1,000	cad	1.069,62	1.069,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.069,620	%		42,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.112,400	%		22,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.112,400	%		22,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.661,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	440,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.101,44</b>





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1.054,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>5.034,90</b>

**Articolo: VEN25-12.02.27.05 [O.02.27.05]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.27.05	B.71.27.05	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 150	1,000	cad	3.445,38	3.445,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.445,380	%		137,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.583,200	%		71,66
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.583,200	%		71,66
<b>TOTALE:</b>						<b>4.230,84</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1.121,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.352,01</b>

**Articolo: VEN25-12.02.27.06 [O.02.27.06]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.27.06	B.71.27.06	CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 200	1,000	cad	4.056,98	4.056,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.056,980	%		162,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.219,260	%		84,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.219,260	%		84,39
<b>TOTALE:</b>						<b>4.892,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1.296,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.188,84</b>

**Articolo: VEN25-12.02.28.01 [O.02.28.01]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.01	B.71.28.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	1.965,62	1.965,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.965,620	%		78,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.044,240	%		40,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.044,240	%		40,88
<b>TOTALE:</b>						<b>2.630,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	697,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.327,35</b>

**Articolo: VEN25-12.02.28.02 [O.02.28.02]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.02	B.71.28.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	2.045,70	2.045,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.045,700	%		81,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.127,530	%		42,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.127,530	%		42,55
<b>TOTALE:</b>						<b>2.716,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	719,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.436,94</b>

**Articolo: VEN25-12.02.28.03 [O.02.28.03]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.03	B.71.28.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"	1,000	cad	1.847,43	1.847,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.847,430	%		73,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.921,330	%		38,43
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.921,330	%		38,43
<b>TOTALE:</b>						<b>2.502,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	663,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.165,68</b>

**Articolo: VEN25-12.02.28.04 [O.02.28.04]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.04	B.71.28.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	1.920,14	1.920,14

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.920,140	%		76,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.996,950	%		39,94
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.996,950	%		39,94
<b>TOTALE:</b>						<b>2.581,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	684,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.265,15</b>

**Articolo: VEN25-12.02.28.05 [O.02.28.05]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.05	B.71.28.05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2	1,000	cad	1.998,64	1.998,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.998,640	%		79,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.078,590	%		41,57
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.078,590	%		41,57
<b>TOTALE:</b>						<b>2.666,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	706,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.372,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.29.01 [O.02.29.01]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.01	B.71.28.01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"	1,000	cad	1.965,62	1.965,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.965,620	%		78,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.044,240	%		40,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.044,240	%		40,88
<b>TOTALE:</b>						<b>2.630,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	697,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.327,35</b>

**Articolo: VEN25-12.02.29.02 [O.02.29.02]**

CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.02	B.71.28.02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"	1,000	cad	2.045,70	2.045,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.045,700	%		81,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.127,530	%		42,55
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.127,530	%		42,55
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.716,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	719,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.436,94</b>

**Articolo: VEN25-12.02.29.03 [O.02.29.03]**

## CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.03	B.71.28.03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"	1,000	cad	1.847,43	1.847,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.847,430	%		73,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.921,330	%		38,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.921,330	%		38,43
					TOTALE:	2.502,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	663,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.165,68

**Articolo: VEN25-12.02.29.04 [O.02.29.04]**

## CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.28.04	B.71.28.04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4	1,000	cad	1.920,14	1.920,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.920,140	%		76,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.996,950	%		39,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.996,950	%		39,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.581,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	684,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.265,15</b>

**Articolo: VEN25-12.02.30.01 [O.02.30.01]**

CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO CON DIFFUSORI IN ALLUMINIO a diffusori in alluminio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.30.01	B.71.30.01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A DIFFUSORI IN ALLUMINIO soffitto radiante metallico	1,000	m²	89,38	89,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	89,380	%		3,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,960	%		1,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,960	%		1,86
<b>TOTALE:</b>						<b>134,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,14</b>

**Articolo: VEN25-12.02.31.01 [O.02.31.01]**

CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO A TUBI IN PEX con capillari in pex

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.31.01	B.71.31.01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A TUBI IN PEX soffitto radiante in cartongesso	1,000	m²	58,38	58,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,380	%		2,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,720	%		1,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,720	%		1,21
<b>TOTALE:</b>						<b>100,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.32.01 [O.02.32.01]**

DETENTORE CROMATO D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.32.01	B.71.32.01	DETENTORE CROMATO D = 3/8"	1,000	cad	5,82	5,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,820	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,050	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,050	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>11,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,33</b>

**Articolo: VEN25-12.02.32.02 [O.02.32.02]**

DETENTORE CROMATO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.32.02	B.71.32.02	DETENTORE CROMATO D = 1/2"	1,000	cad	6,50	6,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,500	%		0,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,760	%		0,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,760	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>12,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,28</b>

**Articolo: VEN25-12.02.32.03 [O.02.32.03]**

DETENTORE CROMATO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.32.03	B.71.32.03	DETENTORE CROMATO D = 3/4"	1,000	cad	11,85	11,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,850	%		0,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,320	%		0,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,320	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>17,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,59</b>

**Articolo: VEN25-12.02.32.04 [O.02.32.04]**

DETENTORE CROMATO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.32.04	B.71.32.04	DETENTORE CROMATO D = 1"	1,000	cad	24,04	24,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,040	%		0,96

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,000	%		0,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,000	%		0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>31,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,27</b>

**Articolo: VEN25-12.02.33.01 [O.02.33.01]**

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 20 feritoie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.33.01	B.71.33.01	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 20 feritoie 20 feritoie	1,000	cad	110,79	110,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	110,790	%		4,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	115,220	%		2,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	115,220	%		2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>182,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>231,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.33.02 [O.02.33.02]**

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 24 feritoie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.33.02	B.71.33.02	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 24 feritoie 24 feritoie	1,000	cad	127,23	127,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	127,230	%		5,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,320	%		2,65
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,320	%		2,65
<b>TOTALE:</b>						<b>200,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>253,83</b>

**Articolo: VEN25-12.02.33.03 [O.02.33.03]**

DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 36 feritoie



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.33.03	B.71.33.03	DIFFUSORE ADIFFUSORE A 36 feritoie 36 feritoie	1,000	cad	145,09	145,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	145,090	%		5,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	150,890	%		3,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	150,890	%		3,02
<b>TOTALE:</b>						<b>219,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>278,26</b>

**Articolo: VEN25-12.02.34.01 [O.02.34.01]**

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.34.01	B.71.34.01	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=160	1,000	cad	142,68	142,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	142,680	%		5,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	148,390	%		2,97
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	148,390	%		2,97
<b>TOTALE:</b>						<b>185,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>235,11</b>

**Articolo: VEN25-12.02.34.02 [O.02.34.02]**

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.34.02	B.71.34.02	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=200	1,000	cad	163,38	163,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,380	%		6,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	169,920	%		3,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	169,920	%		3,40
<b>TOTALE:</b>						<b>214,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>271,39</b>

**Articolo: VEN25-12.02.34.03 [O.02.34.03]**

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.34.03	B.71.34.03	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=250	1,000	cad	191,86	191,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	191,860	%		7,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	199,530	%		3,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	199,530	%		3,99
<b>TOTALE:</b>						<b>245,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>310,34</b>

**Articolo: VEN25-12.02.34.04 [O.02.34.04]**

DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.34.04	B.71.34.04	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=315	1,000	cad	224,16	224,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	224,160	%		8,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	233,130	%		4,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	233,130	%		4,66
<b>TOTALE:</b>						<b>305,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>386,44</b>

**Articolo: VEN25-12.02.35.01 [O.02.35.01]**

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.35.01	B.71.35.01	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200	1,000	cad	61,45	61,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,450	%		2,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	63,910	%		1,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,370	h	34,05	12,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,370	h	28,99	10,73
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	63,910	%		1,28
<b>TOTALE:</b>						<b>89,80</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	23,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>113,60</b>

**Articolo: VEN25-12.02.35.02 [O.02.35.02]**

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.35.02	B.71.35.02	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300	1,000	cad	85,69	85,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,690	%		3,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,120	%		1,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,120	%		1,78
<b>TOTALE:</b>						<b>117,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			31,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>149,14</b>

**Articolo: VEN25-12.02.35.03 [O.02.35.03]**

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.35.03	B.71.35.03	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400	1,000	cad	117,01	117,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	117,010	%		4,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,690	%		2,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,690	%		2,43
<b>TOTALE:</b>						<b>151,77</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			40,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,99</b>

**Articolo: VEN25-12.02.35.04 [O.02.35.04]**

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.35.04	B.71.35.04	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500	1,000	cad	164,85	164,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	164,850	%		6,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	171,440	%		3,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	171,440	%		3,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>216,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>273,39</b>

**Articolo: VEN25-12.02.35.05 [O.02.35.05]**

DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.35.05	B.71.35.05	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600	1,000	cad	223,94	223,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	223,940	%		8,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	232,900	%		4,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	232,900	%		4,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>292,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>370,20</b>

**Articolo: VEN25-12.02.36.01 [O.02.36.01]**

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 150x150, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.36.01	B.71.36.01	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 150x150, 4 vie	1,000	cad	125,90	125,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	125,900	%		5,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	130,940	%		2,62
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	130,940	%		2,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>161,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>204,17</b>

**Articolo: VEN25-12.02.36.02 [O.02.36.02]**

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 225x225, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.36.02	B.71.36.02	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 225x225, 4 vie	1,000	cad	144,53	144,53

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	144,530	%		5,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	150,310	%		3,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	150,310	%		3,01
<b>TOTALE:</b>						<b>187,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,64</b>

**Articolo: VEN25-12.02.36.03 [O.02.36.03]**

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 300x300, 4 vie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.36.03	B.71.36.03	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 300x300, 4 vie	1,000	cad	169,29	169,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	169,290	%		6,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	176,060	%		3,52
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	176,060	%		3,52
<b>TOTALE:</b>						<b>214,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>271,51</b>

**Articolo: VEN25-12.02.37.01 [O.02.37.01]**GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.37.01	B.71.37.01	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	6,56	6,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,560	%		0,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,820	%		0,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,820	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>10,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,97</b>

**Articolo: VEN25-12.02.37.02 [O.02.37.02]**GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.37.02	B.71.37.02	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 20 a 50 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	5,54	5,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,540	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,760	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,760	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>9,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,57</b>

**Articolo: VEN25-12.02.37.03 [O.02.37.03]**GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.37.03	B.71.37.03	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 50 a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	4,26	4,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,260	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,430	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,020	h	28,99	0,58
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,430	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>5,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,43</b>

**Articolo: VEN25-12.02.37.04 [O.02.37.04]**GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.37.04	B.71.37.04	GRIGLIA DI PREA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	3,51	3,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,510	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,650	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	34,05	0,34
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	28,99	0,29

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,650	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>4,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,59</b>

**Articolo: VEN25-12.02.38.01 [O.02.38.01]**GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.71.38.01</b>	<b>B.71.38.01</b>	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	9,54	9,54
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	9,540	%		0,38
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	9,920	%		0,20
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,920	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>12,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,24</b>

**Articolo: VEN25-12.02.38.02 [O.02.38.02]**GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.71.38.02</b>	<b>B.71.38.02</b>	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	4,49	4,49
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4,490	%		0,18
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	4,670	%		0,09
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,670	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>7,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.38.03 [O.02.38.03]**GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.71.38.03</b>	<b>B.71.38.03</b>	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	4,34	4,34
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4,340	%		0,17

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,510	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,510	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>6,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.38.04 [O.02.38.04]**GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.38.04	B.71.38.04	GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	2,97	2,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,970	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,090	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,090	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>5,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,45</b>

**Articolo: VEN25-12.02.39.01 [O.02.39.01]**GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.39.01	B.71.39.01	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	9,10	9,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,100	%		0,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,460	%		0,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,460	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>14,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,82</b>

**Articolo: VEN25-12.02.39.02 [O.02.39.02]**GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm<sup>2</sup> (compresi)



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.39.02	B.71.39.02	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	5,37	5,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,370	%		0,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,580	%		0,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,580	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>7,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,73</b>

**Articolo: VEN25-12.02.39.03 [O.02.39.03]**GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.39.03	B.71.39.03	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup>	1,000	dm <sup>2</sup>	4,03	4,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,030	%		0,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,190	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,015	h	34,05	0,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,015	h	28,99	0,43
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,190	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>5,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,69</b>

**Articolo: VEN25-12.02.40.01 [O.02.40.01]**IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO Collettore 2,3 m<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.40.01	B.71.40.01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO A=2.3 mq	1,000	m <sup>2</sup>	615,19	615,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	615,190	%		24,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	639,800	%		12,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	639,800	%		12,80
<b>TOTALE:</b>						<b>759,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>961,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.41.01 [O.02.41.01]**

IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO Collettori 2.0 m<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.41.01	B.71.41.01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A SOTTOVUOTO A=2.0 mq	1,000	m²	886,98	886,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	886,980	%		35,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	922,460	%		18,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	922,460	%		18,45
					TOTALE:	1.053,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	279,29
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.333,22

**Articolo: VEN25-12.02.42.01 [O.02.42.01]**

IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m<sup>2</sup> collettore piano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.42.01	B.71.42.01	IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m²	1,000	cad	547,78	547,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	547,780	%		21,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	569,690	%		11,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	569,690	%		11,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>781,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>988,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.42.02 [O.02.42.02]**

IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 32 m<sup>2</sup> di collettore piano

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	285,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.364,62</b>

**Articolo: VEN25-12.02.43.01 [O.02.43.01]**

IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.43.01	B.71.43.01	IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28	1,000	l	4,27	4,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,270	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,440	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	34,05	0,34
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	28,99	0,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,440	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>5,25</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,64</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.01 [O.02.44.01]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 160 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.01	B.71.44.01	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 160 l	1,000	cad	1.709,82	1.709,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.709,820	%		68,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.778,210	%		35,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.778,210	%		35,56
<b>TOTALE:</b>						<b>1.975,41</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			523,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.498,89</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.02 [O.02.44.02]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 230 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.02	B.71.44.02	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 230 l	1,000	cad	2.042,96	2.042,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.042,960	%		81,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.124,680	%		42,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.124,680	%		42,49
<b>TOTALE:</b>						<b>2.335,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	618,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.954,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.03 [O.02.44.03]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 350 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.03	B.71.44.03	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 350 l	1,000	cad	2.822,41	2.822,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.822,410	%		112,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.935,310	%		58,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.935,310	%		58,71
<b>TOTALE:</b>						<b>3.178,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	842,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.021,19</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.04 [O.02.44.04]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 450 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.04	B.71.44.04	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 450 l	1,000	cad	3.658,83	3.658,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.658,830	%		146,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.805,180	%		76,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.805,180	%		76,10
<b>TOTALE:</b>						<b>4.083,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.082,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.165,58</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.05 [O.02.44.05]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 600 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.05	B.71.44.05	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 600 l	1,000	cad	4.012,10	4.012,10

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.012,100	%		160,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.172,580	%		83,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.172,580	%		83,45
<b>TOTALE:</b>						<b>4.465,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.183,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.648,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.06 [O.02.44.06]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 800 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.06	B.71.44.06	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 800 l	1,000	cad	4.553,59	4.553,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.553,590	%		182,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.735,730	%		94,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.735,730	%		94,71
<b>TOTALE:</b>						<b>5.051,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.338,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.389,81</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.07 [O.02.44.07]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.07	B.71.44.07	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1000 l	1,000	cad	5.430,65	5.430,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.430,650	%		217,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.647,880	%		112,96
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.647,880	%		112,96
<b>TOTALE:</b>						<b>5.999,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.589,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.589,85</b>

**Articolo: VEN25-12.02.44.08 [O.02.44.08]**

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1400 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.44.08	B.71.44.08	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1400 l	1,000	cad	6.272,26	6.272,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.272,260	%		250,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.523,150	%		130,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.523,150	%		130,46
<b>TOTALE:</b>						<b>6.973,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.847,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.821,09</b>

**Articolo: VEN25-12.02.45.01 [O.02.45.01]**

IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.45.01	B.71.45.01	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde	1,000	cad	257,29	257,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	257,290	%		10,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	267,580	%		5,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	267,580	%		5,35
<b>TOTALE:</b>						<b>341,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	90,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>431,77</b>

**Articolo: VEN25-12.02.45.02 [O.02.45.02]**

IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.45.02	B.71.45.02	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde	1,000	cad	427,62	427,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	427,620	%		17,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	444,720	%		8,89
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	444,720	%		8,89
<b>TOTALE:</b>						<b>525,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>664,81</b>

**Articolo: VEN25-12.02.46.01 [O.02.46.01]**

IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.46.01	B.71.46.01	IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE ACCIAIO INOX D=16mm	1,000	cad	21,13	21,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,130	%		0,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,980	%		0,44
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,980	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>26,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,90</b>

**Articolo: VEN25-12.02.47.01 [O.02.47.01]**

MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE singolo snodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.47.01	B.71.47.01	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a singolo snodo	1,000	cad	87,47	87,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,470	%		3,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	90,970	%		1,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	90,970	%		1,82
<b>TOTALE:</b>						<b>151,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>191,46</b>

**Articolo: VEN25-12.02.47.02 [O.02.47.02]**

MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE Doppio snodo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.47.02	B.71.47.02	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a doppio snodo	1,000	cad	96,78	96,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	96,780	%		3,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,650	%		2,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,650	%		2,01
<b>TOTALE:</b>						<b>174,02</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	46,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>220,14</b>

**Articolo: VEN25-12.02.48.01 [O.02.48.01]**

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.48.01	B.71.48.01	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500	1,000	kW	109,44	109,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,440	%		4,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,820	%		2,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,820	%		2,28
<b>TOTALE:</b>						<b>134,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			35,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>169,69</b>

**Articolo: VEN25-12.02.48.02 [O.02.48.02]**

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.48.02	B.71.48.02	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600	1,000	kW	100,00	100,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	100,000	%		4,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	104,000	%		2,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	104,000	%		2,08
<b>TOTALE:</b>						<b>123,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			32,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>156,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.48.03 [O.02.48.03]**

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.48.03	B.71.48.03	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700	1,000	kW	97,60	97,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,600	%		3,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,500	%		2,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51



VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,500	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>121,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,47</b>

**Articolo: VEN25-12.02.48.04 [O.02.48.04]**

RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.48.04	B.71.48.04	RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800	1,000	kW	97,60	97,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,600	%		3,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,500	%		2,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,500	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>121,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,47</b>

**Articolo: VEN25-12.02.49.01 [O.02.49.01]**

RADIATORE IN GHISA 2 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.49.01	B.71.49.01	RADIATORE IN GHISA 2 colonne	1,000	kW	217,87	217,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	217,870	%		8,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	226,580	%		4,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	226,580	%		4,53
<b>TOTALE:</b>						<b>286,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>361,88</b>

**Articolo: VEN25-12.02.49.02 [O.02.49.02]**

RADIATORE IN GHISA 3 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.49.02	B.71.49.02	RADIATORE IN GHISA 3 colonne	1,000	kW	165,67	165,67

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	165,670	%		6,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	172,300	%		3,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	172,300	%		3,45
<b>TOTALE:</b>						<b>217,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>274,53</b>

**Articolo: VEN25-12.02.49.03 [O.02.49.03]**

RADIATORE IN GHISA 4 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.49.03	B.71.49.03	RADIATORE IN GHISA 4 colonne	1,000	kW	149,60	149,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	149,600	%		5,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	155,580	%		3,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	155,580	%		3,11
<b>TOTALE:</b>						<b>199,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>252,52</b>

**Articolo: VEN25-12.02.49.04 [O.02.49.04]**

RADIATORE IN GHISA 5 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.49.04	B.71.49.04	RADIATORE IN GHISA 5 colonne	1,000	kW	158,63	158,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	158,630	%		6,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	164,980	%		3,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	164,980	%		3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>209,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>264,89</b>

**Articolo: VEN25-12.02.50.01 [O.02.50.01]**

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 1-2 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.50.01	B.71.50.01	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2 colonne	1,000	kW	144,58	144,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	144,580	%		5,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	150,360	%		3,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	150,360	%		3,01
<b>TOTALE:</b>						<b>219,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>277,57</b>

**Articolo: VEN25-12.02.50.02 [O.02.50.02]**

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.50.02	B.71.50.02	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne	1,000	kW	114,46	114,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,460	%		4,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	119,040	%		2,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	119,040	%		2,38
<b>TOTALE:</b>						<b>171,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.50.03 [O.02.50.03]**

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.50.03	B.71.50.03	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne	1,000	kW	108,43	108,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,430	%		4,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,770	%		2,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,770	%		2,26
<b>TOTALE:</b>						<b>148,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>188,26</b>

**Articolo: VEN25-12.02.51.01 [0.02.51.01]**

## RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 800 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.51.01	B.71.51.01	RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO 800 mm	1,000	kW	216,42	216,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	216,420	%		8,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	225,080	%		4,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	225,080	%		4,50
					TOTALE:	271,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,05
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						343,95

**Articolo: VEN25-12.02.52.01 [O.02.52.01]**

## RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 100 a 500 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.52.01	B.71.52.01	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 100 a 500 m³/h	1,000	cad	1.055,99	1.055,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.055,990	%		42,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.098,230	%		21,96
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.098,230	%		21,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.268,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.604,31</b>

**Articolo: VEN25-12.02.52.02 [O.02.52.02]**

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 300 a 800 m<sup>3</sup>/h

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	474,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.264,06</b>

**Articolo: VEN25-12.02.52.03 [O.02.52.03]**

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.52.03	B.71.52.03	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 1900 m³/h	1,000	cad	1.888,67	1.888,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.888,670	%		75,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.964,220	%		39,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.964,220	%		39,28
<b>TOTALE:</b>						<b>2.231,90</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			591,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.823,35</b>

**Articolo: VEN25-12.02.52.04 [O.02.52.04]**

RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 3000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.52.04	B.71.52.04	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 3000 m³/h	1,000	cad	2.779,42	2.779,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.779,420	%		111,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.890,600	%		57,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.890,600	%		57,81
<b>TOTALE:</b>						<b>3.195,34</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			846,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.042,11</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.01 [O.02.53.01]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 5.7 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.01	B.71.53.01	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 5.7 kW	1,000	cad	2.841,04	2.841,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.841,040	%		113,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.954,680	%		59,09

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.954,680	%		59,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.261,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	864,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.126,40</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.02 [O.02.53.02]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 9.6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.02	B.71.53.02	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 9.6 kW	1,000	cad	3.606,89	3.606,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.606,890	%		144,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.751,170	%		75,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.751,170	%		75,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.090,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.083,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.174,27</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.03 [O.02.53.03]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 13.4 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.03	B.71.53.03	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 13.4 kW	1,000	cad	4.199,81	4.199,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.199,810	%		167,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.367,800	%		87,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.367,800	%		87,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.731,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.253,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.985,52</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.04 [O.02.53.04]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 21 kW



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4.667,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>22.280,50</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.07 [O.02.53.07]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 98 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.07	B.71.53.07	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 98 kW	1,000	cad	22.234,24	22.234,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22.234,240	%		889,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23.123,610	%		462,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	28,99	231,92
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23.123,610	%		462,47
<b>TOTALE:</b>						<b>24.552,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.506,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31.059,38</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.08 [O.02.53.08]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 125 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.08	B.71.53.08	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 125 kW	1,000	cad	25.692,90	25.692,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25.692,900	%		1.027,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26.720,620	%		534,41
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26.720,620	%		534,41
<b>TOTALE:</b>						<b>29.302,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.765,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37.067,54</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.09 [O.02.53.09]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 166 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.09	B.71.53.09	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 166 kW	1,000	cad	33.845,43	33.845,43



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33.845,430	%		1.353,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35.199,250	%		703,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35.199,250	%		703,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>38.120,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.101,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48.222,04</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.10 [O.02.53.10]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 211 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.10	B.71.53.10	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 211 kW	1,000	cad	41.997,99	41.997,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41.997,990	%		1.679,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43.677,910	%		873,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43.677,910	%		873,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>46.937,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.438,57
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59.376,56</b>

**Articolo: VEN25-12.02.53.11 [0.02.53.11]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 261 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.53.11	B.71.53.11	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 261 kW	1,000	cad	46.444,84	46.444,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46.444,840	%		1.857,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48.302,630	%		966,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48.302,630	%		966,05
					TOTALE:	51.747,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.713,14
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	65.460,83

**Articolo: VEN25-12.02.54.01 [O.02.54.01]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 276 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.01	B.71.54.01	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 276 kW	1,000	cad	50.397,60	50.397,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50.397,600	%		2.015,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52.413,500	%		1.048,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52.413,500	%		1.048,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>56.023,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.846,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70.869,10</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.02 [O.02.54.02]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 314 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.02	B.71.54.02	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 314 kW	1,000	cad	56.820,84	56.820,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56.820,840	%		2.272,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59.093,670	%		1.181,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59.093,670	%		1.181,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>62.970,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.687,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79.657,52</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.03 [O.02.54.03]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 347 kW

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	17.536,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>83.713,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.04 [O.02.54.04]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 397 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.04	B.71.54.04	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 397	1,000	cad	70.284,88	70.284,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70.284,880	%		2.811,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73.096,280	%		1.461,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73.096,280	%		1.461,93
<b>TOTALE:</b>						<b>77.533,10</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			20.546,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98.079,37</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.05 [O.02.54.05]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 450 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.05	B.71.54.05	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 450 kW	1,000	cad	78.560,96	78.560,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	78.560,960	%		3.142,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	81.703,400	%		1.634,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	81.703,400	%		1.634,07
<b>TOTALE:</b>						<b>86.484,50</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			22.918,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109.402,89</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.06 [O.02.54.06]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 495 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.06	B.71.54.06	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 495 kW	1,000	cad	86.466,47	86.466,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	86.466,470	%		3.458,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89.925,130	%		1.798,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89.925,130	%		1.798,50
<b>TOTALE:</b>						<b>95.035,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25.184,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120.219,39</b>

**Articolo: VEN25-12.02.54.07 [O.02.54.07]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 543 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.54.07	B.71.54.07	REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 543 kW	1,000	cad	93.877,89	93.877,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	93.877,890	%		3.755,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	97.633,010	%		1.952,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	34,05	817,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	24,000	h	28,99	695,76
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	97.633,010	%		1.952,66
<b>TOTALE:</b>						<b>103.051,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27.308,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130.359,88</b>

**Articolo: VEN25-12.02.55.01 [O.02.55.01]**

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE Fino a 600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.55.01	B.71.55.01	SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE fino a 600 m³/h	1,000	cad	990,98	990,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	990,980	%		39,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.030,620	%		20,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.030,620	%		20,61
<b>TOTALE:</b>						<b>1.260,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	334,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.595,11</b>

**Articolo: VEN25-12.02.56.01 [O.02.56.01]**

SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE Fino a 700 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.56.01	B.71.56.01	SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE fino a 700 m³/h	1,000	cad	923,80	923,80

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	923,800	%		36,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	960,750	%		19,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	960,750	%		19,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1.188,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	314,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.503,21</b>

**Articolo: VEN25-12.02.57.01 [O.02.57.01]**SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.57.01	B.71.57.01	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	29,15	29,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,150	%		1,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,320	%		0,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,320	%		0,61
<b>TOTALE:</b>						<b>51,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,43</b>

**Articolo: VEN25-12.02.57.02 [O.02.57.02]**SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.57.02	B.71.57.02	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	dm <sup>2</sup>	20,63	20,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,630	%		0,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,460	%		0,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	34,05	7,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	28,99	6,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,460	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>35,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,98</b>

**Articolo: VEN25-12.02.57.03 [O.02.57.03]**SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.57.03	B.71.57.03	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup>	1,000	dm <sup>2</sup>	11,89	11,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,890	%		0,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,370	%		0,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,370	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>22,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,25</b>

**Articolo: VEN25-12.02.58.01 [O.02.58.01]**SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni fino a 10 dm<sup>2</sup> (compresi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.58.01	B.71.58.01	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni fino a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)	1,000	cad	264,74	264,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	264,740	%		10,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	275,330	%		5,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	275,330	%		5,51
<b>TOTALE:</b>						<b>336,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	89,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>426,03</b>

**Articolo: VEN25-12.02.58.02 [O.02.58.02]**SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni oltre 10 dm<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.58.02	B.71.58.02	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni oltre 10 dm <sup>2</sup>	1,000	cad	333,53	333,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	333,530	%		13,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	346,870	%		6,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	346,870	%		6,94
<b>TOTALE:</b>						<b>423,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	112,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>536,09</b>

**Articolo: VEN25-12.02.59.01 [O.02.59.01]**

## SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.59.01	B.71.59.01	SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW	1,000	cad	924,57	924,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	924,570	%		36,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	961,550	%		19,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	961,550	%		19,23
					TOTALE:	1.315,21
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	348,53
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.663,74

**Articolo: VEN25-12.02.59.02 [O.02.59.02]**

SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.59.02	B.71.59.02	SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW	1,000	cad	1.142,87	1.142,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.142,870	%		45,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.188,580	%		23,77
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.188,580	%		23,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.551,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	411,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.962,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.59.03 [O.02.59.03]**

## SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 6 kW

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	479,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.290,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.59.04 [O.02.59.04]**

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.59.04	B.71.59.04	SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW	1,000	cad	2.073,41	2.073,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.073,410	%		82,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.156,350	%		43,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.156,350	%		43,13
<b>TOTALE:</b>						<b>2.620,85</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			694,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.315,38</b>

**Articolo: VEN25-12.02.59.05 [O.02.59.05]**

SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.59.05	B.71.59.05	SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW	1,000	cad	2.570,89	2.570,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.570,890	%		102,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.673,730	%		53,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.673,730	%		53,47
<b>TOTALE:</b>						<b>3.158,91</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			837,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.996,02</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.01 [O.02.60.01]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.01	B.71.60.01	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwf	1,000	cad	7.898,91	7.898,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.898,910	%		315,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.214,870	%		164,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25



VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.214,870	%		164,30
<b>TOTALE:</b>						<b>8.858,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.347,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11.206,22</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.02 [O.02.60.02]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.02	B.71.60.02	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt	1,000	cad	9.689,33	9.689,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.689,330	%		387,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.076,900	%		201,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.076,900	%		201,54
<b>TOTALE:</b>						<b>10.795,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.860,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13.655,90</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.03 [O.02.60.03]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.03	B.71.60.03	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt	1,000	cad	10.953,15	10.953,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10.953,150	%		438,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11.391,280	%		227,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11.391,280	%		227,83
<b>TOTALE:</b>						<b>12.162,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3.222,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15.385,11</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.04 [O.02.60.04]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.04	B.71.60.04	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt	1,000	cad	21.221,71	21.221,71

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21.221,710	%		848,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22.070,580	%		441,41
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22.070,580	%		441,41
<b>TOTALE:</b>						<b>23.268,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.166,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29.434,78</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.05 [O.02.60.05]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kwf / 50 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.05	B.71.60.05	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kwf / 50 kwT	1,000	cad	26.329,67	26.329,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26.329,670	%		1.053,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27.382,860	%		547,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27.382,860	%		547,66
<b>TOTALE:</b>						<b>28.793,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.630,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36.423,63</b>

**Articolo: VEN25-12.02.60.06 [O.02.60.06]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kwf / 56 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.60.06	B.71.60.06	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kwf / 56 kwT	1,000	cad	35.808,35	35.808,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35.808,350	%		1.432,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37.240,680	%		744,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37.240,680	%		744,81
<b>TOTALE:</b>						<b>39.045,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10.347,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49.392,56</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.01 [O.02.61.01]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwT

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.01	B.71.61.01	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kwf / 25 kwf	1,000	cad	7.898,91	7.898,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.898,910	%		315,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8.214,870	%		164,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8.214,870	%		164,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>8.669,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.297,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10.966,98</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.02 [O.02.61.02]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kwf / 31.5 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.02	B.71.61.02	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kwf / 31.5 kwf	1,000	cad	9.689,33	9.689,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9.689,330	%		387,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10.076,900	%		201,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10.076,900	%		201,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>10.606,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.810,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13.416,67</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.03 [0.02.61.03]**

**SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kwf / 37.5 kwf**

[illegible]

**Articolo: VEN25-12.02.61.04 [O.02.61.04]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kwf / 45 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.04	B.71.61.04	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kwf / 45 kwf	1,000	cad	21.221,71	21.221,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21.221,710	%		848,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22.070,580	%		441,41
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22.070,580	%		441,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>23.079,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6.116,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29.195,54</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.05 [O.02.61.05]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kWf / 50 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.05	B.71.61.05	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kwf / 50 kwf	1,000	cad	26.329,67	26.329,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26.329,670	%		1.053,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27.382,860	%		547,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27.382,860	%		547,66
TOTALE:						28.604,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.580,13
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36.184,39

**Articolo: VEN25-12.02.61.06 [O.02.61.06]**

**SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kwf / 56 kwf**

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.06	B.71.61.06	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kwf / 56 kwf	1,000	cad	35.808,35	35.808,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35.808,350	%		1.432,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37.240,680	%		744,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37.240,680	%		744,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>38.856,38</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	10.296,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>49.153,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.07 [O.02.61.07]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kwf / 63 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.07	B.71.61.07	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kwf / 63 kwf	1,000	cad	47.393,41	47.393,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47.393,410	%		1.895,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49.289,150	%		985,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49.289,150	%		985,78
<b>TOTALE:</b>						<b>51.386,79</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			13.617,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65.004,29</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.08 [O.02.61.08]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kwf / 69 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.08	B.71.61.08	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kwf / 69 kwf	1,000	cad	50.552,97	50.552,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50.552,970	%		2.022,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52.575,090	%		1.051,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52.575,090	%		1.051,50
<b>TOTALE:</b>						<b>54.804,17</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			14.523,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69.327,28</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.09 [O.02.61.09]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kwf / 76.5 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.09	B.71.61.09	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kwf / 76.5 kwf	1,000	cad	54.765,72	54.765,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54.765,720	%		2.190,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56.956,350	%		1.139,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56.956,350	%		1.139,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>59.360,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15.730,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75.091,27</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.10 [O.02.61.10]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kwf / 81.5 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.10	B.71.61.10	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kwf / 81.5 kwf	1,000	cad	60.031,65	60.031,65
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	60.031,650	%		2.401,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	62.432,920	%		1.248,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	62.432,920	%		1.248,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>65.056,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17.239,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82.296,24</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.11 [O.02.61.11]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kwf / 88 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.11	B.71.61.11	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kwf / 88 kwf	1,000	cad	65.297,59	65.297,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65.297,590	%		2.611,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67.909,490	%		1.358,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67.909,490	%		1.358,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>70.751,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.749,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89.501,22</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.12 [O.02.61.12]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kwf / 95 kwf

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.12	B.71.61.12	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kwf / 95 kwf	1,000	cad	70.563,52	70.563,52

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70.563,520	%		2.822,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73.386,060	%		1.467,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73.386,060	%		1.467,72
<b>TOTALE:</b>						<b>76.447,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.258,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96.706,19</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.13 [O.02.61.13]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.13	B.71.61.13	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt	1,000	cad	72.669,89	72.669,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72.669,890	%		2.906,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75.576,690	%		1.511,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75.576,690	%		1.511,53
<b>TOTALE:</b>						<b>78.725,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.862,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99.588,17</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.14 [O.02.61.14]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.14	B.71.61.14	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt	1,000	cad	75.829,45	75.829,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	75.829,450	%		3.033,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78.862,630	%		1.577,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78.862,630	%		1.577,25
<b>TOTALE:</b>						<b>82.143,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21.767,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103.911,16</b>

**Articolo: VEN25-12.02.61.15 [O.02.61.15]**

SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.61.15	B.71.61.15	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt	1,000	cad	80.042,20	80.042,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80.042,200	%		3.201,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83.243,890	%		1.664,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83.243,890	%		1.664,88
<b>TOTALE:</b>						<b>86.699,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22.975,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109.675,16</b>

**Articolo: VEN25-12.02.62.01 [O.02.62.01]**

SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.1 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.62.01	B.71.62.01	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.1 kW	1,000	cad	549,98	549,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	549,980	%		22,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	571,980	%		11,44
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	571,980	%		11,44
<b>TOTALE:</b>						<b>689,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	182,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>872,13</b>

**Articolo: VEN25-12.02.62.02 [O.02.62.02]**

SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.6 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.62.02	B.71.62.02	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.6 kW	1,000	cad	559,72	559,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	559,720	%		22,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	582,110	%		11,64
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	582,110	%		11,64
<b>TOTALE:</b>						<b>699,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>885,45</b>





SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	547,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.611,87</b>

**Articolo: VEN25-12.02.63.03 [O.02.63.03]**

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 6 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.63.03	B.71.63.03	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 6 attacchi	1,000	cad	2.388,16	2.388,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.388,160	%		95,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.483,690	%		49,67
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.483,690	%		49,67
<b>TOTALE:</b>						<b>2.614,56</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			692,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.307,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.63.04 [O.02.63.04]**

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 8 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.63.04	B.71.63.04	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 8 attacchi	1,000	cad	3.125,83	3.125,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.125,830	%		125,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.250,860	%		65,02
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.250,860	%		65,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3.412,43</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			904,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.316,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.63.05 [O.02.63.05]**

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 10 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.63.05	B.71.63.05	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 10 attacchi	1,000	cad	3.762,17	3.762,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.762,170	%		150,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.912,660	%		78,25
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.912,660	%		78,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.100,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.086,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.187,37</b>

**Articolo: VEN25-12.02.63.06 [O.02.63.06]**

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 13 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.63.06	B.71.63.06	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 13 attacchi	1,000	cad	4.052,39	4.052,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.052,390	%		162,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.214,490	%		84,29
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.214,490	%		84,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.414,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.169,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.584,47</b>

**Articolo: VEN25-12.02.63.07 [O.02.63.07]**

SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 16 attacchi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.63.07	B.71.63.07	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 16 attacchi	1,000	cad	4.826,27	4.826,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.826,270	%		193,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.019,320	%		100,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.019,320	%		100,39
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.251,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.391,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.643,31</b>

**Articolo: VEN25-12.02.65.01 [O.02.65.01]**

TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.65.01	B.71.65.01	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	365,43	365,43

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	365,430	%		14,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	380,050	%		7,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	380,050	%		7,60
<b>TOTALE:</b>						<b>521,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>659,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.65.02 [O.02.65.02]**TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m<sup>3</sup>/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.65.02	B.71.65.02	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m <sup>3</sup> /h, Pe=150 Pa	1,000	cad	403,19	403,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	403,190	%		16,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	419,320	%		8,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	419,320	%		8,39
<b>TOTALE:</b>						<b>562,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>711,16</b>

**Articolo: VEN25-12.02.65.03 [O.02.65.03]**TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m<sup>3</sup>/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.65.03	B.71.65.03	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m <sup>3</sup> /h, Pe=150 Pa	1,000	cad	660,88	660,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	660,880	%		26,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	687,320	%		13,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	687,320	%		13,75
<b>TOTALE:</b>						<b>840,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	222,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.063,74</b>

**Articolo: VEN25-12.02.65.04 [O.02.65.04]**TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m<sup>3</sup>/h, Pe=150 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.65.04	B.71.65.04	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa	1,000	cad	794,17	794,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	794,170	%		31,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	825,940	%		16,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	825,940	%		16,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>985,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	261,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.246,10</b>

**Articolo: VEN25-12.02.66.01 [O.02.66.01]**

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.66.01	B.71.66.01	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 600 m³/h	1,000	cad	898,96	898,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	898,960	%		35,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	934,920	%		18,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	934,920	%		18,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.098,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	291,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.389,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.66.02 [0.02.66.02]**

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 1200 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.66.02	B.71.66.02	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 1200 m³/h	1,000	cad	1.160,60	1.160,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.160,600	%		46,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.207,020	%		24,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.207,020	%		24,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.444,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	382,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.827,19</b>

[illegible]

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	553,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2.641,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.66.06 [O.02.66.06]**

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 6000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.66.06	B.71.66.06	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 6000 m³/h	1,000	cad	2.233,99	2.233,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.233,990	%		89,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.323,350	%		46,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.323,350	%		46,47
<b>TOTALE:</b>						<b>2.605,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	690,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.295,84</b>

**Articolo: VEN25-12.02.67.01 [O.02.67.01]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.67.01	B.71.67.01	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h	1,000	a corpo	41.965,44	41.965,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41.965,440	%		1.678,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43.644,060	%		872,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43.644,060	%		872,88
<b>TOTALE:</b>						<b>45.515,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.061,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57.577,61</b>

**Articolo: VEN25-12.02.67.02 [O.02.67.02]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.67.02	B.71.67.02	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h	1,000	a corpo	49.133,40	49.133,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49.133,400	%		1.965,34

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51.098,740	%		1.021,97
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51.098,740	%		1.021,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>53.268,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.116,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67.384,98</b>

**Articolo: VEN25-12.02.67.03 [O.02.67.03]**UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.67.03	B.71.67.03	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m <sup>3</sup> /h	1,000	a corpo	56.094,86	56.094,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56.094,860	%		2.243,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58.338,650	%		1.166,77
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58.338,650	%		1.166,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>60.798,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.111,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76.909,81</b>

**Articolo: VEN25-12.02.67.04 [O.02.67.04]**UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.67.04	B.71.67.04	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m <sup>3</sup> /h	1,000	a corpo	62.407,38	62.407,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	62.407,380	%		2.496,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64.903,680	%		1.298,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64.903,680	%		1.298,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>67.625,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17.920,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85.546,76</b>



**Articolo: VEN25-12.02.67.05 [O.02.67.05]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.67.05	B.71.67.05	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h	1,000	a corpo	67.962,79	67.962,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	67.962,790	%		2.718,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	70.681,300	%		1.413,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	70.681,300	%		1.413,63
<b>TOTALE:</b>						<b>73.634,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19.513,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93.147,82</b>

**Articolo: VEN25-12.02.68.01 [O.02.68.01]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.68.01	B.71.68.01	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h	1,000	a corpo	42.294,84	42.294,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42.294,840	%		1.691,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43.986,630	%		879,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43.986,630	%		879,73
<b>TOTALE:</b>						<b>45.872,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12.156,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58.028,30</b>

**Articolo: VEN25-12.02.68.02 [O.02.68.02]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.68.02	B.71.68.02	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h	1,000	a corpo	50.716,44	50.716,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50.716,440	%		2.028,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52.745,100	%		1.054,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98

<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52.745,100	%		1.054,90
<b>TOTALE:</b>						<b>54.980,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.569,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69.550,94</b>

**Articolo: VEN25-12.02.68.03 [O.02.68.03]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.71.68.03</b>	<b>B.71.68.03</b>	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=6000 m³/h	1,000	a corpo	57.677,90	57.677,90
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	57.677,900	%		2.307,12
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	59.985,020	%		1.199,70
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59.985,020	%		1.199,70
<b>TOTALE:</b>						<b>62.510,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16.565,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79.075,78</b>

**Articolo: VEN25-12.02.68.04 [O.02.68.04]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.71.68.04</b>	<b>B.71.68.04</b>	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h	1,000	a corpo	64.973,68	64.973,68
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	64.973,680	%		2.598,95
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	67.572,630	%		1.351,45
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67.572,630	%		1.351,45
<b>TOTALE:</b>						<b>70.401,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18.656,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89.058,04</b>

**Articolo: VEN25-12.02.68.05 [O.02.68.05]**

UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.71.68.05</b>	<b>B.71.68.05</b>	UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h	1,000	a corpo	69.889,97	69.889,97
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	69.889,970	%		2.795,60
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	72.685,570	%		1.453,71
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	72.685,570	%		1.453,71
					<b>TOTALE:</b>	<b>75.719,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20.065,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95.784,62</b>

**Articolo: VEN25-12.02.69.01 [O.02.69.01]**

UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.69.01	B.71.69.01	UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m³/h	1,000	cad	1.935,38	1.935,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.935,380	%		77,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.012,800	%		40,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.012,800	%		40,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.219,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	588,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.807,54</b>

**Articolo: VEN25-12.02.69.02 [O.02.69.02]**

UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m<sup>3</sup>/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.69.02	B.71.69.02	UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m³/h	1,000	cad	2.142,06	2.142,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.142,060	%		85,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.227,740	%		44,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.227,740	%		44,55
					TOTALE:	2.442,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	647,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3.090,29



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	987,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>4.712,93</b>

**Articolo: VEN25-12.02.69.06 [O.02.69.06]**

UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.69.06	B.71.69.06	UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m³/h	1,000	cad	3.795,58	3.795,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.795,580	%		151,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.947,400	%		78,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.947,400	%		78,95
<b>TOTALE:</b>						<b>4.231,38</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1.121,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.352,70</b>

**Articolo: VEN25-12.02.70.01 [O.02.70.01]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.70.01	B.71.70.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"	1,000	cad	26,19	26,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,190	%		1,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,240	%		0,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,240	%		0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>44,08</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			11,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.70.02 [O.02.70.02]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.70.02	B.71.70.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"	1,000	cad	26,19	26,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,190	%		1,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,240	%		0,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,240	%		0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>44,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.70.03 [O.02.70.03]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.70.03	B.71.70.03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"	1,000	cad	39,74	39,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	39,740	%		1,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	41,330	%		0,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	41,330	%		0,83
<b>TOTALE:</b>						<b>63,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.70.04 [O.02.70.04]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.70.04	B.71.70.04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4	1,000	cad	66,19	66,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,190	%		2,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	68,840	%		1,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,840	%		1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>92,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,90</b>

**Articolo: VEN25-12.02.71.01 [O.02.71.01]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.71.01	B.71.71.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"	1,000	cad	45,15	45,15

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,150	%		1,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,960	%		0,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,960	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>64,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.71.02 [O.02.71.02]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.71.02	B.71.71.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"	1,000	cad	45,15	45,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,150	%		1,81
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,960	%		0,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,960	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>64,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.71.03 [O.02.71.03]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.71.03	B.71.71.03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"	1,000	cad	61,79	61,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	61,790	%		2,47
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,260	%		1,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,260	%		1,29
<b>TOTALE:</b>						<b>87,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,88</b>

**Articolo: VEN25-12.02.71.04 [O.02.71.04]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.71.04	B.71.71.04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4	1,000	cad	88,29	88,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,290	%		3,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,820	%		1,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,820	%		1,84
<b>TOTALE:</b>						<b>116,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,13</b>

**Articolo: VEN25-12.02.72.01 [O.02.72.01]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.72.01	B.71.72.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"	1,000	cad	59,57	59,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,570	%		2,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,950	%		1,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,950	%		1,24
<b>TOTALE:</b>						<b>85,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,83</b>

**Articolo: VEN25-12.02.73.01 [O.02.73.01]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.73.01	B.71.73.01	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V	1,000	cad	109,95	109,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,950	%		4,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	114,350	%		2,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	114,350	%		2,29
<b>TOTALE:</b>						<b>139,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,77</b>



**Articolo: VEN25-12.02.73.02 [O.02.73.02]**

VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.73.02	B.71.73.02	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V	1,000	cad	124,90	124,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	124,900	%		5,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	129,900	%		2,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	129,900	%		2,60
<b>TOTALE:</b>						<b>155,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>197,23</b>

**Articolo: VEN25-12.02.74.01 [O.02.74.01]**

VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.74.01	B.71.74.01	VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"	1,000	cad	6,31	6,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,310	%		0,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,560	%		0,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,560	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>22,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,56</b>

**Articolo: VEN25-12.02.74.02 [O.02.74.02]**

VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.74.02	B.71.74.02	VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	7,06	7,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,060	%		0,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,340	%		0,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,340	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>23,40</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>29,60</b>

**Articolo: VEN25-12.02.74.03 [O.02.74.03]**

VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.74.03	B.71.74.03	VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"	1,000	cad	13,74	13,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,740	%		0,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,290	%		0,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,290	%		0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>30,63</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			8,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,75</b>

**Articolo: VEN25-12.02.74.04 [O.02.74.04]**

VALVOLA PER RADIATORE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.74.04	B.71.74.04	VALVOLA PER RADIATORE D = 1"	1,000	cad	29,08	29,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,080	%		1,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,240	%		0,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,240	%		0,60
<b>TOTALE:</b>						<b>47,20</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			12,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.75.01 [O.02.75.01]**

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.75.01	B.71.75.01	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"	1,000	cad	25,26	25,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,260	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,270	%		0,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,270	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>43,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,51</b>

**Articolo: VEN25-12.02.75.02 [O.02.75.02]**

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.75.02	B.71.75.02	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	26,57	26,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,570	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,630	%		0,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,630	%		0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>44,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,28</b>

**Articolo: VEN25-12.02.75.03 [O.02.75.03]**

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.75.03	B.71.75.03	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"	1,000	cad	31,85	31,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,850	%		1,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	33,120	%		0,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	33,120	%		0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>50,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,50</b>

**Articolo: VEN25-12.02.75.04 [O.02.75.04]**

VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.75.04	B.71.75.04	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"	1,000	cad	47,60	47,60

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,600	%		1,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,500	%		0,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,500	%		0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>67,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>85,06</b>

**Articolo: VEN25-12.02.76.01 [O.02.76.01]**

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.76.01	B.71.76.01	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=100 mm	1,000	cad	10,34	10,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,340	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,750	%		0,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,750	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>26,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,09</b>

**Articolo: VEN25-12.02.76.02 [O.02.76.02]**

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.76.02	B.71.76.02	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm	1,000	cad	15,49	15,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,490	%		0,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,110	%		0,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,110	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>32,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,13</b>

**Articolo: VEN25-12.02.76.03 [O.02.76.03]**

VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.76.03	B.71.76.03	VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=200 mm	1,000	cad	16,63	16,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,630	%		0,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,300	%		0,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,300	%		0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>33,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,71</b>

**Articolo: VEN25-12.02.77.01 [O.02.77.01]**

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.77.01	B.71.77.01	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa	1,000	cad	401,14	401,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	401,140	%		16,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	417,190	%		8,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	417,190	%		8,34
<b>TOTALE:</b>						<b>528,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>668,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.77.02 [O.02.77.02]**

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.77.02	B.71.77.02	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa	1,000	cad	448,18	448,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	448,180	%		17,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	466,110	%		9,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	466,110	%		9,32
<b>TOTALE:</b>						<b>579,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>732,84</b>

**Articolo: VEN25-12.02.77.03 [O.02.77.03]**

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.77.03	B.71.77.03	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa	1,000	cad	505,13	505,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	505,130	%		20,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	525,340	%		10,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	525,340	%		10,51
					TOTALE:	640,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						810,78

**Articolo: VEN25-12.02.77.04 [O.02.77.04]**

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.77.04	B.71.77.04	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa	1,000	cad	682,17	682,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	682,170	%		27,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	709,460	%		14,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	709,460	%		14,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>832,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	220,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.053,00</b>

**Articolo: VEN25-12.02.77.05 [O.02.77.05]**

VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m<sup>3</sup>/h, 360 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.77.05	B.71.77.05	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m³/h, 360 Pa	1,000	cad	1.004,07	1.004,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.004,070	%		40,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.044,230	%		20,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.044,230	%		20,88
					TOTALE:	1.180,56

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	312,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.493,41</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.01 [O.02.78.01]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.01	B.71.78.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 100 mm	1,000	cad	85,09	85,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,090	%		3,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,490	%		1,77
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,490	%		1,77
<b>TOTALE:</b>						<b>155,07</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			41,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,16</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.02 [O.02.78.02]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.02	B.71.78.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 125 mm	1,000	cad	107,81	107,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	107,810	%		4,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,120	%		2,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,120	%		2,24
<b>TOTALE:</b>						<b>179,64</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			47,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,24</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.03 [O.02.78.03]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.03	B.71.78.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 160 mm	1,000	cad	154,35	154,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	154,350	%		6,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	160,520	%		3,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	160,520	%		3,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>290,92</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.04 [O.02.78.04]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.04	B.71.78.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 200 mm	1,000	cad	194,67	194,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	194,670	%		7,79
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	202,460	%		4,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	202,460	%		4,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>273,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	72,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>346,10</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.05 [O.02.78.05]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.05	B.71.78.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 250 mm	1,000	cad	346,70	346,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	346,700	%		13,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	360,570	%		7,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	360,570	%		7,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>438,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,08
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>554,11</b>

**Articolo: VEN25-12.02.78.06 [O.02.78.06]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.78.06	B.71.78.06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 315 mm	1,000	cad	389,36	389,36



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	389,360	%		15,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	404,930	%		8,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	404,930	%		8,10
<b>TOTALE:</b>						<b>484,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	128,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>612,48</b>

**Articolo: VEN25-12.02.79.01 [O.02.79.01]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.79.01	B.71.79.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm	1,000	cad	190,00	190,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	190,000	%		7,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	197,600	%		3,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	197,600	%		3,95
<b>TOTALE:</b>						<b>237,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>299,84</b>

**Articolo: VEN25-12.02.79.02 [O.02.79.02]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.79.02	B.71.79.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm	1,000	cad	232,28	232,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,280	%		9,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	241,570	%		4,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	241,570	%		4,83
<b>TOTALE:</b>						<b>282,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>357,69</b>

**Articolo: VEN25-12.02.79.03 [O.02.79.03]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.79.03	B.71.79.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm	1,000	cad	252,36	252,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	252,360	%		10,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	262,450	%		5,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	262,450	%		5,25
<b>TOTALE:</b>						<b>304,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>385,17</b>

**Articolo: VEN25-12.02.79.04 [O.02.79.04]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.79.04	B.71.79.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm	1,000	cad	313,31	313,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	313,310	%		12,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	325,840	%		6,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	325,840	%		6,52
<b>TOTALE:</b>						<b>370,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>468,57</b>

**Articolo: VEN25-12.02.79.05 [O.02.79.05]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.79.05	B.71.79.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm	1,000	cad	333,03	333,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	333,030	%		13,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	346,350	%		6,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	346,350	%		6,93
<b>TOTALE:</b>						<b>391,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>495,55</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.01 [O.02.80.01]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.01	B.71.80.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm	1,000	cad	121,17	121,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,170	%		4,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	126,020	%		2,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	126,020	%		2,52
<b>TOTALE:</b>						<b>162,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>205,68</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.02 [O.02.80.02]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.02	B.71.80.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm	1,000	cad	127,64	127,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	127,640	%		5,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,750	%		2,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,750	%		2,66
<b>TOTALE:</b>						<b>169,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>214,54</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.03 [O.02.80.03]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.03	B.71.80.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm	1,000	cad	153,14	153,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	153,140	%		6,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	159,270	%		3,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	159,270	%		3,19
<b>TOTALE:</b>						<b>197,18</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	52,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>249,43</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.04 [O.02.80.04]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.04	B.71.80.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm	1,000	cad	232,27	232,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,270	%		9,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	241,560	%		4,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	241,560	%		4,83
<b>TOTALE:</b>						<b>282,75</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			74,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>357,68</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.05 [O.02.80.05]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.05	B.71.80.05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm	1,000	cad	237,26	237,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	237,260	%		9,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	246,750	%		4,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	246,750	%		4,94
<b>TOTALE:</b>						<b>288,16</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			76,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>364,52</b>

**Articolo: VEN25-12.02.80.06 [O.02.80.06]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.80.06	B.71.80.06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm	1,000	cad	244,21	244,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	244,210	%		9,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	253,980	%		5,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	253,980	%		5,08
<b>TOTALE:</b>						<b>295,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>374,02</b>

**Articolo: VEN25-12.02.81.01 [O.02.81.01]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.81.01	B.71.81.01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm	1,000	cad	7,97	7,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,970	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,290	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,290	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>24,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,85</b>

**Articolo: VEN25-12.02.81.02 [O.02.81.02]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.81.02	B.71.81.02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm	1,000	cad	10,83	10,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,830	%		0,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,260	%		0,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,260	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>27,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,76</b>

**Articolo: VEN25-12.02.81.03 [O.02.81.03]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.81.03	B.71.81.03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm	1,000	cad	15,36	15,36

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,360	%		0,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,970	%		0,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,970	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>32,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,95</b>

**Articolo: VEN25-12.02.81.04 [O.02.81.04]**

VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.81.04	B.71.81.04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm	1,000	cad	17,83	17,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,830	%		0,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,540	%		0,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,540	%		0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>35,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>44,33</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.01 [O.02.82.01]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.01	B.71.82.01	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h	1,000	cad	244,59	244,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	244,590	%		9,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	254,370	%		5,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	254,370	%		5,09
<b>TOTALE:</b>						<b>311,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	82,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>394,46</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.02 [O.02.82.02]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.02	B.71.82.02	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h	1,000	cad	265,01	265,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	265,010	%		10,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	275,610	%		5,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	275,610	%		5,51
<b>TOTALE:</b>						<b>333,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	88,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>422,40</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.03 [O.02.82.03]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.03	B.71.82.03	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h	1,000	cad	304,02	304,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	304,020	%		12,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	316,180	%		6,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	316,180	%		6,32
<b>TOTALE:</b>						<b>376,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	99,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>475,77</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.04 [O.02.82.04]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.04	B.71.82.04	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h	1,000	cad	371,32	371,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	371,320	%		14,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	386,170	%		7,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	34,05	25,54
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,750	h	28,99	21,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	386,170	%		7,72
<b>TOTALE:</b>						<b>448,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	118,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>567,85</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.05 [O.02.82.05]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.05	B.71.82.05	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h	1,000	cad	423,88	423,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	423,880	%		16,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	440,840	%		8,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	440,840	%		8,82
<b>TOTALE:</b>						<b>521,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>659,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.82.06 [O.02.82.06]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.82.06	B.71.82.06	VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h	1,000	cad	466,71	466,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	466,710	%		18,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	485,380	%		9,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	485,380	%		9,71
<b>TOTALE:</b>						<b>567,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>718,32</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.01 [O.02.83.01]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.01	B.71.83.01	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h	1,000	cad	557,37	557,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	557,370	%		22,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	579,660	%		11,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	579,660	%		11,59
<b>TOTALE:</b>						<b>728,92</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	193,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>922,08</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.02 [O.02.83.02]**

VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.02	B.71.83.02	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h	1,000	cad	593,00	593,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	593,000	%		23,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	616,720	%		12,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	616,720	%		12,33
<b>TOTALE:</b>						<b>767,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>970,84</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.03 [O.02.83.03]**

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.03	B.71.83.03	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h	1,000	cad	628,62	628,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	628,620	%		25,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	653,760	%		13,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	653,760	%		13,08
<b>TOTALE:</b>						<b>806,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.019,59</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.04 [O.02.83.04]**

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.04	B.71.83.04	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h	1,000	cad	664,26	664,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	664,260	%		26,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	690,830	%		13,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	690,830	%		13,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>844,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	223,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.068,36</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.05 [O.02.83.05]**

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.05	B.71.83.05	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h	1,000	cad	989,76	989,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	989,760	%		39,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.029,350	%		20,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.029,350	%		20,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.259,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.593,46</b>

**Articolo: VEN25-12.02.83.06 [O.02.83.06]**

VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.83.06	B.71.83.06	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h	1,000	cad	1.066,96	1.066,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.066,960	%		42,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.109,640	%		22,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.109,640	%		22,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.343,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.699,07</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.01 [O.02.84.01]**

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 6.0 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.01	B.71.84.01	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità	1,000	cad	3.405,30	3.405,30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.03	B.71.84.03	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 14,2 kW	1,000	cad	5.100,12	5.100,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.100,120	%		204,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.304,120	%		106,08
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.304,120	%		106,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.894,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.562,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.456,57</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.04 [O.02.84.04]**

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 21 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.04	B.71.84.04	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 21,0 kW	1,000	cad	7.561,45	7.561,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.561,450	%		302,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.863,910	%		157,28
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	34,05	238,35
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	28,99	202,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.863,910	%		157,28
<b>TOTALE:</b>						<b>8.619,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.284,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.903,98</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.05 [O.02.84.05]**

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 35 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.05	B.71.84.05	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 35,0 kW	1,000	cad	8.917,20	8.917,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.917,200	%		356,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.273,890	%		185,48
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	34,05	238,35
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	7,000	h	28,99	202,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.273,890	%		185,48
<b>TOTALE:</b>						<b>10.086,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.672,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12.758,95</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.06 [O.02.84.06]**

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 57 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.06	B.71.84.06	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 57,0 kW	1,000	cad	14.235,22	14.235,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.235,220	%		569,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14.804,630	%		296,09
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14.804,630	%		296,09
<b>TOTALE:</b>						<b>16.027,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.247,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20.274,42</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.07 [O.02.84.07]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 98 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.07	B.71.84.07	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 98,0 kW	1,000	cad	24.302,41	24.302,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24.302,410	%		972,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25.274,510	%		505,49
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25.274,510	%		505,49
<b>TOTALE:</b>						<b>26.915,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7.132,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34.048,60</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.08 [O.02.84.08]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 125 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.08	B.71.84.08	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 125,0 kW	1,000	cad	29.499,36	29.499,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29.499,360	%		1.179,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30.679,330	%		613,59
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30.679,330	%		613,59
<b>TOTALE:</b>						<b>32.536,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8.622,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41.159,19</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.09 [O.02.84.09]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 166 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.71.84.09</b>	<b>B.71.84.09</b>	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 166,0 kW	1,000	cad	38.423,10	38.423,10
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	38.423,100	%		1.536,92
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	39.960,020	%		799,20
<b>VEN25-RU.02.02.a</b>	<b>A.02.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
<b>VEN25-RU.02.03.a</b>	<b>A.02.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	39.960,020	%		799,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>42.188,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11.180,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53.368,86</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.10 [O.02.84.10]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 211 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.10	B.71.84.10	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 211,0 kW	1,000	cad	46.545,93	46.545,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	46.545,930	%		1.861,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	48.407,770	%		968,16
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	48.407,770	%		968,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>50.974,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13.508,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>64.482,73</b>

**Articolo: VEN25-12.02.84.11 [O.02.84.11]**

REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 276 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.84.11	B.71.84.11	POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 261,0 kW	1,000	cad	50.890,91	50.890,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50.890,910	%		2.035,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52.926,550	%		1.058,53
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52.926,550	%		1.058,53
					TOTALE:	55.674,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14.753,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70.427,62



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	18.417,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>87.917,61</b>

**Articolo: VEN25-12.02.85.04 [O.02.85.04]**

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 397 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.85.04	B.71.85.04	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 397 kW	1,000	cad	64.793,21	64.793,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	64.793,210	%		2.591,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	67.384,940	%		1.347,70
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	12,000	h	28,99	347,88
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	67.384,940	%		1.347,70
<b>TOTALE:</b>						<b>70.836,82</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			18.771,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89.608,58</b>

**Articolo: VEN25-12.02.85.05 [O.02.85.05]**

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 450 kW 2C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.85.05	B.71.85.05	POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 450 kW 2C	1,000	cad	83.720,44	83.720,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	83.720,440	%		3.348,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	87.069,260	%		1.741,39
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	14,000	h	34,05	476,70
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	14,000	h	28,99	405,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	87.069,260	%		1.741,39
<b>TOTALE:</b>						<b>91.434,60</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			24.230,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>115.664,77</b>

**Articolo: VEN25-12.02.86.00 [O.02.86.00]**

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA Ripartitore elettronico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	41,51	41,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,510	%		1,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,170	%		0,86
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	34,05	3,41



VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,170	%		0,86
TOTALE:						51,20
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,57
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						64,77

**Articolo: VEN25-12.02.87.00 [O.02.87.00]**

CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - fino kW 24

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.86.00	B.71.86.00	CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B	1,000	cad	1.315,12	1.315,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.315,120	%		52,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.367,720	%		27,35
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.367,720	%		27,35
TOTALE:						1.676,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	444,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.121,18

**Articolo: VEN25-12.02.88.00 [O.02.88.00]**

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.87.00	B.71.87.00	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA	1,000	cad	89,67	89,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	89,670	%		3,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	93,260	%		1,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	93,260	%		1,87
TOTALE:						116,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,76
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						146,84

**Articolo: VEN25-12.02.89.00 [O.02.89.00]**

DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.88.00	B.71.88.00	DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA	1,000	cad	82,69	82,69

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	82,690	%		3,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	86,000	%		1,72
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	86,000	%		1,72
<b>TOTALE:</b>						<b>102,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,23</b>

**Articolo: VEN25-12.02.90.00 [O.02.90.00]**

FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.89.00	B.71.89.00	FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA	1,000	cad	77,71	77,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,710	%		3,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,820	%		1,62
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,820	%		1,62
<b>TOTALE:</b>						<b>96,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,43</b>

**Articolo: VEN25-12.02.91.00 [O.02.91.00]**

LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Prezzo a radiatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.90.00	B.71.90.00	PRODOTTO DISINCROSTANTE	1,000	cad	30,09	7,56
VEN25-AT.05.10.00	D.05.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI	0,350	h	15,12	5,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,850	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,800	%		0,12
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,800	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>26,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,29</b>

**Articolo: VEN25-12.02.92.00 [O.02.92.00]**

SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.91.00	B.71.91.00	SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C	1,000	cad	335,00	335,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	335,000	%		13,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	348,400	%		6,97
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	348,400	%		6,97
<b>TOTALE:</b>						<b>553,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	146,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>699,72</b>

**Articolo: VEN25-12.02.93.00 [O.02.93.00]**

SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.92.00	B.71.92.00	SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B	1,000	cad	257,00	257,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	257,000	%		10,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	267,280	%		5,35
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	267,280	%		5,35
<b>TOTALE:</b>						<b>468,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	124,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>593,01</b>

**Articolo: VEN25-12.02.94.00 [O.02.94.00]**

VIDEO ISPEZIONE DI CANNE FUMARIE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.41.00	D.07.41.00	NOLO VIDEOCAMERA PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI	0,250	h	37,50	9,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,380	%		0,38
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,380	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>25,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,85

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	32,70
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-12.03.01.01 [O.03.01.01]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.01	B.73.01.01	GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"	1,000	cad	12,78	12,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,780	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,290	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,290	%		0,27
TOTALE:						25,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,65

**Articolo: VEN25-12.03.01.02 [O.03.01.02]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.02	B.73.01.02	GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"	1,000	cad	12,78	12,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,780	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,290	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,290	%		0,27
TOTALE:						25,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,84
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						32,65

**Articolo: VEN25-12.03.01.03 [O.03.01.03]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.03	B.73.01.03	GIUNTO DIELETTRICO D= 1"	1,000	cad	14,69	14,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,690	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,280	%		0,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,160	h	28,99	4,64

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,280	%		0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>25,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,88</b>

**Articolo: VEN25-12.03.01.04 [O.03.01.04]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.04	B.73.01.04	GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4	1,000	cad	19,23	19,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,230	%		0,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,000	%		0,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	34,05	7,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	28,99	6,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,000	%		0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>34,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,06</b>

**Articolo: VEN25-12.03.01.05 [O.03.01.05]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.05	B.73.01.05	GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/2	1,000	cad	24,23	24,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,230	%		0,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,200	%		0,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	34,05	8,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	28,99	7,54
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,200	%		0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>42,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,88</b>

**Articolo: VEN25-12.03.01.06 [O.03.01.06]**

GIUNTO DIELETTRICO D= 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.01.06	B.73.01.06	GIUNTO DIELETTRICO D= 2"	1,000	cad	31,36	31,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,360	%		1,25

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,610	%		0,65
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,610	%		0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>55,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,02</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.01 [O.03.02.01]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.01	B.73.02.01	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"	1,000	cad	14,82	14,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,820	%		0,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,410	%		0,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,410	%		0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>26,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,84</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.02 [O.03.02.02]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.02	B.73.02.02	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"	1,000	cad	16,28	16,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,280	%		0,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,930	%		0,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,930	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>29,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,43</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.03 [O.03.02.03]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.03	B.73.02.03	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=	1,000	cad	20,70	20,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,700	%		0,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,530	%		0,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	34,05	8,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	28,99	7,54
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,530	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>38,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,06</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.04 [O.03.02.04]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.04	B.73.02.04	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4	1,000	cad	28,48	28,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,480	%		1,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,620	%		0,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,620	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>42,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,32</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.05 [O.03.02.05]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.05	B.73.02.05	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2	1,000	cad	35,21	35,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,210	%		1,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,620	%		0,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,220	h	34,05	7,49
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,220	h	28,99	6,38

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,620	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>51,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,72</b>

**Articolo: VEN25-12.03.02.06 [O.03.02.06]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.02.06	B.73.02.06	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 2"	1,000	cad	49,85	49,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,850	%		1,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,840	%		1,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,840	%		1,04
<b>TOTALE:</b>						<b>74,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,74</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.01 [O.03.03.01]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.01	B.73.03.01	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5	1,000	cad	73,90	73,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,900	%		2,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,860	%		1,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,860	%		1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>105,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,03</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.02 [O.03.03.02]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.02	B.73.03.02	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5	1,000	cad	73,90	73,90



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	73,900	%		2,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	76,860	%		1,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	76,860	%		1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>105,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,03</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.03 [O.03.03.03]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.03	B.73.03.03	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5	1,000	cad	163,05	163,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,050	%		6,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	169,570	%		3,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	169,570	%		3,39
<b>TOTALE:</b>						<b>214,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>270,93</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.04 [O.03.03.04]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.04	B.73.03.04	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5	1,000	cad	174,77	174,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	174,770	%		6,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	181,760	%		3,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	181,760	%		3,64
<b>TOTALE:</b>						<b>226,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,98</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.05 [O.03.03.05]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.05	B.73.03.05	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5	1,000	cad	232,26	232,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,260	%		9,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	241,550	%		4,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	241,550	%		4,83
					TOTALE:	301,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,93
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						381,57

**Articolo: VEN25-12.03.03.06 [O.03.03.06]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.06	B.73.03.06	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5	1,000	cad	273,32	273,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	273,320	%		10,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	284,250	%		5,69
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	284,250	%		5,69
					TOTALE:	352,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						445,75

**Articolo: VEN25-12.03.03.07 [O.03.03.07]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.07	B.73.03.07	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5	1,000	cad	785,93	785,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	785,930	%		31,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	817,370	%		16,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	817,370	%		16,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>976,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	258,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.234,83</b>

**Articolo: VEN25-12.03.03.08 [O.03.03.08]**

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.03.08	B.73.03.08	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5	1,000	cad	785,93	785,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	785,930	%		31,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	817,370	%		16,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	817,370	%		16,35
<b>TOTALE:</b>						<b>976,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	258,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.234,83</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.01 [O.03.04.01]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.01	B.73.04.01	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"	1,000	cad	7,84	7,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,840	%		0,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,150	%		0,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,110	h	28,99	3,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,150	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>15,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,49</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.02 [O.03.04.02]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.02	B.73.04.02	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"	1,000	cad	12,07	12,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,070	%		0,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,550	%		0,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,550	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>23,77</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	6,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>30,07</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.03 [O.03.04.03]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.03	B.73.04.03	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"	1,000	cad	16,55	16,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,550	%		0,66
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,210	%		0,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,210	%		0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>28,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			7,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,19</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.04 [O.03.04.04]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.04	B.73.04.04	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4	1,000	cad	26,58	26,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,580	%		1,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,640	%		0,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,640	%		0,55
<b>TOTALE:</b>						<b>46,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			12,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,68</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.05 [O.03.04.05]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.05	B.73.04.05	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2	1,000	cad	34,52	34,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,520	%		1,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,900	%		0,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,900	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>49,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>62,39</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.06 [O.03.04.06]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.06	B.73.04.06	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"	1,000	cad	57,09	57,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,090	%		2,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,370	%		1,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,370	%		1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>80,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>102,05</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.07 [O.03.04.07]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.07	B.73.04.07	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2	1,000	cad	140,04	140,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	140,040	%		5,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	145,640	%		2,91
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	145,640	%		2,91
<b>TOTALE:</b>						<b>182,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>231,48</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.08 [O.03.04.08]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.08	B.73.04.08	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"	1,000	cad	212,28	212,28

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	212,280	%		8,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	220,770	%		4,42
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	220,770	%		4,42
<b>TOTALE:</b>						<b>267,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>338,30</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.09 [O.03.04.09]**

RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.09	B.73.04.09	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"	1,000	cad	346,68	346,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	346,680	%		13,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	360,550	%		7,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	360,550	%		7,21
<b>TOTALE:</b>						<b>438,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>554,08</b>

**Articolo: VEN25-12.03.04.10 [VE.IM.143.59.B]**

Sovrapprezzo agli articoli del gruppo VEN25-12.03.04 per la fornitura della valvola a sfera, di qualunque diametro, per chiusura di sicurezza con chiave

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.04.10	B.73.04.10	Sovrapprezzo agli articoli del gruppo VEN25-PE-A.73.04 per la fornitura della valvola a sfera, di qualunque diametro, per chiusura di sicurezza con chiave	1,000	cad	19,13	19,13
<b>TOTALE:</b>						<b>19,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,20</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.01 [O.03.05.01]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.01	B.73.05.01	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40	1,000	cad	111,33	111,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	111,330	%		4,45

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	115,780	%		2,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	115,780	%		2,32
<b>TOTALE:</b>						<b>151,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>192,22</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.02 [O.03.05.02]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.02	B.73.05.02	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50	1,000	cad	114,45	114,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,450	%		4,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	119,030	%		2,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	119,030	%		2,38
<b>TOTALE:</b>						<b>155,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,48</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.03 [O.03.05.03]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.03	B.73.05.03	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65	1,000	cad	136,43	136,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	136,430	%		5,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	141,890	%		2,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	141,890	%		2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>179,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,56</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.04 [O.03.05.04]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.04	B.73.05.04	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80	1,000	cad	163,19	163,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,190	%		6,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	169,720	%		3,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	169,720	%		3,39
<b>TOTALE:</b>						<b>214,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>271,11</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.05 [O.03.05.05]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.05	B.73.05.05	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100	1,000	cad	180,39	180,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	180,390	%		7,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	187,610	%		3,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	187,610	%		3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>232,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>294,66</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.06 [O.03.05.06]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.06	B.73.05.06	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125	1,000	cad	220,54	220,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	220,540	%		8,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	229,360	%		4,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	229,360	%		4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>282,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>357,58</b>



**Articolo: VEN25-12.03.05.07 [O.03.05.07]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.07	B.73.05.07	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150	1,000	cad	251,60	251,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	251,600	%		10,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	261,660	%		5,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	261,660	%		5,23
<b>TOTALE:</b>						<b>322,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>408,03</b>

**Articolo: VEN25-12.03.05.08 [O.03.05.08]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.05.08	B.73.05.08	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200	1,000	cad	393,04	393,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	393,040	%		15,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	408,760	%		8,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	408,760	%		8,18
<b>TOTALE:</b>						<b>500,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>633,47</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.01 [O.03.06.01]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.01	B.73.06.01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"	1,000	cad	208,87	208,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	208,870	%		8,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	217,220	%		4,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	217,220	%		4,34
<b>TOTALE:</b>						<b>257,43</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	68,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>325,65</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.02 [O.03.06.02]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.02	B.73.06.02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"	1,000	cad	284,79	284,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	284,790	%		11,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	296,180	%		5,92
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	296,180	%		5,92
<b>TOTALE:</b>						<b>339,55</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			89,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>429,53</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.03 [O.03.06.03]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.03	B.73.06.03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"	1,000	cad	384,78	384,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	384,780	%		15,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	400,170	%		8,00
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	400,170	%		8,00
<b>TOTALE:</b>						<b>447,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			118,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>566,34</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.04 [O.03.06.04]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.04	B.73.06.04	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4	1,000	cad	457,17	457,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	457,170	%		18,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	475,460	%		9,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	475,460	%		9,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>526,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>665,40</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.05 [O.03.06.05]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.05	B.73.06.05	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2	1,000	cad	526,80	526,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	526,800	%		21,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	547,870	%		10,96
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	547,870	%		10,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>620,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	164,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>784,58</b>

**Articolo: VEN25-12.03.06.06 [O.03.06.06]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.06.06	B.73.06.06	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"	1,000	cad	655,99	655,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	655,990	%		26,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	682,230	%		13,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	682,230	%		13,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>759,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	201,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>961,32</b>

**Articolo: VEN25-12.03.07.01 [O.03.07.01]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.07.01	B.73.07.01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65	1,000	cad	897,32	897,32

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	897,320	%		35,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	933,210	%		18,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	933,210	%		18,66
<b>TOTALE:</b>						<b>1.033,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	273,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.307,47</b>

**Articolo: VEN25-12.03.07.02 [O.03.07.02]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.07.02	B.73.07.02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80	1,000	cad	1.118,06	1.118,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.118,060	%		44,72
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.162,780	%		23,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.162,780	%		23,26
<b>TOTALE:</b>						<b>1.272,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	337,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.609,51</b>

**Articolo: VEN25-12.03.07.03 [O.03.07.03]**

VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.07.03	B.73.07.03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100	1,000	cad	1.490,23	1.490,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.490,230	%		59,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.549,840	%		31,00
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.549,840	%		31,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.706,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	452,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.158,61</b>

**Articolo: VEN25-12.03.08.00 [O.03.08.00]**

RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A,B,C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.08.00	B.73.08.00	COLLETTORE GAS 2 VIE	0,100	cad	44,93	4,49
VEN25-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	2,000	m	1,51	3,02
VEN25-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,07	13,07
VEN25-PR-A.74.47.05	B.74.47.05	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0	1,000	m	8,70	8,70
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,200	cad	8,09	1,62
VEN25-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	5,63	0,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	31,460	%		1,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	32,720	%		0,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	32,720	%		0,65
<b>TOTALE:</b>						<b>53,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,17</b>

**Articolo: VEN25-12.03.09.00 [O.03.09.00]**

RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	1,000	m	1,50	1,50
VEN25-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,07	13,07
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,100	cad	8,09	0,81
VEN25-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	5,63	0,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,940	%		0,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,580	%		0,33
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,580	%		0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>36,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,94</b>

**Articolo: VEN25-12.03.10.00 [O.03.10.00]**

VERIFICA DI TENUTA GAS - COLLAUDO IMPIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.42.00	D.07.42.00	NOLO MISURATORE PROVA DI TENUTA	2,000	h	15,12	30,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,240	%		1,21

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,240	%		0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>159,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,45</b>

**Articolo: VEN25-12.03.11.00 [O.03.11.00]**

REVISIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL BAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	5,000	cad	10,00	50,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,000	%		2,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,000	%		1,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	52,000	%		10,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>139,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>176,94</b>

**Articolo: VEN25-12.03.12.00 [O.03.12.00]**

SOSTITUZIONE GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO A PARETE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.47.00	B.68.47.00	Rubinetto per doccia cromato	1,000	cad	106,57	106,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	106,570	%		4,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	110,830	%		2,22
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	110,830	%		22,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>144,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>182,65</b>

**Articolo: VEN25-12.03.13.00 [O.03.13.00]**

RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	4,000	cad	16,28	65,12
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	3,000	cad	35,87	107,61

VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	5,36	53,60
VEN25-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	10,000	m	1,70	17,00
VEN25-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	15,000	cad	2,42	36,30
VEN25-PR-A.73.09.00	B.73.09.00	GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO	1,000	m	1,51	1,51
VEN25-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,07	13,07
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	0,100	cad	8,09	0,81
VEN25-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	0,100	cad	5,63	0,56
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,100	t	16,00	1,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	297,180	%		11,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	309,070	%		6,18
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	16,000	h	30,57	489,12
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	309,070	%		61,81
<b>TOTALE:</b>						<b>1.394,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	369,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.764,24</b>

**Articolo: VEN25-12.03.14.00 [O.03.14.00]**

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO PRINCIPALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	76,58	76,58
VEN25-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	2,000	cad	27,74	55,48
VEN25-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN25-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	100,00	100,00
VEN25-PR-A.68.11.02	B.68.11.02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per bidet	1,000	cad	100,00	100,00
VEN25-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCACQUO A ZAINO 3-9 l	1,000	cad	67,44	67,44
VEN25-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	25,28	25,28
VEN25-PR-A.69.10.01	B.69.10.01	BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm	1,000	cad	150,09	150,09
VEN25-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	194,25	194,25
VEN25-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	20,000	m	2,84	56,80
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	8,09	8,09
VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	5,36	53,60
VEN25-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	80,13	80,13
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	35,87	35,87
VEN25-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	2,000	cad	9,72	19,44
VEN25-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	149,43	149,43
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.216,260	%		48,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.264,910	%		25,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.063,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	546,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.610,01</b>

**Articolo: VEN25-12.03.15.00 [O.03.15.00]**

REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO DI SERVIZIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.02.01	B.68.02.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	1,000	cad	27,74	27,74
VEN25-PR-A.68.09.03	B.68.09.03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5	1,000	cad	38,98	38,98
VEN25-PR-A.68.11.01	B.68.11.01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali	1,000	cad	100,00	100,00
VEN25-PR-A.69.01.01	B.69.01.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCACQUO A ZAINO 3-9 l	1,000	cad	67,44	67,44
VEN25-PR-A.69.05.01	B.69.05.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina	1,000	cad	25,28	25,28
VEN25-PR-A.69.16.05	B.69.16.05	LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	1,000	cad	194,25	194,25
VEN25-PR-A.69.03.01	B.69.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4	2,000	cad	9,72	19,44
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	8,09	8,09
VEN25-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	20,000	m	2,84	56,80
VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	10,000	m	5,36	53,60
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	596,420	%		23,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	620,280	%		12,41
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.141,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	302,49
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.443,98</b>

**Articolo: VEN25-12.03.16.00 [O.03.16.00]**

SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO CON PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO COMPLETO DI PILETTA SIFONATA COMPLETAMENTE ISPEZIONABILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.03.01	B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo	1,000	cad	76,58	76,58
VEN25-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6	4,000	m	2,84	11,36



		mm				
VEN25-PR-A.68.34.01	B.68.34.01	MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"	1,000	cad	80,13	80,13
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	35,87	35,87
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,122	m <sup>3</sup>	84,07	10,29
VEN25-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale, dimensioni 30 x 30 cm	7,000	m <sup>2</sup>	23,99	167,93
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	25,000	kg	0,69	17,25
VEN25-PR-A.69.30.02	B.69.30.02	PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm	1,000	cad	149,43	149,43
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
VEN25-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	2,000	h	9,33	18,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	572,300	%		22,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	595,190	%		11,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	595,190	%		119,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.499,17</b>
					<b>SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:</b>	<b>0,265</b>
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.896,45</b>

**Articolo: VEN25-12.03.17.00 [O.03.17.00]**

ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=3/4"	1,000	cad	16,28	16,28
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	35,87	35,87
VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	5,36	5,36
VEN25-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	1,000	m	1,70	1,70
VEN25-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	2,000	cad	2,42	4,84
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,030	m <sup>3</sup>	84,07	2,52
VEN25-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale, dimensioni 30 x 30 cm	1,000	m <sup>2</sup>	23,99	23,99
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	8,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	102,320	%		4,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,410	%		2,13
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	106,410	%		21,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>225,23</b>
					<b>SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:</b>	<b>0,265</b>
						<b>59,69</b>

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						284,92
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-12.03.18.00 [O.03.18.00]**

ABBASSAMENTO SOTTOLAVELLO DEGLI ATTACCHI CUCINA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.68.40.02	B.68.40.02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"	2,000	cad	16,28	32,56
VEN25-PR-A.69.03.02	B.69.03.02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90	1,000	cad	35,87	35,87
VEN25-PR-A.69.33.04	B.69.33.04	SCARICO IN PE-HD D = 63 mm	1,000	m	5,36	5,36
VEN25-PR-A.69.41.00	B.69.41.00	TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA	2,000	m	1,70	3,40
VEN25-PR-A.69.42.00	B.69.42.00	RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO	4,000	cad	2,42	9,68
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,096	m <sup>3</sup>	84,07	8,07
VEN25-PR-A.17.25.b	B.17.25.b	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale, dimensioni 30 x 30 cm	3,000	m <sup>2</sup>	23,99	71,97
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	16,000	kg	0,69	11,04
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,010	t	16,00	8,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	186,260	%		7,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	193,710	%		3,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,250	h	30,57	38,21
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	193,710	%		38,74
TOTALE:						315,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						399,51

**Articolo: VEN25-12.03.19.00 [O.03.19.00]**

RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 5 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,297	m <sup>3</sup>	84,07	24,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,050	t	16,00	8,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	33,280	%		1,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	34,610	%		0,69
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	34,610	%		6,92
TOTALE:						266,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						336,55

**Articolo: VEN25-12.03.20.00 [O.03.20.00]**

RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 10 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-B.01.10.b	C.01.10.b	MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	0,400	m <sup>3</sup>	84,07	33,63
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,080	t	16,00	8,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	41,940	%		1,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,620	%		0,87
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	7,000	h	33,03	231,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	7,000	h	30,57	213,99
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	43,620	%		8,72
<b>TOTALE:</b>						<b>498,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	132,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>630,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.01.01 [O.04.01.01]**

APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.01.01	B.74.01.01	APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar	1,000	cad	20,52	20,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,520	%		0,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,340	%		0,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,340	%		0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>53,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,97</b>

**Articolo: VEN25-12.04.02.01 [O.04.02.01]**

APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.02.01	B.74.02.01	APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C	1,000	cad	17,39	17,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,390	%		0,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,090	%		0,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,090	%		0,36

		<b>TOTALE:</b>	<b>30,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	8,16
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.01 [O.04.03.01]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.01	B.74.03.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 15	1,000	cad	85,75	85,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,750	%		3,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	89,180	%		1,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,390	h	34,05	13,28
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,390	h	28,99	11,31
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	89,180	%		1,78
		<b>TOTALE:</b>				<b>117,33</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	31,09
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>148,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.02 [O.04.03.02]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.02	B.74.03.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 20	1,000	cad	88,56	88,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,560	%		3,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,100	%		1,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,410	h	34,05	13,96
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,410	h	28,99	11,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,100	%		1,84
		<b>TOTALE:</b>				<b>121,63</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	32,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>153,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.03 [O.04.03.03]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.03	B.74.03.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 25	1,000	cad	98,82	98,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	98,820	%		3,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	102,770	%		2,06

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	102,770	%		2,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>132,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>167,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.04 [O.04.03.04]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SILDARE IN ACCIAIO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.04	B.74.03.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SILDARE IN ACCIAIO DN 32	1,000	cad	103,81	103,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	103,810	%		4,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	107,960	%		2,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	107,960	%		2,16
					<b>TOTALE:</b>	<b>137,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>173,94</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.05 [O.04.03.05]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SILDARE IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.05	B.74.03.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SILDARE IN ACCIAIO DN 40	1,000	cad	108,21	108,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,210	%		4,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	112,540	%		2,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	112,540	%		2,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>179,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.06 [O.04.03.06]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SILDARE IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.03.06	B.74.03.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 50	1,000	cad	123,90	123,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,900	%		4,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128,860	%		2,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128,860	%		2,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>165,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>209,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.07 [O.04.03.07]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.07	B.74.03.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 65	1,000	cad	151,44	151,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	151,440	%		6,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	157,500	%		3,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	157,500	%		3,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>239,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.08 [O.04.03.08]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.08	B.74.03.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 80	1,000	cad	180,20	180,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	180,200	%		7,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	187,410	%		3,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	187,410	%		3,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>226,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>286,45</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.09 [O.04.03.09]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.09	B.74.03.09	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 100	1,000	cad	207,74	207,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	207,740	%		8,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	216,050	%		4,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	216,050	%		4,32
<b>TOTALE:</b>						<b>262,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>332,08</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.10 [O.04.03.10]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.10	B.74.03.10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 125	1,000	cad	262,69	262,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	262,690	%		10,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	273,200	%		5,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	273,200	%		5,46
<b>TOTALE:</b>						<b>328,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>415,24</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.11 [O.04.03.11]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.11	B.74.03.11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 150	1,000	cad	376,61	376,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	376,610	%		15,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	391,670	%		7,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	391,670	%		7,83
<b>TOTALE:</b>						<b>470,37</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	124,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>595,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.03.12 [O.04.03.12]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.03.12	B.74.03.12	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 200	1,000	cad	499,20	499,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	499,200	%		19,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	519,170	%		10,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	519,170	%		10,38
<b>TOTALE:</b>						<b>615,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	163,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>778,71</b>

**Articolo: VEN25-12.04.04.01 [O.04.04.01]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.04.01	B.74.04.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"	1,000	cad	15,43	15,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,430	%		0,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,050	%		0,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,050	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>28,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,27</b>

**Articolo: VEN25-12.04.04.02 [O.04.04.02]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.04.02	B.74.04.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"	1,000	cad	17,18	17,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,180	%		0,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,870	%		0,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	34,05	7,15



VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,210	h	28,99	6,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,870	%		0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>31,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.04.03 [O.04.04.03]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.04.03	B.74.04.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4	1,000	cad	20,91	20,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,910	%		0,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,750	%		0,44
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	34,05	8,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,260	h	28,99	7,54
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,750	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>39,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.04.04 [O.04.04.04]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.04.04	B.74.04.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2	1,000	cad	25,63	25,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,630	%		1,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,660	%		0,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,660	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>47,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,59</b>

**Articolo: VEN25-12.04.04.05 [O.04.04.05]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.04.05	B.74.04.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"	1,000	cad	28,63	28,63

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,630	%		1,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,780	%		0,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,780	%		0,60
<b>TOTALE:</b>						<b>51,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>64,72</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.01 [O.04.05.01]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.01	B.74.05.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40	1,000	cad	116,71	116,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	116,710	%		4,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,380	%		2,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,380	%		2,43
<b>TOTALE:</b>						<b>157,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.02 [O.04.05.02]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.02	B.74.05.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50	1,000	cad	138,89	138,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	138,890	%		5,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	144,450	%		2,89
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,450	%		2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>181,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>229,93</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.03 [O.04.05.03]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.03	B.74.05.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65	1,000	cad	168,88	168,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	168,880	%		6,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	175,640	%		3,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	175,640	%		3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>214,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>270,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.04 [O.04.05.04]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.04	B.74.05.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80	1,000	cad	195,45	195,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	195,450	%		7,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	203,270	%		4,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	203,270	%		4,07
<b>TOTALE:</b>						<b>249,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>315,28</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.05 [O.04.05.05]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.05	B.74.05.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100	1,000	cad	228,97	228,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	228,970	%		9,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	238,130	%		4,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	238,130	%		4,76
<b>TOTALE:</b>						<b>291,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>369,10</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.06 [O.04.05.06]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.06	B.74.05.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125	1,000	cad	331,55	331,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	331,550	%		13,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	344,810	%		6,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	344,810	%		6,90
<b>TOTALE:</b>						<b>421,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	111,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>533,39</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.07 [O.04.05.07]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.07	B.74.05.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150	1,000	cad	444,04	444,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	444,040	%		17,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	461,800	%		9,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	461,800	%		9,24
<b>TOTALE:</b>						<b>562,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	148,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>711,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.05.08 [O.04.05.08]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.05.08	B.74.05.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200	1,000	cad	563,04	563,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	563,040	%		22,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	585,560	%		11,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	585,560	%		11,71
<b>TOTALE:</b>						<b>709,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	188,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>897,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.01 [O.04.06.01]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.01	B.74.06.01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20	1,000	cad	182,77	182,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	182,770	%		7,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	190,080	%		3,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	190,080	%		3,80
<b>TOTALE:</b>						<b>229,21</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			60,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>289,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.02 [O.04.06.02]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.02	B.74.06.02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25	1,000	cad	182,77	182,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	182,770	%		7,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	190,080	%		3,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	190,080	%		3,80
<b>TOTALE:</b>						<b>229,21</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			60,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>289,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.03 [O.04.06.03]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.03	B.74.06.03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32	1,000	cad	197,18	197,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	197,180	%		7,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	205,070	%		4,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	205,070	%		4,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>251,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>317,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.04 [O.04.06.04]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.04	B.74.06.04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40	1,000	cad	197,18	197,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	197,180	%		7,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	205,070	%		4,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	205,070	%		4,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>251,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>317,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.05 [O.04.06.05]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.05	B.74.06.05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50	1,000	cad	208,89	208,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	208,890	%		8,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	217,250	%		4,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	217,250	%		4,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>263,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>333,67</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.06 [O.04.06.06]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.06	B.74.06.06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65	1,000	cad	240,14	240,14

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	240,140	%		9,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	249,750	%		5,00
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	249,750	%		5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>303,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>384,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.07 [O.04.06.07]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.07	B.74.06.07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80	1,000	cad	252,09	252,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	252,090	%		10,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	262,170	%		5,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	262,170	%		5,24
<b>TOTALE:</b>						<b>316,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>400,73</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.08 [O.04.06.08]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.08	B.74.06.08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100	1,000	cad	274,79	274,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	274,790	%		10,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	285,780	%		5,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	285,780	%		5,72
<b>TOTALE:</b>						<b>347,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	92,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>439,78</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.09 [O.04.06.09]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.09	B.74.06.09	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125	1,000	cad	301,53	301,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	301,530	%		12,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	313,590	%		6,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	313,590	%		6,27
<b>TOTALE:</b>						<b>382,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>484,33</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.10 [O.04.06.10]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.10	B.74.06.10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150	1,000	cad	348,17	348,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	348,170	%		13,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	362,100	%		7,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	362,100	%		7,24
<b>TOTALE:</b>						<b>439,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	116,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>556,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.06.11 [O.04.06.11]**

COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.06.11	B.74.06.11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200	1,000	cad	629,62	629,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	629,620	%		25,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	654,800	%		13,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	654,800	%		13,10
<b>TOTALE:</b>						<b>781,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	207,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>989,05</b>



**Articolo: VEN25-12.04.07.01 [O.04.07.01]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.07.01	B.74.07.01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2", presione controllabile con filtro	1,000	cad	278,10	278,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	278,100	%		11,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	289,220	%		5,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	289,220	%		5,78
<b>TOTALE:</b>						<b>351,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>444,28</b>

**Articolo: VEN25-12.04.07.02 [O.04.07.02]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.07.02	B.74.07.02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4", presione controllabile con filtro	1,000	cad	296,82	296,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	296,820	%		11,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	308,690	%		6,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	308,690	%		6,17
<b>TOTALE:</b>						<b>371,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>469,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.07.03 [O.04.07.03]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.07.03	B.74.07.03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1", presione controllabile con filtro	1,000	cad	339,96	339,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	339,960	%		13,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	353,560	%		7,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	28,99	31,89

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	353,560	%		7,07
<b>TOTALE:</b>						<b>437,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	115,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>552,87</b>

**Articolo: VEN25-12.04.07.04 [O.04.07.04]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4 pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.07.04	B.74.07.04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4, presione controllabile con filtro	1,000	cad	459,47	459,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	459,470	%		18,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	477,850	%		9,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	477,850	%		9,56
<b>TOTALE:</b>						<b>578,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	153,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>732,35</b>

**Articolo: VEN25-12.04.07.05 [O.04.07.05]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2 pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.07.05	B.74.07.05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2, presione controllabile con filtro	1,000	cad	787,70	787,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	787,700	%		31,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	819,210	%		16,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	819,210	%		16,38
<b>TOTALE:</b>						<b>978,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	259,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.237,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.07.06 [O.04.07.06]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2" pressione controllabile con filtro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.07.06	B.74.07.06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2", presione controllabile con filtro	1,000	cad	837,76	837,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	837,760	%		33,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	871,270	%		17,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	871,270	%		17,43
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.032,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.305,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.01 [O.04.08.01]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, pressione controllabile con filtro fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.01	B.74.08.01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, presione controllabile con filtro fl.	1,000	cad	1.470,89	1.470,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.470,890	%		58,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.529,730	%		30,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.529,730	%		30,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.716,99</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.171,99</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.02 [O.04.08.02]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, prsione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.02	B.74.08.02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	1.581,60	1.581,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.581,600	%		63,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.644,860	%		32,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.644,860	%		32,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.836,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.323,48</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.03 [O.04.08.03]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.03	B.74.08.03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	1.709,34	1.709,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.709,340	%		68,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.777,710	%		35,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.777,710	%		35,55
<b>TOTALE:</b>						<b>2.037,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	540,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.577,98</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.04 [O.04.08.04]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.04	B.74.08.04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	2.717,63	2.717,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.717,630	%		108,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.826,340	%		56,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.826,340	%		56,53
<b>TOTALE:</b>						<b>3.128,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	829,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.957,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.05 [O.04.08.05]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.05	B.74.08.05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	7.024,45	7.024,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7.024,450	%		280,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.305,430	%		146,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.305,430	%		146,11
<b>TOTALE:</b>						<b>7.975,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.113,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10.089,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.08.06 [O.04.08.06]**

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, pressione controllabile con filtro, fl.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.08.06	B.74.08.06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, presione controllabile con filtro, fl.	1,000	cad	14.753,03	14.753,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14.753,030	%		590,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15.343,150	%		306,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15.343,150	%		306,86
<b>TOTALE:</b>						<b>16.587,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4.395,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20.982,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.01 [O.04.09.01]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,01/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.01	B.74.09.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.	1,000	cad	128,39	128,39
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	128,390	%		5,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	133,530	%		2,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	133,530	%		2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>170,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>215,56</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.02 [O.04.09.02]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.09.02</b>	<b>B.74.09.02</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.	1,000	cad	162,16	162,16
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	162,160	%		6,49
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	168,650	%		3,37
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	168,650	%		3,37
<b>TOTALE:</b>						<b>206,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>261,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.03 [O.04.09.03]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.09.03</b>	<b>B.74.09.03</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.	1,000	cad	343,71	343,71
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	343,710	%		13,75
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	357,460	%		7,15
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	357,460	%		7,15
<b>TOTALE:</b>						<b>428,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>542,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.04 [O.04.09.04]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.09.04</b>	<b>B.74.09.04</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.	1,000	cad	374,12	374,12
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	374,120	%		14,96
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	389,080	%		7,78
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	389,080	%		7,78
<b>TOTALE:</b>						<b>461,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>583,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.05 [O.04.09.05]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.05	B.74.09.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.	1,000	cad	517,49	517,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	517,490	%		20,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	538,190	%		10,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	538,190	%		10,76
<b>TOTALE:</b>						<b>635,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>803,73</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.06 [O.04.09.06]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.06	B.74.09.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.	1,000	cad	530,52	530,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	530,520	%		21,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	551,740	%		11,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	34,05	44,27
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,300	h	28,99	37,69
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	551,740	%		11,03
<b>TOTALE:</b>						<b>655,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	173,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>829,54</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.07 [O.04.09.07]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.07	B.74.09.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.	1,000	cad	607,28	607,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	607,280	%		24,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	631,570	%		12,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,400	h	34,05	47,67
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,400	h	28,99	40,59

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	631,570	%		12,63
<b>TOTALE:</b>						<b>745,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	197,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>942,54</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.08 [O.04.09.08]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.08	B.74.09.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.	1,000	cad	723,62	723,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	723,620	%		28,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	752,560	%		15,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	34,05	57,89
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	28,99	49,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	752,560	%		15,05
<b>TOTALE:</b>						<b>889,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	235,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.125,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.09 [O.04.09.09]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.09	B.74.09.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.	1,000	cad	753,07	753,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	753,070	%		30,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	783,190	%		15,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,800	h	34,05	61,29
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,800	h	28,99	52,18
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	783,190	%		15,66
<b>TOTALE:</b>						<b>927,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	245,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.173,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.10 [O.04.09.10]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-PR-A.74.09.10	B.74.09.10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.	1,000	cad	762,73	762,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	762,730	%		30,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	793,240	%		15,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	34,05	57,89
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	28,99	49,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	793,240	%		15,86
<b>TOTALE:</b>						<b>932,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	247,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.179,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.11 [O.04.09.11]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.11	B.74.09.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.	1,000	cad	882,44	882,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	882,440	%		35,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	917,740	%		18,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	917,740	%		18,35
<b>TOTALE:</b>						<b>1.080,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	286,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.366,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.12 [O.04.09.12]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.12	B.74.09.12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.	1,000	cad	908,51	908,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	908,510	%		36,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	944,850	%		18,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	944,850	%		18,90
<b>TOTALE:</b>						<b>1.108,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	293,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.402,54</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.13 [O.04.09.13]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.13	B.74.09.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.	1,000	cad	1.054,30	1.054,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.054,300	%		42,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.096,470	%		21,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.096,470	%		21,93
<b>TOTALE:</b>						<b>1.266,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	335,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.602,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.14 [O.04.09.14]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.14	B.74.09.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.	1,000	cad	1.073,60	1.073,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.073,600	%		42,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.116,540	%		22,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.116,540	%		22,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.350,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	357,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.708,15</b>

**Articolo: VEN25-12.04.09.15 [O.04.09.15]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.09.15	B.74.09.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.	1,000	cad	1.320,77	1.320,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.320,770	%		52,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.373,600	%		27,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.373,600	%		27,47
<b>TOTALE:</b>						<b>1.617,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	428,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.046,34</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.01 [O.04.10.01]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.10.01	B.74.10.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m	1,000	cad	499,45	499,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	499,450	%		19,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	519,430	%		10,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	519,430	%		10,39
<b>TOTALE:</b>						<b>634,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>803,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.02 [O.04.10.02]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m-D=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.10.02	B.74.10.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m	1,000	cad	558,44	558,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	558,440	%		22,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	580,780	%		11,62
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	580,780	%		11,62
<b>TOTALE:</b>						<b>698,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	185,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>883,72</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.03 [O.04.10.03]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m-DN32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.10.03</b>	<b>B.74.10.03</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m	1,000	cad	594,44	594,44
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	594,440	%		23,78
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	618,220	%		12,36
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	618,220	%		12,36
<b>TOTALE:</b>					<b>769,02</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	203,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>972,81</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.04 [O.04.10.04]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m-DN40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.10.04</b>	<b>B.74.10.04</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m	1,000	cad	1.176,23	1.176,23
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.176,230	%		47,05
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.223,280	%		24,47
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.223,280	%		24,47
<b>TOTALE:</b>					<b>1.398,30</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	370,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.768,85</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.05 [O.04.10.05]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m-DN50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.10.05</b>	<b>B.74.10.05</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m	1,000	cad	1.413,73	1.413,73
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.413,730	%		56,55
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.470,280	%		29,41
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.470,280	%		29,41
<b>TOTALE:</b>					<b>1.655,18</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	438,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.093,80</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.06 [O.04.10.06]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m-DN50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.10.06	B.74.10.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m	1,000	cad	1.683,91	1.683,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.683,910	%		67,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.751,270	%		35,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.751,270	%		35,03
<b>TOTALE:</b>						<b>1.947,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	516,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.463,47</b>

**Articolo: VEN25-12.04.10.07 [O.04.10.07]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m-DN65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.10.07	B.74.10.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m	1,000	cad	1.935,23	1.935,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.935,230	%		77,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.012,640	%		40,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.012,640	%		40,25
<b>TOTALE:</b>						<b>2.219,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	588,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.807,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.01 [O.04.11.01]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.01	B.74.11.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.	1,000	cad	779,82	779,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	779,820	%		31,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	811,010	%		16,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	811,010	%		16,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>944,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.194,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.02 [O.04.11.02]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.02	B.74.11.02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.	1,000	cad	799,45	799,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	799,450	%		31,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	831,430	%		16,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	831,430	%		16,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>965,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	255,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.221,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.03 [O.04.11.03]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.03	B.74.11.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.	1,000	cad	779,82	779,82
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	779,820	%		31,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	811,010	%		16,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	811,010	%		16,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>944,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	250,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.194,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.04 [O.04.11.04]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.11.04	B.74.11.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.	1,000	cad	799,45	799,45
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	799,450	%		31,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	831,430	%		16,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	831,430	%		16,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>965,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.221,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.05 [O.04.11.05]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.05	B.74.11.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.	1,000	cad	811,22	811,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	811,220	%		32,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	843,670	%		16,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	34,05	57,89
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	28,99	49,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	843,670	%		16,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>984,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.245,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.06 [O.04.11.06]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.06	B.74.11.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.	1,000	cad	903,42	903,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	903,420	%		36,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	939,560	%		18,79
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	939,560	%		18,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.103,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.395,57</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.07 [O.04.11.07]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.07	B.74.11.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.	1,000	cad	903,42	903,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	903,420	%		36,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	939,560	%		18,79
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	939,560	%		18,79
<b>TOTALE:</b>						<b>1.103,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	292,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.395,57</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.08 [O.04.11.08]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.08	B.74.11.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.	1,000	cad	847,52	847,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	847,520	%		33,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	881,420	%		17,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	34,05	57,89
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,700	h	28,99	49,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	881,420	%		17,63
<b>TOTALE:</b>						<b>1.023,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	271,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.295,17</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.09 [O.04.11.09]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.09	B.74.11.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.	1,000	cad	858,29	858,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	858,290	%		34,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	892,620	%		17,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98



VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	892,620	%		17,85
<b>TOTALE:</b>						<b>1.054,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	279,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.333,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.10 [O.04.11.10]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.10	B.74.11.10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.	1,000	cad	876,95	876,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	876,950	%		35,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	912,030	%		18,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	912,030	%		18,24
<b>TOTALE:</b>						<b>1.074,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	284,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.359,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.11 [O.04.11.11]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.11	B.74.11.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.	1,000	cad	1.005,43	1.005,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.005,430	%		40,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.045,650	%		20,91
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.045,650	%		20,91
<b>TOTALE:</b>						<b>1.213,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	321,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.535,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.12 [O.04.11.12]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.11.12</b>	<b>B.74.11.12</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.	1,000	cad	1.047,63	1.047,63
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.047,630	%		41,91
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.089,540	%		21,79
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.089,540	%		21,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.259,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	333,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.592,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.13 [O.04.11.13]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.13	B.74.11.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.	1,000	cad	915,19	915,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	915,190	%		36,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	951,800	%		19,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	951,800	%		19,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.115,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	295,73
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.411,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.14 [O.04.11.14]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.14	B.74.11.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.	1,000	cad	932,86	932,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	932,860	%		37,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	970,170	%		19,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	970,170	%		19,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.135,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	300,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.435,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.15 [O.04.11.15]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.15	B.74.11.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.	1,000	cad	1.002,50	1.002,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.002,500	%		40,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.042,600	%		20,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.042,600	%		20,85
<b>TOTALE:</b>						<b>1.210,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	320,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.531,13</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.16 [O.04.11.16]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.16	B.74.11.16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.	1,000	cad	932,86	932,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	932,860	%		37,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	970,170	%		19,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	970,170	%		19,40
<b>TOTALE:</b>						<b>1.198,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	317,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.515,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.17 [O.04.11.17]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.17	B.74.11.17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.	1,000	cad	1.225,15	1.225,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.225,150	%		49,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.274,160	%		25,48
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.274,160	%		25,48
<b>TOTALE:</b>						<b>1.514,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	401,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.915,51</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.18 [O.04.11.18]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.18	B.74.11.18	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.	1,000	cad	1.263,42	1.263,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.263,420	%		50,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.313,960	%		26,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.313,960	%		26,28
<b>TOTALE:</b>						<b>1.555,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	412,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.967,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.19 [O.04.11.19]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.19	B.74.11.19	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.	1,000	cad	1.033,90	1.033,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.033,900	%		41,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.075,260	%		21,51
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.075,260	%		21,51
<b>TOTALE:</b>						<b>1.244,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	329,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.574,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.20 [O.04.11.20]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.11.20</b>	<b>B.74.11.20</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.	1,000	cad	1.093,71	1.093,71
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.093,710	%		43,75
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.137,460	%		22,75
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.137,460	%		22,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.309,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	346,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.655,94</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.21 [O.04.11.21]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.21	B.74.11.21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.	1,000	cad	1.136,90	1.136,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.136,900	%		45,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.182,380	%		23,65
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.182,380	%		23,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.355,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	359,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.715,04</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.22 [O.04.11.22]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.22	B.74.11.22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.	1,000	cad	1.260,48	1.260,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.260,480	%		50,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.310,900	%		26,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.310,900	%		26,22
					TOTALE:	1.552,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	411,40
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.963,86

**Articolo: VEN25-12.04.11.23 [O.04.11.23]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.23	B.74.11.23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.	1,000	cad	1.297,75	1.297,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.297,750	%		51,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.349,660	%		26,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.349,660	%		26,99
<b>TOTALE:</b>						<b>1.592,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	422,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.014,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.24 [O.04.11.24]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.24	B.74.11.24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.	1,000	cad	1.475,29	1.475,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.475,290	%		59,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.534,300	%		30,69
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.534,300	%		30,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.784,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	472,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.257,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.25 [O.04.11.25]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.25	B.74.11.25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.	1,000	cad	1.063,31	1.063,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.063,310	%		42,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.105,840	%		22,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.105,840	%		22,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1.276,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	338,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.614,34</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.26 [O.04.11.26]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.26	B.74.11.26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.	1,000	cad	1.122,17	1.122,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.122,170	%		44,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.167,060	%		23,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.167,060	%		23,34
<b>TOTALE:</b>						<b>1.339,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	355,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.694,87</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.27 [O.04.11.27]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.27	B.74.11.27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.	1,000	cad	1.168,28	1.168,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.168,280	%		46,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.215,010	%		24,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.215,010	%		24,30
<b>TOTALE:</b>						<b>1.452,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	384,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.837,70</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.28 [O.04.11.28]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.30	B.74.11.30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80.	1,000	cad	1.664,61	1.664,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.664,610	%		66,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.731,190	%		34,62
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.731,190	%		34,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.926,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	510,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.437,04</b>



**Articolo: VEN25-12.04.11.31 [O.04.11.31]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.31	B.74.11.31	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.	1,000	cad	2.016,78	2.016,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.016,780	%		80,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.097,450	%		41,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.097,450	%		41,95
<b>TOTALE:</b>						<b>2.307,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	611,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.918,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.32 [O.04.11.32]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.32	B.74.11.32	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.	1,000	cad	2.033,43	2.033,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.033,430	%		81,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.114,770	%		42,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.114,770	%		42,30
<b>TOTALE:</b>						<b>2.325,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	616,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.941,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.33 [O.04.11.33]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.33	B.74.11.33	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.	1,000	cad	2.349,31	2.349,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.349,310	%		93,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.443,280	%		48,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.443,280	%		48,87
<b>TOTALE:</b>						<b>2.730,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	723,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.453,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.34 [O.04.11.34]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.34	B.74.11.34	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.	1,000	cad	2.744,62	2.744,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.744,620	%		109,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.854,400	%		57,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.854,400	%		57,09
<b>TOTALE:</b>						<b>3.157,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	836,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.994,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.35 [O.04.11.35]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.35	B.74.11.35	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.	1,000	cad	3.405,77	3.405,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.405,770	%		136,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.542,000	%		70,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.542,000	%		70,84
<b>TOTALE:</b>						<b>3.872,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.026,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.899,09</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.36 [O.04.11.36]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.11.36</b>	<b>B.74.11.36</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.	1,000	cad	4.014,92	4.014,92
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	4.014,920	%		160,60
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	4.175,520	%		83,51
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.175,520	%		83,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.594,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.217,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.812,30</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.37 [O.04.11.37]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.37	B.74.11.37	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.	1,000	cad	2.744,62	2.744,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.744,620	%		109,78
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.854,400	%		57,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.854,400	%		57,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.157,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	836,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.994,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.38 [O.04.11.38]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.38	B.74.11.38	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.	1,000	cad	4.096,31	4.096,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.096,310	%		163,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.260,160	%		85,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.260,160	%		85,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.682,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.240,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.923,64</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.39 [O.04.11.39]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.39	B.74.11.39	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.	1,000	cad	4.513,21	4.513,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.513,210	%		180,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.693,740	%		93,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.693,740	%		93,87
<b>TOTALE:</b>						<b>5.070,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.343,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.414,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.40 [O.04.11.40]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.40	B.74.11.40	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.	1,000	cad	4.393,55	4.393,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.393,550	%		175,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.569,290	%		91,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.569,290	%		91,39
<b>TOTALE:</b>						<b>4.941,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.309,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6.250,61</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.41 [O.04.11.41]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.41	B.74.11.41	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.	1,000	cad	6.311,26	6.311,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.311,260	%		252,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.563,710	%		131,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.563,710	%		131,27
<b>TOTALE:</b>						<b>7.078,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.875,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8.954,19</b>

**Articolo: VEN25-12.04.11.42 [O.04.11.42]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.11.42	B.74.11.42	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.	1,000	cad	6.782,10	6.782,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.782,100	%		271,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.053,380	%		141,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.053,380	%		141,07
<b>TOTALE:</b>						<b>7.650,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.027,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.678,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.01 [O.04.12.01]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 31-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.01	B.74.12.01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 32-125	1,000	cad	1.427,52	1.427,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.427,520	%		57,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.484,620	%		29,69
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.484,620	%		29,69
<b>TOTALE:</b>						<b>1.733,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	459,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.192,40</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.02 [O.04.12.02]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.12.02</b>	<b>B.74.12.02</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160	1,000	cad	1.464,52	1.464,52
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.464,520	%		58,58
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.523,100	%		30,46
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.523,100	%		30,46
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.773,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	469,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.243,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.03 [O.04.12.03]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.03	B.74.12.03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-200	1,000	cad	1.595,01	1.595,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.595,010	%		63,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.658,810	%		33,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.658,810	%		33,18
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.914,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	507,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.421,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.04 [O.04.12.04]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.04	B.74.12.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125	1,000	cad	1.429,72	1.429,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.429,720	%		57,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.486,910	%		29,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.486,910	%		29,74
					TOTALE:	1.735,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	459,91
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.195,42

**Articolo: VEN25-12.04.12.05 [O.04.12.05]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.05	B.74.12.05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160	1,000	cad	1.479,01	1.479,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.479,010	%		59,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.538,170	%		30,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.538,170	%		30,76
<b>TOTALE:</b>						<b>1.788,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	474,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.262,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.06 [O.04.12.06]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.06	B.74.12.06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200	1,000	cad	1.609,51	1.609,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.609,510	%		64,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.673,890	%		33,48
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.673,890	%		33,48
<b>TOTALE:</b>						<b>1.866,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.361,67</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.07 [O.04.12.07]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.07	B.74.12.07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250	1,000	cad	1.857,47	1.857,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.857,470	%		74,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.931,770	%		38,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.931,770	%		38,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.135,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	565,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.700,94</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.08 [O.04.12.08]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.08	B.74.12.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125	1,000	cad	1.483,38	1.483,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.483,380	%		59,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.542,720	%		30,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.542,720	%		30,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.793,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	475,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.268,83</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.09 [O.04.12.09]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.09	B.74.12.09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160	1,000	cad	1.515,26	1.515,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.515,260	%		60,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.575,870	%		31,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.575,870	%		31,52
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.828,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	484,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.312,46</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.10 [O.04.12.10]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



<b>VEN25-PR-A.74.12.10</b>	<b>B.74.12.10</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200	1,000	cad	1.711,01	1.711,01
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	1.711,010	%		68,44
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	1.779,450	%		35,59
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.779,450	%		35,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.976,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	523,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.500,54</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.11 [O.04.12.11]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.11	B.74.12.11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250	1,000	cad	1.976,37	1.976,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.976,370	%		79,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.055,420	%		41,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.055,420	%		41,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.263,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	599,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.863,61</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.12 [O.04.12.12]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.12	B.74.12.12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125	1,000	cad	1.551,51	1.551,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.551,510	%		62,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.613,570	%		32,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.613,570	%		32,27
					TOTALE:	1.867,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,82
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	2.362,05

**Articolo: VEN25-12.04.12.13 [O.04.12.13]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.13	B.74.12.13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160	1,000	cad	1.653,01	1.653,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.653,010	%		66,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.719,130	%		34,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.719,130	%		34,38
<b>TOTALE:</b>						<b>1.913,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	507,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.421,17</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.14 [O.04.12.14]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.14	B.74.12.14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200	1,000	cad	1.866,17	1.866,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.866,170	%		74,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.940,820	%		38,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.940,820	%		38,82
<b>TOTALE:</b>						<b>2.144,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	568,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.712,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.15 [O.04.12.15]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.15	B.74.12.15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250	1,000	cad	2.277,97	2.277,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.277,970	%		91,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.369,090	%		47,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.369,090	%		47,38
<b>TOTALE:</b>						<b>2.652,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	703,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.356,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.16 [O.04.12.16]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.16	B.74.12.16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315	1,000	cad	2.686,88	2.686,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.686,880	%		107,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.794,360	%		55,89
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.794,360	%		55,89
<b>TOTALE:</b>						<b>3.095,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	820,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.915,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.17 [O.04.12.17]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.17	B.74.12.17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160	1,000	cad	1.790,78	1.790,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.790,780	%		71,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.862,410	%		37,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.862,410	%		37,25
<b>TOTALE:</b>						<b>2.062,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	546,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.609,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.18 [O.04.12.18]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

<b>VEN25-PR-A.74.12.18</b>	<b>B.74.12.18</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200	1,000	cad	2.134,41	2.134,41
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	2.134,410	%		85,38
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	2.219,790	%		44,40
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.219,790	%		44,40
<b>TOTALE:</b>					<b>2.434,67</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	645,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.079,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.19 [O.04.12.19]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.12.19</b>	<b>B.74.12.19</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250	1,000	cad	2.544,78	2.544,78
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	2.544,780	%		101,79
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	2.646,570	%		52,93
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.646,570	%		52,93
<b>TOTALE:</b>					<b>2.941,55</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	779,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.721,06</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.20 [O.04.12.20]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-PR-A.74.12.20</b>	<b>B.74.12.20</b>	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315	1,000	cad	2.939,18	2.939,18
<b>VEN25-AT.50.01.01</b>	<b>D.50.01.01</b>	TRASPORTI in percentuale	2.939,180	%		117,57
<b>VEN25-AT.50.02.01</b>	<b>D.50.02.01</b>	NOLI in percentuale	3.056,750	%		61,14
<b>VEN25-RU.05.02.a</b>	<b>A.05.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
<b>VEN25-RU.05.03.a</b>	<b>A.05.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
<b>VEN25-AT.50.03.01</b>	<b>D.50.03.01</b>	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.056,750	%		61,14
<b>TOTALE:</b>					<b>3.368,15</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	892,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.260,71</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.21 [O.04.12.21]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.21	B.74.12.21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200	1,000	cad	2.454,88	2.454,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.454,880	%		98,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.553,080	%		51,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.553,080	%		51,06
<b>TOTALE:</b>						<b>2.844,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	753,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.598,06</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.22 [O.04.12.22]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.22	B.74.12.22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250	1,000	cad	2.815,92	2.815,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.815,920	%		112,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.928,560	%		58,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.928,560	%		58,57
<b>TOTALE:</b>						<b>3.234,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	857,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.092,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.23 [O.04.12.23]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.23	B.74.12.23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315	1,000	cad	3.488,72	3.488,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.488,720	%		139,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.628,270	%		72,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97

VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.628,270	%		72,57
<b>TOTALE:</b>						<b>3.962,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.050,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5.012,60</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.24 [O.04.12.24]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.24	B.74.12.24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400	1,000	cad	5.298,36	5.298,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.298,360	%		211,93
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.510,290	%		110,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.510,290	%		110,21
<b>TOTALE:</b>						<b>5.982,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.585,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7.568,33</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.25 [O.04.12.25]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.25	B.74.12.25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250	1,000	cad	3.448,85	3.448,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.448,850	%		137,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.586,800	%		71,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.586,800	%		71,74
<b>TOTALE:</b>						<b>3.919,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.038,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.958,04</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.26 [O.04.12.26]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.12.26	B.74.12.26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315	1,000	cad	4.777,80	4.777,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.777,800	%		191,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.968,910	%		99,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.968,910	%		99,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.419,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.856,08</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.27 [O.04.12.27]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.27	B.74.12.27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400	1,000	cad	5.797,15	5.797,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.797,150	%		231,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.029,040	%		120,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.029,040	%		120,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.522,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.250,79</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.28 [O.04.12.28]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.28	B.74.12.28	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315	1,000	cad	5.320,10	5.320,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.320,100	%		212,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.532,900	%		110,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.532,900	%		110,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.006,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.598,07</b>

**Articolo: VEN25-12.04.12.29 [O.04.12.29]**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.12.29	B.74.12.29	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400	1,000	cad	6.962,96	6.962,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.962,960	%		278,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.241,480	%		144,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	34,05	170,25
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	5,000	h	28,99	144,95
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.241,480	%		144,83
<b>TOTALE:</b>						<b>7.846,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.079,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9.925,62</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.01 [O.04.13.01]**

ESPANSORE VERTICALE C = 300 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.01	B.74.13.01	ESPANSORE VERTICALE C = 300 I	1,000	cad	2.687,55	2.687,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.687,550	%		107,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.795,050	%		55,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.795,050	%		55,90
<b>TOTALE:</b>						<b>2.957,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	783,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.740,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.02 [O.04.13.02]**

ESPANSORE VERTICALE C = 500 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.02	B.74.13.02	ESPANSORE VERTICALE C = 500 I	1,000	cad	2.814,47	2.814,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.814,470	%		112,58
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.927,050	%		58,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.927,050	%		58,54



		<b>TOTALE:</b>	<b>3.094,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	820,06
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.914,62</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.03 [O.04.13.03]**

ESPANSORE VERTICALE C = 800 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.03	B.74.13.03	ESPANSORE VERTICALE C = 800 I	1,000	cad	3.035,22	3.035,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.035,220	%		121,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.156,630	%		63,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.156,630	%		63,13
		<b>TOTALE:</b>				<b>3.345,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	886,67
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>4.232,60</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.04 [O.04.13.04]**

ESPANSORE VERTICALE C = 1000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.04	B.74.13.04	ESPANSORE VERTICALE C = 1000 I	1,000	cad	3.106,96	3.106,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.106,960	%		124,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.231,240	%		64,62
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.231,240	%		64,62
		<b>TOTALE:</b>				<b>3.455,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	915,59
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>4.370,64</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.05 [O.04.13.05]**

ESPANSORE VERTICALE C = 1500 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.05	B.74.13.05	ESPANSORE VERTICALE C = 1500 I	1,000	cad	3.504,29	3.504,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.504,290	%		140,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3.644,460	%		72,89

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	34,05	51,08
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,500	h	28,99	43,49
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3.644,460	%		72,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.884,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.029,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4.914,28</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.06 [O.04.13.06]**

ESPANSORE VERTICALE C = 2000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.06	B.74.13.06	ESPANSORE VERTICALE C = 2000 I	1,000	cad	4.282,42	4.282,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4.282,420	%		171,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.453,720	%		89,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.453,720	%		89,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.757,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.260,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.018,79</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.07 [O.04.13.07]**

ESPANSORE VERTICALE C = 3000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.07	B.74.13.07	ESPANSORE VERTICALE C = 3000 I	1,000	cad	5.148,83	5.148,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5.148,830	%		205,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5.354,780	%		107,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5.354,780	%		107,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>5.695,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.509,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7.204,25</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.08 [O.04.13.08]**

ESPANSORE VERTICALE C = 4000 I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.13.08	B.74.13.08	ESPANSORE VERTICALE C = 4000 l	1,000	cad	6.131,13	6.131,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.131,130	%		245,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.376,380	%		127,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.376,380	%		127,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>6.820,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.807,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8.628,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.13.09 [O.04.13.09]**

ESPANSORE VERTICALE C = 5000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.13.09	B.74.13.09	ESPANSORE VERTICALE C = 5000 l	1,000	cad	6.870,64	6.870,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.870,640	%		274,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7.145,470	%		142,91
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7.145,470	%		142,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>7.620,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.019,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9.639,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.01 [O.04.14.01]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.01	B.74.14.01	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"	1,000	cad	5,61	5,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,610	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,830	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,830	%		0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.02 [O.04.14.02]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.02	B.74.14.02	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"	1,000	cad	8,19	8,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,190	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,520	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,520	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>24,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.03 [O.04.14.03]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.03	B.74.14.03	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"	1,000	cad	13,12	13,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,120	%		0,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,640	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,640	%		0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>29,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,87</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.04 [O.04.14.04]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.04	B.74.14.04	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4	1,000	cad	17,55	17,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,550	%		0,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,250	%		0,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,250	%		0,37
<b>TOTALE:</b>						<b>34,75</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	9,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>43,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.05 [O.04.14.05]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.05	B.74.14.05	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2	1,000	cad	22,11	22,11
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,110	%		0,88
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,990	%		0,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,990	%		0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>39,67</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			10,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,18</b>

**Articolo: VEN25-12.04.14.06 [O.04.14.06]**

FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.14.06	B.74.14.06	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"	1,000	cad	36,62	36,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	36,620	%		1,46
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	38,080	%		0,76
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	38,080	%		0,76
<b>TOTALE:</b>						<b>55,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			14,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.01 [O.04.15.01]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.01	B.74.15.01	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15	1,000	cad	24,23	24,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,230	%		0,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,200	%		0,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,200	%		0,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,63
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.02 [O.04.15.02]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.02	B.74.15.02	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20	1,000	cad	26,88	26,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,880	%		1,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,960	%		0,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,960	%		0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>68,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.03 [O.04.15.03]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.03	B.74.15.03	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25	1,000	cad	28,19	28,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,190	%		1,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,320	%		0,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,320	%		0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>55,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>70,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.04 [O.04.15.04]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.04	B.74.15.04	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32	1,000	cad	35,31	35,31

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,310	%		1,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,720	%		0,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,720	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>63,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,20</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.05 [O.04.15.05]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.05	B.74.15.05	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40	1,000	cad	42,00	42,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,000	%		1,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,680	%		0,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,680	%		0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>70,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.06 [O.04.15.06]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.06	B.74.15.06	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50	1,000	cad	49,24	49,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,240	%		1,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,210	%		1,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,210	%		1,02
<b>TOTALE:</b>						<b>78,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>99,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.07 [O.04.15.07]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.07	B.74.15.07	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65	1,000	cad	74,62	74,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	74,620	%		2,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	77,600	%		1,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	77,600	%		1,55
<b>TOTALE:</b>						<b>112,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,97</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.08 [O.04.15.08]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.08	B.74.15.08	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80	1,000	cad	87,76	87,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	87,760	%		3,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	91,270	%		1,83
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	91,270	%		1,83
<b>TOTALE:</b>						<b>139,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>175,91</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.09 [O.04.15.09]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.09	B.74.15.09	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100	1,000	cad	129,58	129,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	129,580	%		5,18
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	134,760	%		2,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	134,760	%		2,70
<b>TOTALE:</b>						<b>177,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>225,14</b>



**Articolo: VEN25-12.04.15.10 [O.04.15.10]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.10	B.74.15.10	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125	1,000	cad	196,49	196,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	196,490	%		7,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	204,350	%		4,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	204,350	%		4,09
<b>TOTALE:</b>						<b>250,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>316,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.11 [O.04.15.11]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.11	B.74.15.11	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150	1,000	cad	277,21	277,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	277,210	%		11,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	288,300	%		5,77
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	288,300	%		5,77
<b>TOTALE:</b>						<b>362,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>459,04</b>

**Articolo: VEN25-12.04.15.12 [O.04.15.12]**

FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.15.12	B.74.15.12	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200	1,000	cad	549,51	549,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	549,510	%		21,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	571,490	%		11,43
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	571,490	%		11,43
<b>TOTALE:</b>						<b>720,43</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	190,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>911,34</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.01 [O.04.16.01]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.01	B.74.16.01	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20	1,000	cad	118,13	118,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	118,130	%		4,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	122,860	%		2,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	122,860	%		2,46
<b>TOTALE:</b>						<b>159,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			42,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>201,53</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.02 [O.04.16.02]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.02	B.74.16.02	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25	1,000	cad	131,77	131,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,770	%		5,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	137,040	%		2,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	137,040	%		2,74
<b>TOTALE:</b>						<b>167,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			44,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>212,19</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.03 [O.04.16.03]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.03	B.74.16.03	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32	1,000	cad	163,71	163,71
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	163,710	%		6,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	170,260	%		3,41
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	170,260	%		3,41
<b>TOTALE:</b>						<b>208,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>263,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.04 [O.04.16.04]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.04	B.74.16.04	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 40	1,000	cad	166,10	166,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	166,100	%		6,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	172,740	%		3,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	172,740	%		3,45
<b>TOTALE:</b>						<b>217,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>275,09</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.05 [O.04.16.05]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.05	B.74.16.05	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50	1,000	cad	193,25	193,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	193,250	%		7,73
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	200,980	%		4,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	200,980	%		4,02
<b>TOTALE:</b>						<b>246,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>312,25</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.06 [O.04.16.06]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.06	B.74.16.06	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 65	1,000	cad	220,40	220,40

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	220,400	%		8,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	229,220	%		4,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	229,220	%		4,58
<b>TOTALE:</b>						<b>282,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>357,38</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.07 [O.04.16.07]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.07	B.74.16.07	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 80	1,000	cad	283,49	283,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	283,490	%		11,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	294,830	%		5,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	294,830	%		5,90
<b>TOTALE:</b>						<b>357,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>451,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.08 [O.04.16.08]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.08	B.74.16.08	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 100	1,000	cad	303,46	303,46
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	303,460	%		12,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	315,600	%		6,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	315,600	%		6,31
<b>TOTALE:</b>						<b>384,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>486,97</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.09 [O.04.16.09]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.09	B.74.16.09	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 125	1,000	cad	359,36	359,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	359,360	%		14,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	373,730	%		7,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	373,730	%		7,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>514,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>651,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.16.10 [O.04.16.10]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.10	B.74.16.10	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 150	1,000	cad	439,22	439,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	439,220	%		17,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	456,790	%		9,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	456,790	%		9,14
TOTALE:						550,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	145,94
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						696,66

**Articolo: VEN25-12.04.16.11 [O.04.16.11]**

GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.16.11	B.74.16.11	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 200	1,000	cad	632,47	632,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	632,470	%		25,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	657,770	%		13,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	657,770	%		13,16
					TOTALE:	810,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	214,70
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.024.87

**Articolo: VEN25-12.04.17.01 [O.04.17.01]**

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.17.01	B.74.17.01	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"	1,000	cad	56,19	56,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,190	%		2,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,440	%		1,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,440	%		1,17
<b>TOTALE:</b>						<b>76,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.18.01 [O.04.18.01]**

MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di canali e tubazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.18.01	B.74.18.01	MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI Materiali e accessori	1,000	kg	2,14	2,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,140	%		0,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,230	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,230	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>4,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.19.01 [O.04.19.01]**

PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.19.01	B.74.19.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm	1,000	m <sup>2</sup>	27,29	27,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	27,290	%		1,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	28,380	%		0,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	28,380	%		0,57

		<b>TOTALE:</b>	<b>38,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	10,33
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.20.01 [O.04.20.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.20.01	B.74.20.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa	1,000	cad	35,56	35,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,560	%		1,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,980	%		0,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,980	%		0,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>59,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,87
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>75,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.20.02 [O.04.20.02]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.20.02	B.74.20.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa	1,000	cad	35,56	35,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,560	%		1,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,980	%		0,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,980	%		0,74
		<b>TOTALE:</b>				<b>59,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,87
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>75,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.20.03 [O.04.20.03]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 200...1000 Pa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.20.03	B.74.20.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA	1,000	cad	35,56	35,56

		200...1000 Pa				
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,560	%		1,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,980	%		0,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,980	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>59,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.21.01 [O.04.21.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2...10 V, 10 Nm (&lt;2 m²)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.21.01	B.74.21.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2...10 V, 10 Nm (< 2 m²)	1,000	cad	232,63	232,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	232,630	%		9,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	241,940	%		4,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	241,940	%		4,84
<b>TOTALE:</b>						<b>289,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	76,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>366,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.21.02 [O.04.21.02]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt, 16 Nm ritorno a molla

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.21.02	B.74.21.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt. 16 Nm ritorno a molla	1,000	cad	283,47	283,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	283,470	%		11,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	294,810	%		5,90
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	294,810	%		5,90
<b>TOTALE:</b>						<b>357,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>451,66</b>



**Articolo: VEN25-12.04.22.01 [O.04.22.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura aria da canale NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.22.01	B.74.22.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da canale NTC	1,000	cad	121,09	121,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,090	%		4,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	125,930	%		2,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	125,930	%		2,52
<b>TOTALE:</b>						<b>146,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,61</b>

**Articolo: VEN25-12.04.22.02 [O.04.22.02]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura ad immersione NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.22.02	B.74.22.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da immersione NTC	1,000	cad	56,37	56,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,370	%		2,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,620	%		1,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,620	%		1,17
<b>TOTALE:</b>						<b>76,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>97,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.22.03 [O.04.22.03]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura esterna NTC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.22.03	B.74.22.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA esterna NTC	1,000	cad	58,88	58,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,880	%		2,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,240	%		1,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,240	%		1,22
<b>TOTALE:</b>						<b>84,49</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>106,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.23.01 [O.04.23.01]**

REGOLAZIONE ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITA' Sonda di umidità da canale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.23.01	B.74.23.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI REGOLAZIONE, ELEMENTI UMIDITÀ da canale UMIDITÀ da canale	1,000	cad	180,31	180,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	180,310	%		7,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	187,520	%		3,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	187,520	%		3,75
<b>TOTALE:</b>						<b>226,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,59</b>

**Articolo: VEN25-12.04.24.01 [O.04.24.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO termostato antigelo a riarmo automatico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.24.01	B.74.24.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO a riarmo automatico	1,000	cad	84,20	84,20
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	84,200	%		3,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	87,570	%		1,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	87,570	%		1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>116,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.25.01 [O.04.25.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO Per liquidi-IP 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.25.01	B.74.25.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO IP 65	1,000	cad	88,94	88,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,940	%		3,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,500	%		1,85

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,500	%		1,85
					<b>TOTALE:</b>	<b>165,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>209,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.26.05 [O.04.26.05]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.26.05	B.74.26.05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"	1,000	cad	45,51	45,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,510	%		1,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,330	%		0,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,330	%		0,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,39
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>78,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.01 [O.04.27.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.01	B.74.27.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"	1,000	cad	103,34	103,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	103,340	%		4,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	107,470	%		2,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	107,470	%		2,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>181,27</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.02 [O.04.27.02]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.02	B.74.27.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"	1,000	cad	109,26	109,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,260	%		4,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,630	%		2,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,630	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>149,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,37</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.03 [O.04.27.03]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.03	B.74.27.03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"	1,000	cad	116,22	116,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	116,220	%		4,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	120,870	%		2,42
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	120,870	%		2,42
<b>TOTALE:</b>						<b>157,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>198,91</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.04 [O.04.27.04]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.04	B.74.27.04	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4	1,000	cad	138,48	138,48
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	138,480	%		5,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	144,020	%		2,88
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	144,020	%		2,88
<b>TOTALE:</b>						<b>181,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>229,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.05 [O.04.27.05]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.05	B.74.27.05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2	1,000	cad	168,43	168,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	168,430	%		6,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	175,170	%		3,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	175,170	%		3,50
<b>TOTALE:</b>						<b>232,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>294,24</b>

**Articolo: VEN25-12.04.27.06 [O.04.27.06]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.27.06	B.74.27.06	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"	1,000	cad	217,83	217,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	217,830	%		8,71
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	226,540	%		4,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	226,540	%		4,53
<b>TOTALE:</b>						<b>304,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>385,76</b>

**Articolo: VEN25-12.04.28.01 [O.04.28.01]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.28.01	B.74.28.01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4	1,000	cad	422,32	422,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	422,320	%		16,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	439,210	%		8,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	439,210	%		8,78
<b>TOTALE:</b>						<b>582,85</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	154,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>737,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.28.02 [O.04.28.02]**

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.28.02	B.74.28.02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4 compreso	1,000	cad	306,37	306,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	306,370	%		12,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	318,620	%		6,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	318,620	%		6,37
<b>TOTALE:</b>						<b>347,12</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			91,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>439,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.29.01 [O.04.29.01]**

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.29.01	B.74.29.01	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC	1,000	cad	1.746,29	1.746,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.746,290	%		69,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.816,140	%		36,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.816,140	%		36,32
<b>TOTALE:</b>						<b>2.014,86</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			533,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.548,80</b>

**Articolo: VEN25-12.04.29.02 [O.04.29.02]**

REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.29.02	B.74.29.02	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato	1,000	cad	47,27	47,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,270	%		1,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,160	%		0,98

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,250	h	34,05	42,56
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,250	h	28,99	36,24
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,160	%		0,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>129,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>164,35</b>

**Articolo: VEN25-12.04.30.01 [O.04.30.01]**

REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI con comunicazione bus

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.30.01	B.74.30.01	REGOLAZIONE, SISTEMA DIREGOLAZIONE SOFFITTI RADIANTI con Bus	1,000	cad	470,49	470,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	470,490	%		18,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	489,310	%		9,79
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	489,310	%		9,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>634,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	168,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>803,24</b>

**Articolo: VEN25-12.04.31.01 [O.04.31.01]**

RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.31.01	B.74.31.01	RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Per tutti i diametri	1,000	m <sup>2</sup>	15,85	15,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,850	%		0,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,480	%		0,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,480	%		0,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,91</b>

**Articolo: VEN25-12.04.32.01 [O.04.32.01]**

RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.32.01	B.74.32.01	RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC Per tutti i diametri	1,000	m <sup>2</sup>	8,25	8,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,250	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,580	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,580	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>18,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,25</b>

**Articolo: VEN25-12.04.33.01 [O.04.33.01]**

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.33.01	B.74.33.01	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 30 mm	1,000	m <sup>2</sup>	19,34	19,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,340	%		0,77
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	20,110	%		0,40
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	20,110	%		0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>28,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.33.02 [O.04.33.02]**

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.33.02	B.74.33.02	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 40 mm	1,000	m <sup>2</sup>	23,01	23,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	23,010	%		0,92
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23,930	%		0,48
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	34,05	4,77
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	28,99	4,06
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,930	%		0,48
<b>TOTALE:</b>						<b>33,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>42,66</b>



**Articolo: VEN25-12.04.33.03 [O.04.33.03]**

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.33.03	B.74.33.03	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 50 mm	1,000	m <sup>2</sup>	35,15	35,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,150	%		1,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,560	%		0,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,160	h	34,05	5,45
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,160	h	28,99	4,64
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,560	%		0,73
<b>TOTALE:</b>						<b>48,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.33.04 [O.04.33.04]**

RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.33.04	B.74.33.04	RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 60 mm	1,000	m <sup>2</sup>	38,79	38,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	38,790	%		1,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,340	%		0,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,340	%		0,81
<b>TOTALE:</b>						<b>54,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.01 [O.04.34.01]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.01	B.74.34.01	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2"	1,000	m	0,66	0,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,660	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,690	%		0,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,690	%		0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>2,60</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>3,29</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.02 [O.04.34.02]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.02	B.74.34.02	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4"	1,000	m	0,94	0,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,940	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,980	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,980	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2,91</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.03 [O.04.34.03]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.03	B.74.34.03	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"	1,000	m	1,04	1,04
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,040	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,080	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,080	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3,01</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,81</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.04 [O.04.34.04]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.04	B.74.34.04	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4	1,000	m	1,18	1,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,180	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,230	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,230	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.05 [O.04.34.05]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2 Sp. = 9 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.05	B.74.34.05	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2	1,000	m	1,33	1,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,330	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,380	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,380	%		0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,21</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.06 [O.04.34.06]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2" Sp. = 9 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.06	B.74.34.06	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"	1,000	m	1,79	1,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,790	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,860	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,860	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,24</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.07 [O.04.34.07]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.07	B.74.34.07	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2	1,000	m	2,39	2,39

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,390	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,490	%		0,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,490	%		0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>6,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,06</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.08 [O.04.34.08]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3" Sp. = 9 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.08	B.74.34.08	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3"	1,000	m	3,00	3,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,000	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,120	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,120	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>7,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.09 [O.04.34.09]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4" Sp. = 9 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.09	B.74.34.09	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4"	1,000	m	4,85	4,85
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,850	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,040	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,040	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>9,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.10 [O.04.34.10]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2" Sp. = 13 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.10	B.74.34.10	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2"	1,000	m	0,94	0,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,940	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,980	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,980	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>2,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.11 [O.04.34.11]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4" Sp. = 13 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.11	B.74.34.11	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4"	1,000	m	1,18	1,18
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,180	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,230	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,230	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.12 [O.04.34.12]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1" Sp. = 13 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.12	B.74.34.12	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"	1,000	m	1,38	1,38
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,380	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,440	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,440	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>3,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,29</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.13 [O.04.34.13]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.13	B.74.34.13	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4	1,000	m	1,60	1,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,600	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,660	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,660	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>3,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,57</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.14 [O.04.34.14]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.14	B.74.34.14	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2	1,000	m	1,79	1,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,790	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,860	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,860	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>3,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.15 [O.04.34.15]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2" Sp. = 13 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.15	B.74.34.15	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"	1,000	m	2,42	2,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,420	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,520	%		0,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,520	%		0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>6,40</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>8,10</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.16 [O.04.34.16]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2 Sp. = 13 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.16	B.74.34.16	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2	1,000	m	3,01	3,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,010	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,130	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,130	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>7,03</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			1,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.17 [O.04.34.17]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3" Sp. = 13 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.17	B.74.34.17	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3"	1,000	m	3,78	3,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,780	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,930	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,930	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>7,87</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.18 [O.04.34.18]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4" Sp. = 13 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.18	B.74.34.18	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4"	1,000	m	6,00	6,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,000	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,240	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,240	%		0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,98</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.19 [O.04.34.19]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2" Sp. = 19 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.19	B.74.34.19	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2"	1,000	m	2,07	2,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,070	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,150	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,150	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,21</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.20 [O.04.34.20]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4" Sp. = 19 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.20	B.74.34.20	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4"	1,000	m	2,43	2,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,430	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,530	%		0,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,530	%		0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,20
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,72</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.21 [O.04.34.21]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1" Sp. = 19 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.21	B.74.34.21	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"	1,000	m	3,00	3,00



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,000	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,120	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,120	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>5,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.22 [O.04.34.22]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4 Sp. = 19 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.22	B.74.34.22	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4	1,000	m	3,62	3,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,620	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,760	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,760	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>5,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,35</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.23 [O.04.34.23]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2 Sp. = 19 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.23	B.74.34.23	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2	1,000	m	4,05	4,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,050	%		0,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,210	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,210	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>6,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,92</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.24 [O.04.34.24]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.24	B.74.34.24	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"	1,000	m	4,95	4,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,950	%		0,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,150	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,150	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>7,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.25 [O.04.34.25]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.25	B.74.34.25	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2	1,000	m	6,31	6,31
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,310	%		0,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,560	%		0,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,560	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>10,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.26 [O.04.34.26]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3" Sp. = 19 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.26	B.74.34.26	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3"	1,000	m	6,91	6,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,910	%		0,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,190	%		0,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,190	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>11,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,98
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.27 [O.04.34.27]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4" Sp. = 19 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.27	B.74.34.27	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4"	1,000	m	10,23	10,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,230	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,640	%		0,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,640	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>14,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.28 [O.04.34.28]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2" Sp. = 25 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.28	B.74.34.28	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2"	1,000	m	5,59	5,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,590	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,810	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,810	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>7,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,04</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.29 [O.04.34.29]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4" Sp. = 25 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.29	B.74.34.29	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4"	1,000	m	6,40	6,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,400	%		0,26
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,660	%		0,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,660	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>8,81</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>11,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.30 [O.04.34.30]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1" Sp. = 25 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.30	B.74.34.30	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"	1,000	m	7,84	7,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,840	%		0,31
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,150	%		0,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,150	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>10,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.31 [O.04.34.31]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 Sp. = 25 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.31	B.74.34.31	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4	1,000	m	9,59	9,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,590	%		0,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,970	%		0,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,970	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>12,26</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,51</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.32 [O.04.34.32]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2 Sp. = 25 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.32	B.74.34.32	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2	1,000	m	10,76	10,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,760	%		0,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,190	%		0,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,190	%		0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,10</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.33 [O.04.34.33]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2" Sp. = 25 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.33	B.74.34.33	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"	1,000	m	13,28	13,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,280	%		0,53
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,810	%		0,28
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,810	%		0,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.34 [O.04.34.34]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2 Sp. = 25 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.34	B.74.34.34	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2	1,000	m	16,79	16,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,790	%		0,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,460	%		0,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,460	%		0,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.35 [O.04.34.35]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3" Sp. = 25 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.35	B.74.34.35	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3"	1,000	m	18,54	18,54

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	18,540	%		0,74
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,280	%		0,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,280	%		0,39
<b>TOTALE:</b>						<b>23,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.36 [O.04.34.36]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4" Sp. = 25 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.36	B.74.34.36	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4"	1,000	m	26,81	26,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	26,810	%		1,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	27,880	%		0,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	27,880	%		0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>32,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,47</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.37 [O.04.34.37]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2" Sp. = 32 mm x d=1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.37	B.74.34.37	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2"	1,000	m	8,64	8,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,640	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,990	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,990	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>15,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,81</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.38 [O.04.34.38]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4" Sp. = 32 mm x d=3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.38	B.74.34.38	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4"	1,000	m	9,63	9,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,630	%		0,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,020	%		0,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,020	%		0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>16,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.39 [O.04.34.39]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1" Sp. = 32 mm x d=1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.39	B.74.34.39	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"	1,000	m	10,81	10,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,810	%		0,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,240	%		0,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,240	%		0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>17,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,76</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.40 [O.04.34.40]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.40	B.74.34.40	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4	1,000	m	12,63	12,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,630	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,140	%		0,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,140	%		0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>19,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.41 [O.04.34.41]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.41	B.74.34.41	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2	1,000	m	13,98	13,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,980	%		0,56
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	14,540	%		0,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	14,540	%		0,29
<b>TOTALE:</b>						<b>21,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.42 [O.04.34.42]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.42	B.74.34.42	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"	1,000	m	17,33	17,33
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,330	%		0,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,020	%		0,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,020	%		0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>25,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.43 [O.04.34.43]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.43	B.74.34.43	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2	1,000	m	20,97	20,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	20,970	%		0,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	21,810	%		0,44
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	21,810	%		0,44
<b>TOTALE:</b>						<b>29,00</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>36,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.44 [O.04.34.44]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.44	B.74.34.44	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"	1,000	m	24,17	24,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,170	%		0,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,140	%		0,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,140	%		0,50
<b>TOTALE:</b>						<b>32,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			8,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>41,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.45 [O.04.34.45]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.45	B.74.34.45	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"	1,000	m	34,67	34,67
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,670	%		1,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,060	%		0,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,060	%		0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>43,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			11,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.46 [O.04.34.46]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.46	B.74.34.46	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125	1,000	m	48,40	48,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	48,400	%		1,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	50,340	%		1,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	50,340	%		1,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,19</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.47 [O.04.34.47]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.47	B.74.34.47	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150	1,000	m	58,07	58,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	58,070	%		2,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	60,390	%		1,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	60,390	%		1,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.48 [O.04.34.48]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.48	B.74.34.48	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200	1,000	m	65,90	65,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	65,900	%		2,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	68,540	%		1,37
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,540	%		1,37
					<b>TOTALE:</b>	<b>83,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,23
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>106,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.34.49 [O.04.34.49]**

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.34.49	B.74.34.49	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250	1,000	m	77,53	77,53

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	77,530	%		3,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	80,630	%		1,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	80,630	%		1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>96,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.01 [O.04.35.01]**

RUBINETTO A SFERA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.01	B.74.35.01	RUBINETTO A SFERA D = 1/2"	1,000	cad	5,63	5,63
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,630	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,860	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,860	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>16,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.02 [O.04.35.02]**

RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.02	B.74.35.02	RUBINETTO A SFERA D = 3/4"	1,000	cad	8,09	8,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,090	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,410	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,410	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>19,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,30</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.03 [O.04.35.03]**

RUBINETTO A SFERA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.03	B.74.35.03	RUBINETTO A SFERA D = 1"	1,000	cad	11,88	11,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	11,880	%		0,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	12,360	%		0,25
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	12,360	%		0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>23,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.04 [O.04.35.04]**

RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.04	B.74.35.04	RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4	1,000	cad	16,90	16,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	16,900	%		0,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,580	%		0,35
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,580	%		0,35
<b>TOTALE:</b>						<b>34,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,06</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.05 [O.04.35.05]**

RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.05	B.74.35.05	RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2	1,000	cad	25,90	25,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,900	%		1,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,940	%		0,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,940	%		0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>43,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,38</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.06 [O.04.35.06]**

RUBINETTO A SFERA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.06	B.74.35.06	RUBINETTO A SFERA D = 2"	1,000	cad	38,61	38,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	38,610	%		1,54
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	40,150	%		0,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	40,150	%		0,80
<b>TOTALE:</b>						<b>57,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.07 [O.04.35.07]**

RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.07	B.74.35.07	RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2	1,000	cad	88,86	88,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,860	%		3,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,410	%		1,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,410	%		1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>111,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,52</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.08 [O.04.35.08]**

RUBINETTO A SFERA D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.08	B.74.35.08	RUBINETTO A SFERA D = 3"	1,000	cad	126,95	126,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	126,950	%		5,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	132,030	%		2,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	132,030	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>158,12</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	41,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>200,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.35.09 [O.04.35.09]**

RUBINETTO A SFERA D = 4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.35.09	B.74.35.09	RUBINETTO A SFERA D = 4"	1,000	cad	208,88	208,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	208,880	%		8,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	217,240	%		4,34
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	217,240	%		4,34
<b>TOTALE:</b>						<b>246,73</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			65,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>312,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.36.01 [O.04.36.01]**

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.36.01	B.74.36.01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar	1,000	cad	8,95	8,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,950	%		0,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,310	%		0,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,310	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>20,41</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			5,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.36.02 [O.04.36.02]**

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.36.02	B.74.36.02	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar	1,000	cad	8,95	8,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,950	%		0,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,310	%		0,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,310	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>20,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.36.03 [O.04.36.03]**

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.36.03	B.74.36.03	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar	1,000	cad	8,95	8,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,950	%		0,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,310	%		0,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	34,05	5,79
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,170	h	28,99	4,93
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,310	%		0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>20,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.37.01 [O.04.37.01]**

STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA Scala 0-4 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.37.01	B.74.37.01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA con rubinetto di prova- Scala 0-4 bar	1,000	cad	15,49	15,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,490	%		0,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	16,110	%		0,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	16,110	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>27,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.38.01 [O.04.38.01]**

STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.38.01	B.74.38.01	STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm	1,000	cad	10,89	10,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,890	%		0,44
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	11,330	%		0,23
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	34,05	5,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,166	h	28,99	4,81
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	11,330	%		0,23
<b>TOTALE:</b>						<b>22,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,15</b>

**Articolo: VEN25-12.04.39.01 [O.04.39.01]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti i diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.39.01	B.74.39.01	TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri	1,000	kg	19,00	19,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	19,000	%		0,76
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	19,760	%		0,40
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,020	h	34,05	0,68
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,020	h	28,99	0,58
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	19,760	%		0,40
<b>TOTALE:</b>						<b>21,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,60</b>

**Articolo: VEN25-12.04.40.01 [O.04.40.01]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.40.01	B.74.40.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. fino a 60,3 mm	1,000	kg	3,44	3,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,440	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,580	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,055	h	34,05	1,87
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,055	h	28,99	1,59
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,580	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>7,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,08</b>



**Articolo: VEN25-12.04.40.02 [O.04.40.02]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.40.02	B.74.40.02	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. da 76 a 219 mm	1,000	kg	3,57	3,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,570	%		0,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,710	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	34,05	0,85
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,025	h	28,99	0,72
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,710	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>5,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.40.03 [O.04.40.03]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De oltre 220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.40.03	B.74.40.03	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. oltre 220 mm	1,000	kg	3,72	3,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,720	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,870	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	34,05	0,34
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,010	h	28,99	0,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,870	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>4,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.01 [O.04.41.01]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.01	B.74.41.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm	1,000	m	21,54	21,54
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	21,540	%		0,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	22,400	%		0,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	22,400	%		0,45
<b>TOTALE:</b>						<b>42,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>53,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.02 [O.04.41.02]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.02	B.74.41.02	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm	1,000	m	22,62	22,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,620	%		0,90
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23,520	%		0,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,520	%		0,47
<b>TOTALE:</b>						<b>43,38</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			11,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.03 [O.04.41.03]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.03	B.74.41.03	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm	1,000	m	24,77	24,77
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	24,770	%		0,99
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	25,760	%		0,52
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	25,760	%		0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>47,61</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			12,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>60,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.04 [O.04.41.04]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.04	B.74.41.04	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 110 mm	1,000	m	25,84	25,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,840	%		1,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,870	%		0,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,870	%		0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>61,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.05 [O.04.41.05]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.05	B.74.41.05	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 125 mm	1,000	m	29,07	29,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,070	%		1,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,230	%		0,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,230	%		0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.06 [O.04.41.06]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.06	B.74.41.06	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 140 mm	1,000	m	42,12	42,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,120	%		1,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,800	%		0,88
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,230	h	34,05	7,83
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,230	h	28,99	6,67
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,800	%		0,88
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,98</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.07 [O.04.41.07]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.07	B.74.41.07	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 160 mm	1,000	m	42,00	42,00

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	42,000	%		1,68
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	43,680	%		0,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	43,680	%		0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>63,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,78</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.08 [O.04.41.08]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.08	B.74.41.08	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 200 mm	1,000	m	57,08	57,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	57,080	%		2,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,360	%		1,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	34,05	12,94
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	28,99	11,02
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,360	%		1,19
<b>TOTALE:</b>						<b>85,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.09 [O.04.41.09]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 225 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.09	B.74.41.09	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 225 mm	1,000	m	72,15	72,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	72,150	%		2,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	75,040	%		1,50
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	75,040	%		1,50
<b>TOTALE:</b>						<b>103,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,62</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.10 [O.04.41.10]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 250 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.10	B.74.41.10	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 250 mm	1,000	m	83,98	83,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	83,980	%		3,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	87,340	%		1,75
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	87,340	%		1,75
<b>TOTALE:</b>						<b>122,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>154,80</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.11 [O.04.41.11]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 315 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.11	B.74.41.11	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 315 mm	1,000	m	124,89	124,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	124,890	%		5,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	129,890	%		2,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	129,890	%		2,60
<b>TOTALE:</b>						<b>166,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>210,77</b>

**Articolo: VEN25-12.04.41.12 [O.04.41.12]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.41.12	B.74.41.12	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA scavo e reinterro	1,000	m	9,87	9,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,870	%		0,39
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,260	%		0,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,260	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>42,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,40</b>

**Articolo: VEN25-12.04.42.01 [O.04.42.01]**

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.42.01	B.74.42.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri	1,000	kg	4,97	4,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,970	%		0,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,170	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,170	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>8,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,78</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.01 [O.04.43.01]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.01	B.74.43.01	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm	1,000	m	1,32	1,32
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,320	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,370	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,370	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>3,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.02 [O.04.43.02]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.02	B.74.43.02	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm	1,000	m	1,62	1,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,620	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,680	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,680	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>4,89</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	1,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>6,19</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.03 [O.04.43.03]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.03	B.74.43.03	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm	1,000	m	2,10	2,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,100	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,180	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,180	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>6,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,64</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.04 [O.04.43.04]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.04	B.74.43.04	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm	1,000	m	2,92	2,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,920	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,040	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	34,05	2,72
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,080	h	28,99	2,32
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,040	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>8,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			2,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,37</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.05 [O.04.43.05]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.05	B.74.43.05	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm	1,000	m	3,28	3,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,280	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,410	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	34,05	3,06

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	28,99	2,61
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,410	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>9,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,66</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.06 [O.04.43.06]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.06	B.74.43.06	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm	1,000	m	3,64	3,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,640	%		0,15
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,790	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,790	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>10,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,98</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.07 [O.04.43.07]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.07	B.74.43.07	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm	1,000	m	4,26	4,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,260	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,430	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,430	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>10,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,81</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.08 [O.04.43.08]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.08	B.74.43.08	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm	1,000	m	5,17	5,17



VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,170	%		0,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,380	%		0,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	34,05	4,77
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,140	h	28,99	4,06
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,380	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>14,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,25</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.09 [O.04.43.09]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.09	B.74.43.09	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm	1,000	m	5,83	5,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,830	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,060	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,060	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>15,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,94</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.10 [O.04.43.10]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.10	B.74.43.10	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm	1,000	m	7,21	7,21
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,210	%		0,29
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,500	%		0,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	34,05	6,47
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,190	h	28,99	5,51
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,500	%		0,15
<b>TOTALE:</b>						<b>19,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.43.11 [O.04.43.11]**

TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.43.11	B.74.43.11	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm	1,000	m	8,15	8,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,150	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,480	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,480	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>21,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,11</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.01 [O.04.44.01]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.01	B.74.44.01	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=20 mm	1,000	m	1,50	1,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,500	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,560	%		0,03
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,560	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>7,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.02 [O.04.44.02]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.02	B.74.44.02	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=25 mm	1,000	m	0,70	0,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,700	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,730	%		0,01
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,730	%		0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>7,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,93</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.03 [O.04.44.03]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.03	B.74.44.03	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=32 mm	1,000	m	0,93	0,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,930	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,970	%		0,02
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,970	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>8,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,85</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.04 [O.04.44.04]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.04	B.74.44.04	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=40 mm	1,000	m	1,40	1,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,400	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,460	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,460	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>10,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.05 [O.04.44.05]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.05	B.74.44.05	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=50 mm	1,000	m	2,68	2,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,680	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,790	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,790	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>12,37</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	3,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>15,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.06 [O.04.44.06]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.06	B.74.44.06	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=63 mm	1,000	m	3,35	3,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,350	%		0,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,480	%		0,07
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,480	%		0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>13,08</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			3,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.07 [O.04.44.07]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.07	B.74.44.07	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=75 mm	1,000	m	4,84	4,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,840	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,030	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,030	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>17,84</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			4,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,57</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.08 [O.04.44.08]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.08	B.74.44.08	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=90 mm	1,000	m	6,98	6,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,980	%		0,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,260	%		0,15
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,260	%		0,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.09 [O.04.44.09]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.09	B.74.44.09	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=110 mm	1,000	m	10,35	10,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,350	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,760	%		0,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,760	%		0,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,10</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.10 [O.04.44.10]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.10	B.74.44.10	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=20 mm	1,000	m	0,51	0,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,510	%		0,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,530	%		0,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,530	%		0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.11 [O.04.44.11]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.11	B.74.44.11	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=25 mm	1,000	m	0,74	0,74

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,740	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,770	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,770	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>7,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.12 [O.04.44.12]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.12	B.74.44.12	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=32 mm	1,000	m	1,16	1,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,160	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,210	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,210	%		0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>8,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.13 [O.04.44.13]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.13	B.74.44.13	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=40 mm	1,000	m	1,78	1,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,780	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,850	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,850	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>11,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.14 [O.04.44.14]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.14	B.74.44.14	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=50 mm	1,000	m	2,66	2,66
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,660	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,770	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,770	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>12,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,62</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.15 [O.04.44.15]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.15	B.74.44.15	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=63 mm	1,000	m	4,22	4,22
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,220	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,390	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,390	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>14,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.16 [O.04.44.16]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.16	B.74.44.16	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=75 mm	1,000	m	5,83	5,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,830	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,060	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,060	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>18,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,92</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.17 [O.04.44.17]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.17	B.74.44.17	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=90 mm	1,000	m	8,44	8,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,440	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,780	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,780	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>24,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.18 [O.04.44.18]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.18	B.74.44.18	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=110 mm	1,000	m	12,56	12,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,560	%		0,50
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,060	%		0,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,060	%		0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>29,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.19 [O.04.44.19]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.19	B.74.44.19	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=125 mm	1,000	m	14,99	14,99
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	14,990	%		0,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,590	%		0,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,590	%		0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>31,97</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	8,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>40,44</b>

**Articolo: VEN25-12.04.44.20 [O.04.44.20]**

TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.44.20	B.74.44.20	TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA scavo e reinterro	1,000	m	8,80	8,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,800	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,150	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,150	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>30,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			8,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,35</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.01 [O.04.45.01]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.01	B.74.45.01	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 20 mm	1,000	m	0,70	0,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,700	%		0,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,730	%		0,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,730	%		0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>7,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			1,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,93</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.02 [O.04.45.02]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=25 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.02	B.74.45.02	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 25 mm	1,000	m	0,90	0,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	0,900	%		0,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	0,940	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	0,940	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,22</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.03 [O.04.45.03]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=32 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.03	B.74.45.03	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 32 mm	1,000	m	1,19	1,19
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,190	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,240	%		0,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,240	%		0,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,20</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.04 [O.04.45.04]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.04	B.74.45.04	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 40 mm	1,000	m	1,83	1,83
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,830	%		0,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,900	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,900	%		0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,47</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.05 [O.04.45.05]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.05	B.74.45.05	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 50 mm	1,000	m	2,69	2,69

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,690	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,800	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,800	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>12,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,66</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.06 [O.04.45.06]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.06	B.74.45.06	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 63 mm	1,000	m	4,28	4,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,280	%		0,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,450	%		0,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,450	%		0,09
<b>TOTALE:</b>						<b>14,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.07 [O.04.45.07]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.07	B.74.45.07	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 75 mm	1,000	m	6,07	6,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,070	%		0,24
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,310	%		0,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,310	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>19,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.08 [O.04.45.08]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.08	B.74.45.08	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 90 mm	1,000	m	8,73	8,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,730	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,080	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,080	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>25,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.09 [O.04.45.09]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.09	B.74.45.09	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 110 mm	1,000	m	12,94	12,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,940	%		0,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,460	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,460	%		0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>29,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.10 [O.04.45.10]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=40 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.10	B.74.45.10	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 40 mm	1,000	m	1,49	1,49
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,490	%		0,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,550	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,550	%		0,03
<b>TOTALE:</b>						<b>11,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.11 [O.04.45.11]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=50 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.11	B.74.45.11	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 50 mm	1,000	m	1,89	1,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,890	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,970	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,970	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>11,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,56</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.12 [O.04.45.12]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=63 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.12	B.74.45.12	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 63 mm	1,000	m	2,88	2,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,880	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,000	%		0,06
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	34,05	5,11
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,150	h	28,99	4,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,000	%		0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>12,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,91</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.13 [O.04.45.13]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.13	B.74.45.13	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 75 mm	1,000	m	4,06	4,06
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,060	%		0,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,220	%		0,08
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,220	%		0,08
<b>TOTALE:</b>						<b>16,99</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	4,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>21,49</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.14 [O.04.45.14]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.14	B.74.45.14	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 90 mm	1,000	m	5,87	5,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,870	%		0,23
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,100	%		0,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,100	%		0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>22,10</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		5,86	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,96</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.15 [O.04.45.15]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.15	B.74.45.15	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 110 mm	1,000	m	8,68	8,68
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,680	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,030	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,030	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>25,15</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265		6,66	
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,81</b>

**Articolo: VEN25-12.04.45.16 [O.04.45.16]**

TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Scavo e reinterro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.45.16	B.74.45.16	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS scavo e reinterro	1,000	m³	9,03	9,03
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,030	%		0,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,390	%		0,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,390	%		0,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.01 [O.04.46.01]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm - guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.01	B.74.46.01	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm,guaina 90 mm	1,000	m	28,12	28,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,120	%		1,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,240	%		0,58
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,240	%		0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,40
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.02 [O.04.46.02]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm - guaina 75 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.02	B.74.46.02	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm,guaina 75 mm	1,000	m	34,55	34,55
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,550	%		1,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,930	%		0,72
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,240	h	34,05	8,17
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,240	h	28,99	6,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,930	%		0,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.03 [O.04.46.03]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm - guaina 90 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.03	B.74.46.03	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm,guaina 90 mm	1,000	m	35,86	35,86

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,860	%		1,43
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	37,290	%		0,75
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	37,290	%		0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>56,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,40</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.04 [O.04.46.04]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm - guaina 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.04	B.74.46.04	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm,guaina 110 mm	1,000	m	45,88	45,88
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,880	%		1,84
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	47,720	%		0,95
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,340	h	34,05	11,58
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,340	h	28,99	9,86
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	47,720	%		0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>71,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,89</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.05 [O.04.46.05]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm - guaina 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.05	B.74.46.05	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm,guaina 125 mm	1,000	m	62,26	62,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	62,260	%		2,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	64,750	%		1,30
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	64,750	%		1,30
<b>TOTALE:</b>						<b>92,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,10</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.06 [O.04.46.06]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm - guaina 140 mm



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.06	B.74.46.06	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm,guaina 140 mm	1,000	m	70,87	70,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,870	%		2,83
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,700	%		1,47
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,700	%		1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>101,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,85</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.07 [O.04.46.07]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm - guaina 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.07	B.74.46.07	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm,guaina 160 mm	1,000	m	80,61	80,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80,610	%		3,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,830	%		1,68
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,830	%		1,68
<b>TOTALE:</b>						<b>118,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>150,18</b>

**Articolo: VEN25-12.04.46.08 [O.04.46.08]**

TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm - guaina 180 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.46.08	B.74.46.08	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm,guaina 180 mm	1,000	m	99,60	99,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	99,600	%		3,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	103,580	%		2,07
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	103,580	%		2,07
<b>TOTALE:</b>						<b>139,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>176,15</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.01 [O.04.47.01]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.01	B.74.47.01	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0	1,000	m	5,41	5,41
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	5,410	%		0,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,630	%		0,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,630	%		0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>7,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,79</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.02 [O.04.47.02]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.02	B.74.47.02	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0	1,000	m	6,16	6,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,160	%		0,25
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6,410	%		0,13
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6,410	%		0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>8,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,83</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.03 [O.04.47.03]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.03	B.74.47.03	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0	1,000	m	7,50	7,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,500	%		0,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,800	%		0,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,800	%		0,16
<b>TOTALE:</b>						<b>10,01</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	2,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>12,66</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.04 [O.04.47.04]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.04	B.74.47.04	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0	1,000	m	8,23	8,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,230	%		0,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,560	%		0,17
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,560	%		0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>10,79</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.05 [O.04.47.05]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.05	B.74.47.05	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0	1,000	m	8,70	8,70
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,700	%		0,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9,050	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9,050	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>11,30</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,29</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.06 [O.04.47.06]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.06	B.74.47.06	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0	1,000	m	10,23	10,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	10,230	%		0,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,640	%		0,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,640	%		0,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,38</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.07 [O.04.47.07]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.07	B.74.47.07	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5	1,000	m	13,07	13,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	13,070	%		0,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,590	%		0,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,590	%		0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,25
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,27</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.08 [O.04.47.08]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.08	B.74.47.08	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 1,5	1,000	m	25,52	25,52
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,520	%		1,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,540	%		0,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,540	%		0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,30</b>

**Articolo: VEN25-12.04.47.09 [O.04.47.09]**

TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.47.09	B.74.47.09	TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 1,5	1,000	m	35,39	35,39

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	35,390	%		1,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	36,810	%		0,74
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	34,05	1,02
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,030	h	28,99	0,87
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	36,810	%		0,74
<b>TOTALE:</b>						<b>40,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>50,83</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.01 [O.04.48.01]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.01	B.74.48.01	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11,5 mm	1,000	m	2,00	2,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,000	%		0,08
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,080	%		0,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	34,05	1,36
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,040	h	28,99	1,16
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,080	%		0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>4,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,92</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.02 [O.04.48.02]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.02	B.74.48.02	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm	1,000	m	2,50	2,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,500	%		0,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,600	%		0,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	34,05	2,04
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,060	h	28,99	1,74
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,600	%		0,05
<b>TOTALE:</b>						<b>6,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,20</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.03 [O.04.48.03]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.03	B.74.48.03	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm	1,000	m	4,75	4,75
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,750	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4,940	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	34,05	3,41
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,100	h	28,99	2,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4,940	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>11,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,48</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.04 [O.04.48.04]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di =26 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.04	B.74.48.04	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm, Di = 26 mm	1,000	m	8,51	8,51
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8,510	%		0,34
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,850	%		0,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,850	%		0,18
<b>TOTALE:</b>						<b>20,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.05 [O.04.48.05]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.05	B.74.48.05	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm, Di = 33 mm	1,000	m	12,72	12,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	12,720	%		0,51
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	13,230	%		0,26
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	13,230	%		0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>26,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,35</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.06 [O.04.48.06]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.06	B.74.48.06	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm, Di = 42 mm	1,000	m	17,40	17,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,400	%		0,70
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	18,100	%		0,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	18,100	%		0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>36,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,13</b>

**Articolo: VEN25-12.04.48.07 [O.04.48.07]**

TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.48.07	B.74.48.07	TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm, Di = 54 mm	1,000	m	17,30	17,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	17,300	%		0,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	17,990	%		0,36
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	34,05	10,22
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,300	h	28,99	8,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	17,990	%		0,36
<b>TOTALE:</b>						<b>37,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,60</b>

**Articolo: VEN25-12.04.49.01 [O.04.49.01]**

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.49.01	B.74.49.01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	2,84	2,84
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2,840	%		0,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2,950	%		0,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,050	h	34,05	1,70
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,050	h	28,99	1,45
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2,950	%		0,06

		<b>TOTALE:</b>	<b>6,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	1,65
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,87</b>

**Articolo: VEN25-12.04.49.02 [O.04.49.02]**

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.49.02	B.74.49.02	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	3,05	3,05
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3,050	%		0,12
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	3,170	%		0,06
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	3,170	%		0,06
		<b>TOTALE:</b>				<b>7,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>9,74</b>

**Articolo: VEN25-12.04.49.03 [O.04.49.03]**

TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol. = 6 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.49.03	B.74.49.03	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm, Isol. = 6 mm	1,000	m	7,96	7,96
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	7,960	%		0,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	8,280	%		0,17
VEN25-RU.02.02.a	A.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,110	h	34,05	3,75
VEN25-RU.02.03.a	A.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA	0,110	h	28,99	3,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	8,280	%		0,17
		<b>TOTALE:</b>				<b>15,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,12
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>19,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.01 [O.04.50.01]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.01	B.74.50.01	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20	1,000	cad	81,72	81,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,720	%		3,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	84,990	%		1,70



VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,370	h	34,05	12,60
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,370	h	28,99	10,73
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	84,990	%		1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>111,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,33</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.02 [O.04.50.02]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.02	B.74.50.02	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25	1,000	cad	81,72	81,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	81,720	%		3,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	84,990	%		1,70
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	34,05	12,94
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	28,99	11,02
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	84,990	%		1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>142,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.03 [O.04.50.03]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.03	B.74.50.03	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32	1,000	cad	85,47	85,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	85,470	%		3,42
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	88,890	%		1,78
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	88,890	%		1,78
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>148,85</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.04 [O.04.50.04]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-PR-A.74.50.04	B.74.50.04	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40	1,000	cad	102,78	102,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	102,780	%		4,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	106,890	%		2,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	106,890	%		2,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,14
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>172,53</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.05 [O.04.50.05]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.05	B.74.50.05	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50	1,000	cad	109,08	109,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	109,080	%		4,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,440	%		2,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,440	%		2,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>143,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>181,15</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.06 [O.04.50.06]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.06	B.74.50.06	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65	1,000	cad	117,17	117,17
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	117,170	%		4,69
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	121,860	%		2,44
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	121,860	%		2,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>158,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,94
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>200,21</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.07 [O.04.50.07]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.07	B.74.50.07	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80	1,000	cad	134,47	134,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	134,470	%		5,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	139,850	%		2,80
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	139,850	%		2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>176,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>223,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.08 [O.04.50.08]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.08	B.74.50.08	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100	1,000	cad	154,80	154,80
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	154,800	%		6,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	160,990	%		3,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	160,990	%		3,22
<b>TOTALE:</b>						<b>198,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>251,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.09 [O.04.50.09]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.09	B.74.50.09	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125	1,000	cad	190,58	190,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	190,580	%		7,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	198,200	%		3,96
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	198,200	%		3,96
<b>TOTALE:</b>						<b>243,94</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	64,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>308,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.10 [O.04.50.10]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.10	B.74.50.10	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150	1,000	cad	258,97	258,97
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	258,970	%		10,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	269,330	%		5,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	269,330	%		5,39
<b>TOTALE:</b>						<b>330,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	87,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>418,13</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.11 [O.04.50.11]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.11	B.74.50.11	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200	1,000	cad	327,87	327,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	327,870	%		13,11
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	340,980	%		6,82
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	340,980	%		6,82
<b>TOTALE:</b>						<b>417,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	110,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>528,34</b>

**Articolo: VEN25-12.04.50.12 [O.04.50.12]**

VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.50.12	B.74.50.12	VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250	1,000	cad	533,14	533,14
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	533,140	%		21,33
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	554,470	%		11,09
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	554,470	%		11,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>639,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	169,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>809,21</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.01 [O.04.51.01]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.01	B.74.51.01	VALVOLA A SARACINESCA DN 40	1,000	cad	96,72	96,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	96,720	%		3,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	100,590	%		2,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	34,05	12,94
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	28,99	11,02
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	100,590	%		2,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>128,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,64</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.02 [O.04.51.02]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.02	B.74.51.02	VALVOLA A SARACINESCA DN 50	1,000	cad	114,27	114,27
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,270	%		4,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,840	%		2,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,840	%		2,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>148,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>188,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.03 [O.04.51.03]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.03	B.74.51.03	VALVOLA A SARACINESCA DN 65	1,000	cad	159,26	159,26

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	159,260	%		6,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	165,630	%		3,31
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	165,630	%		3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>203,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>257,78</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.04 [O.04.51.04]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.04	B.74.51.04	VALVOLA A SARACINESCA DN 80	1,000	cad	203,91	203,91
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	203,910	%		8,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	212,070	%		4,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	212,070	%		4,24
<b>TOTALE:</b>						<b>245,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>310,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.05 [O.04.51.05]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.05	B.74.51.05	VALVOLA A SARACINESCA DN 100	1,000	cad	251,00	251,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	251,000	%		10,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	261,040	%		5,22
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	261,040	%		5,22
<b>TOTALE:</b>						<b>303,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	80,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>383,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.06 [O.04.51.06]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.06	B.74.51.06	VALVOLA A SARACINESCA DN 125	1,000	cad	323,58	323,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	323,580	%		12,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	336,520	%		6,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	336,520	%		6,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>394,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>498,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.07 [O.04.51.07]**

## VALVOLA A SARACINESCA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.07	B.74.51.07	VALVOLA A SARACINESCA DN 150	1,000	cad	433,64	433,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	433,640	%		17,35
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	450,990	%		9,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	450,990	%		9,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>519,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	137,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>657,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.51.08 [O.04.51.08]**

VALVOLA A SARACINESCA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.51.08	B.74.51.08	VALVOLA A SARACINESCA DN 200	1,000	cad	666,35	666,35
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	666,350	%		26,65
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	693,000	%		13,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	34,05	40,86
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,200	h	28,99	34,79
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	693,000	%		13,86
					TOTALE:	796,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	211,04
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	1.007,41

**Articolo: VEN25-12.04.52.01 [O.04.52.01]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.01	B.74.52.01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"	1,000	cad	47,76	47,76
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	47,760	%		1,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	49,670	%		0,99
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	49,670	%		0,99
<b>TOTALE:</b>						<b>71,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.52.02 [O.04.52.02]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.02	B.74.52.02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"	1,000	cad	49,24	49,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	49,240	%		1,97
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	51,210	%		1,02
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	34,05	11,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,330	h	28,99	9,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	51,210	%		1,02
<b>TOTALE:</b>						<b>74,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.52.03 [O.04.52.03]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.03	B.74.52.03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"	1,000	cad	56,89	56,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,890	%		2,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	59,170	%		1,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	34,05	12,94
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,380	h	28,99	11,02
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	59,170	%		1,18
<b>TOTALE:</b>						<b>85,49</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>108,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.52.04 [O.04.52.04]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.04	B.74.52.04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4	1,000	cad	70,43	70,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	70,430	%		2,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	73,250	%		1,47
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	73,250	%		1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>101,41</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			26,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,28</b>

**Articolo: VEN25-12.04.52.05 [O.04.52.05]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.05	B.74.52.05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2	1,000	cad	88,78	88,78
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	88,780	%		3,55
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	92,330	%		1,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	92,330	%		1,85
<b>TOTALE:</b>						<b>127,56</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			33,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.52.06 [O.04.52.06]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.52.06	B.74.52.06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"	1,000	cad	119,89	119,89
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	119,890	%		4,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	124,690	%		2,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	124,690	%		2,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>161,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>203,92</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.01 [O.04.53.01]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.01	B.74.53.01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65	1,000	cad	478,29	478,29
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	478,290	%		19,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	497,420	%		9,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,400	h	34,05	47,67
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,400	h	28,99	40,59
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	497,420	%		9,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>605,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	160,48
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>766,06</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.02 [O.04.53.02]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.02	B.74.53.02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80	1,000	cad	698,73	698,73
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	698,730	%		27,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	726,680	%		14,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	726,680	%		14,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>881,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	233,68
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.115,50</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.03 [O.04.53.03]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.03	B.74.53.03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100	1,000	cad	985,24	985,24

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	985,240	%		39,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.024,650	%		20,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.024,650	%		20,49
<b>TOTALE:</b>						<b>1.254,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	332,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.587,26</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.04 [O.04.53.04]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.04	B.74.53.04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125	1,000	cad	1.440,47	1.440,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.440,470	%		57,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.498,090	%		29,96
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.498,090	%		29,96
<b>TOTALE:</b>						<b>1.747,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	462,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.210,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.05 [O.04.53.05]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.05	B.74.53.05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150	1,000	cad	1.825,64	1.825,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.825,640	%		73,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.898,670	%		37,97
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.898,670	%		37,97
<b>TOTALE:</b>						<b>2.163,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	573,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.737,12</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.06 [O.04.53.06]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.06	B.74.53.06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200	1,000	cad	3.987,13	3.987,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	3.987,130	%		159,49
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	4.146,620	%		82,93
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	28,99	115,96
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	4.146,620	%		82,93
					TOTALE:	4.564,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.209,63
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	5.774,27

**Articolo: VEN25-12.04.53.07 [O.04.53.07]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.07	B.74.53.07	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250	1,000	cad	6.602,25	6.602,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6.602,250	%		264,09
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	6.866,340	%		137,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	34,05	204,30
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	6,000	h	28,99	173,94
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	6.866,340	%		137,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>7.519,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.992,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9.511,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.53.08 [O.04.53.08]**

VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.53.08	B.74.53.08	VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300	1,000	cad	8.839,34	8.839,34
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	8.839,340	%		353,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	9.192,910	%		183,86
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	10,000	h	34,05	340,50
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	10,000	h	28,99	289,90
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	9.192,910	%		183,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>10.191,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2.700,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12.891,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.01 [O.04.54.01]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.01	B.74.54.01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 15	1,000	cad	76,61	76,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	76,610	%		3,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	79,670	%		1,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	79,670	%		1,59
<b>TOTALE:</b>						<b>108,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>136,71</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.02 [O.04.54.02]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.02	B.74.54.02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 20	1,000	cad	82,93	82,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	82,930	%		3,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	86,250	%		1,73
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	86,250	%		1,73
<b>TOTALE:</b>						<b>114,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,39</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.03 [O.04.54.03]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.03	B.74.54.03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 25	1,000	cad	97,69	97,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	97,690	%		3,91
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	101,600	%		2,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	101,600	%		2,03
<b>TOTALE:</b>						<b>137,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	36,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>173,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.04 [O.04.54.04]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.04	B.74.54.04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 32	1,000	cad	114,37	114,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	114,370	%		4,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	118,940	%		2,38
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	118,940	%		2,38
<b>TOTALE:</b>						<b>155,23</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			41,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>196,37</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.05 [O.04.54.05]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.05	B.74.54.05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 40	1,000	cad	130,13	130,13
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	130,130	%		5,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	135,340	%		2,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	135,340	%		2,71
<b>TOTALE:</b>						<b>172,29</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			45,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,95</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.06 [O.04.54.06]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.06	B.74.54.06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 50	1,000	cad	159,56	159,56
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	159,560	%		6,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	165,940	%		3,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	165,940	%		3,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>266,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.07 [O.04.54.07]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.07	B.74.54.07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 65	1,000	cad	220,40	220,40
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	220,400	%		8,82
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	229,220	%		4,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	229,220	%		4,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>282,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>357,38</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.08 [O.04.54.08]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.08	B.74.54.08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 80	1,000	cad	279,24	279,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	279,240	%		11,17
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	290,410	%		5,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	34,05	30,65
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,900	h	28,99	26,09
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	290,410	%		5,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>358,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	95,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>453,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.09 [O.04.54.09]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.09	B.74.54.09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 100	1,000	cad	364,28	364,28

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	364,280	%		14,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	378,850	%		7,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	34,05	37,46
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,100	h	28,99	31,89
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	378,850	%		7,58
<b>TOTALE:</b>						<b>463,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>586,15</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.10 [O.04.54.10]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.10	B.74.54.10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 125	1,000	cad	582,57	582,57
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	582,570	%		23,30
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	605,870	%		12,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	605,870	%		12,12
<b>TOTALE:</b>						<b>730,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	193,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>924,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.11 [O.04.54.11]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.11	B.74.54.11	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 150	1,000	cad	736,90	736,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	736,900	%		29,48
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	766,380	%		15,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	766,380	%		15,33
<b>TOTALE:</b>						<b>923,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	244,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.167,75</b>

**Articolo: VEN25-12.04.54.12 [O.04.54.12]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 200



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.54.12	B.74.54.12	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 200	1,000	cad	1.698,47	1.698,47
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.698,470	%		67,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.766,410	%		35,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.766,410	%		35,33
<b>TOTALE:</b>						<b>1.963,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	520,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.483,38</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.01 [O.04.55.01]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.01	B.74.55.01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 25	1,000	cad	53,43	53,43
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	53,430	%		2,14
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	55,570	%		1,11
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	55,570	%		1,11
<b>TOTALE:</b>						<b>77,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,63</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.02 [O.04.55.02]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.02	B.74.55.02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 32	1,000	cad	59,50	59,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	59,500	%		2,38
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	61,880	%		1,24
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,360	h	34,05	12,26
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,360	h	28,99	10,44
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	61,880	%		1,24
<b>TOTALE:</b>						<b>87,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,13</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.03 [O.04.55.03]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.03	B.74.55.03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 40	1,000	cad	71,72	71,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,720	%		2,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,590	%		1,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,590	%		1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>102,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>130,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.04 [O.04.55.04]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.04	B.74.55.04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 50	1,000	cad	90,01	90,01
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	90,010	%		3,60
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	93,610	%		1,87
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	93,610	%		1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>122,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,05</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.05 [O.04.55.05]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.05	B.74.55.05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 65	1,000	cad	108,98	108,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	108,980	%		4,36
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	113,340	%		2,27
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	113,340	%		2,27
<b>TOTALE:</b>						<b>149,41</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	39,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>189,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.06 [O.04.55.06]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.06	B.74.55.06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 80	1,000	cad	123,98	123,98
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	123,980	%		4,96
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	128,940	%		2,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	128,940	%		2,58
<b>TOTALE:</b>						<b>165,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>209,52</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.07 [O.04.55.07]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.07	B.74.55.07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 100	1,000	cad	176,58	176,58
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	176,580	%		7,06
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	183,640	%		3,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	183,640	%		3,67
<b>TOTALE:</b>						<b>228,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>289,43</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.08 [O.04.55.08]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.08	B.74.55.08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 125	1,000	cad	223,69	223,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	223,690	%		8,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	232,640	%		4,65
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	34,05	23,84

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,700	h	28,99	20,29
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	232,640	%		4,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>286,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	75,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>361,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.09 [O.04.55.09]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.09	B.74.55.09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 150	1,000	cad	246,37	246,37
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	246,370	%		9,85
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	256,220	%		5,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	34,05	27,24
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,800	h	28,99	23,19
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	256,220	%		5,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>316,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	83,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>400,87</b>

**Articolo: VEN25-12.04.55.10 [O.04.55.10]**

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.55.10	B.74.55.10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 200	1,000	cad	981,90	981,90
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	981,900	%		39,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.021,180	%		20,42
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	34,05	102,15
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	3,000	h	28,99	86,97
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.021,180	%		20,42
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.251,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	331,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.582,69</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.01 [O.04.56.01]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.01	B.74.56.01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25	1,000	cad	28,24	28,24

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	28,240	%		1,13
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	29,370	%		0,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	29,370	%		0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>41,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,00</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.02 [O.04.56.02]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.02	B.74.56.02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32	1,000	cad	40,79	40,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,790	%		1,63
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,420	%		0,85
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,220	h	34,05	7,49
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,220	h	28,99	6,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,420	%		0,85
<b>TOTALE:</b>						<b>57,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,36</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.03 [O.04.56.03]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.03	B.74.56.03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40	1,000	cad	45,09	45,09
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	45,090	%		1,80
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	46,890	%		0,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	46,890	%		0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>66,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,02</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.04 [O.04.56.04]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.04	B.74.56.04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50	1,000	cad	56,72	56,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	56,720	%		2,27
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	58,990	%		1,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	34,05	10,90
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,320	h	28,99	9,28
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	58,990	%		1,18
<b>TOTALE:</b>						<b>81,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,14</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.05 [O.04.56.05]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.05	B.74.56.05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65	1,000	cad	79,81	79,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	79,810	%		3,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,000	%		1,66
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,390	h	34,05	13,28
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,390	h	28,99	11,31
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,000	%		1,66
<b>TOTALE:</b>						<b>110,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>140,30</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.06 [O.04.56.06]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.06	B.74.56.06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80	1,000	cad	121,87	121,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	121,870	%		4,87
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	126,740	%		2,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	126,740	%		2,53
<b>TOTALE:</b>						<b>163,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>206,61</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.07 [O.04.56.07]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.07	B.74.56.07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100	1,000	cad	160,15	160,15
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	160,150	%		6,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	166,560	%		3,33
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	166,560	%		3,33
<b>TOTALE:</b>						<b>204,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>259,01</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.08 [O.04.56.08]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.08	B.74.56.08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125	1,000	cad	316,74	316,74
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	316,740	%		12,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	329,410	%		6,59
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	34,05	20,43
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,600	h	28,99	17,39
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	329,410	%		6,59
<b>TOTALE:</b>						<b>380,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>481,22</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.09 [O.04.56.09]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.09	B.74.56.09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150	1,000	cad	384,92	384,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	384,920	%		15,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	400,320	%		8,01
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	400,320	%		8,01
<b>TOTALE:</b>						<b>479,38</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	127,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>606,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.56.10 [O.04.56.10]**

VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.56.10	B.74.56.10	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200	1,000	cad	550,53	550,53
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	550,530	%		22,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	572,550	%		11,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	34,05	54,48
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,600	h	28,99	46,38
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	572,550	%		11,45
<b>TOTALE:</b>						<b>696,31</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			184,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>880,83</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.01 [O.04.57.01]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.01	B.74.57.01	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"	1,000	cad	4,87	4,87
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	4,870	%		0,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	5,060	%		0,10
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,070	h	34,05	2,38
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,070	h	28,99	2,03
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	5,060	%		0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>9,67</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			2,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.02 [O.04.57.02]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.02	B.74.57.02	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"	1,000	cad	6,93	6,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	6,930	%		0,28
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	7,210	%		0,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	34,05	3,06



VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,090	h	28,99	2,61
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	7,210	%		0,14
<b>TOTALE:</b>						<b>13,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,65</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.03 [O.04.57.03]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.03	B.74.57.03	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"	1,000	cad	9,92	9,92
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	9,920	%		0,40
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	10,320	%		0,21
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	34,05	4,09
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,120	h	28,99	3,48
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	10,320	%		0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>18,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,16</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.04 [O.04.57.04]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.04	B.74.57.04	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4	1,000	cad	15,23	15,23
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	15,230	%		0,61
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	15,840	%		0,32
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	34,05	6,13
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,180	h	28,99	5,22
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	15,840	%		0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>27,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,20</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.05 [O.04.57.05]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.05	B.74.57.05	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2	1,000	cad	22,13	22,13

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,130	%		0,89
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	23,020	%		0,46
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	34,05	6,81
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,200	h	28,99	5,80
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	23,020	%		0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>36,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,24</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.06 [O.04.57.06]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.06	B.74.57.06	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"	1,000	cad	25,26	25,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	25,260	%		1,01
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	26,270	%		0,53
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	26,270	%		0,53
<b>TOTALE:</b>						<b>44,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>56,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.07 [O.04.57.07]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.07	B.74.57.07	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2	1,000	cad	50,50	50,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	50,500	%		2,02
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	52,520	%		1,05
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	34,05	9,53
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,280	h	28,99	8,12
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	52,520	%		1,05
<b>TOTALE:</b>						<b>72,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,42</b>

**Articolo: VEN25-12.04.57.08 [O.04.57.08]**

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.57.08	B.74.57.08	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"	1,000	cad	71,60	71,60
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	71,600	%		2,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	74,460	%		1,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	34,05	13,62
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,400	h	28,99	11,60
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	74,460	%		1,49
<b>TOTALE:</b>						<b>102,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.58.01 [O.04.58.01]**

VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.58.01	B.74.58.01	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2" x 3/4" ISPESL	1,000	cad	54,79	54,79
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	54,790	%		2,19
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	56,980	%		1,14
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	56,980	%		1,14
<b>TOTALE:</b>						<b>75,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.58.02 [O.04.58.02]**

VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4"x1" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.58.02	B.74.58.02	VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4" x 1" ISPESL	1,000	cad	75,02	75,02
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	75,020	%		3,00
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	78,020	%		1,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	78,020	%		1,56
<b>TOTALE:</b>						<b>96,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>122,58</b>

**Articolo: VEN25-12.04.58.03 [O.04.58.03]**

VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"x1"1/4" ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.58.03	B.74.58.03	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1" x 1"1/4 ISPESL	1,000	cad	158,08	158,08
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	158,080	%		6,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	164,400	%		3,29
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	164,400	%		3,29
<b>TOTALE:</b>						<b>186,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>236,23</b>

**Articolo: VEN25-12.04.58.04 [O.04.58.04]**

VALVOLA DI SICUREZZA D = "1/4x1"1/2 ISPESL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.58.04	B.74.58.04	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4 x 1"1/2 ISPESL	1,000	cad	200,93	200,93
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	200,930	%		8,04
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	208,970	%		4,18
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	208,970	%		4,18
<b>TOTALE:</b>						<b>233,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>294,86</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.01 [O.04.59.01]**

VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.01	B.74.59.01	VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato	1,000	cad	29,07	29,07
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	29,070	%		1,16
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	30,230	%		0,60
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	30,230	%		0,60
<b>TOTALE:</b>						<b>47,19</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	12,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>59,70</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.02 [O.04.59.02]**

VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.02	B.74.59.02	VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato	1,000	cad	30,42	30,42
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	30,420	%		1,22
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	31,640	%		0,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	31,640	%		0,63
<b>TOTALE:</b>						<b>48,66</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			12,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,55</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.03 [O.04.59.03]**

VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.03	B.74.59.03	VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato	1,000	cad	34,16	34,16
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	34,160	%		1,37
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	35,530	%		0,71
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	35,530	%		0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>52,71</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			13,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,68</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.04 [O.04.59.04]**

VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.04	B.74.59.04	VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato	1,000	cad	40,50	40,50
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	40,500	%		1,62
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	42,120	%		0,84
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	42,120	%		0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>59,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,34</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.05 [O.04.59.05]**

VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.05	B.74.59.05	VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato	1,000	cad	43,72	43,72
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	43,720	%		1,75
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	45,470	%		0,91
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	45,470	%		0,91
<b>TOTALE:</b>						<b>63,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,76</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.06 [O.04.59.06]**

VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.06	B.74.59.06	VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale	1,000	cad	66,86	66,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	66,860	%		2,67
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	69,530	%		1,39
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	69,530	%		1,39
<b>TOTALE:</b>						<b>88,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>111,41</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.07 [O.04.59.07]**

VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.07	B.74.59.07	VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale	1,000	cad	80,30	80,30

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	80,300	%		3,21
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	83,510	%		1,67
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	83,510	%		1,67
<b>TOTALE:</b>						<b>102,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>129,80</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.08 [O.04.59.08]**

VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.08	B.74.59.08	VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale	1,000	cad	126,86	126,86
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	126,860	%		5,07
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	131,930	%		2,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	34,05	8,51
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,250	h	28,99	7,25
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	131,930	%		2,64
<b>TOTALE:</b>						<b>152,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	40,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>193,51</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.09 [O.04.59.09]**

VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.09	B.74.59.09	VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale	1,000	cad	174,44	174,44
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	174,440	%		6,98
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	181,420	%		3,63
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	181,420	%		3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>220,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>278,57</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.10 [O.04.59.10]**

VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.10	B.74.59.10	VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale	1,000	cad	221,61	221,61
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	221,610	%		8,86
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	230,470	%		4,61
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	230,470	%		4,61
<b>TOTALE:</b>						<b>271,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	71,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>343,09</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.11 [O.04.59.11]**

VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.11	B.74.59.11	VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale	1,000	cad	314,28	314,28
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	314,280	%		12,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	326,850	%		6,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	326,850	%		6,54
<b>TOTALE:</b>						<b>371,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	98,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>469,90</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.12 [O.04.59.12]**

VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.12	B.74.59.12	VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale	1,000	cad	386,36	386,36
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	386,360	%		15,45
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	401,810	%		8,04
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	401,810	%		8,04
<b>TOTALE:</b>						<b>449,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	119,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>568,52</b>



**Articolo: VEN25-12.04.59.13 [O.04.59.13]**

VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.13	B.74.59.13	VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale	1,000	cad	466,10	466,10
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	466,100	%		18,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	484,740	%		9,69
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	484,740	%		9,69
<b>TOTALE:</b>						<b>535,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>677,60</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.14 [O.04.59.14]**

VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.14	B.74.59.14	VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale	1,000	cad	648,69	648,69
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	648,690	%		25,95
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	674,640	%		13,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	674,640	%		13,49
<b>TOTALE:</b>						<b>764,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	202,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>967,29</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.15 [O.04.59.15]**

VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.15	B.74.59.15	VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale	1,000	cad	815,94	815,94
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	815,940	%		32,64
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	848,580	%		16,97
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	848,580	%		16,97
<b>TOTALE:</b>						<b>945,56</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	250,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>1.196,13</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.16 [O.04.59.16]**

VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.16	B.74.59.16	VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, atossica	1,000	cad	189,24	189,24
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	189,240	%		7,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	196,810	%		3,94
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	196,810	%		3,94
<b>TOTALE:</b>						<b>236,22</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			62,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,82</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.17 [O.04.59.17]**

VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.17	B.74.59.17	VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, atossica	1,000	cad	239,30	239,30
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	239,300	%		9,57
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	248,870	%		4,98
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	248,870	%		4,98
<b>TOTALE:</b>						<b>290,36</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265			76,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>367,31</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.18 [O.04.59.18]**

VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.18	B.74.59.18	VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, atossica	1,000	cad	350,81	350,81
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	350,810	%		14,03
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	364,840	%		7,30
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	34,05	17,03

VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,500	h	28,99	14,50
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	364,840	%		7,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>410,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	108,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>519,88</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.19 [O.04.59.19]**

VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.19	B.74.59.19	VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, atossica	1,000	cad	552,62	552,62
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	552,620	%		22,10
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	574,720	%		11,49
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	574,720	%		11,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>660,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	175,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>835,84</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.20 [O.04.59.20]**

VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.20	B.74.59.20	VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, atossica	1,000	cad	663,12	663,12
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	663,120	%		26,52
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	689,640	%		13,79
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	689,640	%		13,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>780,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	206,77
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>987,03</b>

**Articolo: VEN25-12.04.59.21 [O.04.59.21]**

VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, m. atossica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.59.21	B.74.59.21	VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, atossica	1,000	cad	1.114,83	1.114,83

VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.114,830	%		44,59
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.159,420	%		23,19
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	28,99	28,99
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.159,420	%		23,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.268,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	336,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.605,08</b>

**Articolo: VEN25-12.04.60.01 [O.04.60.01]**

VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di vernice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.60.01	B.74.60.01	VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice	1,000	m²	1,25	1,25
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1,250	%		0,05
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1,300	%		0,03
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,085	h	34,05	2,89
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	0,085	h	28,99	2,46
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1,300	%		0,03
					TOTALE:	6,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,78
					IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,49

**Articolo: VEN25-12.05.01.a [TF.IM.143.30.A]**

del tipo "murale" atmosferica senza produz. acqua calda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.93.a	B.71.93.a	Caldaia del tipo "murale" atmosferica senza produz. acqua calda	1,000	cad	846,86	846,86
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	978,860	%		19,58
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.561,980	%		31,24
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.593,220	%		31,86
					TOTALE:	1.625,08
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	430,65
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2.055,73

**Articolo: VEN25-12.05.01.b [TF.IM.143.30.B]**

del tipo "a basamento" atmosferica senza produz. acqua calda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.93.b	B.71.93.b	Caldaia del tipo "a basamento" atmosferica senza produz. acqua calda	1,000	cad	1.046,12	1.046,12
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.178,120	%		23,56
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.765,220	%		35,30
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.800,520	%		36,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1.836,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	486,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.323,21</b>

**Articolo: VEN25-12.05.01.c [TF.IM.143.30.C]**

Sostituzione caldaia del tipo "murale" atmosferica con produz. Acqua calda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.93.c	B.71.93.c	Caldaia del tipo "murale" atmosferica con produz. Acqua calda	1,000	cad	1.195,56	1.195,56
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.327,560	%		26,55
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	1.917,650	%		38,35
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	1.956,000	%		39,12
<b>TOTALE:</b>						<b>1.995,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	528,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.523,83</b>

**Articolo: VEN25-12.05.01.d [TF.IM.143.30.D]**

Sostituzione caldaia del tipo "a basamento" atmosp. con produz. acqua calda boiler inox

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.93.d	B.71.93.d	Caldaia del tipo "a basamento" atmosp. con produz. acqua calda boiler inox	1,000	cad	1.345,01	1.345,01
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.477,010	%		29,54
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94

VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.070,090	%		41,40
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.111,490	%		42,23
<b>TOTALE:</b>						<b>2.153,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	570,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.724,46</b>

**Articolo: VEN25-12.05.01.e [TF.IM.143.30.G]**

Sostituzione caldaia del tipo "murale" tiraggio forzato con produz. acqua calda.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.07.03	B.71.07.03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 32 kW	1,000	cad	1.304,07	1.304,07
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.436,070	%		28,72
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.028,330	%		40,57
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.068,900	%		41,38
<b>TOTALE:</b>						<b>2.110,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	559,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.669,50</b>

**Articolo: VEN25-12.05.01.f [TF.IM.143.30.H]**

Sostituzione caldaia "a basamento" tiraggio forz. tipo "C" con produz. acqua calda boiler inox.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.08.03	B.71.08.03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW	1,000	cad	1.408,50	1.408,50
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	1.540,500	%		30,81
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.134,850	%		42,70
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.177,550	%		43,55
<b>TOTALE:</b>						<b>2.221,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	588,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.809,69</b>

**Articolo: VEN25-12.05.01.g [TF.IM.143.30.I]**

Caldaia murale istantanea dotata di recuperatore attivo in pompa di calore specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.95.00	B.71.95.00	Caldaia murale istantanea dotata di recuperatore attivo in pompa di calore specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna.	1,000	cad	2.191,86	2.191,86
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.323,860	%		46,48
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	12,000	h	34,05	408,60
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.933,880	%		58,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.992,560	%		59,85
<b>TOTALE:</b>						<b>3.052,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	808,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.861,30</b>

**Articolo: VEN25-12.05.02.a [TF.IM.143.35.A]**

Sostituzione con fornitura e posa in opera di caldaia a gas fino ad un massimo di Kcal/h rese 25.000 (29 KW) del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna a tiraggio forzato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.09.02	B.71.09.02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 31.5 kW	1,000	cad	1.941,77	1.941,77
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	2.073,770	%		82,95
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-RU.06.02.a	A.06.02.a	TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR	2,000	h	77,47	154,94
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	2.584,060	%		51,68
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	2.635,740	%		52,71
<b>TOTALE:</b>						<b>2.688,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	712,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.400,89</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.a [VE.IM.143.45.A]**

Fornitura e posa di vaso di espansione per caldaie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-PR-A.74.59.03	B.74.59.03	VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato	1,000	cad	34,16	34,16
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	136,200	%		27,24
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	1,000	cad	10,00	10,00
<b>TOTALE:</b>						<b>207,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>262,61</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.b [VE.IM.143.45.B]**

sostituzione di valvola tre vie caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-PR-A.71.96.a	B.71.96.a	Valvola tre vie caldaia	1,000	cad	70,74	70,74
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	68,100	%		13,62
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>157,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>199,19</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.c [VE.IM.143.45.C]**

sostituzione di scheda di accensione caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-PR-A.71.96.b	B.71.96.b	Scheda di accensione caldaia	1,000	cad	104,61	104,61
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	34,050	%		6,81
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>150,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>190,34</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.d [VE.IM.143.45.D]**

sostituzione di scheda di regolazione caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-PR-A.71.96.c	B.71.96.c	Scheda di regolazione caldaia	1,000	cad	174,35	174,35
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	34,050	%		6,81
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>220,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>278,57</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.e [VE.IM.143.45.E]**

sostituzione di valvola gas caldaia



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-PR-A.71.96.d	B.71.96.d	Valvola gas caldaia	1,000	cad	109,59	109,59
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	136,200	%		27,24
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>278,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>351,71</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.f [VE.IM.143.45.F]**

sostituzione di scambiatore primario caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-PR-A.71.96.e	B.71.96.e	Scambiatore primario caldaia	1,000	cad	229,15	229,15
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	136,200	%		27,24
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>397,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	105,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>502,95</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.g [VE.IM.143.45.G]**

sostituzione di scambiatore secondario caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-PR-A.71.96.f	B.71.96.f	Scambiatore secondario caldaia	1,000	cad	46,83	46,83
VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	136,200	%		27,24
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>215,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>272,32</b>

**Articolo: VEN25-12.05.03.h [VE.IM.143.45.H]**

sostituzione di pompa di ricircolo caldaia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-PR-A.71.96.f	B.71.96.f	Scambiatore secondario caldaia	1,000	cad	46,83	46,83

VEN25-AT.50.03.19	D.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20%	136,200	%		27,24
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>215,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	57,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>272,32</b>

**Articolo: VEN25-12.05.04.a [TF.IM.143.110.A]**

Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.74.61.01	B.74.61.01	CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico	1,000	cad	132,00	132,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	145,670	%		2,91
<b>TOTALE:</b>						<b>148,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>187,95</b>

**Articolo: VEN25-12.05.05.a [TF.IM.143.48.A]**

Impianto di scarico condensa completo con pompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.12.26.b	B.12.26.b	Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø25 in barre o rotolo	7,000	m	3,18	22,26
VEN25-PR-A.12.26.b	B.12.26.b	Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø25 in barre o rotolo	7,000	m	3,18	22,26
VEN25-PR-A.71.93.00	B.71.94.00	Pompa scarico condensa con serbatoio capienza 2 l, 220 V, 60W, <45db	1,000	cad	109,59	109,59
VEN25-PR-A.71.93.00	B.71.94.00	Pompa scarico condensa con serbatoio capienza 2 l, 220 V, 60W, <45db	1,000	cad	109,59	109,59
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,850	%		2,64
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	131,850	%		2,64
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	270,690	%		5,41
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	270,690	%		5,41
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	276,100	%		5,52
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	276,100	%		5,52
<b>TOTALE:</b>						<b>281,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	74,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>356,25</b>

**Articolo: VEN25-12.05.05.b [TF.IM.143.48.B]**

Impianto di scarico condensa senza pompa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.12.26.b	B.12.26.b	Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø25 in barre o rotolo	7,000	m	3,18	22,26
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	22,260	%		0,45
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	158,910	%		3,18
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	162,090	%		3,24
<b>TOTALE:</b>						<b>165,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>209,14</b>

**Articolo: VEN25-12.05.06.a [VE.IM.143.90.A]**

Sostituzione della valvola e detentore per radiatori impianto di riscaldamento di qualsiasi diametro con fornitura e posa di valvola termostatica e detentore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.71.74.02	B.71.74.02	VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	7,06	7,06
VEN25-PR-A.71.75.02	B.71.75.02	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"	1,000	cad	26,57	26,57
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	1,000	h	34,05	34,05
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	0,500	cad	10,00	5,00
<b>TOTALE:</b>						<b>72,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>91,94</b>

**Articolo: VEN25-12.05.07.a [VE.IM.143.100.A]**

Scarico impianto di riscaldamento, successivo carico compreso prove di tenuta e di funzionamento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-RU.05.03.a	A.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	28,99	57,98
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	126,080	%		2,52
<b>TOTALE:</b>						<b>128,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>162,68</b>

**Articolo: VEN25-12.05.08.a [VE.IM.155.44.A]**

Riordino e/o sostituzione delle tubazioni di aspirazione aria comburente e tubazioni di scarico fumi combusti della caldaia dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria, con esecuzione di percorsi ordinati e andamento orizzontale e/o verticale escludendo tratti in diagonale. Fissaggio dei tubi alla muratura mediante collarini compresa fornitura e posa di nuove tubazioni aspirazione/scarico e ogni ulteriore onere per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.09.34.c	B.09.34.c	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 140	3,000	m	52,65	157,95
VEN25-AT.50.01.01	D.50.01.01	TRASPORTI in percentuale	157,950	%		6,32
VEN25-AT.50.02.01	D.50.02.01	NOLI in percentuale	157,950	%		3,16
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-AT.50.03.01	D.50.03.01	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%	68,100	%		1,36
VEN25-PR-A.98.119.00	B.98.119.00	materiali vari e minuterie per revisione	2,000	cad	10,00	20,00
<b>TOTALE:</b>						<b>256,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>324,97</b>

**Articolo: VEN25-14.02.01.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.001.00]**

Esecuzione di taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità, mediante l'impiego di formulato specifico a base di silani bicomponente in acqua demineralizzata comprendente: l'esecuzione di fori orizzontali, del diam. di mm. 22 circ

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,004	m³	13,60	0,05
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,010	h	40,90	0,41
VEN25-AT.20.037.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.024.00	Sistema per taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità costituito da un apparecchio trasfusore, tubopress, in cellulosa pressata	0,025	m	32,60	0,82
VEN25-PR-A.90.080.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.026.00	Idrofobizzante bicomponente a barriera chimica ad acqua	0,014	l	17,04	0,24
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,001	t	16,00	0,02
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	0,150	l	0,48	0,07
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,001	h	59,78	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>3,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,02</b>

**Articolo: VEN25-14.02.02.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.002.00]**

Esecuzione di taglio chimico della muratura del tutto uguale a quello descritto all'articolo precedente, ma con l'impiego di polisilossani in solvente alifatico dearomatizzato. Nel prezzo si indentono compresi e compensati tutti gli oneri descritti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,035	h	33,03	1,16
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,035	h	30,57	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,004	m³	13,60	0,05
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,010	h	40,90	0,41
VEN25-AT.20.037.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.024.00	Sistema per taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità costituito da un apparecchio trasfusore, tubopress, in cellulosa pressata	0,025	m	32,60	0,82
VEN25-PR-A.90.104.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	0,007	l	8,57	0,06
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,001	h	59,78	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>3,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,73</b>

**Articolo: VEN25-14.02.03.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.003.01]**

Intervento di taglio di muratura in laterizio, eseguito per cantieri successivi mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatico su murature molto compatte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,002	m³	13,60	0,03
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e	0,001	m³	65,20	0,07

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-AT.20.026.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.010.00	Macchina tagliamuro per murature in laterizio in genere, molto compatte, ad avanzamento automatico, con motore di traino catena da 3 kW; altezza max di taglio da terra 45 cm	0,030	h	8,87	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,93</b>

**Articolo: VEN25-14.02.03.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.003.02]**

Intervento di taglio di muratura in laterizio, eseguito per cantieri successivi mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatico su murature di media compattezza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,002	m³	13,60	0,03
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-AT.20.026.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.010.00	Macchina tagliamuro per murature in laterizio in genere, molto compatte, ad avanzamento automatico, con motore di traino catena da 3 kW; altezza max di taglio da terra 45 cm	0,025	h	8,87	0,22
<b>TOTALE:</b>						<b>1,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,47</b>

**Articolo: VEN25-14.02.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.004.01]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in vetroresina (materiale dielettrico e chimicamente inerte) nella muratura preventivamente tagliata per lastre da 1,2 mm e borrhatura su taglio di spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-A.90.077.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.022.00	Fibra di vetro	0,028	kg	5,62	0,16
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,008	kg	1,68	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,85</b>

**Articolo: VEN25-14.02.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.004.02]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in vetroresina (materiale dielettrico e chimicamente inerte) nella muratura preventivamente tagliata per lastre da 1,2 mm e borrhatura su taglio di spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-A.90.077.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.022.00	Fibra di vetro	0,028	kg	5,62	0,16
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,015	kg	1,68	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,75</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>0,95</b>

**Articolo: VEN25-14.02.04.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.004.03]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in vetroresina (materiale dielettrico e chimicamente inerte) nella muratura preventivamente tagliata per lastre da 2,3 mm e borrhatura su taglio di spessore 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-A.90.077.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.022.00	Fibra di vetro	0,055	kg	5,62	0,31
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,010	kg	1,68	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>0,83</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,22		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,05</b>

**Articolo: VEN25-14.02.04.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.004.04]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in vetroresina (materiale dielettrico e chimicamente inerte) nella muratura preventivamente tagliata per lastre da 2,3 mm e borrhatura su taglio di spessore 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,006	h	33,03	0,20
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,006	h	30,57	0,18
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès,	0,001	m³	65,20	0,07



		(pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-A.90.077.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.022.00	Fibra di vetro	0,055	kg	5,62	0,31
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,150	kg	1,68	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>1,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,34</b>

**Articolo: VEN25-14.02.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.005.01]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di cartongesso o di polietilene su murature con taglio da 8 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,004	m³	13,60	0,05
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,004	m³	65,20	0,26
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,010	kg	1,68	0,02
VEN25-PR-A.90.022.02	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.02	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in piombo	0,135	kg	2,50	0,34
VEN25-PR-A.90.006.00	VE24_01CS.PR.Q01.010.002.00	IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, GUAINA E PRODOTTI CHIMICI Fogli in polietilene pesante (100 micron)	0,020	m²	0,73	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,47</b>

**Articolo: VEN25-14.02.05.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.005.02]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di cartongesso o di polietilene su murature con taglio da 13 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,008	h	30,57	0,24
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,004	m³	13,60	0,05
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,004	m³	65,20	0,26
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	0,015	kg	1,68	0,03
VEN25-PR-A.90.022.02	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.02	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in piombo	0,135	kg	2,50	0,34
VEN25-PR-A.90.006.00	VE24_01CS.PR. Q01.010.002.00	IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, GUAINE E PRODOTTI CHIMICI Fogli in polietilene pesante (100 micron)	0,020	m²	0,73	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>1,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,56</b>

**Articolo: VEN25-14.02.05.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.005.03]**

Fornitura e posa in opera di barriera orizzontale in piombo dello spessore di 2 mm, posta tra due strati di cartongesso o di polietilene maggiorazione per ogni mm di maggior spessore della lastra in piombo da inserire

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.90.022.02	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.02	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in piombo	0,457	kg	2,50	1,14
<b>TOTALE:</b>						<b>1,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,44</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.01]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 6,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.01	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.01	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 6,5 mm	1,000	cad	0,79	0,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,52</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.02]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 6,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.02	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.02	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 6,5 mm	1,000	cad	0,56	0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,23</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.03]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 7,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
<b>VEN25-PR-A.90.004.03</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.007.001.03</b>	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 7,5 mm	1,000	cad	0,91	0,91
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,67</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.04]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 7,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
<b>VEN25-PR-A.90.004.04</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.007.001.04</b>	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 7,5 mm	1,000	cad	0,64	0,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,33</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.05]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 8,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,001	m³	13,60	0,01

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.05	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.05	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 8,5 mm	1,000	cad	1,02	1,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,81</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.06]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 8,5 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.06	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.06	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 8,5 mm	1,000	cad	0,73	0,73
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,44</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.07]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 11,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01

VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.07	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.07	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 11,0 mm	1,000	cad	1,33	1,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,74</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,20</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.08 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.08]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 12,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.004.08	VE24_01CS.PR. Q01.007.001.08	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 12,0 mm	1,000	cad	1,44	1,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,34</b>

**Articolo: VEN25-14.02.06.09 [VE24\_02CS.PR.Q03.C02.006.09]**

Fornitura e posa in opera di zeppa d'ancoraggio in PVC, introdotte a pressione nel taglio della muratura già realizzato, di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 13,0 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista);	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07

	<b>01.008.005.01</b>	conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
<b>VEN25-PR-A.90.004.09</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.007.001.09</b>	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 13,0 mm	1,000	cad	1,57	1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>1,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,50</b>

**Articolo: VEN25-14.03.01.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.D02.001.00]**

Soffitto a cannucce (arelle): con grezzo in malta di calce spenta e stabilitura pure in malta di calce spenta.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
<b>VEN25-PR-A.07.20.00</b>	<b>B.07.20.00</b>	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,080	kg	2,89	0,23
<b>VEN25-PR-A.90.071.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.015.00</b>	Cannucce (Arelle) diametro fino a 1 cm.	1,000	m²	20,79	20,79
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m³	331,20	6,62
<b>VEN25-PR-A.05.01.g</b>	<b>B.05.01.g</b>	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,040	m³	750,15	30,01
<b>VEN25-PR-B.01.01.b</b>	<b>C.01.01.b</b>	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,800	kg	0,27	0,49
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
<b>TOTALE:</b>						<b>103,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,41</b>

**Articolo: VEN25-14.03.02.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.D02.003.00]**

Soffitto a cannucce (arelle) assicurate con filo di ferro zincato da 1 mm, su orditura esistente; con grezzo in malta di calce spenta e stabilitura pure in malta di calce spenta.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,030	m³	65,20	1,96
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,080	kg	2,89	0,23
VEN25-PR-A.90.071.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.015.00	Cannucce (Arelle) diametro fino a 1 cm.	1,000	m²	20,79	20,79
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m³	331,20	6,62
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,800	kg	0,27	0,49
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
<b>TOTALE:</b>						<b>70,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,47</b>

**Articolo: VEN25-14.03.03.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.D02.004.00]**

Integrazione di soffitto in cannucce (arelle), da realizzarsi con gli stessi materiali e tecnologie di impiego del soffitto esistente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,350	h	30,57	10,70
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès,	0,050	m³	65,20	3,26



		(pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,080	kg	2,89	0,23
VEN25-PR-A.90.071.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.015.00	Cannucce (Arelle) diametro fino a 1 cm.	1,000	m <sup>2</sup>	20,79	20,79
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	331,20	6,62
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m <sup>3</sup>	750,15	15,00
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	1,800	kg	0,27	0,49
VEN25-AT.20.045.01	VE24_01CS.AT.P01.008.004.01	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc.	0,003	m <sup>3</sup>	65,20	0,20
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM.S01.001.007	Per materiali lignei	0,012	t	85,00	1,02
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m <sup>2</sup>	10,90	21,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,29</b>

**Articolo: VEN25-14.03.04.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.D02.005.00]**

Integrazione della copertina superiore su soffitti in catinelle e arelle, da realizzarsi con malta di calce destalinizzata e inerte a basso peso specifico, eventualmente addizionata con resina acrilica in soluzione acquosa.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m <sup>3</sup>	331,20	6,62
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei	0,020	m <sup>3</sup>	65,20	1,30

		canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	10,90	10,90
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	0,100	kg	12,91	1,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,84</b>

**Articolo: VEN25-14.03.05.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.D02.006.00]**

Consolidamento di soffitto in arelle, mediante inserimento di patere in plexiglas opportunamente ancorate all'orditura sovrastante.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m <sup>2</sup>	10,90	1,09
VEN25-PR-A.90.005.00	VE24_01CS.PR. Q01.007.002.00	MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Plexiglass in fogli spessore fino a 3 mm.	0,010	m <sup>2</sup>	26,50	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,94</b>

**Articolo: VEN25-14.04.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.001.01]**

Lucidatura di superfici a marmorino: finitura con sapone di Marsiglia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,001	kg	20,00	0,02
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,11</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,26</b>

**Articolo: VEN25-14.04.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.001.02]**

Lucidatura di superfici a marmorino: finitura con cera d'api

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.35.12.bc	B.35.12.bc	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI BALSAMO DI CERA D'API E CERA VEGETALE	0,100	l	34,43	3,44
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,59</b>

**Articolo: VEN25-14.04.02.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.002.01]**

Integrazione pittorica ad acquerello di lacune di colore, su superfici decorate con disegno ripetitivo, compresa la stuccatura della lacuna stessa:

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.08.01.00	A.08.01.00	TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA	1,000	h	90,00	90,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
VEN25-PR-A.90.041.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.007.00	Colori ad acquerello - tubetto	4,000	cad	3,35	13,40
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>105,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,36</b>

**Articolo: VEN25-14.04.02.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.002.02]**

Integrazione pittorica ad acquerello di lacune di colore, su superfici decorate con disegno ripetitivo, compresa la stuccatura della lacuna stessa: con tecnica a velatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.08.01.00	A.08.01.00	TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA	0,800	h	90,00	72,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai	0,001	m³	65,20	0,07

		punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
VEN25-PR-A.90.041.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.007.00	Colori ad acquarello - tubetto	4,000	cad	3,35	13,40
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>87,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,59</b>

**Articolo: VEN25-14.04.02.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.002.03]**

Integrazione pittorica ad acquerello di lacune di colore, su superfici decorate con disegno ripetitivo, compresa la stuccatura della lacuna stessa: con spugnatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,150	l	29,98	4,50
<b>TOTALE:</b>						<b>26,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,71</b>

**Articolo: VEN25-14.04.03.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.003.01]**

Tinteggiatura di pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L. per pali con diametro da 16 cm, con 4 m di colonna dal pelo d'acqua

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m³	65,20	0,65
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,700	l	29,98	20,99
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,350	l	10,53	3,69
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,350	kg	17,93	6,28
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	1,400	h	23,10	32,34
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>197,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>250,33</b>

**Articolo: VEN25-14.04.03.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.003.02]**

Tinteggiatura di pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L. per pali con diametro da 20-30 cm, con oltre 4 m di colonna dal pelo d'acqua

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,750	h	33,03	57,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,750	h	30,57	53,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14

VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m³	65,20	0,65
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,700	l	29,98	20,99
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,650	l	10,53	6,84
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,650	kg	17,93	11,65
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	1,750	h	23,10	40,43
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>236,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265 62,74
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>299,50</b>

**Articolo: VEN25-14.04.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.004.01]**

Tinteggiatura di pali da "palazzo" a fasce elicoidali o a fiamma, con smalto per esterni di colori a scelta della D.L per pali con diametro da 16 cm, con 4÷5 m di colonna dal pelo d'acqua

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,700	h	33,03	56,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,700	h	30,57	51,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m³	65,20	0,65
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62

VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,700	l	29,98	20,99
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,420	l	10,53	4,42
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR.Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,420	kg	17,93	7,53
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	1,700	h	23,10	39,27
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>225,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>285,74</b>

**Articolo: VEN25-14.04.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.004.02]**

Tinteggiatura di pali da "palazzo" a fasce elicoidali o a fiamma, con smalto per esterni di colori a scelta della D.L per pali con diametro da 20-30 cm, con oltre 4÷5 m colonna dal pelo d'acqua

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,100	h	33,03	69,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,100	h	30,57	64,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m³	65,20	1,30
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,850	l	29,98	25,48
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,780	l	10,53	8,21
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR.Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,780	kg	17,93	13,99
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	2,100	h	23,10	48,51



VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m <sup>2</sup>	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>276,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>349,92</b>

**Articolo: VEN25-14.04.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.005.01]**

Tinteggiatura di cappellozzi per pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L.: cappellozzi senza pigna, su pali del diametro di 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m <sup>3</sup>	65,20	0,65
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	0,200	l	116,59	23,32
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,150	l	10,53	1,58
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,100	kg	17,93	1,79
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	0,600	h	23,10	13,86
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m <sup>2</sup>	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>124,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>157,87</b>

**Articolo: VEN25-14.04.05.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.005.02]**

Tinteggiatura di cappellozzi per pali da "palazzo" a tinta unita, con smalto per esterni di colore a scelta della D.L.: cappellozzi con pigna, su pali del diametro di 20-30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m³	65,20	0,65
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	0,300	l	116,59	34,98
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,150	l	10,53	1,58
VEN25-PR-A.90.038.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.002.01	Antiruggini alla nitro	0,100	kg	17,93	1,79
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	1,000	h	23,10	23,10
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>171,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>216,49</b>

**Articolo: VEN25-14.04.05.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.005.03]**

Maggiorazione al punto 01 per dorature a doppia foglia d'oro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,001	m³	13,60	0,01

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	0,200	l	116,59	23,32
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	0,200	h	23,10	4,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,93</b>

**Articolo: VEN25-14.04.05.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.D05.005.04]**

Maggiorazione al punto 02 per pigna e dorature a doppia foglia oro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	0,300	l	116,59	34,98
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	0,300	h	23,10	6,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,65</b>

**Articolo: VEN25-14.05.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.001.01]**

Intonaco a marmorino monostrato, realizzato direttamente sulla muratura o su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto di calce idrata, polveri lapidee ed eventuali terre naturali coloranti: su pareti verticali interne o esterne.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m³	65,20	1,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,500	m²	10,90	16,35
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-B.10.009.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.015.00	Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente	0,020	m³	1.485,42	29,71
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>63,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,82</b>

**Articolo: VEN25-14.05.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.001.02]**

Intonaco a marmorino monostrato, realizzato direttamente sulla muratura o su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto di calce idrata, polveri lapidee ed eventuali terre naturali coloranti.: su soffitti orizzontali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27

VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m <sup>3</sup>	65,20	1,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m <sup>2</sup>	10,90	21,80
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-B.10.009.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.015.00	Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente	0,020	m <sup>3</sup>	1.485,42	29,71
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>71,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,26</b>

**Articolo: VEN25-14.05.02.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.002.01]**

Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e terre coloranti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da inton su pareti verticali interne o esterne.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m <sup>3</sup>	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,500	m <sup>2</sup>	10,90	16,35
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00

VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>33,46</b>

**Articolo: VEN25-14.05.02.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.002.02]**

Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e terre coloranti. L'intervento comprende: la pulitura della superficie da inton su soffitti orizzontali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>33,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,96</b>

**Articolo: VEN25-14.05.03.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.003.01]**

Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e polveri lapidee selezionate. su pareti verticali interne o esterne.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,030	m³	65,20	1,96
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,500	m²	10,90	16,35
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-B.10.009.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.015.00	Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente	0,030	m³	1.485,42	44,56
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
<b>TOTALE:</b>						<b>80,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,60</b>

**Articolo: VEN25-14.05.03.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.003.02]**

Finitura a marmorino, realizzata su idoneo sottofondo già predisposto, consistente in un impasto preconfezionato (in sacchetti) bianco o colorato, a base di calce idrata e polveri lapidee selezionate. su soffitti orizzontali.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,240	h	33,03	7,93
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e	0,030	m³	65,20	1,96

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-PR-A.90.042.01	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.01	Sapone di Marsiglia	0,100	kg	20,00	2,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-B.10.009.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.015.00	Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente	0,030	m³	1.485,42	44,56
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	23,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,11</b>

**Articolo: VEN25-14.05.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.01]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici lisce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m³	65,20	13,04
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,120	m³	331,20	39,74
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.001.01	VE24_01CS.PR. Q01.001.001	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,400	m³	49,50	19,80
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR.	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo,	0,100	q	21,40	2,14



	<b>Q01.011.017</b>	rosso, rosa, ecc.)				
<b>VEN25-PR-A.05.01.g</b>	<b>B.05.01.g</b>	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,040	m <sup>3</sup>	750,15	30,01
<b>VEN25-AT.20.036.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00</b>	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,500	h	3,11	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,01</b>

**Articolo: VEN25-14.05.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.02]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici modanate con sviluppo fino a 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m <sup>3</sup>	13,60	2,72
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m <sup>3</sup>	65,20	13,04
<b>VEN25-AT.20.019.05</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.005</b>	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,120	m <sup>3</sup>	331,20	39,74
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
<b>VEN25-PR-A.90.001.01</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.001.001</b>	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,400	m <sup>3</sup>	49,50	19,80
<b>VEN25-PR-A.90.014.10</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.017</b>	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,100	q	21,40	2,14
<b>VEN25-PR-A.05.01.g</b>	<b>B.05.01.g</b>	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,040	m <sup>3</sup>	750,15	30,01
<b>VEN25-AT.20.036.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00</b>	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,500	h	3,11	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>204,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,07
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>258,10</b>

**Articolo: VEN25-14.05.04.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.03]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce, sabbia e polveri lapidee, per cornici modanate con sviluppo oltre 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,600	h	30,57	48,91
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,220	m³	13,60	2,99
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,220	m³	65,20	14,34
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,150	m³	331,20	49,68
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.001.01	VE24_01CS.PR. Q01.001.001	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,400	m³	49,50	19,80
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,120	q	21,40	2,57
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,060	m³	750,15	45,01
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,700	h	3,11	2,18
<b>TOTALE:</b>						<b>244,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	64,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>309,05</b>

**Articolo: VEN25-14.05.04.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.04]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce e cocchiopesto, per cornici lisce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72

VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m³	65,20	13,04
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,120	m³	331,20	39,74
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,040	m³	750,15	30,01
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,500	h	3,11	1,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	5,000	kg	2,66	13,30
<b>TOTALE:</b>					<b>169,95</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>214,99</b>	

**Articolo: VEN25-14.05.04.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.05]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce e cocchiopesto, per cornici modanate con sviluppo fino a 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m³	65,20	13,04
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,120	m³	331,20	39,74
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08

VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,040	m <sup>3</sup>	750,15	30,01
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,500	h	3,11	1,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	8,000	kg	2,66	21,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>203,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,89
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>257,26</b>

**Articolo: VEN25-14.05.04.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.004.06]**

Realizzazione di cornici e cornicioni modanati, su idonei sporti già predisposti, con malta di calce e cocchiopesto, per cornici modanate con sviluppo oltre 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,600	h	30,57	48,91
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,220	m <sup>3</sup>	13,60	2,99
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,220	m <sup>3</sup>	65,20	14,34
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,150	m <sup>3</sup>	331,20	49,68
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,060	m <sup>3</sup>	750,15	45,01
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,700	h	3,11	2,18
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	10,000	kg	2,66	26,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>248,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>314,40</b>

**Articolo: VEN25-14.05.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.005.01]**

Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti: per cornici lisce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m³	65,20	13,04
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m³	750,15	15,00
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,400	h	3,11	1,24
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	5,000	kg	0,20	1,00
VEN25-PR-A.90.083.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.031.00	Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit	2,000	kg	15,07	30,14
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.090.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.043.00	Pigmenti	0,200	kg	18,13	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>197,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>249,60</b>

**Articolo: VEN25-14.05.05.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.005.02]**

Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti: per cornici modanate, con sviluppo fino a 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,200	m³	13,60	2,72

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,200	m³	65,20	13,04
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
<b>VEN25-PR-A.05.01.g</b>	<b>B.05.01.g</b>	ABETE in travatura massiccia spigliata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m³	750,15	15,00
<b>VEN25-AT.20.036.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00</b>	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,400	h	3,11	1,24
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-PR-B.10.006.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00</b>	Malta idraulica tipo Ruredil M25	7,000	kg	0,20	1,40
<b>VEN25-PR-A.90.083.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.031.00</b>	Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit	2,000	kg	15,07	30,14
<b>VEN25-PR-A.19.41.h</b>	<b>B.19.41.h</b>	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.90.090.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.043.00</b>	Pigmenti	0,200	kg	18,13	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>261,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>330,56</b>

**Articolo: VEN25-14.05.05.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.005.03]**

Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con malte di caratteristiche tecniche e cromatiche in tutto simili a quelle esistenti: per cornici modanate con sviluppo oltre 40 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,300	m³	13,60	4,08
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e	0,300	m³	65,20	19,56

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.05.01.g	B.05.01.g	ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	0,020	m³	750,15	15,00
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,400	h	3,11	1,24
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	10,000	kg	0,20	2,00
VEN25-PR-A.90.083.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.031.00	Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit	2,000	kg	15,07	30,14
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.090.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.043.00	Pigmenti	0,200	kg	18,13	3,63
<b>TOTALE:</b>						<b>301,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	79,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>381,52</b>

**Articolo: VEN25-14.05.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.006.01]**

Intonaco risanante in cocciopesto, realizzato su superfici verticali, a base di prodotto premiscelato a secco: per i primi 25 mm di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,100	m³	65,20	6,52
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	0,050	h	44,36	2,22

VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	10,000	kg	0,43	4,30
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	10,000	kg	2,66	26,60
<b>TOTALE:</b>						<b>82,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,00</b>

**Articolo: VEN25-14.05.06.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.006.02]**

Intonaco risanante in cocciopesto, realizzato su superfici verticali, a base di prodotto premiscelato a secco: per ogni 15 mm in più di spessore.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	5,000	kg	0,43	2,15
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	20,000	kg	0,20	4,00
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	5,000	kg	2,66	13,30
<b>TOTALE:</b>						<b>39,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,92</b>

**Articolo: VEN25-14.05.07.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.007.00]**

Pulitura diffusa a secco di superfici intonacate mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi. L'intervento comprende: la rimozione dello sporco e delle polveri con pennelli e spazzole di setole o nylon, ed eventuale uso di getto controllato di aria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06



VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m <sup>2</sup>	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>11,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,18</b>

**Articolo: VEN25-14.05.08.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.008.00]**

Pulitura manuale di superfici intonacate da depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura particolarmente tenaci o difficilmente accessibili che non sia stato possibile eliminare con altri metodi, eseguita mediante asportazio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m <sup>2</sup>	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
<b>TOTALE:</b>						<b>15,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,37</b>

**Articolo: VEN25-14.05.09.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E01.009.00]**

Pulitura di superfici intonacate da depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura particolarmente tenaci, eseguita mediante sistema micro-abrasivo di precisione.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.031.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.017.00	Nolo attrezzatura sistema Jos	0,100	h	25,50	2,55
<b>TOTALE:</b>						<b>20,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,89</b>

**Articolo: VEN25-14.06.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.001.01]**

Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di calce spenta - spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,100	m³	65,20	6,52
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m³	331,20	19,87
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	7,200	kg	2,66	19,15
VEN25-AT.20.019.07	VE24_01CS.AT.P 01.004.007	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	1,000	a corpo	11,73	11,73

		<b>TOTALE:</b>	<b>115,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	30,71
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,58</b>

**Articolo: VEN25-14.06.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.001.02]**

Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di calce spenta - per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m³	65,20	1,30
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m³	331,20	6,62
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	1,800	kg	2,66	4,79
		<b>TOTALE:</b>				<b>25,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	6,81
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>32,51</b>

**Articolo: VEN25-14.06.02.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.002.01]**

Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di cemento, detriti e rottami scelti di laterizio: spessore 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei	0,100	m³	65,20	6,52

		canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	7,200	kg	2,66	19,15
VEN25-AT.20.019.07	VE24_01CS.AT.P01.004.007	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	1,000	a corpo	11,73	11,73
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	28,800	kg	0,20	5,76
<b>TOTALE:</b>						<b>108,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>136,77</b>

**Articolo: VEN25-14.06.02.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.002.02]**

Sottofondo per pavimento in terrazzo alla veneziana eseguito in malta di cemento, detriti e rottami scelti di laterizio: per ogni 2 cm in più di spessore oltre gli 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m³	65,20	1,30
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	1,800	kg	2,66	4,79
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	7,200	kg	0,20	1,44
<b>TOTALE:</b>						<b>19,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,16</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.01]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,060	m³	13,60	0,82

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,060	m³	65,20	3,91
<b>VEN25-PR-A.90.074.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00</b>	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
<b>VEN25-PR-A.90.014.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,082	q	23,50	1,93
<b>VEN25-PR-A.90.014.04</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,082	q	38,25	3,14
<b>VEN25-PR-A.90.014.05</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,082	q	22,00	1,80
<b>VEN25-PR-A.90.014.08</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,082	q	12,85	1,05
<b>VEN25-PR-A.90.014.09</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,082	q	14,30	1,17
<b>VEN25-PR-A.90.014.07</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,082	q	14,50	1,19
<b>VEN25-PR-A.35.12.ar</b>	<b>B.35.12.ar</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
<b>VEN25-AT.20.019.11</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.011</b>	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>195,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>247,35</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.02]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,600	h	33,03	85,88
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,600	h	30,57	79,48
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,070	m³	13,60	0,95

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
<b>VEN25-PR-A.90.074.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00</b>	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
<b>VEN25-PR-A.90.014.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,123	q	23,50	2,89
<b>VEN25-PR-A.90.014.04</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,123	q	38,25	4,70
<b>VEN25-PR-A.90.014.05</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,123	q	22,00	2,71
<b>VEN25-PR-A.90.014.08</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,123	q	12,85	1,58
<b>VEN25-PR-A.90.014.09</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
<b>VEN25-PR-A.90.014.07</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
<b>VEN25-PR-A.35.12.ar</b>	<b>B.35.12.ar</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
<b>VEN25-AT.20.019.11</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.011</b>	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>207,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>262,87</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.03]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,750	h	33,03	90,83
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,750	h	30,57	84,07
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,080	m³	13,60	1,09

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	65,20	5,22
<b>VEN25-PR-A.90.074.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00</b>	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
<b>VEN25-PR-A.90.014.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,172	q	23,50	4,04
<b>VEN25-PR-A.90.014.04</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,172	q	38,25	6,58
<b>VEN25-PR-A.90.014.05</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,172	q	22,00	3,78
<b>VEN25-PR-A.90.014.08</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,172	q	12,85	2,21
<b>VEN25-PR-A.90.014.09</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,172	q	14,30	2,46
<b>VEN25-PR-A.90.014.07</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,172	q	14,50	2,49
<b>VEN25-PR-A.35.12.ar</b>	<b>B.35.12.ar</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
<b>VEN25-AT.20.019.11</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.011</b>	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>224,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>283,71</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.06]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana soglie da porta filettate per muri da 10÷13 cm compresi due profili in ottone di bordatura 5x30x100 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,009	m³	13,60	0,12

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,009	m³	65,20	0,59
<b>VEN25-PR-A.90.074.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00</b>	Coccio pesto	0,380	kg	2,66	1,01
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,000	m³	331,20	0,00
<b>VEN25-PR-A.90.014.03</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.05</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,032	q	16,90	0,54
<b>VEN25-PR-A.90.014.08</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,032	q	12,85	0,41
<b>VEN25-PR-A.90.014.05</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08</b>	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,032	q	22,00	0,70
<b>VEN25-PR-A.35.12.ar</b>	<b>B.35.12.ar</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,080	l	7,35	0,59
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,045	l	4,75	0,21
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,050	h	8,87	0,44
<b>VEN25-AT.20.019.11</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.011</b>	Lucidatrice per pavimenti	0,026	h	4,34	0,11
<b>VEN25-PR-A.90.022.03</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.014.001.03</b>	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
<b>TOTALE:</b>						<b>67,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,89</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.07]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana soglie da porta filettate per muri da oltre 13 cm e fino a 26 compresi due profili in ottone di bordatura 5x30x100 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,009	m³	13,60	0,12
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès,	0,009	m³	65,20	0,59



		(pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	0,760	kg	2,66	2,02
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,000	m³	331,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.03	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.05	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,064	q	16,90	1,08
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,064	q	12,85	0,82
VEN25-PR-A.90.014.05	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.08	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,064	q	22,00	1,41
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,160	l	7,35	1,18
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,090	l	4,75	0,43
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,100	h	8,87	0,89
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,520	h	4,34	2,26
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
<b>TOTALE:</b>						<b>92,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,72</b>

**Articolo: VEN25-14.06.03.08 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.003.08]**

Formazione di pavimento in terrazzo alla veneziana soglie da porta filettate per muri da oltre 26 cm e fino a 40 compresi due profili in ottone di bordatura 5x30x100 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,300	h	33,03	42,94
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,300	h	30,57	39,74
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,014	m³	13,60	0,19
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,014	m³	65,20	0,91

VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	1,020	kg	2,66	2,71
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,000	m³	331,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.03	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.05	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,096	q	16,90	1,62
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,096	q	12,85	1,23
VEN25-PR-A.90.014.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,096	q	22,00	2,11
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,240	l	7,35	1,76
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,135	l	4,75	0,64
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,150	h	8,87	1,33
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,750	h	4,34	3,26
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
<b>TOTALE:</b>						<b>122,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,18</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.01]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, con semina di marmi vari da 5÷16 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,200	h	33,03	72,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,200	h	30,57	67,25
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,060	m³	13,60	0,82
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,060	m³	65,20	3,91
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71

VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,006	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,082	q	23,50	1,93
VEN25-PR-A.90.014.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.01	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Verde Alpi	0,082	q	25,70	2,11
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,082	q	22,00	1,80
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,082	q	12,85	1,05
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,082	q	14,30	1,17
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,082	q	14,50	1,19
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>172,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>217,71</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.02]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, con semina di marmi vari da 5÷25 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,400	h	33,03	79,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,400	h	30,57	73,37
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56

VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,006	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,123	q	23,50	2,89
VEN25-PR-A.90.014.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.01	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Verde Alpi	0,123	q	25,70	3,16
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,123	q	22,00	2,71
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,123	q	12,85	1,58
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Bianco di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>190,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>240,64</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.03]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, con semina grossa di marmi vari da 25÷35 mm, comprese le eventuali soglie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai	0,080	m³	65,20	5,22

		punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,006	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,172	q	23,50	4,04
VEN25-PR-A.90.014.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.01	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Verde Alpi	0,172	q	25,70	4,42
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,172	q	22,00	3,78
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,172	q	12,85	2,21
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,172	q	14,30	2,46
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,172	q	14,50	2,49
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>202,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>256,69</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.06]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, soglie da porta filettate per muri da 10÷13 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,009	m <sup>3</sup>	13,60	0,12
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai	0,009	m <sup>3</sup>	65,20	0,59

		punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	0,380	kg	2,66	1,01
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,001	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.03	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.05	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,032	q	16,90	0,54
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,032	q	12,85	0,41
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,032	q	22,00	0,70
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,080	l	7,35	0,59
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,045	l	4,75	0,21
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,050	h	8,87	0,44
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,026	h	4,34	0,11
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
<b>TOTALE:</b>						<b>60,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,86</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.07]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, soglie da porta filettate per muri da oltre 13 cm e fino a 26

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,009	m³	13,60	0,12
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,009	m³	65,20	0,59

VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	0,760	kg	2,66	2,02
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,002	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.03	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.05	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,064	q	16,90	1,08
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,064	q	12,85	0,82
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,064	q	22,00	1,41
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,160	l	7,35	1,18
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,090	l	4,75	0,43
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,100	h	8,87	0,89
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,520	h	4,34	2,26
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
<b>TOTALE:</b>						<b>82,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,65</b>

**Articolo: VEN25-14.06.04.08 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.004.08]**

Formazione di pavimento in battuto di terrazzo alla veneziana legato in cemento, su sottofondo preventivamente realizzato, soglie da porta filettate per muri da oltre 26 cm e fino a 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,014	m³	13,60	0,19
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,014	m³	65,20	0,91
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	1,020	kg	2,66	2,71

VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	0,003	kg	0,20	0,00
VEN25-PR-A.90.014.03	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.05	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-	0,096	q	16,90	1,62
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,096	q	12,85	1,23
VEN25-PR-A.90.014.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.09	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Giallo mori	0,096	q	22,00	2,11
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,240	l	7,35	1,76
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,135	l	4,75	0,64
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,150	h	8,87	1,33
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,750	h	4,34	3,26
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	2,550	kg	9,50	24,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>109,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,09</b>

**Articolo: VEN25-14.06.05.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.005.00]**

Formazione di pavimento in pastellone monocromo alla Veneziana, su sottofondo precedentemente realizzato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	25,000	kg	2,66	66,50
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,246	q	23,50	5,78
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,246	q	12,85	3,16



VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR.Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,300	q	23,78	7,13
<b>TOTALE:</b>						<b>197,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>249,86</b>

**Articolo: VEN25-14.06.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.006.01]**

Manutenzione di terrazzi e pastelloni alla veneziana, mediante due o più delle seguenti operazioni: la spolveratura e il lavaggio con acqua e soda per terrazzi in buono stato di conservazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m <sup>3</sup>	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m <sup>3</sup>	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,000	kg	2,66	5,32
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87

VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>39,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>49,47</b>

**Articolo: VEN25-14.06.06.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.006.02]**

Manutenzione di terrazzi e pastelloni alla veneziana, mediante due o più delle seguenti operazioni: la spolveratura e il lavaggio con acqua e soda per terrazzi deteriorati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m³	65,20	0,65
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	4,000	kg	2,66	10,64
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>56,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>71,12</b>

**Articolo: VEN25-14.06.07.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.007.01]**

Integrazione di pavimento in terrazzo alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 0.25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,123	q	23,50	2,89
VEN25-PR-A.90.014.04	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,123	q	38,25	4,70
VEN25-PR-A.90.014.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,123	q	22,00	2,71
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,123	q	12,85	1,58
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>296,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>375,50</b>

**Articolo: VEN25-14.06.07.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.007.02]**

Integrazione di pavimento in terrazzo alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 0.5 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,123	q	23,50	2,89
VEN25-PR-A.90.014.04	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,123	q	38,25	4,70
VEN25-PR-A.90.014.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,123	q	22,00	2,71
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,123	q	12,85	1,58
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>265,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	70,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>335,29</b>

**Articolo: VEN25-14.06.07.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.007.03]**

Integrazione di pavimento in terrazzo alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 1mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	2,900	kg	2,66	7,71
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,123	q	23,50	2,89
VEN25-PR-A.90.014.04	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.06	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Grigio perla	0,123	q	38,25	4,70
VEN25-PR-A.90.014.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.08	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Pietra d'Istria-	0,123	q	22,00	2,71
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,123	q	12,85	1,58
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
<b>TOTALE:</b>						<b>233,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	61,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>295,05</b>

**Articolo: VEN25-14.06.08.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.008.01]**

Integrazione di pavimento in pastellone alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 0.25 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,400	h	33,03	79,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,400	h	30,57	73,37
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	25,000	kg	2,66	66,50
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,246	q	23,50	5,78
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,246	q	12,85	3,16
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR. Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,300	q	23,78	7,13
<b>TOTALE:</b>						<b>254,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>322,26</b>

**Articolo: VEN25-14.06.08.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.008.02]**

Integrazione di pavimento in pastellone alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 0.5 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,100	h	33,03	69,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,100	h	30,57	64,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,070	m³	13,60	0,95

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,070	m³	65,20	4,56
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	25,000	kg	2,66	66,50
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,246	q	23,50	5,78
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,246	q	12,85	3,16
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P 01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR. Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,300	q	23,78	7,13
<b>TOTALE:</b>						<b>235,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	62,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>298,12</b>

**Articolo: VEN25-14.06.08.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.008.03]**

Integrazione di pavimento in pastellone alla veneziana. Sono compresi nell'intervento l'integrazione del sottofondo eseguito in malta di calce spenta: per rappezzi fino a 1 mq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,900	h	33,03	62,76
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,900	h	30,57	58,08
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,070	m³	13,60	0,95
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e	0,070	m³	65,20	4,56

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.019.00	Coccio pesto	25,000	kg	2,66	66,50
VEN25-PR-A.90.014.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.03	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto	0,246	q	23,50	5,78
VEN25-PR-A.90.014.08	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.12	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Breccia aurora	0,246	q	12,85	3,16
VEN25-PR-A.90.014.09	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.14	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Arabescato rosso	0,123	q	14,30	1,76
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR.Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,123	q	14,50	1,78
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,350	l	4,75	1,66
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.11	VE24_01CS.AT.P01.004.011	Lucidatrice per pavimenti	0,200	h	4,34	0,87
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR.Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,300	q	23,78	7,13
<b>TOTALE:</b>						<b>222,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>282,03</b>

**Articolo: VEN25-14.06.09.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.009.00]**

Oliatura di pavimento in terrazzo o in pastellone alla Veneziana, consistente nel lavaggio delle superfici, l'applicazione di ripetute oliature

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,010	m <sup>3</sup>	65,20	0,65
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,600	l	7,35	4,41
VEN25-AT.20.019.07	VE24_01CS.AT.P	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,500	a corpo	11,73	5,87



	<b>01.004.007</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,200	l	4,75	0,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,40</b>

**Articolo: VEN25-14.06.10.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.010.00]**

Levigatura a macchina di pavimenti esistenti in terrazzo alla veneziana sia in calce che in cemento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,100	m³	65,20	6,52
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,500	h	8,87	4,44
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-A.90.081.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.028.00</b>	Impasto di resina per ricostruzioni	0,100	dm³	12,46	1,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,12
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,75</b>

**Articolo: VEN25-14.06.11.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.011.00]**

Levigatura a macchina di nuovo pavimento in terrazzo alla Veneziana

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36

VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,100	m³	65,20	6,52
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,500	h	8,87	4,44
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.063.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.001.00	Acido ossalico	1,000	kg	5,71	5,71
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	0,200	kg	2,66	0,53
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR. Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,200	q	23,78	4,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,70
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,08</b>

**Articolo: VEN25-14.06.12.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.012.00]**

Pavimento in battuto di cemento a superficie levigata, composto da graniglia di marmo e cemento nel rapporto volumetrico 1 a 1, dello spessore di 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-PR-A.90.002.00	VE24_01CS.PR. Q01.002.001.00	Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5	0,280	q	23,78	6,66
VEN25-PR-A.90.014.07	VE24_01CS.PR. Q01.011.016.10	Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Biancone di Verona	0,320	q	14,50	4,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,39</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	21,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>104,22</b>

**Articolo: VEN25-14.06.13.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.013.00]**

Fornitura e posa in opera di lame in ottone, dello spessore di 1.5 mm e larghezza 30 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	0,383	kg	9,50	3,64
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>14,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,93</b>

**Articolo: VEN25-14.06.14.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.014.01]**

Sola posa in opera di listoni in legno, su orditura esistente: per superfici inferiori a 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di	0,100	h	3,11	0,31

	<b>01.005.023.00</b>	interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm				
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,100	h	8,87	0,89
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,050	h	3,06	0,15
<b>VEN25-PR-A.35.12.av</b>	<b>B.35.12.av</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,300	l	22,94	6,88
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>24,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,02</b>

**Articolo: VEN25-14.06.14.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.014.02]**

Sola posa in opera di listoni in legno, su orditura esistente: per superfici superiori a 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
<b>VEN25-AT.20.036.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00</b>	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,100	h	3,11	0,31
<b>VEN25-AT.20.019.10</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.010</b>	Levigatrice per pavimenti	0,100	h	8,87	0,89
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,050	h	3,06	0,15
<b>VEN25-PR-A.35.12.av</b>	<b>B.35.12.av</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,300	l	22,94	6,88
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>21,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,00</b>

**Articolo: VEN25-14.06.15.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.015.00]**

Solo posa in opera di pavimentazione in tavelle di laterizio di recupero.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,001	m³	65,20	0,07
VEN25-AT.20.036.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.023.00	Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm	0,100	h	3,11	0,31
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,300	l	7,35	2,21
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,200	l	4,75	0,95
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	57,000	kg	0,20	11,40
<b>TOTALE:</b>						<b>34,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>43,44</b>

**Articolo: VEN25-14.06.16.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.016.00]**

Manutenzione di pavimentazione in tavelle di cotto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai	0,001	m³	65,20	0,07

		punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,300	l	7,35	2,21
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,200	l	4,75	0,95
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	0,050	h	44,36	2,22
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,60</b>

**Articolo: VEN25-14.06.17.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.017.00]**

Restauro di pavimentazione in cotto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,300	l	7,35	2,21
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,200	l	4,75	0,95
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	0,050	h	44,36	2,22
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
VEN25-PR-A.90.003.00	VE24_01CS.PR. Q01.003.005.01	Tavole: liscie misure varie	0,300	m²	19,00	5,70
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,020	m³	331,20	6,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,72</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	14,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		69,22

**Articolo: VEN25-14.06.18.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.018.01]**

Rivestimento interno ed esterno in tessere di marmo tranciate, poste in opera con malta cementizia su intonaco rustico esistente a spacco rustico, di sezione rettangolare (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm): marmo bianco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,300	kg	3,74	4,86
VEN25-AT.20.019.07	VE24_01CS.AT.P 01.004.007	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,200	a corpo	11,73	2,35
VEN25-PR-A.90.015.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.018.01	Tessere in marmo per rivestimenti: in biancone di Verona (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)	1,000	m²	19,95	19,95
TOTALE:						46,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,80

**Articolo: VEN25-14.06.18.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.018.02]**

Rivestimento interno ed esterno in tessere di marmo tranciate, poste in opera con malta cementizia su intonaco rustico esistente a spacco rustico, di sezione rettangolare (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm): marmo colorato corrente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,050	m³	13,60	0,68

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,300	kg	3,74	4,86
<b>VEN25-AT.20.019.07</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.007</b>	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,200	a corpo	11,73	2,35
<b>VEN25-PR-A.90.015.02</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.018.02</b>	Tessere in marmo per rivestimenti: in rosso di Asiago (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)	1,000	m²	21,90	21,90
<b>TOTALE:</b>						<b>48,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,26</b>

**Articolo: VEN25-14.06.18.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.018.03]**

Rivestimento interno ed esterno in tessere di marmo tranciate, poste in opera con malta cementizia su intonaco rustico esistente a spacco rustico, di sezione rettangolare (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm): marmo scelto (rosso, verde, nero, giallo)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,300	kg	3,74	4,86



	<b>Q02.001.008.00</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.07</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.007</b>	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,200	a corpo	11,73	2,35
<b>VEN25-PR-A.90.015.03</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.018.03</b>	Tessere in marmo per rivestimenti: Verde Alpi (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)	1,000	m²	25,80	25,80
<b>TOTALE:</b>						<b>52,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,20</b>

**Articolo: VEN25-14.06.19.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.019.01]**

Rivestimento interno od esterno in tesserine di qualsiasi colore da 2x2,3x3,2x4 cm: mosaico vetroso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,300	kg	3,74	4,86
<b>VEN25-AT.20.019.07</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.007</b>	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,200	a corpo	11,73	2,35
<b>VEN25-PR-A.90.015.04</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.018.04</b>	Tessere in marmo per rivestimenti: in mosaico vetroso colore diverso formato 2x2,3x3,2x4 cm	1,000	m²	35,10	35,10
<b>TOTALE:</b>						<b>61,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,96</b>

**Articolo: VEN25-14.06.19.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E05.019.02]**

Rivestimento interno od esterno in tesserine di qualsiasi colore da 2x2,3x3,2x4: vetro porcellanato a superficie lucida, semilucida, od opaca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	65,20	3,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,300	kg	3,74	4,86
VEN25-AT.20.019.07	VE24_01CS.AT.P 01.004.007	Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.	0,200	a corpo	11,73	2,35
VEN25-PR-A.90.015.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.018.05	Tessere in marmo per rivestimenti: vetro porcellanato a superficie lucida, semilucida, od opaca	1,000	m²	37,10	37,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,49</b>

**Articolo: VEN25-14.07.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.01]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in pietra d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,100	m³	13,60	14,96
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,100	m³	67,50	74,25
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	25,000	a corpo	0,54	13,50
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	25,000	kg	0,69	17,25

VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	20,000	kg	3,74	74,80
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P01.004.008	Smerigliatrice	8,000	h	2,55	20,40
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	5,000	a corpo	9,79	48,95
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	4,000	h	40,90	163,60
<b>TOTALE:</b>						<b>2.830,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	750,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.581,03</b>

**Articolo: VEN25-14.07.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.02]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in bianco Apricena

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m <sup>3</sup>	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.02	Conci in pietra naturale sbozzata: in bianco Apricena	1,000	m <sup>3</sup>	2.683,00	2.683,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P01.004.008	Smerigliatrice	5,000	h	2,55	12,75
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37

[illegible]

**Articolo: VEN25-14.07.01.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.04]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in pietra di Trani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.04	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.07	Conci in pietra naturale sbazzata: in pietra di Trani-	1,000	m³	2.790,00	2.790,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	5,000	h	2,55	12,75
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	2,000	h	40,90	81,80
<b>TOTALE:</b>						<b>3.534,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	936,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.471,26</b>

**Articolo: VEN25-14.07.01.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.05]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in bianco di Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m <sup>3</sup>	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.05	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.08	Conci in pietra naturale sbazzata: in bianco di Carrara CD-	1,000	m <sup>3</sup>	3.656,00	3.656,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	5,000	h	2,55	12,75
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	2,000	h	40,90	81,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.400,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.166,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5.566,75</b>

**Articolo: VEN25-14.07.01.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.06]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in biancone di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m <sup>3</sup>	67,50	67,50

VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.06	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.09	Conci in pietra naturale sbozzata: in biancone di Asiago-	1,000	m³	2.648,00	2.648,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	5,000	h	2,55	12,75
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	2,000	h	40,90	81,80
<b>TOTALE:</b>						<b>3.392,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	899,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.291,63</b>

**Articolo: VEN25-14.07.01.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.001.07]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili - in marmo Botticino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.03	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.04	Conci in pietra naturale sbozzata: in botticino	1,000	m³	2.683,00	2.683,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,000	h	33,03	396,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	12,000	h	27,33	327,96
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,100	m³	13,60	14,96
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,100	m³	67,50	74,25
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	25,000	a corpo	0,54	13,50
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	25,000	kg	0,69	17,25
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	20,000	kg	3,74	74,80
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,660	t	640,00	1.702,40
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	12,000	h	2,55	30,60
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	5,000	a corpo	9,79	48,95
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	5,000	h	40,90	204,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.284,07</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	870,28
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		4.154,35

**Articolo: VEN25-14.07.02.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.002.02]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo: in bianco Apricena

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	9,000	h	27,33	245,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.02	Conci in pietra naturale sbozzata: in bianco Apricena	1,000	m³	2.683,00	2.683,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	3,000	h	40,90	122,70
TOTALE:						3.842,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.018,24
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4.860,65

**Articolo: VEN25-14.07.02.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.002.03]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo: in biancone di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	9,000	h	27,33	245,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.03	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	1,000	m³	2.670,00	2.670,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	3,000	h	40,90	122,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3.829,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.014,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.844,20</b>

**Articolo: VEN25-14.07.02.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.002.04]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo: in pietra di Trani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	9,000	h	27,33	245,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e	1,000	m³	67,50	67,50

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.04	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.07	Conci in pietra naturale sbazzata: in pietra di Trani-	1,000	m <sup>3</sup>	2.790,00	2.790,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	3,000	h	40,90	122,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3.949,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1.046,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.996,00</b>

**Articolo: VEN25-14.07.02.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.002.05]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo: in bianco di Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	9,000	h	27,33	245,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m <sup>3</sup>	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62

VEN25-PR-A.90.007.05	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.08	Conci in pietra naturale sbazzata: in bianco di Carrara CD-	1,000	m <sup>3</sup>	3.656,00	3.656,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	3,000	h	40,90	122,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>4.815,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6.091,49</b>

**Articolo: VEN25-14.07.02.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.002.06]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo: in biancone di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	9,000	h	33,03	297,27
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	9,000	h	30,57	275,13
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	9,000	h	27,33	245,97
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m <sup>3</sup>	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.06	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.09	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Asiago-	1,000	m <sup>3</sup>	2.648,00	2.648,00
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR.Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37

[illegible]

**Articolo: VEN25-14.07.03.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.003.00]**

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m <sup>3</sup>	13,60	13,60
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.022.01	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale	10,000	kg	1,17	11,70
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	9,000	h	2,55	22,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	3,000	a corpo	9,79	29,37
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	3,000	h	40,90	122,70
<b>TOTALE:</b>						<b>728,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	192,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>921,16</b>

**Articolo: VEN25-14.07.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.01]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,150	a corpo	9,79	1,47
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,150	a corpo	9,79	1,47
<b>TOTALE:</b>						<b>6,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,12</b>

**Articolo: VEN25-14.07.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.02]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,160	a corpo	9,79	1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>6,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,67</b>

**Articolo: VEN25-14.07.04.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.03]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,170	a corpo	9,79	1,66
<b>TOTALE:</b>						<b>7,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,21</b>

**Articolo: VEN25-14.07.04.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.04]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,180	a corpo	9,79	1,76
<b>TOTALE:</b>						<b>7,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,75</b>

**Articolo: VEN25-14.07.04.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.05]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 6 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,190	a corpo	9,79	1,86

	01.004.005					
TOTALE:						8,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,30

**Articolo: VEN25-14.07.04.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.004.06]**

Incisioni di lettere o numeri su superfici in pietra o marmo, con caratteri a scelta della D.L.: caratteri di altezza uguale a 7 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,200	a corpo	9,79	1,96
TOTALE:						8,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,27
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,84

**Articolo: VEN25-14.07.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.005.01]**

Fornitura e posa in opera di cordonate in biancone di Verona, della sez. di 22x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,030	m³	67,50	2,03
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,100	kg	0,69	0,07
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,000	kg	3,74	3,74
VEN25-PR-A.90.007.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.03	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	0,022	m³	2.670,00	58,74
TOTALE:						83,64
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						105,80



**Articolo: VEN25-14.07.05.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.005.02]**

Fornitura e posa in opera di cordonate in biancone di Verona, della sez. di 30x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,032	m³	13,60	0,44
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,032	m³	67,50	2,16
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,100	kg	0,69	0,07
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,000	kg	3,74	3,74
VEN25-PR-A.90.007.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.03	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	0,030	m³	2.670,00	80,10
<b>TOTALE:</b>						<b>105,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>133,03</b>

**Articolo: VEN25-14.07.05.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.005.03]**

Fornitura e posa in opera di cordonate in pietra di Trani, della sez. di 22x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,030	m³	67,50	2,03
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54

VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,100	kg	0,69	0,07
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,000	kg	3,74	3,74
VEN25-PR-A.90.007.04	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.07	Conci in pietra naturale sbazzata: in pietra di Trani-	0,022	m³	2.790,00	61,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,14</b>

**Articolo: VEN25-14.07.05.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.005.04]**

Fornitura e posa in opera di cordunate in pietra di Trani, della sez. di 30x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,032	m³	13,60	0,44
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,032	m³	67,50	2,16
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	0,100	kg	0,69	0,07
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,000	kg	3,74	3,74
VEN25-PR-A.90.007.04	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.07	Conci in pietra naturale sbazzata: in pietra di Trani-	0,030	m³	2.790,00	83,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>108,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	28,82
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>137,58</b>

**Articolo: VEN25-14.07.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.006.01]**

Pavimentazione in lastre di porfido per pavimentazioni ad opera incerta, posate con malta di cemento tipo 32.5 a 600 Kg su sottofondo esistente: normale su bancali spess. 2÷5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m <sup>3</sup>	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	7,600	kg	0,66	5,02
VEN25-PR-A.03.45.b	B.03.45.b	LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm	1,000	m <sup>2</sup>	17,26	17,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>61,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>77,86</b>

**Articolo: VEN25-14.07.06.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.006.02]**

Pavimentazione in lastre di porfido per pavimentazioni ad opera incerta, posate con malta di cemento tipo 32.5 a 600 Kg su sottofondo esistente: grande su bancali spess. 2÷7 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m <sup>3</sup>	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	0,600	kg	0,66	0,40
VEN25-PR-A.03.45.d	B.03.45.d	LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm	1,000	m <sup>2</sup>	43,08	43,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,93

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,68
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-14.07.06.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.006.03]**

Pavimentazione in lastre di porfido per pavimentazioni ad opera incerta, posate con malta di cemento tipo 32.5 a 600 Kg su sottofondo esistente: grande sottile su bancali spess. 2÷4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	0,550	kg	0,66	0,36
VEN25-PR-A.03.45.c	B.03.45.c	LASTRE IN PORFIDO - spessore 3÷5 cm	1,000	m²	16,46	16,46
<b>TOTALE:</b>						<b>56,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,95</b>

**Articolo: VEN25-14.07.07.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.007.01]**

Pavimentazione in lastre di pietra d'Istria, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e	0,080	m³	67,50	5,40

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-A.90.008.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 2 cm	1,000	m <sup>2</sup>	72,20	72,20
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>114,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>144,56</b>

**Articolo: VEN25-14.07.07.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.007.02]**

Pavimentazione in lastre di pietra d'Istria, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m <sup>3</sup>	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-A.90.008.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.02	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 3 cm	1,000	m <sup>2</sup>	92,40	92,40
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>134,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>170,12</b>

**Articolo: VEN25-14.07.07.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.007.03]**

Pavimentazione in lastre di pietra d'Istria, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-A.90.008.03	VE24_01CS.PR. Q01.011.002.03	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 4 cm	1,000	m²	117,95	117,95
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>TOTALE:</b>						<b>160,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>202,44</b>

**Articolo: VEN25-14.07.07.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.007.04]**

Pavimentazione in lastre di pietra d'Istria, levigate e lucidate a piombo, poste in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei	0,080	m³	67,50	5,40

		canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-A.90.008.04	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.04	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 5 cm	1,000	m²	149,80	149,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,73</b>

**Articolo: VEN25-14.07.08.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.008.01]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e pietra d'Istria, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.008.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.01	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 2 cm	0,500	m²	72,20	36,10
VEN25-PR-A.03.28.c	B.03.28.c	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Verona	0,500	m²	93,44	46,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>124,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>158,00</b>

**Articolo: VEN25-14.07.08.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.008.02]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e pietra d'Istria, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.008.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.002.02	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 3 cm	0,500	m²	92,40	46,20
VEN25-PR-A.03.29.c	B.03.29.c	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona	0,500	m²	122,81	61,41
<b>TOTALE:</b>						<b>149,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>189,36</b>

**Articolo: VEN25-14.07.08.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.008.03]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e pietra d'Istria, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e	0,080	m³	67,50	5,40



		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.008.03	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.03	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 4 cm	0,500	m²	117,95	58,98
VEN25-PR-A.90.011.01	VE24_01CS.PR.Q01.011.007.03	Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm	0,500	m²	167,20	83,60
<b>TOTALE:</b>						<b>184,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,59</b>

**Articolo: VEN25-14.07.08.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.008.04]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e pietra d'Istria, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.008.04	VE24_01CS.PR.Q01.011.002.04	Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 5 cm	0,500	m²	149,80	74,90
VEN25-PR-A.90.011.02	VE24_01CS.PR.	Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm	0,500	m²	208,95	104,48

	Q01.011.007.04					
TOTALE:						221,46
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						58,69
						280,15

**Articolo: VEN25-14.07.09.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.009.01]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e biancone, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.03.20.g	B.03.20.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone Verona e Asiago	0,500	m²	105,59	52,80
VEN25-PR-A.03.28.c	B.03.28.c	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Verona	0,500	m²	93,44	46,72
TOTALE:						141,60
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,52
						179,12

**Articolo: VEN25-14.07.09.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.009.02]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e biancone, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,080	m³	13,60	1,09

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.046.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03</b>	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.10.007.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00</b>	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>VEN25-PR-A.03.21.g</b>	<b>B.03.21.g</b>	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	0,500	m²	132,99	66,50
<b>VEN25-PR-A.03.29.c</b>	<b>B.03.29.c</b>	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona	0,500	m²	122,81	61,41
					<b>TOTALE:</b>	<b>169,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	45,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>215,04</b>

**Articolo: VEN25-14.07.09.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.009.03]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e biancone, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
<b>VEN25-AT.20.046.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03</b>	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.10.007.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00</b>	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>VEN25-PR-A.90.009.01</b>	<b>VE24_01CS.PR.</b>	Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm	0,500	m²	129,50	64,75

	<b>Q01.011.003.03</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.011.01</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.011.007.03</b>	Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm	0,500	m <sup>2</sup>	167,20	83,60
<b>TOTALE:</b>						<b>190,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>240,89</b>

**Articolo: VEN25-14.07.09.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.009.04]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo rosso di Verona e biancone, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
<b>VEN25-AT.20.046.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.03</b>	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m <sup>3</sup>	67,50	5,40
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-PR-B.10.007.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00</b>	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
<b>VEN25-PR-A.90.009.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.011.003.04</b>	Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm	0,500	m <sup>2</sup>	162,80	81,40
<b>VEN25-PR-A.90.011.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.011.007.04</b>	Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm	0,500	m <sup>2</sup>	208,95	104,48
<b>TOTALE:</b>						<b>227,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>288,37</b>

**Articolo: VEN25-14.07.10.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.010.01]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo Bianco Verona e Rosa di Asiago: per lastre dello spessore di 2 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.03.20.g	B.03.20.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone Verona e Asiago	0,500	m²	105,59	52,80
VEN25-PR-A.03.28.a	B.03.28.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso di Asiago	0,500	m²	92,11	46,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>140,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>178,29</b>

**Articolo: VEN25-14.07.10.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.010.02]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo Bianco Verona e Rosa di Asiago: per lastre dello spessore di 3 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81

VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	0,500	m <sup>2</sup>	132,99	66,50
VEN25-PR-A.03.29.a	B.03.29.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	0,500	m <sup>2</sup>	120,14	60,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>168,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>213,34</b>

**Articolo: VEN25-14.07.10.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.010.03]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo Bianco Verona e Rosa di Asiago: per lastre dello spessore di 4 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m <sup>3</sup>	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.009.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.003.03	Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm	0,500	m <sup>2</sup>	129,50	64,75
VEN25-PR-A.90.010.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.006.03	Lastre in marmo rosa di Asiago a casellario o misura:- spess. 4 cm	0,500	m <sup>2</sup>	161,80	80,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>187,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	49,75
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>237,48</b>

**Articolo: VEN25-14.07.10.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.010.04]**

Pavimentazione a quadroni bicolore, in marmo Bianco Verona e Rosa di Asiago, levigati e lucidati a piombo, posti in opera su letto di malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti: per lastre dello spessore di 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,080	m³	67,50	5,40
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	57,000	kg	0,19	10,83
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,750	kg	3,74	2,81
VEN25-PR-A.90.009.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.003.04	Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm	0,500	m²	162,80	81,40
VEN25-PR-A.90.010.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.006.04	Lastre in marmo rosa di Asiago a casellario o misura:- spess. 5 cm	0,500	m²	201,30	100,65
<b>TOTALE:</b>						<b>224,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>283,52</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.01]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in pietra di Trani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23

	<b>01.005.005.01</b>					
<b>VEN25-AT.20.028.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00</b>	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
<b>VEN25-PR-A.03.25.f</b>	<b>B.03.25.f</b>	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Trani chiaro e scuro	1,000	m <sup>2</sup>	155,98	155,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>214,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	56,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>271,94</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.02]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in pietra d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03</b>	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
<b>VEN25-PR-B.10.007.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00</b>	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
<b>VEN25-AT.20.021.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
<b>VEN25-AT.20.028.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00</b>	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
<b>VEN25-PR-A.90.012.01</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.010.01</b>	Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di pietra d'Istria (calcare compatto bianco)	1,000	m <sup>2</sup>	114,80	114,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>173,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>219,84</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.03]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in biancone di Verona



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,000	m²	132,99	132,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,85</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.04]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in marmo rosso di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38

VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.29.c	B.03.29.c	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona	1,000	m²	122,81	122,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,18
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,98</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.05]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in marmo di Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m²	204,57	204,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>263,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	69,84
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>333,40</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.06]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in marmo Botticino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.25.e	B.03.25.e	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Botticino classico	1,000	m²	144,70	144,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>203,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	53,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>257,67</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.07]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in biancone di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei	0,050	m³	67,50	3,38

		canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,000	m²	132,99	132,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,85</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.08 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.08]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in rosa di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.29.a	B.03.29.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	1,000	m²	120,14	120,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>179,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,47
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>226,60</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.09 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.09]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in granito rosa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.90.012.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.010.07	Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di granito rosa beta	1,000	m²	120,65	120,65
<b>TOTALE:</b>						<b>179,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>227,24</b>

**Articolo: VEN25-14.07.11.10 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.011.10]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale anche incassati a muro, per pedate, alzate e ripiani scale, di qualsiasi tipo e dimensione spess. 3 cm: in granito grigio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e	0,050	m³	67,50	3,38

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,100	h	34,15	3,42
VEN25-PR-A.03.17.c	B.03.17.c	LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito sardo grigio	1,000	m <sup>2</sup>	129,13	129,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>188,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>237,97</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.01]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in pietra di Trani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.25.f	B.03.25.f	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Trani chiaro e scuro	1,000	m <sup>2</sup>	155,98	155,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>192,47</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	51,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>243,47</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.02]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in pietra d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.90.013.00	VE24_01CS.PR. Q01.011.014.01	Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco)	1,000	m²	138,90	138,90
<b>TOTALE:</b>						<b>175,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>221,87</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.03]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in biancone di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68

VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.21.g	B.03.21.g	MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,000	m <sup>2</sup>	132,99	132,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>169,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>214,39</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.04]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in marmo rosso di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71



VEN25-PR-A.03.29.c	B.03.29.c	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona	1,000	m <sup>2</sup>	122,81	122,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>159,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,21
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,51</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.05]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in marmo di Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m <sup>2</sup>	204,57	204,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>241,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,88
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>304,94</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.06]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in marmo Botticino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.25.e	B.03.25.e	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Botticino classico	1,000	m²	144,70	144,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,21</b>

**Articolo: VEN25-14.07.12.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.012.07]**

Fornitura e posa in opera di soglie in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione: in rosa di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	20,000	kg	0,19	3,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed	0,050	h	34,15	1,71

		operatore				
VEN25-PR-A.03.29.a	B.03.29.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	1,000	m <sup>2</sup>	120,14	120,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>156,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>198,14</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.01]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in pietra di Trani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.25.f	B.03.25.f	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Trani chiaro e scuro	1,000	m <sup>2</sup>	155,98	155,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>192,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>242,99</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.02]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in pietra d'Istria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.90.013.00	VE24_01CS.PR. Q01.011.014.01	Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco)	1,000	m²	138,90	138,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>175,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>221,39</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.03]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in biancone di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62

	<b>01.005.005.01</b>					
<b>VEN25-AT.20.028.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00</b>	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
<b>VEN25-PR-A.03.21.g</b>	<b>B.03.21.g</b>	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago	1,000	m²	132,99	132,99
					<b>TOTALE:</b>	<b>169,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	44,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>213,91</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.04]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in marmo rosso di Verona

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03</b>	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
<b>VEN25-PR-B.10.007.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00</b>	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
<b>VEN25-AT.20.021.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
<b>VEN25-AT.20.028.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00</b>	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
<b>VEN25-PR-A.03.29.c</b>	<b>B.03.29.c</b>	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona	1,000	m²	122,81	122,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>158,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,11
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>201,03</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.05 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.05]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in marmo di Carrara

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.21.a	B.03.21.a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente	1,000	m²	204,57	204,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>240,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	63,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>304,46</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.06 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.06]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in marmo Botticino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m³	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42

VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.25.e	B.03.25.e	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Botticino classico	1,000	m <sup>2</sup>	144,70	144,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>180,81</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>228,72</b>

**Articolo: VEN25-14.07.13.07 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.013.07]**

Fornitura e posa in opera di davanzali in marmo o in pietra naturale, spessore 3 cm di qualsiasi tipo e dimensione : in rosa di Asiago

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,050	m <sup>3</sup>	67,50	3,38
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	18,000	kg	0,19	3,42
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,050	h	12,32	0,62
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,050	h	34,15	1,71
VEN25-PR-A.03.29.a	B.03.29.a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago	1,000	m <sup>2</sup>	120,14	120,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>156,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>197,66</b>

**Articolo: VEN25-14.07.14.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.014.00]**

Solo posa in opera di lastre in marmo o in pietra naturale, di qualsiasi forma e spessore, per rivestimenti interni.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	6,000	kg	0,69	4,14
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	1,000	kg	3,74	3,74
<b>TOTALE:</b>						<b>35,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,24</b>

**Articolo: VEN25-14.07.15.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.015.01]**

Finitura di lastre a punta grossa, media e fine su lastre di marmo o in pietra naturale: su pietre tenere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,750	h	3,10	2,33
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,100	h	3,06	0,31
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>37,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,97</b>

**Articolo: VEN25-14.07.15.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.015.02]**

Finitura di lastre a punta grossa, media e fine su lastre di marmo o in pietra naturale: su marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,050	m³	13,60	0,68



	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	1,100	h	3,10	3,41
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,100	h	3,06	0,31
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,51</b>

**Articolo: VEN25-14.07.16.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.016.01]**

Finitura di elementi lapidei a punta grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su pietre tenere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	3,000	a corpo	1,53	4,59
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	2,500	h	3,10	7,75
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,500	h	3,06	1,53
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>97,51</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>123,35</b>

**Articolo: VEN25-14.07.16.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.016.02]**

Finitura di elementi lapidei a punta grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68

VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	3,000	a corpo	1,53	4,59
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	3,000	h	3,10	9,30
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,500	h	3,06	1,53
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,20</b>

**Articolo: VEN25-14.07.17.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.017.01]**

Finitura di lastre con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,600	h	4,59	2,75
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,59</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,37</b>

**Articolo: VEN25-14.07.17.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.017.02]**

Finitura di lastre con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53

VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,450	h	4,59	2,07
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,24</b>

**Articolo: VEN25-14.07.18.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.018.01]**

Finitura di elementi lapidei con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,600	h	4,59	2,75
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,100	h	2,55	0,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,72
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>36,87</b>

**Articolo: VEN25-14.07.18.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.018.02]**

Finitura di elementi lapidei con bocciardatura meccanica grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53

	<b>01.004.013</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,500	h	4,59	2,30
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
<b>VEN25-AT.20.019.08</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.008</b>	Smerigliatrice	0,100	h	2,55	0,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,13</b>

**Articolo: VEN25-14.07.19.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.019.01]**

Finitura di lastre con gradinatura grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,800	h	3,10	2,48
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
					<b>TOTALE:</b>	<b>32,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,81</b>

**Articolo: VEN25-14.07.19.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.019.02]**

Finitura di lastre con gradinatura grossa, media e fine, su lastre in marmo o in pietra naturale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53

	<b>01.004.013</b>					
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,650	h	3,10	2,02
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>26,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,97</b>

**Articolo: VEN25-14.07.20.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.020.01]**

Finitura di elementi lapidei con gradinatura grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,950	h	33,03	31,38
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,800	h	3,10	2,48
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
<b>VEN25-AT.20.019.08</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.008</b>	Smerigliatrice	0,150	h	2,55	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>37,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,56</b>

**Articolo: VEN25-14.07.20.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.020.02]**

Finitura di elementi lapidei con gradinatura grossa, media e fine, su conci di marmo o in pietra naturale, compresa la formazione di cordellina: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53

	<b>01.004.013</b>					
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,650	h	3,10	2,02
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
<b>VEN25-AT.20.019.08</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.008</b>	Smerigliatrice	0,150	h	2,55	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>32,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,71</b>

**Articolo: VEN25-14.07.21.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.021.01]**

Levigatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. di marmo o in pietra naturale, eseguita in laboratorio, compreso il trasporto del materiale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
<b>VEN25-AT.20.019.08</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.008</b>	Smerigliatrice	0,300	h	2,55	0,77
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>11,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,59</b>

**Articolo: VEN25-14.07.21.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.021.02]**

Levigatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. di marmo o in pietra naturale, eseguita in laboratorio, compreso il trasporto del materiale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.019.08</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.008</b>	Smerigliatrice	0,250	h	2,55	0,64
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>9,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,58

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						12,33
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.07.22.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.022.01]**

Levigatura di lastre in marmo ed in pietra naturale di qualsiasi spessore, da realizzarsi sulla costa a vista: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,080	h	2,55	0,20
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
TOTALE:						3,69
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,98
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,67

**Articolo: VEN25-14.07.22.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.022.02]**

Levigatura di lastre in marmo ed in pietra naturale di qualsiasi spessore, da realizzarsi sulla costa a vista: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,060	h	2,55	0,15
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
TOTALE:						2,98
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,79
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,77

**Articolo: VEN25-14.07.23.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.023.01]**

Lucidatura a piombo con mezzi meccanici, da eseguirsi in opera, di pavimentazioni in lastre di marmo e granito: su pavimenti in granito o pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,450	h	8,87	3,99

VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.099.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.055.00	Sali di piombo	1,200	kg	1,58	1,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>28,01</b>

**Articolo: VEN25-14.07.23.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.023.02]**

Lucidatura a piombo con mezzi meccanici, da eseguirsi in opera, di pavimentazioni in lastre di marmo e granito: su pavimenti in marmo o pietre tenere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,400	h	8,87	3,55
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-A.90.099.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.055.00	Sali di piombo	1,200	kg	1,58	1,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>20,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,36</b>

**Articolo: VEN25-14.07.24.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.024.01]**

Lucidatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. in marmo o in pietra naturale, da eseguirsi in laboratorio: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,300	h	2,55	0,77
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,500	l	4,75	2,38



		<b>TOTALE:</b>	<b>13,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	3,69
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,60</b>

**Articolo: VEN25-14.07.24.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.024.02]**

Lucidatura di lastre, davanzali, soglie, ecc. in marmo o in pietra naturale, da eseguirsi in laboratorio: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,250	h	2,55	0,64
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,500	l	4,75	2,38
		<b>TOTALE:</b>				<b>12,13</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	3,21
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>15,34</b>

**Articolo: VEN25-14.07.25.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.025.01]**

Lucidatura di lastre in marmo e in pietra naturale, da eseguirsi su coste a vista di qualsiasi spessore: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,100	h	2,55	0,26
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,050	l	4,75	0,24
		<b>TOTALE:</b>				<b>4,65</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	1,23
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>5,88</b>

**Articolo: VEN25-14.07.25.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.025.02]**

Lucidatura di lastre in marmo e in pietra naturale, da eseguirsi su coste a vista di qualsiasi spessore: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,080	h	2,55	0,20
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	0,050	l	4,75	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>3,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,97</b>

**Articolo: VEN25-14.07.26.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.026.01]**

Formazione di bisellatura su spigoli di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,050	h	2,55	0,13
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	0,500	a corpo	0,54	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>2,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,59</b>

**Articolo: VEN25-14.07.26.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.026.02]**

Formazione di bisellatura su spigoli di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,040	h	2,55	0,10
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	0,500	a corpo	0,54	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>1,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-14.07.27.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.027.01]**

Formazione di spigolo arrotondato su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,100	h	2,55	0,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	0,500	a corpo	0,54	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>3,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,84</b>

**Articolo: VEN25-14.07.27.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.027.02]**

Formazione di spigolo arrotondato su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,080	h	2,55	0,20
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	0,500	a corpo	0,54	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>3,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,93</b>

**Articolo: VEN25-14.07.28.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.028.01]**

Formazione di modanatura a toro su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,200	h	2,55	0,51
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>7,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,69</b>

**Articolo: VEN25-14.07.28.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.028.02]**

Formazione di modanatura a toro su bordi di lastre ed elementi in marmo o in pietra naturale: su pietre tenere e marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,180	h	2,55	0,46
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>6,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,79</b>

**Articolo: VEN25-14.07.29.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.029.00]**

Esecuzione di fori su elementi lapidei per l'installazione di zanche.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,015	h	33,03	0,50
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,015	h	40,90	0,61
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	0,500	a corpo	0,54	0,27
<b>TOTALE:</b>						<b>1,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-14.07.30.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.030.01]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc: su pietre dure

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	1,000	kg	8,25	8,25
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,100	kg	22,98	2,30
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82

VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,200	h	2,55	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>61,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,39
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,25</b>

**Articolo: VEN25-14.07.30.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.030.02]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc: su pietre tenere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	1,000	kg	8,25	8,25
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,100	kg	22,98	2,30
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,200	h	2,55	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>55,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,89</b>

**Articolo: VEN25-14.07.30.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.030.03]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi lapidei, per tasselli fino a 0,01 mc: su marmi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	1,000	kg	8,25	8,25
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,100	kg	22,98	2,30
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82

VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,200	h	2,55	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>55,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>69,89</b>

**Articolo: VEN25-14.07.31.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.031.00]**

Applicazione di velinatura temporanea di sostegno e protezione su materiali lapidei in pericolo di caduta, nel caso di esfoliazione, scagliatura e fessurazioni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.073.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.018.00	Carta giapponese	0,100	kg	3,00	0,30
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,200	kg	12,91	15,49
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
<b>TOTALE:</b>						<b>60,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,00</b>

**Articolo: VEN25-14.07.32.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.032.01]**

Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto con silicato di etile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-PR-A.90.101.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.057.00	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	1,000	kg	32,61	32,61
<b>TOTALE:</b>						<b>68,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,25

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						87,10
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.07.32.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.032.02]**

Consolidamento delle superfici lapidee mediante applicazione a pennello di idoneo prodotto consolidante dato fino a rifiuto con resina acrilica in soluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,500	kg	12,91	19,37
TOTALE:						55,61
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,35

**Articolo: VEN25-14.07.33.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.033.01]**

Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione: mediante iniezioni di resina acrilica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,200	h	34,94	41,93
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,500	kg	12,91	19,37
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
TOTALE:						85,34

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>107,96</b>

**Articolo: VEN25-14.07.33.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.033.02]**

Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione: mediante iniezioni di silicato di etile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,200	h	34,94	41,93
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-PR-A.90.101.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.057.00	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	1,500	kg	32,61	48,92
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
<b>TOTALE:</b>						<b>114,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,34</b>

**Articolo: VEN25-14.07.33.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.033.03]**

Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione: mediante impacco di resina acrilica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	4,000	h	34,94	139,76
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,500	kg	12,91	19,37



VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>194,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>246,36</b>

**Articolo: VEN25-14.07.33.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.033.04]**

Consolidamento delle superfici lapidee per impregnazione: mediante impacco di silicato di etile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	4,000	h	34,94	139,76
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.101.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.057.00	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	1,500	kg	32,61	48,92
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>224,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>283,74</b>

**Articolo: VEN25-14.07.34.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.034.01]**

Consolidamento di elementi lapidei di piccole e medie dimensioni, in caso di fenomeni di polverizzazione, mediante impregnazione in vasche con silicato di etile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	5,000	h	34,94	174,70
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.101.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.057.00	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	1,500	kg	32,61	48,92
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
<b>TOTALE:</b>						<b>259,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	68,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>327,94</b>

**Articolo: VEN25-14.07.34.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.034.02]**

Consolidamento di elementi lapidei di piccole e medie dimensioni, in caso di fenomeni di polverizzazione, mediante impregnazione in vasche con resina acrilica in soluzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	5,000	h	34,94	174,70
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,500	kg	12,91	19,37
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31

	<b>01.004.006</b>					
<b>VEN25-PR-A.19.26.00</b>	<b>B.19.26.00</b>	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,500	kg	16,43	8,22
<b>VEN25-PR-A.90.105.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.061.00</b>	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
<b>TOTALE:</b>						<b>229,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	60,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>290,56</b>

**Articolo: VEN25-14.07.35.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.035.01]**

Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox: incollaggio solo con resina epossidica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,120	h	34,94	4,19
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-PR-A.90.105.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.061.00</b>	Solvente da definire	0,080	kg	6,21	0,50
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,100	m²	10,90	1,09
<b>VEN25-PR-A.90.081.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.028.00</b>	Impasto di resina per ricostruzioni	0,100	dm³	12,46	1,25
<b>TOTALE:</b>						<b>7,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,72</b>

**Articolo: VEN25-14.07.35.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.035.02]**

Incollaggio di elementi lapidei lesionati o disgregati, mediante riadesione delle parti disconnesse con iniezione in profondità di resine epossidiche ed eventuale inserimento di perni di ancoraggio in acciaio inox: sovrapprezzo per l'inserimento di ogni perno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,100	m³	13,60	1,36

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-PR-A.90.105.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00</b>	Solvente da definire	0,080	kg	6,21	0,50
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
<b>VEN25-PR-A.90.067.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00</b>	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	0,100	kg	8,25	0,83
<b>VEN25-PR-A.90.081.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.028.00</b>	Impasto di resina per ricostruzioni	0,100	dm³	12,46	1,25
<b>VEN25-PR-A.90.014.10</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.011.017</b>	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,002	q	21,40	0,04
<b>VEN25-AT.20.033.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00</b>	Carotatrice e testine diamantate	0,100	h	40,90	4,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,56
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,30</b>

**Articolo: VEN25-14.07.36.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.036.00]**

Pulitura diffusa a secco di depositi superficiali incoerenti, mediante uso di pennelli e spazzole morbide di setole o nylon

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
<b>VEN25-PR-A.19.41.h</b>	<b>B.19.41.h</b>	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,26
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,57</b>

**Articolo: VEN25-14.07.37.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.037.00]**

Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, da eseguirsi mediante lavaggio con acqua ed eventuali detergenti neutri.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	2,000	a corpo	0,51	1,02
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>24,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,47</b>

**Articolo: VEN25-14.07.38.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.038.01]**

Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali coerenti, croste di varia natura, formazioni saline, mediante l'applicazione di impacchi a base di acqua deionizzata e idonei reagenti basici, supportati da adeguato ispessente (polpa di carta, seppiolite, attapulgit): con sola acqua deionizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	2,000	a corpo	0,51	1,02
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	0,500	kg	3,70	1,85
VEN25-PR-A.90.106.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.062.00	Sostanza supportante a base di eteri della cellulosa (Klugell G)	0,200	kg	65,36	13,07
<b>TOTALE:</b>						<b>57,84</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	15,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>73,17</b>

**Articolo: VEN25-14.07.38.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.038.02]**

Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depositi superficiali coerenti, croste di varia natura, formazioni saline, mediante l'applicazione di impacchi a base di acqua deionizzata e idonei reagenti basici, supportati da adeguato ispessente (polpa di carta, seppiolite, attapulgit): con reagenti basici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,500	h	34,94	52,41
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	2,000	a corpo	0,51	1,02
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
VEN25-PR-A.90.094.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.049.00	Reagente basico da definire	3,000	l	8,77	26,31
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	0,500	kg	3,70	1,85
VEN25-PR-A.90.106.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.062.00	Sostanza supportante a base di eteri della cellulosa (Klugell G)	0,200	kg	65,36	13,07
<b>TOTALE:</b>						<b>100,18</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	26,55		
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>126,73</b>

**Articolo: VEN25-14.07.39.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.039.00]**

Estrazione di sali solubili da elementi lapidei di medie e piccole dimensioni, da realizzarsi mediante immersione in vasche con acqua deionizzata.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	34,94	20,96
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
VEN25-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	1,000	kg	3,70	3,70
VEN25-PR-A.90.106.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.062.00	Sostanza supportante a base di eteri della cellulosa (Klugell G)	0,050	kg	65,36	3,27

VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.100.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.056.00	Sepiolite	2,000	kg	1,58	3,16
VEN25-PR-A.90.089.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.042.00	Pellicola trasparente	2,000	m	3,30	6,60
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,300	a corpo	9,79	2,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,44</b>

**Articolo: VEN25-14.07.40.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.040.00]**

Asportazione di patine biologiche e disinfestazione di superfici lapidee, mediante applicazione di idonei biocidi.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.098.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.054.00	Rocima ex Metatin 5810/101	0,200	l	51,23	10,25
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,21</b>

**Articolo: VEN25-14.07.41.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.041.00]**

Asportazione di patine artificiali e in generale di sostanze di varia natura quali olii, vernici e cere, mediante applicazione a pennello o a tampone di idonei solventi.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,200	h	34,94	41,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44

VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.098.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.054.00	Rocima ex Metatin 5810/101	0,200	l	51,23	10,25
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.105.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.061.00	Solvente da definire	0,500	kg	6,21	3,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,99</b>

**Articolo: VEN25-14.07.42.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.042.00]**

Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, mediante l'uso strumenti meccanici quali bisturi, microscalpelli, microtrapani

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	5,000	h	34,94	174,70
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	10,000	l	0,48	4,80
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	2,000	a corpo	0,31	0,62
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	1,000	a corpo	9,79	9,79
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	2,000	h	3,10	6,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>199,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>252,30</b>

**Articolo: VEN25-14.07.43.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.043.01]**

Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite su materiali lapidei in precedenti interventi.: per stuccature lineari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36



VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,080	h	34,15	2,73
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,65</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,94</b>

**Articolo: VEN25-14.07.43.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.043.02]**

Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi spessore, eseguite su materiali lapidei in precedenti interventi.: per stuccature fino a 1 dmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,072	t	16,00	1,15
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,300	h	34,15	10,25
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,50</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,26</b>

**Articolo: VEN25-14.07.44.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.044.00]**

Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, su superfici lapidee in buono stato di conservazione, mediante microsabbiatura di precisione, eseguita con ossido di alluminio da 80 micron, pistola con ugello erogatore di 0,7 mm di diametro e pressione di esercizio da 0 a 6 atm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51

VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	5,000	h	12,32	61,60
VEN25-PR-A.90.088.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.038.00	Ossido di alluminio	0,500	kg	5,27	2,64
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,500	h	3,06	1,53
<b>TOTALE:</b>						<b>209,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>264,45</b>

**Articolo: VEN25-14.07.45.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.045.00]**

Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore, su superfici lapidee anche in cattivo stato di conservazione, mediante l'impiego di strumento laser

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.15	VE24_01CS.AT.P 01.004.015	Nolo di strumento laser per microdemolizioni e rimozioni superficiali	5,000	h	26,00	130,00
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	1,000	h	3,06	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>291,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	77,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>368,90</b>

**Articolo: VEN25-14.07.46.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.046.01]**

Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei: per stuccature lineari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,350	h	34,94	12,23
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,100	a corpo	9,79	0,98

VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-PR-A.90.088.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.038.00	Ossido di alluminio	0,025	kg	5,27	0,13
VEN25-PR-A.35.03.b	B.35.03.b	CALCI AEREE ED IDRATE CALCE IDRATA	0,020	q	18,00	0,36
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, perintonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,030	q	21,40	0,64
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	0,010	kg	12,91	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,06</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,58</b>

**Articolo: VEN25-14.07.46.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.046.02]**

Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei: per stuccature fino a 1dmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,001	a corpo	9,79	0,01
VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,001	h	12,32	0,01
VEN25-PR-A.90.088.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.038.00	Ossido di alluminio	0,002	kg	5,27	0,01
VEN25-PR-A.35.03.b	B.35.03.b	CALCI AEREE ED IDRATE CALCE IDRATA	0,010	q	18,00	0,18
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, perintonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,003	q	21,40	0,06
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	0,001	kg	12,91	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,95</b>

**Articolo: VEN25-14.07.46.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.046.03]**

Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei: per stuccature oltre 1 dmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,600	h	34,94	20,96
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,010	a corpo	9,79	0,10
VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,010	h	12,32	0,12
VEN25-PR-A.90.088.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.038.00	Ossido di alluminio	0,020	kg	5,27	0,11
VEN25-PR-A.35.03.b	B.35.03.b	CALCI AEREE ED IDRATE CALCE IDRATA	0,050	q	18,00	0,90
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,030	q	21,40	0,64
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	0,010	kg	12,91	0,13
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	6,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,76</b>

**Articolo: VEN25-14.07.47.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.047.01]**

Trattamento protettivo di superfici lapidee, precedentemente pulite ed eventualmente consolidate, mediante applicazione a pennello di resine acrilico-siliconiche in diluizione: siliconiche-acriliche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.064.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.004.00	Acrilem IC 15 al 5% in acqua	0,700	kg	6,70	4,69
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,96
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,00</b>

**Articolo: VEN25-14.07.47.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.047.02]**

Trattamento protettivo di superfici lapidee, precedentemente pulite ed eventualmente consolidate, mediante applicazione a pennello di resine acrilico-siliconiche in diluizione: silossano

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,450	h	34,94	15,72
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.097.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.053.00	Rhodorsil 224-Rhône Poulenc	0,300	l	36,60	10,98
<b>TOTALE:</b>						<b>27,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,90</b>

**Articolo: VEN25-14.07.48.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.048.00]**

Trattamento protettivo e di finitura su superfici lapidee, precedentemente pulite ed eventualmente consolidate, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.042.02	VE24_01CS.PR. Q01.016.009.04	Cera per pavimenti	2,000	l	4,75	9,50
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,700	h	2,55	1,79
<b>TOTALE:</b>						<b>36,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,96</b>

**Articolo: VEN25-14.07.49.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.049.00]**

Revisione dei canali di gronda in pietra, finalizzata a ristabilirne il perfetto funzionamento dell'elemento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
VEN25-AT.20.045.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.004.01	Trasporto a scarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc.	0,020	m³	65,20	1,30
VEN25-PR-A.97.01.o	VE24_01CS.SM. S01.001.006	Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)	2,000	kg	1,00	2,00
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	0,100	h	44,36	4,44
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,100	h	5,35	0,54
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,250	kg	29,50	7,38
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,010	q	21,40	0,21
<b>TOTALE:</b>						<b>63,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,92</b>

**Articolo: VEN25-14.07.50.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.050.00]**

Rialzo di canali di gronda lapidei esistenti, mediante posizionamento di laterizi pieni di tipo a mano posti di taglio sul bordo esterno del canale di gronda

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.045.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.004.01	Trasporto a scarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc.	0,100	m³	65,20	6,52
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,100	h	5,35	0,54
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	45,000	kg	0,20	9,00
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	16,000	cad	1,37	21,92

		<b>TOTALE:</b>	<b>64,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	17,17
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,95</b>

**Articolo: VEN25-14.07.51.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.E07.051.00]**

Revisione di balaustre lapidee di qualsiasi forma e dimensione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-AT.20.045.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.004.01	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc.	0,150	m <sup>3</sup>	65,20	9,78
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,500	h	5,35	2,68
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,180	h	34,15	6,15
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,250	kg	22,98	5,75
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	1,500	kg	8,25	12,38
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,120	kg	29,50	3,54
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,200	m <sup>3</sup>	331,20	66,24
VEN25-PR-A.90.014.10	VE24_01CS.PR. Q01.011.017	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,200	q	21,40	4,28
		<b>TOTALE:</b>			<b>175,76</b>	
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	46,58
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>222,34</b>

**Articolo: VEN25-14.08.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.001.01]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a specchi diamantati ambo i lati, per finestre o portefinestra a due o più ante: in legno abete.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-PR-A.90.018.01	VE24_01CS.PR.Q01.013.001	Legno di abete per serramenti	0,035	m³	1.613,90	56,49
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>512,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	135,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>648,53</b>

**Articolo: VEN25-14.08.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.001.02]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a specchi diamantati ambo i lati, per finestre o portefinestra a due o più ante: in legno larice.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-PR-A.90.018.02	VE24_01CS.PR.Q01.013.002	Legno di larice per serramenti	0,035	m³	2.028,91	71,01
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14



VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
<b>TOTALE:</b>					<b>527,19</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>666,90</b>

**Articolo: VEN25-14.08.01.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.001.03]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a specchi diamantati ambo i lati, per finestre o portefinestra a due o più ante: in legno douglas fir.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-PR-A.90.018.03	VE24_01CS.PR. Q01.013.003	Legno douglas fir per serramenti	0,035	m <sup>3</sup>	2.268,69	79,40
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR. Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
<b>TOTALE:</b>					<b>535,58</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	141,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>677,51</b>

**Articolo: VEN25-14.08.01.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.001.04]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a specchi diamantati ambo i lati, per finestre o portefinestra a due o più ante: in legno compensato marino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,500	h	33,03	148,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,500	h	30,57	137,57
VEN25-PR-A.90.018.04	VE24_01CS.PR.Q01.013.005	Legno compensato marino per serramenti	0,035	m³	1.849,58	64,74
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>520,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	138,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>658,96</b>

**Articolo: VEN25-14.08.02.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.002.01]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole a due o quattro battenti, anche ad ante ripiegabili: in legno di abete.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-PR-A.90.018.01	VE24_01CS.PR.Q01.013.001	Legno di abete per serramenti	0,045	m³	1.613,90	72,63
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di	1,000	m²	10,90	10,90

		ponte: fino a 30 giorni				
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>497,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	131,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>628,71</b>

**Articolo: VEN25-14.08.02.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.002.02]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole a due o quattro battenti, anche ad ante ripiegabili: in legno di larice.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-PR-A.90.018.02	VE24_01CS.PR. Q01.013.002	Legno di larice per serramenti	0,045	m³	2.028,91	91,30
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR. Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00

VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>515,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	136,65
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>652,32</b>

**Articolo: VEN25-14.08.02.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.002.03]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole a due o quattro battenti, anche ad ante ripiegabili: in legno douglas fir.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-PR-A.90.018.03	VE24_01CS.PR.Q01.013.003	Legno douglas fir per serramenti	0,045	m³	2.268,69	102,09
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>526,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	139,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>665,97</b>

**Articolo: VEN25-14.08.02.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.002.04]**

Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole a due o quattro battenti, anche ad ante ripiegabili: in compensato marino.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28

VEN25-PR-A.90.018.04	VE24_01CS.PR.Q01.013.005	Legno compensato marino per serramenti	0,045	m <sup>3</sup>	1.849,58	83,23
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	1,000	a corpo	109,30	109,30
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	10,90	10,90
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	4,000	h	1,22	4,88
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,100	l	27,50	2,75
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,200	l	29,98	6,00
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,100	l	13,23	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>507,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	134,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>642,11</b>

**Articolo: VEN25-14.08.03.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.003.00]**

Fornitura e posa in opera di scuretto interno alle finestre in compensato di legno duro (mogano o consimili) dello spessore di 5 mm, completo di telaio di abete dello spessore di 22 mm, di ferramenta di attacco, cerniere e saltarello con nasello montato su mostrina o placca fissata a vite.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.90.018.03	VE24_01CS.PR.Q01.013.003	Legno douglas fir per serramenti	0,010	m <sup>3</sup>	2.268,69	22,69
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR.Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	0,200	a corpo	109,30	21,86
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	1,000	h	1,22	1,22
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14

VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	320,00	6,40
VEN25-PR-A.35.12.bi	B.35.12.bi	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE	0,080	l	27,50	2,20
VEN25-PR-A.07.44.a	B.07.44.a	SMALTO AD ACQUA	0,160	l	29,98	4,80
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	0,080	l	13,23	1,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>189,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	50,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>239,98</b>

**Articolo: VEN25-14.08.04.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.004.00]**

Fornitura e posa in opera di fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e dipinto, completo di tassello per il giusto ancoraggio alle strutture, avente la parte fissa e la parte terminale ruotante al fine di permettere il bloccaggio degli oscuri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	320,00	3,20
VEN25-PR-A.90.020.00	VE24_01CS.PR. Q01.013.007.00	Fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e dipinto	1,000	cad	14,19	14,19
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	7,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,94</b>

**Articolo: VEN25-14.08.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.005.01]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 16 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,850	h	1,22	1,04
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m <sup>3</sup>	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.90.021.01	VE24_01CS.PR. Q01.013.008.01	Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 16 cm.	1,000	cad	728,79	728,79
					<b>TOTALE:</b>	<b>806,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.020,54</b>

**Articolo: VEN25-14.08.05.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.005.02]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 30 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,850	h	33,03	28,08
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,850	h	30,57	25,98
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,850	h	1,22	1,04
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m <sup>3</sup>	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.90.021.02	VE24_01CS.PR. Q01.013.008.02	Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 30 cm.	1,000	cad	884,96	884,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>962,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.218,09</b>

**Articolo: VEN25-14.08.05.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.005.03]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con ossatura in abete su pareti di spess. fino a 45 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,900	h	1,22	1,10

VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.90.021.03	VE24_01CS.PR. Q01.013.008.03	Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 45 cm.	1,000	cad	989,07	989,07
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.070,27</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.353,89</b>

**Articolo: VEN25-14.08.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F01.008.00]**

Restauro di finestre e portefinestre con qualsiasi tipo di apertura, in legno e/o legno e ferro, costituite da telaio fisso e ante apribili, da effettuarsi in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,020	h	3,06	0,06
VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,010	h	12,32	0,12
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98
VEN25-PR-A.90.018.02	VE24_01CS.PR. Q01.013.002	Legno di larice per serramenti	0,005	m³	2.028,91	10,14
VEN25-PR-A.90.019.00	VE24_01CS.PR. Q01.013.006.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato	0,030	a corpo	109,30	3,28
					<b>TOTALE:</b>	<b>150,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>190,19</b>

**Articolo: VEN25-14.09.01.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.001.01]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con diametro di 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	0,500	a corpo	3,57	1,79
VEN25-PR-A.90.032.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.01	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 10 cm	1,000	cad	21,18	21,18
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	0,310	m	8,70	2,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,06</b>

**Articolo: VEN25-14.09.01.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.001.02]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con diametro di 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	0,500	a corpo	3,57	1,79
VEN25-PR-A.90.032.02	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.02	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 12 cm	1,000	cad	23,25	23,25
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	0,380	m	8,70	3,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,45</b>

**Articolo: VEN25-14.09.01.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.001.03]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con diametro di 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	0,500	a corpo	3,57	1,79
VEN25-PR-A.90.032.03	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.03	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 14 cm	1,000	cad	27,88	27,88
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	0,440	m	8,70	3,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>46,97</b>

**Articolo: VEN25-14.09.01.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.001.04]**

Fornitura e posa in opera di vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti: con diametro di 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	0,500	a corpo	3,57	1,79
VEN25-PR-A.90.032.04	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.04	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 18 cm	1,000	cad	40,00	40,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	0,570	m	8,70	4,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,73</b>

**Articolo: VEN25-14.09.02.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.002.00]**

Fornitura e posa in opera di vetri trasparenti tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,100	h	34,94	3,49
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	0,500	a corpo	3,57	1,79
VEN25-PR-A.90.033.00	VE24_01CS.PR. Q01.015.002.00	Vetri trasparenti tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature.	1,000	cad	15,37	15,37
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	1,000	m	8,70	8,70
<b>TOTALE:</b>						<b>29,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,30</b>

**Articolo: VEN25-14.09.03.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.003.00]**

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro soffiato, su telaio esistente di finestra, compreso il fissaggio e la sigillatura.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.034.00	VE24_01CS.PR. Q01.015.003.00	Lastre di vetro soffiato	1,000	m²	212,69	212,69
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>253,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	67,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>321,28</b>

**Articolo: VEN25-14.09.04.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.004.01]**

Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati: per vetri con diametro di 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.035.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.004.01	Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 10 cm	1,000	m²	2.598,82	2.598,82
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>2.653,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	703,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.356,31</b>

**Articolo: VEN25-14.09.04.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.004.02]**

Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati: per vetri con diametro di 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.035.02	VE24_01CS.PR. Q01.015.004.02	Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 12 cm	1,000	m²	2.062,90	2.062,90
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>2.117,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	561,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.678,37</b>

**Articolo: VEN25-14.09.04.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.004.03]**

Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati: per vetri con diametro di 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.035.03	VE24_01CS.PR. Q01.015.004.03	Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 14 cm	1,000	m²	1.810,71	1.810,71
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>1.865,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	494,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.359,35</b>

**Articolo: VEN25-14.09.04.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.004.04]**

Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati: per vetri con diametro di 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.035.04	VE24_01CS.PR. Q01.015.004.04	Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 18 cm	1,000	m²	1.572,30	1.572,30
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>1.626,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	431,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.057,76</b>

**Articolo: VEN25-14.09.05.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.005.00]**

Fornitura e posa in opera di vetrata piombata con vetri soffiati ad ottagono, bianchi o colorati.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,700	h	34,94	24,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.036.00	VE24_01CS.PR. Q01.015.005.00	Vetri colorati tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature.	1,000	m²	254,46	254,46
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.90.037.02	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.02	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 12 x int. 4 x 1000	8,000	m	13,30	106,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>415,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	110,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>525,29</b>

**Articolo: VEN25-14.09.06.01 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.006.01]**

Restauro di vetrate piombate con vetri a rullo, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte: per vetri con diametro di 10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	3,000	h	34,94	104,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.032.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.01	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 10 cm	3,000	cad	21,18	63,54
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	20,000	m	8,70	174,00
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>440,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	116,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>556,65</b>

**Articolo: VEN25-14.09.06.02 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.006.02]**

Restauro di vetrate piombate con vetri a rullo, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte: per vetri con diametro di 12 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,800	h	34,94	97,83
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,800	h	30,57	85,60
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.032.02	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.02	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 12 cm	3,000	cad	23,25	69,75
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	17,000	m	8,70	147,90
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>407,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	107,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>514,92</b>

**Articolo: VEN25-14.09.06.03 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.006.03]**

Restauro di vetrate piombate con vetri a rullo, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte: per vetri con diametro di 14 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,600	h	34,94	90,84
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,600	h	30,57	79,48
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.032.03	VE24_01CS.PR. Q01.015.001.03	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 14 cm	3,000	cad	27,88	83,64
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR. Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	15,000	m	8,70	130,50
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>390,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	103,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>493,89</b>

**Articolo: VEN25-14.09.06.04 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.006.04]**

Restauro di vetrate piombate con vetri a rullo, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte: per vetri con diametro di 18 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,400	h	34,94	83,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,400	h	30,57	73,37
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57

VEN25-PR-A.90.032.04	VE24_01CS.PR.Q01.015.001.04	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 18 cm	3,000	cad	40,00	120,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR.Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	11,000	m	8,70	95,70
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>378,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	100,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>479,31</b>

**Articolo: VEN25-14.09.07.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.F03.007.00]**

Restauro di vetrate piombate con vetri ad ottagono, esclusa la revisione del telaio ligneo da valutarsi a parte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,000	h	34,94	69,88
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.20.019.21	VE24_01CS.AT.P 01.004.023	Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista	1,000	a corpo	3,57	3,57
VEN25-PR-A.90.032.04	VE24_01CS.PR.Q01.015.001.04	Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 18 cm	4,000	cad	40,00	160,00
VEN25-PR-A.90.037.01	VE24_01CS.PR.Q01.015.006.01	Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000	11,000	m	8,70	95,70
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	5,000	l	0,48	2,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>392,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	104,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>496,75</b>

**Articolo: VEN25-14.10.01.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.G01.001.00]**

Fornitura e posa in opera di tubi terminali in ghisa, del diametro di 100 mm e lunghezza 2,00 m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-PR-A.90.026.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.009.00	Tubo pluviale discendente per grondaia in ghisa, Curvo, lunghezza cm 200 x diametro mm 80, DN mm 70.	1,000	cad	184,50	184,50
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40



VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,035	a corpo	24,63	0,86
					<b>TOTALE:</b>	<b>206,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>261,60</b>

**Articolo: VEN25-14.11.01.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.H01.003.00]**

Fornitura e posa in opera di paratia in acciaio inox, completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, realizzata su disegno esecutivo in relazione al contesto esistente.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,120	kg	22,98	2,76
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
VEN25-PR-A.90.027.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.010.00	Paratia in acciaio inox, completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio	1,000	m²	980,00	980,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.448,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.831,94</b>

**Articolo: VEN25-14.11.02.00 [VE24\_02CS.PR.Q03.H01.004.00]**

Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio inox montata su cardini da un solo lato completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, sistema di chiusura regolabile, realizzata su disegno esecutivo in relazione al contesto esistente.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,500	h	33,03	214,70
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,500	h	30,57	198,71
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00

VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-A.90.085.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.033.00	Malta epossidica strutturale bicomponente	0,120	kg	22,98	2,76
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
VEN25-PR-A.90.028.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.011.00	Paratia mobile in acciaio inox montata su cardini da un solo lato completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, sistema di chiusura regolabile	1,000	m²	1.100,00	1.100,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.599,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2.023,97</b>

**Articolo: VEN25-14.12.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.001.00]**

Smontaggio di muratura a mano di qualsiasi tipo, natura e consistenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,200	h	33,03	72,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,200	h	30,57	67,25
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P01.008.006.01	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,600	m³	7,80	12,48
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,200	h	5,35	1,07
VEN25-AT.20.020.01	VE24_01CS.AT.P01.005.004.01	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,200	h	10,71	2,14
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,200	h	57,19	11,44
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,120	a viaggio	180,00	21,60
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,200	t	16,00	19,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>229,65</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>290,51</b>

**Articolo: VEN25-14.12.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.002.00]**

Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a cuci-scuci

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,000	m³	7,80	7,80
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,200	h	5,35	1,07
VEN25-AT.20.020.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,200	h	10,71	2,14
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,200	h	57,19	11,44
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,200	t	16,00	19,20
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^a g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	1,000	m² x gg	2,85	2,85
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	455,000	cad	0,63	286,65
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	400,000	kg	0,20	80,00
<b>TOTALE:</b>						<b>806,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	213,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.020,59</b>

**Articolo: VEN25-14.12.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.003.00]**

Rifacimento superficiale muratura a scuci-cuci per spessore ad una testa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,720	h	33,03	23,78

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,720	h	30,57	22,01
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,300	m³	7,80	2,34
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	6,000	m²	10,90	65,40
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,060	h	5,35	0,32
VEN25-AT.20.020.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,060	h	10,71	0,64
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,060	h	57,19	3,43
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,156	t	16,00	2,50
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	0,130	a corpo	8,70	1,13
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^a g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	0,130	m² x gg	2,85	0,37
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,130	a corpo	2,14	0,28
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	41,000	cad	1,37	56,17
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	15,600	kg	0,20	3,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>186,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	49,53
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>236,42</b>

**Articolo: VEN25-14.12.04.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.004.00]**

Riprese di muratura di qualsiasi spessore a scuci-cuci con mattoni vecchi a mano tradizionali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,000	h	33,03	396,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	12,000	h	30,57	366,84
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,000	m³	7,80	7,80
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e	2,000	m²	10,90	21,80

	<b>01.005.016.00</b>	mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni				
<b>VEN25-AT.20.029.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03</b>	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,200	h	5,35	1,07
<b>VEN25-AT.20.020.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01</b>	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,200	h	10,71	2,14
<b>VEN25-AT.20.021.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,200	h	57,19	11,44
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	1,000	a viaggio	180,00	180,00
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,200	t	16,00	19,20
<b>VEN25-AT.20.041.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00</b>	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
<b>VEN25-AT.20.040.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02</b>	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^a g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	1,000	m² x gg	2,85	2,85
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.04.65.d</b>	<b>B.04.65.d</b>	MATTONI DI RECUPERO	455,000	cad	1,37	623,35
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,250	m³	331,20	82,80
<b>VEN25-PR-B.10.006.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00</b>	Malta idraulica tipo Ruredil M25	95,000	kg	0,20	19,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.745,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	462,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.208,04</b>

**Articolo: VEN25-14.12.05.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.005.00]**

Riprese di muratura di qualsiasi spessore a cavallo di fessure strutturali per pareti con decorazioni, che impediscono l'intervento da ambo i lati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,720	h	33,03	23,78
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,720	h	30,57	22,01
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,300	m³	7,80	2,34
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	6,000	m²	10,90	65,40
<b>VEN25-AT.20.029.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03</b>	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	0,060	h	5,35	0,32

VEN25-AT.20.020.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,060	h	10,71	0,64
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,060	h	57,19	3,43
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,156	t	16,00	2,50
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	0,130	a corpo	8,70	1,13
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	0,130	m² x gg	2,85	0,37
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	118,000	cad	1,37	161,66
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	105,000	kg	0,20	21,00
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m³	331,20	33,12
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	0,200	h	2,55	0,51
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.087.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.036.00	Miscela fluida di malta con sospensioni colloidali	0,100	m³	183,37	18,34
VEN25-AT.20.037.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.024.00	Sistema per taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità costituito da un apparecchio trasfusore, tubopress, in cellulosa pressata	0,100	m	32,60	3,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>367,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	97,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>465,48</b>

**Articolo: VEN25-14.12.06.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.006.00]**

Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature interne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di	0,600	m²	10,90	6,54

		ponte: fino a 30 giorni				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,350	a corpo	2,14	0,75
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	105,000	kg	0,20	21,00
VEN25-PR-A.90.003.00	VE24_01CS.PR. Q01.003.005.01	Tavelle: liscie misure varie	0,700	m²	19,00	13,30
<b>TOTALE:</b>						<b>59,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>75,05</b>

**Articolo: VEN25-14.12.07.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.007.00]**

Rincocciatura e appiombatura di vecchie murature esterne

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,350	a corpo	2,14	0,75
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	105,000	kg	0,20	21,00
VEN25-PR-A.90.003.00	VE24_01CS.PR. Q01.003.005.01	Tavelle: liscie misure varie	0,700	m²	19,00	13,30
<b>TOTALE:</b>						<b>52,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,78</b>

**Articolo: VEN25-14.12.08.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.008.00]**

Rifacimento di cornice costituita da mattoni vecchi realizzati sagomati a toro, non particolarmente complessi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,200	h	40,90	8,18
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,050	m³	331,20	16,56
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	4,000	kg	2,33	9,32
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	20,000	kg	0,20	4,00
VEN25-PR-A.04.65.d	B.04.65.d	MATTONI DI RECUPERO	5,000	cad	1,37	6,85
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	1,500	kg	8,25	12,38
<b>TOTALE:</b>						<b>179,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>226,90</b>

**Articolo: VEN25-14.12.09.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.009.00]**

Ripristino di stuccatura dei giunti nelle murature a vista caotiche o incoerenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,150	m³	331,20	49,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	25,000	kg	0,20	5,00
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31



		<b>TOTALE:</b>	<b>116,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	30,92
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>147,61</b>

**Articolo: VEN25-14.12.10.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.010.00]**

Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessure delle murature faccia a vista in pietra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m³	331,20	33,12
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
		<b>TOTALE:</b>				<b>84,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		22,36
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>106,75</b>

**Articolo: VEN25-14.12.11.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B02.011.00]**

Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessure delle murature faccia a vista, in mattoni

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,150	m³	331,20	49,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>105,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>133,96</b>

**Articolo: VEN25-14.13.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B06.004.00]**

Ricostruzione completa di comignolo in muratura di mattoni pieni intonacata, cappello in muratura e tegole o con lastre di pietra naturale, dimensioni massime 50x50x120.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,300	m³	13,60	4,08
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,300	m³	7,80	2,34
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	70,000	cad	0,63	44,10
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m³	331,20	33,12
VEN25-PR-B.01.03.00	C.01.03.00	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO	72,000	kg	0,24	17,28
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	8,000	kg	0,27	2,16
VEN25-PR-A.90.007.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.02	Conci in pietra naturale sbazzata: in bianco Apricena	0,040	m³	2.683,00	107,32
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	1,300	h	5,35	6,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>330,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>418,42</b>

**Articolo: VEN25-14.13.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.B06.005.00]**

Ricostruzione parziale di comignolo in muratura di mattoni pieni, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,300	m³	13,60	4,08
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,300	m³	7,80	2,34
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	35,000	cad	0,63	22,05
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m³	331,20	33,12
VEN25-PR-B.01.03.00	C.01.03.00	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO	36,000	kg	0,24	8,64
VEN25-PR-B.01.01.b	C.01.01.b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture	4,000	kg	0,27	1,08
VEN25-PR-A.90.007.01	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.02	Conci in pietra naturale sbazzata: in bianco Apricena	0,040	m³	2.683,00	107,32
VEN25-AT.20.029.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.03	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN	1,300	h	5,35	6,96
VEN25-PR-A.18.24.b	B.18.24.b	IDROPITTURA AI SILICATI DI POTASSIO FOTOCATALITICO Colore bianco	2,500	l	23,76	59,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>358,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	94,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>453,38</b>

**Articolo: VEN25-14.14.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.D05.006.00]**

Esecuzione di scialbo ad una o più mani per le parti dilavate e di usura dell'intonaco e su quelle di nuova esecuzione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,150	m²	10,90	1,64
VEN25-PR-A.90.043.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.016.00	Pigmenti	0,020	kg	20,00	0,40
VEN25-PR-A.90.070.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.014.00	Calce idraulica stagionata (Sant Astier)	0,250	kg	10,84	2,71

VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	0,050	kg	12,91	0,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,80</b>

**Articolo: VEN25-14.14.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.D05.007.00]**

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica nei casi di decoesione, disgregazione e polverizzazione per restituire compattezza al materiale originale mediante resina acrilica

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,250	h	34,94	43,68
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,250	m²	10,90	2,73
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	2,000	kg	12,91	25,82
VEN25-PR-A.90.073.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.018.00	Carta giapponese	0,500	kg	3,00	1,50
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	1,000	l	8,84	8,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>84,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,52
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,51</b>

**Articolo: VEN25-14.14.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.D05.008.00]**

Reintegrazioni del disegno originale, dove sono appena visibili tracce dell'impressione della decorazione pittorica originale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	3,500	h	34,94	122,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,050	m³	13,60	0,68

		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	1,000	kg	12,91	12,91
VEN25-PR-A.90.064.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.004.00	Acrylic IC 15 al 5% in acqua	2,500	kg	6,70	16,75
VEN25-PR-A.18.36.00	B.18.36.00	PITTURA A LATTE DI CALCE	1,000	l	2,85	2,85
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>209,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,47</b>

**Articolo: VEN25-14.15.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E01.001.00]**

Intonaco completo a calce spessore cm. 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-PR-A.90.084.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.032.00	Malta di calce speciale "LAFARGE"	10,000	kg	3,57	35,70
VEN25-PR-A.90.001.01	VE24_01CS.PR. Q01.001.001	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,024	m³	49,50	1,19
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
<b>TOTALE:</b>						<b>65,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,41

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,11
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.15.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E01.002.00]**

Formazione di intonaco a calce dello spessore medio di cm. 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,050	m³	331,20	16,56
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
TOTALE:						68,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,07

**Articolo: VEN25-14.15.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E01.003.00]**

Formazione di intonaco deumidificante su muri umidi e salini

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-PR-B.10.005.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.011.00	Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro	28,000	kg	1,68	47,04
TOTALE:						74,89

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	19,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		94,74

**Articolo: VEN25-14.16.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E05.001.00]**

Smontaggio a mano di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni o in pietra

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,322	m <sup>3</sup>	13,60	4,38
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,540	t	16,00	8,64
VEN25-AT.20.029.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.015.01	Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 2 kN	0,200	h	3,35	0,67
VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,200	h	12,32	2,46
TOTALE:						56,88
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			15,07
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,95

**Articolo: VEN25-14.16.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E05.002.00]**

Rimontaggio di pavimenti in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m <sup>3</sup>	13,60	2,72
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	43,700	kg	0,20	8,74
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	331,20	33,12
VEN25-PR-A.90.090.00	VE24_03CS.PR.	Pigmenti	0,800	kg	18,13	14,50

	<b>Q01.018.043.00</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	0,200	kg	29,50	5,90
<b>TOTALE:</b>						<b>95,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>120,68</b>

**Articolo: VEN25-14.16.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E05.003.00]**

Trattamento del pavimento in cotto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-PR-A.90.063.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.001.00</b>	Acido ossalico	1,000	kg	5,71	5,71
<b>VEN25-PR-A.19.41.h</b>	<b>B.19.41.h</b>	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
<b>VEN25-AT.20.025.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.009.00</b>	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	0,050	h	44,36	2,22
<b>VEN25-PR-A.35.12.ar</b>	<b>B.35.12.ar</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	0,250	l	7,35	1,84
<b>VEN25-PR-A.90.042.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.016.009.04</b>	Cera per pavimenti	0,100	l	4,75	0,48
<b>VEN25-PR-A.90.105.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.061.00</b>	Solvente da definire	0,100	kg	6,21	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>27,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,19</b>

**Articolo: VEN25-14.16.04.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E05.004.00]**

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cotto ad integrazione del pavimento smontato e rimontato di forma e dimensioni uguale all'originale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere	0,050	a viaggio	180,00	9,00



	<b>01.008.005.12</b>	compreso				
<b>VEN25-PR-A.90.065.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.005.00</b>	Adesivo cementizio ad alte prestazioni (tipo Keraflex Mapei)	5,000	kg	0,84	4,20
<b>VEN25-PR-A.18.02.d</b>	<b>B.18.02.d</b>	STUCCHI Stucco in polvere cementizio	0,600	kg	3,14	1,88
<b>VEN25-PR-A.19.41.h</b>	<b>B.19.41.h</b>	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-AT.20.019.05</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.005</b>	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	1,000	a corpo	9,79	9,79
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
<b>VEN25-PR-A.90.016.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.012.001.00</b>	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI- Piastrelle in COTTO FIORENTINO (produzione zona Impruneta), dimensioni 40x40	1,000	m²	69,44	69,44
<b>TOTALE:</b>						<b>122,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,56</b>

**Articolo: VEN25-14.17.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E07.001.00]**

Consolidamento strutturale di elementi lapidei (mensole, capitelli, architravi, colonne )

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,750	h	30,57	22,93
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m³	13,60	2,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
<b>VEN25-PR-A.90.067.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.008.00</b>	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	0,760	kg	8,25	6,27
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	1,000	kg	29,50	29,50
<b>VEN25-PR-A.90.014.10</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.011.017</b>	Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)	0,100	q	21,40	2,14
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,500	h	3,10	1,55
<b>VEN25-PR-A.90.104.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.060.00</b>	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	0,150	l	8,57	1,29
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90

		<b>TOTALE:</b>	<b>110,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	29,25
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>139,64</b>

**Articolo: VEN25-14.17.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.E07.002.00]**

Rimozione e recupero di elementi lapidei in genere, quali contorni di aperture, banchine, gradini in pietra (anche a sbalzo) etc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m <sup>3</sup>	13,60	3,40
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m <sup>2</sup>	10,90	21,80
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,480	t	16,00	7,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,10</b>

**Articolo: VEN25-14.18.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.001.00]**

Rimozione, dagli strati superficiali, di depositi incoerenti e poco coerenti (particellato atmosferico, efflorescenze saline, ragnatele) realizzata "a secco"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m <sup>2</sup>	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68

		<b>TOTALE:</b>	<b>11,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	2,97
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,18</b>

**Articolo: VEN25-14.18.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.002.00]**

Rimozione meccanica "a secco" di depositi superficiali parzialmente aderenti e di una certa coerenza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	1,000	a corpo	9,79	9,79
VEN25-PR-A.90.076.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.021.00	Detergente anionico (Tween 20 )	0,150	l	24,83	3,72
VEN25-PR-A.90.103.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.059.00	Soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810 - 101)	0,200	l	27,34	5,47
VEN25-PR-A.90.102.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.058.00	Soluzione ad azione tensioattiva battericida (Neo Desogen)	0,250	l	6,01	1,50
		<b>TOTALE:</b>				<b>36,14</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	9,58
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>45,72</b>

**Articolo: VEN25-14.18.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.003.00]**

Trattamento disinfestante di organismi biodeteriogeni autotrofi (muschi, patine e pellicole algali, incrostazioni di licheni)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	1,000	l	0,48	0,48
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45

VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-PR-A.90.103.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.059.00	Soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810 - 101)	0,200	l	27,34	5,47
VEN25-AT.20.019.19	VE24_01CS.AT.P 01.004.021	Bisturi, scopette, nebulizzatori manuali e materiale d'uso	1,000	a corpo	0,56	0,56
VEN25-PR-A.90.068.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.012.00	Benzalconio cloruro	0,350	kg	17,24	6,03
VEN25-PR-A.90.069.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.013.00	Biocida Algophase	0,300	l	27,39	8,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,85</b>

**Articolo: VEN25-14.18.04.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.004.00]**

Rimozione di organismi biodeteriogeni precedentemente trattati mediante l'impiego di un detergente biocida

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,350	h	34,94	12,23
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	4,000	l	0,48	1,92
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-A.90.076.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.021.00	Detergente anionico (Tween 20 )	0,500	l	24,83	12,42
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,79</b>

**Articolo: VEN25-14.18.05.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.005.00]**

Preconsolidamento di porzioni di intonaco decorato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-A.90.104.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	1,000	l	8,57	8,57
VEN25-PR-A.90.089.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.042.00	Pellicola trasparente	3,000	m	3,30	9,90
VEN25-PR-A.90.101.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.057.00	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	0,900	kg	32,61	29,35
VEN25-PR-A.90.073.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.018.00	Carta giapponese	0,100	kg	3,00	0,30
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>77,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,09</b>

**Articolo: VEN25-14.18.06.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.006.00]**

Descialbo e/o rimozione degli strati di tinta o di intonachino di piccolo spessore (fino a 5 mm )

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,300	h	34,94	45,42
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51

	<b>01.004.004</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.06</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.006</b>	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>70,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,21</b>

**Articolo: VEN25-14.18.07.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.007.00]**

Descialbo di strati di tinteggiature soprammesse all'intonaco originale mediante microsabbatura tangenziale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,300	h	34,94	45,42
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-AT.20.019.04</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.004</b>	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-AT.20.031.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.017.00</b>	Nolo attrezzatura sistema Jos	0,400	h	25,50	10,20
<b>VEN25-PR-A.19.41.h</b>	<b>B.19.41.h</b>	ACQUA DEIONIZZATA	2,000	l	0,48	0,96
<b>VEN25-PR-A.90.091.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00</b>	Polvere di quarzo	1,000	kg	0,94	0,94
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>82,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>104,77</b>

**Articolo: VEN25-14.18.08.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.008.00]**

Eventuale rifinitura del descialbo, precedentemente eseguito con metodi manuali

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,000	h	34,94	69,88
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	4,000	l	0,48	1,92
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.19.41.o	B.19.41.o	BICARBONATO DI AMMONIO IN POLVERE SOLUBILE	1,250	kg	3,46	4,33
VEN25-AT.20.019.01	VE24_01CS.AT.P 01.004.001	Impacchi, materiale d'uso	1,000	a corpo	0,48	0,48
<b>TOTALE:</b>					<b>101,40</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>128,27</b>	

**Articolo: VEN25-14.18.09.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.009.00]**

Rimozione meccanica con strumenti di precisione (miniscalpelli al widia, bisturi, microtrapani)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,750	h	34,94	26,21
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	10,90	10,90
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	2,500	kg	1,32	3,30
<b>TOTALE:</b>					<b>43,40</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>54,90</b>	

**Articolo: VEN25-14.18.10.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.010.00]**

Rimozione dei rappezzi cementizi con l'aiuto di mezzi meccanici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98

VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m <sup>2</sup>	10,90	10,90
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,250	a corpo	9,79	2,45
VEN25-AT.20.019.15	VE24_01CS.AT.P 01.004.015	Nolo di strumento laser per microdemolizioni e rimozioni superficiali	0,150	h	26,00	3,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>43,29</b>

**Articolo: VEN25-14.18.11.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.011.00]**

Stuccatura di fessure diffuse e/o esecuzione di intonaco di superficie nella lacune con malta avente caratteristiche di tessitura ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,450	h	34,94	15,72
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m <sup>2</sup>	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	11,400	kg	1,32	15,05
VEN25-PR-A.90.001.01	VE24_01CS.PR. Q01.001.001	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,012	m <sup>3</sup>	49,50	0,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,20</b>



**Articolo: VEN25-14.18.12.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.012.00]**

Stonacatura selettiva di pareti con intonaci antichi a calce da eseguirsi su superfici verticali o orizzontali, rette o curve

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,036	t	16,00	0,58
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,77</b>

**Articolo: VEN25-14.18.13.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.013.00]**

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco fra di loro ed al supporto murario mediante infiltrazione di sostanze riempitive

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	10,000	kg	1,32	13,20
VEN25-PR-A.90.087.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.036.00	Miscela fluida di malta con sospensioni colloidali	0,050	m³	183,37	9,17
VEN25-PR-A.90.083.00	VE24_03CS.PR.	Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit	1,200	kg	15,07	18,08

	<b>Q01.018.031.00</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.101.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.057.00</b>	Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70	0,800	kg	32,61	26,09
<b>VEN25-AT.20.019.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.003</b>	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>119,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,75</b>

**Articolo: VEN25-14.18.14.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.014.00]**

Reintegrazione di lacune dell'intonachino superficiale non decorato mediante applicazione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	1,000	m²	10,90	10,90
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.044.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.016.017.00</b>	Intonachino minerale compatto	2,000	kg	5,30	10,60
<b>TOTALE:</b>						<b>54,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,88</b>

**Articolo: VEN25-14.18.15.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.015.00]**

Stonacatura selettiva con ripresa di intonaco a calce in ragione del 30%

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,500	m²	10,90	5,45

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,036	t	16,00	0,58
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,100	m <sup>3</sup>	331,20	33,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,67</b>

**Articolo: VEN25-14.18.16.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.016.00]**

Restauro completo di volte e pareti interne non decorate

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,300	h	34,94	45,42
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m <sup>2</sup>	10,90	21,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.031.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.017.00	Nolo attrezzatura sistema Jos	0,800	h	25,50	20,40
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	1,000	a corpo	9,79	9,79
VEN25-PR-A.90.091.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00	Polvere di quarzo	2,000	kg	0,94	1,88
VEN25-PR-A.90.083.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.031.00	Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit	1,250	kg	15,07	18,84
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	2,500	kg	1,32	3,30
VEN25-PR-B.10.001.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.005.00	Grassello di calce	0,070	m <sup>3</sup>	266,80	18,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,59</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	37,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>180,38</b>

**Articolo: VEN25-14.18.17.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L01.017.00]**

Restauro pareti con affreschi architettonici interne con descialbatura completa degli strati sovrammessi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	5,000	h	34,94	174,70
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	3,000	m²	10,90	32,70
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.90.095.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.050.00	Resina acrilica	2,000	kg	12,91	25,82
VEN25-AT.20.019.19	VE24_01CS.AT.P 01.004.021	Bisturi, scopette, nebulizzatori manuali e materiale d'uso	1,000	a corpo	0,56	0,56
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.041.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.007.00	Colori ad acquarello - tubetto	10,000	cad	3,35	33,50
VEN25-PR-B.01.06.00	C.01.06.00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	5,000	kg	1,06	5,30
<b>TOTALE:</b>						<b>275,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,03
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>348,60</b>

**Articolo: VEN25-14.19.01.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L02.001.00]**

Rimozione meccanica (con tenaglie, miniscalpelli al widia, trapani con punte al widia, bisturi)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,250	h	40,90	10,23
<b>TOTALE:</b>						<b>28,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,50</b>

**Articolo: VEN25-14.19.02.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L02.002.00]**

Estrazione di sali solubili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,800	h	34,94	27,95
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.19.41.q	B.19.41.q	POLPA DI CELLULOSA	1,500	kg	3,70	5,55
VEN25-PR-A.90.100.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.056.00	Sepiolite	2,000	kg	1,58	3,16
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>41,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,02</b>

**Articolo: VEN25-14.19.03.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L02.003.00]**

Consolidamento delle lesioni di profondità fra gli strati preparatori e fra questi ed il supporto murario, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	2,000	h	34,94	69,88
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	9,500	kg	1,32	12,54

VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.19.41.h	B.19.41.h	ACQUA DEIONIZZATA	3,000	l	0,48	1,44
VEN25-PR-A.90.073.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.018.00	Carta giapponese	1,000	kg	3,00	3,00
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P 01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,000	m²	10,90	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>162,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	43,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>205,51</b>

**Articolo: VEN25-14.19.04.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L02.004.00]**

Stuccatura di fondo mediante malte prive di sostanze dannose

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	19,000	kg	0,20	3,80
VEN25-PR-B.10.012.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.019.00	Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)	14,000	kg	1,32	18,48
VEN25-PR-A.04.65.b	B.04.65.b	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA	3,000	cad	2,33	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>67,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>84,96</b>

**Articolo: VEN25-14.19.05.00 [VE24\_03CS.PR.Q03.L02.005.00]**

Restauro conservativo delle lacune presenti all'interno di superfici decorate mediante riempimento di vuoti della struttura muraria rimasta a facciavista

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	19,000	kg	0,20	3,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,010	m³	342,00	3,42
VEN25-PR-A.90.074.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.019.00	Coccio pesto	3,000	kg	2,66	7,98
					<b>TOTALE:</b>	<b>46,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,87</b>

**Articolo: VEN25-14.20.01.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.005.00]**

Rimozione d'opera di travi in ferro e profilati di qualsiasi sezione, formanti la struttura portante di ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,001	h	33,03	0,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,030	a corpo	2,14	0,06
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.027.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.012.00	Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità di taglio fino a 80 cm e spessore fino a 8 mm, su murature di media compattezza. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza	0,005	h	6,45	0,03
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	0,005	a corpo	8,70	0,04
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,001	t	0,00	0,00
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,001	h	174,00	0,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,22</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>2,81</b>

**Articolo: VEN25-14.20.02.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.006.00]**

Rimozione d'opera di travi in legno, formanti la struttura di ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,500	a corpo	2,14	3,21
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	320,00	32,00
VEN25-AT.20.027.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.012.00	Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità di taglio fino a 80 cm e spessore fino a 8 mm, su murature di media compattezza. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza	0,250	h	6,45	1,61
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,100	h	3,10	0,31
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,050	h	174,00	8,70
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,150	t	85,00	12,75
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,100	h	40,17	4,02
<b>TOTALE:</b>						<b>116,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>147,73</b>

**Articolo: VEN25-14.20.03.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.007.00]**

Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio di ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07



VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,050	h	40,17	2,01
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,020	t	85,00	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,99</b>

**Articolo: VEN25-14.20.04.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.008.00]**

Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma e dimensione.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,020	a corpo	2,14	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.027.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.012.00	Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità di taglio fino a 80 cm e spessore fino a 8 mm, su murature di media compattezza. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza	0,005	h	6,45	0,03
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,001	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,48</b>

**Articolo: VEN25-14.20.05.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.009.00]**

Rimozione di arpesi di rame, ferro od altro materiale. Sono compresi nell'intervento l'asporto del legante, la pulizia delle sedi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere	0,010	a viaggio	180,00	1,80

	<b>01.008.005.12</b>	compreso				
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
<b>VEN25-PR-A.97.01.h</b>	<b>B.97.01.h</b>	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,001	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,13
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,18</b>

**Articolo: VEN25-14.20.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.010.00]**

Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
<b>VEN25-PR-A.97.01.h</b>	<b>B.97.01.h</b>	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,001	t	0,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,65</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.01]**

Rimozione accurata di pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,350	m <sup>3</sup>	13,60	4,76
<b>VEN25-AT.20.021.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,120	h	12,32	1,48

	<b>01.005.005.01</b>					
<b>VEN25-AT.20.020.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02</b>	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,120	h	12,41	1,49
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,91
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,16</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.02]**

Rimozione accurata di pavimentazione di carriera o salizzoni a "spina di pesce".

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,350	m³	13,60	4,76
<b>VEN25-AT.20.021.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,120	h	12,32	1,48
<b>VEN25-AT.20.020.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02</b>	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,120	h	12,41	1,49
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,22
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,66</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.03]**

Rimozione accurata di pavimentazione di carriera pesante da 40 cm² ed oltre.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,450	h	30,57	13,76
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,450	h	27,33	12,30
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40

VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m³	13,60	6,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,140	h	12,32	1,72
VEN25-AT.20.020.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,140	h	12,41	1,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,288	t	16,00	4,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,10
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,84</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.04]**

Rimozione accurata di macigni a corso retto per quantità inferiore a 1 mq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,600	h	27,33	16,40
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,350	m³	13,60	4,76
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,120	h	12,32	1,48
VEN25-AT.20.020.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,120	h	12,41	1,49
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>62,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,21</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.05]**

Rimozione accurata di salizzoni a "spina di pesce" per quantità inferiore a 1 mq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,350	m³	13,60	4,76
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,120	h	12,32	1,48
VEN25-AT.20.020.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,120	h	12,41	1,49
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>76,33</b>

**Articolo: VEN25-14.20.07.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.06]**

Rimozione accurata di carriera pesante per quantità inferiore a 1 mq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,400	h	34,94	13,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m³	13,60	6,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,140	h	12,32	1,72
VEN25-AT.20.020.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,140	h	12,41	1,74
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,288	t	16,00	4,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,86

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						80,50
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.20.07.07 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.011.07]**

Rimozione accurata di masselli in cls.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,200	a corpo	2,14	0,43
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,300	m <sup>3</sup>	13,60	4,08
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
TOTALE:						29,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,77
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						37,09

**Articolo: VEN25-14.20.08.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.013.01]**

Rimozione accurata di colonnine in marmo o pietra, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione di parapetti di rive o ponti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,300	m <sup>3</sup>	13,60	4,08
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,150	h	6,32	0,95
TOTALE:						32,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						40,97

**Articolo: VEN25-14.20.08.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.013.02]**

Rimozione accurata di colonnine in metallo, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione di parapetti di rive o ponti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,200	h	34,94	6,99
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m³	13,60	2,04
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,500	a corpo	9,79	4,90
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,150	h	6,32	0,95
<b>TOTALE:</b>						<b>25,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,52</b>

**Articolo: VEN25-14.20.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.015.01]**

Demolizione di pile di appoggio dei ponti in legno. Sono compresi nell'intervento l'estrazione dei pali- fino a due pile.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,000	m³	9,75	9,75
VEN25-AT.20.003.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.013.01	Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo	0,500	h	93,73	46,87
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,150	a viaggio	320,00	48,00
VEN25-AT.20.020.03	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.03	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,400	h	12,97	5,19
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,400	h	57,19	22,88
VEN25-AT.20.027.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.012.00	Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità di taglio fino a 80 cm e spessore fino a 8 mm, su murature di media compattezza. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia	0,500	h	6,45	3,23

		elettrica, escluso operatore e personale di assistenza				
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,200	t	16,00	19,20
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,010	t	85,00	0,85
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,350	h	174,00	60,90
VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^a g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo	4,000	m² x gg	2,85	11,40
<b>TOTALE:</b>						<b>327,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	86,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>414,79</b>

**Articolo: VEN25-14.20.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.015.02]**

Demolizione di pile di appoggio dei ponti in legno. Sono compresi nell'intervento l'estrazione dei pali- fino a due pile.- oltre due pile.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,000	m³	9,75	9,75
VEN25-AT.20.003.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.013.01	Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo	0,400	h	93,73	37,49
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,150	a viaggio	320,00	48,00
VEN25-AT.20.020.03	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.03	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	0,400	h	12,97	5,19
VEN25-AT.20.021.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.02	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar	0,400	h	57,19	22,88
VEN25-AT.20.027.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.012.00	Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità di taglio fino a 80 cm e spessore fino a 8 mm, su murature di media compattezza. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza	0,500	h	6,45	3,23
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	1,200	t	16,00	19,20
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,010	t	85,00	0,85
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,250	h	174,00	43,50



VEN25-AT.20.041.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.028.00	Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili	1,000	a corpo	8,70	8,70
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^a g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo	4,000	m² x gg	2,85	11,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>292,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>369,42</b>

**Articolo: VEN25-14.20.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.018.01]**

Demolizione con mezzi meccanici di pavimentazioni stradali in centro storico superficie inferiore a 50 mq.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.004.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.014.01	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo	0,040	h	116,53	4,66
VEN25-AT.20.015.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.017.00	Nolo di miniescavatore con potenza 20 kW dotato di bocciarda rotante/fresa con operatore	0,050	h	65,83	3,29
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
VEN25-PR-A.97.01.b	B.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	18,46	1,00
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,74</b>

**Articolo: VEN25-14.20.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.018.02]**

Demolizione con mezzi meccanici di gradini di ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.004.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.014.01	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo	0,040	h	116,53	4,66
VEN25-AT.20.016.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.018.00	Nolo di bocciarda rotante/fresa manuale a freddo	0,200	h	12,20	2,44
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99

	<b>01.003.015.01</b>					
<b>VEN25-PR-A.97.01.b</b>	<b>B.97.01.b</b>	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	0,054	t	18,46	1,00
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,98</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>34,13</b>

**Articolo: VEN25-14.20.11.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.020.00]**

Demolizione di lastre di copertura di collettori sotterranei anche in presenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,360	t	16,00	5,76
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
<b>VEN25-AT.20.040.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02</b>	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	2,000	m² x gg	2,85	5,70
<b>VEN25-AT.20.020.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01</b>	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,100	h	10,71	1,07
<b>VEN25-AT.20.021.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01</b>	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,100	h	12,32	1,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>28,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,67</b>

**Articolo: VEN25-14.20.12.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.021.00]**

Demolizione di copertura di piccoli cunicoli costituiti da mattoni con gli oneri di cui alla normativa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,120	t	16,00	1,92
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-AT.20.040.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02</b>	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^ g.ta compreso scarico,	0,500	m² x gg	2,85	1,43

		posa, lievo e ricarica sul mezzo				
VEN25-AT.20.020.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.01	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	0,040	h	10,71	0,43
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,040	h	12,32	0,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,26</b>

**Articolo: VEN25-14.20.13.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.022.01]**

Lievo e demolizione condotte con platea e rinfianchi in cls, fino ad un diametro interno di 50 cm, escluso lo scavo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.008.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.010.01	Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali: con autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoncini avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar	0,050	h	165,00	8,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,480	t	16,00	7,68
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,200	m³	7,80	1,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>37,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,46</b>

**Articolo: VEN25-14.20.13.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.022.02]**

Lievo e demolizione condotte con platea e rinfianchi in cls, con un diametro interno di oltre 50 cm, escluso lo scavo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
VEN25-AT.20.008.00	VE24_01CS.AT.P	Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e	0,050	h	165,00	8,25

	<b>01.003.010.01</b>	collettori stradali: con autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoncini avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar				
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,120	h	49,95	5,99
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,600	t	16,00	9,60
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,250	m³	7,80	1,95
<b>TOTALE:</b>						<b>43,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,44</b>

**Articolo: VEN25-14.20.13.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.022.03]**

Lievo e demolizione condotte senza platea e con rinfianchi in cls, fino ad un diametro interno di 50 cm, escluso lo scavo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>VEN25-AT.20.008.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.010.01</b>	Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali: con autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoncini avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar	0,050	h	165,00	8,25
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,192	t	16,00	3,07
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,080	m³	7,80	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>23,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,80</b>

**Articolo: VEN25-14.20.13.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.022.04]**

Lievo e demolizione condotte senza platea e con rinfianchi di cls, con un diametro interno di oltre 50 cm, escluso lo scavo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19

VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.008.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.010.01	Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali: con autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoni avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar	0,050	h	165,00	8,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,120	h	49,95	5,99
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,240	t	16,00	3,84
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
TOTALE:						29,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,71
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						36,80

**Articolo: VEN25-14.20.14.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.023.00]**

Rimozione accurata di pavimentazione in macigni e salizzoni in trachite (a corso retto o a spina di pesce) al fine del successivo riutilizzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	3,000	a corpo	2,14	6,42
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m³	13,60	6,80
VEN25-AT.20.021.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.005.01	Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar	0,200	h	12,32	2,46
VEN25-AT.20.020.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.004.02	Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3	0,200	h	12,41	2,48
TOTALE:						65,82
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	17,44
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,26

**Articolo: VEN25-14.20.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A01.024.00]**

Demolizione di piccoli cunicoli costituiti da mattoni in piano o in taglio, anche in presenza di sottoservizi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,360	t	16,00	5,76
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	1,000	m² x gg	2,85	2,85
VEN25-AT.20.008.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.010.01	Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali: con autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoncini avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar	0,050	h	165,00	8,25
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,500	m³	7,80	3,90
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	10,81
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,60</b>

**Articolo: VEN25-14.21.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.001.01]**

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza di acqua, di pali in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø superiore a 25,00 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,300	h	34,94	10,48
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.20.005.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.02	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 24x8 - 25x9	0,300	h	233,00	69,90
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	0,300	h	107,73	32,32
VEN25-AT.20.012.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.014.02	Apparecchiatura da battipalo formata da aste, scorrevoli, cuffie e mazza, compreso l'aiutante dell'operatore: fino a 2 t a caduta libera	0,300	h	67,32	20,20
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,300	h	83,52	25,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>167,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	44,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>211,42</b>

**Articolo: VEN25-14.21.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.001.02]**

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza di acqua, di pali in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø da 20,00 a 24,90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,230	h	34,94	8,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,230	h	30,57	7,03
VEN25-AT.20.005.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.02	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 24x8 - 25x9	0,230	h	233,00	53,59
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	0,230	h	107,73	24,78
VEN25-AT.20.012.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.014.02	Apparecchiatura da battipalo formata da aste, scorrevoli, cuffie e mazza, compreso l'aiutante dell'operatore: fino a 2 t a caduta libera	0,230	h	67,32	15,48
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,230	h	83,52	19,21
<b>TOTALE:</b>						<b>128,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>162,08</b>

**Articolo: VEN25-14.21.01.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.001.03]**

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza di acqua, di paletti in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø da 18,00 a 19,90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,325	h	34,94	11,36
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,325	h	30,57	9,94
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,325	h	174,00	56,55
VEN25-AT.20.018.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.020.05	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,325	h	39,17	12,73
VEN25-AT.20.017.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.019.00	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,325	h	31,78	10,33
<b>TOTALE:</b>						<b>100,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>127,65</b>

**Articolo: VEN25-14.21.01.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.001.04]**

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza di acqua, di paletti in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø da 14,00 a 17,90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,280	h	34,94	9,78
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,280	h	30,57	8,56
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,280	h	174,00	48,72
VEN25-AT.20.018.00	VE24_01CS.AT.P	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da	0,280	h	39,17	10,97

	<b>01.003.020.05</b>	ton.20 senza operatore				
<b>VEN25-AT.20.017.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.003.019.00</b>	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,280	h	31,78	8,90
<b>TOTALE:</b>						<b>86,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,97</b>

**Articolo: VEN25-14.21.01.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.001.05]**

Infissione, per battitura o vibrazione, secondo le indicazioni della D.L., anche in presenza di acqua, di paline in genere Ø da 8,00 a 13,90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,220	h	34,94	7,69
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
<b>VEN25-AT.20.005.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.001.015.01</b>	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,220	h	174,00	38,28
<b>VEN25-AT.20.018.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.003.020.05</b>	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,220	h	39,17	8,62
<b>VEN25-AT.20.017.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.003.019.00</b>	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,220	h	31,78	6,99
<b>TOTALE:</b>						<b>68,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,41</b>

**Articolo: VEN25-14.21.03.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.003.01]**

Estrazione di pali in rovere od altra essenza e materiale Ø oltre i 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,275	h	34,94	9,61
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,275	h	30,57	8,41
<b>VEN25-AT.20.005.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.001.015.01</b>	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,275	h	174,00	47,85
<b>VEN25-AT.20.018.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.003.020.05</b>	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,275	h	39,17	10,77
<b>VEN25-AT.20.017.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b> <b>01.003.019.00</b>	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,275	h	31,78	8,74
<b>TOTALE:</b>						<b>85,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,01</b>



**Articolo: VEN25-14.21.03.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.003.02]**

Estrazione paletti in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø da 14,00 a 19,90 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,190	h	34,94	6,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,190	h	30,57	5,81
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,190	h	174,00	33,06
VEN25-AT.20.018.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.020.05	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,190	h	39,17	7,44
VEN25-AT.20.017.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.019.00	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,190	h	31,78	6,04
<b>TOTALE:</b>						<b>58,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,62</b>

**Articolo: VEN25-14.21.03.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.003.03]**

Estrazione paline in genere, di qualsiasi essenza, torniti e non, Ø da 8,00 a 13,9 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,150	h	34,94	5,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,150	h	174,00	26,10
VEN25-AT.20.018.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.020.05	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,150	h	39,17	5,88
VEN25-AT.20.017.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.019.00	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,150	h	31,78	4,77
<b>TOTALE:</b>						<b>46,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,92</b>

**Articolo: VEN25-14.21.05.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.A05.005.00]**

Estrazione e successiva reinfissione di paline (trapianti) di qualsiasi diametro e lunghezza, senza fornitura di materiale nuovo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,500	h	34,94	17,47
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.005.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7	0,500	h	174,00	87,00

VEN25-AT.20.018.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.020.05	Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore	0,500	h	39,17	19,59
VEN25-AT.20.017.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.019.00	Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.	0,500	h	31,78	15,89
					<b>TOTALE:</b>	<b>155,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>196,38</b>

**Articolo: VEN25-14.22.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.006.00]**

Fornitura e posa in opera di orlatura antisdrucchiolo per i gradini dei ponti in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,030	m <sup>3</sup>	9,75	0,29
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,250	a corpo	24,63	6,16
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,350	h	1,22	0,43
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,350	h	40,17	14,06
VEN25-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	0,008	m <sup>3</sup>	1.301,37	10,41
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,006	t	85,00	0,51
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.90.093.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.047.00	Prodotto antimuffa, antitarne e consolidante del tipo Xilamon Combi o equivalente	0,500	l	17,04	8,52
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,200	kg	29,50	5,90
VEN25-PR-A.90.091.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00	Polvere di quarzo	1,000	kg	0,94	0,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,62</b>

**Articolo: VEN25-14.22.08.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.007.00]**

Formazione di scanalature e crematura antiscivolo su tavolati in legno di larice o rovere

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,010	m³	9,75	0,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,200	kg	29,50	5,90
VEN25-PR-A.90.091.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00	Polvere di quarzo	1,000	kg	0,94	0,94
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>TOTALE:</b>						<b>19,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,71</b>

**Articolo: VEN25-14.22.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.008.01]**

Fornitura e posa in opera di legname piallato (larice) a formazione di parapetti per ponti, passerelle, pontiletti, traghetti: ritti e corrimano da 8x8-10x10 cm e crociere da 8x8-10x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,060	m³	9,75	0,59
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,200	a corpo	24,63	4,93
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,200	h	40,17	8,03
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,070	a viaggio	180,00	12,60
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,060	m³	753,15	45,19

VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>TOTALE:</b>						<b>127,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,81</b>

**Articolo: VEN25-14.22.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.008.02]**

Fornitura e posa in opera di legname piallato (larice) a formazione di parapetti per ponti, passerelle, pontiletti, traghetti: ritti e corrimano da 12x12 cm e crociere da 10x10 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,080	m <sup>3</sup>	9,75	0,78
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,200	a corpo	24,63	4,93
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,200	h	40,17	8,03
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,090	a viaggio	180,00	16,20
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,080	m <sup>3</sup>	753,15	60,25
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>TOTALE:</b>						<b>146,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>185,65</b>

**Articolo: VEN25-14.22.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.009.01]**

Fornitura e posa in opera di parapetto tutto in legno di larice, per ponti in legno, conformato da ritti della sezione di 12x16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,140	m³	9,75	1,37
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,200	a corpo	24,63	4,93
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,200	h	40,17	8,03
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,140	a viaggio	180,00	25,20
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,120	m³	753,15	90,38
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>TOTALE:</b>						<b>173,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>219,82</b>

**Articolo: VEN25-14.22.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.009.02]**

Fornitura e posa in opera di parapetto in legno di larice ma con passamano in douglas o pitch-pine, per ponti in legno, conformato da ritti della sezione di 12x16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,140	m³	9,75	1,37
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,200	a corpo	24,63	4,93
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,200	h	40,17	8,03
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,140	a viaggio	180,00	25,20

VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,115	m³	753,15	86,61
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
VEN25-PR-A.90.018.03	VE24_01CS.PR. Q01.013.003	Legno douglas fir per serramenti	0,005	m³	2.268,69	11,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>181,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,06
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>229,40</b>

**Articolo: VEN25-14.22.10.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.009.03]**

sovrapprezzo per ferramenta in acciaio inox AISI 316

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	-0,200	a corpo	24,63	-4,93
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	-1,000	kg	9,30	-9,30
VEN25-PR-A.90.029.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.014.00	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	1,800	kg	19,80	35,64
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,67
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,08</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.01]**

Fornitura e posa in opera morali sezione 8x8 cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,016	m³	9,75	0,16
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31

VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,006	m³	753,15	4,52
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,500	kg	9,30	4,65
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,006	t	85,00	0,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>31,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	8,37
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,95</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.02]**

Fornitura e posa in opera morali sezione 10x10 cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,022	m³	9,75	0,21
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,010	m³	753,15	7,53
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,500	kg	9,30	4,65
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,009	t	85,00	0,77
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	9,25

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						44,17
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.22.11.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.03]**

Fornitura e posa in opera morali sezione 12x12 cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,030	m³	9,75	0,29
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,014	m³	753,15	10,54
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,500	kg	9,30	4,65
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,013	t	85,00	1,11
TOTALE:						40,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,64
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,79

**Articolo: VEN25-14.22.11.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.04]**

Fornitura e posa in opera morali sezione 15X15cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,048	m³	9,75	0,47
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14



VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,023	m³	753,15	17,32
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,700	kg	9,30	6,51
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM.S01.001.007	Per materiali lignei	0,020	t	85,00	1,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,47</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,43</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.05]**

Fornitura e posa in opera ritti sezione 12x16 cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P01.008.006.03	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,042	m³	9,75	0,41
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,019	m³	753,15	14,31
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30

VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,017	t	85,00	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>54,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,49</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.06]**

Fornitura e posa in opera ritti sezione 10x10 cm in legno di larice a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,022	m³	9,75	0,21
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,010	m³	753,15	7,53
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,009	t	85,00	0,77
<b>TOTALE:</b>						<b>41,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>52,14</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.07 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.07]**

Fornitura e posa in opera passamano larice sezione 12x16 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate;	0,042	m³	9,75	0,41

	<b>01.008.006.03</b>	laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.				
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.107.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00</b>	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
<b>VEN25-AT.20.035.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01</b>	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
<b>VEN25-PR-A.05.07.a</b>	<b>B.05.07.a</b>	TRAVI IN LARICE	0,019	m³	753,15	14,31
<b>VEN25-PR-A.90.079.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00</b>	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>VEN25-PR-A.97.01.p</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.001.007</b>	Per materiali lignei	0,017	t	85,00	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>47,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,96</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.08 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.08]**

Fornitura e posa in opera passamano douglas sezione 12x16 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
<b>VEN25-AT.20.047.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03</b>	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,042	m³	9,75	0,41
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.107.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00</b>	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
<b>VEN25-AT.20.035.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01</b>	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
<b>VEN25-PR-A.90.018.03</b>	<b>VE24_01CS.PR.</b>	Legno douglas fir per serramenti	0,019	m³	2.268,69	43,11

	<b>Q01.013.003</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.079.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00</b>	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>VEN25-PR-A.97.01.p</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.001.007</b>	Per materiali lignei	0,017	t	85,00	1,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,39</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.09 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.09]**

Fornitura e posa in opera passamano larice sezione 20x12 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
<b>VEN25-AT.20.047.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03</b>	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,048	m³	9,75	0,47
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.107.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00</b>	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
<b>VEN25-AT.20.035.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01</b>	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
<b>VEN25-PR-A.05.07.a</b>	<b>B.05.07.a</b>	TRAVI IN LARICE	0,024	m³	753,15	18,08
<b>VEN25-PR-A.90.079.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00</b>	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
<b>VEN25-PR-A.97.01.p</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.001.007</b>	Per materiali lignei	0,024	t	85,00	2,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>53,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>67,83</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.10 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.10]**

Fornitura e posa in opera passamano douglas sezione 20x12 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,048	m³	9,75	0,47
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-A.90.018.03	VE24_01CS.PR. Q01.013.003	Legno douglas fir per serramenti	0,024	m³	2.268,69	54,45
VEN25-PR-A.90.079.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	1,000	kg	9,30	9,30
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,024	t	85,00	2,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,84</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.11 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.11]**

Fornitura e posa in operatavolette in larice sezione 10x2,5 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,005	m³	9,75	0,05
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46

	<b>Q01.018.074.00</b>					
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
<b>VEN25-AT.20.035.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01</b>	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-PR-A.05.01.q</b>	<b>B.05.01.q</b>	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 20 mm	0,003	m³	759,53	2,28
<b>VEN25-PR-A.90.079.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00</b>	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,250	kg	9,30	2,33
<b>VEN25-PR-A.97.01.p</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.001.007</b>	Per materiali lignei	0,003	t	85,00	0,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,80</b>
					<b>SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:</b>	<b>0,265</b>
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,05</b>

**Articolo: VEN25-14.22.11.12 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.010.12]**

Fornitura e posa in opera tavolette in larice sezione 10x2,5 cm a sostituzione di parti per parapetti da rinnovare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.047.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03</b>	Scariolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,008	m³	9,75	0,08
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.107.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00</b>	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,150	a corpo	24,63	3,69
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,150	h	1,22	0,18
<b>VEN25-AT.20.035.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01</b>	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,001	h	40,17	0,04
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-PR-A.05.01.q</b>	<b>B.05.01.q</b>	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 20 mm	0,004	m³	759,53	3,04
<b>VEN25-PR-A.90.079.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.024.00</b>	Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite al m3 di legno: per travi con schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)	0,250	kg	9,30	2,33
<b>VEN25-PR-A.97.01.p</b>	<b>VE24_01CS.SM.</b>	Per materiali lignei	0,004	t	85,00	0,34

	<b>S01.001.007</b>				
<b>TOTALE:</b>					<b>21,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>27,70</b>

**Articolo: VEN25-14.22.12.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.B08.011.00]**

Costruzione di centina in legno occorrente per la demolizione e ricostruzione dell'arco di ponte di pietra esistente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.047.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.03	Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	1,000	m³	9,75	9,75
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.046.11	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.11	Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	320,00	80,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	3,000	a corpo	2,14	6,42
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,150	m³	415,01	62,25
VEN25-PR-A.05.01.qc	B.05.01.qc	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm	0,040	m³	1.215,25	48,61
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,050	m³	407,09	20,35
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,050	m³	499,90	25,00
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	1,000	h	1,22	1,22
VEN25-AT.20.035.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.01	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore	0,250	h	40,17	10,04
<b>TOTALE:</b>						<b>384,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	101,86
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>486,25</b>

**Articolo: VEN25-14.23.01.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.006.00]**

Spalmatura di carbolineum a due mani, compreso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza di 4,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31

	<b>01.004.002</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,150	m²	10,90	1,64
<b>VEN25-PR-A.90.072.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.016.00</b>	Carbolineum	0,500	l	3,89	1,95
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,05
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,79</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.01]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate ad una mano con ausilio di natante.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
<b>VEN25-AT.20.019.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.002</b>	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.18.01.c</b>	<b>B.18.01.c</b>	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
<b>VEN25-AT.20.001.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.001.006.01</b>	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,050	h	59,78	2,99
<b>VEN25-PR-A.35.12.av</b>	<b>B.35.12.av</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,100	l	22,94	2,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,89</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.02]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate per esterno ad una mano senza ausilio di natante con ausilio di ponteggio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
<b>VEN25-AT.20.019.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.002</b>	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>VEN25-PR-A.18.01.c</b>	<b>B.18.01.c</b>	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
<b>VEN25-PR-A.35.12.av</b>	<b>B.35.12.av</b>	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,100	l	22,94	2,29
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e	0,200	m²	10,90	2,18



	<b>01.005.016.00</b>	mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni				
<b>TOTALE:</b>						<b>7,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,87</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.03]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate per esterno a due mani senza ausilio di natante con ausilio di ponteggio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.18.01.c	B.18.01.c	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
VEN25-PR-A.35.12.av	B.35.12.av	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,200	l	22,94	4,59
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	0,200	m²	10,90	2,18
<b>TOTALE:</b>						<b>12,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,12</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.04]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate a due mani ad una mano con ausilio di natante.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.18.01.c	B.18.01.c	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98
VEN25-PR-A.35.12.av	B.35.12.av	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,200	l	22,94	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>16,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,92</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.05]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate per interno ad una mano senza ausilio di ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.18.01.c	B.18.01.c	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
VEN25-PR-A.35.12.av	B.35.12.av	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,100	l	22,94	2,29
<b>TOTALE:</b>						<b>5,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,49
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,11</b>

**Articolo: VEN25-14.23.02.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.D05.007.06]**

Verniciatura di superfici legnose con vernice trasparente per esterno tipo "Flatting", su superfici preventivamente lavate per interno a due mani senza ausilio di ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,160	h	33,03	5,28
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.18.01.c	B.18.01.c	DILUENTI diluente per sintetici	0,080	l	4,77	0,38
VEN25-PR-A.35.12.av	B.35.12.av	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,200	l	22,94	4,59
<b>TOTALE:</b>						<b>10,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,36</b>

**Articolo: VEN25-14.24.01.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E01.001.00]**

Intonaco completo per ponti in muratura costituito da un primo strato di rinzaffo per il livellamento delle asperità della superficie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e	0,030	m³	65,20	1,96

		quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia				
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	10,000	kg	0,43	4,30
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.001.02	VE24_01CS.AT.P01.001.006.03	Motobarca della portata fino a 4 t: a freddo senza conducente	0,700	h	13,05	9,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>122,50</b>

**Articolo: VEN25-14.24.02.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E01.002.00]**

Intonaco completo per i ponti in muratura a formazione del volto dell'arco, costituito da un primo strato di rinzafo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-AT.20.046.01	VE24_01CS.AT.P01.008.005.01	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,030	m³	65,20	1,96
VEN25-PR-B.01.07.00	C.01.07.00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	10,000	kg	0,43	4,30
VEN25-PR-B.10.006.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.012.00	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e	2,000	m²	10,90	21,80

	<b>01.005.016.00</b>	mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni				
<b>VEN25-AT.20.001.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.001.006.03</b>	Motobarca della portata fino a 4 t: a freddo senza conducente	0,700	h	13,05	9,14
<b>VEN25-PR-A.90.078.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.023.00</b>	Fondo-fissativo concentrato, uniformante, consolidante, a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa. Indicato per superfici murali di interni, permette di uniformare l'assorbimento del supporto e di consolidarlo migliorando la stesura e il risultato cromatico delle pitture successivamente applicate	2,000	l	12,41	24,82
<b>TOTALE:</b>						<b>121,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,90</b>

**Articolo: VEN25-14.24.03.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E01.003.00]**

Intonaco per l'impermeabilizzazione dell'estradosso dei ponti in muratura, dello spessore di 15 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m³	13,60	0,27
<b>VEN25-AT.20.046.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.01</b>	Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	0,020	m³	65,20	1,30
<b>VEN25-PR-B.10.006.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.012.00</b>	Malta idraulica tipo Ruredil M25	30,000	kg	0,20	6,00
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m³	331,20	3,31
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>VEN25-AT.20.001.02</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.001.006.03</b>	Motobarca della portata fino a 4 t: a freddo senza conducente	0,700	h	13,05	9,14
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	1,050	kg	29,50	30,98
<b>TOTALE:</b>						<b>86,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>109,31</b>

**Articolo: VEN25-14.25.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.008.01]**

Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a mano di superfici lapidee piane masegni o lastre di trachite.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,600	h	4,59	2,75
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,37</b>

**Articolo: VEN25-14.25.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.008.02]**

Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a mano di superfici lapidee piane pietre tenere.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,500	h	4,59	2,30
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,79
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,63</b>

**Articolo: VEN25-14.25.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.009.01]**

Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a macchina di superfici lapidee piane masegni o lastre di trachite.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,300	h	4,59	1,38
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,200	h	3,06	0,61
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,15</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,90</b>

**Articolo: VEN25-14.25.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.009.02]**

Compenso per realizzazione di bocciardatura e cordellinatura a macchina di superfici lapidee piane pietre tenere.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,250	h	4,59	1,15
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,150	h	3,06	0,46
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>12,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,33</b>

**Articolo: VEN25-14.25.03.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.010.01]**

Compenso per realizzazione di martellinatura a mano di superfici lapidee piane masegni o lastre di trachite.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,550	h	33,03	18,17
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,550	h	4,59	2,52
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,28
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,99</b>

**Articolo: VEN25-14.25.03.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.010.02]**

Compenso per realizzazione di martellinatura a mano di superfici lapidee piane pietre tenere.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,450	h	4,59	2,07
VEN25-AT.20.019.09	VE24_01CS.AT.P 01.004.009	Aspirapolvere	0,250	h	3,06	0,77
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>25,24</b>

**Articolo: VEN25-14.25.04.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.011.01]**

Compenso per realizzazione di spuntatura grossa a mano di superfici lapidee piane masegni o lastre di trachite.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,050	m³	13,60	0,68

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,300	h	4,59	1,38
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,100	h	3,06	0,31
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,52</b>

**Articolo: VEN25-14.25.04.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.011.02]**

Compenso per realizzazione di spuntatura grossa a mano di superfici lapidee piane pietre tenere.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,250	h	4,59	1,15
<b>VEN25-AT.20.019.09</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.009</b>	Aspirapolvere	0,100	h	3,06	0,31
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,002	t	16,00	0,04
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>15,14</b>

**Articolo: VEN25-14.25.05.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.012.01]**

Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con cordellina per pavimentazioni stradali.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-	0,100	m³	7,80	0,78



		vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	331,20	16,56
VEN25-PR-A.90.110.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.005.01	Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a corsi liberi, lunghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm	1,000	m <sup>2</sup>	65,00	65,00
VEN25-PR-A.90.110.02	VE24_04CS.PR. Q01.011.005.02	per ogni cm in più di spessore fino a 4 cm. Complessivi	1,000	m <sup>2</sup>	16,40	16,40
VEN25-PR-A.90.110.03	VE24_04CS.PR. Q01.011.005.07	magg.ne per bocciardatura del piano con cordelline perimetrali	1,000	m <sup>2</sup>	15,00	15,00
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
<b>TOTALE:</b>					<b>197,39</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>249,70</b>	

**Articolo: VEN25-14.25.05.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.012.02]**

Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con cordellina per gradini di ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m <sup>3</sup>	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,050	m <sup>3</sup>	331,20	16,56
VEN25-PR-A.90.110.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.005.01	Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a corsi liberi, lunghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm	1,000	m <sup>2</sup>	65,00	65,00
VEN25-PR-A.90.110.02	VE24_04CS.PR. Q01.011.005.02	per ogni cm in più di spessore fino a 4 cm. Complessivi	1,000	m <sup>2</sup>	16,40	16,40

VEN25-PR-A.90.110.03	VE24_04CS.PR.Q01.011.005.07	magg.ne per bocciardatura del piano con cordelline perimetrali	1,000	m <sup>2</sup>	15,00	15,00
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>212,48</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>268,79</b>

**Articolo: VEN25-14.25.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.013.00]**

Fornitura e posa in opera di lastre di trachite irregolari dello spessore da 3 cm, a piano di sega, per pavimentazioni ad opera incerta a giunto fugato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,250	h	33,03	41,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,250	h	27,33	34,16
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m <sup>3</sup>	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,010	m <sup>3</sup>	331,20	3,31
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	3,000	m <sup>3</sup>	0,76	2,28
VEN25-PR-A.90.111.00	VE24_04CS.PR.Q01.011.006.00	Lastre di trachite grigia a piano di sega, rotte, spessore 3 cm ( kg.75/mq.)	0,750	q	24,00	18,00
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	60,000	kg	0,66	39,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>162,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>205,83</b>

**Articolo: VEN25-14.25.07.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.014.01]**

Posa in opera di lastre di porfido irregolari per pavimentazioni ad opera incerta di pezzatura normale, dato sfuso o su bancale, dello spessore di 2÷5 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m³	331,20	19,87
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m²	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,18</b>

**Articolo: VEN25-14.25.07.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.014.02]**

Posa in opera di lastre di porfido irregolari per pavimentazioni ad opera incerta di pezzatura gigante, dato su bancali, dello spessore di 2÷7 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m³	331,20	19,87
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m²	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,64</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	11,83
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		56,47

**Articolo: VEN25-14.25.08.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.015.01]**

Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello spessore di 2÷5 cm, di larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m³	331,20	19,87
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m²	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m³	0,76	0,01
VEN25-PR-A.03.45.b	B.03.45.b	LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm	1,050	m²	17,26	18,12
TOTALE:						71,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	19,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						90,84

**Articolo: VEN25-14.25.08.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.015.02]**

Fornitura e posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello spessore di 2÷5 cm, di larghezza oltre 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

	<b>01.004.017</b>					
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	331,20	19,87
<b>VEN25-PR-A.07.24.d</b>	<b>B.07.24.d</b>	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,15	3,15
<b>VEN25-PR-A.98.01.00</b>	<b>B.98.01.00</b>	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,010	m <sup>3</sup>	0,76	0,01
<b>VEN25-PR-A.03.45.b</b>	<b>B.03.45.b</b>	LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm	1,050	m <sup>2</sup>	17,26	18,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,86</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>98,49</b>

**Articolo: VEN25-14.25.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.016.01]**

Posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello spessore di 5÷8 cm, di larghezza compresa tra 20 cm e 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,275	h	33,03	9,08
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,275	h	27,33	7,52
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scariolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m <sup>3</sup>	7,80	0,78
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-B.10.002.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.006.00</b>	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m <sup>3</sup>	331,20	19,87
<b>VEN25-PR-A.07.24.d</b>	<b>B.07.24.d</b>	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m <sup>2</sup>	3,15	3,15
<b>VEN25-PR-A.98.01.00</b>	<b>B.98.01.00</b>	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,34</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,09</b>

**Articolo: VEN25-14.25.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.016.02]**

Posa in opera di lastre di porfido in forme quadrate o rettangolari dello spessore di 5÷8 cm, di larghezza oltre 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-B.10.002.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.006.00	Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia	0,060	m³	331,20	19,87
VEN25-PR-A.07.24.d	B.07.24.d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ.	1,000	m²	3,15	3,15
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,00</b>

**Articolo: VEN25-14.25.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.01]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a macchina e posti in piano.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m³	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	31,000	cad	0,63	19,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,77

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						65,74
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.25.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.02]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a macchina e posti in accollato semplice.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m³	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	67,000	cad	0,63	42,21
<b>TOTALE:</b>						<b>75,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>95,96</b>

**Articolo: VEN25-14.25.10.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.03]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a macchina e posti in accollato a spina di pesce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m³	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR.Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m <sup>3</sup>	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	67,000	cad	0,63	42,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>78,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	20,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>99,78</b>

**Articolo: VEN25-14.25.10.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.04]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a mano e posti in piano.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,280	h	27,33	7,65
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m <sup>3</sup>	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR.Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m <sup>3</sup>	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	31,000	cad	1,63	50,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,99
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>104,96</b>

**Articolo: VEN25-14.25.10.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.05]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a mano e posti in accollato semplice.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-	0,160	m <sup>3</sup>	7,80	1,25



		vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m <sup>3</sup>	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	67,000	cad	1,63	109,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>142,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,86
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>180,72</b>

**Articolo: VEN25-14.25.10.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.021.06]**

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni per pavimentazioni stradali, posti in opera a secco in semplice accostamento su un sottofondo di sabbia dello spessore minimo di 10 cm: con mattoni pieni lavorati a mano e posti in accollato a spina di pesce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m <sup>3</sup>	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m <sup>3</sup>	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m <sup>3</sup>	49,50	4,95
VEN25-PR-A.04.65.a	B.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO	67,000	cad	1,63	109,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>145,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	38,66
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>184,54</b>

**Articolo: VEN25-14.25.11.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.022.01]**

Posa in opera di mezzi mattoni tipo a mano per pavimentazioni stradali, posti in accollato a spina di pesce.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,320	h	27,33	8,75
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m³	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>37,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,99
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>47,70</b>

**Articolo: VEN25-14.25.11.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.022.02]**

Posa in opera di mezzi mattoni tipo a mano per pavimentazioni stradali, posti in accoltellato semplice.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,160	m³	7,80	1,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	0,003	m³	0,76	0,00
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-PR-B.10.007.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.013.00	Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.	15,000	kg	0,19	2,85
<b>TOTALE:</b>						<b>39,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,47

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						49,99
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.25.12.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.023.01]**

Rifilatura di masegni di recupero, provenienti anche da siti diversi da quello di impiego, eseguita a scalpello rifilati su due o quattro lati.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
TOTALE:						10,92
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						13,81

**Articolo: VEN25-14.25.13.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.024.00]**

Lavorazione della faccia superiore di masegni di recupero con lieve spianamento e successiva martellinatura a mano.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,500	h	4,59	2,30
TOTALE:						30,49
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						38,57

**Articolo: VEN25-14.25.14.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.025.01]**

Bocciardatura a mano e formazione di cordellina su elementi lapidei di recupero, per cordonate di qualsiasi sezione e dimensione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16

VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,200	h	4,59	0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>11,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,75</b>

**Articolo: VEN25-14.25.14.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.025.02]**

Bocciardatura a mano e formazione di cordellina su elementi lapidei di recupero, per trachite e pietra d'Istria.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,100	h	6,32	0,63
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	8,000	a corpo	0,54	4,32
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,400	h	4,59	1,84
<b>TOTALE:</b>						<b>23,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,49</b>

**Articolo: VEN25-14.25.14.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.025.03]**

Bocciardatura a mano e formazione di cordellina su elementi lapidei di recupero, per arenaria e pietre artificiali.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,100	h	6,32	0,63
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	6,000	a corpo	0,54	3,24
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,400	h	4,59	1,84
<b>TOTALE:</b>						<b>20,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,02</b>

**Articolo: VEN25-14.25.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.026.00]**

Formazione di fori di qualsiasi dimensione su singoli elementi di trachite per la installazione di chiusini per gas, acqua, telefono

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	8,000	a corpo	0,54	4,32
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,200	h	34,15	6,83
<b>TOTALE:</b>						<b>17,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,47</b>

**Articolo: VEN25-14.25.16.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.027.00]**

Realizzazione di documentazione descrittiva dello stato di un campione di pavimentazione delle dimensioni di circa 2,00x2,00m, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU.R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	2,500	h	44,93	112,33
<b>TOTALE:</b>						<b>112,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,10</b>

**Articolo: VEN25-14.25.17.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.028.00]**

Sovraprezzo per l'esecuzione delle operazioni di catalogazione dei macigni di trachite rimossi consistente in:

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.06.05.00	VE24_01CS.RU.R01.007.00	Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)	0,050	h	44,93	2,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>9,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,49</b>

**Articolo: VEN25-14.25.18.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.030.00]**

Fornitura e posa in opera di macigni di porfido in forme o rettangolari dello 80x40 sp. 6-8 cm di colore omogeneo, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,150	m³	7,80	1,17
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.113.00	VE24_04CS.PR. Q01.011.021.01	Fornitura di macigni in porfido a spigolo regolare, di colore misto, di materiale compatto e senza piani di sfaldamento anche occulti: in forme a correre cm.40 sp. 6-10 cm	1,000	m²	126,00	126,00
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,060	m³	342,00	20,52
<b>TOTALE:</b>						<b>192,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>244,09</b>

**Articolo: VEN25-14.25.19.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.031.00]**

Solo posa di nastro adesivo antiscivolo di qualsiasi spessore da porre in opera su gradini di ponti o pedane o altro.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-PR-A.90.046.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.002.00	Fornitura di nastro adesivo antiscivolo	1,000	m	3,84	3,84
<b>TOTALE:</b>						<b>5,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,36</b>

**Articolo: VEN25-14.25.20.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.032.01]**

Fornitura e posa di pavimentazione a codici in masselli di cls 60 mm, comprensiva di trasporto, posa, raccordo con pavimentazione esistente, malta e sigillatura giunti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere	0,060	a viaggio	180,00	10,80

	<b>01.008.005.12</b>	compreso				
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-B.10.008.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00</b>	Malta bastarda	0,050	m³	342,00	17,10
<b>VEN25-PR-A.90.017.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q01.012.002.00</b>	Fornitura di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa	1,000	m²	37,66	37,66
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>101,91</b>

**Articolo: VEN25-14.25.21.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.037.00]**

Fornitura e posa, sui ponti in muratura e in ferro, di primer epossidico bicomponente tipo poliuretanico con solvente a bassa evaporabilità ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,020	m³	7,80	0,16
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
<b>VEN25-PR-A.90.104.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00</b>	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	1,000	l	8,57	8,57
<b>VEN25-PR-A.90.092.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00</b>	Primer	0,800	kg	10,54	8,43
<b>VEN25-PR-A.90.091.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00</b>	Polvere di quarzo	2,500	kg	0,94	2,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,98</b>

**Articolo: VEN25-14.25.22.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.038.00]**

Unico isolato intervento sui ponti in muratura e in ferro, consistente in un rappezzo su un gradino o su un ripiano, fino ad un massimo di 1,50 m² di superficie, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati	0,030	m³	7,80	0,23

	<b>01.008.006.01</b>	bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.				
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
<b>VEN25-PR-A.90.104.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00</b>	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	1,500	l	8,57	12,86
<b>VEN25-PR-A.90.092.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00</b>	Primer	1,200	kg	10,54	12,65
<b>VEN25-PR-A.90.091.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00</b>	Polvere di quarzo	3,750	kg	0,94	3,53
<b>TOTALE:</b>						<b>85,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,96</b>

**Articolo: VEN25-14.25.23.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.039.01]**

Molteplici interventi su ponti in muratura e in ferro, consistenti in più rappezzi sui gradini e ripiani eseguiti con lo stesso materiale e stessa metodologia per superfici fino a 0,50 m<sup>2</sup>

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
<b>VEN25-AT.20.047.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01</b>	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,010	m <sup>3</sup>	7,80	0,08
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
<b>VEN25-PR-A.90.104.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00</b>	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	0,500	l	8,57	4,29
<b>VEN25-PR-A.90.092.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00</b>	Primer	0,400	kg	10,54	4,22
<b>VEN25-PR-A.90.091.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00</b>	Polvere di quarzo	0,750	kg	0,94	0,71
<b>TOTALE:</b>						<b>37,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,86</b>

**Articolo: VEN25-14.25.23.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.039.02]**

Molteplici interventi su ponti in muratura e in ferro, consistenti in più rappezzi sui gradini e ripiani eseguiti con lo stesso materiale e stessa metodologia per superfici da 0,51 m<sup>2</sup> a 1,00 m<sup>2</sup>



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,020	m³	7,80	0,16
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-PR-A.90.104.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.060.00	solvente alifatico dearomatizzato White spirit	1,000	l	8,57	8,57
VEN25-PR-A.90.092.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00	Primer	0,800	kg	10,54	8,43
VEN25-PR-A.90.091.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00	Polvere di quarzo	1,500	kg	0,94	1,41
<b>TOTALE:</b>						<b>71,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	18,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>89,87</b>

**Articolo: VEN25-14.25.24.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.040.00]**

Unico isolato intervento su ponti in muratura, a garanzia pubblica incolumità, consistente in un rappezzo su gradino o ripiano, ecc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,750	h	33,03	24,77
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,750	h	27,33	20,50
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,040	a viaggio	180,00	7,20
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	2,900	kg	2,52	7,31
<b>TOTALE:</b>						<b>60,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,61</b>

**Articolo: VEN25-14.25.25.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.041.01]**

Molteplici interventi su ponti in muratura, consistenti in più rappezzi su gradini o ripiani, per superfici fino a 0,25 m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,050	m³	7,80	0,39
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,000	kg	2,52	2,52
<b>TOTALE:</b>						<b>25,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,69</b>

**Articolo: VEN25-14.25.25.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.041.02]**

Molteplici interventi su ponti in muratura, consistenti in più rappezzi su gradini o ripiani, per superfici da 0,26 a 0,50 m²

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,650	h	33,03	21,47
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,650	h	27,33	17,76
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.	0,100	m³	7,80	0,78
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	2,000	kg	2,52	5,04
<b>TOTALE:</b>						<b>48,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,54</b>

**Articolo: VEN25-14.25.26.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E08.042.00]**

Fugatura di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione realizzata mediante colatura di legante poliuretano monocomponente tipo Mapestone joint o Flexistone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-AT.20.047.01	VE24_01CS.AT.P 01.008.006.01	Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; prefabbricati in cemento, cotto, grès, (pozzetti-tubi-vasche-caditoie-cordonate ecc.), pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di	0,100	m³	7,80	0,78

		assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.02.01.e	B.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm	0,015	m³	26,57	0,40
VEN25-PR-A.90.109.03	VE24_04CS.PR. Q01.010.004	Legante poliuretanico monocomponente (tipo Mapestone Joint)	1,000	kg	16,25	16,25
VEN25-AT.20.019.14	VE24_01CS.AT.P 01.004.014	Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	0,040	h	12,32	0,49
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,62</b>

**Articolo: VEN25-14.26.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.001.01]**

Rifilatura di macigni usati su due lati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,350	h	6,32	2,21
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>19,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,77</b>

**Articolo: VEN25-14.26.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.001.02]**

Rifilatura di macigni usati su quattro lati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72

VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,450	h	6,32	2,84
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,17</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,84</b>

**Articolo: VEN25-14.26.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.002.01]**

Rifilatura di macigni usati su due lati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,39</b>

**Articolo: VEN25-14.26.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.002.02]**

Rifilatura di macigni usati su quattro lati

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51

	<b>01.004.004</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>TOTALE:</b>						<b>16,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,05</b>

**Articolo: VEN25-14.26.03.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.003.00]**

Lavorazione della faccia superiore di macigni usati, con spianamento e successiva martellinatura

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m <sup>3</sup>	13,60	2,72
<b>VEN25-AT.20.019.04</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.004</b>	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	5,000	a corpo	0,54	2,70
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,250	h	4,59	1,15
<b>TOTALE:</b>						<b>26,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>34,03</b>

**Articolo: VEN25-14.26.04.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.004.01]**

Bocciardatura e cordellinatura a mano di facce piane per pavimentazioni in genere e gradini di ponti, per piccoli tratti di cordonate 10x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m <sup>3</sup>	13,60	0,27

VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,100	h	6,32	0,63
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,100	h	4,59	0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>10,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,85</b>

**Articolo: VEN25-14.26.04.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.004.02]**

Bocciardatura e cordellinatura a mano di facce piane per pavimentazioni in genere e gradini di ponti, per piccoli tratti di cordonate 12x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,265	h	33,03	8,75
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m <sup>3</sup>	13,60	0,27
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,100	h	6,32	0,63
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,100	h	4,59	0,46
<b>TOTALE:</b>						<b>10,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,47</b>

**Articolo: VEN25-14.26.04.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.004.03]**

Bocciardatura e cordellinatura a mano di facce piane per pavimentazioni in genere e gradini di ponti, per piccoli tratti di cordonate 20x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,020	m <sup>3</sup>	13,60	0,27
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,120	h	6,32	0,76
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,120	h	4,59	0,55

	<b>01.004.012</b>				
<b>TOTALE:</b>					<b>11,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>14,38</b>

**Articolo: VEN25-14.26.04.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.004.04]**

Bocciardatura e cordellinatura a mano di facce piane per pavimentazioni in genere e gradini di ponti, per piccoli tratti di pietre dure (macigni o lastre di trachite)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,300	h	4,59	1,38
<b>TOTALE:</b>						<b>22,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,04</b>

**Articolo: VEN25-14.26.04.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.004.05]**

Bocciardatura e cordellinatura a mano di facce piane per pavimentazioni in genere e gradini di ponti, per piccoli tratti di pietre tenere (arenarie ecc. e pietre artificiali)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,450	h	33,03	14,86
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,250	h	4,59	1,15
<b>TOTALE:</b>						<b>21,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,65</b>

**Articolo: VEN25-14.26.05.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.005.01]**

Bocciardatura e cordellinatura a macchina di facce piane per cordonate 10x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,150	h	6,32	0,95
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,150	h	4,59	0,69
<b>TOTALE:</b>						<b>4,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,10</b>

**Articolo: VEN25-14.26.05.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.005.02]**

Bocciardatura e cordellinatura a macchina di facce piane per cordonate 12x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,090	h	33,03	2,97
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,200	h	4,59	0,92
<b>TOTALE:</b>						<b>5,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	1,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,20</b>

**Articolo: VEN25-14.26.05.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.005.03]**

Bocciardatura e cordellinatura a macchina di facce piane per cordonate 20x20÷25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,250	h	4,59	1,15



	01.004.012					
TOTALE:						6,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						1,74
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						8,31

**Articolo: VEN25-14.26.05.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.005.04]**

Bocciardatura e cordellinatura a macchina di facce piane per pietre dure (macigni o lastre di trachite)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,800	h	6,32	5,06
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	5,000	a corpo	0,54	2,70
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,800	h	4,59	3,67
TOTALE:						15,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						4,08
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						19,47

**Articolo: VEN25-14.26.05.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.005.05]**

Bocciardatura e cordellinatura a macchina di facce piane per pietre tenere (arenarie ecc. e pietre artificiali)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,700	h	6,32	4,42
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,700	h	4,59	3,21
TOTALE:						13,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						3,47
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,56

**Articolo: VEN25-14.26.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.006.00]**

Formazione di fori su singolo elemento di trachite per la installazione di chiusini per gas, acqua, telefono

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,350	h	34,15	11,95
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	0,400	a corpo	2,04	0,82
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>20,97</b>

**Articolo: VEN25-14.26.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.007.00]**

Riduzione fuori opera di orlature in pietra per gradini di ponte, sia rette che curve.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,200	m³	13,60	2,72
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	3,000	a corpo	0,54	1,62
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,200	h	4,59	0,92
					<b>TOTALE:</b>	<b>23,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,55</b>

**Articolo: VEN25-14.26.08.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E09.008.00]**

Riduzione in opera di orlature in pietra per gradini di ponte, sia rette che curve.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,200	h	6,32	1,26
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	3,000	a corpo	0,54	1,62
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	0,200	h	4,59	0,92

		<b>TOTALE:</b>	<b>17,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	4,51
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,52</b>

**Articolo: VEN25-14.27.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.01]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate rette in biancone di Verona.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,030	m³	13,60	0,41
VEN25-PR-A.97.01.n	VE24_01CS.SM. S01.001.002	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m³	77,12	2,31
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,030	m³	106,80	3,20
VEN25-PR-A.90.114.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.023.01	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate rette in biancone di Verona	1,000	m	62,60	62,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,71</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>113,48</b>

**Articolo: VEN25-14.27.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.02]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate rette in pietra d'Istria.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,030	m³	13,60	0,41

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-PR-A.97.01.n</b>	<b>VE24_01CS.SM.S01.001.002</b>	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m³	77,12	2,31
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
<b>VEN25-AT.20.013.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.015.01</b>	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
<b>VEN25-PR-B.10.013.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.002.006.00</b>	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,030	m³	106,80	3,20
<b>VEN25-PR-A.90.114.02</b>	<b>VE24_04CS.PR.Q01.011.023.02</b>	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate rette in in pietra d'Istria	1,000	m	58,25	58,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,98</b>

**Articolo: VEN25-14.27.01.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.03]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio fino a 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,040	m³	13,60	0,54
<b>VEN25-PR-A.97.01.n</b>	<b>VE24_01CS.SM.S01.001.002</b>	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m³	77,12	2,31
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
<b>VEN25-AT.20.013.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.015.01</b>	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,070	a viaggio	180,00	12,60
<b>VEN25-PR-B.10.013.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.002.006.00</b>	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,040	m³	106,80	4,27
<b>VEN25-PR-A.90.114.03</b>	<b>VE24_04CS.PR.Q01.011.023.03</b>	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio fino a 100 cm.	1,000	m	138,60	138,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>169,91</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	45,03
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		214,94

**Articolo: VEN25-14.27.01.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.04]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio oltre a 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,040	m³	13,60	0,54
VEN25-PR-A.97.01.n	VE24_01CS.SM. S01.001.002	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m³	77,12	2,31
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,070	a viaggio	180,00	12,60
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,040	m³	106,80	4,27
VEN25-PR-A.90.114.04	VE24_04CS.PR. Q01.011.023.04	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio oltre 100 cm.	1,000	m	125,50	125,50
TOTALE:						156,81
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265			41,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						198,36

**Articolo: VEN25-14.27.01.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.05]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio fino a 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,040	m³	13,60	0,54

VEN25-PR-A.97.01.n	VE24_01CS.SM. S01.001.002	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m <sup>3</sup>	77,12	2,31
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,070	a viaggio	180,00	12,60
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,040	m <sup>3</sup>	106,80	4,27
VEN25-PR-A.90.114.05	VE24_04CS.PR. Q01.011.023.05	Fornitura di orlature o cordone per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio fino a 100 cm.	1,000	m	130,70	130,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>162,01</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	42,93
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>204,94</b>

**Articolo: VEN25-14.27.01.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.006.06]**

Fornitura e posa in opera di Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio oltre a 100 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,040	m <sup>3</sup>	13,60	0,54
VEN25-PR-A.97.01.n	VE24_01CS.SM. S01.001.002	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	0,030	m <sup>3</sup>	77,12	2,31
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,050	h	49,95	2,50
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,050	h	39,70	1,99
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,070	a viaggio	180,00	12,60
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,040	m <sup>3</sup>	106,80	4,27
VEN25-PR-A.90.114.06	VE24_04CS.PR. Q01.011.023.06	Fornitura di orlature o cordone per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio oltre a 100 cm.	1,000	m	118,65	118,65
					<b>TOTALE:</b>	<b>149,96</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	39,74

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,70
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-14.27.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.007.01]**

Fornitura e posa in opera di orlature o cordonate per gradini di ponti in legno, in pezzi rettilinei della lunghezza stabilita dalla D.L., in biancone di Verona.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
VEN25-PR-A.90.115.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.024.01	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura della sezione di 7x12÷18 cm, in biancone di Verona	1,000	m	45,15	45,15
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	3,000	kg	0,66	1,98
TOTALE:						62,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,59
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						79,21

**Articolo: VEN25-14.27.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E10.007.02]**

Fornitura e posa in opera di orlature o cordonate per gradini di ponti in legno, in pezzi rettilinei della lunghezza stabilita dalla D.L., in pietra d'Istria.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,500	a corpo	2,14	1,07
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,060	a viaggio	180,00	10,80
VEN25-PR-A.90.115.02	VE24_04CS.PR. Q01.011.024.02	Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura della sezione di 7x12÷18 cm, in pietra d'Istria	1,000	m	41,70	41,70
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	3,000	kg	0,66	1,98
TOTALE:						59,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						74,85

**Articolo: VEN25-14.28.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.001.01]**

Muratura in pietra d'Istria, bianco di Apricena o Botticino.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,600	m³	13,60	21,76
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,600	m³	67,50	108,00
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	25,000	a corpo	0,54	13,50
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	20,000	kg	3,74	74,80
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
VEN25-PR-B.10.004.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.010.00	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,500	m³	344,16	172,08
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>2.825,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	748,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3.573,85</b>

**Articolo: VEN25-14.28.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.001.02]**

Muratura in bianco di Verona o similari.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50



VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.02	VE24_01CS.PR.Q01.011.001.03	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	1,000	m³	2.670,00	2.670,00
VEN25-PR-B.10.004.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.010.00	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,400	m³	344,16	137,66
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>3.355,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	889,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.244,71</b>

**Articolo: VEN25-14.28.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.002.01]**

Muratura in pietra d'Istria, bianco di Apricena o Botticino.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,600	m³	13,60	21,76
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,600	m³	67,50	108,00
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	25,000	a corpo	0,54	13,50
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	20,000	kg	3,74	74,80
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
VEN25-PR-B.10.004.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.010.00	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,500	m³	344,16	172,08
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	4,000	h	4,59	18,36

		<b>TOTALE:</b>	<b>2.843,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	753,54
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.597,08</b>

**Articolo: VEN25-14.28.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.002.02]**

Muratura in bianco di Verona o similari.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-PR-A.90.007.02	VE24_01CS.PR. Q01.011.001.03	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	1,000	m³	2.670,00	2.670,00
VEN25-PR-B.10.004.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.010.00	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,400	m³	344,16	137,66
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	2,000	h	4,59	9,18
		<b>TOTALE:</b>				<b>3.430,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:				0,265		909,15
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>4.339,89</b>

**Articolo: VEN25-14.28.03.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.003.01]**

Coronamenti e copertine di muri di sponda costituiti da elementi in in pietra d'Istria, bianco di Apricina o Botticino.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,600	m³	13,60	21,76
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,600	m³	67,50	108,00
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	25,000	a corpo	0,54	13,50
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	20,000	kg	3,74	74,80
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
VEN25-PR-B.10.004.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.010.00	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,500	m³	344,16	172,08
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	4,000	h	4,59	18,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.843,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	753,54
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.597,08</b>

**Articolo: VEN25-14.28.03.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.003.02]**

Coronamenti e copertine di muri di sponda costituiti da elementi in in bianco di Verona o similari.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	6,000	h	30,57	183,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	6,000	h	27,33	163,98
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.046.03	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.03	Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti, dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia	1,000	m³	67,50	67,50
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80

	<b>Q01.018.034.00</b>					
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
<b>VEN25-PR-A.90.007.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.011.001.03</b>	Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Verona	1,000	m³	2.670,00	2.670,00
<b>VEN25-PR-B.10.004.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.010.00</b>	Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc	0,400	m³	344,16	137,66
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	2,000	h	4,59	9,18
<b>TOTALE:</b>						<b>3.546,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	939,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4.486,37</b>

**Articolo: VEN25-14.28.04.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.004.01]**

solo con stilatura dei giunti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
<b>VEN25-AT.20.030.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.016.00</b>	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
<b>TOTALE:</b>						<b>426,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	113,05
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>539,67</b>

**Articolo: VEN25-14.28.04.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.004.02]**

con lavorazione in opera delle superfici e dei giunti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	20,000	kg	0,69	13,80
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	13,000	kg	3,74	48,62
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	2,000	m²	10,90	21,80
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	1,000	h	3,10	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>462,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	122,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>585,38</b>

**Articolo: VEN25-14.28.05.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.01]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda a sezione circolare del diametro minimo di 25 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.01	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione circolare del diametro minimo di 25 cm.	1,000	cad	393,75	393,75

		<b>TOTALE:</b>	<b>443,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	117,49
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>560,86</b>

**Articolo: VEN25-14.28.05.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.02]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda troncoconiche.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.02	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.02	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: troncoconiche	1,000	cad	413,70	413,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>463,32</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	122,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>586,10</b>

**Articolo: VEN25-14.28.05.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.03]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda a sezione poligonale da 6÷8 lati.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09

VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.03	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.03	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione poligonale da 6÷8 lati	1,000	cad	433,10	433,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>482,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	127,92
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>610,64</b>

**Articolo: VEN25-14.28.05.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.04]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda a sezione poligonale fino a 16 lati.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.04	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.04	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione poligonale fino a 16 lati	1,000	cad	453,00	453,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>502,62</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	133,19
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		635,81

**Articolo: VEN25-14.28.05.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.05]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda per balaustre.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.06	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.06	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: per balaustre a disegno regolare liscio	1,000	cad	315,00	315,00
TOTALE:						364,62
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	96,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						461,24

**Articolo: VEN25-14.28.05.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.005.06]**

Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda artistiche con lavorazione a mano.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60



VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-PR-A.90.116.05	VE24_04CS.PR. Q01.011.025.05	Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: artistiche con lavorazione a mano	1,000	cad	591,15	591,15
					<b>TOTALE:</b>	<b>640,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	169,80
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>810,57</b>

**Articolo: VEN25-14.28.06.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.006.01]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di testa di colonnina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,500	h	3,10	1,55
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53

VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR.Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>178,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	47,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>225,28</b>

**Articolo: VEN25-14.28.06.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.006.02]**

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di basamento di colonnina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,150	h	3,10	0,47
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,150	h	6,32	0,95
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.02	VE24_04CS.PR.Q01.011.026.02	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: basamento di colonnina	1,000	cad	88,60	88,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>138,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	36,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>174,68</b>

**Articolo: VEN25-14.28.07.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.007.01]**

piano di sedile non modanato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,200	m³	13,60	16,32
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,330	a viaggio	180,00	59,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	4,000	a corpo	2,14	8,56
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	4,000	a corpo	0,54	2,16
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	4,000	kg	3,74	14,96
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	6,000	h	6,32	37,92
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	2,000	a corpo	2,04	4,08
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	6,000	h	4,59	27,54
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	3,000	kg	29,50	88,50
VEN25-PR-A.90.075.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.020.00	Connettori metallici	15,000	cad	1,15	17,25
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.452,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	649,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.102,10</b>

**Articolo: VEN25-14.28.07.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.007.02]**

piano di sedile modanato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	8,000	h	30,57	244,56
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,200	m³	13,60	16,32
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,330	a viaggio	180,00	59,40

VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	6,000	a corpo	2,14	12,84
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	6,000	a corpo	0,54	3,24
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	4,000	kg	3,74	14,96
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	8,000	h	6,32	50,56
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	2,000	a corpo	2,04	4,08
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	8,000	h	4,59	36,72
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	4,000	kg	29,50	118,00
VEN25-PR-A.90.075.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.020.00	Connettori metallici	15,000	cad	1,15	17,25
VEN25-PR-A.03.47.a	B.03.47.a	PIETRA D'ISTRIA	2,600	t	640,00	1.664,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2.508,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	664,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.173,80</b>

**Articolo: VEN25-14.28.08.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.008.00]**

Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m³	13,60	1,09
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,150	h	34,15	5,12
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	5,000	kg	0,69	3,45
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,500	kg	3,74	1,87

VEN25-PR-A.90.075.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.020.00	Connettori metallici	2,000	cad	1,15	2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>61,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,20</b>

**Articolo: VEN25-14.28.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.009.01]**

Solo posa in opera di elementi in pietra d'Istria per panchine compreso il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante- basamento.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	3,000	kg	3,74	11,22
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	2,000	h	6,32	12,64
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	2,000	h	4,59	9,18
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,300	kg	29,50	8,85
VEN25-PR-A.90.075.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.020.00	Connettori metallici	2,000	cad	1,15	2,30
<b>TOTALE:</b>						<b>195,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,86</b>

**Articolo: VEN25-14.28.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.009.02]**

Solo posa in opera di elementi in pietra d'Istria per panchine compreso il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante-piano di sedile.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	3,000	kg	3,74	11,22
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	1,000	h	6,32	6,32
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	1,000	h	4,59	4,59
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,300	kg	29,50	8,85
VEN25-PR-A.90.075.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.020.00	Connettori metallici	2,000	cad	1,15	2,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>120,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>152,61</b>

**Articolo: VEN25-14.28.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.010.01]**

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	3,000	kg	3,74	11,22

	<b>Q02.001.008.00</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	2,000	h	6,32	12,64
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	1,000	h	4,59	4,59
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	2,000	kg	29,50	59,00
<b>VEN25-PR-A.90.075.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.020.00</b>	Connettori metallici	15,000	cad	1,15	17,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>319,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>403,86</b>

**Articolo: VEN25-14.28.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.010.02]**

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. astoline e armille di ponte.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	1,000	m³	13,60	13,60
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	2,000	a corpo	0,54	1,08
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	4,000	kg	0,69	2,76
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	3,000	kg	3,74	11,22
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	3,000	h	6,32	18,96
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	3,000	h	4,59	13,77
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	2,000	kg	29,50	59,00
<b>VEN25-PR-A.90.075.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.020.00</b>	Connettori metallici	15,000	cad	1,15	17,25

		<b>TOTALE:</b>	<b>461,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	122,42
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>584,38</b>

**Articolo: VEN25-14.28.11.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.011.01]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. fino a 1 dmc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,250	kg	3,74	0,94
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	0,400	cad	32,80	13,12
		<b>TOTALE:</b>				<b>90,88</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,265	24,08
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>114,96</b>

**Articolo: VEN25-14.28.11.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.011.02]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
<b>TOTALE:</b>					<b>117,48</b>	
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,61</b>

**Articolo: VEN25-14.28.11.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.011.03]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. parti di teste di colonnine oltre 1 dmc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,200	h	30,57	36,68
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14

VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR.Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>123,84</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>156,66</b>

**Articolo: VEN25-14.28.11.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.011.04]**

Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. parti di basamenti di colonnine oltre 1 dmc.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,800	h	30,57	24,46
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16

VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.02	VE24_04CS.PR. Q01.011.026.02	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: basamento di colonnina	0,750	cad	88,60	66,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>132,05</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>167,04</b>

**Articolo: VEN25-14.28.12.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.012.01]**

Riduzione a nuove dimensioni e lavorazione delle superfici con bocciarda o martellina di elementi in pietra di recupero, di proprietà dell'Amministrazione, lavorazione a grana ordinaria.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	12,000	h	33,03	396,36
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	2,000	h	6,32	12,64
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	10,000	a corpo	2,04	20,40
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	10,000	a corpo	1,53	15,30
VEN25-AT.20.019.12	VE24_01CS.AT.P 01.004.012	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	10,000	h	4,59	45,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>505,68</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>639,69</b>

**Articolo: VEN25-14.28.12.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.012.02]**

Riduzione a nuove dimensioni e lavorazione delle superfici con bocciarda o martellina di elementi in pietra di recupero, di proprietà dell'Amministrazione, lavorazione a grana fina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	14,000	h	33,03	462,42
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80

	<b>Q01.018.034.00</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	3,000	h	6,32	18,96
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	10,000	a corpo	2,04	20,40
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	10,000	a corpo	1,53	15,30
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	11,000	h	4,59	50,49
<b>TOTALE:</b>						<b>582,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	154,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>737,05</b>

**Articolo: VEN25-14.28.13.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.013.01]**

Finitura di conci in pietra naturale di proprietà dell'Amministrazione con bocciardatura a mano, per elementi a facce piane, lavorati a bocciarda fina e levigati.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	10,000	a corpo	2,04	20,40
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	10,000	a corpo	1,53	15,30
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	15,000	h	4,59	68,85
<b>TOTALE:</b>						<b>648,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>819,86</b>

**Articolo: VEN25-14.28.13.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.013.02]**

Finitura di conci in pietra naturale di proprietà dell'Amministrazione con bocciardatura a mano, per elementi a facce con modanature semplici lavorati a bocciarda fina.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	18,000	h	33,03	594,54
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.</b>	Materiali d'uso	20,000	a corpo	0,54	10,80

	<b>Q01.018.034.00</b>					
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	10,000	a corpo	2,04	20,40
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	10,000	a corpo	1,53	15,30
<b>VEN25-AT.20.019.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.012</b>	Smerigliatrice con piatto bocciardatore	17,000	h	4,59	78,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>723,35</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>915,04</b>

**Articolo: VEN25-14.28.14.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.014.01]**

Restauro di colonnine in pietra. fino a due colonnine per manufatto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-PR-A.90.086.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00</b>	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
<b>VEN25-PR-B.01.16.00</b>	<b>C.01.16.00</b>	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
<b>VEN25-PR-B.10.003.00</b>	<b>VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00</b>	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
<b>VEN25-AT.20.019.18</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.018</b>	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
<b>VEN25-AT.20.019.16</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.016</b>	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
<b>VEN25-AT.20.019.13</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.013</b>	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
<b>VEN25-PR-A.90.117.01</b>	<b>VE24_04CS.PR. Q01.011.026.01</b>	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
<b>VEN25-PR-A.90.067.00</b>	<b>VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00</b>	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	2,000	kg	8,25	16,50

VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,250	kg	29,50	7,38
<b>TOTALE:</b>						<b>205,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	54,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>260,34</b>

**Articolo: VEN25-14.28.14.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.014.02]**

Restauro di colonnine in pietra. da tre a cinque colonnine per manufatto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR.Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	2,000	kg	8,25	16,50
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,250	kg	29,50	7,38
<b>TOTALE:</b>						<b>142,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,88</b>

**Articolo: VEN25-14.28.14.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.014.03]**

Restauro di colonnine in pietra. oltre cinque colonnine per manufatto.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m³	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-PR-B.01.16.00	C.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	2,000	kg	0,69	1,38
VEN25-PR-B.10.003.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.008.00	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti	0,400	kg	3,74	1,50
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.019.16	VE24_01CS.AT.P 01.004.016	Tela smeriglio per brossatura manuale	1,000	a corpo	2,04	2,04
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-PR-A.90.117.01	VE24_04CS.PR. Q01.011.026.01	Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina	1,000	cad	32,80	32,80
VEN25-PR-A.90.067.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.008.00	Barre in acciaio AISI 304 e/o 310	2,000	kg	8,25	16,50
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,250	kg	29,50	7,38
<b>TOTALE:</b>						<b>110,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,26
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>139,67</b>

**Articolo: VEN25-14.28.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.E11.015.00]**

Finitura con battitura a punta di martello di gradini di scale e ripiani, rive e ripiani delle stesse.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42

VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,63</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,75</b>

**Articolo: VEN25-14.29.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.024.01]**

Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm in rame fissati con mastice o materiali similari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98
VEN25-PR-A.90.022.05	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.05	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: rame	3,500	kg	14,00	49,00
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,050	kg	29,50	1,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>59,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,81</b>

**Articolo: VEN25-14.29.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.024.02]**

Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm in rame fissati con piombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98



	<b>01.001.006.01</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.022.05</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.014.001.05</b>	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: rame	3,500	kg	14,00	49,00
<b>VEN25-PR-A.90.118.03</b>	<b>VE24_04CS.PR.Q01.014.003</b>	Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccamì, elementi di congiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere	0,200	kg	2,54	0,51
<b>TOTALE:</b>						<b>63,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>80,86</b>

**Articolo: VEN25-14.29.01.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.024.03]**

Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm in acciaio inox fissati con mastice o materiali similari

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
<b>VEN25-AT.20.001.01</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.001.006.01</b>	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98
<b>VEN25-PR-A.90.029.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.014.014.00</b>	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	3,500	kg	19,80	69,30
<b>VEN25-PR-A.90.096.00</b>	<b>VE24_03CS.PR.Q01.018.051.00</b>	Resina epossidica bicomponente	0,050	kg	29,50	1,48
<b>TOTALE:</b>						<b>85,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,77</b>

**Articolo: VEN25-14.29.01.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.024.04]**

Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm in acciaio inox fissati con piombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-AT.20.032.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.005.018.00</b>	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,010	h	3,10	0,03
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14

VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,100	h	59,78	5,98
VEN25-PR-A.90.029.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.014.00	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	3,500	kg	19,80	69,30
VEN25-PR-A.90.118.03	VE24_04CS.PR. Q01.014.003	Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccamì, elementi di congiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere	0,050	kg	2,54	0,13
<b>TOTALE:</b>						<b>83,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>106,06</b>

**Articolo: VEN25-14.29.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.025.01]**

Punti d'incastro per la posa, fissaggio a piombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,400	h	30,57	12,23
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,400	h	59,78	23,91
VEN25-PR-A.90.118.03	VE24_04CS.PR. Q01.014.003	Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccamì, elementi di congiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere	0,600	kg	2,54	1,52
<b>TOTALE:</b>						<b>51,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	13,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,31</b>

**Articolo: VEN25-14.29.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.025.02]**

Punti d'incastro per la posa, fissaggio a cemento o mastice

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,200	h	3,10	0,62

VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m <sup>3</sup>	13,60	0,14
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,300	h	59,78	17,93
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,200	kg	29,50	5,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>43,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>55,24</b>

**Articolo: VEN25-14.29.03.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.026.01]**

Solo posa in opera di colonnine metalliche e di colonnine complete in ghisa fusa, compresi perni, piastra di base in acciaio inox, con leganti idonei secondo le indicazioni della D.L.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,600	h	30,57	18,34
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,300	h	3,10	0,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	0,250	kg	29,50	7,38
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>63,21</b>

**Articolo: VEN25-14.29.03.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.026.02]**

Solo posa in opera di colonnine metalliche e di colonnine complete in ghisa fusa, compresi perni, piastra di base in acciaio inox, a piombo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,150	h	33,03	37,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,150	h	30,57	35,16
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,300	h	3,10	0,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m <sup>3</sup>	13,60	2,04

VEN25-PR-A.90.118.03	VE24_04CS.PR.Q01.014.003	Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccamì, elementi di congiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere	3,000	kg	2,54	7,62
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>85,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	22,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,63</b>

**Articolo: VEN25-14.29.04.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.027.00]**

Solo posa in opera di colonnine complete di ghisa fusa compresi i tirafondi, sottofondo, sistemazione della base.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,300	h	3,10	0,93
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m³	13,60	2,04
VEN25-PR-A.90.118.03	VE24_04CS.PR.Q01.014.003	Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccamì, elementi di congiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere	3,000	kg	2,54	7,62
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.023.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.003.00	Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio dolce, nei diversi spessori	3,000	kg	1,89	5,67
<b>TOTALE:</b>						<b>82,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,73</b>

**Articolo: VEN25-14.29.05.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.028.01]**

Fornitura e posa in opera di catena in ferro zincato a caldo, in acciaio per antenne portabandiera, compreso eventuale uso impalchi-scale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14

VEN25-PR-A.90.031.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.016.00	Collari di ormeggio e catene in acciaio	1,000	kg	18,00	18,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,82</b>

**Articolo: VEN25-14.29.05.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.028.02]**

Fornitura e posa in opera di catena in ferro zincato a caldo, in acciaio per ormeggio di pontoncini di galleggianti compreso uso natante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-PR-A.90.031.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.016.00	Collari di ormeggio e catene in acciaio	1,000	kg	18,00	18,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,91</b>

**Articolo: VEN25-14.29.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.029.01]**

Solo posa in opera di elementi fusi in ghisa, bronzo e piombo di tipo medio leggero, come pigne, coperchietti mobili, sigilli, griglie, mensole, minimo 5 pezzi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-AT.20.038.00	VE24_01CS.AT.P01.005.025.00	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore	0,250	h	2,25	0,56
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,250	h	59,78	14,95
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	6,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>32,78</b>

**Articolo: VEN25-14.29.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.030.00]**

Formazione di stampo a doppia calotta, con spine di guida, riprodotte le decorazioni esistenti per la fusione di piccoli elementi decorativi.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	2,000	a corpo	0,51	1,02
VEN25-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	0,065	m³	1.301,37	84,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>201,22</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>254,54</b>

**Articolo: VEN25-14.29.08.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.031.01]**

Fornitura e posa in opera di orlature conformate con profilato angolare trafilato, acc.inox AISI 316 angolare 50x50x5 mm fissato viti acc. inox

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,250	a corpo	2,14	0,54
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-PR-A.90.029.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.014.00	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	3,750	kg	19,80	74,25
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>76,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,87</b>

**Articolo: VEN25-14.29.08.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.031.02]**

Fornitura e posa in opera di orlature conformate con profilato angolare trafilato, in ottone angolare faccia zigrinata, viti e bulloncini in ottone

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,100	a corpo	2,14	0,21
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-PR-A.90.022.03	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.03	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone	1,000	kg	9,50	9,50
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00

		<b>TOTALE:</b>	<b>11,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,265	3,13
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,96</b>

**Articolo: VEN25-14.29.09.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.032.00]**

Solo posa in opera di elementi fusi in ghisa grigia di tipo pesante, come fontane, parti mancanti delle fontane caditoie e sigilli stradali compresa una mano di washprimer, l'eventuale uso della saldatrice ed ogni altra opera od onere necessario per dare l'opera completa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,001	m <sup>3</sup>	13,60	0,01
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,020	a corpo	2,14	0,04
VEN25-PR-A.90.092.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00	Primer	0,025	kg	10,54	0,26
VEN25-AT.20.024.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.008.00	Pompa a membrana (Airless) con motore elettrico, per operazioni di verniciatura e tinteggiatura, con potenza motore da 1,1 kW, pressione max 250 atm ed erogazione max di 4,0 l/m	0,005	h	35,15	0,18
VEN25-AT.20.038.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.025.00	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore	0,010	h	2,25	0,02
		<b>TOTALE:</b>				<b>1,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	0,47
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>2,25</b>

**Articolo: VEN25-14.29.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.033.01]**

Fornitura e posa in opera di elementi con decorazione, per raccordo ringhiere, in metallo fuso, in bronzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	0,005	m <sup>3</sup>	1.301,37	6,51
VEN25-PR-A.90.118.02	VE24_04CS.PR. Q01.014.002	Bronzo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, rosoni, boccam, elementi di congiunzione o raccordo quadrato o di altre forme e qualsiasi altro piccolo modello decorativo,	0,500	kg	17,79	8,90

		modello stampi a perdere				
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>35,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	9,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>45,21</b>

**Articolo: VEN25-14.29.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.033.02]**

Fornitura e posa in opera di elementi con decorazione, per raccordo ringhiere, in metallo fuso, in ghisa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,600	h	33,03	19,82
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.05.07.b	B.05.07.b	TRAVI IN ROVERE	0,005	m³	1.301,37	6,51
VEN25-PR-A.90.118.01	VE24_04CS.PR. Q01.014.001	Ghisa per fusione in colonnine pieni e parapetti coperchietti per colonnine, pigne, rosoni e altri decori	0,500	kg	3,61	1,81
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>28,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>36,24</b>

**Articolo: VEN25-14.29.11.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.034.00]**

Accurata rimozione di caditoie e sigilli stradali in metallo mediante lievo dei perni di fissaggio alla pavimentazione od al basamento di materiale lapideo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,340	h	30,57	10,39
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m³	13,60	2,04
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.040.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.027.02	Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: l^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo	2,000	m² x gg	2,85	5,70
<b>TOTALE:</b>						<b>31,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	8,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>40,26</b>



**Articolo: VEN25-14.29.12.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.035.00]**

Sabbiatura completa, previa raschiatura e picchettatura, di vecchie verniciature di elemento fontana sino a metterne a nudo il metallo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	2,000	h	2,55	5,10
VEN25-AT.20.023.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.007.00	Impianto di sabbiatura montato su ruote da applicarsi a compressore, completo di tubo abrasivo da 6 m, ugello di diametro da 4 mm	0,500	h	37,90	18,95
VEN25-PR-A.90.092.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00	Primer	2,000	kg	10,54	21,08
VEN25-PR-A.90.001.01	VE24_01CS.PR. Q01.001.001	Sabbia di fiume lavata - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>188,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	50,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,03</b>

**Articolo: VEN25-14.29.13.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.036.00]**

Verniciatura completa di elementi fontana con due mani di minio o materiale simile e due mani di smalto sintetico.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.35.12.bd	B.35.12.bd	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO ANTIRUGGINE COPRENTE	1,500	l	33,04	49,56
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	1,500	l	13,23	19,85
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
<b>TOTALE:</b>						<b>142,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	37,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>180,31</b>

**Articolo: VEN25-14.29.14.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.037.00]**

Fornitura e posa di impianto idrico, interno al corpo fontana, in acciaio inox AISI 304 completo di raccorderia.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,000	h	34,05	68,10
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.061.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.022.00	Impianto idrico, interno al corpo fontana, in acciaio inox AISI 304 completo di raccorderia e del boccame filettato in bronzo del tipo depositato presso l'Ufficio Tecnico municipale	1,000	a corpo	75,00	75,00
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,500	a corpo	24,63	12,32
<b>TOTALE:</b>						<b>156,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>198,33</b>

**Articolo: VEN25-14.29.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.038.00]**

Fornitura e posa di griglia in acciaio inox AISI 304 come da indicazioni e dimensioni indicate dalla D.L.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	2,250	h	34,05	76,61
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-A.90.029.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.014.00	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	2,500	kg	19,80	49,50
<b>TOTALE:</b>						<b>132,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,08</b>

**Articolo: VEN25-14.29.16.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.039.00]**

Posa in opera di corpo fontana completo, compreso il collegamento dell'impianto idrico.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24

VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	8,000	h	34,05	272,40
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	1,000	a corpo	9,79	9,79
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,500	h	6,32	3,16
VEN25-AT.20.032.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.018.00	Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso	0,250	h	3,10	0,78
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>625,54</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>791,31</b>

**Articolo: VEN25-14.29.17.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.040.00]**

Fornitura di elemento fontana in fusione di ghisa, del tipo tradizionale, "stile ZAMPILLO MCP Spa o equivalente", completa

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.05.02.a	A.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA	4,000	h	34,05	136,20
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,500	a viaggio	180,00	90,00
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m³	13,60	6,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
VEN25-PR-A.90.062.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.023.00	Fontana in ghisa (stile ZAMPILLO MCP Spa o equivalente), completa di ugello in ottone con regolatore di flusso, di altezza totale 800 mm diametro vasca 570 mm, peso 80 kg. circa	1,000	cad	692,25	692,25
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.084,14</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.371,44</b>

**Articolo: VEN25-14.29.18.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.041.00]**

Fornitura e posa in opera di lastra di rame dello spessore richiesto dalla D.L., a protezione di terminali di travature.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.022.05	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.05	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: rame	1,000	kg	14,00	14,00
<b>TOTALE:</b>						<b>38,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>48,16</b>

**Articolo: VEN25-14.29.19.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.042.01]**

Fornitura e posa in opera solo lastra di zinco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m <sup>3</sup>	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.022.06	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.06	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: zinco	9,500	kg	7,20	68,40
<b>TOTALE:</b>						<b>82,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,75
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,82</b>

**Articolo: VEN25-14.29.19.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.H01.042.02]**

Fornitura e posa in opera di lastra di zinco e feltro catramato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,050	m³	13,60	0,68
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.022.06	VE24_01CS.PR. Q01.014.001.06	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: zinco	9,500	kg	7,20	68,40
VEN25-PR-A.90.055.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.016.00	Feltro protettivo	1,000	m²	1,82	1,82
VEN25-PR-A.90.109.02	VE24_04CS.PR. Q01.010.002	Bitume puro (penetrazione 60÷70)	0,500	kg	3,77	1,89
<b>TOTALE:</b>						<b>87,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	23,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>110,81</b>

**Articolo: VEN25-14.30.01.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.001.00]**

Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,500	h	30,57	15,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,080	a viaggio	180,00	14,40
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	18,000	cad	0,63	11,34
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,040	m³	342,00	13,68
VEN25-PR-B.03.24.00	C.03.24.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	0,100	t	115,34	11,53
<b>TOTALE:</b>						<b>84,99</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	22,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>107,51</b>

**Articolo: VEN25-14.30.02.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.005.00]**

Fornitura e posa in opera di singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,200	a viaggio	180,00	36,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.049.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.005.00	Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente	1,000	cad	77,85	77,85
<b>TOTALE:</b>						<b>127,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	33,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,38</b>

**Articolo: VEN25-14.30.03.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.006.00]**

Solo posa di specchio parabolico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>TOTALE:</b>						<b>61,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,94</b>

**Articolo: VEN25-14.30.04.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.007.00]**

Fornitura e posa in opera di staffa di supporto inox per specchio parabolico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.050.02	VE24_01CS.PR. Q01.017.006.04	In acciaio inox per specchi parabolici	1,000	cad	56,30	56,30
					<b>TOTALE:</b>	<b>117,91</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>149,16</b>

**Articolo: VEN25-14.30.05.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.008.00]**

Solo posa di cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,200	a viaggio	180,00	36,00
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.90.050.01	VE24_01CS.PR. Q01.017.006.03	per targhe con altezze diverse	1,000	cad	27,61	27,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>77,33</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>97,82</b>

**Articolo: VEN25-14.30.06.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.009.01]**

Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 delle dimensioni di 40 x 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.90.051.01	VE24_01CS.PR. Q01.017.011.01	Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 40x20	1,000	cad	30,23	30,23
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>38,24</b>

**Articolo: VEN25-14.30.06.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.009.02]**

Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 delle dimensioni di 40 x 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.90.051.02	VE24_01CS.PR.Q01.017.011.02	Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 40x40	1,000	cad	48,37	48,37
TOTALE:						48,37
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,82
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,19

**Articolo: VEN25-14.30.06.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.009.03]**

Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 delle dimensioni di 60 x 60 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.90.051.03	VE24_01CS.PR.Q01.017.011.03	Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio scatolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 60x60	1,000	cad	58,05	58,05
TOTALE:						58,05
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,38
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						73,43

**Articolo: VEN25-14.30.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.010.00]**

Fornitura e posa in opera di scaletta d'accesso a pontili, d'acciaio inox AISI 316, del peso complessivo di circa 30 kg.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	6,000	h	33,03	198,18
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	6,000	h	27,33	163,98
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-PR-A.08.69.a	B.08.69.a	PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato	35,000	kg	8,06	282,10
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
TOTALE:						647,01
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	171,46
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						818,47

**Articolo: VEN25-14.30.08.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.011.00]**

Fornitura e posa in opera di maniglioni in acciaio inox AISI 316 costituito da un profilo tubolare del diametro di 43 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14



	<b>01.004.017</b>					
<b>VEN25-PR-A.90.052.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.017.013.00</b>	Fornitura di maniglioni in acciaio inox AISI 316 costituito da un profilo tubolare del diametro di 43 mm della lunghezza complessiva di 80 cm, completi di flange, guarnizioni e tasselli	1,000	cad	250,00	250,00
<b>VEN25-AT.20.034.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00</b>	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>282,94</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>357,92</b>

**Articolo: VEN25-14.30.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.012.01]**

Fornitura e posa in opera di manicotti tubolari termorestringenti, larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 498 mm colore a scelta della DL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,050	a corpo	2,14	0,11
<b>VEN25-PR-A.90.053.01</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.017.014.01</b>	Fornitura di manicotti tubolari termorestringenti, da applicare per la protezione di pali lignei di ormeggio e segnalazione dall'attacco biologico di microrganismi come le Tereдини (teredo navalis). larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 498 mm colore a scelta della DL	1,000	cad	34,87	34,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>39,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,06</b>

**Articolo: VEN25-14.30.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.012.02]**

Fornitura e posa in opera di manicotti tubolari termorestringenti, larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 360 mm colore a scelta della DL

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,000	a viaggio	180,00	0,00
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	0,050	a corpo	2,14	0,11
<b>VEN25-PR-A.90.053.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.017.014.02</b>	Fornitura di manicotti tubolari termorestringenti, da applicare per la protezione di pali lignei di ormeggio e segnalazione dall'attacco biologico di microrganismi come le Tereдини (teredo navalis). larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 360 mm colore a scelta della DL	1,000	cad	25,22	25,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,92</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	7,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>37,85</b>

**Articolo: VEN25-14.30.10.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.013.00]**

Disormeggio, traino o sollevamento mediante impiego di idonea gru posizionata a bordo del motopontone (o pontone trainato da rimorchiatore).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	16,000	h	33,03	528,48
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	16,000	h	27,33	437,28
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,400	h	70,10	28,04
VEN25-AT.20.007.00	VE24_01CS.AT.P 01.001.017.00	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m	2,000	h	295,00	590,00
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	2,000	h	44,36	88,72
VEN25-AT.20.019.06	VE24_01CS.AT.P 01.004.006	Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso	10,000	a corpo	0,31	3,10
VEN25-AT.20.019.08	VE24_01CS.AT.P 01.004.008	Smerigliatrice	4,000	h	2,55	10,20
VEN25-AT.20.038.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.025.00	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore	4,000	h	2,25	9,00
VEN25-PR-A.90.024.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.004.01	Lamiere di ferro nero dello spessore fino a 10 mm: piane e liscie	10,000	kg	1,55	15,50
VEN25-PR-A.90.055.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.016.00	Feltro protettivo	20,000	m²	1,82	36,40
VEN25-PR-A.90.040.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.004.02	Smalti: epossidici	16,000	l	20,49	327,84
VEN25-AT.20.024.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.008.00	Pompa a membrana (Airless) con motore elettrico, per operazioni di verniciatura e tinteggiatura, con potenza motore da 1,1 kW, pressione max 250 atm ed erogazione max di 4,0 l/m	5,000	h	35,15	175,75
VEN25-PR-A.90.109.01	VE24_04CS.PR. Q01.010.001	Bitume (penetrazione 80÷100)	12,000	kg	3,77	45,24
<b>TOTALE:</b>						<b>2.295,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	608,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.903,87</b>

**Articolo: VEN25-14.30.11.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.014.00]**

Rimozione degli "anodi sacrificali in zinco" del pontile galleggiante e sostituzione degli stessi.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,100	h	1,22	0,12
VEN25-PR-A.90.030.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.015.00	Anodi sacrificali in zinco	5,000	kg	21,00	105,00
<b>TOTALE:</b>						<b>112,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,14</b>

**Articolo: VEN25-14.30.12.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.015.00]**

Varo e riposizionamento nel sito di provenienza e relativo ormeggio, con idonei sistemi di vincolo, di pontile galleggiante.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	8,000	h	33,03	264,24
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	8,000	h	27,33	218,64
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,500	h	70,10	35,05
VEN25-AT.20.007.00	VE24_01CS.AT.P 01.001.017.00	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m	2,000	h	295,00	590,00
<b>TOTALE:</b>						<b>1.107,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	293,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.401,53</b>

**Articolo: VEN25-14.30.13.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.016.00]**

Fornitura e posa in opera di redance in acciaio inox Aisi 316L per cime ad alta resistenza di diametro 48 mm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.90.056.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.017.00	Redance in acciaio inox Aisi 316L per cime ad alta resistenza di diametro 48 mm	1,000	cad	55,00	55,00
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>TOTALE:</b>						<b>60,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,03</b>

**Articolo: VEN25-14.30.14.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.017.00]**

Fornitura e posa in opera di grillo in acciaio inox Aisi 316 lucidati con asse imperdibile.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.90.057.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.018.00	Grillo in acciaio inox Aisi 316 lucidati con asse imperdibile - Misure spessore 12 mm - larghezza interna 24 mm - altezza interna 48 mm. Carico di rottura daN 6.600	1,000	cad	14,50	14,50
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>17,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>22,71</b>

**Articolo: VEN25-14.30.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.018.00]**

Fornitura e posa in opera di ammortizzatore per ormeggio del tipo a molla silenziata in acciaio inox HR Aisi 316.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.90.058.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.019.00	Ammortizzatore per ormeggio del tipo a molla silenziata in acciaio inox HR Aisi 316 della lunghezza complessiva non inferiore a mm 470, diametro della molla 90 mm, diametro del filo 12 mm	1,000	cad	125,50	125,50
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>130,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	34,61
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>165,21</b>

**Articolo: VEN25-14.30.16.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.019.00]**

Fornitura e posa in opera di cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.90.059.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.020.00	Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN.	1,000	m	6,70	6,70
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	2,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>12,84</b>

**Articolo: VEN25-14.30.17.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.020.00]**

Fornitura e posa in opera di cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-PR-A.90.060.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.021.00	Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 50 mm. certificata, con carico di rottura minimo 40.000 daN.	1,000	m	17,73	17,73
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
<b>TOTALE:</b>						<b>21,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,79</b>

**Articolo: VEN25-14.30.18.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.I01.021.00]**

Fornitura e posa in opera di travature in materiale plastico riciclato armato, ottenute per estrusione e di forma prismatica.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-PR-A.90.119.01	VE24_04CS.PR.Q01.019.006.00	Fornitura di travature in materiale plastico riciclato armato, Sezione 200x210 mm. (armati 80x80 mm.) ottenute per estrusione e di forma prismatica.	1,000	m	94,60	94,60
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
<b>TOTALE:</b>						<b>115,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,61</b>

**Articolo: VEN25-14.31.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.008.01]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante con sola pulitura della carena

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,400	h	70,10	28,04
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	1,000	h	107,73	107,73
VEN25-AT.20.025.00	VE24_01CS.AT.P01.005.009.00	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata	1,500	h	44,36	66,54
<b>TOTALE:</b>						<b>323,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	85,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>408,63</b>

**Articolo: VEN25-14.31.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.008.02]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante calafatura con stoppa o comando catramato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,100	a corpo	9,79	0,98
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.047.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.003.00	Stoppa arrotolata per calafatura	0,100	kg	27,39	2,74
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,070	kg	16,43	1,15
VEN25-PR-A.90.066.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.006.00	Antitarlo funghicida tipo Complet o equivalente	0,300	l	7,78	2,33
<b>TOTALE:</b>						<b>20,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,25</b>

**Articolo: VEN25-14.31.01.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.008.03]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante calafatura di coperta con materiale sintetico o gommoso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-AT.20.019.05	VE24_01CS.AT.P 01.004.005	Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi	0,100	a corpo	9,79	0,98
VEN25-AT.20.019.04	VE24_01CS.AT.P 01.004.004	Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.066.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.006.00	Antitarlo funghicida tipo Complet o equivalente	0,300	l	7,78	2,33
VEN25-PR-A.90.048.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.004.00	Prodotto siliconico per calafatura	0,025	kg	99,45	2,49
<b>TOTALE:</b>						<b>12,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,43</b>

**Articolo: VEN25-14.31.02.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.009.00]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante comprendente la pulitura della carena.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,400	h	70,10	28,04
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	1,000	h	107,73	107,73
VEN25-PR-A.90.030.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.015.00	Anodi sacrificali in zinco	0,100	kg	21,00	2,10
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,100	h	1,22	0,12
VEN25-AT.20.019.02	VE24_01CS.AT.P 01.004.002	Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso	1,000	a corpo	0,31	0,31
VEN25-PR-A.90.045.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.018.00	Vernice antivegetativa tipo Boat guard 100 Int.	0,150	l	36,65	5,50
VEN25-PR-A.90.092.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.046.00	Primer	0,150	kg	10,54	1,58
VEN25-PR-A.35.12.av	B.35.12.av	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA	0,500	l	22,94	11,47
<b>TOTALE:</b>						<b>220,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>278,87</b>

**Articolo: VEN25-14.31.03.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.010.00]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante con la sostituzione completa di collari d'ormeggio della stessa forma dei preesistenti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,500	h	30,57	76,43
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,400	h	70,10	28,04
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	1,000	h	107,73	107,73
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,100	h	1,22	0,12
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
VEN25-PR-A.90.086.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.034.00	Materiali d'uso	1,000	a corpo	0,54	0,54
VEN25-PR-A.90.031.00	VE24_01CS.PR.	Collari di ormeggio e catene in acciaio	8,000	kg	18,00	144,00

	Q01.014.016.00				
TOTALE:					464,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265
IMPORTO TOTALE UNITARIO:					587,05

**Articolo: VEN25-14.31.04.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.011.00]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante con la sostituzione completa di coperta di pontoncini galleggianti.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,063	h	70,10	4,42
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	0,100	h	107,73	10,77
VEN25-PR-A.05.01.qb	B.05.01.qb	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 30 mm	0,030	m³	949,41	28,48
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,500	a corpo	24,63	12,32
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	1,000	h	1,22	1,22
VEN25-PR-A.90.048.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.004.00	Prodotto siliconico per calafatura	0,100	kg	99,45	9,95
VEN25-PR-A.35.12.ar	B.35.12.ar	COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO	2,000	l	7,35	14,70
VEN25-AT.20.019.10	VE24_01CS.AT.P 01.004.010	Levigatrice per pavimenti	0,500	h	8,87	4,44
TOTALE:						149,90
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	39,72
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						189,62

**Articolo: VEN25-14.31.05.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.012.00]**

Disormeggio, traino, alaggio di pontoncino galleggiante con la sostituzione di parti legnose, quali fascime, vasolini, orditure.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,300	h	30,57	9,17
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,063	h	70,10	4,42
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	0,100	h	107,73	10,77
VEN25-PR-A.05.01.q	B.05.01.q	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 20 mm	0,020	m³	759,53	15,19
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,500	a corpo	24,63	12,32



VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	1,000	h	1,22	1,22
<b>TOTALE:</b>						<b>63,00</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	16,70
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>79,70</b>

**Articolo: VEN25-14.31.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.013.00]**

Varo, traino ed ormeggio di pontoncini galleggianti compreso l'onere della posa della passerella.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,400	h	70,10	28,04
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	1,000	h	107,73	107,73
VEN25-PR-A.90.029.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.014.00	Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia	1,000	kg	19,80	19,80
VEN25-PR-A.90.031.00	VE24_01CS.PR. Q01.014.016.00	Collari di ormeggio e catene in acciaio	14,000	kg	18,00	252,00
<b>TOTALE:</b>						<b>528,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	140,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>668,29</b>

**Articolo: VEN25-14.31.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.014.00]**

Solo varo, traino ed ormeggio di pontoncini galleggianti compreso l'onere della posa della passerella

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	1,500	h	70,10	105,15
VEN25-AT.20.006.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.01	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo	1,500	h	107,73	161,60
<b>TOTALE:</b>						<b>387,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	102,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>490,15</b>

**Articolo: VEN25-14.31.08.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.015.01]**

Fornitura e posa in opera di cappellozzi torniti per pali da "palazzo" senza pigna per pali phi 16 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,600	h	30,57	48,91
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	0,019	m <sup>3</sup>	440,00	8,36
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,500	a corpo	24,63	12,32
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	11,000	kg	2,33	25,63
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecwood o equivalente	0,300	l	15,20	4,56
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,500	h	59,78	29,89
<b>TOTALE:</b>						<b>184,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,61</b>

**Articolo: VEN25-14.31.08.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.015.02]**

Fornitura e posa in opera di cappellozzi torniti per pali da "palazzo" senza pigna per pali con Ø da cm 20-25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,800	h	30,57	55,03
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	0,031	m <sup>3</sup>	440,00	13,64
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,700	a corpo	24,63	17,24
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	13,000	kg	2,33	30,29
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecwood o equivalente	0,400	l	15,20	6,08
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,600	h	59,78	35,87
<b>TOTALE:</b>						<b>219,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	58,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>277,98</b>

**Articolo: VEN25-14.31.08.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.015.03]**

Fornitura e posa in opera di cappellozzi torniti per pali da "palazzo" senza pigna per pali con Ø da cm 26-30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	0,043	m³	440,00	18,92
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,700	a corpo	24,63	17,24
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	14,000	kg	2,33	32,62
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecwood o equivalente	0,500	l	15,20	7,60
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,700	h	59,78	41,85
<b>TOTALE:</b>						<b>247,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>313,19</b>

**Articolo: VEN25-14.31.08.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.015.04]**

Fornitura e posa in opera di cappellozzi torniti per pali da "palazzo" senza pigna per pali con Ø da cm 31-35

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,200	h	33,03	72,67
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,200	h	30,57	67,25
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	0,057	m³	440,00	25,08
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,700	a corpo	24,63	17,24
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	15,000	kg	2,33	34,95
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecwood o equivalente	0,600	l	15,20	9,12
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,800	h	59,78	47,82
<b>TOTALE:</b>						<b>276,28</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	73,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>349,49</b>

**Articolo: VEN25-14.31.08.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.015.05]**

Fornitura e posa in opera di cappellozzi torniti per pali da "palazzo" senza pigna per pali con Ø da cm 36-40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,250	h	33,03	74,32
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,250	h	30,57	68,78
VEN25-PR-A.05.06.b	B.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	0,068	m <sup>3</sup>	440,00	29,92
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,150	kg	16,43	2,46
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,800	a corpo	24,63	19,70
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	16,000	kg	2,33	37,28
VEN25-AT.20.019.03	VE24_01CS.AT.P01.004.003	Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.	1,000	a corpo	0,51	0,51
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecowood o equivalente	0,700	l	15,20	10,64
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,900	h	59,78	53,80
<b>TOTALE:</b>						<b>297,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	78,81
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>376,22</b>

**Articolo: VEN25-14.31.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.016.01]**

Pittura di pali da "palazzo" comprendente la preparazione del fondo, costituita da una mano di cementite per pali con Ø inferiore a cm 20,00 e con 2 m di colonna dal medio mare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,500	l	10,53	5,27
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,100	kg	16,43	1,64
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	2,000	l	13,23	26,46
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m <sup>2</sup>	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>176,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	46,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>222,72</b>

**Articolo: VEN25-14.31.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.016.02]**

Pitturazione di pali da "palazzo" comprendente la preparazione del fondo, costituita da una mano di cementite per pali con Ø da cm 20,00 a 40,00 cm e con oltre 3 m di colonna da medio mare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,650	l	10,53	6,84
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,110	kg	16,43	1,81
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	3,250	l	13,23	43,00
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>194,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	51,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>245,84</b>

**Articolo: VEN25-14.31.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.017.01]**

Pitturazione di pali da "palazzo" comprendente la preparazione del fondo, costituita da una mano di cementite per pali con Ø inferiore a cm 20,00 e con 2 m di colonna dal medio mare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,600	l	10,53	6,32
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,110	kg	16,43	1,81
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	3,000	l	13,23	39,69
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>223,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	59,24
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>282,78</b>

**Articolo: VEN25-14.31.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.017.02]**

Pitturazione di pali da "palazzo" comprendente la preparazione del fondo, costituita da una mano di cementite per pali con Ø da cm 20,00 a 40,00 cm e con oltre 3 m di colonna da medio mare

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-PR-A.18.13.00	B.18.13.00	PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE	0,700	l	10,53	7,37

VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,120	kg	16,43	1,97
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	4,500	l	13,23	59,54
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
<b>TOTALE:</b>						<b>277,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	73,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>351,20</b>

**Articolo: VEN25-14.31.11.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.018.01]**

Pitturazione di cappellozzi senza pigna, comprendente la raschiatura e la preparazione del fondo per pali con Ø inferiore a cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	1,500	l	13,23	19,85
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
<b>TOTALE:</b>						<b>101,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	26,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>128,68</b>

**Articolo: VEN25-14.31.11.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.018.02]**

maggiorazione per doratura con lamina a doppia foglia d'oro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	1,000	l	116,59	116,59
<b>TOTALE:</b>						<b>198,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	52,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>251,05</b>

**Articolo: VEN25-14.31.12.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.019.01]**

Pitturazione di cappellozzi con pigna, comprendente la raschiatura e la preparazione del fondo per pali con Ø da cm 20-40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,070	kg	16,43	1,15
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	1,800	l	13,23	23,81
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
<b>TOTALE:</b>						<b>139,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	36,85
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>175,89</b>

**Articolo: VEN25-14.31.12.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.019.02]**

maggiorazione per doratura con lamina a doppia foglia d'oro

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-AT.20.030.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.016.00	Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni	4,000	m²	10,90	43,60
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	1,100	l	116,59	128,25
<b>TOTALE:</b>						<b>210,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,80</b>

**Articolo: VEN25-14.31.13.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.020.01]**

Riparazioni di cappellozzi senza pigna e compresa l'eventuale doratura con foglia d'oro zecchino titolo 1000 a due strati previa applicazione di mordente per pali con Ø inferiore a cm 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	1,500	l	13,23	19,85

VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,250	h	59,78	14,95
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,250	a corpo	24,63	6,16
<b>TOTALE:</b>						<b>92,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	24,50
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,94</b>

**Articolo: VEN25-14.31.13.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.020.02]**

maggiorazione per doratura con oro zecchino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,050	kg	16,43	0,82
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR. Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	1,000	l	116,59	116,59
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,500	l	8,84	4,42
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,250	h	59,78	14,95
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,250	a corpo	24,63	6,16
<b>TOTALE:</b>						<b>182,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>230,96</b>

**Articolo: VEN25-14.31.14.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.021.01]**

Riparazioni di cappellozzi con rifacimento completo di pigne dello stesso tipo e stile di quelle per pali con Ø da cm 20-40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,080	kg	16,43	1,31
VEN25-PR-A.18.14.a	B.18.14.a	PITTURA SINTETICA Bianca smalto	2,000	l	13,23	26,46
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,700	l	8,84	6,19
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,300	h	59,78	17,93
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,300	a corpo	24,63	7,39
<b>TOTALE:</b>						<b>118,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	31,46



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,19
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-14.31.14.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.021.02]**

maggiorazione per doratura con oro zecchino

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,080	kg	16,43	1,31
VEN25-PR-A.90.039.00	VE24_01CS.PR.Q01.016.003.03	Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità	1,000	l	116,59	116,59
VEN25-PR-A.18.08.c	B.18.08.c	VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente	0,700	l	8,84	6,19
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,300	h	59,78	17,93
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,300	a corpo	24,63	7,39
TOTALE:						208,86
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						264,21

**Articolo: VEN25-14.31.15.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.024.00]**

Conformazione di teste di pali a delimitazione di canali o di "bricole".

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
VEN25-PR-A.19.26.00	B.19.26.00	STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA	0,080	kg	16,43	1,31
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,700	h	59,78	41,85
VEN25-PR-A.90.047.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.003.00	Stoppa arrotolata per calafatura	0,200	kg	27,39	5,48
VEN25-PR-A.90.109.01	VE24_04CS.PR.Q01.010.001	Bitume (penetrazione 80÷100)	2,000	kg	3,77	7,54
TOTALE:						79,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	21,01
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						100,31

**Articolo: VEN25-14.31.16.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.025.00]**

Ricostruzione di pontili con ripresa dai siti di cantiere e posa in opera di travature (struttura portante in travi di legno).

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,400	h	33,03	46,24
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	1,000	a corpo	24,63	24,63
VEN25-PR-A.05.01.qb	B.05.01.qb	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 30 mm	0,030	m <sup>3</sup>	949,41	28,48
VEN25-PR-A.90.082.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.030.00	Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecwood o equivalente	1,000	l	15,20	15,20
VEN25-PR-A.05.07.a	B.05.07.a	TRAVI IN LARICE	0,070	m <sup>3</sup>	753,15	52,72
<b>TOTALE:</b>						<b>210,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	55,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,74</b>

**Articolo: VEN25-14.31.17.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.026.01]**

Fornitura di paletti di acacia scortecciati con teste arrotondate, punta e rivestiti di graffette metalliche, L=6÷10 m, diametro Ø da 19 cm a 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-PR-A.05.06.a	B.05.06.a	PALI DI ACACIA	0,600	m <sup>3</sup>	275,17	165,10
VEN25-PR-A.90.054.00	VE24_01CS.PR.Q01.017.015.00	Graffette metalliche a base ferrosa (lega Fe-carbonio) "tipo 55-40", di lunghezza non inferiore a 4 cm	15,000	Cento	1,80	27,00
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	1,000	h	59,78	59,78
VEN25-AT.20.019.20	VE24_01CS.AT.P01.004.022	Graffettatrice manuale	1,000	a corpo	1,02	1,02
<b>TOTALE:</b>						<b>318,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	84,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>403,48</b>

**Articolo: VEN25-14.31.17.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.026.02]**

sovrapprezzo per applicazione, a mezzo viti autofilettanti di 100 mm di lunghezza sul paletto, di profilo mezzo tondo in acciaio delle dimensioni di 25 mm x 12,50 mm lungh. 1,50 m a partire da quota -0,20 m sul m.m.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	0,200	h	59,78	11,96
VEN25-PR-A.90.025.00	VE24_01CS.PR.Q01.014.005.01	Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane	3,120	kg	2,33	7,27
VEN25-PR-A.90.107.00	VE24_03CS.PR.Q01.018.074.00	Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo	0,100	a corpo	24,63	2,46

VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,100	h	1,22	0,12
VEN25-AT.20.022.01	VE24_01CS.AT.P 01.005.006.01	Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: 0,96 kW a 3000 giri/minuto	0,100	h	8,97	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>29,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>37,09</b>

**Articolo: VEN25-14.31.18.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.027.00]**

Chiodatura antiterdine dei pali di sostegno. Chiodatura dei pali di sostegno della struttura eseguita con graffette di acciaio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-PR-A.90.054.00	VE24_01CS.PR. Q01.017.015.00	Graffette metalliche a base ferrosa (lega Fe-carbonio) "tipo 55-40", di lunghezza non inferiore a 4 cm	1,000	Cento	1,80	1,80
VEN25-AT.20.001.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.006.01	Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo	1,100	h	59,78	65,76
VEN25-AT.20.019.20	VE24_01CS.AT.P 01.004.022	Graffettatrice manuale	1,000	a corpo	1,02	1,02
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	1,000	kg	29,50	29,50
					<b>TOTALE:</b>	<b>134,41</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>170,03</b>

**Articolo: VEN25-14.31.19.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.028.00]**

Realizzazione di strato antiscivolo da applicare al tavolato di calpestio dell'esistente pontile di ormeggio ligneo.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-PR-A.90.096.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.051.00	Resina epossidica bicomponente	1,800	kg	29,50	53,10
VEN25-PR-A.90.091.00	VE24_03CS.PR. Q01.018.045.00	Polvere di quarzo	4,000	kg	0,94	3,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,38</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>92,83</b>

**Articolo: VEN25-14.31.20.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.029.00]**

Rimozione di ringhiere, parapetti di ponti, pontili, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in legno di qualunque forma e dimensione.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,700	h	30,57	21,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,250	h	1,22	0,31
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,250	h	6,32	1,58
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-PR-A.97.01.h	B.97.01.h	per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato	0,002	t	0,00	0,00
VEN25-PR-A.97.01.p	VE24_01CS.SM. S01.001.007	Per materiali lignei	0,001	t	85,00	0,09
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
<b>TOTALE:</b>						<b>52,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	14,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,88</b>

**Articolo: VEN25-14.31.21.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.L03.030.00]**

Fornitura e posa in opera di tavole in legno lamellare di larice classe GL28h (conifere) - spessore 66 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.20.034.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.020.00	Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	0,500	h	1,22	0,61
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-PR-A.05.01.qd	B.05.01.qd	LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 50 mm	0,070	m <sup>3</sup>	1.215,25	85,07
<b>TOTALE:</b>						<b>121,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	32,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>153,33</b>

**Articolo: VEN25-14.32.01.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.002.01]**

Posa di caditoia stradale in lastre di trachite con lastre di spess. fino a 5 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>13,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,09</b>

**Articolo: VEN25-14.32.01.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.002.02]**

Posa di caditoia stradale in lastre di trachite con lastre di spess. fino a 7 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,120	m <sup>3</sup>	13,60	1,63
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>16,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,09</b>

**Articolo: VEN25-14.32.01.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.002.03]**

Posa di caditoia stradale in lastre di trachite con lastre di spess. fino a 8 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,140	m <sup>3</sup>	13,60	1,90

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-PR-B.10.010.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00</b>	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,200	kg	0,66	1,45
<b>TOTALE:</b>						<b>18,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>23,06</b>

**Articolo: VEN25-14.32.02.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.003.01]**

sino a 50x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m <sup>3</sup>	13,60	1,36
<b>VEN25-PR-B.10.010.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00</b>	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>15,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,28</b>

**Articolo: VEN25-14.32.02.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.003.02]**

oltre 50x50 cm sino ad un max di 60x80 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m <sup>3</sup>	13,60	2,04
<b>VEN25-PR-B.10.010.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00</b>	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>19,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						25,26
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-14.32.03.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.004.01]**

Posa di coperchietto per caditoia in trachite a quattro o sei feritoie marginali: 30x30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
TOTALE:						13,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,09

**Articolo: VEN25-14.32.03.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.004.02]**

Posa di coperchietto per caditoia in trachite a quattro o sei feritoie marginali: 32x32 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,100	m³	13,60	1,36
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
TOTALE:						13,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,58
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						17,09

**Articolo: VEN25-14.32.03.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.004.03]**

Posa di coperchietto per caditoia in trachite a quattro o sei feritoie marginali: 40x40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,160	h	30,57	4,89
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,37
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,110	m <sup>3</sup>	13,60	1,50
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>14,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	3,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,99</b>

**Articolo: VEN25-14.32.03.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.004.04]**

Posa di coperchietto per caditoia in trachite a quattro o sei feritoie marginali: 50x50 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,130	m <sup>3</sup>	13,60	1,77
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>15,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	4,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,80</b>

**Articolo: VEN25-14.32.04.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.005.00]**

Posa di bussolone a cinque o più fori rotondi, con piano inclinato levigato e lunetta circolare a 3 cm di concavità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti	0,150	m <sup>3</sup>	13,60	2,04



		provenienti da demolizioni e rimozioni				
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	2,000	kg	0,66	1,32
<b>TOTALE:</b>						<b>19,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	5,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>25,26</b>

**Articolo: VEN25-14.32.05.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.006.00]**

Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,080	m <sup>3</sup>	13,60	1,09
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.016.00	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	4,000	kg	0,66	2,64
VEN25-PR-A.90.112.00	VE24_04CS.PR.Q01.011.015.03	Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato: con lastre di spess. di 8 cm	1,000	m <sup>2</sup>	195,00	195,00
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,200	a viaggio	180,00	36,00
<b>TOTALE:</b>						<b>352,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>446,13</b>

**Articolo: VEN25-14.32.06.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.007.00]**

Sola posa in opera di lastre (steleri) di calcestruzzo armato con limbello per l'appoggio, per copertura di collettori stradali, cunicoli.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,250	h	30,57	7,64
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,150	m <sup>3</sup>	13,60	2,04
VEN25-PR-B.10.010.00	VE24_01CS.PR.	Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.	4,000	kg	0,66	2,64

	<b>Q02.001.016.00</b>				
					<b>TOTALE:</b>
					<b>22,72</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265
					6,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>					<b>28,74</b>

**Articolo: VEN25-14.32.07.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.008.00]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati delle acque bianche, nere o miste nella rete di fognatura.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m <sup>3</sup>	13,60	6,80
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,150	m <sup>3</sup>	342,00	51,30
VEN25-AT.20.028.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.013.00	Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore	0,800	h	34,15	27,32
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,300	m <sup>3</sup>	49,50	14,85
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,900	t	16,00	14,40
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,100	a viaggio	180,00	18,00
VEN25-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	3,000	m	14,01	42,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>251,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	66,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>318,05</b>

**Articolo: VEN25-14.32.08.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.010.00]**

Fornitura e posa di pozzetto di ispezione su tubazione del tipo per fognatura interrata a gravità.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper,	0,500	m <sup>3</sup>	13,60	6,80

	<b>01.008.003.00</b>	ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni				
<b>VEN25-PR-A.90.001.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.001.002</b>	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	2,400	t	16,00	38,40
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,250	a viaggio	180,00	45,00
<b>VEN25-PR-A.90.108.00</b>	<b>VE24_04CS.PR.Q01.007.003.00</b>	Pozzetti di ispezione per allacciamento dell'utenza privata, composti da base canalizzata in polipropilene del diametro esterno 400 mm	1,000	cad	78,38	78,38
<b>VEN25-PR-A.08.31.c</b>	<b>B.08.31.c</b>	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	23,000	kg	3,90	89,70
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,150	h	49,95	7,49
<b>VEN25-AT.20.013.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.003.015.01</b>	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,150	h	39,70	5,96
<b>TOTALE:</b>						<b>353,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	93,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>447,05</b>

**Articolo: VEN25-14.32.09.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.011.01]**

Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento : circa 40x40xh. 40-50 cm con coperchio in cemento sp.7/11 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,700	h	33,03	23,12
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,700	h	27,33	19,13
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
<b>VEN25-AT.20.044.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.003.00</b>	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,500	m³	13,60	6,80
<b>VEN25-PR-A.90.001.02</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q01.001.002</b>	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,300	t	16,00	4,80
<b>VEN25-AT.20.046.12</b>	<b>VE24_01CS.AT.P01.008.005.12</b>	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,030	a viaggio	180,00	5,40
<b>VEN25-PR-A.04.01.00</b>	<b>B.04.01.00</b>	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	50,000	cad	0,63	31,50
<b>VEN25-PR-B.10.008.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.Q02.001.014.00</b>	Malta bastarda	0,100	m³	342,00	34,20
<b>VEN25-PR-A.09.38.a</b>	<b>B.09.38.a</b>	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	1,000	cad	43,43	43,43
<b>VEN25-PR-B.10.013.00</b>	<b>VE24_01CS.PR.</b>	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5	0,025	m³	106,80	2,67

	<b>Q02.002.006.00</b>	mm. Rck 15 C12/15				
<b>TOTALE:</b>						<b>180,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>228,05</b>

**Articolo: VEN25-14.32.09.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.011.02]**

Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento : circa 26x26xh. 40-50 cm con coperchio in cemento sp.7/11 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,250	m³	13,60	3,40
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,100	m³	49,50	4,95
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,192	t	16,00	3,07
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,020	a viaggio	180,00	3,60
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	25,000	cad	0,63	15,75
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,050	m³	342,00	17,10
VEN25-PR-A.09.38.a	B.09.38.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	0,090	cad	43,43	3,91
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,010	m³	106,80	1,07
<b>TOTALE:</b>						<b>85,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,265
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>107,75</b>

**Articolo: VEN25-14.32.09.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.011.03]**

Costruzione di pozzetti stradali in mattoni pieni e malta di cemento, compreso il sottofondo in calcestruzzo di cemento : circa 13x13xh. 40-50 cm con coperchio in cemento sp.7/11 cm.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,125	m³	13,60	1,70
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,050	m³	49,50	2,48
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,096	t	16,00	1,54
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	15,000	cad	0,63	9,45
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,030	m³	342,00	10,26
VEN25-PR-A.09.38.a	B.09.38.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	0,020	cad	43,43	0,87
VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR. Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,005	m³	106,80	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	12,15
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>58,01</b>

**Articolo: VEN25-14.32.09.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.011.04]**

dimensioni inferiori al punto 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,060	m³	13,60	0,82
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,025	m³	49,50	1,24
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,048	t	16,00	0,77
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-PR-A.04.01.00	B.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	8,000	cad	0,63	5,04
VEN25-PR-B.10.008.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.014.00	Malta bastarda	0,015	m³	342,00	5,13
VEN25-PR-A.09.38.a	B.09.38.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	0,010	cad	43,43	0,43

VEN25-PR-B.10.013.00	VE24_01CS.PR.Q02.002.006.00	Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15	0,003	m <sup>3</sup>	106,80	0,32
<b>TOTALE:</b>						<b>26,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	7,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,83</b>

**Articolo: VEN25-14.32.10.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.012.01]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da pozzetti stradali della rete fognaria, completamente intasati, secondo le norme del regolamento: camerette d'ispezione volume interno oltre 0.25 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	0,400	h	18,00	7,20
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM.S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	1,000	t	69,42	69,42
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,500	h	46,53	23,27
<b>TOTALE:</b>						<b>132,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	35,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>167,26</b>

**Articolo: VEN25-14.32.10.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.012.02]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da pozzetti stradali della rete fognaria, completamente intasati, secondo le norme del regolamento: pozzetti in genere volume interno fino a 0.25 mc. pulizia eseguita meccanicamente

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	0,300	h	18,00	5,40
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM.S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,200	t	69,42	13,88
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,600	h	46,53	27,92
<b>TOTALE:</b>						<b>57,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,24</b>

**Articolo: VEN25-14.32.10.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.012.03]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da pozzetti stradali della rete fognaria, completamente intasati, secondo le norme del regolamento: pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	0,300	h	18,00	5,40
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM. S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	1,000	t	69,42	69,42
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,300	h	46,53	13,96
					<b>TOTALE:</b>	<b>112,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	29,69
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>141,74</b>

**Articolo: VEN25-14.32.10.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.012.04]**

Sovrapprezzo per smaltimento di fanghi fuori ambito lagunare a discarica autorizzata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-PR-A.97.03.00	VE24_01CS.SM. S01.006.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento fanghi ( Veritas Jesolo) per conferimento fuori rete	1,000	t	152,94	152,94
VEN25-AT.20.002.01	VE24_01CS.AT.P 01.001.008.01	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a caldo	4,000	h	67,33	269,32
VEN25-AT.20.045.02	VE24_01CS.AT.P 01.008.004.03	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con autocarro	40,000	t*km	0,30	12,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>566,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	150,09
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>716,47</b>

**Articolo: VEN25-14.32.11.00 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.013.00]**

Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00

VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.044.00	VE24_01CS.AT.P 01.008.003.00	Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni	0,010	m³	13,60	0,14
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,024	t	16,00	0,38
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,010	a viaggio	180,00	1,80
VEN25-AT.20.033.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.019.00	Carotatrice e testine diamantate	0,500	h	40,90	20,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>115,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	30,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>146,06</b>

**Articolo: VEN25-14.32.12.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.014.01]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria: collettori di sezione interna fino a 20 cm. Compreso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	0,200	h	18,00	3,60
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM. S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,060	t	69,42	4,17
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,400	h	46,53	18,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	10,76
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,36</b>

**Articolo: VEN25-14.32.12.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.014.02]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria: collettori di sezione interna oltre 20 cm e fino a 30 cm compreso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il	0,220	h	18,00	3,96



	<b>01.003.011.00</b>	mezzo di traino)				
<b>VEN25-PR-A.97.02.00</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.005.00</b>	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,040	t	69,42	2,78
<b>VEN25-AT.15.08.a</b>	<b>D.15.08.a</b>	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,440	h	46,53	20,47
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	11,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>53,93</b>

**Articolo: VEN25-14.32.12.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.014.03]**

Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria: collettori di sezione interna oltre 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	1,000	a corpo	2,14	2,14
<b>VEN25-AT.20.009.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00</b>	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	0,250	h	18,00	4,50
<b>VEN25-PR-A.97.02.00</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.005.00</b>	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,200	t	69,42	13,88
<b>VEN25-AT.15.08.a</b>	<b>D.15.08.a</b>	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,500	h	46,53	23,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>58,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	15,60
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,48</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.01]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica con tubi di gres ceramico del phi interno di 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.02.a</b>	<b>A.01.02.a</b>	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
<b>VEN25-AT.20.019.17</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.004.017</b>	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
<b>VEN25-AT.20.011.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00</b>	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
<b>VEN25-AT.20.014.03</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04</b>	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
<b>VEN25-AT.20.013.00</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01</b>	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
<b>VEN25-PR-A.97.01.a</b>	<b>B.97.01.a</b>	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14

VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.11.02.00	B.11.02.00	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 150 mm	1,000	m	34,53	34,53
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>182,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	48,41
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>231,08</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.02]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica con tubi di gres ceramico del phi interno di 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56

VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.11.02.a	B.11.02.a	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 200 mm	1,000	m	44,93	44,93
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR.Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>193,07</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	51,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>244,23</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.03 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.03]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica con tubi di gres ceramico del phi interno di 25 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materiali di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,480	t	16,00	7,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,900	h	8,20	7,38
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27

VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m <sup>2</sup>	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.11.02.b	B.11.02.b	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 250 mm	1,000	m	61,37	61,37
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,200	m <sup>3</sup>	49,50	9,90
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>219,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>278,17</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.04 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.04]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica con tubi di gres ceramico del phi interno di 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,480	t	16,00	7,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,900	h	8,20	7,38
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m <sup>2</sup> x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m <sup>2</sup>	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32

VEN25-PR-A.11.02.c	B.11.02.c	TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 300 mm	1,000	m	88,04	88,04
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR.Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,200	m <sup>3</sup>	49,50	9,90
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
<b>TOTALE:</b>						<b>246,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	65,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>311,91</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.05 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.05]**

Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche, nere o miste nel tratto ricadente in proprietà pubblica con tubi di cemento (solo per acque bianche) del phi interno di 15 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR.Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m <sup>2</sup> x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m <sup>2</sup>	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.15.01.i	B.15.01.i	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 150	1,000	m	13,62	13,62
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR.Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m <sup>3</sup>	49,50	7,92

VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>161,76</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	42,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>204,63</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.06 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.06]**

con tubi di cemento (solo per acque bianche) del phi interno di 20 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.15.01.I	B.15.01.I	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 200	1,000	m	15,39	15,39
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>163,53</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265	43,34
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		206,87

**Articolo: VEN25-14.32.13.07 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.07]**

con tubi di cemento (solo per acque bianche) del phi interno di 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,900	h	27,33	24,60
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,480	t	16,00	7,68
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,900	h	8,20	7,38
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.15.01.n	B.15.01.n	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 400 e spessore mm 52	1,000	m	22,18	22,18
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,200	m³	49,50	9,90
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
TOTALE:						180,71
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	47,89
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						228,60

**Articolo: VEN25-14.32.13.08 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.08]**

con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi est. di 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.12.02.b	B.12.02.b	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	1,000	m	8,75	8,75
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
<b>TOTALE:</b>						<b>156,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	41,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>198,47</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.09 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.09]**

con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi est. di 140/160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.12.02.c	B.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	1,000	m	14,01	14,01
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>162,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	42,97
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>205,12</b>

**Articolo: VEN25-14.32.13.10 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.015.11]**

con tubi di PE (PN4) per condotte interrate del phi est. di 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,800	h	33,03	26,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,800	h	27,33	21,86
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28

VEN25-AT.20.011.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.013.00	Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materili di consumo escluso operatore	0,100	h	12,50	1,25
VEN25-AT.20.014.03	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.04	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore	0,100	h	49,95	5,00
VEN25-AT.20.013.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.015.01	Dumper della portata di mc 1 senza operatore	0,100	h	39,70	3,97
VEN25-PR-A.97.01.a	B.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	0,384	t	16,00	6,14
VEN25-AT.20.046.12	VE24_01CS.AT.P 01.008.005.12	Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso	0,050	a viaggio	180,00	9,00
VEN25-AT.20.039.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.026.02	Pompe centrifughe autoadescanti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")	0,800	h	8,20	6,56
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	1,500	kg	2,52	3,78
VEN25-AT.20.042.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.029.00	Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.	1,000	m²x mese	22,27	22,27
VEN25-AT.20.043.00	VE24_01CS.AT.P 01.005.030.00	Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno	1,000	m²	16,65	16,65
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	0,050	h	6,32	0,32
VEN25-PR-A.12.02.d	B.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	1,000	m	21,43	21,43
VEN25-PR-A.90.001.02	VE24_01CS.PR. Q01.001.002	Sabbia di frantoio - in sacchi	0,160	m³	49,50	7,92
VEN25-AT.20.010.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.012.01	Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm	0,080	giorno	159,02	12,72
					<b>TOTALE:</b>	<b>169,57</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>214,51</b>

**Articolo: VEN25-14.32.14.01 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.016.01]**

per 5 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	1,500	h	18,00	27,00
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM. S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,200	t	69,42	13,88

VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,400	h	46,53	18,61
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	1,000	h	6,32	6,32
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	10,000	kg	2,52	25,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>277,90</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>351,54</b>

**Articolo: VEN25-14.32.14.02 [VE24\_04CS.PR.Q03.M02.016.02]**

per 10 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o cemento

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,500	h	33,03	181,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,500	h	27,33	150,32
VEN25-AT.20.019.17	VE24_01CS.AT.P 01.004.017	Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili	2,000	a corpo	2,14	4,28
VEN25-AT.20.009.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.011.00	Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)	3,000	h	18,00	54,00
VEN25-PR-A.97.02.00	VE24_01CS.SM. S01.005.00	Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete	0,400	t	69,42	27,77
VEN25-AT.15.08.a	D.15.08.a	NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	0,800	h	46,53	37,22
VEN25-AT.20.019.13	VE24_01CS.AT.P 01.004.013	Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi	1,000	a corpo	1,53	1,53
VEN25-AT.20.019.18	VE24_01CS.AT.P 01.004.018	Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso	2,500	h	6,32	15,80
VEN25-PR-B.10.011.00	VE24_01CS.PR. Q02.001.018.00	Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)	18,000	kg	2,52	45,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>517,95</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,265
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>655,21</b>

**Articolo: VEN25-14.33.15.00 [VE24\_01CS.SM.S01.003.00]**

Oneri per il trasferimento, lo stoccaggio e il conferimento a discarica, indennità compresa, dei fanghi provenienti dagli scavi di canali o dall'escavo dei fossi, da espurgo di vasche e/o collettori stradali, classificati come di rifiuti inerti non pericolosi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.046.10	VE24_01CS.AT.P	Trasporto con mezzo natante portata fino a 24 mc. con gru con operatore ogni onere	0,040	a viaggio	420,00	16,80

	<b>01.008.005.10</b>	compreso				
<b>VEN25-AT.15.07.d</b>	<b>VE24_01CS.AT.P 01.001.010.01</b>	NOLO A CALDO DI motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da 164 kW, della portata fino a 180 m3, attrezzata con benna a braccio per carico e scarico	0,006	h	256,93	1,54
<b>VEN25-PR-A.97.01.n</b>	<b>VE24_01CS.SM. S01.001.002</b>	Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica	1,000	m³	77,12	77,12
<b>VEN25-RU.01.01.a</b>	<b>A.01.01.a</b>	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	0,250	h	34,94	8,74
<b>TOTALE:</b>						<b>104,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	27,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,81</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.a [Z.01.01.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>VEN25-PR-A.05.01.b</b>	<b>B.05.01.b</b>	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m³	516,88	2,07
<b>VEN25-PR-A.05.01.d</b>	<b>B.05.01.d</b>	ABETE in murali a spigolo	0,006	m³	499,90	3,00
<b>VEN25-PR-A.07.20.00</b>	<b>B.07.20.00</b>	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
<b>VEN25-PR-A.08.08.b</b>	<b>B.08.08.b</b>	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	3,400	kg	1,94	6,60
<b>VEN25-PR-A.98.04.00</b>	<b>B.98.04.00</b>	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
<b>VEN25-AT.09.01.a</b>	<b>D.09.01.a</b>	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
<b>VEN25-AT.13.04.00</b>	<b>D.13.04.00</b>	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
<b>VEN25-AT.12.01.d</b>	<b>D.12.01.d</b>	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>26,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,42</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.b [Z.01.01.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
<b>VEN25-RU.01.03.a</b>	<b>A.01.03.a</b>	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,150	h	30,57	4,59
<b>VEN25-RU.01.04.a</b>	<b>A.01.04.a</b>	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
<b>VEN25-PR-A.05.01.b</b>	<b>B.05.01.b</b>	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
<b>VEN25-PR-A.05.01.d</b>	<b>B.05.01.d</b>	ABETE in murali a spigolo	0,001	m³	499,90	0,50
<b>VEN25-PR-A.07.20.00</b>	<b>B.07.20.00</b>	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
<b>VEN25-PR-A.08.08.b</b>	<b>B.08.08.b</b>	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,960	kg	1,94	1,86

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>17,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,31</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.c [Z.01.01.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,43
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,014	h	27,33	0,38
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	516,88	0,05
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	499,90	0,05
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,095	kg	1,94	0,18
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,002	h	51,93	0,10
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,002	h	48,27	0,10
<b>TOTALE:</b>						<b>1,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,51</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.d [Z.01.01.d]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m³	516,88	2,58
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,006	m³	499,90	3,00
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,006	kg	2,89	0,02
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01

VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	1,890	kg	1,50	2,84
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,070	h	48,27	3,38
<b>TOTALE:</b>						<b>23,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,59</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.e [Z.01.01.e]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	516,88	1,03
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,003	m³	499,90	1,50
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,830	kg	1,50	1,25
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,070	h	48,27	3,38
<b>TOTALE:</b>						<b>18,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>21,23</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.f [Z.01.01.f]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	516,88	0,05
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m³	499,90	0,05
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,001	kg	1,06	0,00

VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,035	kg	1,50	0,05
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,004	h	51,93	0,21
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	48,27	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>1,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.g [Z.01.01.g]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m <sup>3</sup>	516,88	2,07
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,006	m <sup>3</sup>	499,90	3,00
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	2,89	0,01
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	1,000	m <sup>2</sup>	1,88	1,88
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>23,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,99</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.h [Z.01.01.h]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,001	m <sup>3</sup>	499,90	0,50
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01

VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,300	m <sup>2</sup>	1,88	0,56
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>18,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,80</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.i [Z.01.01.i]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,015	h	30,57	0,46
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m <sup>3</sup>	516,88	0,05
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,000	m <sup>3</sup>	499,90	0,05
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,001	kg	1,06	0,00
VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,020	m <sup>2</sup>	1,88	0,04
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,005	h	51,93	0,26
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,005	h	48,27	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>1,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.j [Z.01.01.j]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m <sup>3</sup>	516,88	2,07
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	2,89	0,01
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	1,890	kg	1,50	2,84
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32



VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>22,84</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>26,27</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.k [Z.01.01.k]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,780	kg	1,50	1,17
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,100	m	2,88	0,29
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,060	h	51,93	3,12
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,060	h	48,27	2,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,34
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,92</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.l [Z.01.01.l]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,012	h	30,57	0,37
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m <sup>3</sup>	516,88	0,05
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,035	kg	1,50	0,05
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,012	m	2,88	0,03
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min.	0,004	h	51,93	0,21

		5000				
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	48,27	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>1,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,43</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.m [Z.01.01.m]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m <sup>3</sup>	516,88	1,55
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,002	kg	2,89	0,01
VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	1,000	m <sup>2</sup>	1,88	1,88
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,056	h	51,93	2,91
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,054	h	48,27	2,61
<b>TOTALE:</b>						<b>21,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,67</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.n [Z.01.01.n]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m <sup>3</sup>	516,88	0,78
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	0,350	m <sup>2</sup>	1,88	0,66
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,235	m	2,88	0,68
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,056	h	51,93	2,91
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	0,054	h	48,27	2,61

		l/min. 1200 e del peso di Kg 10				
<b>TOTALE:</b>						<b>15,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,18</b>

**Articolo: VEN25-21.01.01.o [Z.01.01.o]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,013	h	30,57	0,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,013	h	27,33	0,34
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	516,88	0,05
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.001.00	B.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	0,020	kg	1,50	0,03
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,012	m	2,88	0,03
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.13.04.00	D.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,004	h	51,93	0,21
VEN25-AT.12.01.d	D.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	0,004	h	48,27	0,19
<b>TOTALE:</b>						<b>1,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,45</b>

**Articolo: VEN25-21.01.02.a [Z.01.02.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,018	m³	516,88	9,30
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,500	m	2,88	4,32
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,205	h	3,31	0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>27,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,96</b>

**Articolo: VEN25-21.01.02.b [Z.01.02.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,220	h	33,03	7,27
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,004	m <sup>3</sup>	516,88	2,07
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,150	kg	1,06	0,16
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,240	m	2,88	0,69
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,205	h	3,31	0,68
<b>TOTALE:</b>						<b>16,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,41</b>

**Articolo: VEN25-21.01.02.c [Z.01.02.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,018	h	33,03	0,59
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,018	h	27,33	0,49
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m <sup>3</sup>	516,88	0,23
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,020	m	2,88	0,06
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,020	h	3,31	0,07
<b>TOTALE:</b>						<b>1,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,67</b>

**Articolo: VEN25-21.01.03.a [Z.01.03.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	1,000	m <sup>2</sup>	8,15	8,15
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,150	cad	9,58	1,44
<b>TOTALE:</b>						<b>12,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,50</b>

**Articolo: VEN25-21.01.03.b [Z.01.03.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	0,110	m²	8,15	0,90
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,040	cad	9,58	0,38
<b>TOTALE:</b>						<b>3,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,24</b>

**Articolo: VEN25-21.01.03.c [Z.01.03.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-PR-A.99.004.00	B.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	0,020	m²	8,15	0,16
VEN25-PR-A.99.005.00	B.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35	0,013	cad	9,58	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>0,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,68</b>

**Articolo: VEN25-21.01.04.a [Z.01.04.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,154	cad	11,45	1,76
VEN25-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	1,000	m²	9,75	9,75
<b>TOTALE:</b>						<b>14,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,71</b>

**Articolo: VEN25-21.01.04.b [Z.01.04.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,046	cad	11,45	0,53
VEN25-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	0,250	m²	9,75	2,44
<b>TOTALE:</b>						<b>3,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.04.c [Z.01.04.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,08
VEN25-PR-A.99.006.00	B.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40	0,017	cad	11,45	0,19
VEN25-PR-A.99.007.00	B.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	0,020	m²	9,75	0,20
<b>TOTALE:</b>						<b>0,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,66</b>

**Articolo: VEN25-21.01.05.a [Z.01.05.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,170	h	30,57	5,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,170	h	27,33	4,65
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	2,89	0,03
VEN25-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,354	cad	8,85	3,13
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	1,000	m²	2,00	2,00
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
<b>TOTALE:</b>						<b>15,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,97</b>

**Articolo: VEN25-21.01.05.b [Z.01.05.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,090	cad	8,85	0,80
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	0,220	m²	2,00	0,44
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,83</b>

**Articolo: VEN25-21.01.05.c [Z.01.05.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,003	h	30,57	0,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,08
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,001	kg	2,89	0,00
VEN25-PR-A.99.008.00	B.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	0,010	cad	8,85	0,09
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	0,025	m²	2,00	0,05
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,32</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,37</b>

**Articolo: VEN25-21.01.06.a [Z.01.06.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	1,000	m²	14,15	14,15
VEN25-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,148	cad	23,33	3,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,88</b>

**Articolo: VEN25-21.01.06.b [Z.01.06.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,029	h	33,03	0,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,028	h	27,33	0,77
VEN25-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	0,250	m²	14,15	3,54
VEN25-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,030	cad	23,33	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>5,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,90
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,87</b>

**Articolo: VEN25-21.01.06.c [Z.01.06.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,009	h	33,03	0,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,009	h	27,33	0,25
VEN25-PR-A.99.010.00	B.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	0,020	m²	14,15	0,28
VEN25-PR-A.99.021.00	B.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	0,011	cad	23,33	0,26
<b>TOTALE:</b>						<b>1,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,25</b>

**Articolo: VEN25-21.01.07.a [Z.01.07.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,30	117,00
VEN25-AT.03.07.a	D.03.07.a	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	120,90	120,90
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	111,80	167,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,21	11,61
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,52	83,52
<b>TOTALE:</b>						<b>591,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	88,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>679,97</b>



**Articolo: VEN25-21.01.07.b [Z.01.07.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,180	h	33,03	5,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,180	h	27,33	4,92
VEN25-AT.03.07.a	D.03.07.a	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	120,90	120,90
<b>TOTALE:</b>						<b>131,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	19,77
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>151,54</b>

**Articolo: VEN25-21.01.07.c [Z.01.07.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	76,000	kg	1,30	98,80
VEN25-AT.03.07.b	D.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	106,40	106,40
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,280	m³	111,80	143,10
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,147	h	80,21	11,79
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,52	83,52
<b>TOTALE:</b>						<b>534,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	80,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>614,28</b>

**Articolo: VEN25-21.01.07.d [Z.01.07.d]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-AT.03.07.b	D.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	106,40	106,40
<b>TOTALE:</b>						<b>114,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	17,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>132,08</b>

**Articolo: VEN25-21.01.08.a [Z.01.08.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,807	h	33,03	92,72
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,30	117,00
VEN25-AT.03.07.c	D.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	129,31	129,31
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	111,80	167,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,21	11,61
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,52	83,52
<b>TOTALE:</b>						<b>683,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	102,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>786,43</b>

**Articolo: VEN25-21.01.08.b [Z.01.08.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-AT.03.07.c	D.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	129,31	129,31
<b>TOTALE:</b>						<b>237,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	35,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>273,64</b>

**Articolo: VEN25-21.01.08.c [Z.01.08.c]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,730	h	33,03	90,17
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,700	h	27,33	73,79
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	76,000	kg	1,30	98,80
VEN25-AT.03.07.d	D.03.07.d	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	114,74	114,74
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,280	m³	111,80	143,10
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,145	h	80,21	11,63

VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,52	83,52
<b>TOTALE:</b>						<b>615,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	92,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>708,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.08.d [Z.01.08.d]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-AT.03.07.d	D.03.07.d	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	1,000	cad/mese	114,74	114,74
<b>TOTALE:</b>						<b>205,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>236,08</b>

**Articolo: VEN25-21.01.09.a [Z.01.09.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	60,000	kg	1,30	78,00
VEN25-AT.03.07.e	D.03.07.e	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	1,000	cad/mese	58,19	58,19
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	0,900	m³	111,80	100,62
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,159	h	80,21	12,75
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	83,52	83,52
<b>TOTALE:</b>						<b>423,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	63,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>487,17</b>

**Articolo: VEN25-21.01.09.b [Z.01.09.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,600	h	27,33	43,73
VEN25-AT.03.07.e	D.03.07.e	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	1,000	cad/mese	58,19	58,19
<b>TOTALE:</b>						<b>154,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	23,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,99</b>

**Articolo: VEN25-21.01.10.a [Z.01.10.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,800	h	33,03	59,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,800	h	27,33	49,19
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,30	117,00
VEN25-AT.03.07.f	D.03.07.f	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	125,70	125,70
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	111,80	167,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,101	h	80,21	8,10
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,900	h	83,52	75,17
<b>TOTALE:</b>						<b>602,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	90,35
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>692,66</b>

**Articolo: VEN25-21.01.10.b [Z.01.10.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,350	h	33,03	11,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,350	h	27,33	9,57
VEN25-AT.03.07.f	D.03.07.f	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	125,70	125,70
<b>TOTALE:</b>						<b>146,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	22,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>168,85</b>

**Articolo: VEN25-21.01.11.a [Z.01.11.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,300	h	33,03	75,97

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,300	h	27,33	62,86
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,30	117,00
VEN25-AT.03.07.g	D.03.07.g	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40x6,40x2,40	1,000	cad/mese	130,25	130,25
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	111,80	167,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,136	h	80,21	10,87
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,100	h	83,52	91,87
<b>TOTALE:</b>						<b>656,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	98,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>755,00</b>

**Articolo: VEN25-21.01.11.b [Z.01.11.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-AT.03.07.g	D.03.07.g	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40x6,40x2,40	1,000	cad/mese	130,25	130,25
<b>TOTALE:</b>						<b>202,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>233,09</b>

**Articolo: VEN25-21.01.12.a [Z.01.12.a]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	90,000	kg	1,30	117,00
VEN25-AT.03.07.h	D.03.07.h	BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40x6,40x2,40	1,000	cad/mese	102,47	102,47
VEN25-PR-B.02.02.b	C.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30	1,500	m³	111,80	167,70
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,100	h	80,21	8,02
VEN25-AT.11.01.b	D.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	0,767	h	83,52	64,06
<b>TOTALE:</b>						<b>519,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	77,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>597,55</b>

**Articolo: VEN25-21.01.12.b [Z.01.12.b]**

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,190	h	33,03	6,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,190	h	27,33	5,19
VEN25-AT.03.07.h	D.03.07.h	BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	1,000	cad/mese	102,47	102,47
<b>TOTALE:</b>						<b>113,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	17,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>131,03</b>

**Articolo: VEN25-21.01.13.00 [Z.01.13.00]**

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.120.00	B.99.120.00	TRANSENNA IN SCATOLARE	0,070	m	23,05	1,61
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,05</b>

**Articolo: VEN25-21.01.14.00 [Z.01.14.00]**

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.131.00	B.99.131.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	0,070	m	11,68	0,82
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>2,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,44</b>

**Articolo: VEN25-21.01.15.00 [Z.01.15.00]**

NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.142.00	B.99.142.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39	0,070	m	17,83	1,25
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>2,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,93</b>

**Articolo: VEN25-21.01.16.00 [Z.01.16.00]**

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,121	h	33,03	4,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-PR-A.99.152.00	B.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	0,080	m	39,76	3,18
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	70,10	3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>13,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,76</b>

**Articolo: VEN25-21.01.17.00 [Z.01.17.00]**

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.99.163.00	B.99.163.00	BARRIERA PREFABBRICATA	0,080	m	47,59	3,81
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,058	h	70,10	4,07
<b>TOTALE:</b>						<b>16,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,45
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,78</b>

**Articolo: VEN25-21.01.18.00 [Z.01.18.00]**

NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55

VEN25-PR-A.99.174.00	B.99.174.00	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO	0,080	m	14,88	1,19
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
<b>TOTALE:</b>						<b>3,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,57</b>

**Articolo: VEN25-21.01.19.00 [Z.01.19.00]**

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.179.00	B.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI	0,080	m	5,40	0,43
<b>TOTALE:</b>						<b>1,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,18</b>

**Articolo: VEN25-21.01.20.00 [Z.01.20.00]**

DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,025	m <sup>3</sup>	516,88	12,92
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	4,900	kg	1,30	6,37
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.99.002.00	B.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA	2,000	m <sup>2</sup>	1,88	3,76
<b>TOTALE:</b>						<b>26,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,93
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.21.00 [Z.01.21.00]**

DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.99.180.00	B.99.180.00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	0,500	m	5,55	2,78
<b>TOTALE:</b>						<b>4,59</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	0,69
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		5,28

**Articolo: VEN25-21.01.22.00 [Z.01.22.00]**

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,030	h	30,57	0,92
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.181.00	B.99.181.00	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	1,000	cad	5,21	5,21
TOTALE:						6,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,68

**Articolo: VEN25-21.01.23.a [Z.01.23.a]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.182.00	B.99.182.00	DELINEATORE DI MARGINE	0,083	cad	8,51	0,71
TOTALE:						4,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,70
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,38

**Articolo: VEN25-21.01.23.b [Z.01.23.b]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.183.00	B.99.183.00	DELINEATORE DI GALLERIA	0,083	cad	34,51	2,86
TOTALE:						6,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,02
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						7,85

**Articolo: VEN25-21.01.23.c [Z.01.23.c]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.184.00	B.99.184.00	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	0,083	cad	18,95	1,57
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,37</b>

**Articolo: VEN25-21.01.23.d [Z.01.23.d]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.185.00	B.99.185.00	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	0,083	cad	72,52	6,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,49</b>

**Articolo: VEN25-21.01.23.e [Z.01.23.e]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.186.00	B.99.186.00	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	0,083	cad	72,52	6,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,50
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,49</b>

**Articolo: VEN25-21.01.23.f [Z.01.23.f]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.187.00	B.99.187.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	0,083	cad	19,10	1,59
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,83
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,39</b>

**Articolo: VEN25-21.01.23.g [Z.01.23.g]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.188.00	B.99.188.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO	0,083	cad	43,42	3,60
<b>TOTALE:</b>						<b>7,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,71</b>

**Articolo: VEN25-21.01.23.h [Z.01.23.h]**

PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,130	h	30,57	3,97
VEN25-PR-A.99.189.00	B.99.189.00	DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO	0,083	cad	24,01	1,99
<b>TOTALE:</b>						<b>5,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,89
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,85</b>

**Articolo: VEN25-21.01.24.a [Z.01.24.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.99.190.00	B.99.190.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	1,000	cad	45,40	45,40
<b>TOTALE:</b>						<b>53,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	8,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>61,93</b>

**Articolo: VEN25-21.01.24.b [Z.01.24.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.99.191.00	B.99.191.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	1,000	cad	54,21	54,21
<b>TOTALE:</b>						<b>62,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>72,06</b>

**Articolo: VEN25-21.01.24.c [Z.01.24.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,140	h	27,33	3,83
VEN25-PR-A.99.192.00	B.99.192.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	1,000	cad	62,69	62,69
<b>TOTALE:</b>						<b>71,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,67
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>81,81</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.a [Z.01.25.a]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.99.193.00	B.99.193.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,48	1,48
<b>TOTALE:</b>						<b>3,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,16</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.b [Z.01.25.b]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.99.194.00	B.99.194.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	3,10	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>5,24</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,03</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.c [Z.01.25.c]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.195.00	B.99.195.00	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	4,28	4,28
<b>TOTALE:</b>						<b>7,34</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,10

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	8,44
--------------------------	------

**Articolo: VEN25-21.01.25.d [Z.01.25.d]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.196.00	B.99.196.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	9,34	9,34
TOTALE:						12,40
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,86
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						14,26

**Articolo: VEN25-21.01.25.e [Z.01.25.e]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.197.00	B.99.197.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	2,27	2,27
TOTALE:						4,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,72

**Articolo: VEN25-21.01.25.f [Z.01.25.f]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.198.00	B.99.198.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	6,01	6,01
TOTALE:						9,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,36
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,43

**Articolo: VEN25-21.01.25.g [Z.01.25.g]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.199.00	B.99.199.00	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	12,62	12,62

		<b>TOTALE:</b>	<b>15,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150	2,35
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,03</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.h [Z.01.25.h]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.200.00	B.99.200.00	CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,13	2,13
<b>TOTALE:</b>						<b>3,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,55</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.i [Z.01.25.i]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.201.00	B.99.201.00	CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	3,10	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>4,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						0,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,67</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.j [Z.01.25.j]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.202.00	B.99.202.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,09	5,09
<b>TOTALE:</b>						<b>6,92</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						1,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,96</b>

**Articolo: VEN25-21.01.25.k [Z.01.25.k]**

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.203.00	B.99.203.00	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,20	5,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,24
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,50</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.a [Z.01.26.a]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.204.00	B.99.204.00	c	1,000	cad	1,54	1,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,88</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.b [Z.01.26.b]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.205.00	B.99.205.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	3,34	3,34
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,78
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,95</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.c [Z.01.26.c]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.206.00	B.99.206.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	6,63	6,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,45
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,14</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.d [Z.01.26.d]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.207.00	B.99.207.00	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,27	2,27
TOTALE:						4,10
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,72

**Articolo: VEN25-21.01.26.e [Z.01.26.e]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.208.00	B.99.208.00	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,70	5,70
TOTALE:						8,76
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,31
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						10,07

**Articolo: VEN25-21.01.26.f [Z.01.26.f]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.209.00	B.99.209.00	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	12,62	12,62
TOTALE:						15,68
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,35
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						18,03

**Articolo: VEN25-21.01.26.g [Z.01.26.g]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.210.00	B.99.210.00	CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,24	2,24
TOTALE:						4,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,61
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,68



**Articolo: VEN25-21.01.26.h [Z.01.26.h]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.211.00	B.99.211.00	CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	3,04	3,04
<b>TOTALE:</b>						<b>4,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,60</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.i [Z.01.26.i]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.212.00	B.99.212.00	CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	5,29	5,29
<b>TOTALE:</b>						<b>8,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,60</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.j [Z.01.26.j]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.213.00	B.99.213.00	CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM	1,000	cad	6,04	6,04
<b>TOTALE:</b>						<b>9,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,47</b>

**Articolo: VEN25-21.01.26.k [Z.01.26.k]**

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.214.00	B.99.214.00	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM	1,000	cad	3,34	3,34
<b>TOTALE:</b>						<b>5,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,95</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.a [Z.01.27.a]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.215.00	B.99.215.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,69	1,69
<b>TOTALE:</b>						<b>3,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,05</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.b [Z.01.27.b]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.216.00	B.99.216.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,90	2,90
<b>TOTALE:</b>						<b>4,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,44</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.c [Z.01.27.c]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.217.00	B.99.217.00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	4,92	4,92
<b>TOTALE:</b>						<b>6,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,76</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.d [Z.01.27.d]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.218.00	B.99.218.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	8,85	8,85
<b>TOTALE:</b>						<b>11,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,79
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,70</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.e [Z.01.27.e]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.219.00	B.99.219.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	2,47	2,47
<b>TOTALE:</b>						<b>4,30</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,65
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,95</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.f [Z.01.27.f]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.220.00	B.99.220.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M	1,000	cad	6,98	6,98
<b>TOTALE:</b>						<b>10,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,55</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.g [Z.01.27.g]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.221.00	B.99.221.00	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M	1,000	cad	12,74	12,74
<b>TOTALE:</b>						<b>15,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,17</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.h [Z.01.27.h]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.222.00	B.99.222.00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM	1,000	cad	2,20	2,20
<b>TOTALE:</b>						<b>4,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,63</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.i [Z.01.27.i]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.223.00	B.99.223.00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM	1,000	cad	3,10	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>4,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,74
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,67</b>

**Articolo: VEN25-21.01.27.j [Z.01.27.j]**

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.224.00	B.99.224.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	1,000	cad	4,94	4,94
<b>TOTALE:</b>						<b>6,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,02
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,79</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.a [Z.01.28.a]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.225.00	B.99.225.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,61	1,61
<b>TOTALE:</b>						<b>3,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,96</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.b [Z.01.28.b]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.226.00	B.99.226.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	1,90	1,90
<b>TOTALE:</b>						<b>3,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,29</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.c [Z.01.28.c]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.227.00	B.99.227.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,33	2,33
<b>TOTALE:</b>						<b>4,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,78</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.d [Z.01.28.d]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.228.00	B.99.228.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	6,01	6,01
<b>TOTALE:</b>						<b>9,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,43</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.e [Z.01.28.e]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.229.00	B.99.229.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	8,68	8,68
<b>TOTALE:</b>						<b>11,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,76
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,50</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.f [Z.01.28.f]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.230.00	B.99.230.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,87	1,87
<b>TOTALE:</b>						<b>3,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,26</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.g [Z.01.28.g]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.231.00	B.99.231.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	2,15	2,15
<b>TOTALE:</b>						<b>3,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,60
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,58</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.h [Z.01.28.h]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.232.00	B.99.232.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,67	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>4,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,18</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.i [Z.01.28.i]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.233.00	B.99.233.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	7,00	7,00
<b>TOTALE:</b>						<b>10,06</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,57</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.j [Z.01.28.j]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.234.00	B.99.234.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	11,33	11,33
<b>TOTALE:</b>						<b>14,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,16
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,55</b>

**Articolo: VEN25-21.01.28.k [Z.01.28.k]**

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.235.00	B.99.235.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM	1,000	cad	2,67	2,67
<b>TOTALE:</b>						<b>4,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,18</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.a [Z.01.29.a]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.236.00	B.99.236.00	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,57	1,57
<b>TOTALE:</b>						<b>3,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,91</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.b [Z.01.29.b]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.237.00	B.99.237.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	1,82	1,82
<b>TOTALE:</b>						<b>3,65</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,20</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.c [Z.01.29.c]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.238.00	B.99.238.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,02	2,02
<b>TOTALE:</b>						<b>3,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,43</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.d [Z.01.29.d]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.239.00	B.99.239.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	5,99	5,99
<b>TOTALE:</b>						<b>9,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,41</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.e [Z.01.29.e]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.240.00	B.99.240.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	8,81	8,81
<b>TOTALE:</b>						<b>11,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>13,65</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.f [Z.01.29.f]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.241.00	B.99.241.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	1,000	cad	1,81	1,81
<b>TOTALE:</b>						<b>3,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,19</b>

**Articolo: VEN25-21.01.29.g [Z.01.29.g]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.242.00	B.99.242.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	1,000	cad	2,26	2,26
<b>TOTALE:</b>						<b>4,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,70</b>



**Articolo: VEN25-21.01.29.h [Z.01.29.h]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.243.00	B.99.243.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	1,000	cad	2,67	2,67
TOTALE:						4,50
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,68
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,18

**Articolo: VEN25-21.01.29.i [Z.01.29.i]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.244.00	B.99.244.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	1,000	cad	7,01	7,01
TOTALE:						10,07
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,51
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						11,58

**Articolo: VEN25-21.01.29.j [Z.01.29.j]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-PR-A.99.245.00	B.99.245.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	1,000	cad	11,33	11,33
TOTALE:						14,39
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,16
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						16,55

**Articolo: VEN25-21.01.29.k [Z.01.29.k]**

CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-PR-A.99.246.00	B.99.246.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	1,000	cad	3,47	3,47
TOTALE:						5,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,80
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						6,10

**Articolo: VEN25-21.01.30.a [Z.01.30.a]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.247.00	B.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	0,090	cad	10,45	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>3,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,71</b>

**Articolo: VEN25-21.01.30.b [Z.01.30.b]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.248.00	B.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	0,090	cad	15,03	1,35
<b>TOTALE:</b>						<b>3,64</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,19</b>

**Articolo: VEN25-21.01.30.c [Z.01.30.c]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.249.00	B.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	0,090	cad	34,01	3,06
<b>TOTALE:</b>						<b>5,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,80
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,15</b>

**Articolo: VEN25-21.01.30.d [Z.01.30.d]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.250.00	B.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	0,090	cad	17,55	1,58
<b>TOTALE:</b>						<b>3,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,45</b>

**Articolo: VEN25-21.01.30.e [Z.01.30.e]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.251.00	B.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	0,090	cad	21,34	1,92
<b>TOTALE:</b>						<b>4,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,63
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,84</b>

**Articolo: VEN25-21.01.30.f [Z.01.30.f]**

CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.252.00	B.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	0,090	cad	46,63	4,20
<b>TOTALE:</b>						<b>6,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>7,46</b>

**Articolo: VEN25-21.01.31.a [Z.01.31.a]**

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.011.00	B.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	0,090	cad	18,29	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>3,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,53</b>

**Articolo: VEN25-21.01.31.b [Z.01.31.b]**

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.012.00	B.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I	0,090	cad	32,08	2,89
<b>TOTALE:</b>						<b>5,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,78
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,96</b>

**Articolo: VEN25-21.01.31.c [Z.01.31.c]**

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.013.00	B.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	0,090	cad	17,56	1,58
<b>TOTALE:</b>						<b>3,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,58
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,45</b>

**Articolo: VEN25-21.01.31.d [Z.01.31.d]**

CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.014.00	B.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	0,090	cad	36,53	3,29
<b>TOTALE:</b>						<b>5,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,42</b>

**Articolo: VEN25-21.01.32.a [Z.01.32.a]**

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-A.99.015.00	B.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM	0,090	cad	60,49	5,44
<b>TOTALE:</b>						<b>8,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,35</b>

**Articolo: VEN25-21.01.32.b [Z.01.32.b]**

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.016.00	B.99.016.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	0,083	cad	232,14	19,27
<b>TOTALE:</b>						<b>22,02</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	3,30
IMPORTO TOTALE UNITARIO:		25,32

**Articolo: VEN25-21.01.33.a [Z.01.33.a]**

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.017.00	B.99.017.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM	0,081	cad	389,22	31,53
TOTALE:						34,28
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,14
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						39,42

**Articolo: VEN25-21.01.33.b [Z.01.33.b]**

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.018.00	B.99.018.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM	0,081	cad	506,15	40,90
TOTALE:						43,65
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,55
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						50,20

**Articolo: VEN25-21.01.33.c [Z.01.33.c]**

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.019.00	B.99.019.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM	0,082	cad	418,11	34,08
TOTALE:						36,83
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,52
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,35

**Articolo: VEN25-21.01.33.d [Z.01.33.d]**

PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.020.00	B.99.020.00	PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM	0,081	cad	588,81	47,69
<b>TOTALE:</b>						<b>50,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	7,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,01</b>

**Articolo: VEN25-21.01.34.a [Z.01.34.a]**

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.99.022.00	B.99.022.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA	0,081	cad	3.100,23	251,12
<b>TOTALE:</b>						<b>255,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	38,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>293,71</b>

**Articolo: VEN25-21.01.34.b [Z.01.34.b]**

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,140	h	30,57	4,28
VEN25-PR-A.99.023.00	B.99.023.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO	0,081	cad	3.252,63	264,76
<b>TOTALE:</b>						<b>269,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	40,36
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>309,40</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.a [Z.01.35.a]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-PR-A.99.024.00	B.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE	0,080	cad	11,75	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>3,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,54</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.b [Z.01.35.b]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,075	h	30,57	2,29
VEN25-PR-A.99.025.00	B.99.025.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA	0,080	cad	7,41	0,59
<b>TOTALE:</b>						<b>2,88</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,31</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.c [Z.01.35.c]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.99.026.00	B.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI	0,080	cad	8,22	0,66
<b>TOTALE:</b>						<b>3,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,58</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.d [Z.01.35.d]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-PR-A.99.027.00	B.99.027.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO	0,090	cad	23,46	2,11
<b>TOTALE:</b>						<b>4,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,24</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.e [Z.01.35.e]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,090	h	30,57	2,75
VEN25-PR-A.99.028.00	B.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	0,083	cad	151,31	12,56
<b>TOTALE:</b>						<b>15,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,61</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.f [Z.01.35.f]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-A.99.029.00	B.99.029.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90x120	0,080	cad	9,05	0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>3,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,92</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.g [Z.01.35.g]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-A.99.030.00	B.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90x135	0,080	cad	9,05	0,72
<b>TOTALE:</b>						<b>3,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,92</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.h [Z.01.35.h]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-A.99.031.00	B.99.031.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180	0,082	cad	10,07	0,83
<b>TOTALE:</b>						<b>3,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,05</b>

**Articolo: VEN25-21.01.35.i [Z.01.35.i]**

SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,088	h	30,57	2,69
VEN25-PR-A.99.033.00	B.99.033.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135x200	0,082	cad	11,41	0,94
<b>TOTALE:</b>						<b>3,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,17</b>



**Articolo: VEN25-21.01.36.a [Z.01.36.a]**

SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,027	h	30,57	0,83
VEN25-PR-A.99.034.00	B.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	0,080	cad	8,42	0,67
<b>TOTALE:</b>						<b>1,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,73</b>

**Articolo: VEN25-21.01.36.b [Z.01.36.b]**

SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,028	h	30,57	0,86
VEN25-PR-A.99.035.00	B.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	0,080	cad	4,28	0,34
<b>TOTALE:</b>						<b>1,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,38</b>

**Articolo: VEN25-21.01.37.a [Z.01.37.a]**

COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,317	h	30,57	9,69
VEN25-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,080	cad	709,22	56,74
<b>TOTALE:</b>						<b>66,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,96
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,39</b>

**Articolo: VEN25-21.01.37.b [Z.01.37.b]**

COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,112	h	30,57	3,42
VEN25-PR-A.99.036.00	B.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI	0,020	cad	709,22	14,18
<b>TOTALE:</b>						<b>17,60</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	2,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>20,24</b>

**Articolo: VEN25-21.01.38.a [Z.01.38.a]**

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-PR-A.99.037.00	B.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	0,080	cad	382,96	30,64
<b>TOTALE:</b>						<b>34,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,15
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,46</b>

**Articolo: VEN25-21.01.38.b [Z.01.38.b]**

IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,082	h	30,57	2,51
VEN25-PR-A.99.037.00	B.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	0,020	cad	382,96	7,66
<b>TOTALE:</b>						<b>10,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,53
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,70</b>

**Articolo: VEN25-21.01.39.a [Z.01.39.a]**

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALEZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.99.038.00	B.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALEZIONI ORDinarie DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	0,081	cad	141,41	11,45
<b>TOTALE:</b>						<b>16,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,49</b>

**Articolo: VEN25-21.01.39.b [Z.01.39.b]**

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALEZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,180	h	30,57	5,50
VEN25-PR-A.99.039.00	B.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	0,080	cad	154,36	12,35
<b>TOTALE:</b>						<b>17,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,68
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,53</b>

**Articolo: VEN25-21.01.39.c [Z.01.39.c]**

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,55
VEN25-PR-A.99.038.00	B.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	0,020	cad	141,41	2,83
<b>TOTALE:</b>						<b>3,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,89</b>

**Articolo: VEN25-21.01.39.d [Z.01.39.d]**

INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,53
VEN25-PR-A.99.039.00	B.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	0,020	cad	154,36	3,09
<b>TOTALE:</b>						<b>3,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,16</b>

**Articolo: VEN25-21.01.40.00 [Z.01.40.00]**

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,315	h	33,03	43,43
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,400	h	30,57	42,80
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,400	h	27,33	38,26
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	20,000	m	2,35	47,00
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	4,000	cad	9,61	38,44

VEN25-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	8,000	cad	0,50	4,00
<b>TOTALE:</b>						<b>213,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	32,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>246,02</b>

**Articolo: VEN25-21.01.41.00 [Z.01.41.00]**

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,100	h	33,03	36,33
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,100	h	30,57	33,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,152	h	27,33	31,48
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	16,000	m	2,35	37,60
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	4,000	cad	9,61	38,44
VEN25-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	8,000	cad	0,50	4,00
<b>TOTALE:</b>						<b>181,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	27,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>208,70</b>

**Articolo: VEN25-21.01.42.00 [Z.01.42.00]**

COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,190	h	27,33	5,19
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	5,000	m	2,35	11,75
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
VEN25-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>40,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,04
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,31</b>

**Articolo: VEN25-21.01.43.00 [Z.01.43.00]**

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,260	h	33,03	8,59
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,255	h	30,57	7,80
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	5,000	m	2,35	11,75
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
VEN25-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,42</b>

**Articolo: VEN25-21.01.44.00 [Z.01.44.00]**

DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	1,000	cad	9,61	9,61
					<b>TOTALE:</b>	<b>27,80</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>31,97</b>

**Articolo: VEN25-21.01.45.a [Z.01.45.a]**

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	1,000	m	1,09	1,09
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,30</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,65</b>

**Articolo: VEN25-21.01.45.b [Z.01.45.b]**

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	1,000	m	1,48	1,48
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,09</b>

**Articolo: VEN25-21.01.45.c [Z.01.45.c]**

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	1,000	m	2,35	2,35
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>4,47</b>

**Articolo: VEN25-21.01.45.d [Z.01.45.d]**

CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.99.045.00	B.99.045.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	1,000	m	2,80	2,80
					<b>TOTALE:</b>	<b>4,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>5,30</b>

**Articolo: VEN25-21.01.46.a [Z.01.46.a]**

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.046.00	B.99.046.00	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ	1,000	m	1,76	1,76
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,97</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,42</b>

**Articolo: VEN25-21.01.46.b [Z.01.46.b]**

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.047.00	B.99.047.00	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ	1,000	m	1,88	1,88
<b>TOTALE:</b>						<b>3,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,55</b>

**Articolo: VEN25-21.01.46.c [Z.01.46.c]**

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.048.00	B.99.048.00	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ	1,000	m	2,37	2,37
<b>TOTALE:</b>						<b>3,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,50</b>

**Articolo: VEN25-21.01.46.d [Z.01.46.d]**

CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,030	h	27,33	0,82
VEN25-PR-A.99.049.00	B.99.049.00	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ	1,000	m	2,80	2,80
<b>TOTALE:</b>						<b>4,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,69
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,30</b>

**Articolo: VEN25-21.01.47.00 [Z.01.47.00]**

COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,082	h	33,03	2,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,080	h	27,33	2,19

VEN25-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN25-PR-A.99.050.00	B.99.050.00	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ	3,000	m	1,27	3,81
<b>TOTALE:</b>						<b>9,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,01</b>

**Articolo: VEN25-21.01.48.a [Z.01.48.a]**

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,312	h	33,03	10,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,310	h	27,33	8,47
VEN25-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN25-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	3,150	m	1,09	3,43
<b>TOTALE:</b>						<b>23,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,53</b>

**Articolo: VEN25-21.01.48.b [Z.01.48.b]**

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,380	h	33,03	12,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,390	h	27,33	10,66
VEN25-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN25-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	3,150	m	1,48	4,66
<b>TOTALE:</b>						<b>28,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.48.c [Z.01.48.c]**

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,565	h	33,03	18,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,565	h	27,33	15,44
VEN25-PR-A.99.040.00	B.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	3,150	m	2,35	7,40
VEN25-PR-A.99.041.d	B.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	2,000	cad	0,50	1,00
<b>TOTALE:</b>						<b>42,50</b>



SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150	6,38
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>48,88</b>

**Articolo: VEN25-21.01.49.00 [Z.01.49.00]**

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	2,000	h	30,57	61,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,363	h	27,33	37,25
VEN25-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN25-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	15,000	m	1,09	16,35
VEN25-PR-A.99.051.00	B.99.051.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	1,000	cad	5,97	5,97
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,050	h	61,72	3,09
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,300	h	57,55	17,27
<b>TOTALE:</b>						<b>207,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	31,20
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>239,19</b>

**Articolo: VEN25-21.01.50.00 [Z.01.50.00]**

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,000	h	30,57	91,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,485	h	27,33	67,92
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	2,000	cad	9,61	19,22
VEN25-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	4,000	cad	0,43	1,72
VEN25-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	25,000	m	1,09	27,25
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,100	h	61,72	6,17
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,800	h	57,55	46,04
<b>TOTALE:</b>						<b>359,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	53,87
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>412,99</b>

**Articolo: VEN25-21.01.51.00 [Z.01.51.00]**

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,414	h	30,57	104,37
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,000	h	27,33	81,99
VEN25-PR-A.99.041.a	B.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	2,000	cad	9,61	19,22
VEN25-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN25-PR-A.99.042.00	B.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	30,000	m	1,09	32,70
VEN25-PR-A.99.044.00	B.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	50,000	m	1,48	74,00
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,200	h	61,72	12,34
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	2,000	h	57,55	115,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>556,25</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>639,69</b>

**Articolo: VEN25-21.01.52.00 [Z.01.52.00]**

DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,200	h	30,57	6,11
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.99.051.00	B.99.051.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	1,000	cad	5,97	5,97
					<b>TOTALE:</b>	<b>24,16</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>27,78</b>

**Articolo: VEN25-21.01.53.a [Z.01.53.a]**

DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.99.052.00	B.99.052.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	1,000	m	0,83	0,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,88</b>

**Articolo: VEN25-21.01.53.b [Z.01.53.b]**

DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,063	h	27,33	1,71
VEN25-PR-A.99.053.00	B.99.053.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75	1,000	m	1,54	1,54
<b>TOTALE:</b>						<b>5,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,39</b>

**Articolo: VEN25-21.01.54.a [Z.01.54.a]**

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,297	h	27,33	8,12
VEN25-PR-A.99.041.b	B.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	2,000	cad	0,43	0,86
VEN25-PR-A.99.055.00	B.99.055.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ	8,000	m	0,67	5,36
<b>TOTALE:</b>						<b>23,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,54
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>27,13</b>

**Articolo: VEN25-21.01.54.b [Z.01.54.b]**

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,329	h	33,03	10,88
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,310	h	27,33	8,47
VEN25-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN25-PR-A.99.056.00	B.99.056.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ	8,000	m	1,06	8,48
<b>TOTALE:</b>						<b>28,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,06</b>

**Articolo: VEN25-21.01.54.c [Z.01.54.c]**

COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,476	h	33,03	15,71
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,480	h	27,33	13,12
VEN25-PR-A.99.041.c	B.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	2,000	cad	0,46	0,92
VEN25-PR-A.99.057.00	B.99.057.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	8,000	m	1,50	12,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>41,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,01</b>

**Articolo: VEN25-21.01.55.00 [Z.01.55.00]**

PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,327	h	27,33	8,94
VEN25-PR-A.99.058.00	B.99.058.00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI	1,000	cad	15,10	15,10
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>39,80</b>

**Articolo: VEN25-21.01.57.a [Z.01.57.a]**

POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.99.059.00	B.99.059.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	1,000	cad	37,87	37,87
VEN25-PR-A.99.060.00	B.99.060.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM	1,000	cad	19,75	19,75
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,72	1,85
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,070	h	57,55	4,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,61</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,85</b>

**Articolo: VEN25-21.01.57.b [Z.01.57.b]**

POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20

VEN25-PR-A.99.061.00	B.99.061.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM	1,000	cad	49,69	49,69
VEN25-PR-A.99.062.00	B.99.062.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM	1,000	cad	24,72	24,72
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,72	1,85
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,092	h	57,55	5,29
					<b>TOTALE:</b>	<b>99,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	14,95
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>114,61</b>

**Articolo: VEN25-21.01.58.a [Z.01.58.a]**

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,307	h	33,03	10,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,97</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,90
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,87</b>

**Articolo: VEN25-21.01.58.b [Z.01.58.b]**

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,440	h	33,03	14,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,435	h	27,33	11,89
VEN25-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
					<b>TOTALE:</b>	<b>36,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,42
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>41,56</b>

**Articolo: VEN25-21.01.58.c [Z.01.58.c]**

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.14.02.b	B.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"	1,000	m	4,46	4,46

VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,080	h	61,72	4,94
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,400	h	57,55	23,02
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,87
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,65</b>

**Articolo: VEN25-21.01.58.d [Z.01.58.d]**

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1"

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	1,000	m	6,55	6,55
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	0,300	kg	10,55	3,17
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,080	h	61,72	4,94
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,496	h	57,55	28,54
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	11,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,40</b>

**Articolo: VEN25-21.01.59.a [Z.01.59.a]**

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	8,32	8,32
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,27</b>

**Articolo: VEN25-21.01.59.b [Z.01.59.b]**

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,144	h	33,03	4,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
VEN25-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	12,25	12,25

		<b>TOTALE:</b>	<b>20,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,150	3,08
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>23,64</b>

**Articolo: VEN25-21.01.59.c [Z.01.59.c]**

RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,140	h	33,03	4,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,138	h	27,33	3,77
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	19,66	19,66
<b>TOTALE:</b>						<b>28,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						4,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,26</b>

**Articolo: VEN25-21.01.59.d [Z.01.59.d]**

RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.10.03.d	B.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm	1,000	m	8,32	8,32
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,078	h	61,72	4,81
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	57,55	11,51
<b>TOTALE:</b>						<b>54,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						8,22
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>63,05</b>

**Articolo: VEN25-21.01.59.e [Z.01.59.e]**

RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.10.03.e	B.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm	1,000	m	12,25	12,25
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,091	h	61,72	5,62
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	57,55	11,51
<b>TOTALE:</b>						<b>59,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,150
						8,94

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	68,51
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-21.01.59.f [Z.01.59.f]**

RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	1,000	m	19,66	19,66
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,092	h	61,72	5,68
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	57,55	11,51
<b>TOTALE:</b>						<b>67,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,10</b>

**Articolo: VEN25-21.01.60.00 [Z.01.60.00]**

ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,618	h	33,03	185,56
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-PR-A.14.02.c	B.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"	15,000	m	6,55	98,25
VEN25-PR-A.14.03.00	B.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	20,000	kg	10,55	211,00
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,500	h	61,72	30,86
VEN25-AT.09.11.c	D.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	0,200	h	57,55	11,51
<b>TOTALE:</b>						<b>673,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	101,07
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>774,90</b>

**Articolo: VEN25-21.01.61.00 [Z.01.61.00]**

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.98.01.00	B.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI	8,000	m³	0,76	6,08
VEN25-AT.09.04.00	D.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	1,948	h	116,23	226,42
<b>TOTALE:</b>						<b>290,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	43,56



IMPORTO TOTALE UNITARIO:						333,96
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-21.01.62.a [Z.01.62.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 12 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,410	h	33,03	112,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	3,500	h	30,57	107,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,500	h	27,33	95,66
VEN25-PR-A.09.07.a	B.09.07.a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000	1,000	cad	854,64	854,64
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	19,66	157,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,72	61,72
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,21	240,63
<b>TOTALE:</b>						<b>1.629,56</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	244,43
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1.873,99</b>

**Articolo: VEN25-21.01.62.b [Z.01.62.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 20 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,000	h	33,03	132,12
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	4,000	h	30,57	122,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,000	h	27,33	109,32
VEN25-PR-A.09.07.b	B.09.07.b	FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500	1,000	cad	1.233,04	1.233,04
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	19,66	157,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,72	61,72
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,21	240,63
<b>TOTALE:</b>						<b>2.056,39</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	308,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2.364,85</b>

**Articolo: VEN25-21.01.62.c [Z.01.62.c]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 35 utenti

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	5,000	h	33,03	165,15
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	5,000	h	30,57	152,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,640	h	27,33	126,81

VEN25-PR-A.09.07.c	B.09.07.c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000	1,000	cad	2.202,35	2.202,35
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	8,000	m	19,66	157,28
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	61,72	61,72
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	3,000	h	80,21	240,63
					<b>TOTALE:</b>	<b>3.106,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	466,02
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3.572,81</b>

**Articolo: VEN25-21.01.63.a [Z.01.63.a]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 5 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,500	h	33,03	49,55
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,500	h	30,57	45,86
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,500	h	27,33	41,00
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-PR-A.09.15.i	B.09.15.i	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15	1,000	cad	449,38	449,38
VEN25-PR-A.09.16.v	B.09.16.v	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x150 h=50 e spessore cm 15	1,000	cad	223,50	223,50
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	5,000	m	19,66	98,30
VEN25-PR-B.02.03.c	C.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	0,220	m³	117,83	25,92
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,72	1,85
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,883	h	80,21	70,83
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.025,69</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	153,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.179,54</b>

**Articolo: VEN25-21.01.63.b [Z.01.63.b]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 10 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,900	h	33,03	29,73
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,900	h	30,57	27,51
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,860	h	27,33	23,50
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	15,000	kg	1,30	19,50
VEN25-PR-A.09.15.i	B.09.15.i	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15	3,000	cad	449,38	1.348,14
VEN25-PR-A.10.03.g	B.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm	5,000	m	19,66	98,30

VEN25-PR-B.02.03.c	C.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	0,220	m <sup>3</sup>	117,83	25,92
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,030	h	61,72	1,85
VEN25-AT.09.08.c	D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	0,400	h	80,21	32,08
					<b>TOTALE:</b>	<b>1.606,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1.847,51</b>

**Articolo: VEN25-21.01.64.00 [Z.01.64.00]**

LAMPEGGIATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.063.00	B.99.063.00	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE	0,050	cad	12,09	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,18</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,36</b>

**Articolo: VEN25-21.01.65.00 [Z.01.65.00]**

LAMPADA PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.99.064.00	B.99.064.00	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE	0,003	cad	194,53	0,62
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,62</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,71</b>

**Articolo: VEN25-21.01.66.00 [Z.01.66.00]**

ILLUMINAZIONE FISSA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,111	h	30,57	3,39
VEN25-PR-A.99.066.a	B.99.066.a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v	0,005	cad	477,21	2,15
VEN25-PR-A.99.067.00	B.99.067.00	CAVO PER POSA MOBILE	1,000	m	1,62	1,62
VEN25-PR-A.99.068.00	B.99.068.00	FARETTO IP65 DA 60 W	0,200	cad	29,35	5,87
					<b>TOTALE:</b>	<b>13,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>14,98</b>

**Articolo: VEN25-21.01.67.a [Z.01.67.a]**

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.99.069.00	B.99.069.00	FARO ALOGENO 500 W IP 65	0,044	cad	25,39	1,12
TOTALE:						1,15
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,32

**Articolo: VEN25-21.01.67.b [Z.01.67.b]**

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,001	h	30,57	0,03
VEN25-PR-A.99.070.00	B.99.070.00	FARO ALOGENO 1000 W IP 65	0,052	cad	36,47	1,90
TOTALE:						1,93
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,22

**Articolo: VEN25-21.01.67.c [Z.01.67.c]**

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-PR-A.99.071.00	B.99.071.00	FARO ALOGENO 1500 W IP 65	0,057	cad	41,77	2,38
TOTALE:						2,44
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,37
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,81

**Articolo: VEN25-21.01.68.00 [Z.01.68.00]**

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-PR-A.99.072.00	B.99.072.00	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65	0,040	cad	87,66	3,51
TOTALE:						3,51
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,53
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,04

**Articolo: VEN25-21.01.70.a [Z.01.70.a]**

LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.99.073.00	B.99.073.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ	1,000	m	1,52	1,52
TOTALE:						2,79
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,42
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,21

**Articolo: VEN25-21.01.70.b [Z.01.70.b]**

LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,60
VEN25-PR-A.99.074.00	B.99.074.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ	1,000	m	2,06	2,06
TOTALE:						3,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,50
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,82

**Articolo: VEN25-21.01.70.c [Z.01.70.c]**

LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.99.075.00	B.99.075.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ	1,000	m	2,84	2,84
TOTALE:						4,11
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,62
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						4,73

**Articolo: VEN25-21.01.70.d [Z.01.70.d]**

LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61

VEN25-PR-A.99.077.00	B.99.077.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ	1,000	m	4,34	4,34
<b>TOTALE:</b>						<b>5,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,84
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,45</b>

**Articolo: VEN25-21.01.70.e [Z.01.70.e]**

LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,020	h	30,57	0,61
VEN25-PR-A.99.078.00	B.99.078.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ	1,000	m	5,92	5,92
<b>TOTALE:</b>						<b>7,19</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,08
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>8,27</b>

**Articolo: VEN25-21.01.71.a [Z.01.71.a]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.079.00	B.99.079.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6	0,080	cad	31,02	2,48
<b>TOTALE:</b>						<b>2,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,21</b>

**Articolo: VEN25-21.01.71.b [Z.01.71.b]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.080.00	B.99.080.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9	0,080	cad	38,71	3,10
<b>TOTALE:</b>						<b>3,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,92</b>

**Articolo: VEN25-21.01.71.c [Z.01.71.c]**

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.081.00	B.99.081.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	0,080	cad	56,08	4,49
<b>TOTALE:</b>						<b>4,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,72
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,52</b>

**Articolo: VEN25-21.01.72.00 [Z.01.72.00]**

ESTINTORE PORTATILE A CO2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.082.00	B.99.082.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	0,080	cad	167,50	13,40
<b>TOTALE:</b>						<b>13,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,06
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>15,77</b>

**Articolo: VEN25-21.01.73.a [Z.01.73.a]**

ESTINTORE CARRELLATO da kg 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.083.00	B.99.083.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	0,080	cad	241,95	19,36
<b>TOTALE:</b>						<b>19,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,95
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>22,62</b>

**Articolo: VEN25-21.01.73.b [Z.01.73.b]**

ESTINTORE CARRELLATO da kg 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-PR-A.99.084.00	B.99.084.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50	0,080	cad	322,84	25,83
<b>TOTALE:</b>						<b>26,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,92
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>30,06</b>

**Articolo: VEN25-21.01.74.a [Z.01.74.a]**

BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,200	h	33,03	39,64
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,200	h	27,33	32,80
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m <sup>3</sup>	516,88	3,10
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m <sup>3</sup>	499,90	2,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,236	h	70,10	16,54
<b>TOTALE:</b>						<b>94,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	14,11
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>108,20</b>

**Articolo: VEN25-21.01.74.b [Z.01.74.b]**

BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m <sup>3</sup>	516,88	3,10
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,004	m <sup>3</sup>	499,90	2,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>7,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,03</b>

**Articolo: VEN25-21.01.75.a [Z.01.75.a]**

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,000	h	33,03	66,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m <sup>3</sup>	516,88	7,75
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,024	m <sup>3</sup>	499,90	12,15
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,898	h	70,10	62,95
<b>TOTALE:</b>						<b>203,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,54



IMPORTO TOTALE UNITARIO:	234,12
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-21.01.75.b [Z.01.75.b]**

PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m <sup>3</sup>	516,88	7,75
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,024	m <sup>3</sup>	499,90	12,15
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
TOTALE:						21,13
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,17
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						24,30

**Articolo: VEN25-21.01.76.00 [Z.01.76.00]**

SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,013	h	27,33	0,37
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	0,630	kg	1,30	0,82
VEN25-PR-A.08.06.00	B.08.06.00	PANNELLI E TARGHE	0,006	m <sup>2</sup>	143,90	0,86
VEN25-PR-A.99.085.00	B.99.085.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	0,500	m	0,05	0,03
TOTALE:						2,74
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,41
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						3,15

**Articolo: VEN25-21.01.77.a [Z.01.77.a]**

RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,022	h	27,33	0,60
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	2,080	kg	1,42	2,95
TOTALE:						4,38
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,66
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						5,04

**Articolo: VEN25-21.01.77.b [Z.01.77.b]**

RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,044	h	27,33	1,21
VEN25-PR-A.08.03.d	B.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	4,160	kg	1,42	5,91
<b>TOTALE:</b>						<b>8,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,09</b>

**Articolo: VEN25-21.01.78.a [Z.01.78.a]**

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.99.086.00	B.99.086.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M	0,040	cad	623,99	24,96
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,208	h	70,10	14,58
<b>TOTALE:</b>						<b>63,68</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,55
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>73,23</b>

**Articolo: VEN25-21.01.78.b [Z.01.78.b]**

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.99.088.00	B.99.088.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M	0,040	cad	700,50	28,02
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,208	h	70,10	14,58
<b>TOTALE:</b>						<b>66,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,01
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>76,75</b>

**Articolo: VEN25-21.01.79.00 [Z.01.79.00]**

PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.99.089.00	B.99.089.00	PASSERELLA CARRABILE	0,040	cad	1.314,79	52,59
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,465	h	70,10	32,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>145,55</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>167,38</b>

**Articolo: VEN25-21.01.80.00 [Z.01.80.00]**

DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,008	m <sup>3</sup>	516,88	4,14
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	2,89	0,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,060	kg	1,30	3,98
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.009.00	B.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	2,000	m <sup>2</sup>	2,00	4,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,67</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,87</b>

**Articolo: VEN25-21.01.81.00 [Z.01.81.00]**

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,010	m <sup>3</sup>	516,88	5,17
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,023	m <sup>3</sup>	499,90	11,30
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,89</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,72</b>

**Articolo: VEN25-21.01.82.00 [Z.01.82.00]**

ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,022	m <sup>3</sup>	516,88	11,16
VEN25-PR-A.07.20.00	B.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	0,010	kg	2,89	0,03
VEN25-PR-A.08.01.b	B.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato	3,060	kg	1,30	3,98
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>17,59</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>20,23</b>

**Articolo: VEN25-21.01.83.00 [Z.01.83.00]**

PONTE SU CAVALLETTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,012	h	33,03	0,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,012	h	27,33	0,33
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.99.090.00	B.99.090.00	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	0,021	cad	35,93	0,75
<b>TOTALE:</b>						<b>2,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,37</b>

**Articolo: VEN25-21.01.84.a [Z.01.84.a]**

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,126	h	33,03	4,15
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.091.00	B.99.091.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40	0,021	cad	382,59	8,03
<b>TOTALE:</b>						<b>15,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,31
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>17,74</b>

**Articolo: VEN25-21.01.84.b [Z.01.84.b]**

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,125	h	27,33	3,42
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.092.00	B.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	0,021	cad	486,85	10,22
					<b>TOTALE:</b>	<b>18,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>21,22</b>

**Articolo: VEN25-21.01.84.c [Z.01.84.c]**

NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,146	h	27,33	3,98
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.093.00	B.99.093.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	0,021	cad	556,14	11,68
					<b>TOTALE:</b>	<b>21,13</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>24,30</b>

**Articolo: VEN25-21.01.85.a [Z.01.85.a]**

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,245	m²	12,00	2,94
VEN25-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,100	kg	3,64	0,36
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,008	h	61,72	0,49
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,008	h	55,96	0,45
					<b>TOTALE:</b>	<b>14,24</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>16,38</b>

**Articolo: VEN25-21.01.85.b [Z.01.85.b]**

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,046	h	30,57	1,41
VEN25-PR-A.99.094.00	B.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	0,030	m²	12,00	0,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,04</b>

**Articolo: VEN25-21.01.86.a [Z.01.86.a]**

PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,124	h	33,03	4,10
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,120	m	2,88	0,35
VEN25-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,100	kg	3,64	0,36
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,050	cad	2,64	0,13
VEN25-PR-A.99.097.00	B.99.097.00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	0,022	cad	2,14	0,05
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASSETTE FISSE PER PONTEGGI	0,006	cad	2,21	0,01
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,060	h	55,96	3,36
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,31
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>17,74</b>

**Articolo: VEN25-21.01.86.b [Z.01.86.b]**

PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,025	h	30,57	0,76
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,025	m	2,88	0,07
VEN25-PR-A.99.095.00	B.99.095.00	STAFFE IN FERRO	0,025	kg	3,64	0,09
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,025	cad	2,64	0,07
VEN25-PR-A.99.097.00	B.99.097.00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	0,025	cad	2,14	0,05
VEN25-PR-A.99.099.00	B.99.099.00	BASSETTE FISSE PER PONTEGGI	0,025	cad	2,21	0,06
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,025	h	55,96	1,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,38
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,88</b>

**Articolo: VEN25-21.01.87.00 [Z.01.87.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,009	h	27,33	0,25
VEN25-PR-A.99.100.00	B.99.100.00	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI	1,000	cad	1,62	1,62
<b>TOTALE:</b>						<b>2,16</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,32
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,48</b>

**Articolo: VEN25-21.01.88.00 [Z.01.88.00]**

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,100	m <sup>2</sup>	1,42	1,56
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	55,96	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>2,70</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.89.00 [Z.01.89.00]**

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,010	h	30,57	0,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,009	h	27,33	0,25
VEN25-PR-A.99.102.00	B.99.102.00	RETE DI PLASTICA	1,050	m <sup>2</sup>	1,64	1,72
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
<b>TOTALE:</b>						<b>3,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,66</b>

**Articolo: VEN25-21.01.90.a [Z.01.90.a]**

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,116	h	30,57	3,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,110	h	27,33	3,01
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,008	m³	484,82	3,88
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	516,88	1,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
<b>TOTALE:</b>						<b>12,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,88
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,38</b>

**Articolo: VEN25-21.01.90.b [Z.01.90.b]**

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,43
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>1,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-21.01.91.a [Z.01.91.a]**

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,093	h	30,57	2,84
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,095	h	27,33	2,60
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m³	484,82	2,42
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
<b>TOTALE:</b>						<b>9,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,81</b>

**Articolo: VEN25-21.01.91.b [Z.01.91.b]**

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese



Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,43
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
<b>TOTALE:</b>						<b>1,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,64</b>

**Articolo: VEN25-21.01.92.a [Z.01.92.a]**

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,120	h	30,57	3,67
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,120	h	27,33	3,28
VEN25-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	0,020	m <sup>2</sup>	16,01	0,32
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,020	m <sup>2</sup>	8,21	0,16
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	55,96	0,56
<b>TOTALE:</b>						<b>8,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,29
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,90</b>

**Articolo: VEN25-21.01.92.b [Z.01.92.b]**

PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,026	h	30,57	0,79
VEN25-PR-A.99.103.00	B.99.103.00	TAVOLATO METALLICO	0,030	m <sup>2</sup>	16,01	0,48
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,030	m <sup>2</sup>	8,21	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>1,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,75</b>

**Articolo: VEN25-21.01.93.a [Z.01.93.a]**

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,100	h	30,57	3,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,104	h	27,33	2,84

VEN25-PR-A.99.105.00	B.99.105.00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	0,033	m	298,63	9,85
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>16,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>19,29</b>

**Articolo: VEN25-21.01.93.b [Z.01.93.b]**

SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,017	h	30,57	0,50
VEN25-PR-A.99.105.00	B.99.105.00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	0,003	m	298,63	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,40</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,61</b>

**Articolo: VEN25-21.01.94.a [Z.01.94.a]**

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,080	h	30,57	2,45
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,082	h	27,33	2,23
VEN25-PR-A.99.106.00	B.99.106.00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	0,014	cad	220,81	3,09
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,79</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,11</b>

**Articolo: VEN25-21.01.94.b [Z.01.94.b]**

MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,009	h	30,57	0,26
VEN25-PR-A.99.106.00	B.99.106.00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	0,001	cad	220,81	0,26
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,60</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.a [Z.02.01.a]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,600	h	33,03	151,94
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	4,693	h	27,33	128,26
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,94	3,30
VEN25-PR-A.99.107.00	B.99.107.00	STRUTTURA IN FERRO	0,050	m <sup>2</sup>	75,33	3,77
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	1,000	h	70,10	70,10
<b>TOTALE:</b>						<b>357,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	53,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>410,98</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.b [Z.02.01.b]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,264	h	33,03	74,76
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,94	3,30
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	4,000	m	2,88	11,52
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,080	cad	2,64	0,21
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	70,10	21,03
<b>TOTALE:</b>						<b>165,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	24,82
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>190,30</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.c [Z.02.01.c]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,371	h	33,03	78,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,400	h	27,33	65,59
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,015	m <sup>3</sup>	516,88	7,75
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,027	m <sup>3</sup>	499,90	13,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,06	0,32
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	70,10	21,03
<b>TOTALE:</b>						<b>186,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	27,98

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						214,48
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-21.02.01.d [Z.02.01.d]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,830	h	33,03	60,44
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,000	h	27,33	54,66
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m <sup>3</sup>	516,88	2,79
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,027	m <sup>3</sup>	499,90	13,50
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	1,700	kg	1,94	3,30
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,300	kg	1,06	0,32
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,300	h	70,10	21,03
<b>TOTALE:</b>						<b>156,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	23,41
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>179,45</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.e [Z.02.01.e]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,170	h	33,03	5,62
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,160	h	27,33	4,38
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,140	kg	1,94	0,27
VEN25-PR-A.99.107.00	B.99.107.00	STRUTTURA IN FERRO	0,030	m <sup>2</sup>	75,33	2,26
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,030	h	70,10	2,10
<b>TOTALE:</b>						<b>14,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,19
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>16,82</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.f [Z.02.01.f]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,105	h	27,33	2,87
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,014	kg	1,94	0,03
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,120	m	2,88	0,35
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,060	cad	2,64	0,16

VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,020	h	70,10	1,40
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,27
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,71</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.g [Z.02.01.g]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,120	h	33,03	3,96
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,122	h	27,33	3,32
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m <sup>3</sup>	499,90	1,00
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,43
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>10,94</b>

**Articolo: VEN25-21.02.01.h [Z.02.01.h]**

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,110	h	33,03	3,63
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,109	h	27,33	2,98
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,002	m <sup>3</sup>	499,90	1,02
VEN25-PR-A.08.08.b	B.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	0,140	kg	1,94	0,27
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,010	h	70,10	0,70
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,89</b>

**Articolo: VEN25-21.02.02.00 [Z.02.02.00]**

DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,024	h	33,03	0,81
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,12

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	0,93
--------------------------	------

**Articolo: VEN25-21.02.03.a [Z.02.03.a]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,500	h	33,03	115,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,417	h	27,33	93,39
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,050	m <sup>3</sup>	484,82	24,24
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,013	m <sup>3</sup>	516,88	6,72
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,938	m <sup>3</sup>	415,01	389,28
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,72	20,37
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>658,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	98,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>756,95</b>

**Articolo: VEN25-21.02.03.b [Z.02.03.b]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	4,461	h	33,03	147,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	5,000	h	27,33	136,65
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m <sup>3</sup>	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m <sup>3</sup>	516,88	1,55
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,188	m <sup>3</sup>	415,01	78,02
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,72	20,37
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
<b>TOTALE:</b>						<b>397,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	59,61
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>457,02</b>

**Articolo: VEN25-21.02.03.c [Z.02.03.c]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,434	h	33,03	14,34

VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m³	415,01	6,64
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,430	kg	1,06	0,46
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,72	1,73
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,083	h	3,31	0,27
					<b>TOTALE:</b>	<b>34,85</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,08</b>

**Articolo: VEN25-21.02.04.a [Z.02.04.a]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,000	h	33,03	99,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,962	h	27,33	80,95
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,050	m³	484,82	24,24
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,013	m³	516,88	6,72
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,938	m³	415,01	389,28
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,72	20,37
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>629,26</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>723,65</b>

**Articolo: VEN25-21.02.04.b [Z.02.04.b]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	3,523	h	33,03	116,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	3,700	h	27,33	101,12
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m³	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m³	516,88	1,55
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,188	m³	415,01	78,02
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	5,000	kg	1,06	5,30
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,330	h	61,72	20,37
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>330,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
						49,63

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						380,51
--------------------------	--	--	--	--	--	--------

**Articolo: VEN25-21.02.04.c [Z.02.04.c]**

PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,299	h	27,33	8,17
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m <sup>3</sup>	415,01	6,64
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,417	kg	1,06	0,44
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,028	h	61,72	1,73
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,085	h	3,31	0,28
<b>TOTALE:</b>						<b>28,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,23
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,40</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.a [Z.02.05.a]**

PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,600	h	33,03	52,85
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,598	h	27,33	43,67
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m <sup>3</sup>	484,82	6,30
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,003	m <sup>3</sup>	516,88	1,55
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,110	kg	1,06	0,12
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	7,200	m	2,88	20,74
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	16,000	cad	2,64	42,24
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>170,11</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	25,52
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>195,63</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.b [Z.02.05.b]**

PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,200	h	33,03	6,61
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,200	h	27,33	5,47
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,002	m³	484,82	0,97
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	516,88	1,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,200	m	2,88	3,46
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,625	cad	2,64	12,21
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,018	h	61,72	1,11
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>30,88</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>35,51</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.c [Z.02.05.c]**

PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m³	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,200	m	2,88	0,58
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,275	cad	2,64	0,73
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,03</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,48</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.d [Z.02.05.d]**

PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,320	h	33,03	10,57
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,312	h	27,33	8,53
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m³	516,88	0,52
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,440	m	2,88	4,15
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	3,200	cad	2,64	8,45
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,010	h	61,72	0,62

VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,050	h	3,31	0,17
<b>TOTALE:</b>						<b>34,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	5,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>39,64</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.e [Z.02.05.e]**

PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,073	h	33,03	2,39
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,075	h	27,33	2,05
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,360	m	2,88	1,04
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,800	cad	2,64	2,11
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,72	0,25
<b>TOTALE:</b>						<b>8,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,33
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>10,18</b>

**Articolo: VEN25-21.02.05.f [Z.02.05.f]**

PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,10
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,003	h	27,33	0,08
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m <sup>3</sup>	484,82	0,05
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m <sup>3</sup>	516,88	0,05
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,080	m	2,88	0,23
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,120	cad	2,64	0,32
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
<b>TOTALE:</b>						<b>0,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,13
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,02</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.a [Z.02.06.a]**

PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,500	h	33,03	82,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,173	h	27,33	59,39
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m <sup>3</sup>	484,82	6,30
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m <sup>3</sup>	516,88	3,10
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	12,000	m	2,88	34,56
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	16,000	cad	2,64	42,24
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,032	h	61,72	1,98
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,100	h	3,31	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>230,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	34,57
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>265,05</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.b [Z.02.06.b]**

PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,427	h	33,03	14,10
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m <sup>3</sup>	516,88	1,03
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,000	m	2,88	5,76
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	4,000	cad	2,64	10,56
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,009	h	61,72	0,56
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>44,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>51,06</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.c [Z.02.06.c]**

PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,046	h	27,33	1,26
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,180	m	2,88	0,52
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,210	cad	2,64	0,55
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06

VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>4,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,71
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,42</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.d [Z.02.06.d]**

PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,353	h	27,33	9,65
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m <sup>3</sup>	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,005	m <sup>3</sup>	516,88	2,58
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	2,500	m	2,88	7,20
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	5,000	cad	2,64	13,20
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,006	h	61,72	0,37
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,002	h	3,31	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>51,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	7,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,73</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.e [Z.02.06.e]**

PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,093	h	33,03	3,07
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,400	m	2,88	1,15
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,700	cad	2,64	1,85
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
<b>TOTALE:</b>						<b>10,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,59
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,21</b>

**Articolo: VEN25-21.02.06.f [Z.02.06.f]**

PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,008	h	33,03	0,26
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,008	h	27,33	0,22
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m³	484,82	0,05
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m³	516,88	0,05
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,030	m	2,88	0,09
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,040	cad	2,64	0,11
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
<b>TOTALE:</b>						<b>0,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,14
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,04</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.a [Z.02.07.a]**

PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,050	h	33,03	34,68
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,057	h	27,33	28,87
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,013	m³	484,82	6,30
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,006	m³	516,88	3,10
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	10,000	m	2,88	28,80
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	7,500	cad	2,64	19,80
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,020	h	61,72	1,23
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,006	h	3,31	0,02
<b>TOTALE:</b>						<b>122,80</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	18,42
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,22</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.b [Z.02.07.b]**

PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,222	h	27,33	6,07
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m³	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,002	m³	516,88	1,03
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,000	m	2,88	2,88
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	1,500	cad	2,64	3,96
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,020	h	61,72	1,23

VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,002	h	3,31	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>26,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,98
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>30,52</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.c [Z.02.07.c]**

PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,017	h	33,03	0,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,010	h	27,33	0,27
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,080	m	2,88	0,23
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,100	cad	2,64	0,26
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,78</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.d [Z.02.07.d]**

PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,279	h	33,03	9,20
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,250	h	27,33	6,83
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	1,200	m	2,88	3,46
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	1,500	cad	2,64	3,96
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,72	0,25
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>25,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,85
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>29,52</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.e [Z.02.07.e]**

PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,033	h	27,33	0,89
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,001	m <sup>3</sup>	516,88	0,52
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,200	m	2,88	0,58
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,250	cad	2,64	0,66
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,72	0,25
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,010	h	3,31	0,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>5,37</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>6,18</b>

**Articolo: VEN25-21.02.07.f [Z.02.07.f]**

PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,003	h	33,03	0,08
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,002	h	27,33	0,05
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m <sup>3</sup>	484,82	0,15
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,000	m <sup>3</sup>	516,88	0,05
VEN25-PR-A.99.003.00	B.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	0,020	m	2,88	0,06
VEN25-PR-A.99.096.00	B.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	0,020	cad	2,64	0,05
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,52</b>

**Articolo: VEN25-21.02.08.a [Z.02.08.a]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,270	h	33,03	8,92
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,274	h	30,57	8,38
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,017	m <sup>3</sup>	484,82	8,24
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,022	m <sup>3</sup>	415,01	9,13
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,600	kg	1,06	0,64

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,800	kg	1,06	0,85
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,060	h	3,31	0,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>42,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,36
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,73</b>

**Articolo: VEN25-21.02.08.b [Z.02.08.b]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,069	h	33,03	2,28
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,070	h	30,57	2,14
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,055	h	27,33	1,50
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,004	m <sup>3</sup>	484,82	1,94
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,08
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,150	kg	1,06	0,16
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,015	h	3,31	0,05
					<b>TOTALE:</b>	<b>10,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,55
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,91</b>

**Articolo: VEN25-21.02.08.c [Z.02.08.c]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,007	h	33,03	0,23
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,007	h	30,57	0,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,005	h	27,33	0,14
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m <sup>3</sup>	484,82	0,05
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,001	m <sup>3</sup>	415,01	0,42
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,013	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,017	kg	1,06	0,02
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,001	h	3,31	0,00
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,16
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,24</b>



**Articolo: VEN25-21.02.08.d [Z.02.08.d]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,050	h	30,57	1,53
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,003	m <sup>3</sup>	484,82	1,45
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,005	m <sup>3</sup>	415,01	2,01
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,120	kg	1,06	0,13
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,160	kg	1,06	0,17
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,012	h	3,31	0,04
<b>TOTALE:</b>						<b>8,35</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,25
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,60</b>

**Articolo: VEN25-21.02.08.e [Z.02.08.e]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,014	h	33,03	0,46
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,014	h	30,57	0,43
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,014	h	27,33	0,38
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,001	m <sup>3</sup>	484,82	0,48
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,001	m <sup>3</sup>	415,01	0,42
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,030	kg	1,06	0,03
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,040	kg	1,06	0,04
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,003	h	3,31	0,01
<b>TOTALE:</b>						<b>2,25</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,34
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,59</b>

**Articolo: VEN25-21.02.08.f [Z.02.08.f]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,002	h	33,03	0,07
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,002	h	30,57	0,06
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,001	h	27,33	0,03

VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,000	m <sup>3</sup>	484,82	0,05
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,000	m <sup>3</sup>	415,01	0,04
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,010	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,010	kg	1,06	0,01
					<b>TOTALE:</b>	<b>0,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,04
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>0,31</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.a [Z.02.09.a]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,213	h	33,03	7,04
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,220	h	30,57	6,73
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,220	h	27,33	6,01
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,200	kg	1,06	0,21
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	1,000	m <sup>2</sup>	75,33	75,33
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,32</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	14,30
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>109,62</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.b [Z.02.09.b]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,115	h	33,03	3,80
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,110	h	30,57	3,36
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,090	h	27,33	2,46
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,080	m <sup>2</sup>	75,33	6,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>15,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,35
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>18,02</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.c [Z.02.09.c]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,019	h	33,03	0,61

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,018	h	30,57	0,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,015	h	27,33	0,41
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,007	m <sup>2</sup>	75,33	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,32
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,44</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.d [Z.02.09.d]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,060	h	30,57	1,83
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,020	kg	1,06	0,02
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,020	m <sup>2</sup>	75,33	1,51
					<b>TOTALE:</b>	<b>6,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,01
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>7,72</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.e [Z.02.09.e]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,026	h	33,03	0,86
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,026	h	30,57	0,79
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,025	h	27,33	0,68
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,005	kg	1,06	0,01
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,010	m <sup>2</sup>	75,33	0,75
					<b>TOTALE:</b>	<b>3,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,46
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>3,55</b>

**Articolo: VEN25-21.02.09.f [Z.02.09.f]**

SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,013	h	33,03	0,43

VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	0,013	h	30,57	0,40
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,013	h	27,33	0,34
VEN25-PR-A.98.03.00	B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	0,001	kg	1,06	0,00
VEN25-PR-A.99.108.00	B.99.108.00	CASSERI MODULARI	0,007	m <sup>2</sup>	75,33	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,96</b>

**Articolo: VEN25-21.02.10.a [Z.02.10.a]**

ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	2,667	h	33,03	88,09
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	2,600	h	27,33	71,06
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,010	m <sup>3</sup>	484,82	4,85
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,022	m <sup>3</sup>	516,88	11,37
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,166	m <sup>3</sup>	415,01	68,89
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	6,200	kg	1,06	6,57
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,350	h	55,96	19,59
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	1,000	h	3,31	3,31
					<b>TOTALE:</b>	<b>276,20</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>317,63</b>

**Articolo: VEN25-21.02.10.b [Z.02.10.b]**

ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,025	h	33,03	0,83
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,005	m <sup>3</sup>	484,82	2,42
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,008	m <sup>3</sup>	516,88	4,21
					<b>TOTALE:</b>	<b>7,46</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>8,58</b>

**Articolo: VEN25-21.02.11.a [Z.02.11.a]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,280	h	33,03	9,25
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,282	h	27,33	7,71
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,047	m <sup>3</sup>	484,82	22,79
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m <sup>3</sup>	415,01	6,64
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,06	3,82
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,350	h	55,96	19,59
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>73,21</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>84,19</b>

**Articolo: VEN25-21.02.11.b [Z.02.11.b]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,411	h	33,03	13,58
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,413	h	27,33	11,29
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,045	m <sup>3</sup>	484,82	21,82
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,016	m <sup>3</sup>	415,01	6,64
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,06	3,82
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>74,80</b>

**Articolo: VEN25-21.02.11.c [Z.02.11.c]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,410	h	33,03	13,54
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,043	m <sup>3</sup>	484,82	20,85
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m <sup>3</sup>	415,01	7,06

VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,610	kg	1,06	3,83
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>64,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,62
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>73,72</b>

**Articolo: VEN25-21.02.11.d [Z.02.11.d]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,407	h	33,03	13,44
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,042	m <sup>3</sup>	484,82	20,36
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,018	m <sup>3</sup>	415,01	7,47
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,06	3,84
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,59
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>73,52</b>

**Articolo: VEN25-21.02.11.e [Z.02.11.e]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,403	h	33,03	13,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,400	h	27,33	10,93
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,040	m <sup>3</sup>	484,82	19,39
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,019	m <sup>3</sup>	415,01	7,89
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,06	3,82
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
					<b>TOTALE:</b>	<b>63,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,48

IMPORTO TOTALE UNITARIO:						72,71
--------------------------	--	--	--	--	--	-------

**Articolo: VEN25-21.02.11.f [Z.02.11.f]**

CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,400	h	33,03	13,21
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,399	h	27,33	10,90
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,038	m <sup>3</sup>	484,82	18,42
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,001	m <sup>3</sup>	407,09	0,41
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,019	m <sup>3</sup>	415,01	7,89
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,610	kg	1,06	3,83
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,160	h	3,31	0,53
TOTALE:						62,14
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	9,32
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,46

**Articolo: VEN25-21.02.12.a [Z.02.12.a]**

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,463	h	33,03	15,28
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,460	h	27,33	12,57
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,052	m <sup>3</sup>	484,82	25,21
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m <sup>3</sup>	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m <sup>3</sup>	415,01	7,06
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,600	kg	1,06	3,82
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
TOTALE:						72,30
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	10,85
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,15

**Articolo: VEN25-21.02.12.b [Z.02.12.b]**

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,454	h	33,03	15,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,460	h	27,33	12,57
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,048	m <sup>3</sup>	484,82	23,27
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m <sup>3</sup>	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,017	m <sup>3</sup>	415,01	7,06
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,06	3,84
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>70,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,62</b>

**Articolo: VEN25-21.02.12.c [Z.02.12.c]**

CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,454	h	33,03	15,00
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,460	h	27,33	12,57
VEN25-PR-A.05.01.a	B.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50	0,044	m <sup>3</sup>	484,82	21,53
VEN25-PR-A.05.01.c	B.05.01.c	ABETE per sottomisure	0,002	m <sup>3</sup>	407,09	0,81
VEN25-PR-A.05.01.e	B.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste	0,018	m <sup>3</sup>	415,01	7,47
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	3,620	kg	1,06	3,84
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,040	h	61,72	2,47
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,080	h	55,96	4,48
VEN25-AT.07.01.a	D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	0,180	h	3,31	0,60
					<b>TOTALE:</b>	<b>68,77</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>79,09</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.a [Z.02.13.a]**

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,060	h	33,03	1,98
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,080	m <sup>2</sup>	8,21	0,66
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	0,080	m	46,01	3,68



VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,05
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,010	h	55,96	0,56
					<b>TOTALE:</b>	<b>8,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,29
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>9,86</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.b [Z.02.13.b]**

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,12
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m <sup>2</sup>	8,21	0,16
VEN25-PR-A.99.110.00	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	0,019	m	46,01	0,87
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,001	h	55,96	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,19
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,46</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.c [Z.02.13.c]**

PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,080	m <sup>2</sup>	8,21	0,66
VEN25-PR-A.99.111.00	B.99.111.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	0,080	m	61,62	4,93
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,016	h	61,72	0,99
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>9,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,44
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>11,05</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.d [Z.02.13.d]**

PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,005	h	33,03	0,16
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m²	8,21	0,16
VEN25-PR-A.99.111.00	B.99.111.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	0,019	m	61,62	1,17
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,000	h	61,72	0,01
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,001	h	55,96	0,06
					<b>TOTALE:</b>	<b>1,56</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>1,79</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.e [Z.02.13.e]**

PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,066	h	33,03	2,16
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,060	h	27,33	1,64
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,075	m²	8,21	0,62
VEN25-PR-A.99.112.00	B.99.112.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	0,075	m	85,69	6,43
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,002	h	61,72	0,12
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,016	h	55,96	0,90
					<b>TOTALE:</b>	<b>11,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>13,65</b>

**Articolo: VEN25-21.02.13.f [Z.02.13.f]**

PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,004	h	33,03	0,13
VEN25-PR-A.99.104.00	B.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	0,019	m²	8,21	0,16
VEN25-PR-A.99.112.00	B.99.112.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	0,019	m	85,69	1,63
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,001	h	61,72	0,06
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
					<b>TOTALE:</b>	<b>2,09</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,150
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>2,40</b>

**Articolo: VEN25-21.02.14.a [Z.02.14.a]**

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,080	h	33,03	2,64
VEN25-PR-A.99.113.00	B.99.113.00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	1,000	cad	13,38	13,38
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	4,000	cad	1,63	6,52
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,012	h	55,96	0,64
<b>TOTALE:</b>						<b>23,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,48
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,66</b>

**Articolo: VEN25-21.02.14.b [Z.02.14.b]**

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,091	h	33,03	3,01
VEN25-PR-A.99.114.00	B.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	4,000	cad	1,63	6,52
VEN25-PR-A.99.115.00	B.99.115.00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	1,000	cad	14,79	14,79
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>24,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,66
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>28,09</b>

**Articolo: VEN25-21.02.14.c [Z.02.14.c]**

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,44
VEN25-PR-A.99.113.00	B.99.113.00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	0,021	cad	13,38	0,28
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>1,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,27
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,10</b>

**Articolo: VEN25-21.02.14.d [Z.02.14.d]**

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,044	h	33,03	1,44
VEN25-PR-A.99.115.00	B.99.115.00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	0,021	cad	14,79	0,31

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>1,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,28
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,14</b>

**Articolo: VEN25-21.02.15.a [Z.02.15.a]**

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,045	h	33,03	1,49
VEN25-PR-A.99.116.00	B.99.116.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	0,021	cad	382,16	8,03
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>9,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,44
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,07</b>

**Articolo: VEN25-21.02.15.b [Z.02.15.b]**

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,041	h	33,03	1,35
VEN25-PR-A.99.117.00	B.99.117.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	0,021	cad	395,12	8,30
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>9,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,46
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,22</b>

**Articolo: VEN25-21.02.15.c [Z.02.15.c]**

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-PR-A.99.118.00	B.99.118.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	0,021	cad	506,73	10,64
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>12,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>14,00</b>

**Articolo: VEN25-21.02.15.d [Z.02.15.d]**

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,043	h	33,03	1,42
VEN25-PR-A.99.119.00	B.99.119.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	0,021	cad	711,46	14,94
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>16,47</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,47
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>18,94</b>

**Articolo: VEN25-21.02.17.a [Z.02.17.a]**

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,047	h	33,03	1,55
VEN25-PR-A.99.122.00	B.99.122.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	0,021	cad	99,26	2,08
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>3,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,56
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,30</b>

**Articolo: VEN25-21.02.17.b [Z.02.17.b]**

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,048	h	33,03	1,59
VEN25-PR-A.99.123.00	B.99.123.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	0,021	cad	122,88	2,58
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>4,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,64
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>4,92</b>

**Articolo: VEN25-21.02.17.c [Z.02.17.c]**

SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,049	h	33,03	1,60
VEN25-PR-A.99.124.00	B.99.124.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	0,021	cad	149,38	3,14

VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>4,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,73
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>5,58</b>

**Articolo: VEN25-21.02.18.a [Z.02.18.a]**

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.99.125.00	B.99.125.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	0,021	cad	7,41	0,16
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>0,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,69</b>

**Articolo: VEN25-21.02.18.b [Z.02.18.b]**

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.99.126.00	B.99.126.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M	0,021	cad	9,03	0,19
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>0,63</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,09
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,72</b>

**Articolo: VEN25-21.02.18.c [Z.02.18.c]**

CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.99.127.00	B.99.127.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M	0,021	cad	10,98	0,23
VEN25-AT.11.02.00	D.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	0,002	h	55,96	0,11
<b>TOTALE:</b>						<b>0,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,10
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>0,77</b>

**Articolo: VEN25-21.02.20.00 [Z.02.20.00]**

PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,030	h	33,03	0,99
TOTALE:						0,99
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,15
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,14

**Articolo: VEN25-21.02.21.a [Z.02.21.a]**

PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-PR-A.99.129.00	B.99.129.00	PEDANA ISOLANTE 30 KV	0,080	cad	11,03	0,88
TOTALE:						1,54
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,23
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						1,77

**Articolo: VEN25-21.02.21.b [Z.02.21.b]**

PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,020	h	33,03	0,66
VEN25-PR-A.99.130.00	B.99.130.00	PEDANA ISOLANTE 45 KV	0,080	cad	16,04	1,28
TOTALE:						1,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,29
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						2,23

**Articolo: VEN25-21.02.22.a [Z.02.22.a]**

TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.99.132.00	B.99.132.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV	0,080	cad	5,54	0,44
TOTALE:						0,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,12
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,89

**Articolo: VEN25-21.02.22.b [Z.02.22.b]**

TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-PR-A.99.133.00	B.99.133.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV	0,080	cad	10,44	0,84
<b>TOTALE:</b>						<b>1,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,18
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>1,35</b>

**Articolo: VEN25-21.02.23.00 [Z.02.23.00]**

SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,050	h	27,33	1,37
VEN25-PR-A.99.134.00	B.99.134.00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	0,080	cad	63,29	5,06
<b>TOTALE:</b>						<b>8,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	1,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>9,29</b>

**Articolo: VEN25-21.02.24.00 [Z.02.24.00]**

PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,150	h	33,03	4,95
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.99.135.00	B.99.135.00	PARETINA	1,000	m <sup>2</sup>	31,73	31,73
<b>TOTALE:</b>						<b>40,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	6,12
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,90</b>

**Articolo: VEN25-21.02.25.00 [Z.02.25.00]**

PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,130	h	33,03	4,29
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,130	h	27,33	3,55
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,016	m <sup>3</sup>	516,88	8,22



VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,013	m <sup>3</sup>	499,90	6,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	2,000	m <sup>2</sup>	1,42	2,84
<b>TOTALE:</b>						<b>25,51</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,83
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>29,34</b>

**Articolo: VEN25-21.02.26.a [Z.02.26.a]**

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.136.00	B.99.136.00	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	1,000	m <sup>2</sup>	1,10	1,10
<b>TOTALE:</b>						<b>1,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,30
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,28</b>

**Articolo: VEN25-21.02.26.b [Z.02.26.b]**

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.101.00	B.99.101.00	STUOIA DI JUTA	1,100	m <sup>2</sup>	1,42	1,56
<b>TOTALE:</b>						<b>2,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,37
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>2,81</b>

**Articolo: VEN25-21.02.26.c [Z.02.26.c]**

PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,020	h	27,33	0,55
VEN25-PR-A.99.137.00	B.99.137.00	TELO DI CELLOPHANE BIANCO	1,000	m <sup>2</sup>	1,79	1,79
<b>TOTALE:</b>						<b>2,67</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,40
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>3,07</b>

**Articolo: VEN25-21.02.27.00 [Z.02.27.00]**

CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,040	h	33,03	1,32
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,040	h	27,33	1,09
VEN25-PR-A.99.138.00	B.99.138.00	TELO DI POLIETILENE	2,200	m²	1,67	3,67
<b>TOTALE:</b>						<b>6,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	0,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>6,99</b>

**Articolo: VEN25-21.02.28.00 [Z.02.28.00]**

CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,157	h	33,03	5,19
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,150	h	27,33	4,10
VEN25-PR-A.05.01.b	B.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25	0,016	m³	516,88	8,22
VEN25-PR-A.05.01.d	B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo	0,013	m³	499,90	6,50
VEN25-PR-A.98.04.00	B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8	0,100	kg	1,06	0,11
VEN25-PR-A.99.138.00	B.99.138.00	TELO DI POLIETILENE	2,200	m²	1,67	3,67
<b>TOTALE:</b>						<b>27,79</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	4,17
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>31,96</b>

**Articolo: VEN25-21.02.29.00 [Z.02.29.00]**

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.99.139.00	B.99.139.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00	1,000	m²/mese	13,83	13,83
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	70,10	3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>23,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>26,88</b>

**Articolo: VEN25-21.02.30.00 [Z.02.30.00]**

UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,100	h	27,33	2,73
VEN25-PR-A.99.140.00	B.99.140.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00	1,000	m²/mese	11,88	11,88
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,050	h	70,10	3,51
<b>TOTALE:</b>						<b>21,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	3,21
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>24,63</b>

**Articolo: VEN25-21.02.31.00 [Z.02.31.00]**

ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,300	h	33,03	9,91
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,300	h	27,33	8,20
VEN25-PR-A.99.141.00	B.99.141.00	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	1,000	cad/me	57,41	57,41
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,150	h	70,10	10,52
<b>TOTALE:</b>						<b>86,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	12,91
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>98,95</b>

**Articolo: VEN25-21.02.32.00 [Z.02.32.00]**

ESTRATTORE D'ARIA ANTIDFLAGRANTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,500	h	33,03	16,52
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,500	h	27,33	13,67
VEN25-PR-A.99.143.00	B.99.143.00	ESTRATTO D'ARIA ANTIDFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	1,000	cad/me	141,03	141,03
VEN25-AT.11.01.a	D.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	0,500	h	70,10	35,05
<b>TOTALE:</b>						<b>206,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	30,94
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>237,21</b>

**Articolo: VEN25-21.02.33.00 [Z.02.33.00]**

SOSTITUZIONE PREFILTRI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,070	h	33,03	2,31
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	0,070	h	27,33	1,91
VEN25-PR-A.99.144.00	B.99.144.00	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA	1,000	cad/me	12,49	12,49
<b>TOTALE:</b>						<b>16,71</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	2,51
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>19,22</b>

**Articolo: VEN25-21.02.34.00 [Z.02.34.00]**

SOSTITUZIONE FILTRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.04.a	A.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE	1,000	h	27,33	27,33
VEN25-PR-A.99.145.00	B.99.145.00	FILTRO ASSOLUTO HEPA	1,000	cad/me	379,47	379,47
<b>TOTALE:</b>						<b>439,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,150	65,97
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>505,80</b>

**Articolo: VEN25-21.02.36.00 [Z.02.36.00]**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - fino a h 1,50 m

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-RU.07.01.00	A.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE	0,500	h	43,66	21,83
VEN25-AT.04.02.a	D.04.02.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	0,500	h	5,36	2,68
VEN25-AT.05.06.00	D.05.06.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	0,500	h	3,50	1,75
VEN25-AT.09.12.c	D.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO	0,150	h	90,29	13,54
VEN25-AT.07.09.03	D.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	0,100	h	5,60	0,56
VEN25-PR-A.08.17.00	B.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI	11,866	kg	1,01	11,98
VEN25-PR-A.01.02.00	B.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	0,142	q	19,38	2,75
VEN25-PR-A.08.18.c	B.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12	0,200	cad	0,66	0,13
VEN25-PR-A.08.20.00	B.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL	2,550	kg	3,71	9,46
VEN25-PR-A.08.21.i	B.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24	0,500	cad	8,94	4,47
VEN25-PR-A.08.19.c	B.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12	2,000	cad	1,23	2,46
VEN25-PR-A.08.16.c	B.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12	3,000	m	8,38	25,14
<b>TOTALE:</b>						<b>96,75</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,265	25,64

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	122,39
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-AT.01.16.00 [D.01.16.00]**

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.09.01.a	D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	0,004	h	61,72	0,25
TOTALE:						0,25
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						0,25

**Articolo: VEN25-AT.09.01.a [D.09.01.a]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.01.a	D.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	1,000	h	17,49	17,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						61,72
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						61,72

**Articolo: VEN25-AT.09.01.b [D.09.01.b]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.01.b	D.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	1,000	h	22,09	22,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						66,32
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						66,32

**Articolo: VEN25-AT.09.01.c [D.09.01.c]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.01.c	D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	1,000	h	13,75	13,75

VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>57,98</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>57,98</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.02.a [D.09.02.a]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.02.a	D.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	1,000	h	10,53	10,53
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>54,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>54,76</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.02.b [D.09.02.b]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.02.b	D.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	1,000	h	33,66	33,66
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>77,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>77,89</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.02.c [D.09.02.c]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.02.c	D.01.02.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA	1,000	h	50,60	50,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>94,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>94,83</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.02.d [D.09.02.d]**

NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.02.d	D.01.02.d	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE	1,000	h	110,92	110,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>155,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>155,15</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.03.00 [D.09.03.00]**

NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.03.00	D.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t	1,000	h	68,38	68,38
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>115,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>115,41</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.04.00 [D.09.04.00]**

NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.04.00	D.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	1,000	h	41,20	41,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>116,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,23</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.05.a [D.09.05.a]**

NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.05.a	D.01.05.a	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t	1,000	h	29,46	29,46
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	45,000	l	1,40	63,00

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>125,49</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>125,49</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.05.b [D.09.05.b]**

NOLO A CALDO DI DUMPER portata 40 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.05.b	D.01.05.b	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 40 t	1,000	h	35,43	35,43
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	60,000	l	1,40	84,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>152,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>152,46</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.06.a [D.09.06.a]**

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.06.a	D.01.06.a	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	1,000	h	32,97	32,97
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>81,40</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>81,40</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.06.b [D.09.06.b]**

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.06.b	D.01.06.b	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	1,000	h	40,55	40,55
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	13,000	l	1,40	18,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,78</b>



**Articolo: VEN25-AT.09.06.c [D.09.06.c]**

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.06.c	D.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	34,74	34,74
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						83,17
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						83,17

**Articolo: VEN25-AT.09.06.d [D.09.06.d]**

NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.06.d	D.01.06.d	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	1,000	h	41,86	41,86
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	13,000	l	1,40	18,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						93,09
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,09

**Articolo: VEN25-AT.09.07.00 [D.09.07.00]**

NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.07.00	D.01.07.00	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	1,000	h	39,93	39,93
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						84,16
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						84,16

**Articolo: VEN25-AT.09.08.a [D.09.08.a]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.a	D.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	1,000	h	32,75	32,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>82,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>82,58</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.b [D.09.08.b]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.b	D.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	1,000	h	35,00	35,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>89,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>89,03</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.c [D.09.08.c]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.c	D.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	1,000	h	26,18	26,18
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,21</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.d [D.09.08.d]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.d	D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	1,000	h	29,14	29,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,37</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,37</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.e [D.09.08.e]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.e	D.01.08.e	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	1,000	h	29,45	29,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	20,000	l	1,40	28,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>90,48</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,48</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.f [D.09.08.f]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.f	D.01.08.f	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	1,000	h	32,31	32,31
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	22,000	l	1,40	30,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>96,14</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>96,14</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.08.g [D.09.08.g]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.08.g	D.01.08.g	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25	1,000	h	33,88	33,88
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>101,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>101,91</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.09.00 [D.09.09.00]**

NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.09.00	D.01.09.00	NOLO A FREDDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	1,000	h	32,84	32,84
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>86,87</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>86,87</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.a [D.09.10.a]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.a	D.01.11.a	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW	1,000	h	11,93	11,93
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,36</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>60,36</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.b [D.09.10.b]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.b	D.01.11.b	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW	1,000	h	20,69	20,69
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	13,000	l	1,40	18,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>71,92</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>71,92</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.c [D.09.10.c]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.c	D.01.11.c	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW	1,000	h	26,07	26,07
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>80,10</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>80,10</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.d [D.09.10.d]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.d	D.01.11.d	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW	1,000	h	43,35	43,35
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	17,000	l	1,40	23,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>100,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,18</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.e [D.09.10.e]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.e	D.01.11.e	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW	1,000	h	66,31	66,31
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	19,000	l	1,40	26,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>125,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>125,94</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.f [D.09.10.f]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.f	D.01.11.f	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW	1,000	h	97,79	97,79
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	22,000	l	1,40	30,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>161,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>161,62</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.10.g [D.09.10.g]**

NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.11.g	D.01.11.g	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW	1,000	h	143,99	143,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>212,02</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>212,02</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.11.a [D.09.11.a]**

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.12.a	D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	1,000	h	10,02	10,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>50,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,05</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.11.b [D.09.11.b]**

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.12.b	D.01.12.b	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	1,000	h	11,26	11,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	7,000	l	1,40	9,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>54,09</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>54,09</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.11.c [D.09.11.c]**

NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.12.c	D.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	1,000	h	11,92	11,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	9,000	l	1,40	12,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>57,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>57,55</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.12.a [D.09.12.a]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.13.a	D.01.13.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE	1,000	h	62,54	62,54
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>116,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>116,57</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.12.b [D.09.12.b]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.13.b	D.01.13.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	1,000	h	10,20	10,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>68,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,43</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.12.c [D.09.12.c]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.13.c	D.01.13.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE RAGNO	1,000	h	32,06	32,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>90,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>90,29</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.12.d [D.09.12.d]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.13.d	D.01.13.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO	1,000	h	46,67	46,67
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>100,70</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>100,70</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.13.00 [D.09.13.00]**

NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.14.00	D.01.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA	1,000	h	104,70	104,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	35,000	l	1,40	49,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>186,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>186,73</b>

**Articolo: VEN25-AT.09.14.00 [D.09.14.00]**

NOLO A FREDDO DI CATENARIA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.01.17.00	D.01.17.00	NOLO A FREDDO DI CATENARIA	1,000	h	99,50	99,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	54,000	l	1,40	75,60
VEN25-RU.01.01.a	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE	1,000	h	34,94	34,94
					<b>TOTALE:</b>	<b>210,04</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>210,04</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.01.a [D.10.01.a]**

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.02.a	D.02.02.a	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	1,000	h	8,52	8,52
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>52,75</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>52,75</b>



**Articolo: VEN25-AT.10.01.b [D.10.01.b]**

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.02.b	D.02.02.b	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	1,000	h	15,91	15,91
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						62,94
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						62,94

**Articolo: VEN25-AT.10.01.c [D.10.01.c]**

NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.02.c	D.02.02.c	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	1,000	h	17,20	17,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						71,23
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						71,23

**Articolo: VEN25-AT.10.02.00 [D.10.02.00]**

NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.03.a	D.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	1,000	h	13,04	13,04
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	2,000	l	1,40	2,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						48,87
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						48,87

**Articolo: VEN25-AT.10.03.a [D.10.03.a]**

NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.04.a	D.02.04.a	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	1,000	h	37,89	37,89
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>96,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>96,12</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.03.b [D.10.03.b]**

NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.04.b	D.02.04.b	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	1,000	h	47,08	47,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	22,000	l	1,40	30,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>110,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>110,91</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.04.a [D.10.04.a]**

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.05.a	D.02.05.a	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml	1,000	h	87,90	87,90
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>162,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>162,93</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.04.b [D.10.04.b]**

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.05.b	D.02.05.b	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	1,000	h	108,02	108,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	32,000	l	1,40	44,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>185,85</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>185,85</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.04.c [D.10.04.c]**

NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.05.c	D.02.05.c	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml	1,000	h	136,74	136,74
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	35,000	l	1,40	49,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>218,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>218,77</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.a [D.10.05.a]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.a	D.02.06.a	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	1,000	h	13,81	13,81
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>58,04</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,04</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.b [D.10.05.b]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.b	D.02.06.b	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc	1,000	h	21,15	21,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	9,000	l	1,40	12,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>66,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>66,78</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.c [D.10.05.c]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.c	D.02.06.c	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	1,000	h	28,09	28,09
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>75,12</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>75,12</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.d [D.10.05.d]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.d	D.02.06.d	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc	1,000	h	37,15	37,15
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>85,58</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>85,58</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.e [D.10.05.e]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.e	D.02.06.e	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc	1,000	h	40,37	40,37
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	13,000	l	1,40	18,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>91,60</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>91,60</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.f [D.10.05.f]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.f	D.02.06.f	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.	1,000	h	41,46	41,46
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>95,49</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>95,49</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.05.g [D.10.05.g]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.06.g	D.02.06.g	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	1,000	h	21,71	21,71
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>68,74</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>68,74</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.06.00 [D.10.06.00]**

NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.07.00	D.02.07.00	NOLO A FREDDO DI MISCELATORE CARRATO	1,000	h	262,26	262,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>316,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>316,29</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.07.00 [D.10.07.00]**

NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.08.00	D.02.08.00	NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE	1,000	h	39,28	39,28
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>93,31</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>93,31</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.08.00 [D.10.08.00]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.09.00	D.02.09.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU	1,000	h	39,58	39,58

		AUTOCARRO				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,61</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.09.00 [D.10.09.00]**

NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.10.00	D.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	1,000	h	7,26	7,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>47,29</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>47,29</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.10.00 [D.10.10.00]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.11.00	D.02.11.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA	1,000	h	34,92	34,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,000	l	1,40	4,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>72,15</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>72,15</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.11.00 [D.10.11.00]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.12.00	D.02.12.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO	1,000	h	23,70	23,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,000	l	1,40	4,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>60,93</b>

SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>		<b>60,93</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.12.00 [D.10.12.00]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.02.13.00	D.02.13.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO	1,000	h	46,25	46,25
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>100,28</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>100,28</b>

**Articolo: VEN25-AT.10.13.00 [D.10.13.00]**

NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.07.22.00	D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	1,000	h	59,51	59,51
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>113,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,54</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.a [D.11.01.a]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.a	D.03.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	1,000	h	17,47	17,47
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	14,000	l	1,40	19,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>70,10</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>70,10</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.b [D.11.01.b]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.b	D.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	1,000	h	29,49	29,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>83,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>83,52</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.c [D.11.01.c]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.c	D.03.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	1,000	h	66,02	66,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	16,000	l	1,40	22,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>121,45</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,45</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.d [D.11.01.d]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.d	D.03.01.d	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50	1,000	h	89,08	89,08
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	17,000	l	1,40	23,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>145,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>145,91</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.e [D.11.01.e]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.e	D.03.01.e	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80	1,000	h	133,15	133,15



		80				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>191,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>191,38</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.f [D.11.01.f]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.f	D.03.01.f	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100	1,000	h	237,74	237,74
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	20,000	l	1,40	28,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>298,77</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>298,77</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.g [D.11.01.g]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.g	D.03.01.g	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150	1,000	h	328,17	328,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>396,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>396,20</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.h [D.11.01.h]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.h	D.03.01.h	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200	1,000	h	424,78	424,78
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

		<b>TOTALE:</b>	<b>499,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>499,81</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.i [D.11.01.i]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.i	D.03.01.i	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300	1,000	h	568,58	568,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	35,000	l	1,40	49,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>650,61</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>650,61</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.l [D.11.01.l]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.l	D.03.01.l	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400	1,000	h	721,84	721,84
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	40,000	l	1,40	56,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>810,87</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>810,87</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.01.m [D.11.01.m]**

NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.01.m	D.03.01.m	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500	1,000	h	931,92	931,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	45,000	l	1,40	63,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>1.027,95</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>1.027,95</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.02.00 [D.11.02.00]**

NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.02.00	D.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	1,000	h	21,61	21,61
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4,000	kWh	0,33	1,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>55,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>55,96</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.03.a [D.11.03.a]**

NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.03.a	D.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	1,000	h	41,28	41,28
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,300	kWh	0,33	0,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>74,41</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>74,41</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.03.b [D.11.03.b]**

NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	1,000	h	40,07	40,07
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	15,000	kWh	0,33	4,95
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>78,05</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,05</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.03.c [D.11.03.c]**

NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.03.c	D.03.03.c	NOLO A FREDDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16	1,000	h	63,78	63,78
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>113,61</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>113,61</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.03.d [D.11.03.d]**

NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.03.d	D.03.03.d	NOLO A FREDDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO	1,000	h	103,70	103,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	17,000	l	1,40	23,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>160,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>160,53</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.05.a [D.11.05.a]**

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.05.a	D.03.05.a	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	1,000	h	19,15	19,15
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2,500	kWh	0,33	0,83
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>53,01</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>53,01</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.05.b [D.11.05.b]**

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.05.b	D.03.05.b	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	1,000	h	24,64	24,64
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,000	kWh	0,33	0,99
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>58,66</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>58,66</b>

**Articolo: VEN25-AT.11.05.c [D.11.05.c]**

NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.05.c	D.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	1,000	h	36,66	36,66
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						70,85
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						70,85

**Articolo: VEN25-AT.11.06.00 [D.11.06.00]**

NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.03.06.00	D.03.06.00	NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M	1,000	h	0,14	0,14
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1,500	kWh	0,33	0,50
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						33,67
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						33,67

**Articolo: VEN25-AT.12.01.a [D.12.01.a]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.01.a	D.04.01.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	1,000	h	8,05	8,05
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	20,000	m <sup>3</sup>	0,07	1,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						42,48
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						42,48

**Articolo: VEN25-AT.12.01.b [D.12.01.b]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.01.b	D.04.01.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di	1,000	h	9,33	9,33

		l/min. 1200 e del peso di Kg 3				
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	30,000	m <sup>3</sup>	0,07	2,10
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>44,46</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>44,46</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.01.c [D.12.01.c]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.01.c	D.04.01.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	1,000	h	9,75	9,75
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	40,000	m <sup>3</sup>	0,07	2,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>45,58</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>45,58</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.01.d [D.12.01.d]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.01.d	D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	1,000	h	10,34	10,34
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	70,000	m <sup>3</sup>	0,07	4,90
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>48,27</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>48,27</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.01.e [D.12.01.e]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.01.e	D.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20	1,000	h	10,49	10,49
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	100,000	m <sup>3</sup>	0,07	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03

		<b>TOTALE:</b>	<b>50,52</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>50,52</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.02.a [D.12.02.a]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.02.a	D.04.02.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg	1,000	h	5,36	5,36
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	80,000	m <sup>3</sup>	0,07	5,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>43,99</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,000
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 43,99</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.02.b [D.12.02.b]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.02.b	D.04.02.b	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg	1,000	h	5,90	5,90
VEN25-PR-A.98.19.c	B.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA	100,000	m <sup>3</sup>	0,07	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>45,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,000
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 45,93</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.02.c [D.12.02.c]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.02.c	D.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	1,000	h	3,76	3,76
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>37,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:						0,000
						<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO: 37,95</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.02.d [D.12.02.d]**

NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.02.d	D.04.02.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg	1,000	h	4,72	4,72
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3,500	kWh	0,33	1,16
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>38,91</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>38,91</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.03.00 [D.12.03.00]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.03.00	D.04.03.00	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	1,000	h	67,83	67,83
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>121,86</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>121,86</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.04.a [D.12.04.a]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.04.a	D.04.04.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3	1,000	h	230,75	230,75
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	16,000	l	1,40	22,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>286,18</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>286,18</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.04.b [D.12.04.b]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.04.b	D.04.04.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3	1,000	h	246,58	246,58
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	19,000	l	1,40	26,60



VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>306,21</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>306,21</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.04.c [D.12.04.c]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.04.c	D.04.04.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3	1,000	h	252,14	252,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	21,000	l	1,40	29,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>314,57</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>314,57</b>

**Articolo: VEN25-AT.12.04.d [D.12.04.d]**

NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.04.04.d	D.04.04.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3	1,000	h	262,44	262,44
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	24,000	l	1,40	33,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>329,07</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>329,07</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.01.a [D.13.01.a]**

NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.03.a	D.05.03.a	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW	1,000	h	56,10	56,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>103,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>103,13</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.01.b [D.13.01.b]**

NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.03.b	D.05.03.b	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	1,000	h	54,74	54,74
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						104,57
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						104,57

**Articolo: VEN25-AT.13.02.a [D.13.02.a]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.04.a	D.05.04.a	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW	1,000	h	49,14	49,14
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						98,97
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						98,97

**Articolo: VEN25-AT.13.02.b [D.13.02.b]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.04.b	D.05.04.b	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi	1,000	h	99,03	99,03
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	13,000	l	1,40	18,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						150,26
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						150,26

**Articolo: VEN25-AT.13.02.c [D.13.02.c]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.04.c	D.05.04.c	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	1,000	h	88,50	88,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>142,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>142,53</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.02.d [D.13.02.d]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.04.d	D.05.04.d	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuos Filght Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo	1,000	h	92,17	92,17
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>146,20</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>146,20</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.03.00 [D.13.03.00]**

NOLO A CALDO DI VIBRATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.05.00	D.05.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE	1,000	h	13,36	13,36
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,700	kWh	0,33	0,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>46,62</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,62</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.04.00 [D.13.04.00]**

NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.05.06.00	D.05.06.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	1,000	h	3,50	3,50
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>51,93</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>51,93</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.05.a [D.13.05.a]**

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.07.a	D.05.07.a	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar	1,000	h	9,26	9,26
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,29</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,29</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.05.b [D.13.05.b]**

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.07.b	D.05.07.b	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar	1,000	h	43,00	43,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>87,23</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>87,23</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.05.c [D.13.05.c]**

NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.07.c	D.05.07.c	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar	1,000	h	64,86	64,86
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>114,69</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	114,69
--------------------------	--------

**Articolo: VEN25-AT.13.06.00 [D.13.06.00]**

NOLO A CALDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.10.00	D.05.10.00	NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI	1,000	h	15,12	15,12
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	22,000	kWh	0,33	7,26
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						55,41
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						55,41

**Articolo: VEN25-AT.13.07.a [D.13.07.a]**

NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.12.a	D.05.12.a	NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte	1,000	h	46,01	46,01
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	5,000	l	1,40	7,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						86,04
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						86,04

**Articolo: VEN25-AT.13.07.b [D.13.07.b]**

NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.12.b	D.05.12.b	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto	1,000	h	43,94	43,94
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
TOTALE:						93,77
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
IMPORTO TOTALE UNITARIO:						93,77

**Articolo: VEN25-AT.13.07.c [D.13.07.c]**

NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.12.c	D.05.12.c	NOLO A FREDDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità	1,000	h	98,40	98,40
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>152,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>152,43</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.08.a [D.13.08.a]**

NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.13.b	D.05.13.b	NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta	1,000	h	111,06	111,06
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>160,89</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>160,89</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.08.b [D.13.08.b]**

NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.13.c	D.05.13.c	NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori	1,000	h	12,76	12,76
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,250	h	33,03	8,26
<b>TOTALE:</b>						<b>32,22</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>32,22</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.09.00 [D.13.09.00]**

NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.15.00	D.05.15.00	NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW	1,000	h	537,33	537,33
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	10,000	l	1,40	14,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>584,36</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>584,36</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.10.a [D.13.10.a]**

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.16.a	D.05.16.a	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw	1,000	h	27,64	27,64
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>65,94</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>65,94</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.10.b [D.13.10.b]**

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.16.b	D.05.16.b	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw	1,000	h	40,52	40,52
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>78,82</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>78,82</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.10.c [D.13.10.c]**

NOLO A CALDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI AGRICOLI fino a 70 kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.16.c	D.05.16.c	NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI	1,000	h	102,83	102,83

		AGRICOLI fino a 70 kw				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>148,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>148,13</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.10.d [D.13.10.d]**

NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.16.d	D.05.16.d	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW	1,000	h	41,23	41,23
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>86,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>86,53</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.11.00 [D.13.11.00]**

NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.17.00	D.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	1,000	h	133,78	133,78
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,100	h	33,03	3,30
<b>TOTALE:</b>						<b>172,08</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>172,08</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.14.a [D.13.14.a]**

NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.18.a	D.05.18.a	NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml	1,000	h	24,76	24,76
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5,000	kWh	0,33	1,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03



		<b>TOTALE:</b>	<b>59,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>59,44</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.14.b [D.13.14.b]**

NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.18.b	D.05.18.b	NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI	1,000	h	6,06	6,06
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5,000	kWh	0,33	1,65
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
		<b>TOTALE:</b>				<b>40,74</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>40,74</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.15.a [D.13.15.a]**

NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.a	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	1,000	h	11,36	11,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,000	l	1,40	4,20
		<b>TOTALE:</b>				<b>15,56</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>15,56</b>

**Articolo: VEN25-AT.13.15.b [D.13.15.b]**

NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.05.08.b	D.05.08.b	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw	1,000	h	17,30	17,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,000	l	1,40	8,40
		<b>TOTALE:</b>				<b>25,70</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>25,70</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.01.00 [D.14.01.00]**

NOLO A CALDO DI BETONIERA

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.01.00	D.06.01.00	NOLO A FREDDO DI BETONIERA	1,000	h	2,78	2,78
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4,000	kWh	0,33	1,32
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>37,13</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>37,13</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.02.00 [D.14.02.00]**

NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA 8 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.02.00	D.06.02.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBETONIERA 8 mc	1,000	h	78,97	78,97
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,000	l	1,40	5,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>117,60</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>117,60</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.03.00 [D.14.03.00]**

NOLO A CALDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.03.00	D.06.03.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO	1,000	h	273,06	273,06
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	60,000	kWh	0,33	19,80
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-RU.01.03.a	A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE	1,000	h	30,57	30,57
VEN25-AT.01.06.c	D.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	1,000	h	34,74	34,74
VEN25-AT.03.03.b	D.03.03.b	NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	0,006	h	40,07	0,24
<b>TOTALE:</b>						<b>391,44</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>391,44</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.04.00 [D.14.04.00]**NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m<sup>3</sup>/giorno)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.04.00	D.06.04.00	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per	1,000	m <sup>3</sup>	10,80	10,80

		pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)				
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,220	l	1,40	0,31
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,050	h	33,03	1,65
<b>TOTALE:</b>						<b>12,76</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>12,76</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.04.01 [D.14.04.01]**

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m<sup>3</sup> 30 di calcestruzzo)

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.04.00	D.06.04.00	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m <sup>3</sup> /giorno)	1,000	m <sup>3</sup>	10,80	10,80
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,180	l	1,40	0,25
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	0,010	h	33,03	0,33
<b>TOTALE:</b>						<b>11,38</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>11,38</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.05.00 [D.14.05.00]**

NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.05.00	D.06.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	1,000	h	2,70	2,70
VEN25-PR-A.98.19.b	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,700	kWh	0,33	0,23
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>35,96</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>35,96</b>

**Articolo: VEN25-AT.14.07.00 [D.14.07.00]**

NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.06.10.00	D.06.10.00	NOLO A FREDDO DI SPRUZZATRICE	1,000	h	16,87	16,87
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,000	l	1,40	5,60
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>55,50</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00

IMPORTO TOTALE UNITARIO:	55,50
--------------------------	-------

**Articolo: VEN25-AT.15.01.a [D.15.01.a]**

NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.01.a	D.08.01.a	NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	1,000	h	214,98	214,98
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	200,000	l	1,40	280,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	2,000	h	25,45	50,90
<b>TOTALE:</b>						<b>575,81</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>575,81</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.01.b [D.15.01.b]**

NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.01.b	D.08.01.b	NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora	1,000	h	162,43	162,43
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	120,000	l	1,40	168,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	2,000	h	25,45	50,90
<b>TOTALE:</b>						<b>411,26</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>411,26</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.02.a [D.15.02.a]**

NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.03.a	D.08.03.a	NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5	1,000	h	23,92	23,92
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	24,000	l	1,40	33,60
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
<b>TOTALE:</b>						<b>112,90</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>112,90</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.02.b [D.15.02.b]**

NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 22x6

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.03.b	D.08.03.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 22x6	1,000	h	45,45	45,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	29,000	l	1,40	40,60
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
<b>TOTALE:</b>						<b>141,43</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>141,43</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.03.a [D.15.03.a]**

NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.04.a	D.08.04.a	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente.	1,000	h	229,45	229,45
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	35,000	l	1,40	49,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	3,000	h	25,45	76,35
<b>TOTALE:</b>						<b>384,73</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>384,73</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.03.b [D.15.03.b]**

NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.04.b	D.08.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t.	1,000	h	56,79	56,79
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	27,000	l	1,40	37,80
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	3,000	h	25,45	76,35
<b>TOTALE:</b>						<b>200,87</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>200,87</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.03.c [D.15.03.c]**

NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.04.c	D.08.04.c	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE	1,000	h	31,10	31,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	30,000	l	1,40	42,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>103,03</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>103,03</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.03.d [D.15.03.d]**

NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.04.d	D.08.04.d	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE	1,000	h	65,30	65,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	35,000	l	1,40	49,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>144,23</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>144,23</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.04.00 [D.15.04.00]**

NOLO A CALDO DI BARCA A REMI

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.05.00	D.08.05.00	NOLO A FREDDO DI BARCA A REMI	1,000	h	3,62	3,62
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>33,55</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>33,55</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.05.00 [D.15.05.00]**

NOLO A CALDO DI RIMORCHIATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.06.00	D.08.06.00	NOLO A FREDDO DI RIMORCHIATORE	1,000	h	94,19	94,19
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	50,000	l	1,40	70,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93

		<b>TOTALE:</b>	<b>194,12</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:		0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>194,12</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.06.00 [D.15.06.00]**

NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.07.00	D.08.07.00	NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc	1,000	h	31,27	31,27
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	16,000	l	1,40	22,40
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
		<b>TOTALE:</b>				<b>83,60</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>83,60</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.07.a [D.15.07.a]**

NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.08.a	D.08.08.a	NOLO A FREDDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE	1,000	h	216,13	216,13
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	58,000	l	1,40	81,20
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>352,71</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>352,71</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.07.b [D.15.07.b]**

NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.08.b	D.08.08.b	NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO	1,000	h	41,11	41,11
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	32,000	l	1,40	44,80
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
		<b>TOTALE:</b>				<b>141,29</b>
		SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:			0,000	0,00
		<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>				<b>141,29</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.07.c [D.15.07.c]**

NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.08.c	D.08.08.c	NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO	1,000	h	77,36	77,36
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	32,000	l	1,40	44,80
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
VEN25-RU.03.02.b	A.03.02.b	MARINAIO ASSISTENTE	1,000	h	25,45	25,45
<b>TOTALE:</b>						<b>177,54</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>177,54</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.07.d [VE24\_01CS.AT.P01.001.010.01]**

NOLO A CALDO DI motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da 164 kW, della portata fino a 180 m3, attrezzata con benna a braccio per carico e scarico

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.08.d	VE24_01CS.AT.P01.001.010.03	NOLO A FREDDO DI motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da 164 kW, della portata fino a 180 m3, attrezzata con benna a braccio per carico e scarico	1,000	h	206,00	206,00
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	15,000	l	1,40	21,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>256,93</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>256,93</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.a [D.15.08.a]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.09.a	D.08.09.a	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t	1,000	h	8,20	8,20
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	6,000	l	1,40	8,40
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>46,53</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>46,53</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.b [D.15.08.b]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------



VEN25-AT.08.09.b	D.08.09.b	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t	1,000	h	15,70	15,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>56,83</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>56,83</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.c [D.15.08.c]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.09.c	D.08.09.c	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t	1,000	h	21,12	21,12
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	11,000	l	1,40	15,40
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>66,45</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>66,45</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.d [D.15.08.d]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.09.d	D.08.09.d	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t	1,000	h	47,99	47,99
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>94,72</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>94,72</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.e [D.15.08.e]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.09.e	D.08.09.e	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t	1,000	h	81,39	81,39
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>136,52</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>136,52</b>

**Articolo: VEN25-AT.15.08.f [D.15.08.f]**

NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.08.09.f	D.08.09.f	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 250 t	1,000	h	95,49	95,49
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>160,42</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>160,42</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.001.01 [VE24\_01CS.AT.P01.001.006.01]**

Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.001.02	VE24_01CS.AT.P01.001.006.03	Motobarca della portata fino a 4 t: a freddo senza conducente	1,000	h	13,05	13,05
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	12,000	l	1,40	16,80
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
<b>TOTALE:</b>						<b>59,78</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>59,78</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.002.01 [VE24\_01CS.AT.P01.001.008.01]**

Mototopo, portata 9,1÷20 t: a caldo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.002.02	VE24_01CS.AT.P01.001.008.03	Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente	1,000	h	23,10	23,10
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	8,000	l	1,40	11,20
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
<b>TOTALE:</b>						<b>67,33</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>						<b>67,33</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.003.01 [VE24\_01CS.AT.P01.001.013.01]**

Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
--------	----	-------------	-----	-----	------------	---------

VEN25-AT.20.003.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.013.03	Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a freddo senza conducente	1,000	h	38,60	38,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	18,000	l	1,40	25,20
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>93,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>93,73</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.004.01 [VE24\_01CS.AT.P01.001.014.01]**

Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.004.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.014.03	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a freddo senza conducente	1,000	h	58,60	58,60
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	20,000	l	1,40	28,00
VEN25-RU.03.02.a	A.03.02.a	MARINAIO CONDUCENTE	1,000	h	29,93	29,93
					<b>TOTALE:</b>	<b>116,53</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>116,53</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.006.01 [VE24\_01CS.AT.P01.001.016.01]**

Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.006.02	VE24_01CS.AT.P 01.001.016.03	Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a freddo senza conducente	1,000	h	39,70	39,70
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	25,000	l	1,40	35,00
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>107,73</b>
					SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:	0,000
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>107,73</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.014.03 [VE24\_01CS.AT.P01.003.016.04]**

Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.014.01	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.01	Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 senza operatore	1,000	h	12,02	12,02
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	3,500	l	1,40	4,90

VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>49,95</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>49,95</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.015.00 [VE24\_01CS.AT.P01.003.017.00]**

Nolo di miniescavatore con potenza 20 kW dotato di bocciarda rotante/fresa con operatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.014.02	VE24_01CS.AT.P 01.003.016.03	Nolo di miniescavatore con potenza oltre i 20 KW senza operatore	1,000	h	14,30	14,30
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	4,500	l	1,40	6,30
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
VEN25-AT.20.016.00	VE24_01CS.AT.P 01.003.018.00	Nolo di bocciarda rotante/fresa manuale a freddo	1,000	h	12,20	12,20
					<b>TOTALE:</b>	<b>65,83</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>65,83</b>

**Articolo: VEN25-AT.20.035.01 [VE24\_01CS.AT.P01.005.022.01]**

Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore

Codice	Ex	Descrizione	Qta	umi	Imp. Unit.	Importo
VEN25-AT.20.035.02	VE24_01CS.AT.P 01.005.022.02	Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: senza operatore	1,000	h	6,72	6,72
VEN25-PR-A.98.19.a	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	0,300	l	1,40	0,42
VEN25-RU.01.02.a	A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	1,000	h	33,03	33,03
					<b>TOTALE:</b>	<b>40,17</b>
SPESE GENERALI E UTILE D'IMPRESA:					0,000	0,00
					<b>IMPORTO TOTALE UNITARIO:</b>	<b>40,17</b>