



**U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali**

Treviso 26 ottobre 2022

Allegati n.

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO "PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO - NUOVO EDIFICIO PER L'AREA CRITICA" CIG 9394199242 CUP I21B09000390003 - id. Sintel 159479903. Richieste chiarimenti nn. 19 e 20.**

Area comunicazioni Sintel

**CHIARIMENTO N. 19**

**19) RICHIESTE del 25 ottobre 2022, ore 10:42 e 11:05**

*"...al fine di verificare con attenzione le criticità legate ai disservizi ed alle interferenze chiediamo quanto segue: 1) la posizione delle sottocentrali tecnologiche per la produzione dell'acqua calda sanitaria; 2) la posizione della cabina di trasformazione elettrica; 3) la posizione dei bomboloni ossigeno; 4) se c'è la possibilità di avere relazione già predisposta dall'Ente sulle valutazioni su disservizi ed interferenze; integrazione cablaggio strutturale e anticendio attivo (rilevatori fumi); 5) esistenza di sottoservizi (impiantistiche) da cui è possibile accedere".*

*"... in merito agli impianti: elettrico, fluidi e gas medicali chiediamo indicazioni in merito ai limiti di fornitura"*

**RISPOSTA:** Nei documenti di progetto viene specificato che le centrali di produzione dell'energia presenti nel Polo Tecnologico sono in grado di fornire gli edifici esistenti ed anche il nuovo fabbricato. Unica eccezione riguarda l'alimentazione elettrica di emergenza, infatti nel progetto è previsto il potenziamento della centrale con la sostituzione dei G.E. e dei relativi trasformatori elevatori. Lungo il perimetro del nuovo fabbricato è esistente un cunicolo tecnologico dal quale verranno derivate le diverse alimentazioni del nuovo fabbricato i cui punti sono specificati nelle tavole di progetto. E' prevista in progetto la demolizione e ricostruzione di una porzione del cunicolo con i relativi impianti le cui fasi lavorative sono specificate negli elaborati progettuali. L'area è priva di sotto servizi tranne che per i punti di consegna/allaccio posti ai margini e specificati in progetto. Si mette a disposizione la suddetta relazione tra i documenti della gara.

**CHIARIMENTO N. 20**

**20) RICHIESTA del 25 ottobre 2022, ore 11:14**

*"...necessitiamo di informazioni, utili per la definizione ed organizzazione delle aree soggette a lavori. Vorremmo sapere se si prevede di rendere fruibile la struttura di nuova costruzione a step per area funzionale o la consegna a blocco finito?"*

**RISPOSTA:** E' prevista una consegna unica del nuovo fabbricato a lavori ultimati.

Cordiali saluti

**Il Direttore**

**U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali  
Ing. Peter Francis Casagrande**

Responsabile istruttoria:  
Email: cinzia.sellan@aulss2.veneto.it / tel: 0422322548  
Responsabile procedimento: ing. Peter Francis Casagrande